



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
1001	Rekonstrukce rozvodů	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
20241003	Rekonstrukce rozvodů objektu SVC Lipník n.B.	
Projektant :	TK VISION s.r.o.	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	Středisko volného času Lipník n.B., p.o.	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	2 537 490	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	637 951	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	4 099 334	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		7 274 775	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		7 274 775	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		7 274 775	VRN celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno :		Jméno :
		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :
				
Základ pro DPH		21,0 % činí :	7 274 775 Kč	
DPH		21,0 % činí :	1 527 703 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			8 802 478 Kč	

Poznámka :

Stavba :	20241003 Rekonstrukce rozvodů objektu SVC Lipník n.B.	Rozpočet : 1
Objekt :	1001 Rekonstrukce rozvodů	Základní

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	57 620	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	84 812	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	495 519	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	573 219	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	3 234	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	1 732 490	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	27 374	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	21 967	0	0	0
763 Dřevostavby	0	282 912	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	3 360	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	584 484	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	128 517	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	25 203	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	14 225	0	0	0
781 Obklady keramické	0	73 692	0	0	0
783 Nátěry	0	3 502	0	0	0
784 Malby	0	625 156	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 012 984	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech	0	0	0	524 506	0
CELKEM OBJEKT	637 951	4 099 334	0	2 537 490	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 737 285	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 737 285	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 737 285	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	4 737 285	0
Zařízení staveniště	0	0,0	4 737 285	0
Provoz investora	0	0,0	7 274 775	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	7 274 775	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	7 274 775	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20241003 Rekonstrukce rozvodů objektu SVC Lipník	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Rekonstrukce rozvodů	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317121251R00	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh ;1.n.p. č. 1.10 nad rozvaděče včetně zkrácení 1	kus	1,00	415,20	415,20
2	340237211RT2	Zazdívka otvorů pl.0,25m2, tl.zdi do 10 cm s použitím maltové směsi Knauf ;2.n.p. č. 2.02 3	kus	3,00	271,60	814,80
3	340238211RT2	Zazdívka otvorů pl.1 m2, tl.zdi do 10 cm s použitím maltové směsi ;1.n.p. pro napojení rozvodů ;š. 300mm na celou výšku místnosti ;č. 1.05, 1.06, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17 0,3*3,25*(1+1+2+1+1+1+1) ;2.n.p. pro napojení rozvodů ;š. 300mm na celou výšku místnosti ;č. 2.02, 2.04, 2.05, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10 0,3*3,25*(1+1+1+1+1+1+1) ;1.n.p. zazdění okna mezi 1.12 a 1.13 1,15*0,6*(1+1)	m2	16,01	841,60	13 469,81
4	340239211RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihly tl.zdi do 10 cm s použitím maltové směsi ;2.n.p. č. 2.02 2,1*3,25	m2	6,83	731,20	4 990,44
5	340239212RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2, tl.zdi nad 10 cm s použitím maltové směsi ;1.n.p. č. 1.16 0,9*2,02*2 ;2.n.p. č. 2.08 0,9*2,02 ;2.n.p. č. 2.10 0,9*2,02	m2	7,27	1 163,20	8 458,79
6	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm ;1.n.p. č. 1.06 instalační předstěna 0,9*1,5 ;1.n.p. č. 1.10 stěna kolem rozvaděče 0,4*3,245 1,81*2,23-1,756*0,873-1,81*0,125 ;2.n.p. č. 2.04 instalační předstěna 1,08*1,5	m2	6,55	1 038,40	6 796,43
7	342267111R00	Obklad trámů sádkokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m ;1.n.p. č. 1.17 2,4	m	2,40	1 164,00	2 793,60
8	342272336U00	Příčky z PPP Ytong,100mm,550kg/m3 ;1.n.p. č. 1.12 instalační stěna 1,5*0,86 ;1.n.p. č. 1.17 zazdění otvoru 2,1*3,25 ;1.n.p. č. 1.18 3,26*(0,29+0,56+1,25)	m2	14,96	1 207,50	18 065,41
9	31714	Překlad plochý YTONG PSF 150-2500 ;1.n.p. č. 1.10 nad rozvaděče včetně zkrácení 1	kus	1,00	1 816,00	1 816,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				57 620,48
Díl: 6		Úpravy povrchu,podlahy				
10	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím maltové směsi ;kolem obkladů ;1.n.p. ;č. 1.05 0,5+0,6+1,7+0,6+0,5+0,6+1,7+0,6 ;č. 1.06	m	76,20	110,80	8 442,96

Položkový rozpočet

Stavba :	20241003 Rekonstrukce rozvodů objektu SVC Lipník	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Rekonstrukce rozvodů	
		Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2,405+0,9)*2-0,7		5,91		
		;č. 1.12				
		(0,5+1,95+0,6+0,5+0,6+1,95)+(1,5+0,75+2,4+1,5)		12,25		
		;č. 1.13				
		0,5+1,55+0,5+1,55		4,10		
		;č. 1.15				
		0,7+1,03+2,83+0,7+2,83+1,03		9,12		
		;2.n.p.				
		;č. 2.02				
		1,5+1,02+0,4+1,5		4,42		
		;č. 2.03				
		1,5+0,6+0,9+1,5		4,50		
		;č. 2.04				
		1,5+0,75+1,08+1,5		4,83		
		;č. 2.05				
		1,5+1,07+0,26+1,5		4,33		
		;č. 2.07				
		1,5+1,52+1,5		4,52		
		;č. 2.08				
		1,5+0,8+0,6+1,5		4,40		
		;č. 2.09				
		0,5+0,6+1,96+0,35+0,5+0,35+1,96+0,6		6,82		
		;č. 2.10				
		1,5+1,2+1,5		4,20		
11	612423631RT2	Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková s použitím maltové směsi	m2	14,63	1 158,40	16 941,60
		;1.n.p. pro napojení rozvodů				
		;š. 300mm na celou výšku místnosti				
		;č. 1.05, 1.06, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17				
		(1+1+2+1+1+1+1)*0,3*3,25		7,80		
		;2.n.p. pro napojení rozvodů				
		;š. 300mm na celou výšku místnosti				
		;č. 2.02, 2.04, 2.05, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10				
		(1+1+1+1+1+1+1)*0,3*3,25		6,83		
12	612471411R00	Úprava vnitřních stěn štukem	m2	102,60	181,20	18 591,01
		;1.n.p.				
		;č. 1.05 po obkladu				
		(2,75+1,7)*1,53-0,7*1,53-0,5*(0,6+1,7+0,6)		4,29		
		;1.n.p. č. 1.10 kolem zezděných rozvaděčů				
		2,7*(0,4+0,177)+(1,81*2,23-1,756*0,873)		4,06		
		0,15*(0,873*2+1,756)		0,53		
		;č. 1.12 po obkladu				
		(5,41+4,15)*2*1,82-1*1,82-3,4*1,82-1,15*0,5*2		25,64		
		;odpočet nového obkladu				
		-(0,6+1,95)*0,5-(0,75+2,4)*1,5		-6,00		
		;přípočet zazděných otvorů				
		1,15*0,6*2		1,38		
		;č. 1.13				
		;po zazděných otvorech				
		1,15*0,6*2		1,38		
		;po obkladu				
		(0,6+1,55)*1,38-(0,6+1,55)*0,5		1,89		
		;ř. 1.15				
		;po obkladu				
		(1+1,03)*1,4-1,03*1,4-1*0,7		0,70		
		;č. 1.16				
		;po zazděných otvorech oboustranně				
		0,9*2,02*2*2		7,27		
		;č. 1.17 po zazděném otvoru oboustranně				
		2,1*3,25*2		13,65		
		;č. 1.18 nová příčka				

Položkový rozpočet

Stavba :	20241003 Rekonstrukce rozvodů objektu SVC Lipník	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Rekonstrukce rozvodů	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
13	622481211RT2	2,7*(0,8+0,1+0,1+0,56)+3,13*(1,25+4,4+1,25)		25,81		
		;2.n.p.				
		;č. 2.02 po zazděných otvorech oboustranně				
		0,6*0,3*3*2		1,08		
		2,1*3,25*2		13,65		
		;č. 2.08 po zazděném otvoru oboustranně				
		0,9*2,02*2		3,64		
		;č. 2.10 po zazděném otvoru oboustranně				
		0,9*2,02*2		3,64		
		Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	82,48	278,00	22 928,75
		;1.n.p. č. 1.06, 1.12 instalační předstěny				
		0,9*(1,5+0,15)+(0,86+0,1)*1,5+0,1*0,86		3,01		
		1,15*0,6*2		1,38		
		;1.n.p. č. 1.10 příčky kolem rozvaděčů				
		2,7*(0,4+0,177)+(1,81*2,23-1,756*0,873)		4,06		
		0,15*(0,873*2+1,756)		0,53		
		;1.n.p. č. 1.12+1.13 po zazděných otvorech				
		1,15*0,6*2*2		2,76		
		;1.n.p. č. 1.16 po zazděných otvorech oboustranně				
		0,9*2,02*2*2		7,27		
		;1.n.p. č. 1.17 po zazděném otvoru oboustranně				
		2,1*3,25*2		13,65		
		;1.n.p. č. 1.18 nová příčka				
		2,7*(0,8+0,1+0,1+0,56)		4,21		
		3,13*(1,25+4,4+1,25)		21,60		
		;2.n.p. č. 2.02 po zazděných otvorech oboustranně				
		0,6*0,3*3*2		1,08		
		2,1*3,25*2		13,65		
		;2.n.p. č. 2.04 instalační předstěna				
		1,08*(1,5+0,15)+0,15*1,5		2,01		
		;2.n.p. č. 2.08 po zazděném otvoru oboustranně				
		0,9*2,02*2		3,64		
		;2.n.p. č. 2.10 po zazděném otvoru oboustranně				
		0,9*2,02*2		3,64		
14	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 20 (C 16/20)	m3	0,61	3 888,00	2 360,79
		;1.n.p. č. 1.18				
		1,15*4,4*0,12		0,61		
15	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	0,53	384,40	202,96
		;1.n.p. č. 1.18				
		0,12*4,4		0,53		
16	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	0,53	119,60	63,15
		;1.n.p. č. 1.18				
		0,12*4,4		0,53		
17	632415106R00	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	26,80	362,80	9 723,04
		;1.n.p. č. 1.05, 1.06, 1.09				
		4+2,2+20,6		26,80		
18	62099	Zakrývání podlah s koberci	m2	107,40	51,75	5 557,95
		;1.n.p. č. 1.02, 1.04, 1.07, 1.08, 1.16				
		4,1+10,5+13,5+9,7+69,6		107,40		
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				84 812,21
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
19	919735124R00	Řezání stávajícího betonu tl. 15 - 20 cm	m	3,26	230,80	752,41
		;č. 1.18 vyřezání příčky				
		3,26		3,26		
20	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	433,60	158,00	68 508,71
		;1.n.p. č. 1.09				
		1*(5,25+3,29)		8,54		
		;1.n.p. č. 1.10, 1.11, 1.18				
		5,6*3,6+25,17*3,2+(10,59*2,84+7,09*2,965)		151,80		
		;1.n.p. č. 1.15				

Položkový rozpočet

Stavba :	20241003 Rekonstrukce rozvodů objektu SVC Lipník	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Rekonstrukce rozvodů	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		5,09*1		5,09		
		;1.n.p. č. 1.17 - 50% plochy				
		0,5*140,9		70,45		
		;2.n.p. č. 2.02, 2.05				
		6,8*1+6,8*1		13,60		
		;2.n.p. č. 2.02, 2.05 50% plochy				
		0,5*(96,2+72,1)		84,15		
		;2.n.p. č. 2.01, 2.06				
		(3,6*5,6+4,25*3,2)+20,69*3,2		99,97		
21	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	2 119,41	140,40	297 565,33
		(51,74*17,23+11,23*14,98)*2		2 119,41		
22	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	2,35	5 104,00	11 980,11
		;1.n.p. č. 1.18				
		4,5*3,26*0,16		2,35		
23	962084121R00	Bourání příček deskových,sádrokartonových tl. 5 cm	m2	9,90	125,60	1 243,44
		;1.n.p. č. 1.17				
		2,4*3,25		7,80		
		;2.n.p. č. 2.02				
		1*2,1		2,10		
24	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	3,08	76,08	234,33
		;1.n.p. č. 1.18				
		4,4*0,7		3,08		
25	967023693R00	Přísekání ploch nad 2 m2	m2	26,80	468,00	12 542,40
		;koberec + PVC				
		;1.n.p.				
		;č. 1.05, 1.06, 1.09				
		4+2,2+20,6		26,80		
26	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,00	20,32	60,96
		;1.n.p. č. 1.02, 1.19				
		1+1		2,00		
		;2.n.p. č. 2.08-2.09				
		1		1,00		
27	968062244R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	1,38	291,20	401,86
		;1.n.p.				
		;č. 1.12				
		1,15*0,6*2		1,38		
28	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,82	448,80	815,92
		;2.n.p. č. 2.08-2.09				
		0,9*2,02		1,82		
29	971033521R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC	m2	15,00	258,40	3 876,00
		;1.n.p. pro napojení rozvodů				
		;š. 300mm na celou výšku místnosti				
		;č. 1.05, 1.06, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17				
		1+1+2+1+1+1+1		8,00		
		;2.n.p. pro napojení rozvodů				
		;š. 300mm na celou výšku místnosti				
		;č. 2.02, 2.04, 2.05, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10				
		1+1+1+1+1+1+1		7,00		
30	973042241R00	Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,1 m2, hl. 15 cm	kus	1,00	446,40	446,40
		;1.n.p. č. 1.10 pro ozazení překladu				
		1		1,00		
31	976084111R00	Vybourání ochranných úhelníků z jakéhokoliv zdiva	m	10,80	57,60	622,08
		;2.n.p. větrací řmřížky z č. 2.01 do 2.02				
		(0,6+0,3)*2*3*2		10,80		
32	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	63,46	306,00	19 419,62
		;1.n.p.				
		;č. 1.05				
		(2,405+1,7)*2*1,53-0,7*1,53		11,49		
		;č. 1.16				
		(0,16+0,16+0,23+0,9)*1,37		1,99		

Položkový rozpočet

Stavba :	20241003 Rekonstrukce rozvodů objektu SVC Lipník	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Rekonstrukce rozvodů	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;č. 1.17 1,08*1,53 ;č. 1.12 (5,41+4,15)*2*1,82-1*1,82-3,4*1,82-1,15*0,5*2 ;č. 1.13 (0,615+1,55)*1,38 ;č. 1.15 (1+1,03)*1,4 ;2.n.p. ;č. 2.02 (1,02+0,4)*1,55 ;č. 2.03 (0,9+0,62)*1,38 ;č. 2.04 (0,6+1,08)*1,38 ;č. 2.05 (0,26+1,07)*1,53 ;č. 2.07 1,52*1,38 ;č. 2.08 (0,78+0,82)*1,53 ;č. 2.09 0,8*1,37 ;č. 2.10 1,2+1,37		1,65 25,64 2,99 2,84 2,20 2,10 2,32 2,03 2,10 2,45 1,10 2,57		
33	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	16,12	1 316,00	21 212,03
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,14	264,40	4 004,21
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,29	468,00	14 175,25
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m vodorovně 6 m svise	t	15,14	22,56	341,66
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,14	2 464,00	37 316,04
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				495 518,74
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
38	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100 ;odhad dle nového potrubí 32+24	m	56,00	183,20	10 259,20
39	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75 ;odhad dle nového potrubí 10+29	m	39,00	13,76	536,64
40	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 ;odhad dle nového potrubí 90+83+98	m	271,00	76,64	20 769,44
41	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 ;odhad dle nového potrubí 14+5+52 100	m	171,00	90,40	15 458,40
42	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 ;odhad dle nového potrubí 11	m	11,00	106,00	1 166,00
43	72001	Kanalizace dle samostatného rozpočtu	kus	1,00	108 797,79	108 797,79
44	72002	Vodovod dle samostatného rozpočtu	kus	1,00	416 231,54	416 231,54
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				573 219,01
Díl:	725	Zařizovací předměty				
45	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích ;1.n.p. č. 1.06, 1	soubor	1,00	261,60	261,60
46	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur ;1.n.p. č. 1.05. 1.13, 1.17 1+1+1 ;2.n.p. ;č. 2.02,2.03,2.04,2.05,2.07,2.08,2.09,2.10	soubor	11,00	169,20	1 861,20

Položkový rozpočet

Stavba :	20241003 Rekonstrukce rozvodů objektu SVC Lipník	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Rekonstrukce rozvodů	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	725810811R00	1+1+1+1+1+1+1+1 Demontáž ventilu výtokového nástěnného ;1.n.p. č. 1.06, 1	kus	1,00	50,48	50,48
48	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 ;1.n.p. č. 1.05. 1.13, 1.17 1+1+1 ;2.n.p. ;č. 2.02,2.03,2.04,2.05,2.07,2.08,2.09,2.10 1+1+1+1+1+1+1+1	soubor	11,00 3,00 8,00	96,40	1 060,40
Celkem za		725 Zařizovací předměty				3 233,68
Díl:	730	Ústřední vytápění				
49	73001	Vytápění dle samostatného orzpočtu	kus	1,00	1 683 615,05	1 683 615,05
50	73002	Zednické výpomoci při bouracích pracích ;vybourání a zapravení průrazů stěn, stropů 100	hod	100,00 100,00	488,75	48 875,00
Celkem za		730 Ústřední vytápění				1 732 490,05
Díl:	733	Rozvod potrubí				
51	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 38 ;viditelné potrubí ;1.n.p. 2,5+4,8+3,8+5+0,7+0,7+3+35,2+3+0,7+0,7+7,5 (2,5+3+3,5+3)*2+5+0,8+3+11,5*2+(3+0,9+3,2+0,9+3+9)*2 3+0,7+0,7+5 (0,9+3)*2 (0,7+3)*2 Mezisoučet ;2.n.p. 35*2+4*2+23*2+8*2 ;potrubí v podhledu odhad 50*2+(25+20*2+10*2)	m	513,00 67,60 95,80 9,40 7,80 7,40 140,00 185,00	53,36	27 373,68
Celkem za		733 Rozvod potrubí				27 373,68
Díl:	735	Otopná tělesa				
52	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových ;1.n.p. - 0,255m2/článek ;č. 1.07,1.08,1.09,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,1.15 0,255*(10+12+25+4*22+21+3*19+6+(24+10+10)) ;č. 1,18.1.20,1.21,1.25 0,255*(2*27+6+8+(5+4)) ;2.n.p. - 0,255m2/článek ;č. 2.01,.2.02, 2.03, 2.04, 2.05 0,255*(4*20+(20+23+23+18)+2*18+3*20+3*23) ;č. 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11 0,255*(2*25+(12+9)+17+(14+11+11)+4*17) ;č. 2.13, 2.14, 2.17 0,255*(7+8+(5+4))	m2	225,68 67,07 19,64 83,90 48,96 6,12	42,16	9 514,46
53	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,34	264,40	2 470,38
54	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,69	22,56	421,57
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 50 m vodorovně 6 m svisle	t	9,34	383,20	3 580,37
56	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot železo do sběrných surovin bez poplatku	t	9,34	640,00	5 979,74
Celkem za		735 Otopná tělesa				21 966,52
Díl:	763	Dřevostavby				
57	763111112R00	Příčky sádkokartonové W111 12,5 GKB 100 ;1.n.p. č. 1.18 3,8*0,7	m2	2,66 2,66	1 127,00	2 997,82
58	763123111U00	Stěna W625 1xopláštěná GKB 87,5 ;1.n.p. č. 1.10 boky kazetového podhledu 0,6*(5,2+3,2) ;1.n.p. č. 1.18 boky kazetového podhledu 0,6*(7,1+3)	m2	16,14 5,04 6,06	1 150,00	18 561,00

Položkový rozpočet

Stavba :	20241003 Rekonstrukce rozvodů objektu SVC Lipník	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Rekonstrukce rozvodů	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59	763132110U00	;2.n.p. č. 2.01 boky kazetového podhledu (3,6-0,4+5,6-0,4)*0,6 Podhledy sádrokart D112 GKB 12,5	m2	5,04 2,88	902,75	2 599,92
60	763135035U00	;2.n.p. č. 2.11 0,9*0,8*4 Kazetový podhled	m2	2,88 251,77	943,00	237 418,54
61	763137095U00	;1.n.p. č. 1.10, 1.11, 1.18 5,6*3,6+25,17*3,2+(10,59*2,84+7,09*2,965) ;2.n.p. č. 2.01, 2.06 (3,6*5,6+4,25*3,2)+20,69*3,2 montáž kazet	m2	151,80 99,97 154,60	86,25	13 334,25
62	7631301	;předpoklad 50% plochy ;1.n.p. č. 1.17 0,5*140,9 ;2.n.p. č. 2.02, 2.05 0,5*(96,2+72,1) Demontáž kazet ke zpětnému použití	m2	84,15 70,45 84,15 154,60	51,75	8 000,55
63	998763201R00	;předpoklad 50% plochy ;1.n.p. č. 1.17 0,5*140,9 ;2.n.p. č. 2.02, 2.05 0,5*(96,2+72,1) Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	84,15 17,25		
Celkem za		763 Dřevostavby				282 912,08
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
64	765313184R00	Taška střešní betonová odvětrávací dem. stávající a dod. + mont. nové tašky	kus	1,00	3 360,00	3 360,00
65	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%		3,45	
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				3 360,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
66	766112820R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených	m2	10,46	61,68	645,42
67	766411811R00	;2.n.p. č. 2.01-2.06 3,2*3,27 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	10,46 78,39	140,80	11 037,06
68	766411822R00	;1.n.p. ;č. 1.13 0,25*(2,94+1,085+5,09)+1,2*(0,32+0,4+0,32) 0,91*3,5+0,4*4*1,2 ;č.1.15 (2,83+1,03)*1,4 (5,09+0,7)*(0,3+0,35) ;2.n.p. ;č. 2.02 6,8*2,3 ;č. 2.03 7,81*1,24+6,91*1,075 ;č. 2.05 6,8*3,115 ;č. 2.08 5,41*1,23 Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	3,53 5,11 5,40 3,76 15,64 17,11 21,18 6,65 78,39	37,12	2 909,77
		;1.n.p. ;č. 1.13 0,25*(2,94+1,085+5,09)+1,2*(0,32+0,4+0,32) 0,91*3,5+0,4*4*1,2 ;č.1.15 (2,83+1,03)*1,4 (5,09+0,7)*(0,3+0,35) ;2.n.p. ;č. 2.02 6,8*2,3		3,53 5,11 5,40 3,76 15,64		

Položkový rozpočet

Stavba :	20241003 Rekonstrukce rozvodů objektu SVC Lipník	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Rekonstrukce rozvodů	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		; <i>č. 2.03</i> <i>7,81*1,24+6,91*1,075</i>		<i>17,11</i>		
		; <i>č. 2.05</i> <i>6,8*3,115</i>		<i>21,18</i>		
		; <i>č. 2.08</i> <i>5,41*1,23</i>		<i>6,65</i>		
69	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	6,31	247,20	1 560,92
		; <i>1.n.p.</i> ; <i>č. 1.09</i> <i>0,3*(4,9+3,59)+0,46*(4,9+3,29)</i>		<i>6,31</i>		
70	766661413R00	Montáž dveří protipožár. 1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	2,00	848,00	1 696,00
		; <i>1.n.p. č. 1.02, 1.19</i> <i>1+1</i>		<i>2,00</i>		
71	766670021R00	Montáž kliky a štitku	kus	2,00	436,00	872,00
		; <i>1.n.p. č. 1.02, 1.19</i> <i>1+1</i>		<i>2,00</i>		
72	766812820R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,5 m	kus	1,00	394,80	394,80
		; <i>1.n.p.</i> ; <i>č.1.12</i> <i>1</i>		<i>1,00</i>		
73	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	3,00	236,40	709,20
		; <i>1.n.p. č. 1.16</i> <i>2</i>		<i>2,00</i>		
		; <i>2.n.p. č. 2.02</i> <i>1</i>		<i>1,00</i>		
74	54913642	Kování vrchní - klika a štíty dv.	sada	2,00	1 035,00	2 070,00
		; <i>1.n.p. č. 1.02, 1.19</i> <i>1+1</i>		<i>2,00</i>		
75	76601	Demontáže nábytku a zpětná montáž s přemístěním nábytku do úschovny a zpět	hod	100,00	460,00	46 000,00
		; <i>1.n.p. č. 1.04, 1.11</i> <i>16+(16+32)</i>		<i>64,00</i>		
		; <i>č. 1.15, 1.16</i> <i>16+8</i>		<i>24,00</i>		
		; <i>2.n.p. 2.02</i> <i>12</i>		<i>12,00</i>		
76	76602	Demontáž parapetních desek	m	103,47	40,25	4 164,67
		; <i>1.n.p.</i> ; <i>č. 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17</i> <i>3,4+(8,07+1,15*2)+(9,2-0,4)+(9,05-0,4)+(8,6+8,75)</i>		<i>48,57</i>		
		; <i>2.n.p.</i> ; <i>č. 2.02, 2.03, 2.04, 2.05</i> <i>(5,6+5,6)+5,6+(5,6+2,6)+(2,8+5,6)</i>		<i>33,40</i>		
		; <i>č. 2.07, 2.08, 2.09, 2.10</i> <i>(5,6+1,4)+4,1+3,5+(2+4,9)</i>		<i>21,50</i>		
77	76603	Montáž promítacího plátna	kus	1,00	17,25	17,25
		; <i>1.n.p. č. 1.15</i> <i>1</i>		<i>1,00</i>		
78	76604	Dod. a mont kuch. linky T01 místnost č. 1.05	kus	1,00	43 387,20	43 387,20
79	76605	Dod. a mont. kuch. linky T02 místnost č. 1.13	kus	1,00	38 144,12	38 144,12
80	76606	Dod. mont. kuch. linky vč. vysokých skříní T03 místnost č. 1.12	kus	1,00	61 124,80	61 124,80
81	76607	Dod. a mont. skříně, desky, zastěny T04 místnost č. 1.12	kus	1,00	29 638,72	29 638,72
82	76608	Dod. a mont. parapetů T05+T06	kus	1,00	290 260,00	290 260,00
83	76609	Dod. a mont. zástěny-skládaných dveří T07 místnost č. 1.18	kus	1,00	36 282,50	36 282,50
84	61165202	Dveře protipožární plné 80x197 cm	kus	2,00	6 785,00	13 570,00
		; <i>1.n.p. č. 1.02, 1.19</i> <i>1+1</i>		<i>2,00</i>		
85	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%		28,75	
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				584 484,43

Položkový rozpočet

Stavba :	20241003 Rekonstrukce rozvodů objektu SVC Lipník	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Rekonstrukce rozvodů	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
86	767112812R00	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných ;1.n.p. č. 1.17 2,1*3,25 ;2.n.p. č. 2.02 2,1*3,25	m2	13,65 6,83 6,83	499,20	6 814,08
87	767122811R00	Demontáž stěn s drátěnou sítí šroubovaných ocelová konstrukce pro SDK příčku ;1.n.p. ;č. 1.17 2,4*3,25	m2	7,80 7,80	439,20	3 425,76
88	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet ;1.n.p. ;č. 1.10, 1.11, 1.18 5,6*3,6+25,17*3,2+(10,59*2,84+7,09*2,965)	m2	151,80 151,80	262,40	39 832,69
89	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů ;1.n.p. ;č. 1.10, 1.11, 1.18 5,6*3,6+25,17*3,2+(10,59*2,84+7,09*2,965)	m2	151,80 151,80	56,24	8 537,31
90	76701	Dod. a mont. prosklené stěny 3200x3270 ozn. D/03	kus	1,00	61 297,30	61 297,30
91	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%		1 150,00	
92	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,46	264,40	1 708,03
93	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,92	22,56	291,48
94	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 50 m vodorovně 6 m svisle	t	6,46	383,20	2 475,48
95	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot železo do sběrných surovin bez poplatku	t	6,46	640,00	4 134,41
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				128 516,53
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
96	771101121R00	Provedení penetrace podkladu včetně materiálu ;1.n.p. ;č. 1.05 4 ;č. 1,06 2,2 ;č. 1.18 (0,12+1,15)*4,4	m2	11,79 4,00 2,20 5,59	28,16	331,95
97	771111171R00	Montáž hran stupňů ;1.n.p. č. 1.18 4,4	m	4,40 4,40	95,60	420,64
98	771473112U00	Mtž sokl keram rovný lepidlo - 90 ;1.n.p. č.1.05 (2,405+1,7)*2-0,7 ;1.n.p. č. 1.12 (5,41+4,15)*2-(1+0,75+2,5) ;1.n.p. č. 1.10 po zazděném otvoru 0,9 ;1.n.p. č. 1.18 0,8+0,1+1,25+4,4+1,25+0,1+0,56	m	31,74 7,51 14,87 0,90 8,46	172,50	5 475,15
99	771575101R00	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel ;1.n.p. ;č. 1.05 4 ;č. 1,06 2,2 ;č. 1.18 (0,12+1,15)*4,4	m2	11,79 4,00 2,20 5,59	781,60	9 213,50
100	59763730	Dlažba ;1.n.p. ;č. 1.05 4*1,1+((2,75+1,7)*2-0,7)*0,1*1,1 ;č. 1.06	m2	13,87 5,30	575,00	7 974,56

Položkový rozpočet

Stavba :	20241003 Rekonstrukce rozvodů objektu SVC Lipník	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Rekonstrukce rozvodů	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,2*1,1 ;č. 1.18 (0,12+1,15)*4,4*1,1		2,42 6,15		
101	77103	Ukončující lišta nerez na stupně ;1.n.p. č. 1.18 4,4*1,2	m	5,28	247,25	1 305,48
102	59764045	Sokl neglazovaný slinutý 300x80 mm ;1.n.p. ;č. 1.05 ((2,405+1,7)*2-0,7)*0,08*1,1 ;č. 1.12 ((5,41+4,15)*2-(1+0,75+2,5))*0,08*1,1 ;č. 1.10 po zazděném otvoru 0,9*0,08*1,1 ;č. 1.18 (0,8+0,1+1,25+4,4+1,25+0,1+0,56)*0,08*1,1	m2	2,79 0,66 1,31 0,08 0,74	172,50	481,83
103	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%		17,25	
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				25 203,11
Díl:	776	Podlahy povlakové				
104	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně soklíku ;1.n.p. č. 1.17 doplnění po zazděném otvoru 2,1	m	2,10	83,20	174,72
105	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky ;koberec + PVC ;1.n.p. ;č. 1.05, 1.06, 1.09 4+2,2+20,6	m2	26,80	46,56	1 247,81
106	776572100R00	Lepení povlakových podlah z pásů textilních ;1.n.p. č. 1.09 20,6	m2	20,60	167,60	3 452,56
107	776590100U00	Vysátí podkladu podlahy ;1.n.p. č. 1.09 20,6	m2	20,60	11,39	234,53
108	77601	Kobercový soklík dod. a mont. kobercová lišta, pásek z koberce ;1.n.p. č. 1.16 ;doplnění po zazděných otvorech 0,9*2 ;1.n.p. č. 1.09 (8,83+3,59)*2-0,9	m	25,74 1,80 23,94	98,90	2 545,69
109	69741022	Koberec zátežový ;1.n.p. č. 1.09 20,6*1,1	m2	22,66	287,50	6 514,75
110	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%		17,25	
111	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,03	264,40	7,09
112	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,05	22,56	1,21
113	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 50 m vodorovně 6 m svise	t	0,03	383,20	10,27
114	979990002R00	Poplatek za skládku - hořlavé materiály	t	0,03	1 341,60	35,95
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				14 224,57
Díl:	781	Obklady keramické				
115	781101111R00	Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm ;1.n.p. ;č. 1.05 (0,6+1,7+0,6)*0,5 ;č. 1.06 (2,405+0,9)*2*1,5-0,7*1,5-0,9*1,5 ;č. 1.12 (0,6+1,95)*0,5+(0,75+2,4)*1,5 ;č. 1..13 (0,6+1,55)*0,5	m2	37,30 1,45 7,52 6,00 1,08	185,60	6 922,69

Položkový rozpočet

Stavba :	20241003 Rekonstrukce rozvodů objektu SVC Lipník	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Rekonstrukce rozvodů	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
116	781415011R00	;č. 1.15				
		1,03*1,4+2,83*0,7		3,42		
		;č. 1.16				
		(0,4+0,16+0,23+1,3)*1,4		2,93		
		;2.n.p.				
		;č. 2.02				
		(0,4+1,02)*1,5		2,13		
		;č. 2.03				
		(0,9+0,6)*1,5		2,25		
		;č. 2.04				
		0,6*1,5		0,90		
		;č. 2.05				
		(0,26+1,07)*1,5		2,00		
		;č. 2.07				
		1,52*1,5		2,28		
		;č. 2.08				
		(0,6+0,8)*1,5		2,10		
		;č. 2.09				
		(0,6+1,96+0,35)*0,5		1,46		
		;č. 2..10				
		1,2*1,5		1,80		
		Montáž obkladů stěn, porovin. tmel	m2	41,74	961,60	40 133,34
		;1.n.p.				
		;č. 1.05				
		(0,6+1,7+0,6)*0,5		1,45		
		;č. 1.06				
		(2,255+0,9)*2*1,5-0,7*1,5+0,15*0,9		8,55		
		;č. 1.12				
		(0,75+2,4)*1,5+(0,6+1,95)*0,5		6,00		
		;č. 1.13				
		(0,6+1,55)*0,5		1,08		
		;č. 1.15				
		1,03*1,4+2,83*0,7		3,42		
		;č. 1.16				
		(0,4+0,16+0,23+1,3)*1,4		2,93		
		;č. 1.17				
		1,08*1,5		1,62		
		Mezisoučet				
		;2.n.p.				
		;č. 2.02				
		(0,4+1,02)*1,5		2,13		
		;č. 2.03				
		(0,6+0,9)*1,5		2,25		
		;č. 2,04				
		(0,6+1,08)*1,5+0,15*1,08		2,68		
		;č. 2.05				
		(0,26+1,07)*1,5		2,00		
		;č. 2.07				
		1,52*1,5		2,28		
		;č. 2.08				
		(0,6+0,8)*1,5		2,10		
		;č. 2.09				
		(0,6+1,96+0,35)*0,5		1,46		
		;č. 2.10				
		1,2*1,5		1,80		
		Mezisoučet				
117	597815	Obkladačky dle výběru	m2	45,91	575,00	26 398,02
		;1.n.p.				
		;č. 1.05				
		(0,6+1,7+0,6)*0,5*1,1		1,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	20241003 Rekonstrukce rozvodů objektu SVC Lipník	Rozpočet: 1 Základní
Objekt :	1001 Rekonstrukce rozvodů	

Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;č. 1.06 $((2,255+0,9)*2*1,5-0,7*1,5+0,15*0,9)*1,1$;č. 1.12 $((0,75+2,4)*1,5+(0,6+1,95)*0,5)*1,1$;č. 1.13 $(0,6+1,55)*0,5*1,1$;č. 1.15 $(1,03*1,4+2,83*0,7)*1,1$;č. 1.16 $(0,4+0,16+0,23+1,3)*1,4*1,1$;č. 1.17 $1,08*1,5*1,1$ Mezisoučet ;2.n.p. ;č. 2.02 $(0,4+1,02)*1,5*1,1$;č. 2.03 $(0,6+0,9)*1,5*1,1$;č. 2.04 $((0,6+1,08)*1,5+0,15*1,08)*1,1$;č. 2.05 $(0,26+1,07)*1,5*1,1$;č. 2.07 $1,52*1,5*1,1$;č. 2.08 $(0,6+0,8)*1,5*1,1$;č. 2.09 $(0,6+1,96+0,35)*0,5*1,1$;č. 2.10 $1,2*1,5*1,1$ Mezisoučet				
118	78101	Dod. a mont. rohové lišty	m	2,13	111,55	237,60
		;1.n.p. ;č. 1.06 0,9 ;2.n.p. ;č. 2.04 $1,08+0,15$				
119	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%		132,25	
	Celkem za	781 Obklady keramické				73 691,65
Díl:	783	Nátěry				
120	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	11,90	33,60	399,71
		;1.n.p. zárubně č. 1.02, 1.19 $(0,8+1,97*2)*(2*0,05+0,1)*2$;ocelové profily k vynesení parapetních desek - odhad 10				
121	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	11,90	260,80	3 102,48
		;1.n.p. zárubně č. 1.02, 1.19 $(0,8+1,97*2)*(2*0,05+0,1)*2$;ocelové profily k vynesení parapetních desek - odhad 10				
	Celkem za	783 Nátěry				3 502,18
Díl:	784	Malby				
122	784177102R00	Vyhlazení maltovou směsí	m2	6,05	208,00	1 257,36
		;pod omývatelný nátěr ;2.n.p. ;č. 2.01 $0,9*1,55+2,1*1,55$;č. 2.06 $0,9*1,55$				

Položkový rozpočet

Stavba :	20241003 Rekonstrukce rozvodů objektu SVČ Lipník	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Rekonstrukce rozvodů	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
123	784181101R00	Penetrace podkladu	m2	3 785,93	48,64	184 147,86
		;1.n.p.				
		;č. 1.01				
		2,3*2,695+(2,3+2,695)*2*3,245		38,62		
		;č. 1.02				
		4,1+(2,3+1,86)*2*3,26		31,22		
		;č. 1.03				
		2+(1,86+1,19)*2*3,26		21,89		
		;č. 1.04				
		2,62*3,995+(3,995+2,62+0,6)*2*3,26		57,51		
		;č. 1.05				
		4+(2,75+1,7)*2*3,26		33,01		
		;č. 1.06				
		2,2+(2,405+0,9)*2*1,76		13,83		
		;č. 1.07				
		13,5+(4,98+2,75)*2*3,26		63,90		
		;č. 1.08				
		9,7+(3,735+2,62+0,4)*2*3,26		53,74		
		;č. 1.09				
		20,6+(3,59+5,87)*2*3,26		82,28		
		;č. 1.10				
		85,3-5,6*3,6+(11,75+8,55)*2*3,245		196,89		
		(1,2+0,55+0,55+0,4)*2*3,245+0,4*2*2,66		19,65		
		;č. 1.11				
		(25,17+3,2)*2*2,66		150,93		
		;č. 1.12				
		21,4+(5,41+4,15)*2*3,25		83,54		
		;č. 1.13				
		43+(8,04+5,41+0,4+0,4+0,32)*2*3,25		137,71		
		;č. 1.14				
		13,7+(5,35+2,61)*2*3,25		65,44		
		;č. 1.15				
		51,1+(9,83+5,35+1,03+0,7+0,25)*2*3,25		162,64		
		;č. 1.16				
		69,6+(9,05+7,74+0,7+0,25)*2*3,27		185,62		
		;č. 1.17				
		(18,52+7,74+1,8+0,3+0,25+0,4*4+1)*3,125		97,53		
		-6,8*3,125-6,8*2,05-4*2,05		-43,39		
		;č. 1.18				
		(7,175*4,2-1,1*3,825)+3,26*(6,075+3,825+1,1+0,4+0,8*2+1,2)		72,22		
		1,15*3,8+2,66*(2,84+10,59+3,215+6,715+0,25+2,965+2,9)		82,77		
		;č. 1.19				
		15,6+(6,85+2,375)*2*(3,26+1,46)/2		59,14		
		;č. 1.20				
		7+(4,17+2,15)*2*3,24		47,95		
		;č. 1.21				
		10,8+(4,17+3,73)*2*3,23+(4,17+1,03*6+1,25+0,9*3)*2,3		94,72		
		;č. 1.22				
		2,9*1,505+(2,9+1,505)*2*3,22		32,73		
		;č. 1.23				
		2,08*1,78+(2,08+1,78)*2*3,22		28,56		
		;č. 1.24				
		1,8*1,78+(1,8+1,78)*2*3,24		26,40		
		;č. 1.25				
		8,3+(1,15+1,25+3,89+2,29+1,1)*2*3,24		71,03		
		Mezisoučet				
		;2.n.p.				
		;2.01				
		113,9+(16,27+8,55+0,55+0,55+0,4*2)*2*3,25		287,58		
		-0,6*(5,6+4,52+3,2+4,52+0,4)+0,6*(5,6+3,6)		-5,42		

Položkový rozpočet

Stavba :	20241003 Rekonstrukce rozvodů objektu SVC Lipník	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Rekonstrukce rozvodů	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;č. 2.02 (12,61+7,81+0,7+1,8+0,3)*2*3,115-6,8*2		131,06		
		;č. 2.03 7,81*5,6+(7,81+5,6)*2*3,25		130,90		
		;č. 2.04 68+(8,86+7,81+0,7+0,3)*3,25		125,43		
		;č. 2.05 (9,47+7,75+0,7+0,25)*2*3,115		113,20		
		;č. 2.06 (20,69+3,2)*2*2,66		127,09		
		;č. 2.07 42,6+(5,41+8,14+0,7+0,3)*2*3,24		136,88		
		;č. 2.08 21,9+(5,41+4,1)*2*3,24		83,52		
		;č. 2.09 19,6+(5,34+3,76+0,35)*2*3,24		80,84		
		;č. 2.10 45+(5,34+8,68+0,25+0,7)*2*3,24		142,01		
		;č. 2.11 97,8+(10,59+9,93+0,25+0,3+0,55+0,4+0,9)*2*3,28		248,16		
		;č. 2.12 5,1+(3,47+1,62)*2*3,26		38,29		
		;č. 2.13 1,8+(1,47+1,17)*2*1,45		9,46		
		;č. 2.14 16,4+(4,03+4,17)*2*3,26		69,86		
		;č. 2.15 3,1+(2,08+1,495+0,5)*2*1,46		15,00		
		;č. 2.16 12,6+(4,17+4,23+1,1+0,75+0,7)*2*3,26		83,99		
124	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8m	m2	3 717,10	41,92	155 820,90
		;1.n.p.				
		;č. 1.01 2,3*2,695+(2,3+2,695)*2*3,245		38,62		
		;č. 1.02 4,1+(2,3+1,86)*2*3,26		31,22		
		;č. 1.03 2+(1,86+1,19)*2*3,26		21,89		
		;č. 1.04 2,62*3,995+(3,995+2,62+0,6)*2*3,26		57,51		
		;č. 1.05 4+(2,75+1,7)*2*1,73		19,40		
		;č. 1.06 2,2+(2,405+0,9)*2*3,26		23,75		
		;č. 1.07 13,5+(4,98+2,75)*2*3,26		63,90		
		;č. 1.08 9,7+(3,735+2,62+0,4)*2*3,26		53,74		
		;č. 1.09 20,6+(3,59+5,87)*2*3,26		82,28		
		;č. 1.10 85,3-5,6*3,6+(11,75+8,55)*2*3,245-(3,6+5,6)*0,58		191,55		
		;č. 1.11 (25,17+3,2)*2*2,66		150,93		
		;č. 1.12 21,4+(5,41+4,15)*2*3,25		83,54		
		;č. 1.13 43+(8,04+5,41+0,4+0,4+0,32)*2*3,25		137,71		
		;č. 1.14 13,7+(5,35+2,61)*2*3,25		65,44		

Položkový rozpočet

Stavba :	20241003 Rekonstrukce rozvodů objektu SVC Lipník	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Rekonstrukce rozvodů	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;č. 1.15				
		$51,1+(9,83+5,35+1,03+0,7+0,25)*2*3,25$		162,64		
		;č. 1.16				
		$69,6+(9,05+7,74+0,7+0,25)*2*3,27$		185,62		
		;č. 1.17				
		$(18,52+7,74+1,8+0,3+0,25+0,4*4+1)*3,125$		97,53		
		$-6,8*3,125-6,8*2,05-4*2,05$		-43,39		
		;č. 1.18				
		$(7,175*4,2-1,1*3,825)+3,26*(6,075+3,825+1,1+0,4+0,8*2+1,2)$		72,22		
		$1,15*3,8+2,66*(2,84+10,59+3,215+6,715+0,25+2,965+2,9)$		82,77		
		;č. 1.19				
		$15,6+(6,85+2,375)*2*(3,26+1,46)/2$		59,14		
		;č. 1.20				
		$7+(4,17+2,15)*2*3,24$		47,95		
		;č. 1.21				
		$10,8+(4,17+3,73)*2*3,23+(4,17+1,03*6+1,25+0,9*3)*2,3$		94,72		
		;č. 1.22				
		$2,9*1,505+(2,9+1,505)*2*3,22$		32,73		
		;č. 1.23				
		$2,08*1,78+(2,08+1,78)*2*3,22$		28,56		
		;č. 1.24				
		$1,8*1,78+(1,8+1,78)*2*3,24$		26,40		
		;č. 1.25				
		$8,3+(1,15+1,25+3,89+2,29+1,1)*2*3,24$		71,03		
		Mezisoučet				
		;2.n.p.				
		;2.01				
		$(113,9-3,6*5,6-4,52*3,2)+(16,27+8,55+0,55+0,55+0,4*2)*2*3,25$		252,96		
		$-(5,6+4,52+3,2+4,52+0,4)*0,6$		-10,94		
		;č. 2.02				
		$(12,61+7,81+0,7+1,8+0,3)*2*3,115-6,8*2$		131,06		
		;č. 2.03				
		$7,81*5,6+(7,81+5,6)*2*3,25$		130,90		
		;č. 2.04				
		$68+(8,86+7,81+0,7+0,3)*3,25$		125,43		
		;č. 2.05				
		$(9,47+7,75+0,7+0,25)*2*3,115$		113,20		
		;č. 2.06				
		$(20,69+3,2)*2*2,66$		127,09		
		;č. 2.07				
		$42,6+(5,41+8,14+0,7+0,3)*2*3,24$		136,88		
		;č. 2.08				
		$21,9+(5,41+4,1)*2*3,24$		83,52		
		;č. 2.09				
		$19,6+(5,34+3,76+0,35)*2*3,24$		80,84		
		;č. 2.10				
		$45+(5,34+8,68+0,25+0,7)*2*3,24$		142,01		
		;č. 2.11				
		$97,8+(10,59+9,93+0,25+0,3+0,55+0,4+0,9)*2*3,28$		248,16		
		;č. 2.12				
		$5,1+(3,47+1,62)*2*3,26$		38,29		
		;č. 2.13				
		$1,8+(1,47+1,17)*2*1,45$		9,46		
		;č. 2.14				
		$16,4+(4,03+4,17)*2*3,26$		69,86		
		;č. 2.15				
		$3,1+(2,08+1,495+0,5)*2*1,46$		15,00		
		;č. 2.16				
		$12,6+(4,17+4,23+1,1+0,75+0,7)*2*3,26$		83,99		
125	784441001U00	Malba 2x latex DÜFA bílá otěr M 3,8	m2	6,05	154,10	931,53

Položkový rozpočet

Stavba :	20241003 Rekonstrukce rozvodů objektu SVC Lipník	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Rekonstrukce rozvodů	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
126	784452271RT2	;omývatelný nátěr				
		;2.n.p.				
		;č. 2.01				
		0,9*1,55+2,1*1,55		4,65		
		;č. 2.06				
		0,9*1,55		1,40		
		Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m Primalex Standard	m2	3 785,93	74,75	282 998,61
		;1.n.p.				
		;č. 1.01				
		2,3*2,695+(2,3+2,695)*2*3,245		38,62		
		;č. 1.02				
		4,1+(2,3+1,86)*2*3,26		31,22		
		;č. 1.03				
		2+(1,86+1,19)*2*3,26		21,89		
		;č. 1.04				
		2,62*3,995+(3,995+2,62+0,6)*2*3,26		57,51		
		;č. 1.05				
		4+(2,75+1,7)*2*3,26		33,01		
		;č. 1.06				
		2,2+(2,405+0,9)*2*1,76		13,83		
		;č. 1.07				
		13,5+(4,98+2,75)*2*3,26		63,90		
		;č. 1.08				
		9,7+(3,735+2,62+0,4)*2*3,26		53,74		
		;č. 1.09				
		20,6+(3,59+5,87)*2*3,26		82,28		
		;č. 1.10				
		85,3-5,6*3,6+(11,75+8,55)*2*3,245		196,89		
		(1,2+0,55+0,55+0,4)*2*3,245+0,4*2*2,66		19,65		
		;č. 1.11				
		(25,17+3,2)*2*2,66		150,93		
		;č.1.12				
		21,4+(5,41+4,15)*2*3,25		83,54		
		;č. 1.13				
		43+(8,04+5,41+0,4+0,4+0,32)*2*3,25		137,71		
		;č. 1.14				
		13,7+(5,35+2,61)*2*3,25		65,44		
		;č. 1.15				
		51,1+(9,83+5,35+1,03+0,7+0,25)*2*3,25		162,64		
		;č. 1.16				
		69,6+(9,05+7,74+0,7+0,25)*2*3,27		185,62		
		;č. 1.17				
		(18,52+7,74+1,8+0,3+0,25+0,4*4+1)*3,125		97,53		
		-6,8*3,125-6,8*2,05-4*2,05		-43,39		
		;č. 1.18				
		(7,175*4,2-1,1*3,825)+3,26*(6,075+3,825+1,1+0,4+0,8*2+1,2)		72,22		
		1,15*3,8+2,66*(2,84+10,59+3,215+6,715+0,25+2,965+2,9)		82,77		
		;č. 1.19				
		15,6+(6,85+2,375)*2*(3,26+1,46)/2		59,14		
		;č. 1.20				
		7+(4,17+2,15)*2*3,24		47,95		
		;č. 1.21				
		10,8+(4,17+3,73)*2*3,23+(4,17+1,03*6+1,25+0,9*3)*2,3		94,72		
		;č. 1.22				
		2,9*1,505+(2,9+1,505)*2*3,22		32,73		
		;č. 1.23				
		2,08*1,78+(2,08+1,78)*2*3,22		28,56		
		;č. 1.24				
		1,8*1,78+(1,8+1,78)*2*3,24		26,40		
		;č. 1.25				

Položkový rozpočet

Stavba :	20241003 Rekonstrukce rozvodů objektu SVC Lipník	Rozpočet: 1
Objekt :	1001 Rekonstrukce rozvodů	Základní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		8,3+(1,15+1,25+3,89+2,29+1,1)*2*3,24		71,03		
		Mezisoučet				
		;2.n.p.				
		;2.01				
		113,9+(16,27+8,55+0,55+0,55+0,4*2)*2*3,25		287,58		
		-0,6*(5,6+4,52+3,2+4,52+0,4)+0,6*(5,6+3,6)		-5,42		
		;č. 2.02				
		(12,61+7,81+0,7+1,8+0,3)*2*3,115-6,8*2		131,06		
		;č. 2.03				
		7,81*5,6+(7,81+5,6)*2*3,25		130,90		
		;č. 2.04				
		68+(8,86+7,81+0,7+0,3)*3,25		125,43		
		;č. 2.05				
		(9,47+7,75+0,7+0,25)*2*3,115		113,20		
		;č. 2.06				
		(20,69+3,2)*2*2,66		127,09		
		;č. 2.07				
		42,6+(5,41+8,14+0,7+0,3)*2*3,24		136,88		
		;č. 2.08				
		21,9+(5,41+4,1)*2*3,24		83,52		
		;č. 2.09				
		19,6+(5,34+3,76+0,35)*2*3,24		80,84		
		;č. 2.10				
		45+(5,34+8,68+0,25+0,7)*2*3,24		142,01		
		;č. 2.11				
		97,8+(10,59+9,93+0,25+0,3+0,55+0,4+0,9)*2*3,28		248,16		
		;č. 2.12				
		5,1+(3,47+1,62)*2*3,26		38,29		
		;č. 2.13				
		1,8+(1,47+1,17)*2*1,45		9,46		
		;č. 2.14				
		16,4+(4,03+4,17)*2*3,26		69,86		
		;č. 2.15				
		3,1+(2,08+1,495+0,5)*2*1,46		15,00		
		;č. 2.16				
		12,6+(4,17+4,23+1,1+0,75+0,7)*2*3,26		83,99		
	Celkem za	784 Malby				625 156,26
Díl: 127	M21	Elektromontáže				
	2101	Dod. a montáž silnoproudu dle samostatného rozpočtu	kus	1,00	2 012 984,10	2 012 984,10
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 012 984,10
Díl: 128	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				
	2201	Dod. a mont. slaboproudu dle samostatného rozpočtu	kus	1,00	524 505,94	524 505,94
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech				524 505,94

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 240018
Stavba: Rekonstrukce rozvodů objektu SVČ LIPNÍK n.B., Komenského sady 1334

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Středisko volného času Lipník na Bečvou, p. o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Oldřich Horák

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5. 4. 2024

IČ: 49558595
DIČ: CZ495 58 595

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 67351786
DIČ: CZ 6707150043

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			108 797,79
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	108 797,79	22 847,54
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	131 645,33

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 240018

Stavba: Rekonstrukce rozvodů objektu SVČ LIPNÍK n.B., Komenského sady 1334

Místo: Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel: Středisko volného času Lipník na Bečvou, p. o. Projektant: Ing. Oldřich Horák

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		108 797,79	131 645,33	
SO02	Technika prostředí staveb - ZTI - KANALIZACE (dopojení vnitřní splaškové kanalizace)	108 797,79	131 645,33	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce rozvodů objektu SVČ LIPNÍK n.B., Komenského sady 1334
Objekt:

SO02 - Technika prostředí staveb - ZTI - KANALIZACE (dopojení vnitřní splaškové kanalizace)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	5. 4. 2024
Zadavatel:		IČ:	49558595
Středisko volného času Lipník na Bečvou, p. o.		DIČ:	CZ495 58 595
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	67351786
Ing. Oldřich Horák		DIČ:	CZ 6707150043
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			108 797,79
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 797,79	21,00%	22 847,54
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	131 645,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rozvodů objektu SVČ LIPNÍK n.B., Komenského sady 1334

Objekt:

SO02 - Technika prostředí staveb - ZTI - KANALIZACE (dopojení vnitřní splaškové kanalizace)

Místo:

Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel: Středisko volného času Lipník na Bečvou, p. o.

Projektant: Ing. Oldřich Horák

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

108 797,79

PSV - Práce a dodávky PSV

108 797,79

712 - Povlakové krytiny

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

54 084,55

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

42 521,71

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

12 191,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce rozvodů objektu SVČ LIPNÍK n.B., Komenského sady 1334

Objekt:

SO02 - Technika prostředí staveb - ZTI - KANALIZACE (dopojení vnitřní splaškové kanalizace)

Místo:

Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel: Středisko volného času Lipník na Bečvou, p. o.

Projektant: Ing. Oldřich Horák

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

108 797,79

D PSV Práce a dodávky PSV

108 797,79

D 712 Povlakové krytiny

0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

54 084,55

1	K	721174042	Potrubí kanalizační plastové přípojovací odhlučněné dvouvrstvé DN 40	m	10,000	249,78	2 497,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042								
2	K	721175001	Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé přípojovací DN 50	m	29,000	234,60	6 803,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175001								
3	K	721175002	Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé přípojovací DN 70	m	32,000	383,64	12 276,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175002								
4	K	721175012	Plastové potrubí odhlučněné dvouvrstvé odpadní (svislé) DN 100	m	24,000	623,76	14 970,24	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721175012								
5	K	721274121	Přívzdušňovací ventil podomítkový, dn 50 - 12 l/s, s bílou krytkou (instalace pod dřez)	kus	5,000	2 208,03	11 040,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721274121								
6	K	713191321	Doplňky a konstrukční součásti střech osazení odvětrávacích komínků	kus	1,000	1 345,50	1 345,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191321								
7	M	62851022	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100	kus	1,000	1 573,20	1 573,20	CS ÚRS 2024 01
8	K	712999002	D + M průchodka střechou DN 100 - s límcem	kus	1,000	2 580,60	2 580,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712999002								
9	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,450	407,00	997,16	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721202								

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

42 521,71

10	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	1 051,02	1 051,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725119125								
11	M	64236091	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	1,000	1 378,85	1 378,85	CS ÚRS 2024 01
12	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem, zpomalovací mechanismus	kus	1,000	723,19	723,19	CS ÚRS 2024 01
13	K	725211602	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm	soubor	8,000	1 235,76	9 886,04	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211602					
14	K	725211701	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývatka) stěnová 400 mm	soubor	1,000	1 093,75	1 093,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211701					
15	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 780x500 mm a miskou	soubor	6,000	2 490,00	14 940,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725311121					
16	K	725331111	Výlevka nástěnná s mříží a zabudovaným sifonem vč. instalac na montážní prvek	soubor	1,000	6 505,49	6 505,49	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725331111					
17	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	9,000	125,00	1 125,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725869101					
18	M	55161322	uzávěrka zápachová umyvadlová s krycí růžicí odtoku DN 40	kus	9,000	55,13	496,18	CS ÚRS 2024 01
19	K	72586920	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek pračkových podomítkových DN40	kus	6,000	199,51	1 197,05	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/72586920					
P			Poznámka k položce: vč. montáže					
20	K	725869204	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50	kus	6,000	238,08	1 428,48	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725869204					
21	M	55161116	uzávěrka zápachová dřezová s kulovým kloubem DN 50	kus	6,000	428,18	2 569,08	CS ÚRS 2024 01
22	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,410	311,11	127,56	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725202					
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace					12 191,53
23	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	2,000	5 108,85	10 217,70	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726111031					
VV			klozet					
VV			1					
VV			výlevka					
VV			1					
VV			Součet					
24	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a výlevku	soubor	2,000	319,99	639,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726191001					
25	K	726191002	Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž	soubor	2,000	645,46	1 290,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726191002					
26	K	998726212	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,410	104,71	42,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726212					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 240019
Stavba: Rekonstrukce rozvodů objektu SVČ LIPNÍK n.B., Komenského sady 1334

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Středisko volného času Lipník na Bečvou, p. o.

Vyplň údaj

Ing. Oldřich Horák

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

5. 4. 2024

49558595

CZ495 58 595

Vyplň údaj

Vyplň údaj

67351786

CZ 6707150043

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			416 231,54
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	416 231,54	87 408,62
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			503 640,16
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 240019

Stavba: Rekonstrukce rozvodů objektu SVČ LIPNÍK n.B., Komenského sady 1334

Místo: Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel: Středisko volného času Lipník na Bečvou, p. o. Projektant: Ing. Oldřich Horák

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		416 231,54	503 640,16	
SO03	Technika prostředí staveb - ZTI - VODOVOD (vnitřní vodovod)	416 231,54	503 640,16	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rozvodů objektu SVČ LIPNÍK n.B., Komenského sady 1334

Objekt:

SO03 - Technika prostředí staveb - ZTI - VODOVOD (vnitřní vodovod)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel:

IČ: 49558595

DIČ: CZ495 58 595

Uchazeč:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: 67351786

DIČ: CZ 6707150043

Zpracovatel:

1Č:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			416 231,54
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	416 231,54	21,00%	87 408,62
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			503 640,16
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce rozvodů objektu SVČ LIPNÍK n.B., Komenského sady 1334

Objekt: **SO03 - Technika prostředí staveb - ZTI - VODOVOD (vnitřní vodovod)**

Místo:

Zadavatel: Středisko volného času Lipník na Bečvou, p. o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 5. 4. 2024

Projektant: Ing. Oldřich Horák

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	416 231,54
PSV - Práce a dodávky PSV	416 231,54
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	345 603,86
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	54 091,30
732 - Ústřední vytápění - strojovny	8 586,48
734 - Ústřední vytápění - armatury	7 949,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce rozvodů objektu SVČ LIPNÍK n.B., Komenského sady 1334

Objekt: SO03 - Technika prostředí staveb - ZTI - VODOVOD (vnitřní vodovod)

Místo: Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel: Středisko volného času Lipník na Bečvou, p. o. Projektant: Ing. Oldřich Horák

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 416 231,54

D PSV Práce a dodávky PSV 416 231,54

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 345 603,86

1	K	722140114	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 28/1,2	m	14,000	1 055,26	14 773,59	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722140114					
VV			požární vodovod					
VV			14,0					
VV			Součet					
					14,000			
					14,000			
2	K	722140115	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 35/1,5	m	5,000	1 525,80	7 628,99	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722140115					
VV			požární vodovod					
VV			5,0					
VV			Součet					
					5,000			
					5,000			
3	K	722140116	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 42/1,5	m	52,000	1 597,52	83 071,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722140116					
VV			požární vodovod					
VV			52,0					
VV			Součet					
					52,000			
					52,000			
4	K	722173201	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou D 16/2,2	m	90,000	136,35	12 271,65	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722173201					
5	K	722173202	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou D 20/2,8	m	83,000	203,51	16 891,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722173202					
6	K	722173203	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou D 25/3,5	m	98,000	291,49	28 566,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722173203					
7	K	722173205	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou D 40/5,5	m	100,000	725,90	72 589,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722173205					
8	K	722173206	Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou kovovou D 50/6,9	m	11,000	1 111,03	12 221,28	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722173206					
9	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	78,000	13,28	1 036,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181211					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		plastové potrubí					
	VV		45,0+33,0		78,000			
	VV		Součet		78,000			
10	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	25,000	18,98	474,51	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181212					
	VV		plastové potrubí					
	VV		25,0		25,000			
	VV		Součet		25,000			
11	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	123,000	33,49	4 119,71	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181222					
	VV		požární vodovod					
	VV		52,0+5,0+14,0		71,000			
	VV		plastové potrubí					
	VV		52,0		52,000			
	VV		Součet		123,000			
12	K	722181223	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	11,000	48,02	528,26	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181223					
	VV		plastové potrubí					
	VV		11,0		11,000			
	VV		Součet		11,000			
13	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	100,000	27,41	2 741,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181231					
	VV		plastové potrubí					
	VV		55,0+45,0		100,000			
	VV		Součet		100,000			
14	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	121,000	162,36	19 645,47	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181232					
	VV		plastové potrubí					
	VV		48,0+73,0		121,000			
	VV		Součet		121,000			
15	K	722220151	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 16 x G 1/2"	kus	20,000	174,22	3 484,40	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220151					
	VV		umyvadla, výlevka, pračka					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
16	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"	kus	12,000	171,92	2 063,04	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220152					
	VV		dřezy					
	VV		12,0		12,000			
	VV		Součet		12,000			
17	K	722231051	Armatury se dvěma závity šoupátka mosazná PN 10 do 80°C G 1/2"	kus	7,000	352,99	2 470,91	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231051					
	VV		uzávěr stupačky					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
18	K	722231052	Armatury se dvěma závity šoupátka mosazná PN 10 do 80°C G 3/4"	kus	15,000	471,67	7 075,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231052					
	VV		uzávěr stupačky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
19	K	722231073	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	kus	1,000	292,91	292,91	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231073						
	VV		k cirkulačnímu čerpadlu					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	2,000	307,85	615,70	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232044						
	VV		k cirkulačnímu čerpadlu					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
21	K	722232046	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"	kus	3,000	730,71	2 192,13	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232046						
22	K	722232061	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"	kus	6,000	364,32	2 185,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232061						
23	K	722234233	Elektromagnetická úpravna vody 230 V s trafem (dvoucívkový pro omotávku kolem potrubí)	kus	1,000	2 922,15	2 922,15	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722234233						
24	K	734295013	Trojcestný směšovací ventil vysokoprůtokový G 5/4" (20-70 °C - atest na pitnou vodu) - ruční nastavení	kus	1,000	2 655,79	2 655,79	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734295013						
25	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálo hadicí celoplošný D 25 x 30 m	soubor	4,000	9 773,71	39 094,85	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722250133						
26	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,600	2 495,14	3 992,23	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722202						
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				54 091,30	
27	K	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 1/2"	kus	1,000	162,81	162,81	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725813112						
28	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	6,000	832,41	4 994,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829101						
29	M	55143977	baterie dřezová páková nástěnná, celokovová, chrom	kus	6,000	1 664,82	9 988,92	CS ÚRS 2024 01
30	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	16,000	643,20	10 291,12	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725829121						
31	M	55145611	baterie umyvadlová nástěnná páková celokovová chrom	kus	16,000	1 286,39	20 582,24	CS ÚRS 2024 01
32	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	681,69	1 363,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725849411						
33	M	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	2,000	1 363,38	2 726,77	CS ÚRS 2024 01
34	K	72584950	Výlevková baterie páková - nástěnná, chrom, » G 1/2" - celokovová s dlouhým výtokem	ks	2,000	1 906,06	3 812,11	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/72584950						
35	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,410	413,40	169,49	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725202						
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				8 586,48	
36	K	732331132	Expanzomat pro pitnou vodu 12 litrů / 10 bar (70°C)	soubor	1,000	2 407,98	2 407,98	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732331132 VV před stávající ohříváč TUV VV 1 VV Součet								
					1,000			
					1,000			
37	K	732331132a	Držák expanzomatu na stěnu s upínacím páskem	soubor	1,000	331,34	331,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732331132a								
38	K	73233177	Nádoby expanzní tlakové příslušenství uzavírací armatura k expanzomatu G 3/4	kus	1,000	1 152,92	1 152,92	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/73233177								
39	K	732421212	Cirkulační čerpadlo TUV (pro pitnou vdu), dn 20 - výtlak 4 m (červený bronz, závitové, tříťáčkové)	soubor	1,000	3 454,07	3 454,07	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732421212								
40	M	35889829	nástěnné spínací hodiny k cirkulačnímu čerpadlu	kus	1,000	1 085,03	1 085,03	CS ÚRS 2024 01
48	K	998732201	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,400	64,64	155,14	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998732201								
D 734 Ústřední vytápění - armatury							7 949,90	
42	K	734251213	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 8 bar G 1	kus	1,000	1 092,20	1 092,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734251213 VV ke stávajícímu ohříváči TUV VV 1 VV Součet								
					1,000			
					1,000			
43	K	734421102	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–6 bar průměru 63 mm	kus	1,000	218,15	218,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734421102								
44	K	734500	Nezámrzný ventil venkovní G 1/2" / 200-500 mm (matný chrom)	ks	1,000	5 157,75	5 157,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734500								
45	K	7341923	Zpětná klapka ke stávajícímu ohříváči TUV G 5/4" - plovoucí / mosazná, závitová (do vodorovné polohy)	soubor	1,000	597,20	597,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7341923								
46	K	7341924	Zkušební kohout k bojleru G 1/2"	soubor	1,000	852,15	852,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7341924								
47	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,540	60,10	32,45	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734202								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 240017
Stavba: Rekonstrukce rozvodů objektu SVČ LIPNÍK n.B., Komenského sady 1334

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Středisko volného času Lipník na Bečvou, p. o.

Vyplň údaj

Ing. Oldřich Horák

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

5. 4. 2024

49558595

CZ495 58 595

Vyplň údaj

Vyplň údaj

67351786

CZ 6707150043

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 683 615,05
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 683 615,05	353 559,16
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			2 037 174,21
v CZK			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 240017

Stavba: Rekonstrukce rozvodů objektu SVČ LIPNÍK n.B., Komenského sady 1334

Místo: Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel: Středisko volného času Lipník na Bečvou, p. o. Projektant: Ing. Oldřich Horák

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 683 615,05	2 037 174,21	
SO01	Technika prostředí staveb - vytápění	1 683 615,05	2 037 174,21	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce rozvodů objektu SVČ LIPNÍK n.B., Komenského sady 1334

Objekt:

SO01 - Technika prostředí staveb - vytápění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel:

IČ: 49558595

DIČ: CZ495 58 595

Uchazeč:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ: 67351786

DIČ: CZ 6707150043

Zpracovatel:

1Č:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 683 615,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 683 615,05	21,00%	353 559,16
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			2 037 174,21
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce rozvodů objektu SVČ LIPNÍK n.B., Komenského sady 1334

Objekt: **SO01 - Technika prostředí staveb - vytápění**

Místo:

Zadavatel: Středisko volného času Lipník na Bečvou, p. o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 5. 4. 2024

Projektant: Ing. Oldřich Horák

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 683 615,05
PSV - Práce a dodávky PSV		1 683 615,05
713 - Izolace tepelné		22 702,22
732 - Ústřední vytápění - strojovny		220 414,67
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		677 040,69
734 - Ústřední vytápění - armatury		116 444,85
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		644 548,12
783 - Dokončovací práce - nátěry		2 464,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce rozvodů objektu SVČ LIPNÍK n.B., Komenského sady 1334

Objekt: SO01 - Technika prostředí staveb - vytápění

Místo:

Datum: 5. 4. 2024

Zadavatel: Středisko volného času Lipník na Bečvou, p. o.

Projektant: Ing. Oldřich Horák

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 683 615,05

D PSV Práce a dodávky PSV

1 683 615,05

D 713 Izolace tepelné

22 702,22

1	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdrý s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	166,000	37,68	6 255,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463311 94,0+21,0+37,0+14,0 Součet		166,000 166,000			
2	M	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	16,100	57,38	923,74	CS ÚRS 2024 01
VV			14*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		16,100			
3	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	42,550	56,48	2 403,27	CS ÚRS 2024 01
VV			37*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		42,550			
4	M	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	24,150	69,64	1 681,88	CS ÚRS 2024 01
VV			21*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		24,150			
5	M	63154006	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm	m	108,100	69,40	7 502,20	CS ÚRS 2024 01
VV			94*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		108,100			
6	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdrý s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	13,000	100,91	1 311,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463312 ocelové potrubí 13,0 Součet		13,000 13,000			
7	M	63154535	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/30mm	m	14,950	175,50	2 623,73	CS ÚRS 2024 01
VV			13*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		14,950			
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				220 414,67	
8	K	732112225	Kombinovaný rozdělovač / sběrač modul 100 napojení - příruba dn50 / 3 okruhy G 5/4"	kus	1,000	29 646,07	29 646,07	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732112225					
9	K	732112225a	Tepelná izolace rozdělovače / sběrače s povrchovou Al-fólií	kus	1,000	9 103,80	9 103,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732112225a					
10	K	732112225b	Stavitelný stojan rozdělovače / sběrače pro modul 100 / výška 450 až 685 mm	kus	2,000	8 691,93	17 383,86	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732112225b					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	732421419	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 8,0 m / 4,0 m3/h	soubor	3,000	16 978,55	50 935,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732421419					
12	K	732500	Ultrazvukový měřič tepla - kompaktní (MT-T) dn40 (závitový G 2") - do 10 m3/hod, 150°C (do zpátečky)	ks	1,000	36 472,54	36 472,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732500					
13	K	732501	Ultrazvukový měřič tepla - kompaktní (MT-V) dn25 (závitový G 5/4") - do 6 m3/hod, 150°C (do zpátečky)	ks	1,000	25 489,12	25 489,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732501					
14	K	732502	Ultrazvukový měřič tepla - kompaktní (MT1 až MT3) dn20 (závitový G 1") - do 2,5 m3/hod, 130°C (do zpátečky)	ks	3,000	14 840,18	44 520,53	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732502					
15	K	732511741	Čidlo teploty do anuloidu, délka 5 m	kus	1,000	1 897,50	1 897,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732511741					
16	K	734411601	Jímka pro čidlo teploty nerezová, do stávajícího anuloidu	kus	1,000	172,50	172,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734411601					
17	K	998732201	Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2,400	1 997,12	4 793,09	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998732201					
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					677 040,69
18	K	733121117	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 51/3,2	m	13,000	1 054,51	13 708,58	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733121117					
19	K	733223102	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	110,000	367,56	40 431,93	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223102					
20	K	733223103	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	110,000	469,23	51 615,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223103					
21	K	733223104	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1	m	266,000	605,97	161 186,76	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223104					
22	K	733223105	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5	m	222,000	1 140,11	253 104,08	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223105					
23	K	733223106	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5	m	118,000	1 203,41	142 002,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733223106					
24	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	826,000	15,20	12 555,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101					
					VV	826,000		
					VV	826,000		
			Součet					
25	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4,800	507,57	2 436,34	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733202					
D		734	Ústřední vytápění - armatury					116 444,85
26	K	734211127	Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2	kus	6,000	304,40	1 826,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734211127					
27	K	734221423	Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 10 do 120°C rohové G 1/2	kus	69,000	380,88	26 280,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221423					
28	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	56,000	296,98	16 630,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221682					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: M30x1,5 (8-28 °C, možnost plného zavření)					
29	K	734222812	Ruční hlavice (pro otopná tělesa VK)	kus	13,000	165,74	2 154,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734222812					
30	K	734242415	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4	kus	3,000	597,20	1 791,59	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734242415					
31	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	3,000	730,71	2 192,13	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292716					
P			Poznámka k položce: páka					
32	K	734292723	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2	kus	23,000	258,17	5 937,91	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292723					
P			Poznámka k položce: motýlek					
33	K	734295022	Směšovací armatury otopných a chladicích systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třicestné se servomotorem G 1	kus	3,000	1 700,38	5 101,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734295022					
P			Poznámka k položce: servomotor 230 V - 5 VA - třibodové řízení - 30 s, koncový spínač					
VV			SM1, SM2, SM3			3,000		
VV			3			3,000		
VV			Součet					
34	K	734411101	Teploměr příložený průměr 63 mm 0-120 °C	kus	6,000	297,50	1 785,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734411101					
35	K	734441111	Ekvitermní regulátor jedné směšované větve, včetně venkovního čidla (ER - včetně kabeláže)	kus	3,000	13 096,20	39 288,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734441111					
36	K	735531045	Pokojoyvý termostat k ekvitermnímu regulátoru, bezdrátový - s týdenním programem (TR)	kus	3,000	4 329,63	12 988,89	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735531045					
37	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,540	865,03	467,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734202					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					644 548,12
38	K	735151541	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 1946 W	kus	1,000	5 318,87	5 318,87	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151541					
VV			levé spodní připojení			1,000		
VV			1			1,000		
VV			Součet					
39	K	735151543	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2432 W	kus	1,000	6 320,54	6 320,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151543					
VV			levé spodní připojení			1,000		
VV			1			1,000		
VV			Součet					
40	K	735151562	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 2614 W	kus	1,000	6 362,15	6 362,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151562					
VV			pravé spodní připojení			1,000		
VV			1			1,000		
VV			Součet					
41	K	735151592	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 1157 W	kus	1,000	4 165,67	4 165,67	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151592 právé spodní připojení 1 Součet				1,000 1,000	
42	K	735151593	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1388 W	kus	1,000	4 615,27	4 615,27	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151593 právé spodní připojení 1 Součet				1,000 1,000	
43	K	735151595	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1850 W	kus	1,000	5 520,69	5 520,69	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151595 levé spodní připojení 1 Součet				1,000 1,000	
44	K	735151600	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 3238 W	kus	2,000	8 235,70	16 471,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151600 levé spodní připojení 1 právé spodní připojení 1 Součet				1,000 1,000 2,000	
45	K	735151601	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 3701 W	kus	1,000	9 143,60	9 143,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151601 právé spodní připojení 1 Součet				1,000 1,000	
46	K	735151640	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2433 W	kus	8,000	6 597,50	52 780,03	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151640 právé spodní připojení 8 Součet				8,000 8,000	
47	K	735151641	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2781 W	kus	3,000	7 224,71	21 674,14	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151641 právé spodní připojení 3 Součet				3,000 3,000	
48	K	735151642	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 3128 W	kus	5,000	7 841,99	39 209,94	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151642 levé spodní připojení 1 právé spodní připojení 4 Součet				1,000 4,000 5,000	
49	K	735151643	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 3476 W	kus	16,000	8 475,41	135 606,53	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151643 levé spodní připojení 7 právé spodní připojení 9				7,000 9,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			16,000			
50	K	735151644	Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 2300 mm / 3997 W	kus	9,000	9 933,52	89 401,64	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151644						
VV		levé spodní připojení						
VV		8			8,000			
VV		pravé spodní připojení						
VV		1			1,000			
VV		Součet			9,000			
51	K	735152491	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 702 W	kus	2,000	3 945,70	7 891,39	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152491						
VV		zinkované - pravé spodní připojení						
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
52	K	735152492	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 877 W	kus	1,000	4 258,68	4 258,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152492						
VV		zinkované - pravé spodní připojení						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
53	K	735152592	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 1157 W	kus	2,000	4 765,97	9 531,94	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152592						
VV		zinkované - pravé spodní připojení						
VV		2			2,000			
VV		Součet			2,000			
54	K	735152593	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1388 W	kus	1,000	5 159,54	5 159,54	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152593						
VV		zinkované - pravé spodní připojení						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
55	K	735152597	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2313 W	kus	1,000	6 725,57	6 725,57	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152597						
VV		zinkované - pravé spodní připojení						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
56	K	735152598	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 2544 W	kus	1,000	7 118,04	7 118,04	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152598						
VV		zinkované - pravé spodní připojení						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
57	K	735152601	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 3701 W	kus	1,000	11 091,68	11 091,68	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152601						
VV		zinkované - pravé spodní připojení						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
58	K	735152697	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 3228 W	kus	1,000	9 417,12	9 417,12	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152697						
VV		pravé spodní připojení						
VV		1			1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			1,000			
59	K	735152698	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 3661 W	kus	1,000	9 953,11	9 953,11	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152698						
VV		pravé spodní připojení						
VV		1			1,000			
VV		Součet			1,000			
60	K	735412314	Otopná lavice s deskou a zabudovaným ventilem 315 x 1400 x 450 mm	soubor	4,000	19 843,54	79 374,15	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735412314						
VV		spodní připojení - deska dub přírodní						
VV		4			4,000			
VV		Součet			4,000			
61	K	735412316	Otopná lavice s deskou a zabudovaným ventilem 315 x 1800 x 450 mm	soubor	4,000	23 878,74	95 514,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735412316						
VV		spodní připojení - deska dub přírodní						
VV		4			4,000			
VV		Součet			4,000			
62	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,900	492,68	1 921,45	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735202						
D		783	Dokončovací práce - nátěry				2 464,50	
63	K	783614653	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující	m	13,000	63,19	821,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783614653						
VV		ocelové potrubí						
VV		13,0			13,000			
VV		Součet			13,000			
64	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	13,000	63,19	821,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783615551						
VV		ocelové potrubí						
VV		13,0			13,000			
VV		Součet			13,000			
65	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	13,000	63,19	821,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617601						
VV		ocelové potrubí						
VV		13,0			13,000			
VV		Součet			13,000			

Název	Hodnota	
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení	
Akce	Rekonstrukce rozvodů objektu SVČ Lipník nad Bečvou	
Projekt	D.1.4.3- Silnoproudé rozvody	
Investor	SVČ Lipník nad Bečvou, p.o. Komenského sady 1334, Lipník nad Bečvou	
Z. č.	D.1.4.3-01-02-2024-03 - specifikace -VV pro výběr zhotovitele	
A. č.		
Smlouva		
Vypracoval	Sohlich Lubomír	
Kontroloval	Sohlich Lubomír	
Datum	12.3.2024	
Zpracovatel	Sohlich Lubomír SEIKOM	
CÚ	02/2024	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.	
Doprava dodávek (3,6) %	3,60	
Přesun dodávek (1) %	1,00	
PPV (1 nebo 6) %	6,00	
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,50	
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,50	
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,50	
Opravy v záruce (5 - 7) %	5,00	
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25	
Provozní vlivy %	0,05	
Kompletační činnost - a	0,00	
Kompletační činnost - b	0,952842	
Kompletační činnost - k1	0,00	
Kompletační činnost - k2	0,00	
Roční nárůst cen 1 %	0,00	
Roční nárůst cen 2 %	0,00	
1. sazba DPH %		
- i pro přírážky rekapitulace	21	
2. sazba DPH %	15	
Procento PM %	5	

Název	Hodnota A	Hodnota B	
Základní náklady			
Dodávka			
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%			
Montáž - materiál			
Montáž - práce			
Mezisoučet 1			
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce			
Nátěry			
Zemní práce			
PPV 0,50% z nátěrů a zemních prací			
Mezisoučet 2			
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2			
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2			
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1			
Základní náklady celkem			
Vedlejší náklady			
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2			
Provozní vlivy 0,05% z pravé strany mezisoučtu 2			
Vedlejší náklady celkem			
Kompletační činnost			
Náklady celkem			
Základ a hodnota DPH 21%			
Základ a hodnota DPH 15%			
Náklady celkem s DPH			
Roční nárůst cen 0,00%			
Roční nárůst cen 0,00%			
Součty odstavců	Materiál	Montáž	
Specifikace dodávky rozvaděč RE			
Specifikace dodávky rozvaděč RH			
Specifikace dodávky rozvaděč RT			
Specifikace dodávky rozvaděče R1			
Specifikace dodávky rozvaděče R3			
Dodávky			
Elektromontáže			
Demontáže			
Drobné stavební práce			
Seznam výrobců	Číslo (ID) výrobce		
ABB Jablonec/Nisou	1002		
Elektro Bečov	1042		
Kopos Kolín	1123		
Modus Třebíč	1157		
Montážní ceník M21	9998		
Nezařazené	9999		
OEZ Letohrad	1182		
PRAKAB Praha silnoprout	1192		
Promat	1197		
Silnoprouté kabely, vodiče a šňůry	7002		

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položka	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem		
Specifikace dodávky rozvaděč RE											
DZ54-3505-EI30S Rozvodnicová skříň	Ks	1,00	8 264,81	8 264,81		0,00	0,00	8 264,81	8 264,81		
PD-D-1E335 Elektroměrová vana	Ks	1,00	1 930,39	1 930,39		0,00	0,00	1 930,39	1 930,39		
PD-D-KMV01535 Kryt	Ks	1,00	1 148,84	1 148,84		0,00	0,00	1 148,84	1 148,84		
PD-D-UM5P Plombovací šrouby	Ks	1,00	178,64	178,64		0,00	0,00	178,64	178,64		
PD-R-ZAS1000-S Záslepka	Ks	1,00	152,46	152,46		0,00	0,00	152,46	152,46		
Kompletace -montáž skříně	ks	1,00	0,00	0,00		4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00		
LTN-80B-3 Jistič	Ks	1,00	2 474,36	2 474,36		0,00	0,00	2 474,36	2 474,36		
Specifikace dodávky rozvaděč RE - celkem									18 749,50		
Specifikace dodávky rozvaděč RH											
DZ54-3505-EI30S Rozvodnicová skříň	Ks	1,00	21 424,48	21 424,48		0,00	0,00	21 424,48	21 424,48		
PD-D-KMV01535 Kryt	Ks	5,00	642,33	3 211,67		0,00	0,00	642,33	3 211,67		
PD-D-100DP50 Posuvné držáky	Ks	4,00	433,51	1 734,04		0,00	0,00	433,51	1 734,04		
PD-D-L35-VU35 „U“ lišta	Ks	5,00	329,56	1 647,80		0,00	0,00	329,56	1 647,80		
PD-RB-DVA4PS Schránka	Ks	1,00	100,50	100,50		0,00	0,00	100,50	100,50		
Kompletace -montáž skříně	ks	1,00	0,00	0,00		9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00		
A9N18349 C120 N 3p 80A	ks	1,00	2 474,36	2 474,36		0,00	0,00	2 474,36	2 474,36		
A9N26969 Podpěťová spoušť MNx 220-240V AC DC	ks	1,00	777,60	777,60		0,00	0,00	777,60	777,60		
LTN-2C-1 Jistič	Ks	1,00	250,79	250,79		0,00	0,00	250,79	250,79		
OPVP22-3N Pojistkový odpínač	Ks	1,00	1 288,50	1 288,50		0,00	0,00	1 288,50	1 288,50		
PV22 80A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	51,68	155,04		0,00	0,00	51,68	155,04		
SJBC-25E-3N-MZS Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí	Ks	1,00	17 007,29	17 007,29		0,00	0,00	17 007,29	17 007,29		
LTN-25B-3N Jistič	Ks	3,00	838,75	2 516,24		0,00	0,00	838,75	2 516,24		
LTN-50B-3N Jistič	Ks	1,00	1 754,34	1 754,34		0,00	0,00	1 754,34	1 754,34		
LTN-63B-3N Jistič	Ks	1,00	2 069,34	2 069,34		0,00	0,00	2 069,34	2 069,34		
S3L+N-1000-16 Propojovací lišta	Ks	1,00	1 885,20	1 885,20		0,00	0,00	1 885,20	1 885,20		
EKC-4 Koncová krytka	Ks	2,00	66,00	132,00		0,00	0,00	66,00	132,00		
ETB 35/1x2 Žluto-zelená Řadová svorka	ks	2,00	35,00	70,00		0,00	0,00	35,00	70,00		
Podružný elektroměr DZT6252 3fázový cejchovaný tř. přesností 1	ks	1,00	1 605,00	1 605,00		0,00	0,00	1 605,00	1 605,00		
Specifikace dodávky rozvaděč RH- celkem									69 304,19		
Specifikace dodávky rozvaděč RT											
RZA-Z-4S56 Rozvodnicová skříň	Ks	1,00	1 291,48	1 291,48		0,00	0,00	1 291,48	1 291,48		
PD-RA-SB34PE Svorkový blok	Ks	1,00	148,50	148,50		0,00	0,00	148,50	148,50		
PD-RA-SB34N Svorkový blok	Ks	1,00	148,50	148,50		0,00	0,00	148,50	148,50		
PD-RA-ZAS-B Záslepka (po 6ks)	Ks	5,00	24,00	120,00		0,00	0,00	24,00	120,00		
Kompletace -montáž skříně	ks	1,00	0,00	0,00		9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00		
MSN-32-4 Vypínač	Ks	1,00	1 136,36	1 136,36		0,00	0,00	1 136,36	1 136,36		
OPVP14-3N Pojistkový odpínač	Ks	1,00	894,75	894,75		0,00	0,00	894,75	894,75		
PV14 25A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	29,24	87,72		0,00	0,00	29,24	87,72		
SVC-350-3N-MZ Svodič přepětí	Ks	1,00	3 210,51	3 210,51		0,00	0,00	3 210,51	3 210,51		
LMF-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, šířka 1 modul, I _{cn} 6 kA, typ A	ks	2,00	953,70	1 907,40		0,00	0,00	953,70	1 907,40		

LMF-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, šířka 1 modul, I _{cn} 6 kA, typ A	ks	4,00	774,40	3 097,61	0,00	0,00	774,40	3 097,61		
LFN-25-2-030A Proudový chránič	Ks	2,00	902,55	1 805,10	0,00	0,00	902,55	1 805,10		
LMB-13B-1N Jistič, In 13 A, Ue AC 230 V/DC 72 V, charakteristika B, 1+N-pól, I _{cn} 6 kA	ks	4,00	199,79	799,16	0,00	0,00	199,79	799,16		
Specifikace dodávky rozvaděč RT- celkem								23 847,09		
Specifikace dodávky rozvaděče R1										
DZ54-2405-EI30S Rozvodnicová skříň	Ks	1,00	18 686,36	18 686,36	0,00	0,00	18 686,36	18 686,36		
PD-D-KMV01524 Kryt	Ks	5,00	486,64	2 433,20	0,00	0,00	486,64	2 433,20		
PD-RI-ZAS-S Záslepka	Ks	3,00	152,46	457,38	0,00	0,00	152,46	457,38		
PD-D-L35-VU24 „U“ lišta	Ks	5,00	261,80	1 309,00	0,00	0,00	261,80	1 309,00		
PD-RB-DVA4PS Schránka	Ks	1,00	100,50	100,50	0,00	0,00	100,50	100,50		
Kompletace -montáž skříně	ks	1,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00		
LTN-50B-3N Jistič	Ks	1,00	1 754,34	1 754,34	0,00	0,00	1 754,34	1 754,34		
OPVP14-3N Pojistkový odpínač	Ks	1,00	894,75	894,75	0,00	0,00	894,75	894,75		
PV14 50A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	41,48	124,44	0,00	0,00	41,48	124,44		
SVC-350-3N-MZ Svodič přepětí	Ks	1,00	3 210,51	3 210,51	0,00	0,00	3 210,51	3 210,51		
LTE-25B-3 Jistič	Ks	1,00	415,25	415,25	0,00	0,00	415,25	415,25		
LMF-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, šířka 1 modul, I _{cn} 6 kA, typ A	ks	11,00	953,70	10 490,73	0,00	0,00	953,70	10 490,73		
LMF-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, šířka 1 modul, I _{cn} 6 kA, typ A	ks	11,00	774,40	8 518,43	0,00	0,00	774,40	8 518,43		
LFN-25-2-030A Proudový chránič	Ks	5,00	902,55	4 512,74	0,00	0,00	902,55	4 512,74		
LFN-25-4-030A Proudový chránič	Ks	2,00	995,50	1 991,00	0,00	0,00	995,50	1 991,00		
LTN-16B-3N Jistič	Ks	2,00	741,55	1 483,09	0,00	0,00	741,55	1 483,09		
LMB-16B-1N Jistič, In 16 A, Ue AC 230 V/DC 72 V, charakteristika B, 1+N-pól, I _{cn} 6 kA	ks	10,00	181,19	1 811,90	0,00	0,00	181,19	1 811,90		
MIG-32-20-A230 Impulzní relé	Ks	1,00	948,59	948,59	0,00	0,00	948,59	948,59		
Specifikace dodávky rozvaděče R1- celkem								84 442,21		
Specifikace dodávky rozvaděče R3										
DZ54-2405-EI30S Rozvodnicová skříň	Ks	1,00	18 686,36	18 686,36	0,00	0,00	18 686,36	18 686,36		
PD-D-KMV01524 Kryt	Ks	5,00	486,64	2 433,20	0,00	0,00	486,64	2 433,20		
PD-RI-ZAS-S Záslepka	Ks	4,00	152,46	609,84	0,00	0,00	152,46	609,84		
PD-D-L35-VU24 „U“ lišta	Ks	5,00	261,80	1 309,00	0,00	0,00	261,80	1 309,00		
PD-RB-DVA4PS Schránka	Ks	1,00	100,50	100,50	0,00	0,00	100,50	100,50		
Kompletace -montáž skříně	ks	1,00	0,00	0,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00		
LTN-40B-3N Jistič	Ks	1,00	1 105,74	1 105,74	0,00	0,00	1 105,74	1 105,74		
OPVP14-3N Pojistkový odpínač	Ks	1,00	894,75	894,75	0,00	0,00	894,75	894,75		
PV14 40A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	32,57	97,72	0,00	0,00	32,57	97,72		
SVC-350-3N-MZ Svodič přepětí	Ks	1,00	3 210,51	3 210,51	0,00	0,00	3 210,51	3 210,51		
LTE-25B-3 Jistič	Ks	1,00	415,25	415,25	0,00	0,00	415,25	415,25		
LMF-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, šířka 1 modul, I _{cn} 6 kA, typ A	ks	8,00	953,70	7 629,62	0,00	0,00	953,70	7 629,62		
LMF-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, šířka 1 modul, I _{cn} 6 kA, typ A	ks	13,00	774,40	10 067,23	0,00	0,00	774,40	10 067,23		

LMB-16B-1N Jistič, In 16 A, Ue AC 230 V/DC 72 V, charakteristika B, 1+N-pól, Icn 6 kA	ks	1,00	181,19	181,19	0,00	0,00	181,19	181,19		
MIG-32-20-A230 Impulzní relé	Ks	1,00	948,59	948,59	0,00	0,00	948,59	948,59		
Specifikace dodávky rozvaděče R3- celkem								62 639,50		
Dodávky										
Rozvaděč RE kompletní	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rozvaděč RH kompletní	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rozvaděč RT kompletní	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rozvaděč R1 kompletní	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rozvaděč R3 kompletní	ks	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dodávky - celkem								0,00		
Elektromontáže										
Demontáže										
Demontáž stavajících rozvaděčů RE,RH,RT,R1,R3, R4,PR5	hod	55,00	0,00	0,00	300,00	16 500,00	300,00	16 500,00		
Demontáž stávajících svítidel (cca200ks)	hod	70,00	0,00	0,00	300,00	21 000,00	300,00	21 000,00		
Demontáž přístrojů , zásuvek a instalačních krabic (cca200ks)	hod	50,00	0,00	0,00	300,00	15 000,00	300,00	15 000,00		
Demontáž kabeláže a instalačních lišt	hod	90,00	0,00	0,00	300,00	27 000,00	300,00	27 000,00		
Demontáže - celkem										
<i>Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti</i>										
RE,RH,R1,R3										
přes 100 do 300 kg	ks	4,00	0,00	0,00	2 500,00	10 000,00	2 500,00	10 000,00		
RT,do 50 kg	ks	1,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
SILOVÉ KABELY S MALÝM MNOŽSTVÍM UVOLNĚNÉHO TEPLA PŘI POŽÁRU										
PRAFlaSafe X-J 3x35+25 SM/RM , volně-zatážený -přívod nn od PS-k RE	m	10,00	565,49	5 654,87	38,00	380,00	603,49	6 034,87		
SILOVÉ VODIČE S MALÝM MNOŽSTVÍM UVOLNĚNÉHO TEPLA PŘI POŽÁRU										
PRAFlaSafe X 1x50 RM CR volně zatážený -uzemnění od PS k EPS v krabici KO120	m	10,00	207,16	2 071,55	38,00	380,00	245,16	2 451,55		
PNA1 100A gG Pojistková vložka	Ks	3,00	91,49	274,48	21,00	63,00	112,49	337,48		
Elektroinstalace osvětlení 1.np										
ESO5000SSKO4ND MODUS ESO5000, 8x LED , 600mm, opál, LED 840, NONSELV 375mA	Ks	1,00	2 214,56	2 214,56	0,00	0,00	2 214,56	2 214,56		
ESO3000SSKN4ND MODUS ESO3000, 8x LED , 600mm, nanoprizma, LED 840, NONSELV 200mA	Ks	4,00	2 023,50	8 094,01	0,00	0,00	2 023,50	8 094,01		
FIT3000A4KO600/ND MODUS FIT3000, LED panel, opál, vestavný čtverec A, modul 600, LED 840, driver 600mA	Ks	14,00	1 828,03	25 592,45	0,00	0,00	1 828,03	25 592,45		
ESO3000SSKO4ND MODUS ESO3000, 8x LED , 600mm, opál, LED 840, NONSELV 200mA	Ks	7,00	2 023,50	14 164,50	0,00	0,00	2 023,50	14 164,50		
ESO5000RLKO4ND MODUS ESO5000, 2x LED , 1500mm, opál, LED 840, NONSELV 350mA	Ks	1,00	2 214,56	2 214,56	0,00	0,00	2 214,56	2 214,56		
ESO6000SSKO4ND MODUS ESO6000, 8x LED , 600mm, opál, LED 840, NONSELV 475mA	Ks	1,00	2 313,34	2 313,34	0,00	0,00	2 313,34	2 313,34		
ESO6000SSKN4ND MODUS ESO6000, 8x LED , 600mm, nan oprizma, LED 840, NONSELV 475mA	Ks	9,00	2 255,72	20 301,44	0,00	0,00	2 255,72	20 301,44		

BRSB4KO480V3/ND Svítidlo BR SB, 8x12 LED 840, kryt opál PMMA, IP44, prům. 480mm, 900mA	Ks	2,00	1 034,07	2 068,15	0,00	0,00	1 034,07	2 068,15		
ESO4000SSKN4ND MODUS ESO4000, 8x LED , 600mm, nanoprizma, LED 840, NONSELV 300mA	Ks	8,00	2 023,50	16 188,01	0,00	0,00	2 023,50	16 188,01		
AREL6000RLAS4ND MODUS AREL6000, asymetrický reflektor,1500mm, přisazené/závěsné, LED 840 LED, SELV 1400mA, nestmívatelné	Ks	2,00	1 802,96	3 605,93	0,00	0,00	1 802,96	3 605,93		
LLL5000RL2KV4ND MODUS LLL5000, 2x LED 840, 1510mm, lesklá mřížka, přisazené, NONSELV 250mA	Ks	8,00	1 580,71	12 645,69	0,00	0,00	1 580,71	12 645,69		
ESO4000SSKO4ND MODUS ESO4000, 8x LED , 600mm, opál, LED 840, NONSELV 300mA	Ks	12,00	2 023,50	24 282,01	0,00	0,00	2 023,50	24 282,01		
FIT4000A4KO600/ND MODUS FIT4000, LED panel, opál, vestavný čtverec A, modul 600, LED 840, driver 900mA	Ks	18,00	1 828,03	32 904,57	0,00	0,00	1 828,03	32 904,57		
SOL1000S4KO/ND Svítidlo SOL1000, liniové 600mm, LED 4000K, opál	Ks	3,00	1 086,80	3 260,41	0,00	0,00	1 086,80	3 260,41		
BC3000KO4/ND/54 Svítidlo BC3000, korpus PC, kryt PMMA, IP54, LED 840, driver 700mA	Ks	5,00	1 642,72	8 213,61	0,00	0,00	1 642,72	8 213,61		
OZAWHEL1ATSE Nouzové sv. HELIOS LED SE, 1 hod., opalový kryt, IP42, autotest	Ks	9,00	1 321,68	11 895,14	0,00	0,00	1 321,68	11 895,14		
Montáž svítidel LED přisazených stropních	ks	53,00	0,00	0,00	400,00	21 200,00	400,00	21 200,00		
Montáž svítidel LED nástěnných	ks	9,00	0,00	0,00	400,00	3 600,00	400,00	3 600,00		
Montáž svítidel LED do podhledu	ks	32,00	0,00	0,00	400,00	12 800,00	400,00	12 800,00		
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořl. podkladů B až E)	ks	7,00	92,35	646,42	100,00	700,00	192,35	1 346,42		
3559-A05345 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořl. podkladů B až E)	ks	14,00	124,60	1 744,44	100,00	1 400,00	224,60	3 144,44		
3559-A06345 Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořl. podkladů B až E)	ks	10,00	98,35	983,54	100,00	1 000,00	198,35	1 983,54		
3559-A91345 Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořl. podkladů B až E)	ks	7,00	102,78	719,46	100,00	700,00	202,78	1 419,46		
3559-A07345 Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořl. podkladů B až E)	ks	3,00	141,99	425,98	100,00	300,00	241,99	725,98		
KRYT SPÍNAČE, Tango®										
3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	20,00	35,74	714,73	34,00	680,00	69,74	1 394,73		
3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	14,00	44,46	622,51	34,00	476,00	78,46	1 098,51		
3558A-A653 B Kryt spínače kolébkového, s čírným průzorem; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	7,00	50,66	354,64	34,00	238,00	84,66	592,64		
RÁMEČEK, Tango®										
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	24,00	22,58	541,93	18,00	432,00	40,58	973,93		
3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	5,00	40,42	202,08	26,00	130,00	66,42	332,08		
3901A-B30 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	3,00	57,94	173,81	34,00	102,00	91,94	275,81		
KP 67/2_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	43,00	49,22	2 116,59	65,00	2 795,00	114,22	4 911,59		
KU 68-1903_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	70,00	29,17	2 041,71	65,00	4 550,00	94,17	6 591,71		
B.E.G. Čidlo LC-Click 200° Bílé	ks	2,00	413,56	827,13	350,00	700,00	763,56	1 527,13		
LHD 20X20_HD LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJITÝ ZÁMEK	ks	70,00	19,32	1 352,60	160,00	11 200,00	179,32	12 552,60		
LHD 40x20_HD LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK	ks	15,00	33,10	496,49	160,00	2 400,00	193,10	2 896,49		
LHD 40X40_HD LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK	ks	8,00	53,03	424,22	160,00	1 280,00	213,03	1 704,22		
Kabely -osvětlení 1.np										
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC										

CYKY-J 3x1,5 , pod omítkou	m	370,00	13,59	5 026,73		38,00	14 060,00	51,59	19 086,73		
CYKY-J 3x1,5 , volně	m	200,00	13,59	2 717,15		38,00	7 600,00	51,59	10 317,15		
SILOVÉ KABELY S MALÝM MNOŽSTVÍM UVOLNĚNÉHO TEPLA PŘI POŽÁRU											
PRAFlaSafe X-J 3x1,5 RE , volně	m	250,00	25,21	6 301,62		38,00	9 500,00	63,21	15 801,62		
PRAFlaSafe X-O 2x1,5 RE , volně	m	65,00	20,89	1 358,01		38,00	2 470,00	58,89	3 828,01		
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC											
CYKY-O 2x1,5 , pod omítkou	m	15,00	9,97	149,49		38,00	570,00	47,97	719,49		
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo v krabici											
do 2,5 mm2 (mimo přístroje a svítidla)	ks	250,00	0,00	0,00		70,00	17 500,00	70,00	17 500,00		
Elektroinstalace osvětlení 2.np											
ESO3000SSKO4ND MODUS ESO3000, 8x LED , 600mm, opál, LED 840, NONSELV 200mA	Ks	11,00	2 023,50	22 258,51		0,00	0,00	2 023,50	22 258,51		
FIT3000A4KO600/ND MODUS FIT3000, LED panel, opál, vestavný čtverec A, modul 600, LED 840, driver 600mA	Ks	29,00	1 828,03	53 012,91		0,00	0,00	1 828,03	53 012,91		
ESO6000SSKN4ND MODUS ESO6000, 8x LED , 600mm, nan oprizma, LED 840, NONSELV 475mA	Ks	4,00	2 255,72	9 022,87		0,00	0,00	2 255,72	9 022,87		
AREL6000RLAS4ND MODUS AREL6000, asymetrický reflektor,1500mm, přísazené/závěsné, LED 840 LED, SELV 1400mA, nestmívatelné	Ks	4,00	1 802,97	7 211,88		0,00	0,00	1 802,97	7 211,88		
FIT5000A4KN600/ND MODUS FIT5000, LED panel, nanoprizma, vestavný čtverec A, modul 600, LED 840, driver 1200mA	Ks	12,00	2 082,85	24 994,19		0,00	0,00	2 082,85	24 994,19		
LLL5000RL2KV4ND MODUS LLL5000, 2x LED 840, 1510mm, lesklá mřížka, přísazené, NONSELV 250mA	Ks	8,00	1 580,71	12 645,69		0,00	0,00	1 580,71	12 645,69		
MODUS KSC 2xLED 1500mm, čirý PS kryt, zapojení typ 4											
LLL4000RM2KV4ND MODUS LLL4000, 2x LED 840, 1210mm, lesklá mřížka, přísazené, NONSELV 350mA	Ks	20,00	1 254,65	25 093,05		0,00	0,00	1 254,65	25 093,05		
ESO4000SSKN4ND MODUS ESO4000, 8x LED , 600mm, nanoprizma, LED 840, NONSELV 300mA	Ks	8,00	2 023,50	16 188,01		0,00	0,00	2 023,50	16 188,01		
ESO5000RLKO4ND MODUS ESO5000, 2x LED , 1500mm, opál, LED 840, NONSELV 350mA	Ks	3,00	2 214,56	6 643,67		0,00	0,00	2 214,56	6 643,67		
SOL1000S4KO/ND Svítidlo SOL1000, liniové 600mm, LED 4000K, opál	Ks	1,00	1 086,80	1 086,80		0,00	0,00	1 086,80	1 086,80		
OZAWHEL1ATSE Nouzové sv. HELIOS LED SE, 1 hod., opálový kryt, IP42, autotest	Ks	8,00	1 321,68	10 573,46		0,00	0,00	1 321,68	10 573,46		
Montáž svítidel se zapojením											
Montáž svítidel LED přísazených stropních	ks	99,00	0,00	0,00		400,00	39 600,00	400,00	39 600,00		
Montáž svítidel LED nástěnných	ks	8,00	0,00	0,00		400,00	3 200,00	400,00	3 200,00		
Montáž svítidel LED do podhledu	ks	29,00	0,00	0,00		400,00	11 600,00	400,00	11 600,00		
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořl. podkladů B až E)	ks	5,00	92,35	461,73		100,00	500,00	192,35	961,73		
3559-A05345 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořl. podkladů B až E)	ks	18,00	124,60	2 242,85		100,00	1 800,00	224,60	4 042,85		
3559-A06345 Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořl. podkladů B až E)	ks	8,00	98,35	786,83		100,00	800,00	198,35	1 586,83		
3559-A91345 Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořl. podkladů B až E)	ks	8,00	102,78	822,25		100,00	800,00	202,78	1 622,25		
3559-A07345 Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořl. podkladů B až E)	ks	1,00	141,99	141,99		100,00	100,00	241,99	241,99		
KRYT SPÍNÁČE, Tango®											

3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	14,00	35,74	500,31		34,00	476,00	69,74	976,31		
3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	18,00	44,46	800,37		34,00	612,00	78,46	1 412,37		
3558A-A653 B Kryt spínače kolébkového, s čířým průzorem; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	8,00	50,66	405,31		34,00	272,00	84,66	677,31		
RÁMEČEK, Tango®											
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	11,00	22,57	248,29		18,00	198,00	40,57	446,29		
3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	7,00	40,42	282,91		26,00	182,00	66,42	464,91		
3901A-B30 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	5,00	57,94	289,69		34,00	170,00	91,94	459,69		
KP 67/2_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	40,00	49,22	1 968,92		65,00	2 600,00	114,22	4 568,92		
KU 68-1903_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	60,00	29,17	1 750,05		65,00	3 900,00	94,17	5 650,05		
LHD 20X20_HD LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJITÝ ZÁMEK	ks	55,00	19,32	1 062,76		160,00	8 800,00	179,32	9 862,76		
LHD 40x20_HD LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK	ks	24,00	33,10	794,39		160,00	3 840,00	193,10	4 634,39		
LHD 40X40_HD LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK	ks	15,00	53,03	795,41		160,00	2 400,00	213,03	3 195,41		
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC											
CYKY-J 3x1,5 , pod omítkou	m	430,00	13,59	5 841,86		38,00	16 340,00	51,59	22 181,86		
CYKY-J 3x1,5 , volně	m	175,00	13,59	2 377,50		38,00	6 650,00	51,59	9 027,50		
SILOVÉ KABELY S MALÝM MNOŽSTVÍM UVOLNĚNÉHO TEPLA PŘI POŽÁRU											
PRAFlaSafe X-J 3x1,5 RE , volně	m	230,00	25,21	5 797,46		38,00	8 740,00	63,21	14 537,46		
SILOVÉ KABELY S MALÝM MNOŽSTVÍM UVOLNĚNÉHO TEPLA PŘI POŽÁRU											
PRAFlaSafe X-O 2x1,5 RE , volně	m	50,00	20,89	1 044,63		38,00	1 900,00	58,89	2 944,63		
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC											
CYKY-O 2x1,5 , pod omítkou	m	15,00	9,97	149,49		38,00	570,00	47,97	719,49		
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo v krabici											
do 2,5 mm2 (mimo přístroje a svítidla)	ks	230,00	0,00	0,00		70,00	16 100,00	70,00	16 100,00		
Elektroinstalace zásuvková v 1.np a připojení nn rozvaděčů z RH											
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC											
1-CYKY-J 3x35+25 RM/RM , pod omítkou připojení RE-RH	m	3,00	420,20	1 260,61		144,00	432,00	564,20	1 692,61		
CYKY-J 5x6 , pod omítkou připojení RH-RT	m	6,00	88,62	531,71		63,00	378,00	151,62	909,71		
SILOVÉ KABELY S MALÝM MNOŽSTVÍM UVOLNĚNÉHO TEPLA PŘI POŽÁRU											
PRAFlaSafe X-J 5x16 RE , volně Připojení RH - R1	m	20,00	319,35	6 387,01		63,00	1 260,00	382,35	7 647,01		
PRAFlaSafe X-J 5x16 RE , volně Připojení RH - R3	m	26,00	319,35	8 303,12		63,00	1 638,00	382,35	9 941,12		
PRAFlaSafe X-J 5x6 RE , volně Připojení RH-RK	m	60,00	125,64	7 538,25		45,00	2 700,00	170,64	10 238,25		
PRAFlaSafe X-J 5x6 RE , volně Připojení RH-RS2.1	m	50,00	125,64	6 281,89		45,00	2 250,00	170,64	8 531,89		
BEZHALOGENOVÉ SILOVÉ KABELY S TŘÍDOU B2caS1d0											
PRAFlaDur 90-O 2x1,5 RE P90-R , pod omítkou od RH k tlač SB1 Total stop	m	10,00	25,78	257,77		38,00	380,00	63,78	637,77		
DZI 110X500_BEZN ŽLAB DRÁT.S INT.SPOJKOU	ks	55,00	796,22	43 792,00		0,00	0,00	796,22	43 792,00		
DZI 60X60_BEZN ŽLAB DRÁT.S INT.SPOJKOU	ks	30,00	796,22	23 886,55		0,00	0,00	796,22	23 886,55		
DZDS 500/B_S PODPĚRA NA STĚNU	ks	50,00	796,22	39 810,91		0,00	0,00	796,22	39 810,91		

DZSZ 60X60_S ZÁVĚS STŘEDOVÝ PRO DZ	ks	30,00	796,22	23 886,55		0,00	0,00	796,22	23 886,55		
KKZ 8_ZNCR KOTVA KOVOVÁ ZATLOUKACÍ	ks	30,00	4,70	141,11		0,00	0,00	4,70	141,11		
ZT 8_ZNCR závitová tyč 8	ks	4,00	79,70	318,78		0,00	0,00	79,70	318,78		
M 8_ZNCR matice šestihranná	ks	60,00	0,49	29,67		0,00	0,00	0,49	29,67		
PD 8_ZNCR podložka	ks	60,00	0,46	27,60		0,00	0,00	0,46	27,60		
Montáž žlabů drátěných											
přes 250 do 500 mm	m	60,00	0,00	0,00		150,00	9 000,00	150,00	9 000,00		
do 60 mm	m	30,00	0,00	0,00		150,00	4 500,00	150,00	4 500,00		
Tlačítko Total Stop pod sklem GW 42201 Gewis	ks	1,00	0,00	0,00		350,00	350,00	350,00	350,00		
KOPOBOX MINI B_HB KRABICE PŘÍSTR. DO BETONU	ks	3,00	0,00	0,00		350,00	1 050,00	350,00	1 050,00		
QP 45X45_HB ZÁSUVKA QUADRO 45X45	ks	6,00	0,00	0,00		98,00	588,00	98,00	588,00		
KO 125 E/EQ02_KA KRABICE ODB. S EQ SVORK.	ks	1,00	0,00	0,00		350,00	350,00	350,00	350,00		
ZÁSUVKA NN, Tango®											
5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá	ks	47,00	121,44	5 707,68		120,00	5 640,00	241,44	11 347,68		
ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, Tango®											
5599A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá	ks	13,00	775,44	10 080,68		120,00	1 560,00	895,44	11 640,68		
ZÁSUVKA NN, GARANT IP55 (hliník)											
5518-2750 Zásuvka jednonásobná IP55, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; d. Garant; b. šedá (na hořl. podklady B až E)	ks	2,00	545,22	1 090,43		120,00	240,00	665,22	1 330,43		
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP44, IP67											
416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP44, 16 A	ks	1,00	163,82	163,82		300,00	300,00	463,82	463,82		
KP 67/2_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	87,00	49,22	4 282,39		65,00	5 655,00	114,22	9 937,39		
KU 68-1903_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	43,00	29,17	1 254,20		65,00	2 795,00	94,17	4 049,20		
KR 97/5_KA KRABICE ROZVODNÁ	ks	4,00	29,33	117,30		95,00	380,00	124,33	497,30		
LK 80R/2_HB KRABICE LIŠTOVÁ	ks	3,00	35,68	107,03		95,00	285,00	130,68	392,03		
S-66_FB SVORKOVNICE	ks	3,00	30,46	91,38		90,00	270,00	120,46	361,38		
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	30,00	22,58	677,41		18,00	540,00	40,58	1 217,41		
RÁMEČEK, Tango®											
3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	1,00	40,41	40,41		26,00	26,00	66,41	66,41		
3901A-B30 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	11,00	57,94	637,31		34,00	374,00	91,94	1 011,31		
3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	3,00	77,17	231,50		42,00	126,00	119,17	357,50		
3901A-B50 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, pětínásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	2,00	95,82	191,65		50,00	100,00	145,82	291,65		
Kabeláž zásuv. instalace 1.np z R1											
PRAFlaSafe X-J 5x6 RE , volně Připojení R1-PR2	m	50,00	125,64	6 281,89		45,00	2 250,00	170,64	8 531,89		
SILOVÉ KABELY S MALÝM MNOŽSTVÍM UVOLNĚNÉHO TEPLA PŘI POŽÁRU											
PRAFlaSafe X-J 3x2,5 RE , volně pro veškeré zásuvky a spotřebiče	m	500,00	36,77	18 383,89		38,00	19 000,00	74,77	37 383,89		
CYKY-J 3x2,5 , pod omítkou pro veškeré zásuvky a spotřebiče	m	540,00	22,50	12 149,60		38,00	20 520,00	60,50	32 669,60		
PRAFlaSafe X-J 5x2,5 RE , volně pro 3f zás+ var.desku	m	20,00	57,09	1 141,88		38,00	760,00	95,09	1 901,88		
CYKY-J 5x2,5 , pod omítkou pro 3f zás.+var.desku	m	25,00	37,07	926,84		38,00	950,00	75,07	1 876,84		

<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo v krabici</i>										
do 2,5 mm2 (mimo zásuvky)	ks	225,00	0,00	0,00	70,00	15 750,00	70,00	15 750,00		
6 mm2	ks	10,00	0,00	0,00	75,00	750,00	75,00	750,00		
Elektroinstalace zásuvková v 2.np										
5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá	ks	80,00	121,44	9 715,20	120,00	9 600,00	241,44	19 315,20		
ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, Tango®										
5599A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá	ks	22,00	775,44	17 059,62	300,00	6 600,00	1 075,44	23 659,62		
KP 67/2_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	140,00	49,22	6 891,20	65,00	9 100,00	114,22	15 991,20		
KU 68-1903_KA KRABICE ODBOČNÁ	ks	35,00	29,17	1 020,87	65,00	2 275,00	94,17	3 295,87		
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	21,00	22,58	474,18	18,00	378,00	40,58	852,18		
3901A-B30 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	12,00	57,94	695,24	34,00	408,00	91,94	1 103,24		
3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	10,00	77,17	771,65	42,00	420,00	119,17	1 191,65		
3901A-B50 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, pětinásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	8,00	95,82	766,59	50,00	400,00	145,82	1 166,59		
DZI 110X500_BEZN ŽLAB DRÁT.S INT.SPOJKOU	ks	50,00	1 890,60	94 530,00	0,00	0,00	1 890,60	94 530,00		
DZI 60X60_BEZN ŽLAB DRÁT.S INT.SPOJKOU	ks	25,00	376,05	9 401,25	0,00	0,00	376,05	9 401,25		
DZDS 500/B_S PODPĚRA NA STĚNU	ks	50,00	239,78	11 988,75	0,00	0,00	239,78	11 988,75		
DZSZ 60X60_S ZÁVĚS STŘEDOVÝ PRO DZ	ks	25,00	137,43	3 435,63	0,00	0,00	137,43	3 435,63		
KKZ 8_ZNCR KOTVA KOVOVÁ ZATLOUKACÍ	ks	25,00	4,70	117,59	0,00	0,00	4,70	117,59		
ZT 8_ZNCR závitová tyč 8	ks	4,00	79,70	318,78	0,00	0,00	79,70	318,78		
M 8_ZNCR matice šestihránná	ks	50,00	0,49	24,73	0,00	0,00	0,49	24,73		
PD 8_ZNCR podložka	ks	50,00	0,46	23,00	0,00	0,00	0,46	23,00		
Montáž žlabů drátěných										
přes 250 do 500 mm	m	50,00	0,00	0,00	150,00	7 500,00	150,00	7 500,00		
do 60 mm	m	25,00	0,00	0,00	150,00	3 750,00	150,00	3 750,00		
SILOVÉ KABELY S MALÝM MNOŽSTVÍM UVOLNĚNÉHO TEPLA PŘI POŽÁRU										
PRAFlaSafe X-J 3x2,5 RE , volně pro veškeré zásuvky a spotřebiče	m	220,00	36,77	8 088,90	38,00	8 360,00	74,77	16 448,90		
CYKY-J 3x2,5 , pod omítkou pro veškeré zásuvky a spotřebiče	m	210,00	22,50	4 724,86	38,00	7 980,00	60,50	12 704,86		
PRAFlaSafe X-J 5x6 RE , volně Připojení R3-R4	m	50,00	125,64	6 281,89	45,00	2 250,00	170,64	8 531,89		
Nový rozvaděč R4- přezbrojení na místě (náhrada za původní demontovaný oceloplechový)										
RZA-Z-3S42 Rozvodnicová skříň	Ks	1,00	1 283,48	1 283,48	0,00	0,00	1 283,48	1 283,48		
LMF-6B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 6 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, šířka 1 modul, I _{cn} 6 kA, typ A	ks	2,00	1 508,33	3 016,66	0,00	0,00	1 508,33	3 016,66		
Ostatní přístroje použít stávající										
Kabely budou napojeny stávající										
Montáž rozvaděče R4 do 50 kg	ks	2,00	0,00	0,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	3 000,00		
<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo v krabici</i>										
do 2,5 mm2 (mimo zásuvky)	ks	150,00	0,00	0,00	70,00	10 500,00	70,00	10 500,00		

[illegible]

ZDECH - HLOUBKA 30mm										
Sire 100 mm	m	84,00	0,00	0,00		125,00	10 500,00	125,00	10 500,00	
Sire 30 mm	m	250,00	0,00	0,00		94,00	23 500,00	94,00	23 500,00	
VYSEKANI RYH V BETONOVYCH										
ZDECH - HLOUBKA 50mm										
Sire 300 mm	m	6,00	0,00	0,00		165,00	990,00	165,00	990,00	
VYSEKANI RYH PRO VODICE										
V OMITCE STROPU										
Sire 30 mm	m	138,00	0,00	0,00		105,00	14 490,00	105,00	14 490,00	
HRUBA VYPLN RYH MALTOU										
Jakekoliv sire	m2	20,50	785,45	16 101,73		0,00	0,00	785,45	16 101,73	
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU										
Sire do 150 mm	m2	20,50	1 363,44	27 950,52		0,00	0,00	1 363,44	27 950,52	
Požární prostupy										
EI 60 Těsnící zátka PROMASTOP - P 250 mm	ks	1,00	6 954,05	6 954,05		0,00	0,00	6 954,05	6 954,05	
LESENÍ LEHKE PRACOVNI O VYSCE										
LESENOVE PODLAHY										
Do 1.9 m	m2	3,00	0,00	0,00		1 500,00	4 500,00	1 500,00	4 500,00	
CISTENI BUDOV ZAMETANIM										
	m2	700,00	0,00	0,00		15,00	10 500,00	15,00	10 500,00	
Pro Slaboproud -datovou síť 1.np a 2.np										
VYSEKANI RYH V BETONOVYCH										
ZDECH - HLOUBKA 30mm										
Sire 150 mm	m	8,00	0,00	0,00		141,00	1 128,00	141,00	1 128,00	
Sire 100 mm	m	45,00	0,00	0,00		125,00	5 625,00	125,00	5 625,00	
Sire 30 mm	m	290,00	0,00	0,00		94,00	27 260,00	94,00	27 260,00	
VYSEKANI RYH V BETONOVYCH										
ZDECH - HLOUBKA 50mm										
Sire 300 mm	m	8,00	0,00	0,00		165,00	1 320,00	165,00	1 320,00	
VYSEKANI RYH PRO VODICE										
V OMITCE STROPU										
Sire 30 mm	m	65,00	0,00	0,00		105,00	6 825,00	105,00	6 825,00	
HRUBA VYPLN RYH MALTOU										
Jakekoliv sire	m2	16,35	785,45	12 842,11		0,00	0,00	785,45	12 842,11	
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU										
Sire do 150 mm	m2	16,35	1 363,44	22 292,24		0,00	0,00	1 363,44	22 292,24	
Požární prostupy										
EI 60 Těsnící zátka PROMASTOP - P 250 mm	ks	6,00	6 954,05	41 724,30		0,00	0,00	6 954,05	41 724,30	
Dodávka elektroinstalačních trubek pro slp-datovou síť -viz část D.1.4.4										
Drobné stavební práce - celkem									366 390,27	

Číslo položky	Zkrácený popis	M.j.	Množ-	Jednotk.	Náklady celkem v Kč		
ceníku			ství	cena	Dodávka	Montáž	Celkem

Rekapitulace nákladů

1.	Dodávka materiálu						
	Rozvaděč datový RACK 1				86433	834	
	Rozvaděč datový RACK 2				37132	358	
2.	Montážní práce slaboproud						
	Montážní práce slaboproud				240487	127059	
3.	Stavební práce při elektromontážích						
	Stavební práce					14203	
	ZRN celkem				364 052	142 454	506 506
	HZS						18 000
	Hlava III						524 506
VRN							
	GZS	i	0,042	506 506			21 273
	výchozí revize					3900,00	

Číslo položky	Zkrácený popis	M.j.	Množ-	Jednotk.	Náklady celkem v Kč		
ceníku			ství	cena	Dodávka	Montáž	Celkem

SLABOPROUD

1. Dodávka materiálu slaboproudu

Slaboproudý datový rozvaděč RACK 1

rozvaděč nástěnný , U18, 600mm	ks	1	5421,7355	5421,74		
patch panel 19", 24ks keystone	ks	3	675,25083	2025,75		
keystone, c6, UTP, RJ 45	ks	60	137,98704	8279,22		
patch kabel, UTP, PVC c6	ks	60	69,625358	4177,52		
rozvodný panel, min 7xCZ zásuvka	ks	1	827,074	827,07		
router, bezpečnostní brána	ks	1	21398,341	21398,34		
switch POE, 48x Gbit LAN	ks	1	16875	16875,00		
patch kabel, DAC,	ks	1	725	725,00		
NVR 8CH, 12 Mpx, HDD	ks	1	16875	16875,00		
6TB HDD pro NVR	ks	1	6825	6825,00		
Součet				83429,65		
Doprava	i	0,036	83429,65	3003,47		
Přesun	i	0,01	83429,65		834,30	
Dodávka celkem				86433,11	834,30	

Slaboproudý datový rozvaděč RACK 2

rozvaděč nástěnný , U18, 600mm	ks	1	5421,7355	5421,74		
patch panel 19", 24ks keystone	ks	3	675,25083	2025,75		
keystone, c6, UTP, RJ 45	ks	60	137,98704	8279,22		
patch kabel, UTP, PVC c6	ks	60	69,625358	4177,52		
rozvodný panel, min 7xCZ zásuvka	ks	1	827,074	827,07		
switch POE, 24x Gbit LAN	ks	1	15110,406	15110,41		
Součet				35841,71		
Doprava	i	0,036	35841,71	1290,30		
Přesun	i	0,01	35841,71		358,42	
Dodávka celkem				37132,01	358,42	

2. Montážní práce slaboproud

vodič UTP Cat 6e	m	2377	37,264336	88577,33		
uložení do trubky	m	2377	15		35655,00	
vodič HDMI	m	70	112,75	7892,50		
uložení do trubky	m	70	15		1050,00	
vodič USB	m	70	112,75	7892,50		
uložení do trubky	m	70	15		1050,00	
trubka MONOFLEX 1220	m	575	7,88612	4534,52		
uložených pod omítkou	m	575	35		20125,00	
trubka KOPOFLEX KF 09040	m	5	14,5751	72,88		
uložených pod omítkou	m	5	55		275,00	
IP venkovní kamera, min 4MP	ks	2	4025	8050,00		
montáž	ks	2	350		700,00	
IP vnitřní kamera, min. 4MP	ks	3	4025	12075,00		
montáž	ks	3	350		1050,00	
krabice KO 125	ks	3	204,8685	614,61		

Číslo položky	Zkrácený popis	M.j.	Množ-	Jednotk.	Náklady celkem v Kč		
ceníku			ství	cena	Dodávka	Montáž	Celkem
	montáž	ks	3	100		300,00	
	vestavný modul dat. zás. QP	ks	6	76,245	457,47		
	montáž	ks	6	150		900,00	
	vest. mod. datová jednozásuvka	ks	4	219,15838	876,63		
	montáž datových jednozásuvek	ks	4	150		600,00	
	vest. modul datová dvojzásuvka	ks	35	438,31659	15341,08		
	montáž datových dvojzásuvek	ks	35	300		10500,00	
	datová jednozásuvka s krabicí	ks	13	97,412962	1266,37		
	montáž	ks	13	175		2275,00	
	zásuvka HDMI - vestavný modul	ks	14	1306,2669	18287,74		
	montáž zásuvky HDMI s napojením	ks	14	250		3500,00	
	zásuvka USB - vestavný modul	ks	14	512,70204	7177,83		
	montáž zásuvky USB	m	14	250		3500,00	
	vysílač WI-FI 7	ks	5	6325	31625,00		
	montáž	ks	5	350		1750,00	
	montáž SWITCH do rozvaděče	ks	2	500		1000,00	
	montáž NVR do rozvaděče	ks	1	500		500,00	
	montáž routru do rozvaděče	ks	1	500		500,00	
	montáž patch panelu	ks	6	200		1200,00	
	drátěný žlab DZ 60x100	m	60	144,325	8659,50		
	rychlospojka DZRS/B	ks	60	28,75	1725,00		
	závěs DZZ/B	ks	120	25,875	3105,00		
	závitová tyč ZT8	ks	60	39,8475	2390,85		
	matice M8	ks	120	0,4945	59,34		
	zarážecí kotva KKZ8	ks	140	4,7035	658,49		
	montáž žlabu š.100mm	kpl	140	150		21000,00	
	kabelový žlab KZI 60x75	m	50	141,3465	7067,33		
	spojka	ks	40	2,7784	111,14		
	závěs vnější ZVNE 75	ks	40	100,73425	4029,37		
	závitová tyč ZT8	ks	24	79,695	1912,68		
	matice MN	ks	40	8,80325	352,13		
	zarážecí kotva KKZ8	ks	48	4,7035	225,77		
	montáž žlabu š.75mm	kpl	48	150		7200,00	
Součet					235038,03	114630,00	
	Prořez	i	0,05	108969,72	5448,49		
Součet					240486,52	114630,00	355116,52
	PPV	i	0,035	355116,52		12429,08	
Celkem					240486,52	127059,08	

3. Stavební práce při elektromontážích

vyvrtání a dodání hmoždinek							
profilu 6 až 8 do ŽB stropu	ks	170	63,25			10752,50	
vyvrtání a dodání hmoždinek							
profilu 10 až 12 do ŽB stropu	ks	20	86,25			1725,00	
odvoz suti do 1km	t	1	1725			1725,00	
Součet						14202,50	

Práce dle HZS

demontáž stáv. el. instalace	hod	30	300		9000,00	
napojení ve skříni NORDIC	hod	2	550		1100,00	

Číslo položky	Zkrácený popis	M.j.	Množ-	Jednotk.	Náklady celkem v Kč		
ceníku			ství	cena	Dodávka	Montáž	Celkem
	osazení rozvaděče RACK 1	hod	1	550		550,00	
	osazení rozvaděče RACK 2	hod	1	550		550,00	
	nastavení zařízení	hod	10	550		5500,00	
	příprava k revizi	hod	2	650		1300,00	
HZS celkem						18000,00	

Revize

výchozí revize	hod	6	650	3900,00
----------------	-----	---	-----	---------