

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Zhotovení linky v ODD 725B

Objekt: Zhotovení linky v ODD 725B

Rozpočet: Zhotovení linky v ODD 725B

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:



Rozpis ceny			Celkem
HSV			470 430,22
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			470 430,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	470 430,22 CZK
Základní DPH	21 %	98 790,35 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 569 220,57 CZK

v _____ dne _____



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			42 888,60	9,1
5	Komunikace	HSV			390 400,00	83,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			37 141,62	7,9
Cena celkem					470 430,22	100,0

Položkový rozpočet

S:	Zhotovení linky v ODD 725B
O:	Zhotovení linky v ODD 725B
R:	Zhotovení linky v ODD 725B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				42 888,60
1	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	28,00000	350,00	9 800,00
2	122401102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 1000 m3	m3	23,40000	480,00	11 232,00
		39*1,2*0,5		23,40000		
3	166101151R00	Přehození výkopku z hor.5-7	m3	23,40000	99,00	2 316,60
		23,4		23,40000		
4	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	28,00000	85,00	2 380,00
5	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	520,00000	33,00	17 160,00
		80*6,5		520,00000		
Díl: 5		Komunikace				390 400,00
6	572701111R00R	Vyspravení výtlučků kom. kam. hrubě drceným, podklad z hrub. kameniva fr 0/200	m3	442,00000	850,00	375 700,00
		80*6,5*0,85		442,00000		
7	572701111R0R2	Vyspravení kom. hrubě drceným fr.0/63 zakalení	m3	14,00000	1 050,00	14 700,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				37 141,62
8	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	675,30222	55,00	37 141,62