

SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele 03004226225
č. zhotovitele 25/25/S

která bude uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy
na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne
20.10.2022

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Bankovní spojení: ČNB, KB a.s., pobočka Třebíč

Číslo účtu: 94-716711/0710 (ČNB)

329711/0100 (KB a. s.)

Telefon: 568 896 100

(dále jen „Objednatel“, anebo též „Zadavatel“)

Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r.o.

Se sídlem: Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč

Zastoupen: Vítězslavem Sochořem, jednatelem

IČ: 27725928

DIČ: CZ27725928

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 6699-80029312/0800

Telefon: 530 512 070

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu v Brně oddíl C, vložka 54 869

(dále jen „Zhotovitel“)

Osoby pověřené Objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí díla:
Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, tel.: [REDACTED]
- jednáním v technických záležitostech:
Lenka Eliášová, úsek investic, tel.: [REDACTED]

Osoby pověřené Zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Vítězslav Sochor, tel. 602 726 140
- jednáním o technických záležitostech (zástupce zhotovitele odpovědný za řádné plnění díla, koordinaci poddodavatelů (subdodavatelů) a řešení všech problémů souvisejících s realizací díla):
Radim Sochor, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Zástupce Zhotovitele pověřený řízením stavebních prací (stavbyvedoucí): Vítězslav Sochor, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Zástupce Objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: Lenka Eliášová, tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení díla pro Objednatele (do jeho vlastnictví):

„Revitalizace zámeckého parku v Třebíči – II. etapa“,

kdy dílo je složeno z následujících stavebních objektů (číslování dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – položkového rozpočtu):

VRN
SO 01 Cesty
SO 02 Tarasovitá plocha u řeky
SO 03 Stávající terasy
SO 04 Vsakovací studna
SO 08 Venkovní mobiliář
SO 18 Krajinářské úpravy

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby „Revitalizace zámeckého parku v Třebíči“ zpracované Plán projekt Kapucín, s. r. o., Blahoslavova 10, 674 01 Třebíč, IČ 25561332, 12/2022 (dále jen „projektová dokumentace“).

Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá Zhotoviteli tuto projektovou dokumentaci: „Revitalizace zámeckého parku v Třebíči“, a to v počtu 2 paré v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu Objednatele ihned převzít, a to v sídle Objednatele.

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci díla a tohoto smluvního vztahu.

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti:

- zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace, včetně zabezpečení místa provádění díla proti vniknutí cizích osob,
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během provádění díla a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených prováděním díla),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací- a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, zajištění dopravního značení včetně kontroly, údržby a oprav,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- náklady za odběr vody, el. energie atd.,
- uvedení všech pozemků a budov dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení apod.),
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze společného povolení nebo jiných dokladů,
- zajištění zamezení vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště, skládky materiálu budou zabezpečeny proti krádeži,
- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů (1x na CD),
- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla,
- geodetického zaměření dokončeného díla obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM (XML po skupinách objektů) nebo ve formátu DGN, DWG, DXF, GDB nebo SHP (včetně použitého datového modelu). Údaje o objektech budou pořízeny jako úplné dle § 4 odst. 2 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM (extenze). Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů (formát TXT nebo CSV) a technická zpráva (formát PDF) se zákresem situace včetně doprovodných informací (název zakázky/popis, investor, geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil AZI (včetně čísla), datum ověření).

- geometrický plán pro věcné břemeno – 4x tištěný, ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzený katastrálním úřadem.

Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude předána Objednateli v počtu 4 paré + 1x v digitálním zpracování na CD.

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky zhotovovaného díla.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu oproti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako její příloha č. 1.

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

II.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn, který Zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.

Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku je možná v intencích ust. § 222 ZZVZ.

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu Zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při zadání těchto dodávek a prací bude postupováno v souladu s aktuální platnou právní úpravou.

II.6 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést pod svým osobním vedením.

II.7 Zhotovitel je povinen zajistit veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 občanského zákoníku). Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou.

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen

ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví (například ve smlouvě mezi Zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zapláceno ze strany Zhotovitele).

Objednatel má právo výše uvedené skutečnosti kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli (subdodavateli), **jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.**

Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, **jinak Zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu.** Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

Přílohou č. 2 této smlouvy je seznam poddodavatelů. V případě změny poddodavatele je zhotovitel povinen objednateli změnu poddodavatele bez zbytečného odkladu nahlásit. V takovém případě bude k této smlouvě uzavřen dodatek, jehož přílohou bude aktualizovaný seznam poddodavatelů.

Pro případ porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7. je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- II.8 Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
- II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení za dodržení režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zadání této veřejné zakázky „Revitalizace zámeckého parku v Třebíči – II. etapa“, kterou Objednatel vybral jako nejvýhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění Zhotovitele a status Zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou Zhotovitel podal na tuto veřejnou zakázku.

Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ

- III.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést, ukončit a předat Objednateli bez vad a nedodělků v následujících termínech:

Termín zahájení díla od: 02.06.2025

Termín provedení díla do: 12.11.2025

Termín plnění následné péče: Po dobu 3 let ode dne následujícího po dni předání a převzetí dokončeného díla

- III.2 **Zahájením díla** se rozumí zahájení prací na realizaci díla na převzatém staveništi.

Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského zákoníku) a předání díla (všech služeb, dodávek a stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla), předání dokumentace skutečného provedení ve čtyřech vyhotoveních + 1 x v digitální podobě na CD, a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich převzetí Objednatelem.

- III.3 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v průběhu realizace díla prodloužit na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologický výzkum apod.) a v důsledku níž nebudou moci práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna termínu dokončení díla ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.
- III.4 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž finanční objem nepřekročí 15 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení díla a dílo bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.
- III.5 Místem plnění je Třebíč (obec Třebíč, k. ú. Podklášteří, pozemky p. č. 13/1, 32/6, 112/3, st. 642, st. 720, 628/1),

Článek IV – CENA ZA DÍLO

- IV.1 Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná:

	Cena bez DPH v Kč
Cena za realizaci prací bez následné péče	8 959 205,00 Kč
Cena následné péče (za 3 roky)	180 795,00 Kč
Cena za dílo celkem	9 140 000,00 Kč

Slovy (cena bez DPH): devětmiliónůstořicettisíc korun českých

- IV.2 Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její **příloha č. 1**. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do 31.12.2025. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované Zhotovitelem do data ukončení plnění dle této smlouvy.
- IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních a kurzových) během provádění díla, včetně zejména nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz a likvidaci odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, ochrany souvisejících objektů, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení

prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na dopracování realizační projektové dokumentace, geodetické zaměření, geometrický plán, dokumentace skutečného provedení, náklady na autorská práva, náklady na účast Zhotovitele na kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze za následujících podmínek:

- v případě vyloučení prací Objednatelem z předmětu plnění,
- v případě okolností popsanych v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

IV.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. Zadání veškerých změn bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

IV.6 Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1),
- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu Zhotovitele, použije Zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS v c. ú. 2025, v aktuální cenové úrovni v době změny,
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena víceprací.

V případě záměny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových položek musí být stejná nebo nižší, přičemž kvalitativně musí být tyto položky stejné nebo vyšší. O každé jednotlivé záměně vyhotoví Zhotovitel přehled s uvedením původních a nových položek a podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti jejich kvality. Pro případ záměny položek platí odst. IV.5 obdobně.

IV.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.

Článek V – FAKTURACE

V.1 **Veškeré řádně provedené práce budou fakturovány měsíčně. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce** poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a technickému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb** (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Zjišťovací protokol bude zpracován ve struktuře a členění položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Zjišťovací protokol bude předložen ke kontrole v elektronické formě ve formátu MS Excel (.xlsx, .xls). Ve zjišťovacích protokolech musí být zachováno stejné číslování položek jako v položkovém rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy). Veškeré částky budou uvedeny s přesností na 2 desetinná místa, množství měrných jednotek u jednotlivých položek bude uvedeno s přesností na 5 desetinných míst (zejména se jedná o staveništní přesuny hmot). Zjišťovací protokol musí obsahovat:

- počet měrných jednotek sjednaných dle této smlouvy,
- cenu za měrnou jednotku sjednanou dle této smlouvy,
- celkovou cenu za položku sjednanou dle této smlouvy,
- počet měrných jednotek provedených od počátku, za sledované období a zbývajících počet měrných jednotek,
- cenu za provedené množství měrných jednotek od počátku, za sledované období a za zbývajících počet měrných jednotek.

Po odsouhlasení Objednatel a technickým dozorem (Objednatel a technický dozor se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví Zhotovitel **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je faktura neplatná. Veškeré faktury budou předávány objednateli prostřednictvím elektronické pošty na adresu [REDAKCE]. Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je do 10 MB a doporučený formát faktur vč. příloh je *.pdf.

Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku.

Předmět této smlouvy je nebo může být využíván k ekonomické činnosti a na předmět smlouvy bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH.

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede zákazník“.

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se splatností 14 dní ode dne jejího vystavení.

V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny za realizaci prací. Zbýající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny za realizaci prací (tzv. pozastávka), uhradí Objednatel Zhotoviteli **po předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad** zjištěných při přijímacím řízení.

V.3 Konečná (poslední) faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbýající k úhradě bez DPH,
- sdělení „Daň odvede zákazník“.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.

V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není pro konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu Objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura Objednateli doručena později, prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti.

V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbýající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatel.

V.6 Fakturu za provedené práce může Zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou

samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. V případě víceprací (na základě dodatku k této smlouvě) může Objednatel požadovat předložení samostatné faktury.

- V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má Objednatel právo vrátit ji Zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
- V.9 Pokud v průběhu plnění díla dle této smlouvy objednatel získá na dílo nebo kteroukoli jeho část dotaci, bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Předmětem dodatku bude úprava konkrétních povinností zhotovitele ve vztahu k poskytovateli dotace.
- V.10 **Následná péče bude fakturována čtvrtletně, kdy mohou být fakturovány pouze řádně provedené a úplně dokončené jednotlivé pracovní operace, které Objednatel od Zhotovitele převzal v tomto konkrétním uplynulém, fakturovaném kalendářní čtvrtletí.** Smluvní strany se dohodly, že faktura za plnění bude Zhotovitelem Objednateli doručena vždy do 10. dne následujícího kalendářního měsíce, a to vždy ve 2 vyhotoveních. Pokud v konkrétním čtvrtletí nebudou žádné pracovní operace dokončeny a Objednatelem převzaty, tato fakturace neproběhne. Splatnost faktury bude vždy 30 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury – za předpokladu, že faktura bude Objednateli doručena do 3 dnů ode dne jejího vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, o toto prodloužení se prodlužuje její splatnost. Fakturace bude probíhat na základě předávacích protokolů a mohou být fakturovány pouze řádně provedené práce převzaté Objednatelem. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy a soupis fakturovaných prací s datem jejich řádného provedení, předání a převzetí.

Následná péče nebude využívána k ekonomické činnosti a bude fakturována s částkou DPH, tudíž na tuto část plnění smlouvy není aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH.

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- VI.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení **se zahájením díla** dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Pokud Zhotovitel ve stanoveném termínu **nepřevezme staveniště**, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VI.2 Pokud dojde ze strany Zhotovitele **k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla** dle článku III., odst. III.1 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VI.3 Dojde-li ze strany Objednatele k **prodloužení při úhradě faktury**, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- VI.4 Pokud Zhotovitel bude **v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo objednatелеm převzato**, v termínu stanoveném Objednatelem v protokolu o předání a převzetí díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. **Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky.**
- VI.5 Pokud Zhotovitel **bude v prodlení s odstraněním vady se kterou bylo dílo převzato**, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. **Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky.**
- VI.6 Pokud Zhotovitel **bude v prodlení s vyklizením staveniště** ve lhůtě stanovené v článku VIII, odst. VIII.7, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý započatý den prodlení.
- VI.7. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy **smlouvu s poddodavatelem** v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku Objednatele **dle čl. II. odst. II.7** této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované

smlouvy s poddodavatelem Objednateli ke kontrole, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**.

- VI.8 Pro případ, že Zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatel, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu).
- VI.9 Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý jednotlivý případ porušení.
- VI.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý i započatý den prodlení, za každý případ zvlášť.
- VI.11 V případě, že Zhotovitel neprovede včas následnou péči (ošetření zeleně) či nápravu nedostatků, dle podmínek sjednaných touto smlouvou, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši **3.000 Kč** za každý i započatý den prodlení, a to ode dne sjednaného termínu plnění.
- VI.12 V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací, použitého materiálu a sadebního materiálu má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý jednotlivý případ.
- VI.13 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- VI.14 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.

Článek VII – STAVEBNÍ DENÍK

- VII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- VII.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) poddodavatelů,
 - otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.
- VII.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- VII.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku

provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

- VII.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- VII.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- VII.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- VII.8 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání zhotovitele doručené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- VII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál stavebního deníku a knihy dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

Článek VIII – STAVENIŠTĚ

- VIII.1 **Stavenišťem** se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro provádění díla a pro zařízení staveniště.

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel písemně (e-mailem, datovou schránkou, případně v listinné formě poštou) sdělí Zhotoviteli termín předání staveniště alespoň 3 pracovní dny předem a v tomto termínu je Zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele i Objednatele. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto smlouvu.

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatелеm a s požadavky Objednatele.

- VIII.2 Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště.
- VIII.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.
- VIII.4 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel.
- VIII.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

- VIII.6 Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- VIII.7 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.
- VIII.8 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá Zhotovitel.
- VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých komunikací.
- VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům Objednatele, technickému dozoru investora, autorskému dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště, samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. připojení pro PC, přístup na WC atd.).

Článek IX – PROVÁDĚNÍ DÍLA

- IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených prováděním díla byla jen na nezbytně nutnou dobu.

- IX.2 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti Objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského zákoníku.

Souběžně s realizací předmětu díla bude probíhat realizace další investiční akce (SO 09 Přeložka vodovodů – investor VODOVODY A KANALIZACE. Zhotovitel bere tuto skutečnost na vědomí a zavazuje se při realizaci předmětu díla koordinovat práce s dodavatelem této investiční akce.

V případě, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický průzkum, zavazuje se Zhotovitel tento průzkum na staveništi umožnit a poskytnout případnou součinnost.

Zhotovitel je povinen respektovat omezení vjezdu těžké mechanizace a vozidel do zámeckého parku. Zhotovitel je povinen používat mechanizaci a vozidla do 7,5 t.

Zhotovitel je povinen konzultovat s Objednatelem barvu použitého mlatu (musí se jednat o mlat v přírodní barvě). Zhotovitel je oprávněn zahájit pokládku mlatového povrchu až po písemném odsouhlasení konkrétní barvy mlatu Objednatelem.

Před zahájením pokládky komunikace z kamenných odseků je zhotovitel povinen dodat vzorek použitého kamene a způsobu kladení, práce na pokládce komunikace je možné zahájit až po odsouhlasení vzorku vč. způsobu kladení Objednatelem a pracovníkem Národního památkového ústavu.

Zhotovitel se zavazuje konzultovat s objednatelem (ve smyslu odborných pracovníků MěÚ Třebíč, odboru správy majetku a investic města, odboru dopravy a komunálních služeb, odboru životního prostředí, odboru školství a kultury – úsek památkové péče, a odborných pracovníků NPÚ Telč) konkrétní typ výrobků či materiálů (např. svítidla a stožáry veřejného osvětlení, prvky mobiliáře, veškeré další výrobky atd.). Zhotovitel je oprávněn zahájit instalaci uvedených výrobků a materiálů až po jejich písemném odsouhlasení objednatelem (postačí zápisem ve stavebním deníku). Objednatel je oprávněn požadovat předložení vzorků.

IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

IX.4 **Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla.** Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn:

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla, všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících na místě provádění díla při provádění díla či třetích osob,
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

IX.5 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 24 hodin předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost Objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném Objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami.

IX.6 Pro případ, že se Objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném Zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je Zhotovitel oprávněn po uplynutí 24 hodin od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt.

IX.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

- IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.
- IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.
- IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání Objednatele (např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení požadovaných dokladů je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení s jejich doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- IX.11 Zhotovitel předloží Objednateli na vyzvání Objednatele, nejpozději však dva dny před předáním díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- IX.12 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- IX.13 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, a to alespoň 1 x za měsíc.
- IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, vydávaných RTS, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
- IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě.
- IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.
- IX.17 Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce určeným Objednatel a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP je povinen Objednatel.
- IX.18 Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 města Třebíče o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek.
- Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedělích a státem uznaných státních svátcích lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin.
- IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole kontrolních orgánů a povinnosti uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména

originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla).

IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánem pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.

IX.21 Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítáním prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí místa provádění díla; a
- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů (subdodavatelů). Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel.

Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží Zhotovitel Objednateli na žádost Objednatele kdykoli a ihned.

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla.

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující:

- Neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem Zhotovitele.
- Provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu.

- Dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě provádění díla.
- Skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, klopení apod.).
- Při přepravě sypkých materiálů zabráňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.).
- Omezit chod stavebních strojů naprázdno.
- Snížit nejvyšší povolenou rychlost v místě provádění díla a na staveništních komunikacích, aby nedocházelo k víření a vznosu prachových částic.

V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění Objednatele, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý den prodlení a za každé porušení zvlášť. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit.

IX.23 Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. jeho části, neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která Objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou.

Pověří-li Zhotovitel prováděním díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen zabezpečit splnění závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, poddodavatelem ve svých poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. Za činnost svých poddodavatelů však Zhotovitel odpovídá Objednateli, jakoby dílo prováděl sám, tzn. včetně povinnosti nahradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která Objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené poddodavatelem, vzniknou.

IX.24 Zhotovitel je povinen průběžně sledovat stav zeleně a provádět jednotlivé úkony následné péče také s ohledem na tento stav a v takových ročních obdobích a časových intervalech, aby byl dosažen a udržen optimální stav zeleně. Zhotovitel se zavazuje, že každý úkon spojený s následnou péčí písemně oznámí Objednateli (kontaktní osobě uvedené v článku I této smlouvy), a to min. 3 pracovní dny přede dnem realizace.

V rámci následné péče bude vždy **po dokončení realizace dílčích prací provedena fyzická kontrola plnění následné péče** za přítomnosti Zhotovitele a pracovníka určeného Objednatелеm. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole plnění následné péče nejpozději 3 pracovní dny přede dnem realizace kontroly. O provedené kontrole se provede zápis o přebírce vykonaných prací do knihy záznamů o provedené následné péči, do knihy se dále zaznamenají případně uvedené nedostatky s datem, ke kterému budou odstraněny. Nedostatky v provádění následné péče uvedené v knize záznamů o provedené následné péči na kontrolních dnech budou odstraněny do 7 dnů od provedení záznamu, či bezodkladně v nejbližší vhodné agrotechnické lhůtě v závislosti na klimatických podmínkách daného roku, to vše dle podmínek stanovených Objednatелеm.

Objednatel je dále oprávněn provádět průběžné namátkové kontroly výsadby a následné údržby včetně všech povinností Zhotovitele dle této smlouvy. V případě, že Objednatel na této namátkové kontrole zjistí na straně Zhotovitele nedostatky v plnění povinností dle této smlouvy, Objednatel písemně vyzve Zhotovitele k nápravě nedostatků, kdy Zhotovitel je povinen provést nápravu do 7 dnů od převzetí písemné výzvy odeslané Objednatелеm Zhotoviteli doporučenou zásilkou, nebo elektronicky na adresu uvedenou v čl. I této smlouvy, případně bezodkladně v nejbližší vhodné agrotechnické lhůtě v závislosti na klimatických podmínkách daného roku, to vše dle podmínek stanovených Objednatелеm.

Pokud jakoukoliv nápravu nedostatků Zhotovitel nesplní v uvedeném termínu, je Objednatel oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI této smlouvy, nedohodne-li

se s Objednatelem formou písemného dodatku k této smlouvě jinak.

V případě, že zhotovitel vyčerpá sjednaný počet úkonů následné péče pro dané období a zjistí, že pro udržení optimálního stavu zeleně je nezbytné provedení dodatečných úkonů, je povinen o tomto informovat Objednatele, který jejich provedení, dle svého uvážení, schválí či odmítne.

Na zeleň prokazatelně poškozenou či zničenou vandaly nebo přírodními živly se nevztahuje povinnost nové výsadby na vlastní náklady Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen o průběhu provádění následné péče vést podrobné záznamy v podobě knihy záznamů o provedené následné péči, na vyžádání ji předkládat Objednateli a po skončení doby, na kterou bylo provádění následné péče sjednáno, ji Objednateli předat.

Článek X – ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je Zhotovitel povinen svolat nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.1 a odst. III.2). Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato Objednatelem.

- X.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit Objednateli **nejpozději 2 dny před zahájením přejímacího řízení** zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektové dokumentace v počtu 4 paré a 1x v digitálním zpracování na CD,
- geodetické zaměření provedeného díla - geodetický podklad bude vložen do DTM na portále DMVS a bude předložen protokol o přijetí aktualizací podkladu v DTM
- geometrický plán pro věcné břemeno v 4 listinných vyhotoveních,
- průběžnou fotodokumentaci všech stavebních objektů (1x na CD),
- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn,
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě,
- veškeré další doklady nezbytné pro kolaudační řízení požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení.

Pokud Zhotovitel tyto doklady Objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, neboť plnění Zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady Zhotovitel předá Objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od Zhotovitele potvrdí Objednatel v samostatném protokole předloženém Objednateli Zhotovitelem.

V případě žádosti Objednatele je Zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném Objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.

- X.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel **zápis**, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení Objednatele, zda dílo přebírá

či nepřebírá a z jakých důvodů.

Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.

V případě, že Zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. **V případě, že dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského zákoníku), není Objednatel povinen předávané dílo převzít.**

Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do zápisu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatel. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u Zhotovitele ještě ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude Zhotovitel povinen odstranit v termínu do 14 dnů ode dne jejich oznámení Objednatel Zhotoviteli.

- X.4 Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas (vyjma následné péče prováděné po dobu uvedenou v článku III., odst. 1) a poté, co Zhotovitel předal Objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá.
- X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.
- X.6 Zhotovitel je povinen v Objednatel stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci Zhotovitel.
- X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatel Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.

X.8 Následná péče

Po uplynutí sjednané doby pro poskytování následné péče proběhne protokolární předání, kdy dřeviny a zeleň musí být na místě provádění díla zapěstované, kvalitní, zdravé, musí odpovídat velikosti a věku původně požadovaných dřevin a zeleně včetně doby s poskytovanou následnou péčí. Záhony dřevin a zeleně musí být dostatečně zamulčované a v bezplevelném stavu. O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel **zápis**, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran, ve kterém musí zaznít prohlášení Objednatele, zda provedenou následnou péčí přebírá či nepřebírá a z jakých důvodů. V případě, že Objednatel odmítne provedenou následnou péči převzít, bude dále postupováno obdobně viz odst. X.3, X.5, X.6 a X.7 tohoto článku. V rámci přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli knihu záznamů o provedené následné péči.

Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST

XI.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.

XI.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a Objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení písemně trval.

XI.3 Zhotovitel poskytuje na **celé dílo záruku v délce 60 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí díla. **Na spotřební materiál poskytuje zhotovitel záruku v délce 24 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).

Na stavební objekt „SO 18 – Krajinářská část - následná péče“ Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu každého dílčího, na základě této smlouvy o dílo poskytnutého, plnění v délce 30 dní ode dne předání a převzetí každého dílčího plnění.

XI.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného v této smlouvě, ve znění jejich případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn požadovat především:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem), kterou Objednatel určí,
- b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou Objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací),
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- d) odstoupení od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku.

Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

XI.5 Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen **zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů** po obdržení uplatnění vady s tím, **že vada musí být Zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po zahájení jejího odstraňování.**

XI.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

XI.7 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže Zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale bude v prodlení s jejím odstraněním více jak **10 dnů**, je Objednatel oprávněn (zmocnění pro Objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu, a to bez předchozího upozornění Zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit Objednateli Zhotovitel na základě faktury vystavené Objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá Zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka Zhotovitele za dílo tímto není dotčena.

Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

- XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle článku X. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
- XI.9 Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
- XI.10 Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

Článek XII – ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

- XII.1 **Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě** (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho obsahu.
- XII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- XII.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

- XII.4 Od smlouvy lze odstoupit, ujedná-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit **písemným odstoupením** z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.3) nebo z důvodu vstupu Zhotovitele do likvidace. Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu této smlouvy má shodný význam) bude považováno především:
- prodlení Zhotovitele se zahájením prací o více jak 10 dnů,
 - přerušení práce na provedení díla, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy,
 - jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a platné pojistné smlouvy dle článku XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy,
 - uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části Zhotovitelem, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky

z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud Zhotovitel jinak převedl práva z této smlouvy na jinou osobu,

- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy Zhotovitelem na jinou osobu a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných v čl. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen **předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná** k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči Zhotoviteli (pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši **20.000 Kč** za každý den prodlení.

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané v této smlouvě.

XII.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště,
- Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

Strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

XIII.1 Objednatel je oprávněn bez souhlasu Zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy Zhotovitelem. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.

XIII.2 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat Objednatele o těchto skutečnostech:

- vstup Zhotovitele do likvidace,
- vstup Zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
- zánik Zhotovitele bez likvidace,
- o omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem smlouvy,
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,

a ve spolupráci s Objednatelem řešit vzniklou situaci.

Poruší-li Zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy rovněž Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**.

XIII.3 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy Zhotovitelem

podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

XIV.1 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto článku).

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatel a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,
- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.

XIV.3 Zhotovitel je povinen:

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn ve výši minimálně **5.000.000 Kč** zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně pracovníky jeho poddodavatelů.
- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky,
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli,
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla.

Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla Zhotovitelem Objednateli poskytnuta před podpisem této smlouvy. **Poskytnutí ověřené kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) Zhotovitelem Objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít.**

Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou

součinnost, která je v jeho možnostech.

Článek XV – VYŠŠÍ MOC

- XV.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, epidemiologickou situaci v ČR apod.
- XV.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XVI. – BANKOVNÍ ZÁRUKA

- XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli **bankovní záruku za řádné provedení díla** z hlediska kvality a termínů, a to za těchto podmínek:

- neodvolatelná záruka ve výši **200.000 Kč**,
- banka se zaváže vyplatit Objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové výše bankou zaručené částky po obdržení první písemné výzvy Objednatele, která bude mj. obsahovat prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo,
- bankovní záruka bude platná do 20. dne ode dne předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem dle smlouvy o dílo, které bude oboustranně potvrzeno v předávacím protokolu (tímto termínem je myšlen termín provedení díla dle čl. III, odst. III.1 této smlouvy).

Tato bankovní záruka bude Zhotovitelem Objednateli poskytnuta (originál listiny) před podpisem smlouvy o dílo. Poskytnutí této bankovní záruky Zhotovitelem Objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno smlouvu o dílo uzavřít.

Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo (tj. platnou do 20. dne ode dne předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem, které bude potvrzeno oběma smluvními stranami v předávacím protokolu). V případě prodloužení termínu provedení díla oproti termínu uvedenému ve smlouvě o dílo se Zhotovitel zavazuje zajistit nepřetržitou platnost bankovní záruky za řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů i po dobu prodloužení realizace díla + 20 dnů. V takovém případě je Zhotovitel povinen včas (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky přerušena) poskytnout Objednateli (v originále listiny), a to buď dodatek k již vydané bankovní záruce (prodlužující platnost bankovní záruky původní), nebo bankovní záruku novou.

Za porušení této výše uvedené povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **20.000 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. **Porušení této povinnosti Zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem.**

- XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajištění svých závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost poskytnout Objednateli **bankovní záruku za odstranění vad díla**, které případně vzniknou v záruční době, a to za těchto podmínek:
- neodvolatelná záruka ve výši **200.000 Kč**,
 - banka se rovněž zaváže vyplatit Objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové výše jí zaručené částky po obdržení první písemné výzvy Objednatele, že Zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo,
 - bankovní záruka bude platná od 20. dne od předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem (tímto termínem je myšlen termín provedení díla dle čl. III, odst. III.1 této smlouvy)

do konce záruční doby na dílo dle smlouvy o dílo (tj. do konce nejdelší záruční doby uvedené v čl. XI, odst. XI.3 této smlouvy).

Bankovní záruka za odstranění vad díla musí být Zhotovitelem Objednateli řádně předána v originále listiny nejpozději 20. den ode dne předání a převzetí díla (den podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami).

V případě, že dílo bude předáno a převzato v jiném než v této smlouvě uvedeném termínu, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla platnou od 20. dne od předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelům do konce záruční doby na dílo dle smlouvy o dílo, kdy platnost této bankovní záruky počíná od 20. dne ode dne skutečného předání a převzetí díla.

Pokud Zhotovitel bankovní záruku za odstranění vad díla ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě Objednateli nepředloží, má Objednatel právo na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti ve výši **20.000 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Porušení této povinnosti Zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným způsobem.

Lhůty uvedené v tomto článku jsou počítány v kalendářních dnech.

Článek XVII. – OBCHODNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ODPOVĚDNÉMU ZADÁVÁNÍ

- XVII.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý zjištěný případ.
- XVII.2 Zhotovitel je povinen, v případě, že k plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, dodržovat podmínky stanovené v čl. II odst. II.7 této smlouvy. Pokud Zhotovitel zmíněné podmínky poruší, bude mu vyúčtována smluvní pokuta dle čl. VI odst. VI.7.
- XVII.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům.

Článek XVIII. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- XVIII.1 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů).
- XVIII.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění předpisů jej nahrazujících) a na straně Objednatele jsou oprávněni se se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města.
- XVIII.3 Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční

postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.

- XVIII.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody).
- XVIII.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- XVIII.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- XVIII.7 Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude podepsána kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis nebo zaručený elektronický podpis osobami, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran.
- XVIII.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: č. 1 – položkové rozpočty
č. 2 – seznam poddodavatelů.
- XVIII.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky Objednatelem a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla Objednatele – sjednání místní příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat v českém jazyce.

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

- XVIII.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.
- XVIII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.
- XVIII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za Zhotovitele prohlašuje(i), že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady

a podmínky pro platné uzavření této smlouvy.

XVIII.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

XVIII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany Objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro Zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku.

XVIII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XVIII.16 O uzavření této smlouvy rozhodla za Objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 14/10/RM/2025 ze dne 30.04.2025.

V Třebíči

(datum dle data el. podpisu)

Objednatel:

Město Třebíč




Miloš Hruza
místostarosta

V Třebíči

(datum dle data el. podpisu)

Zhotovitel:

SOBOS CZ spol. s r.o.



Vítězslav Sochor
jednatel

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **20250308-II REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa**

Zadavatel	Město Třebíč Karlovo nám. 104/55 67401 Třebíč-Vnitřní Město	IČO: 00290629 DIČ: CZ00290629
-----------	--	--

Zhotovitel:	SOBOS CZ spol. s r.o. Na Klinkách 414 674 01 Třebíč	IČO: 27725928 DIČ: CZ27725928
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 773 243,12
PSV			1 756,88
MON			0,00
Vedlejší náklady			235 000,00
Ostatní náklady			130 000,00
Celkem			9 140 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 140 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 919 400,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH	11 059 400,00 CZK
--------------------------	--------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	365 000,00	76 650,00	441 650,00	####
01-II.000	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	0,00	365 000,00	76 650,00	441 650,00	####
	Stavební objekt			0,00		
01-II	SO 01 - CESTY - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)	0,00	3 508 836,15	736 855,59	4 245 691,74	####
01-II.001	Cesty - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)	0,00	3 508 836,15	736 855,59	4 245 691,74	####
02-II	SO 02 - TERASOVITÁ PLOCHA U ŘEKY - 2. etapa	0,00	1 327 112,65	278 693,66	1 605 806,31	####
02-II.2001	Terasa u řeky - 2. etapa	0,00	1 327 112,65	278 693,66	1 605 806,31	####
03-II	SO 03 - STÁVAJÍCÍ TERASY TERÉNNÍ ÚPRAVY - 2. etapa	0,00	2 386 203,00	501 102,63	2 887 305,63	####
03-II.2001	Úprava teras + úprava svahu - 2. etapa	0,00	2 386 203,00	501 102,63	2 887 305,63	####
04-II	SO 04 - VSAKOVACÍ STUDNA VSAKOVIŠTĚ - 2. etapa	0,00	81 522,79	17 119,79	98 642,58	####
04-II.2001	Vsak - 2. etapa	0,00	81 522,79	17 119,79	98 642,58	####
08-II	SO 08 - MOBILIÁŘ - 2. etapa	0,00	157 881,00	33 155,01	191 036,01	####
08-II.2001	Mobiliář - 2. etapa	0,00	157 881,00	33 155,01	191 036,01	####
18-II	SO - KRAJINÁŘSKÁ ČÁST - 2. etapa	0,00	1 313 444,41	275 823,33	1 589 267,74	####
18.1001	01 - Ošetření dřevin, II. etapa	0,00	223 846,68	47 007,80	270 854,48	####
18.1002	02 - Sadové úpravy, II. etapa	0,00	908 802,73	190 848,57	1 099 651,30	####
18.1003	03 - Sadové úpravy, II. etapa - následná péče	0,00	180 795,00	37 966,95	218 761,95	####
Celkem za stavbu		0,00	9 140 000,00	1 919 400,00	11 059 400,00	####

Popis stavby: 20250308-II - REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady - 2. etapa

Popis rozpočtu: 01-II.000 - Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Popis objektu: 01-II - SO 01 - CESTY - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

Popis rozpočtu: 01-II.001 - Cesty - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

Popis objektu: 02-II - SO 02 - TERASOVITÁ PLOCHA U ŘEKY - 2. etapa

Popis rozpočtu: 02-II.2001 - Terasa u řeky - 2. etapa

Popis objektu: 03-II - SO 03 - STÁVAJÍCÍ TERASY TERÉNNÍ ÚPRAVY - 2. etapa

Popis rozpočtu: 03-II.2001 - Úprava teras + úprava svahu - 2. etapa

Popis objektu: 04-II - SO 04 - VSAKOVACÍ STUDNA VSAKOVIŠTĚ - 2. etapa

Popis rozpočtu: 04-II.2001 - Vsak - 2. etapa

Popis objektu: 08-II - SO 08 - MOBILIÁŘ - 2. etapa

Popis rozpočtu: 08-II.2001 - Mobiliář - 2. etapa

Popis objektu: 18-II - SO - KRAJINÁŘSKÁ ČÁST - 2. etapa

Popis rozpočtu: 18.1001 - 01 - Ošetření dřevin, II. etapa

Popis rozpočtu: 18.1002 - 02 - Sadové úpravy, II. etapa

Popis rozpočtu: 18.1003 - 03 - Sadové úpravy, II. etapa - následná péče

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 731 077,23	18,9
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			218 704,50	2,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			250 227,84	2,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 426 904,03	15,6
38	Kompletní konstrukce	HSV			275 868,00	3,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			957 120,61	10,5
5	Komunikace	HSV			1 128 554,38	12,3
8	Trubní vedení	HSV			214 560,09	2,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			724 613,00	7,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			33 276,52	0,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			146 162,76	1,6
998	Přesun hmot	HSV			19 201,30	0,2
N01	Stromy	HSV			89 529,97	1,0
N02	Ošetření dřevin	HSV			206 206,68	2,3
N03	Příprava půdy	HSV			284 291,24	3,1
N05	Výsadba dřevin	HSV			225 281,07	2,5
N07	Založení trávníku	HSV			279 995,15	3,1
N08	Keře	HSV			10 504,00	0,1
OST1	Následná péče v 1.roce	HSV			79 346,16	0,9

OST2	Následná péče v 2.roce	HSV			52 805,92	0,6
OST3	Následná péče v 3.roce	HSV			48 642,92	0,5
711	Izolace proti vodě	PSV			1 756,88	0,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			370 369,75	4,1
VN	Vedlejší náklady	VN			235 000,00	2,6
ON	Ostatní náklady	ON			130 000,00	1,4
Cena celkem					9 140 000,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady - 2. etapa
R:	01-II.000	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				235 000,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 25/ I
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 25/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
5	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 25/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytnou omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění. Omezení hlučnosti a prašnosti.								
6	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
7	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. Nezahrnuté v jednotlivých stavebních objektech.								
8	V005901	Ztížené podmínky provádění	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				130 000,00		
9	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. Výrobní dokumentace nezbytná k provedení díla.								

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady - 2. etapa
R:	01-II.000	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
10	005112111R	Geometrický plán	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 25/ I
Náplň činnosti: vyhotovení geometrického plánu jako součásti právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy. Geometrický plán pro věcné břemeno.								
11	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
13	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. Zaměření dokončené stavby včetně inženýrských sítí.								
14	005901	Součinnost s jiným dodavatelem - SO 09 - přeložka vodovodu	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
15	005902	Ostatní náklady	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
příplatek za ruční provádění zemních prací - pro objekt umístěný v místě, kde nelze zemní práce provádět mechanizací.								
Celkem						365 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	01-II	SO 01 - CESTY - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)
R:	01-II.001	Cesty - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				806 438,54		
1	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	624,00000	61,00	38 064,00	822-1	RTS 25/ I
		Vybourání stáv. živičné vozovky tl. 30 cm : 624		624,00000				
2	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	624,00000	63,00	39 312,00	822-1	RTS 25/ I
		Vybourání stáv. živičné vozovky tl. 30 cm : 624		624,00000				
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	4,00000	125,00	500,00	822-1	RTS 25/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
		stáv. kamenného obr. : 4		4,00000				
4	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	147,31000	100,00	14 731,00	800-1	RTS 25/ I
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
		(454+135+43+173,7+510,9+156,50)*0,1		147,31000				
5	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	408,27000	159,00	64 914,93	800-1	RTS 25/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		138+124,75+20,25+67,77+31,40+16,65		398,82000				
		k-ce C z žulových odseků : 19*0,3		5,70000				
		kousek cesty C4 : 25*0,15		3,75000				
6	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	12,13000	657,00	7 969,41	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od						
		podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Kamenná zídka : (16,5+18,5)*0,3*0,3		3,15000				
		Kabelové podchody : 3,46+4,47+1,05		8,98000				
7	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3	m3	35,92461	550,00	19 758,54	800-1	RTS 25/ I
		zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku						
		ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Kabelové podchody : (2,44*2,14*1,72)*4		35,92461				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	01-II	SO 01 - CESTY - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)
R:	01-II.001	Cesty - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Zemina pro násyp : Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 58,33000	m3	58,33000	119,00	6 941,27	800-1	RTS 25/ I
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 408,27000 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 12,13000 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 35,92461 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 58,33000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 4,97700*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 41,71200*-1	m3	351,30561	220,00	77 287,23	800-1	RTS 25/ I
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 351,30561*5	m3	1 756,52804	10,00	17 565,28	800-1	RTS 25/ I
11	162206113R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 50 do 100 m, bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m, Včetně: - shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti, - udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopišť, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m, - příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopišť i násypišť. Zpětné přemístění pro rozprostření ornice : Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 104,85000	m3	104,85000	112,00	11 743,20	823-2	RTS 25/ I
12	162606112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,	m3	42,46000	314,00	13 332,44	823-2	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	01-II	SO 01 - CESTY - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)
R:	01-II.001	Cesty - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušín a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m, Včetně: - shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti, - udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopišť, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +/- 0,5 m, - příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopišť i násypišť. Přebytek ornice na deponii investora pro potřeby 3. etapy (bez poplatku) : 147,31-104,85						
						42,46000		
13	167103101R00	Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění neulehlého z hromad Ornice pro zpětné rozprostření : $((152,5+30+123,25+132,70+20,80)+(218+37+131,25+169,20+33,80))*0,1$	m3	104,85000	60,00	6 291,00	823-2	RTS 25/ I
						104,85000		
14	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 100 do 102 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 30,54+4,5+18,60+2,8 k-ce C z žulových odseků : 1,89	m3	58,33000	121,00	7 057,93	800-1	RTS 25/ I
						56,44000		
						1,89000		
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Kabelové podchody : 0,79*(2,75+3,55)	m3	4,97700	841,00	4 185,66	800-1	RTS 25/ I
						4,97700		
16	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 4,97700	m3	4,97700	498,00	2 478,55	800-1	RTS 25/ I
						4,97700		
17	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,	m3	41,71200	650,00	27 112,80	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	01-II	SO 01 - CESTY - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)
R:	01-II.001	Cesty - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
		Kabelové podchody : (7,9*1,32)*4		41,71200				
18	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 41,71200	m3	41,71200	400,00	16 684,80	800-1	RTS 25/ I
19	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	459,25000	36,00	16 533,00	823-1	RTS 25/ I
20	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	589,25000	40,00	23 570,00	823-1	RTS 25/ I
21	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Komunikace : 606+135+611,5+213,5+209+74,6 k-ce C z žulových odseků : 19 kousek cesty C4 : 25	m2	1 893,60000	18,00	34 084,80	800-1	RTS 25/ I
22	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 152,5+30+123,25+132,70+20,80	m2	459,25000	55,00	25 258,75	800-1	RTS 25/ I
23	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	459,25000	45,00	20 666,25	823-1	RTS 25/ I
24	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	589,25000	45,00	26 516,25	823-1	RTS 25/ I
25	182101101R00	Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech, 218+37+131,25+169,20+33,80	m2	589,25000	80,00	47 140,00	800-1	RTS 25/ I
				589,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	01-II	SO 01 - CESTY - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)
R:	01-II.001	Cesty - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
26	182301121R00	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	589,25000	70,00	41 247,50	800-1	RTS 25/ I

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

218+37+131,25+169,20+33,80

589,25000

27	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízení bednění	m2	77,50000	759,00	58 822,50	823-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

před poškozením stavebním provozem,

Včetně řeziva.

Ochrana rostlých stromů o 10-50 cm : 2,5*(8+5+10+7+1)

77,50000

28	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění	m2	77,50000	240,00	18 600,00	823-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

před poškozením stavebním provozem,

Včetně řeziva.

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 77,50000

77,50000

29	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	632,35009	180,00	113 823,02	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	------------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 351,30561*1,8

632,35009

30	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	31,45500	135,00	4 246,43	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	---------------------------------------	----	----------	--------	----------	------	-----------

(459,25+589,25)*0,03

31,45500

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	67 200,00
---------------	--------------------------------------	------------------

31	327215211R00	Zdivo nadzákladové zdi a valů z kamene na sucho z lomového kamene lomařsky upraveného, rovinné i zakřivené s vyklynáváním spár s dutin, pro jakoukoliv tloušťku zdiva	m3	8,40000	8 000,00	67 200,00	801-5	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Kamenná zídka : (16,5+18,5)*0,8*0,3

8,40000

Díl: 38	Kompletní konstrukce	275 868,00
----------------	-----------------------------	-------------------

32	38-1001	Dodávka a montáž betonové pojezdové šachty PVS 120/90/120	kus	4,00000	34 967,00	139 868,00		Vlastní
33	38-1002	Dodávka a montáž zákrytové desky PVS 144/114/14 ZD1	kus	4,00000	12 000,00	48 000,00		Vlastní
34	38-1003	Dodávka a montáž Litinový poklop 700x700 D400 uzamykatelný	kus	4,00000	12 000,00	48 000,00		Vlastní
35	38-1004	Litinový poklop s mříží na výměnu	kus	4,00000	10 000,00	40 000,00		Vlastní

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	35 853,60
---------------	-----------------------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	01-II	SO 01 - CESTY - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)
R:	01-II.001	Cesty - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
36	273361921RT4	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků Kabelové podchody : 2*4*(2,4*2,1)*4,44/1000*1,15	t	0,20587	44 283,00	9 116,54	801-1	RTS 25/ I
37	452111141R00	Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy přes 75 000 mm2 Kabelové podchody : 9	kus	9,00000	193,00	1 737,00	827-1	RTS 25/ I
38	452311121R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 8/10 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, Kabelové podchody : (1,3*0,1*(2,75+3,55))	m3	0,81900	3 766,00	3 084,35	827-1	RTS 25/ I
39	452321131R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce ze železobetonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu železového třídy C -/12,5 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, Kabelové podchody : (2,44*2,14*0,2)*4	m3	4,17728	3 926,00	16 400,00	827-1	RTS 25/ I
40	452351101R00	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu, Kabelové podchody : (2,44+2,14)*2*0,2*4	m2	7,32800	615,00	4 506,72	827-1	RTS 25/ I
41	592162117R	Dlažba betonová typ: obdélníkovy; dl = 500 mm; š = 250 mm; tl = 100,0 mm; barva: šedá Kabelové podchody : 9*1,01	kus	9,09000	111,00	1 008,99	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 5		Komunikace				1 112 366,78		
42	564211111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním Kamenivo fr. 4/8 mm : 163 Kamenivo fr. 8/16 mm : 163 k-ce C z žulových odseků : 19+19 kousek cesty C4 : 25+25	m2	414,00000	67,00	27 738,00	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	01-II	SO 01 - CESTY - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)
R:	01-II.001	Cesty - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
43	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním Vibrované kamenivo fr. 4/8 mm : 443+213,5	m2	656,50000	117,00	76 810,50	822-1	RTS 25/ I
44	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním Vibrované kamenivo fr. 4/8 mm : 611,50+176,5	m2	788,00000	169,00	133 172,00	822-1	RTS 25/ I
45	564261111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 200 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním Kamenivo fr. 4/8 mm : 135+209+74,60	m2	418,60000	225,00	94 185,00	822-1	RTS 25/ I
46	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm 443+213,5	m2	656,50000	139,00	91 253,50	822-1	RTS 25/ I
47	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm 611,5	m2	611,50000	198,00	121 077,00	822-1	RTS 25/ I
48	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm Kabelové podchody : (2,44*2,14)*4	m2	20,88640	258,00	5 388,69	822-1	RTS 25/ I
49	564922105R00	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MŽK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 50 mm, s rozprostřením a zhutněním Směs křemičitého písku fr.1-1/rašeliny/píscitohlinitá zemina 2:1:1 : 135+209+74,60	m2	418,60000	56,00	23 441,60	822-1	RTS 25/ I
50	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici Kryt z kamenných odseků : 163 k-ce C z žulových odseků : 19 kousek cesty C4 : 30	m2	212,00000	550,00	116 600,00	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	01-II	SO 01 - CESTY - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)
R:	01-II.001	Cesty - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
51	591241111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici Svodnice : 3,0*0,5*4	m2	6,00000	650,00	3 900,00	822-1	RTS 25/ I
52	589116905K00	Kryt/podklad ploch povrch hlinitopísčítý, tloušťka přes 40 do 50 mm Hlinitopísčítá směs fr. 5/8 mm : 443+213,5+611,5+176,5	m2	1 444,50000	45,00	65 002,50		Vlastní
53	589116909K00	Kryt/podklad ploch povrch hlinitopísčítý, tloušťka přes 80 do 90 mm Hlinitopísčítá směs fr. 8/16 mm : 443+213,5+611,5+176,5	m2	1 444,50000	90,00	130 005,00		Vlastní
54	58380070R	mozaika dlažební "divoká"; materiálová skupina I/2 (žula); 6/18 cm Odseky : 163/4 k-ce C z žulových odseků : 19/4 kousek cesty C4 : 30/4 Koeficient : 0,01	t	53,53000	4 106,00	219 794,18	SPCM	RTS 23/ I
55	58380120R	kostka dlažební; žula; 8/10 cm; třída I; štípaná Svodnice : (3,0*0,5*4)/5*1,02	t	1,22400	3 267,00	3 998,81	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 8		Trubní vedení				88 620,09		
56	871393121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 400 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, Kabelové podchody : 4,0+4,8	m	8,80000	109,00	959,20	827-1	RTS 25/ I
57	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, Kabelové podchody : 0,19*(3,76+4,56)	m3	1,58080	3 891,00	6 150,89	827-1	RTS 25/ I
58	89-1001	Zapuštění betonových revizních šachet pro melioraci	kus	22,00000	2 997,00	65 934,00		Vlastní
59	286111143R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - pěna - PVC-U; povrch: hladký; DN = 400; de = 400,0 mm; tl. stěny = 11,7 mm; l = 6 000 mm; SDR 34,0; SN 8	kus	2,00000	7 788,00	15 576,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				724 613,00		
60	9101001	Výroba, dodávka a montáž svodnice dřevěná; délka 1,75 m	kus	2,00000	7 000,00	14 000,00		Vlastní
61	916589112R00	Osazení kovových obrub z pásoviny	m	1 273,50000	150,00	191 025,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	01-II	SO 01 - CESTY - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)
R:	01-II.001	Cesty - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		492,60+177,40+265,40+267,8+48,80		1	252,00000			
		k-ce C z žulových odseků : 21,5			21,50000			
62	91-1001	kovový ztracený obrubník vč. trnů; žárově pozinkovaný; dl. 1000 mm, v. 140 mm, tl. 7 mm, s 4 ks hrotů dl. 180 mm přivařeno z ocelové tyče kruhové hladké	m	1 298,97000	400,00	519 588,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1273,50000*1,02		1 298,97000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 995,00		
63	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,50000	1 330,00	1 995,00	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), stáv. kamenné zídky : 3,0*1*0,5		1,50000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				107 912,11		
64	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	1 798,53511	60,00	107 912,11	822-1	RTS 25/ I
		vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59, 60,62, : 63, : Součet : 1798,53511		1 798,53511				
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 756,88		
65	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	21,18000	79,00	1 673,22	800-711	RTS 25/ I
		Kabelové podchody : (3,38+4,82+5,87+7,11)		21,18000				
66	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	16,73220	5,00	83,66	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				286 212,15		
67	979999973R00	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	279,39000	180,00	50 290,20	801-3	RTS 25/ I
		416,67-137,28		279,39000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	01-II	SO 01 - CESTY - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)
R:	01-II.001	Cesty - 2. etapa (C2; C3; C6; C8; C10)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
68	97999995R00	Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	137,28000	550,00	75 504,00	801-3	RTS 25/ I
170 302 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 137,28000 137,28000								
69	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	416,67000	200,00	83 334,00	822-1	RTS 25/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,63, : Součet : 416,67000 416,67000								
70	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	416,67000	35,00	14 583,45	822-1	RTS 25/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,63, : Součet : 416,67000 416,67000								
71	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	416,67000	150,00	62 500,50	822-1	RTS 25/ I
pro vodorovnou dopravu Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,63, : Součet : 416,67000 416,67000								
Celkem						3 508 836,15		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	02-II	SO 02 - TERASOVITÁ PLOCHA U ŘEKY - 2. etapa
R:	02-II.2001	Terasa u řeky - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	215 486,40					
1	115101203R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 1 000 do 2 000 l/min	h	40,00000	354,00	14 160,00	800-1	RTS 25/ I
na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.								
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	28,80000	262,00	7 545,60	800-1	RTS 25/ I
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 39,9*0,35 : 34,5*0,43 : 28,8 28,80000								
3	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	17,00000	340,00	5 780,00	800-1	RTS 25/ I
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	17,00000	62,00	1 054,00	800-1	RTS 25/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. v rámci pozemku : 17 17,00000								
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných	m3	192,30000	36,00	6 922,80	800-1	RTS 25/ I
Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.								
6	199001R01	Zřízení ochranného valu v řece se zeminy vč hutnění	kompl	2,00000	80 011,00	160 022,00		Vlastní
2 : 2 2,00000								
7	199002R01	Odstranění ochranného valu v řece se zeminy vč odstranění zeminy	kompl	2,00000	10 001,00	20 002,00		Vlastní
2 : 2 2,00000								
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	169 499,12					
8	273321411R00	Beton základových desek železový třídy C 25/30	m3	5,12000	4 190,00	21 452,80	801-1	RTS 25/ I
bez dodávky a uložení výztuže								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	02-II	SO 02 - TERASOVITÁ PLOCHA U ŘEKY - 2. etapa
R:	02-II.2001	Terasa u řeky - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		(2,7+0,5)*8*0,1*2 : 5,12		5,12000				
9	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 3,2*0,2*2*2 : 2,56	m2	2,56000	1 183,00	3 028,48	801-1	RTS 25/ I
10	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. 2,56 : 2,56	m2	2,56000	187,00	478,72	801-1	RTS 25/ I
11	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků D 1.1 - 06 SO 02 TERASY U ŘEKY - VÝZTUŽ ZÁKLADŮ, DESKY : 109,2/1000*2	t	0,21840	45 722,00	9 985,68	801-1	RTS 25/ I
12	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže (8*0,6*1,15+8*0,5*0,5+0,4*0,3*1*2+0,5*0,3*1*2+0,5*0,3*0,54*2*2+0,3*0,3*0,5*2)*2 : 16,9	m3	16,90000	4 190,00	70 811,00	801-1	RTS 25/ I
13	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, (8*0,5*2+8*0,5*2+0,5*0,3*2*3*2+0,4*0,3*2*2+0,3*0,3*2*2+0,3*0,3*4*2)*2 : 38,72	m2	38,72000	861,00	33 337,92	801-1	RTS 25/ I
14	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	38,72000	187,00	7 240,64	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	02-II	SO 02 - TERASOVITÁ PLOCHA U ŘEKY - 2. etapa
R:	02-II.2001	Terasa u řeky - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. 38,72 : 38,72						
15	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli výztuž, z oceli 10505, , D 1.1 - 06 SO 02 TERASY U ŘEKY - VÝZTUŽ ZÁKLADŮ, DESKY : 1÷9 : (28,63+38,995+17,623+10,79+14,623+4,542+32,38+35,169+14,975)/1000*2	t	0,39545	58 576,00	23 163,88	801-1	RTS 25/ I
				0,39545				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				672 468,95		
16	434191421R00	Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku broušených nebo leštěných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny Styčná spára z polyuretanového tmelu na kámen. 8*5*2+0,9*8*2 : 94,4	m	94,40000	1 013,00	95 627,20	801-1	RTS 25/ I
				94,40000				
17	434311114R00	Stupně dusané z betonu třídy C 16/20 na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahrazením povrchu, 8*4*2 : 64	m	64,00000	508,00	32 512,00	801-1	RTS 25/ I
				64,00000				
18	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505 Včetně distančních prvků. Předpoklad 50kg/m3 : (0,42*0,6*8*4*2)*50/1000	t	0,80640	78 398,00	63 220,15	801-1	RTS 25/ I
				0,80640				
19	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení 8*0,42*5*2 : 33,6	m2	33,60000	2 495,00	83 832,00	801-1	RTS 25/ I
				33,60000				
20	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	33,60000	156,00	5 241,60	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	02-II	SO 02 - TERASOVITÁ PLOCHA U ŘEKY - 2. etapa
R:	02-II.2001	Terasa u řeky - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
21	58387903.A	Stupeň kamenný B1 100x65x42	kus	4,00000	4 200,00	16 800,00		Vlastní
22	58387904.A	Stupeň kamenný B2 100x65x42	kus	4,00000	4 200,00	16 800,00		Vlastní
23	58387905.A	Stupeň kamenný B3 200x65x42	kus	24,00000	8 401,00	201 624,00		Vlastní
24	58387906.A	Stupeň kamenný B4 200x65x42	kus	6,00000	8 401,00	50 406,00		Vlastní
25	58387907.A	Stupeň kamenný B5 200x65x42	kus	6,00000	8 401,00	50 406,00		Vlastní
26	58387908.A	Stupeň kamenný S1 100x29,8x20,8	kus	16,00000	3 500,00	56 000,00		Vlastní
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				225 920,00		
27	327215211R00	Zdivo nadzákladové zdí a valů z kamene na sucho z lomového kamene lomařsky upraveného, rovinné i zakřivené s vyklínováním spár s dutin, pro jakoukoliv tloušťku zdiva	m3	28,24000	8 000,00	225 920,00	801-5	RTS 25/ I

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

ZPEVNĚNÍ BŘEHU A DNA ŘEKY BŘEH, HLADINA ŘEKY SKLÁDANÝM KAMENEM :

(10*0,6*1,45+1,7*1*1,45*2)*2 :

28,24

28,24000

Díl: 5		Komunikace				16 187,60		
28	564831111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	22,00000	131,00	2 882,00	822-1	RTS 25/ I

22*1 :

22

22,00000

29	564851111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	67,20000	198,00	13 305,60	822-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

(2,7+1+0,5)*8*2 :

67,2

67,20000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				27 550,58		
30	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	153,05879	180,00	27 550,58	822-1	RTS 25/ I

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,8,9,11,12,13,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	02-II	SO 02 - TERASOVITÁ PLOCHA U ŘEKY - 2. etapa
R:	02-II.2001	Terasa u řeky - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 153,05879		153,05879				

Celkem	1 327 112,65
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	03-II	SO 03 - STÁVAJÍCÍ TERASY TERÉNNÍ ÚPRAVY - 2. etapa
R:	03-II.2001	Úprava teras + úprava svahu - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				638 653,39		
1	122401101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 5 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Třidu zeminy upřesnit dle skutečnosti : 22,74+1,5 : 24,24	m3	24,24000	839,00	20 337,36	800-1	RTS 25/ I
				24,24000				
2	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 3,6*0,8*0,5+27,22*0,8*0,6 : 14,51	m3	14,51000	340,00	4 933,40	800-1	RTS 25/ I
				14,51000				
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. v rámci pozemku : 14,51	m3	14,51000	62,00	899,62	800-1	RTS 25/ I
				14,51000				
4	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.	m3	14,51000	36,00	522,36	800-1	RTS 25/ I
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu obsyp opěrné zdi : 16,44+6,3 : 22,74	m3	22,74000	168,00	3 820,32	800-1	RTS 25/ I
				22,74000				
6	174101101R01	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Úprava svahu : 35 DOROVNÁNÍ TERÉNU S NAVÁZÁNÍM NA STÁVAJÍCÍ MEZ : 6,5	m3	41,50000	168,00	6 972,00		Vlastní
				35,00000				
				6,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	03-II	SO 03 - STÁVAJÍCÍ TERASY TERÉNNÍ ÚPRAVY - 2. etapa
R:	03-II.2001	Úprava teras + úprava svahu - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
7	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 527,3 SO 03 - PROHLUBEŇ - DOPLNĚNÍ PLOCHY : 665	m2	1 192,30000	36,00	42 922,80	823-1	RTS 25/ I
8	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 527,3*0,03 SO 03 - PROHLUBEŇ - DOPLNĚNÍ PLOCHY : 665*0,03	kg	35,76900	159,00	5 687,27	SPCM	RTS 25/ I
9	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Úprava svahu : 2638 DOROVNÁNÍ TERÉNU S NAVÁZÁNÍM NA STÁVAJÍCÍ MEZ : 26	m2	2 664,00000	40,00	106 560,00	823-1	RTS 25/ I
10	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 2638*0,03 DOROVNÁNÍ TERÉNU S NAVÁZÁNÍM NA STÁVAJÍCÍ MEZ : 26*0,03	kg	79,92000	158,00	12 627,36	SPCM	RTS 25/ I
11	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, bez zhutnění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Úprava svahu : 2638 DOROVNÁNÍ TERÉNU S NAVÁZÁNÍM NA STÁVAJÍCÍ MEZ : 26	m2	2 664,00000	10,00	26 640,00	800-1	RTS 25/ I
12	181101123R00	Úprava pozemku hornina třídy 1 a 2, přemístění na vzdálenost přes 40 do 60 m s rozpojením a přehnutím včetně urovnání, Včetně urovnání povrchu s tolerancí plus-mínus 10 cm. Úprava svahu : 44,1	m3	44,10000	44,00	1 940,40	823-1	RTS 25/ I
13	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 192,30000	45,00	53 653,50	823-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	03-II	SO 03 - STÁVAJÍCÍ TERASY TERÉNNÍ ÚPRAVY - 2. etapa
R:	03-II.2001	Úprava teras + úprava svahu - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, 527,3 SO 03 - PROHLUBEŇ - DOPLNĚNÍ PLOCHY : 665		527,30000 665,00000				
14	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2 664,00000	45,00	119 880,00	823-1	RTS 25/ I
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, Úprava svahu : 2638 DOROVNÁNÍ TERÉNU S NAVÁZÁNÍM NA STÁVAJÍCÍ MEZ : 26		2 638,00000 26,00000				
15	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny	m2	46,00000	74,00	3 404,00	800-1	RTS 25/ I
		trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech, 20 DOROVNÁNÍ TERÉNU S NAVÁZÁNÍM NA STÁVAJÍCÍ MEZ : 26		20,00000 26,00000				
16	182303111R00	Doplnění ornice v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 857,30000	30,00	55 719,00	823-1	RTS 25/ I
		na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně, 527,3 SO 03 - PROHLUBEŇ - DOPLNĚNÍ PLOCHY (0-160 mm) : 665*2		527,30000 1 330,00000				
17	5832012R	zemina zahradní; tříděná; frakce 0,0 až 8,0 mm	t	63,00000	618,00	38 934,00	SPCM	RTS 25/ I
		SO 03 - PROHLUBEŇ - DOPLNĚNÍ PLOCHY : 35*1,8		63,00000				
18	182303112R00	Doplnění ornice na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	2 664,00000	50,00	133 200,00	823-1	RTS 25/ I
		na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně, Úprava svahu : 2638 DOROVNÁNÍ TERÉNU S NAVÁZÁNÍM NA STÁVAJÍCÍ MEZ : 26		2 638,00000 26,00000				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce			75 564,50			
19	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2	23,90000	55,00	1 314,50	800-1	RTS 25/ I
		s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	03-II	SO 03 - STÁVAJÍCÍ TERASY TERÉNNÍ ÚPRAVY - 2. etapa
R:	03-II.2001	Úprava teras + úprava svahu - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

23,9 :

23,9

23,90000

20	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2	1 350,00000	55,00	74 250,00	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,

Úprava svahu :

1350 :

1350

1 350,00000

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	52 714,83
---------------	-------------------------------------	------------------

21	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	14,51000	3 633,00	52 714,83	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

14,51 :

14,51

14,51000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	1 133 784,03
---------------	--------------------------------------	---------------------

22	327212115R00	Oprava nadz.zdiva z lom.kam. zdí, výplň.	m3	145,20000	6 494,00	942 928,80		RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	--	-----------

Zed 9 10,67 :

Zed 7 78,7*0,5 :

Zed 8 35,2*0,5 :

Zed 4 37,9*0,5 :

Zed 5 37,9*0,5 :

Zed 6 36,3*0,5 :

Zed 2 20,2*0,5 :

Zed 3 22,85*0,5 :

145,2

145,20000

23	327213445R00	Zdivo nadzákl. opěrné z lom.kam., kyklopské s vysp	m3	21,36000	8 491,00	181 367,76		RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	------------	--	-----------

13,5+15,72*0,5 :

21,36

21,36000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	03-II	SO 03 - STÁVAJÍCÍ TERASY TERÉNNÍ ÚPRAVY - 2. etapa
R:	03-II.2001	Úprava teras + úprava svahu - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
24	327215191R00	Zdivo nadzákladové zdi a valů z kamene příplatek k cenám pro zdivo výplňové, rubové a obkladní za zakřivení líce	m3	21,36000	247,00	5 275,92	801-5	RTS 25/ I
25	327361001R00	Výztuž zdi a valů z oceli 10 216(E), průměru do 12 mm	t	0,05000	84 231,00	4 211,55	801-5	RTS 25/ I

0,05 :

0,05

0,05000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce					248 798,06		
26	434191421R00	Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku broušených nebo leštěných	m	21,99000	1 012,00	22 253,88	801-1	RTS 25/ I	

s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny

1,12*6+0,95*4+1,12*6+1,05*5+0,9*2+1,22*3 :

21,99

21,99000

27	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	7,58000	4 690,00	35 550,20	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

hlava na kamenné zdi :

0,87+6,71 :

7,58

7,58000

28	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	98,55000	580,00	57 159,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

98,55 :

98,55

98,55000

29	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	98,55000	145,00	14 289,75	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

98,55 :

98,55

98,55000

30	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,38100	59 872,00	22 811,23	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------	-------	-----------

Včetně distančních prvků.

31	58387923.A	Stupeň kamenný štípaný	m	22,00000	4 397,00	96 734,00		Vlastní
----	------------	------------------------	---	----------	----------	-----------	--	---------

Díl: 8	Trubní vedení	85 940,00
---------------	----------------------	------------------

32	831RAA	Snížený šachty o 25cm + úprava terénu	kus	6,00000	1 199,00	7 194,00		Vlastní
----	--------	---------------------------------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

33	831RAB	Snížený šachty o 50cm + úprava terénu	kus	5,00000	2 399,00	11 995,00		Vlastní
----	--------	---------------------------------------	-----	---------	----------	-----------	--	---------

34	831RAC	Snížený šachty o 100cm + úprava terénu	kus	3,00000	3 597,00	10 791,00		Vlastní
----	--------	--	-----	---------	----------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	03-II	SO 03 - STÁVAJÍCÍ TERASY TERÉNNÍ ÚPRAVY - 2. etapa
R:	03-II.2001	Úprava teras + úprava svahu - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
35	831RAD	Úprava šachty nový konus +demontáž poklopu	kus	2,00000	5 996,00	11 992,00		Vlastní
36	831RAE	Dodávka a osazení nových poklopů vč dodávky poklopu	kus	8,00000	5 496,00	43 968,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				22 513,10		
37	961022311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného a smíšeného ze zdiva smíšeného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,	m3	1,93000	650,00	1 254,50	801-3	RTS 25/ I
38	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 7,5+1,3+0,72+9,3+1,7+2,5 : Rozebrání části zdiva kámen použit na opětovnou opravu : 23,02	m3	23,02000	800,00	18 416,00	801-3	RTS 25/ I
39	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Bourání schodišťových stupňů betonových : Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km : Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m : 12,2	m2	12,20000	233,00	2 842,60	801-3	RTS 25/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				84 157,60		
40	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 37,38,39,46,49,50, : Součet: : 76,50690	t	76,50690	200,00	15 301,38	800-6	RTS 25/ I
41	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :	t	1 530,13800	20,00	30 602,76	800-6	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	03-II	SO 03 - STÁVAJÍCÍ TERASY TERÉNNÍ ÚPRAVY - 2. etapa
R:	03-II.2001	Úprava teras + úprava svahu - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
		37,38,39,46,49,50, : Součet: : 1530,13800		1 530,13800				
42	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 37,38,39,46,49,50, : Součet: : 76,50690	t	76,50690	150,00	11 476,04	822-1	RTS 25/ I
43	979999999R00	Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 37,38,39,46,49,50, : Součet: : 76,50690	t	76,50690	350,00	26 777,42	801-3	RTS 25/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						9 185,07		
44	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,8,10,17,21,22,23,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,38,39,46, : Součet: : 153,08453	t	153,08453	60,00	9 185,07	822-1	RTS 25/ I
Díl: 8 Trubní vedení						1 799,00		
45	831RAF	Zvednutí šachty o 15cm + úprava terénu D.1.1-15 U šachty č.17 : 1	kus	1,00000	1 799,00	1 799,00		Vlastní
Díl: 96 Bourání konstrukcí						4 014,92		
46	962042334R00	Bourání zdiva z betonu prostého piliřů nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D 1.1 - 12 pol.č.14 : 0,12*0,12*2,0*31	m3	0,89280	4 497,00	4 014,92	801-3	RTS 25/ I
Díl: 1 Zemní práce						24 325,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	03-II	SO 03 - STÁVAJÍCÍ TERASY TERÉNNÍ ÚPRAVY - 2. etapa
R:	03-II.2001	Úprava teras + úprava svahu - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
47	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	35,00000	321,00	11 235,00	800-1	RTS 25/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

SO 03 - PROHLUBEŇ - DOPLNĚNÍ PLOCHY : 35

35,00000

48	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	35,00000	374,00	13 090,00	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

SO 03 - PROHLUBEŇ - DOPLNĚNÍ PLOCHY : 35

35,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí					4 753,50	
49	767911822R00	Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m	m	8,00000	132,00	1 056,00	800-767	RTS 25/ I
50	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,35000	850,00	3 697,50	801-3	RTS 25/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

D 1.1 - 12 SO 03 TERÉNNÍ ÚPRAVY - BOURACÍ PRÁCE :

14 : 0,15*(24+5)

4,35000

Celkem						2 386 203,00		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	04-II	SO 04 - VSAKOVACÍ STUDNA VSAKOVIŠTĚ - 2. etapa
R:	04-II.2001	Vsak - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				29 847,90		
1	131401111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 5, hloubení strojně	m3	1,50000	835,00	1 252,50	800-1	RTS 25/ I
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,								
Třídu zeminy upřesnit dle skutečnosti :								
1,5 :								
1,5								
1,50000								
2	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	19,95000	340,00	6 783,00	800-1	RTS 25/ I
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
19*1,5*0,7 :								
19,95								
19,95000								
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	21,55000	62,00	1 336,10	800-1	RTS 25/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
v rámci pozemku :								
21,55								
21,55000								
4	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	21,45000	374,00	8 022,30	800-1	RTS 25/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
21,45 :								
21,45								
21,45000								
5	167101151R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	21,45000	506,00	10 853,70	800-1	RTS 25/ I
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	21,45000	36,00	772,20	800-1	RTS 25/ I
Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.								
21,45 :								
21,45								
21,45000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	04-II	SO 04 - VSAKOVACÍ STUDNA VSAKOVIŠTĚ - 2. etapa
R:	04-II.2001	Vsak - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,90000	169,00	828,10	800-1	RTS 25/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
Obsyp potrubí z jakékoliv zeminy bez kamení.
obsyp potrubí :
4,9

4,90000

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání						13 473,89	
8	212532111R00	Lože pro travivody z kameniva hrubého drceného frské 16-32 mm	m3	14,40000	650,00	9 360,00	800-2	RTS 25/ I

Včetně vyčištění dna rýh.
14,4 :
14,4

14,40000

9	212755114R00	Trativody z drenážních trubek bez lože vnitřního průměru 10 cm	m	12,00000	223,00	2 676,00	800-2	RTS 25/ I
12 :			12,00000					
12								

10	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	8,64000	50,00	432,00	800-2	RTS 25/ I
v rýze nebo v zářezu se stěnami,								
8,64 :			8,64000					
8,64								

11	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	12,60000	46,00	579,60	SPCM	RTS 25/ I
12*1,05 :			12,60000					
12,6								

12	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	9,07000	47,00	426,29	SPCM	RTS 25/ I
8,64*1,05 :			9,07000					
9,07								

Díl: 8	Trubní vedení						38 201,00	
---------------	----------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	04-II	SO 04 - VSAKOVACÍ STUDNA VSAKOVIŠTĚ - 2. etapa
R:	04-II.2001	Vsak - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
13	8313AB	Vsakovací studna DN100 hl 150cm dno jíł	kus	1,00000	14 996,00	14 996,00		Vlastní
14	831350019RAA	Kanalizace z trub plastových D 250 mm, hloubka 1,5 m	m	7,00000	3 315,00	23 205,00	AP-HSV	RTS 25/ I

hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zemínou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.

7 :

7

7,00000

Celkem	81 522,79
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	08-II	SO 08 - MOBILIÁŘ - 2. etapa
R:	08-II.2001	Mobiliář - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				16 326,00		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Lavičky : 0,2*2*9 koše : 0,2*2	m3	4,00000	1 815,00	7 260,00	800-1	RTS 25/ I
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,00000	m3	4,00000	321,50	1 286,00	800-1	RTS 25/ I
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,00000	m3	4,00000	354,00	1 416,00	800-1	RTS 25/ I
4	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,00000	m3	4,00000	1 027,00	4 108,00	800-1	RTS 25/ I
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,00000	m3	4,00000	564,00	2 256,00	800-1	RTS 25/ I
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				125 500,00		
6	11320R0	Demontáž laviček vč. likvidace	kus	4,00000	550,00	2 200,00		Vlastní
7	11321R0	Demontáž odpadkových košů vč. likvidace	kus	2,00000	350,00	700,00		Vlastní
8	11340R0	Montáž laviček vč. kotvení 6+3	kus	9,00000	800,00	7 200,00		Vlastní
9	11341R0	Montáž odpadkových košů vč. kotvení 2 : 2	kus	2,00000	700,00	1 400,00		Vlastní
10	311109	Lavička bez opěradla L2	kus	6,00000	11 500,00	69 000,00		Vlastní
11	311111	Lavička bez opěradla dřevěný trám L3	kus	3,00000	5 000,00	15 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	08-II	SO 08 - MOBILIÁŘ - 2. etapa
R:	08-II.2001	Mobiliář - 2. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
12	311209	Odpadkový koš dle PD	kus	2,00000	15 000,00	30 000,00		Vlastní
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				14 540,00		
13	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	4,00000	3 635,00	14 540,00	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 4,00000		4,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 515,00		
14	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	10,10000	150,00	1 515,00	822-1	RTS 25/ I
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		13, :						
		Součet: : 10,10000		10,10000				
Celkem						157 881,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	18-II	SO - KRAJINÁŘSKÁ ČÁST - 2. etapa
R:	18.1001	01 - Ošetření dřevin, II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
Díl: N02		Ošetření dřevin				178 861,70		
1	184852134	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2 "dle inv.tab.č.323,327,274"3 :	kus	3,00000	2 625,00	7 875,00		URS
		3		3,00000				
2	184852135	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2 "dle inv.tab.č.355,357,472,481"2"5 :	kus	5,00000	3 150,00	15 750,00		URS
		5		5,00000				
3	184852136	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2 "dle inv.tab.č.290,358,359,397"4 :	kus	4,00000	3 675,00	14 700,00		URS
		4		4,00000				
4	184852137	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2 "dle inv.tab.č.356"1 :	kus	1,00000	4 200,00	4 200,00		URS
		1		1,00000				
5	184852138	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 150 do 180 m2 lezeckou technikou Řez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní (S-RB), plocha koruny stromu přes 150 do 180 m2 "dle inv.tab.č.296,255"2 :	kus	2,00000	4 725,00	9 450,00		URS
		2		2,00000				
6	184852233	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu do 30 m2 "dle inv.tab.č.312,362,423,432,433"5 :	kus	5,00000	2 625,00	13 125,00		URS
		5		5,00000				
7	184852234	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2	kus	5,00000	3 150,00	15 750,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	18-II	SO - KRAJINÁŘSKÁ ČÁST - 2. etapa
R:	18.1001	01 - Ošetření dřevin, II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		"dle inv.tab č.315,418,457,458,470"5 :						
		5		5,00000				
8	184852235	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou	kus	5,00000	3 675,00	18 375,00		URS
		Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2						
		"dle inv.tab č.342,417,469*2,471"5 :						
		5		5,00000				
9	184852236	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou	kus	2,00000	4 200,00	8 400,00		URS
		Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2						
		"dle inv.tab č.436,462"2 :						
		2		2,00000				
10	184852215-R	Řez stromu redukční lokální z důvodu stabilizace o ploše koruny do 150 m2 lezeckou technikou	kus	2,00000	5 250,00	10 500,00		Vlastní
		Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční lokální z důvodu stabilizace, plocha koruny stromu přes 120 do 150 m2						
		"dle inv.tab č.358,242"2 :						
		2		2,00000				
11	184852435	Řez stromu redukční o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou	kus	1,00000	4 725,00	4 725,00		URS
		Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční obvodový (S-RO), plocha koruny stromu přes 60 do 90 m2						
		pozn.: při 2 etapě bude rozhodnuto o jejím kácení						
		"dle inv.tab č.464"1 :						
		1		1,00000				
12	184852211/R	Řez stromu redukční lokální z důvodu úpravy průjezdního (průchozího) profilu o ploše koruny do 30 m2, lezeckou technikou	kus	4,00000	2 100,00	8 400,00		Vlastní
		Řez stromů prováděný lezeckou technikou redukční lokální z důvodu úpravy průjezdního (průchozího) profilu, plocha koruny stromu do 30 m2						
		"dle inv.tab č.306,402,403,404"4 :						
		4		4,00000				
13	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	2,00000	1 575,00	3 150,00		URS
		Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	18-II	SO - KRAJINÁŘSKÁ ČÁST - 2. etapa
R:	18.1001	01 - Ošetření dřevin, II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		"dle inv.tab.č.284,1004"2 :		2,00000				
		2						
14	184852323	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 6 do 9 m Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 6 do 9 m "dle inv.tab.č.262"1 :	kus	1,00000	1 785,00	1 785,00		URS
		1		1,00000				
15	R-111212356	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů ve svahu přes 1:5 do 1:2 -, negativní probírka Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 -- negativní probírka "probírka 30% z č.SK24,27, P1,2"pl_NPROB*0,3 : "plocha skupiny č.K484,SK29,101"9+36+25 :	m2	123,10000	79,00	9 724,90		Vlastní
		123,1		123,10000				
16	111212316	Odstranění nevhodných dřevin přes 100 do 500 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů ve svahu přes 1:5, do 1:2 - pozitivní probírka Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m bez odstranění pařezu přes 100 do 500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 - pozitivní probírka "probírka 70% z plochy skupiny č.SK53,85,87,93,96,97"pl_PROB*0,7 :	m2	387,10000	58,00	22 451,80		URS
		387,1		387,10000				
17	184813151	Odstranění výmladků stromu mechanicky na bázi v do 2 m průměru kmene do 0,2 m Odstranění výmladků stromu ručně, na bázi, výšky do 2 m, průměru kmene do 0,2 m "dle inv.tab.č.353,405,423,263"4 :	kus	4,00000	105,00	420,00		URS
		4		4,00000				
18	184813153	Odstranění výmladků stromu mechanicky na bázi v do 2 m průměru kmene přes 0,2 do 0,6 m Odstranění výmladků stromu ručně, na bázi, výšky do 2 m, průměru kmene přes 0,2 do 0,6 m "dle inv.tab.č.282,332,336,343,350,465,479,487"8 :	kus	8,00000	210,00	1 680,00		URS
		8		8,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	18-II	SO - KRAJINÁŘSKÁ ČÁST - 2. etapa
R:	18.1001	01 - Ošetření dřevin, II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
19	184851522	Řez stromu tvarovací hlavový s intervalem přes 2 do 5 let výškou nasazení hlavy přes 2 do 6 m	kus	2,00000	2 100,00	4 200,00		URS
Řez stromů tvarovací hlavový s opakovaným intervalem řezu přes 2 do 5 let výšky nasazení hlavy přes 2 do 6 m "dle inv.tab č.455,456"2 : 2 2,00000								
20	184806172	Řez keřů netrnitých zmlazením D koruny přes 1,5 do 3 m	kus	40,00000	105,00	4 200,00		URS
Řez stromů, keřů nebo růží zmlazením keřů netrnitých o průměru koruny přes 1,5 do 3 m								
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce					17 640,00	
21	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2	120,00000	89,00	10 680,00	800-1	RTS 25/ I
s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, plocha pro schody k řece : 40,0*3,0 120,00000								
22	111201401R00	Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, na hromadách, pro jakoukoliv plochu	m2	120,00000	58,00	6 960,00	800-1	RTS 25/ I
Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.								
Díl: N02		Ošetření dřevin					27 344,98	
23	184803113	Řez a tvarování skupin keřů v přes 1,5 do 3,0 m a š jakákoliv s odvozem odpadu do 20 km	m2	261,00000	68,00	17 748,00		URS
Řez a tvarování skupin keřů, výšky přes 1,5 do 3,0 m, pro jakoukoliv šířku "dle inv.tab č.SK35,37,40,43"64+9+171+17 : 261 261,00000								
24	183911121	Kontrola vazeb pomocí stromolezecké techniky do 3 stromů	kus	1,00000	2 625,00	2 625,00		URS
Kontrola vazeb pomocí stromolezecké techniky s počtem kontrolovaných jedinců do 3 stromů "dle inv.tab.č.254"1 : 1 1,00000								
25	R-111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	21,80800	158,00	3 445,66		Vlastní
Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	18-II	SO - KRAJINÁŘSKÁ ČÁST - 2. etapa
R:	18.1001	01 - Ošetření dřevin, II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		rezy_objem_korun : 21,808		21,81000				
26	997221858	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01, 03	t	4,19800	840,00	3 526,32		URS
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03						
		"objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"rezy_objem_korun*0,35 : "převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000 : 4,198		4,20000				

Celkem	223 846,68
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	18-II	SO - KRAJINÁŘSKÁ ČÁST - 2. etapa
R:	18.1002	02 - Sadové úpravy, II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
Díl: N03		Příprava půdy				284 291,24		
1	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	885,00000	32,00	28 320,00		URS
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek pl_keře_rov+pl_odr_svah : 885 885,00000								
2	162702111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m	m2	885,00000	26,00	23 010,00		URS
Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením do 6000 m								
3	R-171201201	Uložení bioodpadu na skládky	m3	88,50000	998,00	88 323,00		Vlastní
Uložení bioodpadu na skládky "odstranění drnu tl.10cm"(pl_keře_rov+pl_odr_svah)*0,1 : 88,5 88,50000								
4	997221858	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01, 03	t	48,67500	210,00	10 221,75		URS
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03 "převod z m3 na kg a tuny"bioodpad_drm*550/1000 : 48,675 48,67000								
5	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5, strojně	m2	510,00000	3,00	1 530,00		URS
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 pl_keře_rov*2 : 510 510,00000								
6	184853512	Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2, strojně	m2	1 260,00000	3,00	3 780,00		URS
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2 pl_odr_svah*2 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	18-II	SO - KRAJINÁŘSKÁ ČÁST - 2. etapa
R:	18.1002	02 - Sadové úpravy, II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		1260		1 260,00000				
7	25234001	herbicide totální systémový neselektivní, bal.1 l (5l/ha) herbicide totální systémový neselektivní, bal.1 l (5l/ha) 1770*0,0005 "Přepočtené koeficientem množství : 0,885	litr	0,88500	525,00	464,63		URS
				0,89000				
8	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 pl_keře_rov : 255	m2	255,00000	26,00	6 630,00		URS
				255,00000				
9	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu přes 1:5 do 1:2 Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu přes 1:5 do 1:2 pl_odr_svah : 630	m2	630,00000	11,00	6 930,00		URS
				630,00000				
10	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 pl_keře_rov : 255	m2	255,00000	5,00	1 275,00		URS
				255,00000				
11	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2 Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2 pl_odr_svah : 630	m2	630,00000	5,00	3 150,00		URS
				630,00000				
12	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně pl_keře_rov : 255	m2	255,00000	45,00	11 475,00		URS
				255,00000				
13	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	630,00000	45,00	28 350,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	18-II	SO - KRAJINÁŘSKÁ ČÁST - 2. etapa
R:	18.1002	02 - Sadové úpravy, II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně pl_odr_svah : 630		630,00000				
14	R-1012.1.1	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně "převod na tuny ohumus keře"(pl_keře_rov+pl_odr_svah)*0,1*2000/1000 : 177	t	177,00000	400,18	70 831,86		Vlastní
				177,00000				
Díl: N05		Výsadba dřevin				225 281,07		
15	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5 keře : 183	kus	183,00000	37,00	6 771,00		URS
				183,00000				
16	183112130	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,005 do 0,01 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2 odrostky : 145	kus	145,00000	47,00	6 815,00		URS
				145,00000				
17	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 stromy_rov : 14	kus	14,00000	578,00	8 092,00		URS
				14,00000				
18	183102135	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2 stromy_svah : 2	kus	2,00000	788,00	1 576,00		URS
				2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	18-II	SO - KRAJINÁŘSKÁ ČÁST - 2. etapa
R:	18.1002	02 - Sadové úpravy, II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
19	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5, vč. komparativního řezu	kus	183,00000	37,00	6 771,00		URS
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5, vč. komparativního řezu keře : 183								
				183,00000				
20	184102121	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	145,00000	42,00	6 090,00		URS
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2 odrostky : 145								
				145,00000				
21	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5, vč. komparativního, řezu	kus	14,00000	473,00	6 622,00		URS
Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5, vč. komparativního řezu stromy_rov : 14								
				14,00000				
22	184102124	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2	kus	2,00000	630,00	1 260,00		URS
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2 stromy_svah : 2								
				2,00000				
23	R-185802114.1	Aplikace půdního kondicionéru k jednotlivým rostlinám a na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,04000	21 000,00	840,00		Vlastní
Aplikace půdního kondicionéru k jednotlivým rostlinám a na široko v rovině a svahu do 1:5 "stromy - množství 1,0 kg/ks"1*stromy_rov/1000 : "odrostky ve skupinách - množství 100g/m2"0,1*pl_keře_rov/1000 : 0,04								
				0,04000				
24	185802124	Aplikace půdního kondicionéru k jednotlivým rostlinám a na široko v rovině a ve svahu do 1:2	t	0,04600	21 000,00	966,00		URS
Aplikace půdního kondicionéru k jednotlivým rostlinám a na široko v rovině a ve svahu do 1:2								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	18-II	SO - KRAJINÁŘSKÁ ČÁST - 2. etapa
R:	18.1002	02 - Sadové úpravy, II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		"stromy - množství 1,0 kg/ks"1*stromy_svah/1000 : "odrostky ve skupinách - množství 300g/ks"0,3*odrostky/1000 : 0,046		0,05000				
25	251911550-R.2	Půdní kondicionér vícesložkový včetně dovozu Půdní kondicionér vícesložkový včetně dovozu 0,086*1000 "Přepočtené koeficientem množství : 86	kg	86,00000	210,00	18 060,00		Vlastní
				86,00000				
26	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m stromy : 16	kus	16,00000	221,00	3 536,00		URS
				16,00000				
27	184911111.1	Uvázání dřeviny ke kůlům Uvázání dřeviny ke kůlům stromy : 16	kus	16,00000	53,00	848,00		Vlastní
				16,00000				
28	R-1004-3	Kůl dřevěný vyvazovací, rozměry 250/6 cm, s tlak.impregnací Kůl dřevěný vyvazovací, rozměry 250/6 cm, s tlak.impregnací "počet stromů*3ks kůlů ke každému"3*stromy : 48	kus	48,00000	126,00	6 048,00		Vlastní
				48,00000				
29	R-1005	Příčka z půlené frézované kulatiny prům. 8 cm, délka 60 cm, ztratné 1% Příčka z půlené frézované kulatiny prům. 8 cm, délka 60 cm, ztratné 1% "počet stromů*12ks příčky ke každému"12*stromy : 192	kus	192,00000	37,00	7 104,00		Vlastní
				192,00000				
30	R-1008	Úvazek pro kotvení, bavlněný, šířka 30 mm Úvazek pro kotvení, bavlněný, šířka 30 mm "2m úvazku/1ks stromu"2*stromy : 32	m	32,00000	8,00	256,00		Vlastní
				32,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	18-II	SO - KRAJINÁŘSKÁ ČÁST - 2. etapa
R:	18.1002	02 - Sadové úpravy, II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
31	R-914911511.1	Natření kmene proti korní spále speciálním nátěrem	kus	16,00000	53,00	848,00		Vlastní
		Natření kmene proti korní spále speciálním nátěrem stromy : 16		16,00000				
32	100	Ochranný nátěr na kmeny proti korní spále způsobené teplotními vlivy	kus	16,00000	194,00	3 104,00		Vlastní
		Ochranný nátěr na kmeny proti korní spále způsobené teplotními vlivy						
33	R-184813121.1	Ochrana krčku dřevin před ožínáním mechanicky chráničkou v rovině a svahu do 1:5	kus	16,00000	68,00	1 088,00		Vlastní
		Ochrana krčku dřevin před ožínáním mechanicky chráničkou v rovině a svahu do 1:5 stromy : 16		16,00000				
34	2861022-R	Chránička kmene proti poškození krčku, plastová, zelená, vel. 21x36x0,2 cm	kus	16,00000	68,00	1 088,00		Vlastní
		Chránička kmene proti poškození krčku, plastová, zelená, vel. 21x36x0,2 cm						
35	184215411	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	16,00000	53,00	848,00		URS
		Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5 stromy : 16		16,00000				
36	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	269,00000	53,00	14 257,00		URS
		Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 stromy_rov+pl_keře_rov : 269		269,00000				
37	184911422	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	632,00000	53,00	33 496,00		URS
		Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m ve svahu přes 1:5 do 1:2 stromy_svah+pl_odr_svah : 632		632,00000				
38	1039110001	kůra mulčovací VL	m3	90,10000	893,00	80 459,30		URS
		kůra mulčovací VL 901*0,1 "Přepočtené koeficientem množství :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	18-II	SO - KRAJINÁŘSKÁ ČÁST - 2. etapa
R:	18.1002	02 - Sadové úpravy, II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		90,1		90,10000				
39	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 "stromy - převod na m3*počet stromů"(80/1000)*stromy : "odrostky skupiny - převod na m3*m2"(40/1000)*odrostky : "keře skupiny - převod na m3*m2"(10/1000)*keře : 8,91	m3	8,91000	473,00	4 214,43		URS
				8,91000				
40	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	8,91000	368,00	3 278,88		URS
41	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	8,91000	53,00	472,23		URS
42	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele voda pitná pro ostatní odběratele	m3	8,91000	53,00	472,23		URS
Díl: N01		Stromy				89 529,97		
43	SLL00011	Acer platanoides, ok 12-14, s balem, ztratiné 5%v ceně Acer platanoides, ok 12-14, s balem, ztratiné 5%v ceně	kus	3,00000	4 725,00	14 175,00		Vlastní
44	SLL00012.9	Carpinus betulus, ok 12-14, s balem, ztratiné 5%v ceně Carpinus betulus, ok 12-14, s balem, ztratiné 5%v ceně	kus	6,00000	4 725,00	28 350,00		Vlastní
45	R_200034	Fagus sylvatica, ok 12-14, s balem, ztratiné 5%v ceně Fagus sylvatica, ok 12-14, s balem, ztratiné 5%v ceně	kus	1,00000	5 774,97	5 774,97		Vlastní
46	SLL1070111.1.1	Prunus avium 'Plena', ok 12-14 cm, s balem, ztratiné 5% v ceně Prunus avium 'Plena', ok 12-14 cm, s balem, ztratiné 5%v ceně	kus	1,00000	4 725,00	4 725,00		Vlastní
47	R_20011731	Quercus robur, ok 12-14, s balem, ztratiné 5%v ceně Quercus robur, ok 12-14, s balem, ztratiné 5%v ceně	kus	3,00000	6 825,00	20 475,00		Vlastní
48	SLL0001.1	Acer campestre, v 51-120 cm, poloodrostek, QP 1,5l, ztratiné 5% v ceně Acer campestre, v 51-120 cm, poloodrostek, QP 1,5l, ztratiné 5% v ceně	kus	25,00000	105,00	2 625,00		Vlastní
49	SLL00012	Acer platanoides, v 51-120 cm, poloodrostek, QP 1,5l, ztratiné 5% v ceně	kus	10,00000	105,00	1 050,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	18-II	SO - KRAJINÁŘSKÁ ČÁST - 2. etapa
R:	18.1002	02 - Sadové úpravy, II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		Acer platanoides, v 51-120 cm, poloodrostek, QP 1,5l, ztratiné 5% v ceně						
50	SLL0355	Carpinus betulus, v 51-120 cm, poloodrostek, QP 1,5l, ztratiné 5% v ceně	kus	45,00000	105,00	4 725,00		Vlastní
		Carpinus betulus, v 51-120 cm, poloodrostek, QP 1,5l, ztratiné 5% v ceně						
51	R_200266	Prunus mahaleb, v 40-60cm, ko 1,5l, ztratiné 5% v ceně	kus	20,00000	105,00	2 100,00		Vlastní
		Prunus mahaleb, v 40-60cm, ko 1,5l, ztratiné 5% v ceně						
52	R_2001172	Quercus petraea, v 51-120 cm, poloodrostek, QP 1,5l, ztratiné 5% v ceně	kus	35,00000	158,00	5 530,00		Vlastní
		Quercus petraea, v 51-120 cm, poloodrostek, QP 1,5l, ztratiné 5% v ceně						
Díl: N08		Keře				10 504,00		
53	R_300171	Corylopsis pauciflora, vel. 25-30 cm, K 2,5l, ztratiné 5% v ceně	kus	3,00000	683,00	2 049,00		Vlastní
		Corylopsis pauciflora, vel. 25-30 cm, K 2,5l, ztratiné 5%v ceně						
54	R_300017	Crataegus laevigata, vel. 60-80 cm, K 2 l, ztratiné 5%v ceně	kus	10,00000	89,00	890,00		Vlastní
		Crataegus laevigata, vel. 60-80 cm, K 2 l, ztratiné 5%v ceně						
55	R_300139	Ligustrum vulgare, v 40-60 cm, ko 2l, ztratiné 5% v ceně	kus	20,00000	89,00	1 780,00		Vlastní
		Ligustrum vulgare, v 40-60 cm, ko 2l, ztratiné 5% v ceně						
56	010SLL0895.1	Ligustrum vulgare 'Atrovirens', vel. 40-60 cm, ko 2 l, ztratiné 5%v ceně	kus	10,00000	89,00	890,00		Vlastní
		Ligustrum vulgare 'Atrovirens', vel. 40-60 cm, ko 2 l, ztratiné 5%v ceně						
57	R_300199	Lonicera xylosteum, vel. 60-80 cm, ko 2 l, ztratiné 5%v ceně	kus	10,00000	89,00	890,00		Vlastní
		Lonicera xylosteum, vel. 60-80 cm, ko 2 l, ztratiné 5%v ceně						
58	R_300200	Rhamnus catharticus vel. 40-60 cm, ko 2 l, ztratiné 5%v ceně	kus	10,00000	89,00	890,00		Vlastní
		Rhamnus catharticus vel. 40-60 cm, ko 2 l, ztratiné 5%v ceně						
59	R_300186	Rosa multiflora, vel. 80-100 cm, ko 2l, ztratiné 5%v ceně	kus	10,00000	89,00	890,00		Vlastní
		Rosa multiflora, vel. 80-100 cm, ko 2l, ztratiné 5%v ceně						
60	R_300201	Viburnum lantana, vel. 40-60 cm, ko 1,5 l, ztratiné 5%v ceně	kus	25,00000	89,00	2 225,00		Vlastní
		Viburnum lantana, vel. 40-60 cm, ko 1,5 l, ztratiné 5%v ceně						
Díl: N07		Založení trávníku				279 995,15		
61	111151231	Pokosení trávníku plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 700,00000	3,00	5 100,00		URS
		Pokosení trávníku plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	18-II	SO - KRAJINÁŘSKÁ ČÁST - 2. etapa
R:	18.1002	02 - Sadové úpravy, II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
		trávník_hydroosev : 1700		1 700,00000				
62	R-171201211	Poplatek za uložení pokosené hmoty Poplatek za uložení pokosené hmoty "množství pokosené trávy v m3"pokos_hydro*0,3*0,1 : "převod z m2 na m3 na kg a tuny"bio_hydro*100/1000" : 5,1	t	5,10000	263,00	1 341,30		Vlastní
				5,10000				
63	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 (trávník+trávník_hydroosev)*2 : 3700	m2	3 700,00000	3,00	11 100,00		URS
				3 700,00000				
64	25234001	herbicid totální systémový neselektivní, bal.1 l (5l/ha) herbicid totální systémový neselektivní, bal.1 l (5l/ha) 3500*0,0005 "Přepočtené koeficientem množství" : 1,75	litr	1,75000	525,00	918,75		URS
				1,75000				
65	183403115	Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu přes 1:5 do 1:2 Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu přes 1:5 do 1:2 trávník+trávník_hydroosev : 1850	m2	1 850,00000	11,00	20 350,00		URS
				1 850,00000				
66	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu přes 1:5 do 1:2 Obdělání půdy válením ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 750,00000	3,00	5 250,00		URS
67	183403252	Obdělání půdy vláčením ve svahu přes 1:5 do 1:2 Obdělání půdy vláčením ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 750,00000	3,00	5 250,00		URS
68	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2 Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 750,00000	3,00	5 250,00		URS
69	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 750,00000	45,00	78 750,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	18-II	SO - KRAJINÁŘSKÁ ČÁST - 2. etapa
R:	18.1002	02 - Sadové úpravy, II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
		Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně						
70	R-1012.1.1	Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratiné 3% v ceně "převod na tuny ohumus trávník"(trávník+trávník_hydroosev)*0,1*2000/1000 : 370	t	370,00000	200,00	74 000,00		Vlastní
				370,00000				
71	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici Výsev trávníku hydroosevem na ornici trávník_hydroosev : 1700	m2	1 700,00000	25,00	42 500,00		URS
				1 700,00000				
72	005724200-R.1	osivo směs travinobylinná květnatá pro suché podmínky - specifikace složení v TZ osivo směs travinobylinná květnatá pro suché podmínky - specifikace složení v TZ 1700*0,006 "Přepočtené koeficientem množství : 10,2	kg	10,20000	1 313,00	13 392,60		Vlastní
				10,20000				
73	181451132	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2 trávník : 150	m2	150,00000	37,00	5 550,00		URS
				150,00000				
74	00572410	osivo směs travní parková osivo směs travní parková 150*0,025 "Přepočtené koeficientem množství : 3,75	kg	3,75000	158,00	592,50		URS
				3,75000				
75	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu Uválcování trávníku v rovině a svahu trávník+trávník_hydroosev : 1850	m2	1 850,00000	3,00	5 550,00		URS
				1 850,00000				
76	111151231	Pokosení trávníku plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 Pokosení trávníku plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 700,00000	3,00	5 100,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	18-II	SO - KRAJINÁŘSKÁ ČÁST - 2. etapa
R:	18.1002	02 - Sadové úpravy, II. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

"založení - 1 seč"trávník_hydroosev :
1700

1 700,00000

Díl: 998	Přesun hmot					19 201,30		
77	R-171201211	Poplatek za uložení pokosené hmoty	t	5,10000	263,00	1 341,30		Vlastní

Poplatek za uložení pokosené hmoty
"množství pokosené trávy v m3"pokos_zak*0,3*0,1 :
"převod z m2 na m3 na kg a tuny"bioodpad*100/1000" :
5,1

5,10000

78	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	20,00000	525,00	10 500,00		URS
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------	--	-----

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m

79	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m	t	20,00000	368,00	7 360,00		URS
----	-----------	---	---	----------	--------	----------	--	-----

Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m

Celkem						908 802,73		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	18-II	SO - KRAJINÁŘSKÁ ČÁST - 2. etapa
R:	18.1003	03 - Sadové úpravy, II. etapa - následná péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
Díl: OST1		Následná péče v 1.roce				79 346,16		
1	185804213	Vypleť záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	70,00000	21,00	1 470,00		URS
Vypleť záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 "stromy v rovině - počet pletí v letech"stromy_rov*5 : 70 70,00000								
2	185804233	Vypleť záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	10,00000	11,00	110,00		URS
Vypleť záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2 "stromy ve svahu - počet pletí v letech"stromy_svah*5 : 10 10,00000								
3	185804214	Vypleť záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	1 275,00000	11,00	14 025,00		URS
Vypleť záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 "keře skupiny - počet pletí v letech"pl_keře_rov*5 : 1275 1 275,00000								
4	185804234	Vypleť záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	3 150,00000	11,00	34 650,00		URS
Vypleť záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2 "odrostky ve svahu - počet pletí v letech"pl_odr_svah*5 : 3150 3 150,00000								
5	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	32,64000	368,00	12 011,52		URS
Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 "stromy - převod na m3*počet stromů"(50/1000)*stromy*8 : "poloodrostky skupiny - převod na m3*m2"(10/1000)*odrostky*8 : "keře skupiny - převod na m3*m2"(10/1000)*keře*8 : 32,64 32,64000								
6	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	32,64000	315,00	10 281,60		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	18-II	SO - KRAJINÁŘSKÁ ČÁST - 2. etapa
R:	18.1003	03 - Sadové úpravy, II. etapa - následná péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Gen. soustava / platnost
		Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m						
7	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	32,64000	53,00	1 729,92		URS
		Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m						
8	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	32,64000	53,00	1 729,92		URS
		voda pitná pro ostatní odběratele						
9	111151231	Pokosení trávníku plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	300,00000	5,00	1 500,00		URS
		Pokosení trávníku plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5						
		trávník*2 :						
		300		300,00000				
10	997221858	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01, 03	t	0,90000	158,00	142,20		URS
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03						
		"množství pokosené trávy v m3"pokos*0,3*0,1 :						
		"převod z m2 na m3 na kg a tuny"odvoz*100/1000" :						
		0,9		0,90000				
11	R-1009	Kontrola kotvení kůlů a úvazků u stromů, včetně opravy	kus	32,00000	53,00	1 696,00		Vlastní
		Kontrola kotvení kůlů a úvazků u stromů, včetně opravy						
		stromy*2 :						
		32		32,00000				
Díl: OST2		Následná péče v 2.roce				52 805,92		
12	185804213	Výpletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	42,00000	21,00	882,00		URS
		Výpletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5						
		"stromy v rovině - počet pletí v letech"stromy_rov*3 :						
		42		42,00000				
13	185804233	Výpletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	6,00000	11,00	66,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	18-II	SO - KRAJINÁŘSKÁ ČÁST - 2. etapa
R:	18.1003	03 - Sadové úpravy, II. etapa - následná péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2 "stromy ve svahu - počet pletí v letech"stromy_svah*3 : 6 6,00000						
14	185804214	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 "keře skupiny - počet pletí v letech"pl_keře_rov*3 : 765 765,00000	m2	765,00000	11,00	8 415,00		URS
15	185804234	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2 Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2 "odrostky ve svahu - počet pletí v letech"pl_odr_svah*3 : 1890 1 890,00000	m2	1 890,00000	11,00	20 790,00		URS
16	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 "stromy - převod na m3*počet stromů"(50/1000)*stromy*6 : "poloodrostky skupiny - převod na m3*m2"(10/1000)*odrostky*6 : "keře skupiny - převod na m3*m2"(10/1000)*keře*6 : 24,48 24,48000	m3	24,48000	368,00	9 008,64		URS
17	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	24,48000	315,00	7 711,20		URS
18	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	24,48000	53,00	1 297,44		URS
19	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele voda pitná pro ostatní odběratele	m3	24,48000	53,00	1 297,44		URS
20	111151231	Pokosení trávníku plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 Pokosení trávníku plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 trávník*2 :	m2	300,00000	5,00	1 500,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	18-II	SO - KRAJINÁŘSKÁ ČÁST - 2. etapa
R:	18.1003	03 - Sadové úpravy, II. etapa - následná péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		300		300,00000				
21	997221858	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01, 03	t	0,90000	158,00	142,20		URS
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03						
		"množství pokosené trávy v m3"pokos*0,3*0,1 :						
		"převod z m2 na m3 na kg a tuny"odvoz*100/1000 :						
		0,9						
		0,90000						
22	R-1009	Kontrola kotvení kůlů a úvazků u stromů, včetně opravy	kus	32,00000	53,00	1 696,00		Vlastní
		Kontrola kotvení kůlů a úvazků u stromů, včetně opravy						
		stromy*2 :						
		32						
		32,00000						
Díl: OST3		Následná péče v 3.roce					48 642,92	
23	185804213	Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	28,00000	21,00	588,00		URS
		Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5						
		"stromy v rovině - počet pletí v letech"stromy_rov*2 :						
		28						
		28,00000						
24	185804233	Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	4,00000	11,00	44,00		URS
		Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2						
		"stromy ve svahu - počet pletí v letech"stromy_svah*2 :						
		4						
		4,00000						
25	185804214	Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	510,00000	11,00	5 610,00		URS
		Vypletí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5						
		"keře skupiny - počet pletí v letech"pl_keře_rov*2 :						
		510						
		510,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	18-II	SO - KRAJINÁŘSKÁ ČÁST - 2. etapa
R:	18.1003	03 - Sadové úpravy, II. etapa - následná péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
26	185804234	Vypleťí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 260,00000	11,00	13 860,00		URS
Vypleťí záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2 "odrostky ve svahu - počet pletí v letech"pl_odr_svah*2 : 1260 1 260,00000								
27	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	24,48000	368,00	9 008,64		URS
Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2 "stromy - převod na m3*počet stromů"(50/1000)*stromy*6 : "poloodrostky skupiny - převod na m3*m2"(10/1000)*odrostky*6 : "keře skupiny - převod na m3*m2"(10/1000)*keře*6 : 24,48 24,48000								
28	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	24,48000	315,00	7 711,20		URS
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m								
29	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	24,48000	53,00	1 297,44		URS
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m								
30	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	24,48000	53,00	1 297,44		URS
voda pitná pro ostatní odběratele								
31	111151231	Pokosení trávníku plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	300,00000	5,00	1 500,00		URS
Pokosení trávníku plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 trávník*2 : 300 300,00000								
32	997221858	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01, 03	t	0,90000	158,00	142,20		URS
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03 "množství pokosené trávy v m3"pokos*0,3*0,1 : "převod z m2 na m3 na kg a tuny"odvoz*100/1000 : 0,9 0,90000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20250308-II	REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU V TŘEBÍČI - II. etapa
O:	18-II	SO - KRAJINÁŘSKÁ ČÁST - 2. etapa
R:	18.1003	03 - Sadové úpravy, II. etapa - následná péče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
33	R-1009	Kontrola kotvení kůlů a úvazků u stromů, včetně opravy Kontrola kotvení kůlů a úvazků u stromů, včetně opravy stromy*2 : 32	kus	32,00000	53,00	1 696,00		Vlastní
34	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m stromy : 16	kus	16,00000	263,00	4 208,00		URS
35	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m stromy : 16	kus	16,00000	105,00	1 680,00		URS
Celkem						180 795,00		