

Číslo položky	Cenová soustava	Kód položky	Popis	MJ	Položka celkem v Kč	Materiál	Montáž		Celková cena v Kč
	N=není	N=není			a=b+c	b	c	d	z=a*d
Oddíl:C			Instalační materiál						
			Cena celkem za oddíl						55 829,-
C.001	N	N	Instalační krabice odbočná s víčkem (d=71mm,h=43,5mm), včetně samosvorných svorek, zapuštěná, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	41,-	10,-	31,-	10	410,-
C.002	N	N	Rozbočovací krabice přisazená 93x93x50mm (š x v x h), včetně samosvorných svorek, IP54, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	121,-	65,-	56,-	40	4 840,-
C.003	N	N	Rozbočovací krabice přisazená 165x165x70mm (š x v x h), včetně samosvorných svorek, IP54, montáž,zapojení a ukončení vodičů.	ks	254,-	165,-	89,-	8	2 032,-
C.004	N	N	Instalační trubka ohebná z PVC d=25mm, di=18,3mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	39,-	10,-	29,-	210	8 190,-
C.005	N	N	Instalační trubka ohebná z PVC d=40mm, di=31,2mm, střední mechanická odolnost,upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	61,-	28,-	33,-	85	5 185,-
C.006	N	N	Instalační lišta hranatá,bílá z PVC 25x20mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	65,-	34,-	31,-	10	650,-
C.007	N	N	Instalační lišta hranatá,bílá z PVC 60x60mm, upevňovací a spojovací materiál, montáž.	m	201,-	165,-	36,-	38	7 638,-
C.008	N	N	Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem, tl. plechu 1mm, žárově zinkováno ponorem (200x60mm), včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky,redukce, koncovky,úchytek pro kabeláž, apod), montáž.	m	660,-	495,-	165,-	22	14 520,-
C.009	N	N	Kabelový žlab s integrovaným rychloupevňovacím systémem, tl. plechu 1mm, žárově zinkováno ponorem (100x60mm), včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky,redukce, koncovky,úchytek pro kabeláž, apod), montáž.	m	606,-	441,-	165,-	9	5 454,-
C.010	N	N	Podružný materiál, montáž.	ks	1 500,-	750,-	750,-	1	1 500,-
C.011	N	N	Protipožární ucpávky, včetně příslušenství, nátěru a montáže	m2	7 500,-	6 000,-	1 500,-	0,4	3 000,-
C.012	N	N	Mimostav. doprava 3,6% z materiálu	ks	1 192,-	0,-	1 192,-	1	1 192,-
C.013	N	N	PPV 6% (podružné pracovní výkony) z montáží	ks	1 218,-	0,-	1 218,-	1	1 218,-