

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR Praha 2024 - 2025 - SSZT PV
Objednatel: SSZT Praha východ
Zhotovitel: Monzas s.r.o.
Místo: Středočeský kraj

Zpracoval: P089
Datum: 14.05.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P089	Oprava kabelizace žst. Všetaty	57 579,47	0,00	12 091,69	69 671,16	0,00	47 647,67	9931,80	0,00	0,00
01	technologická část	44 979,09	0,00	9 445,61	54 424,70	0,00	44 310,45	668,64	0,00	0,00
02	stavební část	1 271,62	0,00	267,04	1 538,66	0,00	1 271,62	0,00	0,00	0,00
03	VRN	11 328,76	0,00	2 379,04	13 707,80	0,00	2 065,60	9263,16	0,00	0,00
Celkem		57 579,47	0,00	12 091,69	69 671,16	0,00	47 647,67	9931,80	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR Praha 2024 - 2025 - SSZT PV
Objekt: Oprava kabelizace žst. Všetaty
Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ
Zhotovitel: Monzas s.r.o.
Místo: Středočeský kraj

P089
Zpracoval:
Datum: 14. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV											
5											
Kommunikace pozemní											
1	TrH	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelosti I skupiny 3	m3	16,060	2 095,20	0,00	33 648,91	33 648,91	0,000	0,000
					5,760						
					1,500						
					2,800						
					6,000						
					16,060						
					Součet						
2	TrH	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	16,060	356,40	0,00	5 723,78	5 723,78	0,000	0,000
					0,4*1,2*12						
					1*1,5*1						
					0,35*0,80*10						
					0,5*1*12						
					Součet						
3	759	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické síť Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	24,000	99,90	2 397,60	0,00	2 397,60	0,000	0,000
4	759	7593501035	Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09160 průměr 160/136 mm	m	14,000	181,44	2 540,16	0,00	2 540,16	0,000	0,000
OST											
Ostatní											
5	SZT	7590525230	Montáž kabelu návěšního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	24,000	27,86	0,00	668,64	668,64	0,000	0,000
Celkem											
							4 937,76	40 041,33	44 979,09	0,000	
							4 937,76	39 372,69	44 310,45	0,000	
							4 937,76	39 372,69	44 310,45	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelizace žst. Všetaty

Část: stavební část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P089

Zpracoval:
Datum: 14. 5. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
M Práce a dodávky M											
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích											
1	946	460791216	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 133 do 172 mm	m	14,000	90,83	0,00	1 271,62	1 271,62	0,000	0,000

Celkem 0,00 1 271,62 1 271,62 0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2024 - 2025 - SSZT PV
Objekt: Oprava kabelizace žst. Všetaty
Část: VRN

Objednatel: SSZT Praha východ
Zhotovitel: Monzas s.r.o.
Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:
Datum: 14. 5. 2025

P089

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
OST											
Ostatní							0,00	9 263,16	9 263,16	0,000	
1	XDp	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	3,000	469,80	0,00	1 409,40	1 409,40	0,000	0,000
2	XDp	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	18,000	436,32	0,00	7 853,76	7 853,76	0,000	0,000
VRN											
Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	2 065,60	2 065,60	0,000	
3	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šířá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	413,120	5,00	0,00	2 065,60	2 065,60	0,000	0,000
Celkem							0,00	11 328,76	11 328,76	0,000	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5667612

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f2e47d48-b42d-45b1-92f1-b179583b30f8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.05.2025 11:12:18

Hash komponenty: 5ae386f2f0717e8cd3bdb3612bc51fc2aa65c0e7bf7d8a283f3d5fdccc1b3e8d

Hashovací funkce: sha256Hex



dd413784-f8da-4d7b-b4a3-f239df8da6af