



SMLOUVA O DÍLO č. objednatele 17004232025

kteřá bude uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Mgr. Pavlem Pacalem, starostou
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Telefon: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: SOBOS CZ spol. s r.o.

Se sídlem: Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Vítězslavem Sochořem, jednatelem společnosti
IČ: 27725928
DIČ: CZ27725928
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]

Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl C, vložka 54 869

(dále jen „zhotovitel“)

Osoby pověřené objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Ing. Eva Dvořáková, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
- jednáním v technických záležitostech včetně převzetí stavby:
Ing. Lenka Kozůbková, [REDAKCE], e-mail: Lenka.Kozubkova@trebic.cz;
Ing. Stanislav Juránek, [REDAKCE], e-mail: Stanislav.Juranek@trebic.cz

Osoby pověřené zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Vítězslav Sochor, [REDAKCE], v.sochor@soboscz.cz
- jednáním o technických záležitostech:
Radim Sochor, [REDAKCE], r.sochor@soboscz.cz

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen „stavbyvedoucí“):

Vítězslav Sochor, [REDAKCE], v.sochor@soboscz.cz

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Článek II – ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.

V rámci přípravy staveniště byla v únoru provedena demolice drážního objektu na parcelním čísle st. 3627 v k.ú. Třebíč. Součástí plnění není stavební objekt SO 801b_U Následná péče po dobu udržitelnosti 5 let.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví objednatele) zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení stavby a provedení souvisejících služeb a dodávek pro objednatele: **„Parkoviště Nad tratí (ul. Sušilova), Třebíč“.**

Předmětem díla jsou stavební práce spočívající v novostavbě parkoviště. Součástí stavby je jednak parkoviště na samostatném pozemku, tak i podélná stání na ulici Sušilova pod alejí lip.

Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti:

- vypracování a průběžná aktualizace podrobného časového a finančního harmonogramu prací pro jednotlivé stavební objekty (dále jen „SO“), základní harmonogram prací bude zpracován po týdnech do 10 dnů od předání staveniště a bude průběžně dle potřeby nebo požadavku objednatele aktualizován,
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- projednání a zajištění uzavírky místní komunikace s projednáním objízdných tras u příslušných orgánů,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- náklady za odběr vody, el. energie atd.,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,
- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku

- akreditovanou laboratoří,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů (1 x na CD),
- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla,
- geodetické zaměření dokončeného díla (4 x tištěné, 1 x na CD) geometrický plán (4 x tištěný, 1 x na CD) za dodržení podmínek obecně závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města, včetně dodání akceptačního protokolu vydaného výkonným správcem digitální technické mapy města dle této vyhlášky města.
- Při aktualizaci základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) zhotovitel:
 - Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:
 - výkres ve formátech DGN a PDF
 - technická zpráva ve formátu DOCX
 - seznam souřadnic ve formátu TXT
 - tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu
 - Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizací dokumentaci, tzv. GAD).

GAD:

- bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM),
- bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění,
- bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,
- se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zpracování objednateli.

- zhotovitel provede porovnání plánu odpadů se skutečností, případné odchylky odůvodní.

V souladu s Interním sdělením tajemníka 60/2019 a Akčním plánem zlepšování kvality ovzduší v Třebíči je zhotovitel dále povinen:

- provádět pravidelné kontroly dotčených přilehlých komunikací a v případě zjištěného znečištění okamžitě provést jejich očistu,
- provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu,
- v případě potřeby instalovat krycí plachty na lešení,

- při řezání stavebních materiálů využívat řezačky s vodní clonou, případně řezané materiály důkladně smáčet,
- dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě stavby,
- omezit větrnou erozi deponie zemin, např. překrytím plachtami nebo jiným technickým opatřením, příp. pravidelným kropením. V případě, že deponie bude dlouhodobá, lze ji oset vhodným osivem.
- při přepravě sypkých materiálů zabráňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. využitím uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.),
- omezit pojezdy stavebních strojů po nezpevněných prašných plochách,
- omezovat chod stavebních strojů naprázdno.
- snížit nejvyšší dovolené rychlosti v místě stavby a na staveništních komunikacích.

Součástí plnění je i koordinace zhotovitele s dodavatelem kamery pro čtení RZ v souladu s PD, SO 402 - elektrozařízení, která bude instalována a zprovozněna nejpozději ke dni uvedení parkoviště do provozu.

- II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočtem, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako její příloha č. 1.
- II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
- II.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.
- II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit, pokud takto požadované práce svým finančním objemem nepřekročí 30 % celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla.
- II.6 Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
- Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést pod svým osobním vedením.
- II.7 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 občanského zákoníku). Zhotovitel se zavazuje hradit řádně a včas své peněžité závazky vůči svým subdodavatelům. Smluvní vztah zhotovitele se subdodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou.

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví (například ve smlouvě mezi zhotovitelem a subdodavatelem nelze sjednat, že subdodavatel je vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zapláceno ze strany zhotovitele).

Pro případ porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- II.8 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
- II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení na zadání této veřejné zakázky „**Parkoviště Nad tratí (ul. Sušilova), Třebíč**“, kterou objednatel vybral jako nejvhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění zhotovitele a status zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou zhotovitel podal na tuto veřejnou zakázku.

Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ

III.1 **Zahájení díla: předpokládáný termín od 05/2025.**

III.2 **Provedení díla: nejpozději do 31. 10. 2025.**

Dřívější plnění díla je možné.

III.3 **Zahájením díla** se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na převzatém staveništi.

Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského zákoníku) a předání stavby (všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby), předání geodetického zaměření ve čtyřech vyhotoveních + 1x v digitální podobě na CD, a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2. této smlouvy, a jejich převzetí objednatelem.

III.4 Termín provedení díla dle odst. III. 2 této smlouvy lze v průběhu realizace stavby prodloužit na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane nepředvídatelná okolnost, kterou žádná ze smluvních stran nemůže ovlivnit (např. archeologický průzkum apod.) a v důsledku níž nebudou moci stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna termínu dokončení stavby ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou písemného dodatku k této smlouvě.

- III.5 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž finanční objem nepřekročí 30 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení a dílo bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.
- III.6 Místem plnění stavby je obec Třebíč (viz projektovou dokumentaci).

Článek IV - CENA ZA DÍLO

- IV.1 **Cena** za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná včetně DPH:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč vč. DPH
Cena celkem	10 260 980,00	2 154 805,80	12 415 785,80

Slovy: deset milionů dvě stě šedesát tisíc devět set osmdesát Kč bez DPH.

- IV.2 Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.
- IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, odst. II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy.
- IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze za následujících podmínek:
- při vyloučení prací z předmětu plnění objednatelem,
 - při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit.
- IV.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.
- IV.6 Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1),
 - nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle aktuálních Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS Brno a. s., snížené o 15 %,
 - vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena víceprací,
 - položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele, ani v cenové soustavě ÚRS, a.s. Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši do 5 %. Při dodatečném zajišťování poddodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5 % z ceny těchto prací.
- IV.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na

zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.

Článek V - FAKTURACE

V.1 Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží objednateli a technickému dozoru určenému objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol**. Po odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem (objednatel a technický dozor se vyjádří do pěti dnů po předání protokolu) vystaví zhotovitel **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu je faktura neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.

Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku.

Dílčí faktury a konečná faktura musí obsahovat:

- č. smlouvy objednatele, č. smlouvy zhotovitele
- název projektu: Parkoviště Nad tratí (ul. Sušilova), Třebíč
- registrační číslo projektu: CZ.06.04.04/00/23_082/0005771

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se splatností 30 dnů ode dne jejího vystavení.

Předmět smlouvy nebude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad včetně DPH.

Smluvní strany se tímto dohodly, že objednavatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit za zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena z plateb ceny díla dle této smlouvy jeho na místě příslušném správci daně, aniž by byl tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny díla zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za zhotovitele současně objednavatel zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na adresu info@sobosc.cz). Dnem provedení úhrady na cenu díla zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek objednavatele vůči zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu objednavatele na účet zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad v Třebíči, adresa Žerotínovo nám. 1, 674 01 Třebíč.

Zhotovitel je povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro elektronickou poštu.

Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této Smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je

Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **50.000,00 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

- V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí objednatel zhotoviteli **po předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad** zjištěných při přejímacím řízení.
- V.3 Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
- výslovný název „konečná faktura“,
 - celkovou sjednanou cenu včetně DPH,
 - soupis všech uhrazených faktur včetně DPH,
 - částku zbývajících k úhradě včetně DPH.
- Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.
- V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je **30 dnů** ode dne vystavení faktury, pokud není pro konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura objednateli doručena později, prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti.
- V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- V.6 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce.
- V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.

Článek VI – ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE, DOHODA SMLUVNÍCH STRAN O MOŽNÉM ZPŮSOBU ÚHRADY DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY (DÁLE JEN „DPH“)

- VI.1 Zhotovitel tímto prohlašuje a zavazuje se, že včas, řádně a v plné výši přizná (v daňovém přiznání k DPH) a uhradí DPH z plateb ceny díla, které mu budou objednatelům zasílány na základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v odstavci 2. tohoto článku.
- VI.2 Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit za zhotovitele DPH, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena z plateb ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny díla zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za zhotovitele současně objednatel zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na adresu info@sobosc.cz). Dnem provedení úhrady na cenu díla zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek objednatele vůči zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn.
- VI.3 Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad v Třebíči, adresa Žerotínovo nám. 1, 674 01 Třebíč.

Zhotovitel je povinen ihned objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro elektronickou poštu.

Článek VII – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- VII.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení **se zahájením díla** dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu **nepřevezme staveniště**, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VII.2 Pokud dojde ze strany zhotovitele **k prodlení s plněním v termínu pro zprovoznění nebo provedení díla** dle článku III., odst. III.2, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VII.3 Dojde-li ze strany objednatele k **prodlení při úhradě faktury**, je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
- VII.4 Pokud zhotovitel bude **v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo objednatelem převzato**, v termínu stanoveném objednatelem v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu **1.000 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. **Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky.**
- VII.5 Pokud zhotovitel **bude v prodlení s odstraněním vady, se kterou bylo dílo převzato**, je objednatel zhotoviteli oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a každý započatý den prodlení. **Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky.**
- VII.6 Pokud zhotovitel **bude v prodlení s vyklizením staveniště** ve lhůtě stanovené v článku VIII, odst. VIII.7, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý započatý den prodlení.
- VII.7. Pokud zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy **smlouvu se subdodavatelem** v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku objednatele **dle čl. II. odst. II.7** této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované smlouvy se subdodavatelem objednateli ke kontrole, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**.
- VII.8 Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu).
- VII.9 Pro případ, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý jednotlivý případ porušení.
- VII.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP či technickým dozorem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý i započatý den prodlení, za každý případ zvlášť.
- VII.11 Pokud zhotovitel **poruší kteroukoli svoji povinnost stanovenou v článku IX., odst. IX. 19 a IX. 20** této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli za každé takové porušení smluvní pokutu ve výši **20.000 Kč**.
- VII.12 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- VII.13 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro konkrétní porušení povinností smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.

Článek VIII - STAVEBNÍ DENÍK

- VIII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- VIII.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) subdodavatelů,
 - otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.
- VIII.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- VIII.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- VIII.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- VIII.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- VIII.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- VIII.8 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání zhotovitele doručené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- VIII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál stavebního deníku a knihy dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

Článek IX – STAVENIŠTĚ

- IX.1 **Stavenišťem** se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel sdělí zhotoviteli termín předání staveniště a v tomto termínu je zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto smlouvu.

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště oprávněnými osobami obou smluvních stran.

- IX.2 Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště.
- IX.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.
- IX.4 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
- IX.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- IX.6 Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- IX.7 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.
- IX.8 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.
- IX.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých komunikací.
- IX.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům objednatele, technickému dozoru investora, autorskému dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště, samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. připojení pro PC, přístup na WC atd.).

Článek X – PROVÁDĚNÍ DÍLA

- X. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení

vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu.

- X.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen trvale zajistit přístup do nemovitostí dotčených stavbou. Příjezd k nemovitostem je možné omezit jen na nezbytně nutnou dobu. Konkrétní termíny přerušení příjezdu k nemovitostem musí být projednány s vlastníky přilehlých nemovitostí, tak aby bylo zajištěno i zásobování.

Ve svozové dny komunálního a separovaného odpadu je zhotovitel povinen zajistit přesun kontejnerů či popelnic na okraj staveniště tak, aby bylo umožněno jejich vyvezení. Následně je povinen zajistit přesun kontejnerů či popelnic zpět.

- X.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- X.4 **Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla.** Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Objednatel je oprávněn:

- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla, všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy, na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

- X.5 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 24 hodin předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 48 hodin předem a dohodnuta oběma stranami.
- X.6 Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn po uplynutí 24 hodin od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt.
- X.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

- X.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- X.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, dotační podmínky, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.
- X.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání objednatele (např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení požadovaných dokladů je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení s jejich doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- X.11 Zhotovitel předloží objednateli na vyzvání objednatele, nejpozději však dva dny před předáním díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- X.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- X.13 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 14 dnů.
- X.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, vydávaných RTS BRNO, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
- X.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě.
- X.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.
- X. 17 Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek.
- Každý je povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. Dle článku 2 výše uvedené obecně závazné vyhlášky o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin.
- X.18 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole poskytovatele dotace a jiných kontrolních orgánů. Stejně tak je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).
- X.19 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická

pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

Zhotovitel je povinen jako odborník přezkoumat správnost projektové dokumentace a při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou na úrovni autorizovaného technika nebo inženýra podle autorizačního zákona, případně registrace podle § 30l nebo § 30r autorizačního zákona, a to pro obor Dopravní stavby. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli na žádost objednatele kdykoli a ihned.

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu na vlastní náklady odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla.

- X.20 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý započatý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

Článek XI – ZPUSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- XI.1 Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je zhotovitel povinen svolat nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.2). Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno

k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno je-li dokončeno, předáno, a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato objednatelem.

XI.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit objednateli nejpozději 2 dny před zahájením přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
- geodetické zaměření provedeného díla zpracované ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD,
- stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn,
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě.

Pokud zhotovitel tyto doklady objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, neboť plnění zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci XI.2 od zhotovitele potvrdí objednatel v samostatném protokole předloženém objednateli zhotovitelem.

V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení, a dále další doklady, které budou vyžadovány poskytovatelem dotace.

XI.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, který bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení objednatele, zda dílo přebírá či nepřebírá a z jakých důvodů.

Předávací protokol bude obsahovat přesný název akce „**Parkoviště Nad tratí (ul. Sušilova), Třebíč**“.

Dle § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.

V případě, že zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném termínu, bude postupováno způsobem dle článku XII. odst. XII.7 a XII.8 této smlouvy. **V případě, že dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského zákoníku), není objednatel povinen předávané dílo převzít.**

Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do zápisu. Pokud tyto důvody zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny při převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u zhotovitele ještě ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude zhotovitel povinen odstranit v termínu do 14 dnů ode dne jejich oznámení objednatelem zhotoviteli.

XI.4 Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy,

pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli dílo a doklady uvedené v čl. X., odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, rozumí se tím oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá.

- XI.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, nebo také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.
- XI.6 Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.
- XI.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatel zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatel, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady a či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatel, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.

Článek XII – ZÁRUKA ZA JAKOST

- XII.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

- XII.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatel v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

- XII.3 Zhotovitel poskytuje na **celé dílo záruku v délce 60 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).

- XII.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitel na adrese jeho sídla, uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn požadovat především:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí,
- b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací),
- c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- d) odstoupení od smlouvy.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku.

V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatel. Záruční lhůta je shodná jako v článku XII., odst. XII.3 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla objednatel zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

- XII.5 Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů** po obdržení uplatnění vady s tím, **že vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po zahájení jejího odstraňování.**

- XII.6 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- XII.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, ale bude v prodloužení s jejím odstraněním více jak **10 dnů**, je objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu, a to bez předchozího upozornění zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě faktury vystavené objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace prokazatelně vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka zhotovitele za dílo tímto není dotčena. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
- XII.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamáce) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
- XII.9 Oznamí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
- XII.10 Smluvní strany se výslovně dohodly, že se vylučuje použití § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
- XII.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

Článek XIII - ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

- XIII.1 **Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.** Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o **celém** jeho obsahu.
- XIII.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- XIII.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění zhotovitele. Tuto skutečnost objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
- Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.**
- XIII.4 Od smlouvy lze odstoupit, ujedná-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit **písemným odstoupením** z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně,

která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních této smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.4) nebo z důvodu vstupu zhotovitele do likvidace.

Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu této smlouvy má shodný význam) bude považováno především:

- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 dnů,
- přerušení práce na provedení díla, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy,
- jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XV, odst. XV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XV. smlouvy,
- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části zhotovitelem, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud zhotovitel jinak převedl práva z této smlouvy na jinou osobu,
- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu
- a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných v čl. IV. a V. této smlouvy. Zhotovitel je povinen **předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná** k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XII., odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči zhotoviteli (pro případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši **20.000 Kč** za každý den prodlení.

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané v této smlouvě.

XIII.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště,
- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

Strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek XIV – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, ÚČINNOST

XIV.1 Objednatel si vyhrazuje právo o znění smlouvy o dílo jednat a požadovat její doplnění nebo změnu.

XIV.2 Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem. Pokud by zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.

XIV.3 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech:

- vstup zhotovitele do likvidace,
- vstup zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
- zánik zhotovitele bez likvidace,
- o omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem smlouvy,

- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,
- a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci.

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení smlouvy je rovněž objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**.

XIV.4 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč**. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

Článek XV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

XV.1 **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.**

XV.2 **Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto článku).**

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a jeho převzetí objednatelem a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,
- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.

XV.3 Zhotovitel je povinen:

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn minimálně ve výši ceny díla včetně DPH zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, případně pracovníky jeho subdodavatelů, dále proti živlům a krádeži.
- zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky,
- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli,
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla.

Ověřená kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) byla zhotovitelem objednateli poskytnuta před podpisem této smlouvy. **Poskytnutí ověřené kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) zhotovitelem objednateli je podmínkou, která musí být splněna, aby bylo možno tuto smlouvu uzavřít.**

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit objednateli. Pokud zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

Článek XVI - VYŠŠÍ MOC

- XVI.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- XVI.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XVII. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- XVII.1 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.
- XVII.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících) a na straně objednatele jsou oprávněni se se smluvním vztahem seznámit zastupitelé města.
- XVII.3 Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035, případně déle, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.
- XVII.4 Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- XVII.5 Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předšmluvní ujednání učinily.
- XVII.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody).
- XVII.7 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

- XVII.8 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- XVII.9 Tato smlouva je uzavřena elektronicky a opatřena elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- XVII.10 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 – položkové rozpočty, a dále příloha č. 2 - Požadavky DNSH)
- XVII.11 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním (analogicky dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky objednatelem a související zadávací dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Účastníci této smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele – sjednání místní příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat v českém jazyce.

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

- XVII.12 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.
- XVII.13 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) zhotoviteli nebo v případě, že zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den doručení písemnosti zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky zhotovitele v místě sídla zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo se jinak dostane do sféry vlivu zhotovitele.
- XVII.14 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za zhotovitele prohlašuje(i), že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy.
- XVII.15 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
- XVII.16 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Zhotovitel neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku.
- XVII.17 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní

údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XVII.18 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

XVII.19 O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 33/12/RM/2025 ze dne 15. 05. 2025.

V Třebíči, dne:

Objednatel:

Město Třebíč

V Třebíči, dne:

Zhotovitel:

SOBOS CZ spol. s r.o.

Mgr. Pavel Pacal, starosta

Vítězslav Sochor, jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24DB002 Třebíč, Sušilova**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

SOBOS CZ spol. s r.o.

IČO: **27725928**

Na Klinkách 414

DIČ: **CZ27725928**

674 01

Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			9 125 550,65
PSV			34 688,75
MON			782 059,60
Vedlejší náklady			133 655,00
Ostatní náklady			185 026,00
Celkem			10 260 980,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 260 980,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 154 805,80 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH

12 415 785,80 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101	Zpevněné plochy	0,00	7 821 391,25	1 642 492,16	9 463 883,41	####
SO 101_N	Zpevněné plochy - neuznatelné	0,00	323 521,74	67 939,57	391 461,31	####
SO 101_U	Zpevněné plochy - uznatelné	0,00	7 497 869,51	1 574 552,60	9 072 422,11	####
SO 401	Veřejné osvětlení	0,00	450 737,10	94 654,79	545 391,89	####
SO 401_U	Veřejné osvětlení	0,00	450 737,10	94 654,79	545 391,89	####
SO 402	Elektrozařízení	0,00	358 151,25	75 211,76	433 363,01	####
SO 402_U	Elektrozařízení	0,00	358 151,25	75 211,76	433 363,01	####
SO 403	Dobíjecí stanice elektromobilů	0,00	29 524,10	6 200,06	35 724,16	####
SO 403_N	Dobíjecí stanice elektromobilů	0,00	29 524,10	6 200,06	35 724,16	####
SO 801	Sadové úpravy	0,00	1 170 390,07	245 781,91	1 416 171,98	####
SO 801a_U	Sadové úpravy	0,00	1 170 390,07	245 781,91	1 416 171,98	####
SO 901	Kontejnery na tříděný odpad	0,00	139 786,23	29 355,11	169 141,34	####
SO 901_N	Kontejnery na tříděný odpad	0,00	139 786,23	29 355,11	169 141,34	####
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	291 000,00	61 110,00	352 110,00	####
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	291 000,00	61 110,00	352 110,00	####
Celkem za stavbu		0,00	10 260 980,00	2 154 805,80	12 415 785,80	####

Popis stavby: 24DB002 - Třebíč, Sušilova

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS.

Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínování, vysekání kapes, lože apod.).

Popis objektu: SO 101 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: SO 101_N - Zpevněné plochy - neuznatelné

Popis rozpočtu: SO 101_U - Zpevněné plochy - uznatelné

Popis objektu: SO 401 - Veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: SO 401_U - Veřejné osvětlení

Popis objektu: SO 402 - Elektrozařízení

Popis rozpočtu: SO 402_U - Elektrozařízení

Popis objektu: SO 403 - Dobíjecí stanice elektromobilů

Popis rozpočtu: SO 403_N - Dobíjecí stanice elektromobilů

Popis objektu: SO 801 - Sadové úpravy

Popis rozpočtu: SO 801a_U - Sadové úpravy

Popis objektu: SO 901 - Kontejnery na tříděný odpad

Popis rozpočtu: SO 901_N - Kontejnery na tříděný odpad

Popis objektu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 853 408,65	27,8
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			112 473,96	1,1
111	VÝSADBA KEŘŮ Z KVĚTINÁČŮ	HSV			7 080,00	0,1
112.1	SOLITÉRNÍ	HSV			2 631,00	0,0
112.2	SKUPINOVÉ	HSV			15 964,00	0,2
112.3	POKRYVNÉ	HSV			6 549,00	0,1
112.4	VTROUŠENÉ	HSV			885,00	0,0
112.5	CIBULOVINY	HSV			11 990,00	0,1
112.6	POKRYVNÉ KEŘE	HSV			4 900,00	0,0
113	záhon u vjezdu na parkoviště	HSV			7 611,00	0,1
114	záhon mezi chodníkem a bet. plotem	HSV			1 711,00	0,0
115	keře v severozápadním rohu	HSV			2 730,00	0,0
116	výsadba stromů	HSV			133 875,00	1,3
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			93 874,29	0,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			109 483,48	1,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			82 839,40	0,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			49 116,50	0,5
5	Komunikace	HSV			3 393 269,43	33,1
8	Trubní vedení	HSV			11 793,00	0,1

9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			50 000,00	0,5
90	Systémové skladby	HSV			204 520,55	2,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 204 026,59	11,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			134 353,31	1,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			451 540,20	4,4
772	Kamenné dlažby	PSV			2 688,75	0,0
799	Ostatní	PSV			32 000,00	0,3
M21	Elektromontáže	MON			91 224,75	0,9
M210	Materiál	MON			235 203,50	2,3
M211	Demontáže	MON			216,00	0,0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			43 987,00	0,4
M221	Specifikace oboru M 22	MON			151 887,00	1,5
M46	Zemní práce při montážích	MON			245 744,35	2,4
M461	Materiál k oboru M46	MON			11 481,00	0,1
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			2 316,00	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			178 925,29	1,7
VN	Vedlejší náklady	VN			133 655,00	1,3
ON	Ostatní náklady	ON			185 026,00	1,8
Cena celkem					10 260 980,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	SO 101_N	Zpevněné plochy - neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				1 466,46		
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním hutnění zemní pláně (+7 % pod obrubami) : 81,47	m2	81,47000	18,00	1 466,46	RTS 25/ I	RTS 24/ I
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				7 855,37		
2	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních odstranění stávajících obrub a dlažby : vytrhání obrub OP7 : 46,66	m	46,66000	124,50	5 809,17	RTS 25/ I	RTS 24/ I
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu odstranění stávajících obrub a dlažby : rozebrání betonové dlažby 30x30, tl. 0,06 m vč. odvozu na skládku : 26,00	m2	26,00000	78,70	2 046,20	RTS 25/ I	RTS 24/ I
Díl: 5		Komunikace				91 919,95		
4	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm dlažba : pokládka zasakovací betonová - parkování podél ulice Sušilova : podkladní vrstva šterkodrt' fr. 0/32, tl. 200 mm, vč. rozšíření pod obruby + 7% : 76,14*1,07	m2	81,46980	243,50	19 837,90	RTS 25/ I	RTS 24/ I
5	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm dlažba : pokládka zasakovací betonová - parkování podél ulice Sušilova : ložná vrstva tl. 40 mm, fr. 4/8 :	m2	76,14000	392,50	29 884,95	RTS 25/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	SO 101_N	Zpevněné plochy - neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		bet. zasakovací dlažba s distančními zuby, tl. 80 mm, 200 x 200 mm :						
		76,14		76,14000				
6	5924511915RM01	Dlažba vsakovací s distančními zuby 200 x 200 x 80 mm	m2	83,75400	400,00	33 501,60	Vlastní	Indiv
		dlažba :						
		pokládka zasakovací betonová - parkování podél ulice Sušilova :						
		bet. zasakovací dlažba s distančními zuby, tl. 80 mm, 200 x 200 mm :						
		76,14		76,14000				
		Koeficient ztratiné 10 %: 0,1		7,61400				
7	599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou	m	46,75000	186,00	8 695,50	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		asfaltová zálivka :						
		pružná asfaltová zálivka do spáry po osazení žul. obrub podél ulice Sušilova :						
		46,75		46,75000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				143 236,02		
8	917862111Rx01	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 16/20 XF1, včetně dodávky lože	m	93,21000	390,00	36 351,90	Vlastní	RTS 24/ I
		obruby :						
		žulová obruba rovná, OP4 :						
		0,66		0,66000				
		žulová obruba rovná, OP7 :						
		46,91		46,91000				
		žulový krajník rovný, KS3 :						
		45,64		45,64000				
9	58380343R	Obrubník žulový přímý OP4, průřez 200 x 250 mm	m	0,72600	1 432,00	1 039,63	RTS 25/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	SO 101_N	Zpevněné plochy - neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		obruby : žulová obruba rovná, OP4 : 0,66 Koeficient ztratné 10 %: 0,1		0,66000 0,06600				
10	58380374R	Obrubník žulový přímý OP7, průřez 120 x 250 mm	m	51,60100	1 077,00	55 574,28	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		obruby : žulová obruba rovná, OP7 : 46,91 Koeficient ztratné 10 %: 0,1		46,91000 4,69100				
11	58380211R	Krajník silniční KS 3, rozměr 130 x 200 x 300 až 800 mm	m	50,20400	618,00	31 026,07	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		obruby : žulový krajník rovný, KS3 : 45,64 Koeficient ztratné 10 %: 0,1		45,64000 4,56400				
12	918101111Rx01	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20 XF1, včetně dodávky lože	m3	4,19000	2 900,00	12 151,00	Vlastní	Indiv
		bet. lože C16/20 n XF1 (průřez lože 0,045 m2) : 4,19		4,19000				
13	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	3,00000	358,00	1 074,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		dopravní značení : přesun dopravního značení - sestavy DZ (vč. nových základů) : A29+E7b+A31c : 3		3,00000				
14	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	46,66000	129,00	6 019,14	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		odstranění stávajících obrub a dlažby : 46,66		46,66000				

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	SO 101_N	Zpevněné plochy - neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 163,50		
15	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	3,00000	458,50	1 375,50	RTS 25/ I	RTS 24/ I

dopravní značení :

přesun dopravního značení - sestavy DZ (vč. nových základů) :

A29+E7b+A31c :

3

3,00000

16	961044111Rx01	Vybourání betonového lože, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství	m3	1,49000	1 200,00	1 788,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	---	----	---------	----------	----------	---------	-------

vybourání bet. lože, průřez 0,032 m2 :

1,49

1,49000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				30 160,89		
17	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	93,52214	322,50	30 160,89	RTS 25/ I	RTS 24/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				45 719,55		
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,67420	330,50	7 163,32	RTS 25/ I	RTS 24/ I
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 018,68740	28,20	28 726,98	RTS 25/ I	RTS 24/ I
20	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	21,67420	453,50	9 829,25	RTS 25/ I	RTS 24/ I

17 107

Celkem	323 521,74
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	SO 101_N	Zpevněné plochy - neuznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	SO 101_U	Zpevněné plochy - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				1 885 982,77		
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	266,30000	106,00	28 227,80	RTS 25/ I	RTS 24/ I

skrývka zemin :

skrývka ornice bez drnu tl. 10 cm, (v ploše i v příkopech) :

266,30000

2	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	219,00000	59,80	13 096,20	RTS 25/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-----------	-----------

skrývka zemin :

odvoz a uložení na skládku - přebytečná ornice :

219,00000

3	162606112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m	m3	219,00000	313,50	68 656,50	RTS 25/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

Včetně:

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,

- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopišť, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než $\pm 0,5$ m,

- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypišť.

4	162706119R00	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin	m3	9 417,00000	30,40	286 276,80	RTS 25/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	-------------	-------	------------	-----------	-----------

Celkem 48 km :

9 417,00000

5	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	219,00000	533,00	116 727,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
---	--------------	------------------------------	----	-----------	--------	------------	-----------	-----------

6	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	2 663,00000	116,00	308 908,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	-------------	--------	------------	-----------	-----------

skrývka zemin :

skrývka zeminy s drnem tl. 10 cm (v ploše i v příkopech) :

2 663,00000

7	162702111R00	Vodorovné přemístění drnu do 6000 m	m2	2 663,00000	69,20	184 279,60	RTS 25/ I	RTS 24/ I
---	--------------	-------------------------------------	----	-------------	-------	------------	-----------	-----------

8	162702119R00	Příplatek k přemístění drnu, za dalších 1000 m	m2	111 846,00000	1,40	156 584,40	RTS 25/ I	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------------	------	------------	-----------	-----------

Celkem 48 km :

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	SO 101_U	Zpevněné plochy - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		42*2663,00		111 846,00000				
9	162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3	266,30000	345,00	91 873,50	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		skrývka zemin :						
		skrývka zeminy s dnem tl. 10 cm (v ploše i v příkopech) :						
		266,30		266,30000				
10	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	342,35000	156,50	53 577,78	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		zemní práce (výpočet z charakteristických řezů) :						
		výkop zeminy :						
		316,60		316,60000				
		Mezisoučet		316,60000				
		zasakovací jáma :						
		výkop zasakovací jáma 1,2 x 2 x 2,5 :						
		6,00		6,00000				
		zasakovací žebro 1,5 x 2,5 x 5 :						
		18,75		18,75000				
		Mezisoučet		24,75000				
		odstranění dřevěných kůlen :						
		betonová a kamenná suť : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	342,35000	119,00	40 739,65	RTS 25/ I	RTS 24/ I
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	342,35000	21,10	7 223,59	RTS 25/ I	RTS 24/ I
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3	m3	342,35000	90,10	30 845,74	RTS 25/ I	RTS 24/ I
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	211,40000	168,50	35 620,90	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		zemní práce (výpočet z charakteristických řezů) :						
		násyp zeminy :						

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	SO 101_U	Zpevněné plochy - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		196,40		196,40000				
		Mezisoučet		196,40000				
		zasakovací jáma :						
		zpětný zásyp zasakovacího žebra (vč. hutnění) :						
		15,00		15,00000				
		Mezisoučet		15,00000				
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	130,95000	321,50	42 100,43	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		zemní práce (výpočet z charakteristických řezů) :						
		odvoz na skládku :						
		120,20		120,20000				
		Mezisoučet		120,20000				
		zasakovací jáma :						
		odvoz a skládka zeminy :						
		9,75		9,75000				
		Mezisoučet		9,75000				
		odstranění dřevěných kůlen :						
		betonová a kamenná suť : 1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
16	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4 976,10000	25,80	128 383,38	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Celkem 48 km :						
		38*130,95		4 976,10000				
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	130,95000	564,00	73 855,80	RTS 25/ I	RTS 24/ I
18	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 419,89000	18,00	43 558,02	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		zemní práce (výpočet z charakteristických řezů) :						
		hutnění násypu po vrstvách tl. 0,25 m, celková hutněná plocha :						
		619,10		619,10000				

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	SO 101_U	Zpevněné plochy - uzatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		619,10000				
		hutnění zemní pláně (+7 % pod obrubami) :						
		1800,79		1 800,79000				
		Mezisoučet		1 800,79000				
19	596921111RX6	D+M sečení trávniku (6x za sezónu)	m2	3 814,08000	10,00	38 140,80	Vlastní	Indiv
		péče o trávnik zatravňovacích dílců v prvním roce :		3 814,08000				
		635,68*6						
20	596921111RX7	D+M zalévání (12x za sezónu)	m2	7 628,16000	18,00	137 306,88	Vlastní	Indiv
		péče o trávnik zatravňovacích dílců v prvním roce :		7 628,16000				
		635,68*12						
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				104 618,59		
21	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	76,35000	124,50	9 505,58	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		odstranění stávajících obrub a dlažby :						
		vytrhání obrub OP7 :						
		76,35		76,35000				
22	113151113R00	Fréz. živič. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	419,92500	226,50	95 113,01	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		odstranění stávajících obrub a dlažby :						
		řezání asf. krytu :						
		76,35*5,50		419,92500				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				32 589,70		
23	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	473,00000	68,90	32 589,70	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		skrývka zemin :						
		využití ornice v rámci stavby pro sadové úpravy :						
		47,30/0,10		473,00000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				100 064,24		
24	211531111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	9,03000	1 484,00	13 400,52	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		zasakovací jáma :						
		kamenivo fr. 16/32 :						

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	SO 101_U	Zpevněné plochy - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zasakovací jáma : 5,28		5,28000				
		zasakovací žebro 1,5 x 0,5 x 5 : 3,75		3,75000				
25	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	0,48000	1 726,00	828,48	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		zasakovací jáma :						
		těžené kamenivo, fr. 8/16, tl. 0,2 m : 0,48		0,48000				
26	211971111R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	9,90000	50,80	502,92	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		zasakovací jáma :						
		separační geotextilie : 9,9		9,90000				
27	69366055R	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	11,88000	28,00	332,64	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		zasakovací jáma :						
		separační geotextilie : 9,9*1,2		11,88000				
28	212810010RAE	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 200 mm	m	12,00000	797,79	9 573,48	RTS 25/ I	Součtová
		zasakovací jáma :						
		zasakovací / trativodní roury DN200 : 12		12,00000				
29	212810010RX1	D+M Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 120 mm	m	115,00000	655,88	75 426,20	Vlastní	Indiv
		trativod : 115		115,00000				
		trativod DN120, obaleno geotextilií :						
		výkop rýhy, š. 0,5 m, hl. 0,35 m + odvoz na skládku - 20,12m3 :						
		obsyp kamenivem fr. 8/32 -20,12m3 :						
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				82 839,40		
30	338920025R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 200 cm	m	27,82000	2 620,00	72 888,40	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		osazení obrub :						
		palisáda (průřez bet. lože 0,09 m2) :						
		27,82		27,82000				
31	59228412R	Palisáda přírodní	kus	31,00000	321,00	9 951,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Začátek provozního součtu						

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	SO 101_U	Zpevněné plochy - uzatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

osazení obrub :

palisáda (průřez bet. lože 0,09 m2) :

27,82*1,1

30,60200

Mezisoučet

30,60200

Konec provozního součtu

31

31,00000

Díl: 4			Vodorovné konstrukce			35 948,50		
32	434311115R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25	m	9,00000	517,00	4 653,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I

schodové stupně : 1,5*6

9,00000

33	5922852M1	Prvek schodišťový betonový 150x330x1500mm	kus	6,00000	4 500,00	27 000,00	Vlastní	Indiv
34	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25	m3	0,71000	6 050,00	4 295,50	RTS 25/ I	RTS 24/ I

schodové stupně :

betonový podklad, průřez 0,47 m2 : 0,71

0,71000

Díl: 5			Komunikace			3 286 617,08		
35	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	219,62820	187,50	41 180,29	RTS 25/ I	RTS 24/ I

zámková betonová - chodník podél ulice Sušilova :

podkladní vrstva šterkodrt' fr. 0/32, tl. 150 mm, vč.

rozšíření pod obruby + 7% :

(60,87+2,91)*1,07

68,24460

Mezisoučet

68,24460

žulová pochozí - chodník a ostatní dopravní plochy :

podkladní vrstva šterkodrt' fr. 0/32, tl. 150 mm, vč.

rozšíření pod obruby + 7% :

(140,27+1,21)*1,07

151,38360

Mezisoučet

151,38360

36	564871111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	871,38660	295,50	257 494,74	RTS 25/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-----------	-----------

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	SO 101_U	Zpevněné plochy - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		žulová pojízdná - obslužná komunikace parkoviště : podkladní vrstva šterkodrť fr. 0/32, tl. 250 mm, vč. rozšíření pod obruby + 7% : 814,38*1,07		871,38660				
37	591211211Rx01	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 4 cm, včetně dodávky lože	m2	954,65000	600,00	572 790,00	Vlastní	Indiv
		žulová pojízdná - obslužná komunikace parkoviště : ložná vrstva tl. 40 mm, fr. 4/8 : žulová kostka drobná, 100/100/100 mm : 814,38		814,38000				
		Mezisoučet		814,38000				
		žulová pochozí - chodník a ostatní dopravní plochy : ložná vrstva tl. 40 mm, fr. 4/8 : žulová mozaika, 60/60/40-60 mm : 140,27		140,27000				
		Mezisoučet		140,27000				
38	58380056R	Mozaika dlažební žulová 40 až 60 mm	m2	154,29700	600,00	92 578,20	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		žulová pochozí - chodník a ostatní dopravní plochy : žulová mozaika, 60/60/40-60 mm : 140,27		140,27000				
		Koeficient ztratné 10 %: 0,1		14,02700				
39	58380129R	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 100 až 120 mm, třída I	t	223,95450	4 340,00	971 962,53	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		žulová pojízdná - obslužná komunikace parkoviště : žulová kostka drobná, 100/100/100 mm : 4 m2 = 1 t : 814,38/4		203,59500				
		Koeficient ztratné 10 %: 0,1		20,35950				
40	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	63,78000	373,00	23 789,94	RTS 25/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	SO 101_U	Zpevněné plochy - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zámková betonová - chodník podél ulice Sušilova : ložná vrstva tl. 30 mm, fr. 4/8 : bet. zámková dlažba, tl. 60 mm, 100 x 200 mm : 60,87 reliéfní dlažba pro prvky pro nevidomé, tl. 60 mm, 100 x 200 mm : 2,91		60,87000				
41	59248057R	Kámen dlažební slepecký 20/10/6 barva	m2	3,20100	738,00	2 362,34	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		zámková betonová - chodník podél ulice Sušilova : reliéfní dlažba pro prvky pro nevidomé, tl. 60 mm, 100 x 200 mm : 2,91 Koeficient ztratiné 10 %: 0,1		2,91000 0,29100				
42	592451124R	Dlažba betonová 200 x 100 x 60 mm	m2	66,95700	459,50	30 766,74	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		zámková betonová - chodník podél ulice Sušilova : bet. zámková dlažba, tl. 60 mm, 100 x 200 mm : 60,87 Koeficient ztratiné 10 %: 0,1		60,87000 6,08700				
43	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záливkou	m	76,35000	186,00	14 201,10	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		asfaltová záливka : pružná asfaltová záливka do spáry po osazení žul. obrub podél ulice Sušilova : 76,35		76,35000				
44	596921111RX1	D+M zasakovací rošty ze 100% z ekologicky neutrálního recyklovaného plastu o rozměrech 80x40 cm, ods tln - šedá - antracit, tloušťka příček vnitřní 15 mm, vnější 20 mm	m2	662,13000	1 290,00	854 147,70	Vlastní	Indiv
		ek 23x23 cm, výplň - betonové kostky 74/74/48 mm šedá a černá, nebo živná půda s travním porostem						

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	SO 101_U	Zpevněné plochy - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zasakovací rošty ze 100% z ekologicky neutrálního recyklovaného plastu o rozměrech 80x40 cm, odstín - šedá - antracit, tloušťka příček vnitřní 15 mm, vnější 20 mm, : statická únosnost 147 kN na vzorek 23x23 cm, výplň - betonové kostky 74/74/48 mm šedá a černá, nebo živná půda s travním porostem : 662,13		662,13000				
45	596921111RX2	D+M výplň zasakovacího roštu betonovou kostkou 74/74/48 mm	m2	26,45000	750,00	19 837,50	Vlastní	Indiv
46	596921111RX3	D+M výplň zasakovacího roštu živnou půdou s travním porostem (vč. dodávky a osevu travin)	m2	635,68000	350,00	222 488,00	Vlastní	Indiv
47	596921111RX4	D+M ložná vrstva tl. 50 mm, kamenivo fr. 4/8 ve směsi se zeminou a biocharem	m3	33,11000	2 200,00	72 842,00	Vlastní	Indiv
48	596921111RX5	D+M podkladní vegetační vrstva průměrně tl. 260 mm, 15 % humózní zemina, 15 % zemina třídy 2 70 % štěrkodrt 0/32 (s nižším obsahem fr. 0/2)	m3	172,15000	640,00	110 176,00	Vlastní	Indiv
Díl: 8		Trubní vedení			11 793,00			
49	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00000	3 350,00	10 050,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		rektifikace poklopů a vpustí : kanalizační vpusti : 2 poklop šachty ? 0,6 m : 1		2,00000 1,00000				
50	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1,00000	1 743,00	1 743,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		rektifikace poklopů a vpustí : ovládací armatura NTL : 1		1,00000				
Díl: 90		Systémové skladby			204 520,55			
51	900100002RBA	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky podhrabová deska	100 m	1,00000	182 520,55	182 520,55	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		oplocení pozemku, výška 1,8 m : pletivový plot : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	SO 101_U	Zpevněné plochy - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	9001000_X1	D+M dvoukřídlá brána š. 4,0m, vč. pomocných prací, kování, doplňků	kpl	1,00000	22 000,00	22 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 059 665,57		
53	917862111Rx01	Osazení obrubníku kamenného, s boční opěrou, do lože z betonu C 16/20 XF1, včetně dodávky lože	m	642,54000	390,00	250 590,60	Vlastní	RTS 24/ I

osazení obrub :

žulová obruba rovná, OP4 :

133,81 133,81000

žulová obruba rovná, OP7 :

316,89 316,89000

žulová obruba poloměr méně než R1 m, OP7 :

9,42 9,42000

žulový krajník rovný, KS3 :

182,42 182,42000

54	58380343R	Obrubník žulový přímý OP4, průřez 200 x 250 mm	m	147,19100	1 432,00	210 777,51	RTS 25/ I	RTS 24/ I
----	-----------	--	---	-----------	----------	------------	-----------	-----------

osazení obrub :

žulová obruba rovná, OP4 :

133,81 133,81000

Koeficient ztratiné 10 %: 0,1 13,38100

55	58380374R	Obrubník žulový přímý OP7, průřez 120 x 250 mm	m	348,57900	1 077,00	375 419,58	RTS 25/ I	RTS 24/ I
----	-----------	--	---	-----------	----------	------------	-----------	-----------

osazení obrub :

žulová obruba rovná, OP7 :

316,89 316,89000

Koeficient ztratiné 10 %: 0,1 31,68900

56	58380374RM01	Obrubník žulový s poloměrem méně než R1 OP7, průřez 120 x 250 mm	m	10,36200	980,00	10 154,76	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-------

osazení obrub :

žulová obruba poloměr méně než R1 m, OP7 :

9,42 9,42000

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	SO 101_U	Zpevněné plochy - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Koeficient ztratiné 10 %: 0,1		0,94200				
57	58380211R	Krajník silniční KS 3, rozměr 130 x 200 x 300 až 800 mm	m	200,66200	618,00	124 009,12	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		osazení obrub :						
		žulový krajník rovný, KS3 :						
		182,42		182,42000				
		Koeficient ztratiné 10 %: 0,1		18,24200				
58	918101111Rx01	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20 XF1, včetně dodávky lože	m3	31,42000	2 100,00	65 982,00	Vlastní	Indiv
		osazení obrub :						
		bet. lože C16/20 n XF1 (průřez lože 0,045 m2) :						
		31,42		31,42000				
59	914001121R00	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	6,00000	1 515,00	9 090,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		dopravní značení :						
		přesun dopravního značení - sestavy DZ (vč. nových základů) :						
		(A11+E3b, IS20) :						
		2		2,00000				
		Mezisoučet		2,00000				
		sloupky dopravních značek vč. základů :						
		4		4,00000				
		Mezisoučet		4,00000				
60	914001127R00	Osazení svislé dopr.značky na sloup veřej. osvětł.	kus	1,00000	215,00	215,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		dopravní značka vč. montáže :						
		IP11a (montáž na sloup VO) :						
		1		1,00000				
61	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	14,00000	358,00	5 012,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		dopravní značka vč. montáže :						

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	SO 101_U	Zpevněné plochy - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		P4 :						
		1		1,00000				
		B29 :						
		1		1,00000				
		E8d :						
		1		1,00000				
		E13 :						
		1		1,00000				
		IP12 :						
		2		2,00000				
		E8e :						
		2		2,00000				
		Mezisoučet		8,00000				
		přesun dopravního značení - sestavy DZ (vč. nových základů) :						
		(A11+E3b, IS20) :						
		2*3		6,00000				
		Mezisoučet		6,00000				
62	404459508R	Sloupek Fe pr. 70 pozinkovaný, l = 3000 mm	kus	4,00000	644,00	2 576,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		sloupky dopravních značek vč. základů :						
		4		4,00000				
63	40445023.AR	Značka dopravní zákazová B 1 - B 34, rozměr 700 mm, fólie 1	kus	1,00000	813,00	813,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		dopravní značka vč. montáže :						
		B29 :						
		1		1,00000				
64	40445050.AR	Značka dopravní informativní provozní IP 11 - IP 13, rozměr 500 x 700 mm, fólie 1	kus	3,00000	971,00	2 913,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		dopravní značka vč. montáže :						

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	SO 101_U	Zpevněné plochy - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		IP11a (montáž na sloup VO) :						
		1		1,00000				
		IP12 :						
		2		2,00000				
65	40444984.AR	Značka dopravní upravující přednost P 4, rozměr 700 mm, fólie 1	kus	1,00000	769,00	769,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		dopravní značka vč. montáže :						
		P4 :						
		1		1,00000				
66	40445159.AR	Značka dopravní dodatková E 8 vodorovná, rozměr 500 x 150 mm, fólie 1	kus	3,00000	213,00	639,00	RTS 24/ II	RTS 24/ I
		dopravní značka vč. montáže :						
		E8d :						
		1		1,00000				
		E8e :						
		2		2,00000				
67	40445161.ARM01	Značka dopravní dodatková E 13	kus	1,00000	705,00	705,00	Vlastní	Indiv
		dopravní značka vč. montáže :						
		E13 :						
		1		1,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				131 189,81		
68	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	6,00000	458,50	2 751,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		dopravní značení :						
		přesun dopravního značení - sestavy DZ (vč. nových základů) :						
		(A11+E3b, IS20) :						
		2*3		6,00000				
69	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,72000	4 810,00	3 463,20	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		demolice :						

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	SO 101_U	Zpevněné plochy - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odstranění plotu z betonových dílců : betonová patka ? 0,2 m v. 0,6 m (bez objemu slouku) = 0,016 m3 : 0,016*45		0,72000				
70	961044111Rx01	Vybourání betonového lože, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství	m3	2,44000	3 500,00	8 540,00	Vlastní	Indiv
		odstranění stávajících obrub a dlažby : vybourání bet. lože, průřez 0,032 m2 : 2,44		2,44000				
71	961044111Rx02	Vybourání betonové podezdívky plotu, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství	m3	2,19000	3 500,00	7 665,00	Vlastní	Kalkul
		odstranění plotu z betonových dílců : vybourání betonové podezdívky plotu, rozměr pole 0,25*0,5*2,5 m : 2,19		2,19000				
72	96000000x01	Odstranění sloupků z kolejnice, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství přesunu hmot a likvidace suti	soubor	45,00000	190,00	8 550,00	Vlastní	Indiv
		odstranění plotu z betonových dílců : sloupky z kolejnice Xa dl. 2,0 m, 71 kg á sloupek : 45		45,00000				
73	96000000x02	Odstranění betonových plotových dílců, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, přesunu hmot a likvidace suti	soubor	40,00000	650,00	26 000,00	Vlastní	Indiv
		odstranění plotu z betonových dílců : betonové plotové dílce, 70% z 2,5x1,3x0,06 = 0,7 * 0,195 = 0,137 m3 : 40		40,00000				

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	SO 101_U	Zpevněné plochy - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
74	96000000x03	Odstranění výplně z dřevěných prken, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství přesunu hmot a likvidace sutí	soubor	4,00000	1 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv

odstranění plotu z betonových dílců :

výplň z dřevěných prken, 2,5x1,3x0,04 = 0,013 m3 :

4

4,00000

75	96000000x04	Odstranění dřevěné kůlny, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství přesunu hmot a likvidace sutí	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	--	-----	---------	-----------	-----------	---------	-------

odstranění dřevěných kůlen :

1. kůlna, půdorys 2,7x1,5 m, v. 2,0m, střecha dřevěná s asf. lepenkou :

1

1,00000

76	96000000x05	Odstranění dřevěné kůlny, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství přesunu hmot a likvidace sutí	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
----	-------------	--	-----	---------	-----------	-----------	---------	-------

odstranění dřevěných kůlen :

2. kůlna, půdorys 1,0x1,1 m, v. 2,0m, střecha dřevěná + lino :

1

1,00000

77	96000000x06	Odstranění sklepu, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství přesunu hmot a likvidace sutí	kpl	1,00000	25 220,61	25 220,61	Vlastní	Indiv
----	-------------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	-------

odstranění dřevěných kůlen :

sklep, půdorys 4,7x1,6 m, v. 1,7 m, střecha přesýpaná :

1

1,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				394 145,81		
78	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďžený	t	1 222,15754	322,50	394 145,81	RTS 25/ I	RTS 24/ I
Díl: 772		Kamenné dlažby				2 688,75		
79	772501170RX1	D+M úprava vtoků k zasakovacímu průlehu (z ul. Sušilova), vč. pomocných prací, doplňků spárování, lože	m2	2,25000	1 195,00	2 688,75	Vlastní	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	SO 101_U	Zpevněné plochy - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

úprava vtoků k zasakovacímu průlehu (z ul. Sušilova) : 2,25
2,25

vtok ze žulové dlažby do betonu, 0,5x1,5 m :
bet. lože, tl. 0,15 m, C16/20 nXF1 - 0,34m3 :

Díl: 799		Ostatní				32 000,00		
80	799000000x01	D+M stavební příprava pro osazení odpadkového koše, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství přesunu hmot, výkopů a základové patky	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00	Vlastní	Indiv
81	799000000x02	D+M informační panel 2 x 1 m, včetně pomocných prací, doplňků, příslušenství, přesunu hmot	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní	Indiv

městský mobiliář :
informační panel 2,0 x 1,0 m :
betonová základová patka (2x), 0,4x0,4x0,8 m :
výkop betonové patky :
1

1,00000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				133 205,74		
82	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	71,70690	330,50	23 699,13	RTS 25/ I	RTS 24/ I
83	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 370,22430	22,20	74 818,98	RTS 25/ I	RTS 24/ I
84	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	31,47850	453,50	14 275,50	RTS 25/ I	RTS 24/ I

68,4319-36,9534 31,47850

85	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	36,95340	641,00	23 687,13	RTS 25/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-----------	-----------

170 302

36,9534 36,95340

86	979951112R00	Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm	t	3,27500	-1 000,00	-3 275,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 101	Zpevněné plochy
R:	SO 101_U	Zpevněné plochy - uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odstranění plotu z betonových dílců :						
		sloupky z kolejnice Xa dl. 2,0 m, 71 kg á sloupek :						
		3195,0*0,001		3,19500				
		odstranění dřevěných kůlen :						
		kovový odpad - krycí plechy, mříže, roxory :						
		80,0*0,001		0,08000				
Celkem						7 497 869,51		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	SO 401_U	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				4 353,90		
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	1,00000	59,00	59,00	RTS 25/ I	Indiv
2	113108305R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	7,20000	118,00	849,60	RTS 25/ I	Indiv
3	113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm	m2	5,90000	375,00	2 212,50	RTS 25/ I	Indiv
4	113111120R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.20 cm	m2	4,60000	268,00	1 232,80	RTS 25/ I	Indiv
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				268,00		
5	451577877R00	Podklad pod dlažbu komunik.ze štěrkopís.tl.do 10cm	m2	1,00000	268,00	268,00	RTS 25/ I	Indiv
Díl: 5		Komunikace				14 732,40		
6	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	7,20000	396,00	2 851,20	RTS 25/ I	Indiv
7	565181211R00	Podklad z obal kamen.ACP 22+, š.nad 3 m, tl. 15 cm	m2	5,90000	1 124,00	6 631,60	RTS 25/ I	Indiv
8	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.20 cm	m2	4,60000	621,00	2 856,60	RTS 25/ I	Indiv
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1,00000	300,00	300,00	RTS 25/ I	Indiv
10	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou	m	13,00000	161,00	2 093,00	RTS 25/ I	Indiv
Díl: M21		Elektromontáže				71 529,50		
11	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	30,00000	28,00	840,00	RTS 25/ I	Indiv
12	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	12,00000	48,00	576,00	RTS 25/ I	Indiv
13	210100701R00	Koncovka venkovní, plast.kabely 1kV,KV 1 do 4x35	kus	1,00000	910,00	910,00	RTS 25/ I	Indiv
14	210202115R00	Svítilidlo veřejného osvětlení parkové	kus	5,00000	674,00	3 370,00	RTS 25/ I	Indiv
15	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	5,00000	2 301,00	11 505,00	RTS 25/ I	Indiv
Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v základu.								
16	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	4,00000	696,00	2 784,00	RTS 25/ I	Indiv
Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Ž je v položce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky.								
17	210204202R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	kus	1,00000	749,00	749,00	RTS 25/ I	Indiv
Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Ž je v položce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky.								

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	SO 401_U	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	145,00000	155,00	22 475,00	RTS 25/ I	Indiv
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.								
19	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS	kus	12,00000	128,00	1 536,00	RTS 25/ I	Indiv
20	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	kus	5,00000	161,00	805,00	RTS 25/ I	Indiv
21	210800016R00	Vodič uložený v trubkách CYY 16 mm2	m	2,50000	19,00	47,50	RTS 25/ I	Indiv
22	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	30,00000	28,00	840,00	RTS 25/ I	Indiv
23	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly, 16-25 mm2, volně uložený	m	163,00000	43,00	7 009,00	RTS 25/ I	Indiv
24	210950202R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 2 kg	m	163,00000	40,00	6 520,00	RTS 25/ I	Indiv
25	210100151S00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	9,00000	268,00	2 412,00	Vlastní	Indiv
26	210110503R01	Vypínač trojpólový, 40A	kus	1,00000	268,00	268,00	Vlastní	Indiv
27	900 RT3	HZS úprava rozpojovací skříně Práce v tarifní třídě 6 (např. elektrikář)	h	3,00000	492,00	1 476,00	RTS 25/ I	Indiv
28	23170120R	Montážní PU pěna 750 ml	kus	1,00000	268,00	268,00	RTS 25/ I	Indiv
29	0050120T	Vytyčení umístění svítidel, dle souřadnic	ks	5,00000	321,00	1 605,00	Vlastní	Indiv
30	005125T	Přepojení na stávající soustavu VO	hod	2,00000	492,00	984,00	Vlastní	Indiv
31	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	5,00000	910,00	4 550,00	RTS 25/ I	Indiv
Díl: M210		Materiál	235 203,50					
32	2734501T	Manžeta na stožár o pr. 133mm - délka 300 mm	ks	5,00000	1 445,00	7 225,00	Vlastní	Indiv
33	316775511T	Stožár ocelový sadový kuželový výšky 5,5 m nad zemí	ks	5,00000	16 295,00	81 475,00	Vlastní	Indiv
34	31678611.9T	Svorkovnice stožárová zakrytovaná jednopojistková IP 54	kus	4,00000	928,00	3 712,00	Vlastní	Indiv
35	34111032R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	30,00000	27,00	810,00	RTS 24/ I	Indiv
36	34111080R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm2	m	163,00000	224,00	36 512,00	RTS 25/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	SO 401_U	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
37	34140928R	Vodič silový CY hnědý 16,00 mm2 - drát	m	2,50000	59,00	147,50	RTS 25/ I	Indiv
38	345-000600	Trubička smršťovací z/žl RPZ 32/12	m	2,50000	342,00	855,00	Vlastní	Indiv
39	348400001T	Svítlidlo LED sadové, U držák, 2 ramena, char. BRAS 2BLC 12 ECA, 300mA, 23W, 2200K, IRC 70	ks	1,00000	19 046,00	19 046,00	Vlastní	Indiv
40	348400002T	Svítlidlo LED sadové, U-držák, 2 ramena, s char. BRAS 2BLS 12 PFA, 650mA, 49W, 2200K, IRC 70	ks	4,00000	19 046,00	76 184,00	Vlastní	Indiv
41	357 78702T	SVORKOVNICE STOŽÁROVÁ ZAKRYTOVANÁ DVUPOJISTKOVÁ, KRYTÍ MIN. IP 54	ks	1,00000	1 142,00	1 142,00	Vlastní	Indiv
42	358 34342T	Hlavní vypínač 40A/3	ks	1,00000	1 017,00	1 017,00	Vlastní	Indiv
43	35822001040R	Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, LTN-16C-1	kus	12,00000	128,00	1 536,00	RTS 25/ I	Indiv
44	358249990022T	Pojistka E27 - komplet - 10A	kus	6,00000	32,00	192,00	Vlastní	Indiv
45	509 1111T	Podružný materiál	%	1,00000	5 350,00	5 350,00	Vlastní	Indiv
Díl: M211		Demontáže				216,00		
46	210120021R00	Spodek pojistky 500V SPH 0-SPC 25	kus	9,00000	24,00	216,00	RTS 25/ I	Indiv
Díl: M46		Zemní práce při montážích				105 700,80		
47	460010011RT2	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci délka trasy do 500 m	km	0,12600	10 700,00	1 348,20	RTS 25/ I	Indiv
48	460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	13,00000	161,00	2 093,00	RTS 25/ I	Indiv
49	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřej. osvětlení, hor.3, ručně ruční výkop jámy	m3	3,00000	1 017,00	3 051,00	RTS 25/ I	Indiv
50	460100043R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.525	kus	5,00000	3 638,00	18 190,00	RTS 25/ I	Indiv
51	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	5,00000	214,00	1 070,00	RTS 25/ I	Indiv
52	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	120,00000	193,00	23 160,00	RTS 25/ I	Indiv
53	460200263RT2	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	6,50000	278,00	1 807,00	RTS 25/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	SO 401_U	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
54	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 15 cm	m	120,00000	80,00	9 600,00	RTS 25/ I	Indiv
55	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	6,50000	102,00	663,00	RTS 25/ I	Indiv
56	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	127,00000	16,00	2 032,00	RTS 25/ I	Indiv
57	460510021RT1	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm včetně dodávky trub DN 63	m	153,00000	91,00	13 923,00	RTS 25/ I	Indiv
58	460570153R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	120,00000	86,00	10 320,00	RTS 25/ I	Indiv
59	460570243R00	Zához rýhy 50/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	6,50000	96,00	624,00	RTS 25/ I	Indiv
60	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	7,00000	342,00	2 394,00	RTS 25/ I	Indiv
61	460600002RT1	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m nákladním automobilem	m3	70,00000	21,00	1 470,00	RTS 25/ I	Indiv
62	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	120,00000	48,00	5 760,00	RTS 25/ I	Indiv
63	460600061U00	Odvoz sutí -1km	t	5,00000	342,00	1 710,00	Vlastní	Indiv
64	460600071U00	Příplatek k odvozu sutí ZKD 1km	t	50,00000	21,00	1 050,00	Vlastní	Indiv
65	46099-6666	Geodetické zaměření pro správce sítě	km	0,12700	42 800,00	5 435,60	Vlastní	Indiv
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				2 316,00		
66	650061611R00	Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A	kus	12,00000	193,00	2 316,00	RTS 25/ I	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady				10 700,00		
67	00514T	Doprava - převoz materiálu	Soubor	1,00000	3 210,00	3 210,00	Vlastní	Indiv
68	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	6 420,00	6 420,00	RTS 25/ I	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
69	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 070,00	1 070,00	RTS 25/ I	Indiv
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON		Ostatní náklady				5 717,00		
70	0054T	Poplatek za recyklaci sutí	t	5,00000	375,00	1 875,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	SO 401_U	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
71	00560T	Číslování stožárů	ks	5,00000	268,00	1 340,00	Vlastní	Indiv
72	00586T	Poplatek za skládku zeminy	t	9,00000	278,00	2 502,00	Vlastní	Indiv

Celkem	450 737,10
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 402	Elektrozařízení
R:	SO 402_U	Elektrozařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				5 179,72		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,69200	910,00	5 179,72	Vlastní	Indiv
		výkop : 5,5		5,50000				
		betonový základ pro parkomat, rozměr 400 x 600 x 800 mm : 0,4*0,6*0,8		0,19200				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 118,73		
2	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,21120	5 297,00	1 118,73	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		betonový základ pro parkomat, rozměr 400 x 600 x 800 mm : 0,4*0,6*0,8*1,1		0,21120				
Díl: M21		Elektromontáže				15 790,00		
3	210810006R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený	m	136,00000	30,00	4 080,00	Vlastní	Indiv
4	M21X	D+M zemní plastová šachta nad místem napojení optického kabelu rozměr 600 x 600 mm poklop únosnosti min. B125, vč. zemních a pomocných prací	kpl	1,00000	11 710,00	11 710,00	Vlastní	Indiv
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				43 987,00		
5	222 80-1101T00	montáž Network High-speed kamery na držák	ks	1,00000	758,00	758,00	Vlastní	Indiv
6	222 80-1103T00	2x Kabel FTP Cat.5e PE drát venkovní černá uložený v dvouplášťové koruované chráničce DN40	m	120,00000	38,00	4 560,00	Vlastní	Indiv
7	222 80-12102T00	montáž držáku pro venkovní PTZ kameru	ks	1,00000	492,00	492,00	Vlastní	Indiv
8	222080101R00	Optický kabel v trubce HDPE	m	60,00000	42,00	2 520,00	Vlastní	Indiv
9	222111201R00	Samostatný objekt do 100 p. osazení skříně	kus	1,00000	2 675,00	2 675,00	Vlastní	Indiv
10	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	194,00000	31,00	6 014,00	Vlastní	Indiv
11	222310011R00	Optická vana	kus	1,00000	4 780,00	4 780,00	Vlastní	Indiv
12	22284-1001T00	Síťový zdroj s výstupem 12 V a funkcí nabíječky	ks	1,00000	785,00	785,00	Vlastní	Indiv
13	22284-1002T00	Sada dvou PSC konektorů ke zdojům, zástrčka a piny	ks	1,00000	1 027,00	1 027,00	Vlastní	Indiv
14	22284-1003T00	Bezúdržbový záložní akumulátor - baterie VRLA - AGM 40Ah / 12V	ks	2,00000	1 017,00	2 034,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 402	Elektrozařízení
R:	SO 402_U	Elektrozařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	22284-1004T00	Průmyslový Ethernet injector pro PTZ kamery	ks	1,00000	375,00	375,00	Vlastní	Indiv
16	22284-1005T00	1 Gbps, 10 km, SM-LC, WDM simplex A	ks	2,00000	455,00	910,00	Vlastní	Indiv
17	22284-1006T00	1 Gbps, 10 km, SM-LC, WDM simplex B	ks	2,00000	455,00	910,00	Vlastní	Indiv
18	22284-1007T00	Media konvertor 100Mbps/1Gbps s SFP slotem	ks	2,00000	2 568,00	5 136,00	Vlastní	Indiv
19	22284-1008T00	patch kabel, E2000-LC, duplex, SM, 9/125, 1 metr	m	2,00000	268,00	536,00	Vlastní	Indiv
20	22284-1009T00	výzbroj skříně KB včetně kabeláže a ochran	ks	1,00000	2 022,00	2 022,00	Vlastní	Indiv
21	22284-1010T00	pronájem montážní plošiny	hod	1,00000	963,00	963,00	Vlastní	Indiv
22	945T00	HZS - práce nespecifikované	hod	10,00000	749,00	7 490,00	Vlastní	Indiv
Díl: M221		Specifikace oboru M 22				151 887,00		
23	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	136,00000	27,00	3 672,00	Vlastní	Indiv
24	34133303T	kabel Optický 12F	m	60,00000	13,00	780,00	Vlastní	Indiv
25	34599999999T	Zemní box pro optiku	m	1,00000	3 146,00	3 146,00	Vlastní	Indiv
26	357954T	Pilířový plastový rozvaděč prázdný - provedení NKP7P-2-MD rozměr 930x640x250	ks	1,00000	12 840,00	12 840,00	Vlastní	Indiv
27	371601001T	PTZ Network Camera High-speed PTZ with long-range OptimizedIR	ks	1,00000	71 433,00	71 433,00	Vlastní	Indiv

Venkovní PTZ IP kamera, minimální IP66, pohyb kamery PAN 360° endless, TILT +20° – 90°, optický zoom minimálně 30x, :
rozlišení minimálně FullHD 1920x1080 při minimálně 25sn/s, kodek H265, citlivost na světlo v černobílém minimálně 0,008 luxů, v barvě minimálně 0,06 luxů, široký dynamický rozsah (WDR), :
přepínání režimu den/noc, elektronická stabilizace obrazu, IR přísvit s dosahem 250m, network security IEEE 802.1X, SNMP, :
napájení PoE (High PoE), provozní teploty -30°C + 50°C, záruka 5 let od výrobce, plná podpora Genetec Security Center verze 5.12. Kamera musí být uvedena v support listu společnosti Genetec :

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 402	Elektrozařízení
R:	SO 402_U	Elektrozařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	1			1,00000				
28	371601002T	Wall and Pole Mount Quick connection and room for more	ks	1,00000	4 171,00	4 171,00	Vlastní	Indiv
29	371601003T	2x Kabel FTP Cat.5e PE drát venkovní černá uložený v dvouplášťové koruované chrániče DN40	m	120,00000	31,00	3 720,00	Vlastní	Indiv
30	371601004T	GSC-Om-E-1C - Licence 1 kamery pro GSC Omnicast Enterprise	ks	1,00000	6 322,00	6 322,00	Vlastní	Indiv
31	371601005T	Genetec Advantage pro 1 omnicast Enterprise kameru - 1 měsíc	ks	4,00000	134,00	536,00	Vlastní	Indiv
32	371601006T	Genetec Advantage pro 1 omnicast Enterprise kameru - 1 rok	ks	1,00000	1 552,00	1 552,00	Vlastní	Indiv
33	371601007T	pronájem montážní plošiny	nic	1,00000	6 741,00	6 741,00	Vlastní	Indiv
34	371601011T	FTP kabel venkovní	m	194,00000	16,00	3 104,00	Vlastní	Indiv
35	371841001T	Síťový zdroj s výstupem 12V a funkcí nabíječky	ks	1,00000	5 695,00	5 695,00	Vlastní	Indiv
36	371841002T	Sada dvou PSC konektorů ke zdrojům, zástrčka a piny	ks	1,00000	32,00	32,00	Vlastní	Indiv
37	371841003T	Bezúdržbový záložní akumulátor - baterie VRLA - AGM 40Ah / 12V	ks	2,00000	4 172,00	8 344,00	Vlastní	Indiv
38	371841004T	Průmyslový Ethernet Injector pro použití s kamerami PTZ	ks	1,00000	3 103,00	3 103,00	Vlastní	Indiv
Průmyslový "Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3at s maximální zatížitelností 36 W pro napájení zařízení po ethernetu. : Designovaný pro použití s kamerami PTZ. Rozhraní: 4 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (2 x Data input, 2 x PoE output) : 1								
				1,00000				
39	371841005T	1 Gbps, 10 km, SM-LC, WDM simplex A	ks	2,00000	673,00	1 346,00	Vlastní	Indiv
40	371841006T	1 Gbps, 10 km, SM-LC, WDM simplex B	ks	2,00000	712,00	1 424,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 402	Elektrozařízení
R:	SO 402_U	Elektrozařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	371841007T	Media konvertor 100Mbps/1Gbps s SFP slotem, 1000/100Mbps(RJ-45) - 1000/100 BASE-X SFP, říditelný 802.3ah OAM/IP IN BAND + WEB MANAGEMENT	ks	2,00000	2 953,00	5 906,00	Vlastní	Indiv
42	371841008T	patch kabel, E2000-LC, duplex, SM, 9/125, 1 metr	ks	2,00000	1 335,00	2 670,00	Vlastní	Indiv
43	371841009T	výzbroj skříňně KB včetně kabeláže a ochran	soubor	1,00000	5 350,00	5 350,00	Vlastní	Indiv
Díl: M46		Zemní práce při montážích				117 443,80		
44	460010011RT2	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci délka trasy do 500 m	km	0,17200	10 700,00	1 840,40	Vlastní	Indiv
45	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	4,00000	214,00	856,00	Vlastní	Indiv
46	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	164,00000	193,00	31 652,00	Vlastní	Indiv
47	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku tloušťka vrstvy 15 cm	m	164,00000	80,00	13 120,00	Vlastní	Indiv
48	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	164,00000	16,00	2 624,00	Vlastní	Indiv
49	46051001T00	Pokládka chráničky PE do průměru 75 mm	m	295,00000	45,00	13 275,00	Vlastní	Indiv
50	460570153R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	164,00000	86,00	14 104,00	Vlastní	Indiv
51	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	8,60000	342,00	2 941,20	Vlastní	Indiv
52	460600002RT1	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m nákladním automobilem	m3	86,00000	21,00	1 806,00	Vlastní	Indiv
53	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	164,00000	48,00	7 872,00	Vlastní	Indiv
54	46099-6666	Geodetické zaměření pro správce sítě	km	0,17200	32 100,00	5 521,20	Vlastní	Indiv
55	00610T	Protlak neřízený DN 160 včetně chráničky	m	8,00000	2 729,00	21 832,00	Vlastní	Indiv
Díl: M461		Materiál k oboru M46				11 481,00		
56	266111101020T	Trubka HDPE 40/33 mm (návin 100m)	m	48,00000	42,00	2 016,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 402	Elektrozařízení
R:	SO 402_U	Elektrozařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
57	3457114700R	Trubka kabelová chránička, dvouplášťová, korugovaná, ohebná, červená, vnější průměr DN40	m	61,00000	21,00	1 281,00	Vlastní	Indiv
58	3457114702R	Trubka kabelová chránička, dvouplášťová, korugovaná, ohebná, červená, vnější průměr DN63	m	186,00000	44,00	8 184,00	Vlastní	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady				6 955,00		
59	00514T	Doprava - převoz materiálu	Soubor	1,00000	1 605,00	1 605,00	Vlastní	Indiv
60	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 350,00	5 350,00	Vlastní	Indiv

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. :

1

1,00000

Díl: ON		Ostatní náklady				4 309,00		
61	00586T	Poplatek za skládku zeminy	t	15,50000	278,00	4 309,00	Vlastní	Indiv

Celkem	358 151,25
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 403	Dobíjecí stanice elektromobilů
R:	SO 403_N	Dobíjecí stanice elektromobilů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				1 042,63		
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	0,41000	482,00	197,62	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		základ pro nabíjecí stojan :						
		výkop základu, 0,6 x 0,6 x 1,15 :						
		0,41		0,41000				
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,41000	107,00	43,87	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		0,41		0,41000				
3	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	0,41000	32,00	13,12	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.						
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	0,41000	321,00	131,61	RTS 25/ I	RTS 24/ I
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,41000	300,00	123,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		odvoz a uložení zeminy na skládku :						
		0,41		0,41000				
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	15,58000	21,00	327,18	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Celkem 48 km :						
		38*0,41		15,58000				
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	0,41000	503,00	206,23	RTS 25/ I	RTS 24/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 976,47		
8	271571111R00	Polštář základu ze štěrku třídného	m3	0,05000	1 391,00	69,55	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		základ pro nabíjecí stojan :						
		štěrkový podsyp, tl. 0,15, fr. 16/32 :						
		0,05		0,05000				
9	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3	0,36000	5 297,00	1 906,92	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		základ pro nabíjecí stojan :						
		betonový základ, beton C25/30 :						

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 403	Dobíjecí stanice elektromobilů
R:	SO 403_N	Dobíjecí stanice elektromobilů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,36		0,36000				
Díl: M21		Elektromontáže				3 905,25		
10	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	30,50000	86,00	2 623,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm : 30,5		30,50000				
11	15615235R	Drát tažený pozinkovaný 11 343 D 10,00 mm	kg	15,25000	49,00	747,25	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		30,5*0,5		15,25000				
12	220110347R00	Marker pro určení trasy kabelů HDPE	kus	1,00000	535,00	535,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		marker pro vyhledání konce chráničky : 1		1,00000				
Díl: M46		Zemní práce při montážích				22 599,75		
13	460200683R00	Výkop kabelové rýhy 65/120 cm hor.3	m	28,54000	278,00	7 934,12	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		výkopy :						
		výkop rýhy kabelu, :						
		28,54		28,54000				
14	460560653R00	Zához rýhy 65/90 cm, hornina třídy 3	m	28,54000	118,00	3 367,72	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		výkopy :						
		zásyp rýhy výkopu se zhuťněním :						
		28,54		28,54000				
15	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	5,56530	428,00	2 381,95	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		výkop rýhy kabelu, : 28,54*0,3*0,65		5,56530				
16	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	5,56300	21,00	116,82	RTS 25/ I	RTS 24/ I
17	460420018R00	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	m	28,54000	80,00	2 283,20	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		ochrana kabelů : 28,54		28,54000				
		pískové lože tl. 0,1 m se zhuťněním :						
		písková obsyp tl. 0,2 m :						
18	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	28,54000	16,00	456,64	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		ochrana kabelů :						

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 403	Dobíjecí stanice elektromobilů
R:	SO 403_N	Dobíjecí stanice elektromobilů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		položení signální folie : 28,54		28,54000				
19	388996111R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop	m	19,70000	89,00	1 753,30	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		ochrana kabelů :						
		kabelová chránička DN63 (dodávka + položení) : 19,7		19,70000				
20	21022200X2	D+M zátka pro utěsnění chráničky DN110	kus	2,00000	161,00	322,00	Vlastní	Indiv
21	388996141R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop	m	32,50000	116,00	3 770,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		kabelová chránička DN110 (dodávka + položení) : 32,5		32,50000				
22	21022200X1	D+M zátka pro utěsnění chráničky DN63	kus	2,00000	107,00	214,00	Vlastní	Indiv
Celkem						29 524,10		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 801	Sadové úpravy
R:	SO 801a_U	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				866 632,98		
1	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	318,71000	130,00	41 432,30	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		výkopy průlehů :						
		výkop jižního průlehu, hl. 0,7 m :						
		161,049		161,04900				
		výkop severního průlehu, hl. 0,7 m :						
		91,161		91,16100				
		zasakovací rýha v severním průlehu, průměrná hl. 1,9 m :						
		66,50		66,50000				
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	318,71000	80,00	25 496,80	RTS 25/ I	RTS 24/ I
3	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	318,71000	12,00	3 824,52	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.						
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	318,71000	80,00	25 496,80	RTS 25/ I	RTS 24/ I
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	226,74800	80,00	18 139,84	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		zásyp kamenivem fr. 16/32 :						
		jižní průleh, tl. 0,4 m :						
		92,028		92,02800				
		severní průleh, tl. 0,4 m :						
		52,092		52,09200				
		zasakovací rýha, průměrná tl. 1,9 m :						
		66,5		66,50000				
		Mezisoučet		210,62000				
		zásyp jámy po kácení : 14*1,2*1,2*0,8						
		16,12800		16,12800				
		Mezisoučet		16,12800				
6	583426801R	Kamenivo drcené 16/32	t	370,69120	330,00	122 328,10	RTS 25/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 801	Sadové úpravy
R:	SO 801a_U	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zásyp kamenivem fr. 16/32 : objemová hmotnost = 1,6 t/m2 : jižní průleh, tl. 0,4 m : 92,028*1,6 severní průleh, tl. 0,4 m : 52,092*1,6 zasakovací rýha, průměrná tl. 1,9 m : 66,5*1,6 Koeficient ztratné 10 %: 0,1		147,24480 83,34720 106,40000 33,69920				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	318,71000	100,00	31 871,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	318,71000	20,00	6 374,20	RTS 25/ I	RTS 24/ I
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	318,71000	100,00	31 871,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
10	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	35,00000	642,00	22 470,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Včetně řeziva. ochrana dřevin při stavbě : ochrana dřevin bedněním v. 2 m, průměr do 0,8 m (obvod max. 2,5 m) : 7 ks : (2,50)*2,00*7		35,00000				
11	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	35,00000	196,50	6 877,50	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Včetně řeziva.						
12	K001	Kácení dřevin, stromy s obvodem větším než 80 cm podléhající povolení ke kácení, včetně pařezu, včet ně odvozu a likvidace	kus	7,00000	7 000,00	49 000,00	Vlastní	Indiv
13	K002	Kácení dřevin, stromy s obvodem 30-79 cm, včetně pařezu, včetně odvozu a likvidace ně odvozu a likvidace	kus	29,00000	2 000,00	58 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 801	Sadové úpravy
R:	SO 801a_U	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	111200001RX0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, odvoz a likvidace	m2	511,00000	65,00	33 215,00	Vlastní	Indiv

kácení dřevin :

keře : 511

511,00000

15	111251119R00	Drcení ořezaných větví průměru do 19 cm	m3	4,42000	3 385,00	14 961,70	RTS 25/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	-----------	-----------

mulčování :

příprava mulče z dřevní hmoty kácených stromů : 4,42

4,42000

16	184921096R00	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina	m2	44,20863	75,00	3 315,65	RTS 25/ I	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-----------	-----------

mulčování :

kolem vysazených stromů, průměr min. 1,5 m, stromů 18

31,80863

ks : 18*(PI*0,75*0,75)

pruh mezi bet. plotem a chodníkem podél sjezdu : 12,4

12,40000

17	171101141RX1a	D+M zásyp vegetační vrstvou (30% zemina, 70% kamenivo), vč. pomocných prací, doplňků	m3	108,09000	300,00	32 427,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-------

zásyp vegetační vrstvou (30% zemina, 70% kamenivo) :

jižní průleh, tl. 0,3 m : 69,021

69,02100

severní průleh, tl. 0,3 m : 39,069

39,06900

18	171101141RX1b	Příprava materiálu pro vegetační vrstvu a ohumusování pro trávníky, vč. pomocných prací	m3	189,21000	200,00	37 842,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-------

příprava požadovaného množství pro vegetační vrstvy :

189,21000

189,21

ornice ze skrývek, 25 % - 47,30 m3 :

zahradnický substrát, 5 % - 9,46m3 :

kamenivo z výkopů, 70 % - 132,45m3 :

19	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	79,85440	420,00	33 538,85	RTS 25/ I	RTS 24/ I
----	--------------	---------------------------------------	----	----------	--------	-----------	-----------	-----------

zalítí rostlin pro výsadbě :

výsadba keřů z květináčů :

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 801	Sadové úpravy
R:	SO 801a_U	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zalití rostlin, 40 l/m2 : 40*0,04		1,60000				
		záhon v nároží křižovatky Sušilova x Sv. Čecha :						
		zalití rostlin, 40 l/m2 : 41,22*0,04		1,64880				
		záhon u vjezdu na parkoviště :						
		zalití rostlin, 40 l/m2 : 25,74*0,04		1,02960				
		záhon mezi chodníkem a bet. plotem :						
		zalití rostlin, 40 l/m2 : 12,4*0,04		0,49600				
		keře v severozápadním rohu :						
		zalití rostlin, 40 l/m2 : 30*0,04		1,20000				
		výsadba stromů :						
		zalití dřeviny, 60 l/kus : 1,08		1,08000				
		pokryvné keře : 70		70,00000				
		zalití rostlin, 40 l/m2 : 70*0,04		2,80000				
20	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	79,85440	368,00	29 386,42	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		zalití rostlin pro výsadbě :						
		výsadba keřů z květináčů :						
		zalití rostlin, 40 l/m2 : 40*0,04		1,60000				
		záhon v nároží křižovatky Sušilova x Sv. Čecha :						
		zalití rostlin, 40 l/m2 : 41,22*0,04		1,64880				
		záhon u vjezdu na parkoviště :						
		zalití rostlin, 40 l/m2 : 25,74*0,04		1,02960				
		záhon mezi chodníkem a bet. plotem :						
		zalití rostlin, 40 l/m2 : 12,4*0,04		0,49600				
		keře v severozápadním rohu :						
		zalití rostlin, 40 l/m2 : 30*0,04		1,20000				
		výsadba stromů :						
		zalití dřeviny, 60 l/kus : 1,08		1,08000				
		pokryvné keře : 70		70,00000				

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 801	Sadové úpravy
R:	SO 801a_U	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zalití rostlin, 40 l/m ² : 70*0,04		2,80000				
21	11111RX1	D+M vrstva písku, tl. 0,05 m	m ²	66,96000	473,00	31 672,08	Vlastní	Indiv
		záhon v nároží křižovatky Sušilova x Sv. Čecha :						
		vrstva písku, tl. 0,05 m : 41,22		41,22000				
		záhon u vjezdu na parkoviště :						
		vrstva písku, tl. 0,05 m : 25,74		25,74000				
22	183101113R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m ³ , svah 1:5	kus	423,00000	47,00	19 881,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		výsadba rostlin z květináčů : 364,00		364,00000				
		záhon mezi chodníkem a bet. plotem :						
		provedení výsadby rostlin, spon 1 ks/m : 29		29,00000				
		keře v severozápadním rohu :						
		provedení výsadby rostlin, spon 1 ks/m ² : 30		30,00000				
23	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	423,00000	47,00	19 881,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		výsadba rostlin z květináčů : 364,00		364,00000				
		provedení výsadby rostlin, spon 1 ks/m : 29		29,00000				
		keře v severozápadním rohu :						
		provedení výsadby rostlin, spon 1 ks/m ² : 30		30,00000				
24	183101314R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,125 m ³ , 1:5	kus	190,00000	68,00	12 920,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		výsadba keřů z květináčů : 120		120,00000				
		pokryvné keře : 70		70,00000				
25	184102114R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině	kus	190,00000	58,00	11 020,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		výsadba keřů z květináčů : 120		120,00000				
		pokryvné keře : 70		70,00000				
26	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	400,00000	11,00	4 400,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		výsadba cibulovin : 400,00		400,00000				
27	11111RX2	D+M zašterkování těžným kamenivem fr. 8/16, tl. 0,1 m	m ²	6,69000	95,00	635,55	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 801	Sadové úpravy
R:	SO 801a_U	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		záhon v nároží křižovatky Sušilova x Sv. Čecha :						
		zaštěrkování těžným kamenivem fr. 8/16, tl. 0,1 m : 4,12		4,12000				
		záhon u vjezdu na parkoviště :						
		zaštěrkování těžným kamenivem fr. 8/16, tl. 0,1 m : 2,57		2,57000				
28	183101321R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	10,00000	735,00	7 350,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		výsadba stromů : 10		10,00000				
29	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině	kus	10,00000	630,00	6 300,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		výsadba stromů :						
		dřevina s balem do průměru 0,6 m : 10		10,00000				
30	183101322R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 2 m3 sv.1:5	kus	8,00000	735,00	5 880,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		velikost jámy cca 1,5 m3 : 8		8,00000				
31	184102117R00	Výsadba dřevin s balem D do 1 m, v rovině	kus	8,00000	683,00	5 464,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		výsadba stromů :						
		dřevina s balem do průměru 1 m : 8		8,00000				
32	184901112R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m	kus	54,00000	263,00	14 202,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		výsadba stromů :						
		sestava pro jeden strom - 3 kůly, dl. 3 m, s úvazkem a příčkami : 18*3		54,00000				
33	60850015R	Kůl vyvazovací impregnovaný 250 x 6 cm	kus	54,00000	147,00	7 938,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		výsadba stromů :						
		sestava pro jeden strom - 3 kůly, dl. 3 m, s úvazkem a příčkami : 18*3		54,00000				
34	184_X1	D+M přesazení dřevin s balem o průměru do 1,0 m, vč. pomocných prací, doplňků	kus	8,00000	2 100,00	16 800,00	Vlastní	Indiv
		výsadba stromů :						
		příprava, vyzvednutí dřeviny a převoz : 8		8,00000				
35	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,00090	52 500,00	47,25	RTS 25/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 801	Sadové úpravy
R:	SO 801a_U	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

hnojení tabletovým hnojivem :

jednotlivě ke stromům, á 50 g/strom : 0,90/1000

0,00090

36	25191161R	Hnojivo s postupným uvolňováním, bal. 1 kg	kus	1,00000	158,00	158,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
37	596921111RX9	D+M sečení trávy (2x za sezonu)	m2	1 725,94000	11,00	18 985,34	Vlastní	Indiv

údržba zeleně v prvním roce :

sečení trávy (2x za sezonu) : 862,97*2

1 725,94000

38	596921111RX8	D+M zalévání trávníku (8x za sezonu)	m2	6 903,76000	8,00	55 230,08	Vlastní	Indiv
----	--------------	--------------------------------------	----	-------------	------	-----------	---------	-------

péče o trávník zatravněvacích dílců v prvním roce :

862,97*8

6 903,76000

Díl: 111	VÝSADBA KEŘŮ Z KVĚTINÁČŮ	7 080,00
-----------------	---------------------------------	-----------------

39	111.1	Cotoneaster dammeri 'Major' (skalník)	ks	100,00000	59,00	5 900,00	Vlastní	Indiv
40	111.2	Hedera helix (břečťan)	ks	20,00000	59,00	1 180,00	Vlastní	Indiv

Díl: 112.1	SOLITÉRNÍ	2 631,00
-------------------	------------------	-----------------

41	112.1.1	Calamagrostis brachytricha (Achnatherum brachytrichum)	ks	11,00000	59,00	649,00	Vlastní	Indiv
42	112.1.2	Aster pringlei (ericoides) 'Monte Casino'	ks	11,00000	59,00	649,00	Vlastní	Indiv
43	112.1.3	Gypsophila paniculata 'Schneeflocke'	ks	7,00000	64,00	448,00	Vlastní	Indiv
44	112.1.4	Deschampsia caespitosa 'Palava'	ks	15,00000	59,00	885,00	Vlastní	Indiv

Díl: 112.2	SKUPINOVÉ	15 964,00
-------------------	------------------	------------------

45	112.2.1	Sedum 'Purple Emperor'	ks	37,00000	59,00	2 183,00	Vlastní	Indiv
46	112.2.2	Paeonia tenuifolia	ks	18,00000	310,00	5 580,00	Vlastní	Indiv
47	112.2.3	Origanum 'Herrenhausen'	ks	37,00000	59,00	2 183,00	Vlastní	Indiv
48	112.2.4	Knautia macedonica 'Mars Midget'	ks	18,00000	59,00	1 062,00	Vlastní	Indiv
49	112.2.5	Coreopsis verticillata 'Moonbeam', 'Zagreb'	ks	18,00000	59,00	1 062,00	Vlastní	Indiv
50	112.2.6	Geum coccineum 'Cooky'	ks	30,00000	59,00	1 770,00	Vlastní	Indiv
51	112.2.7	Platycodon grandiflorum 'Mariesii'	ks	18,00000	59,00	1 062,00	Vlastní	Indiv
52	112.2.8	Iris - barbata pumila	ks	18,00000	59,00	1 062,00	Vlastní	Indiv

Díl: 112.3	POKRYVNÉ	6 549,00
-------------------	-----------------	-----------------

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 801	Sadové úpravy
R:	SO 801a_U	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
53	112.3.1	Thymus pulegioides	ks	37,00000	59,00	2 183,00	Vlastní	Indiv
54	112.3.2	Veronica incana 'Silberteppich' (syn. Pseudolysimachion incanum)	ks	37,00000	59,00	2 183,00	Vlastní	Indiv
55	112.3.3	Geranium x cantabrigiense	ks	37,00000	59,00	2 183,00	Vlastní	Indiv
Díl: 112.4 VTROUŠENÉ						885,00		
56	112.4.1	Linum perenne/L. naborensse	ks	11,00000	59,00	649,00	Vlastní	Indiv
57	112.4.2	Eschscholzia californica (letnička, přesévá se sama)	ks	4,00000	59,00	236,00	Vlastní	Indiv
Díl: 112.5 CIBULOVINY						11 990,00		
58	112.5.1	Tulipa praestans 'Unicum'	ks	60,00000	19,00	1 140,00	Vlastní	Indiv
59	112.5.2	Tulipa batalinii 'Bright Gem'	ks	60,00000	18,00	1 080,00	Vlastní	Indiv
60	112.5.3	Muscaria armeniacum	ks	150,00000	14,00	2 100,00	Vlastní	Indiv
61	112.5.4	Allium sphaerocephalon	ks	80,00000	59,00	4 720,00	Vlastní	Indiv
62	112.5.5	Allium cernuum	ks	50,00000	59,00	2 950,00	Vlastní	Indiv
Díl: 112.6 POKRYVNÉ KEŘE						4 900,00		
63	112.6.1	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' (pámelník Chenaultův)	ks	70,00000	70,00	4 900,00	Vlastní	Indiv
Díl: 113 záhon u vjezdu na parkoviště						7 611,00		
64	113.1	Cotoneaster dammeri 'Major' (skalník)	ks	65,00000	59,00	3 835,00	Vlastní	Indiv
65	113.2	Cotoneaster dammeri 'Miranda' (skalník)	ks	64,00000	59,00	3 776,00	Vlastní	Indiv
Díl: 114 záhon mezi chodníkem a bet. plotem						1 711,00		
66	114.1	Hedera helix (břečťan)	ks	29,00000	59,00	1 711,00	Vlastní	Indiv
Díl: 115 keře v severozápadním rohu						2 730,00		
67	115.1	Euonymus europaeus (brslen)	ks	10,00000	91,00	910,00	Vlastní	Indiv
68	115.2	Rosa canina (šípková růže)	ks	10,00000	91,00	910,00	Vlastní	Indiv
69	115.3	Ionicera xylosteum (zimolez)	ks	10,00000	91,00	910,00	Vlastní	Indiv
Díl: 116 výsadba stromů						133 875,00		
70	116.1	Acer platanoides 'Cleveland' (javor), ok 14/16, v. kmene min. 200 cm	ks	5,00000	7 875,00	39 375,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 801	Sadové úpravy
R:	SO 801a_U	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
71	116.2	Acer platanoides "Emerald Queen" (javor), ok 14/16, v. kmene min. 200 cm	ks	5,00000	7 455,00	37 275,00	Vlastní	Indiv
72	116.3	Tilia cordata (lípa), ok 18/20, v. kmene min. 200 cm	ks	3,00000	7 875,00	23 625,00	Vlastní	Indiv
73	116.4	Ulmus glabra (jilm), ok 18/20, v. kmene min. 200 cm	ks	3,00000	8 400,00	25 200,00	Vlastní	Indiv
74	116.5	Sorbus Aucuparia, ok 18/20, v. kmene min. 200 cm	ks	1,00000	8 400,00	8 400,00	Vlastní	Indiv
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				61 284,59		
75	181301112R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2	m2	612,03000	13,00	7 956,39	RTS 25/ I	RTS 24/ I

osev trávníků vč. přípravy :

rozprostření ohumusování pro plochy trávníků, vrstva tl.
0,15 m :

502,67 502,67000

Mezisoučet 502,67000

záhon v nároží křižovatky Sušilova x Sv. Čecha :

ohumusování vegetační vrstvou, tl.0,15 m :

41,22 41,22000

Mezisoučet 41,22000

záhon u vjezdu na parkoviště :

ohumusování vegetační vrstvou, tl.0,15 m :

25,74 25,74000

Mezisoučet 25,74000

záhon mezi chodníkem a bet. plotem :

ohumusování vegetační vrstvou, tl.0,15 m :

12,40 12,40000

Mezisoučet 12,40000

keře v severozápadním rohu :

ohumusování vegetační vrstvou, tl.0,15 m :

30,00 30,00000

Mezisoučet 30,00000

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 801	Sadové úpravy
R:	SO 801a_U	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
76	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	862,97000	37,00	31 929,89	RTS 25/ I	RTS 24/ I
osev trávníků vč. přípravy : travní směs se zastoupením bylin : 862,97 862,97000								
77	110	travní směs, 96% travin, 3,5% bylin, 0,5% jetelovin, výsev 10-15 g/m2	kg	10,00000	155,00	1 550,00	Vlastní	Indiv
78	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	862,97000	8,00	6 903,76	RTS 25/ I	RTS 24/ I
osev trávníků vč. přípravy : urovnání plochy pro výsev trávníků (hrabání a válcování) : 862,97 862,97000								
79	182001151R00	Prokypření půdy rotavátorem	m2	862,97000	8,00	6 903,76	RTS 25/ I	RTS 24/ I
80	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	862,97000	7,00	6 040,79	RTS 25/ I	RTS 24/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				5 288,00		
81	289972111R00	Položení geomříže, ochrana svahů a skalních těles	m2	40,00000	55,00	2 200,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
hatě pro zpevnění svahu : jutová/kokosová rohož, š. 2 m : 40 40,00000								
82	67313127R	jutová/kokosová rohož, š. 2 m	m2	46,00000	48,00	2 208,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
hatě pro zpevnění svahu : jutová/kokosová rohož, š. 2 m : 40*1,15 46,00000								
83	289972138R00	Kotvení ochrany svahů trny z žebír. oceli dl.800 mm	kus	40,00000	22,00	880,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
hatě pro zpevnění svahu : kotvení rohoží : 40 40,00000								
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				12 900,00		
84	466988111RX1	D+M lískové hatě, v. 0.8 m, dub./akát. kůly dl. 1,3 m prům. 5-10 cm osová vzdálenost 0,5 m hatě lískovými pruhy prům. 2 cm, vč. pomocných prací, doplňků	m	20,00000	645,00	12 900,00	Vlastní	Indiv
hatě pro zpevnění svahu :								

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 801	Sadové úpravy
R:	SO 801a_U	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		lískové hatě, v. 0.8 m, dub./akát. kůly dl. 1,3 m prům. 5-10 cm osová vzdálenost 0,5 m, hatě lískovými pruhy prům. 2 cm : 20		20,00000				

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					1 125,00		
85	917862111RX1	D+M kovový obručník, pozink ocel. pásovina tl. 8 mm, v. 0,1 m, vč. pomocných prací, doplňků	m	3,00000	375,00	1 125,00	Vlastní	RTS 24/ I
		záhon v nároží křižovatky Sušilova x Sv. Čecha : 3		3,00000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					27 233,50		
86	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy do 5km	t	504,32412	54,00	27 233,50	RTS 25/ I	RTS 24/ I

Celkem						1 170 390,07		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 901	Kontejnery na tříděný odpad
R:	SO 901_N	Kontejnery na tříděný odpad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				88 750,19		
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	24,00000	478,50	11 484,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		výkop stavební jámy :						
		výkop, průřez 10 m2, š. 2,4 m :						
		24,00		24,00000				
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 500 m	m3	24,00000	119,00	2 856,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
3	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	24,00000	36,20	868,80	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.						
4	167101101R00	Nakládání výkopu z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	24,00000	374,00	8 976,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,59640	168,50	2 122,49	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		zásyp kontejneru vč. hutnění ručním pěstem do 100 kg :						
		podkladní vyrovnávací vrstva, tl. 0,05 m, fr. 0/16 :						
		0,636		0,63600				
		spodní zásypová vrst., průřez 9,9 m2, tl. 0,5 m, fr. 16/32, hutněno po 0,25 m :						
		4,95		4,95000				
		vrchní zásypová vrst., průřez 11,04 m2, tl. 0,635 m, fr. 0/16, hutněno po 0,21 m :						
		7,0104		7,01040				
6	583426831R	Kamenivo drcené 16/32	t	23,91841	689,00	16 479,78	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		spodní zásypová vrst., průřez 9,9 m2, tl. 0,5 m, fr. 16/32, hutněno po 0,25 m :						
		4,95*1,8*1,1*1,01		9,89901				
		vrchní zásypová vrst., průřez 11,04 m2, tl. 0,635 m, fr. 0/16, hutněno po 0,21 m :						

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 901	Kontejnery na tříděný odpad
R:	SO 901_N	Kontejnery na tříděný odpad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		7,0104*1,8*1,1*1,01		14,01940				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	24,00000	321,50	7 716,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	912,00000	25,80	23 529,60	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		Celkem 48 km :						
		38*24,00		912,00000				
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	24,00000	564,00	13 536,00	RTS 25/ I	RTS 24/ I
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	65,64000	18,00	1 181,52	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		zásyp kontejneru vč. hutnění ručním pčhem do 100 kg :						
		hutněná plocha :						
		12,72		12,72000				
		celková hutněná plocha (2x průřez 9,9 m2 po vrstvách 0,25 m) :						
		19,80		19,80000				
		celková hutněná plocha (3x průřez 11,04 m2 po vrstvách 0,21 m) :						
		33,12		33,12000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 036,04		
11	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	0,63600	1 629,00	1 036,04	RTS 25/ I	RTS 24/ I
		zásyp kontejneru vč. hutnění ručním pčhem do 100 kg :						
		podkladní vyrovnávací vrstva, tl. 0,05 m, fr. 0/16 : 0,636		0,63600				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				50 000,00		
12	9X1	D+M instalace kontejnerů - jeřáb pro osazení kontejnerů, instalační práce vč. pomocných prací, doplňků	kpl	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	SO 901	Kontejnery na tříděný odpad
R:	SO 901_N	Kontejnery na tříděný odpad

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						139 786,23		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				116 000,00		
1	ON001	Zabezpečení staveniště	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
zabezpečení staveniště : dřevěný sloupek s cedulí zákaz vstupu - 4 ks : oplocenky (k zamezení vstupu chodců) - 20 m : 1 1,00000								
2	ON002	Administrativa kolaudačního řízení	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní	Indiv
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
4	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. bude osazen 1 mobilní záchod a jeden kontejner/buňka na nářadí a kusový materiál : (s rozsáhlejším zařízením staveniště se nepočítá) : 1 1,00000								
5	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
6	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 25/ I	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				175 000,00		
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00	RTS 25/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. DIO - dopravně inženýrská opatření (dočasné dopravní značení) - délka stavby 2 měsíce : zábrana, 2m, (Z2) : zákazová značka + dodatková tabulka (B1 + E13) : slepá ulice + dodatková tabulka (IP10a + E13) : směrovací cedule objížďky s textem (IS11b) : směrovací cedule objížďky bez textu (IS11c) : pozor práce na silnici Axx : příkázaný směr objížďení : směrovací desky (Z4d/e) : 1 1,00000						
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	RTS 25/ I	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	RTS 25/ I	Indiv
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
10	005281010R1	Informační banner o stavbě a dotačním titulu	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	Vlastní	Indiv
		Informační banner o stavbě a poskytnuté dotaci, rozměr min. 2,0 x 2,1 m, odolný proti venkovním povětrnostním vlivům, na dočasné samostatné nosné konstrukci, zajištěno betonovými bloky, umístěno na stavbě po celou dobu výstavby, vč. výroby baneru dle vlastního vzoru, dopravy, montáže, demontáže a všech potřebných součástí						
11	005281010R2	Pamětní deska stavby	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	Vlastní	Indiv
		sendvičová BOND deska polepená fólií s potiskem, laminace UV, černobílý tisk, rozměr 300x400 mm, deska kotvena na kamenný blok lepením, kamenný blok z přírodního místního kamene velikosti min. 0,4m3, vč. výroby pamětní desky dle vlastního vzoru, dopravy a montáže						

Položkový rozpočet

S:	24DB002	Třebíč, Sušilova
O:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						291 000,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Požadavky DNSH

Při realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU v letech 2021-2027 je potřeba respektovat požadavky vyplývající z tzv. zásady „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) životní prostředí.

Zásada „významně nepoškozovat“ vyplývá z čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 („nařízení o taxonomii“),

V rámci plnění dle smlouvy je nutné dodržet následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní:

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Plnění podmínek DNSH lze k datu ukončení realizace projektu doložit např. technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU.

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Plnění podmínek DNSH lze k datu ukončení realizace projektu doložit např. kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nebo dokladem o převzetí odpadů od provozovatele zařízení dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), musí být na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Nová budova nesmí být postavena na:

- a) orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS
- b) zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN
- c) půdě, která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních předpisech nebo používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo pokud taková definice neexistuje, půdě, která je v souladu s definicí lesa podle FAO