

<u>Firma:</u> DBKG s.r.o. Hlavní 527 Lázně Toušeň IČ:11704519	<u>Objednávka číslo:</u> 66 / 2025 <u>Dne:</u> 14.05.2025
<u>Dodejte a fakturujte:</u> Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, 5. května 51 140 00 Praha 4 <u>Číslo telefonu:</u> XXX XXX XXX <u>E-mail:</u> XXX@XXX.XX	<u>Inkasní data:</u> <u>IČ:</u> 00638722 <u>Bankovní spojení:</u> XXX <u>Číslo běžného účtu:</u> XXX

OBJEDNÁVKA K FAKTUŘE

Prosíme dodavatele, aby čitelně psali svá bankovní spojení, tj. číslo účtu, směrovací kód banky, variabilní symbol, konstantní symbol, popř. specifický symbol, jinak budeme nuceni zaslat fakturu zpět k doplnění těchto údajů.

Objednáváme : dle CN ze dne 3.4.2025

Odstranění starého lina, pokládka dlažby, přesun hmoty a suti, úklid, doprava

Celkem bez DPH 164 687,53 Kč

Hlavní účetní
XXXXXXXXXX

Správce HO
XXXXXXXXXXXXXX

Příkazce HO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Objednávku vyřizuje:

XXXXXXXXXXXXXX

podpis

Žádáme o zaslání faktury na uvedenou objednávku.

Dohodnutá cena 165 000,00 Kč nesmí být navýšena bez dodatečného schválení objednatelem. Dále žádáme o stanovení termínu splatnosti minimálně 14 dnů od data obdržení Vaší faktury.



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	SPŠ 5 Května	Objednatel:	SPŠZ 5 Května	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Škola	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Praha	Zhotovitel:	DBKG s.r.o.	IČO/DIČ:	11704519/CZ11704519
Začátek výstavby:	01.07.2025	Konec výstavby:	31.07.2025	Položek:	22
JKSO:	8013	Zpracoval:	XXXXXXXXXX	Datum:	03.04.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	19 031,70	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	6 789,20	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	55 720,80				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		64 949,77						
Přesun hmot a sutí		5 826,06						
ZRN celkem		152 317,53	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		12 370,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	164 687,53	DPH 21%	34 584,38
		Celkem bez DPH	164 687,53
		Celkem včetně DPH	199 271,91

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



Stavební rozpočet

Název stavby:		SPŠ 5 Května		Doba výstavby: 31 dní		Objednatel: SPŠZ 5 Května	
Druh stavby:		Škola		Začátek výstavby: 01.07.2025		Projektant:	
Lokalita:		Praha		Konec výstavby: 31.07.2025		Zhotovitel: DBKG s.r.o.	
JKSO:		8013		Zpracováno dne: 03.04.2025		Zpracoval: XXXXXXXXXX	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
		771	Podlahy z dlaždic					0,00	14 108,40	14 108,40	17 071,16		0,00		
1		771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	40,00	9,00	21	0,00	360,00	360,00	435,60	0,00	0,00	RTS II / 2024	
2		771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 30 mm	m2	40,00	216,50	21	0,00	8 660,00	8 660,00	10 478,60	0,00	0,00	RTS II / 2024	
3		771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	40,00	31,80	21	0,00	1 272,00	1 272,00	1 539,12	0,00	0,00	RTS II / 2024	
4		771111141R00	Příplatek za diagonální kladení dlažby	m2	40,00	95,41	21	0,00	3 816,40	3 816,40	4 617,84	0,00	0,00	RTS II / 2024	
		776	Podlahy povlakové					0,00	11 002,00	11 002,00	13 312,42		0,15		
5		776590080RAI	Výměna povlakové podlahy z plochy, PVC	m2	40,00	275,05	21	0,00	11 002,00	11 002,00	13 312,42	0,00	0,15	RTS II / 2024	
		781	Obklady (keramické)					6 789,20	30 610,40	37 399,60	45 253,52		0,16		
6		781775015RV3	Obklad vnější keramický, 300x600 mm, na tmel	m2	40,00	934,99	21	6 789,20	30 610,40	37 399,60	45 253,52	0,00	0,16	RTS II / 2024	
		96	Bourání konstrukcí					0,00	15 760,00	15 760,00	19 069,60		0,50		
7		965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	40,00	394,00	21	0,00	15 760,00	15 760,00	19 069,60	0,01	0,50	RTS II / 2024	
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	3 271,70	3 271,70	3 958,76		0,00		
8		979100013RAH	Odvoz sutí a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 15 m	t	0,85	3 840,02	21	0,00	3 271,70	3 271,70	3 958,76	0,00	0,00	RTS II / 2024	
		H01	Budovy občanské výstavby					0,00	2 703,06	2 703,06	3 270,70		0,00		
9		998011004R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 36 m	t	3,86	701,00	21	0,00	2 703,06	2 703,06	3 270,70	0,00	0,00	RTS II / 2024	
		S	Přesuny sutí					0,00	3 123,00	3 123,00	3 778,83		0,00		
10		979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,40	6 060,00	21	0,00	2 424,00	2 424,00	2 933,04	0,00	0,00	RTS II / 2024	
11		979981101R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t	t	1,00	699,00	21	0,00	699,00	699,00	845,79	0,00	0,00	RTS II / 2024	
		M	Ostatní materiál					64 949,77	0,00	64 949,77	78 589,22		1,02		
12		585915852	Stěrka cementová samonivelační Cemix 5530 NIVELA POLYMER 30 MPa	t	0,80	31 740,00	21	25 539,27	0,00	25 539,27	30 902,52	1,00	0,80	RTS II / 2024	
13		585915046	Směs betonová Cemix 1120 BETON 20 MPa, Dmax 4 mm, potěr	kg	125,00	6,50	21	812,50	0,00	812,50	983,13	0,00	0,13	RTS II / 2024	
14		58124893.A	Penetrace akrylátová PRIMALEX Hloubková	l	15,00	109,00	21	1 635,00	0,00	1 635,00	1 978,35	0,00	0,02	RTS II / 2024	
15		553927601	Lišta soklová š. 160 mm / 2 m	m	6,00	196,50	21	1 179,00	0,00	1 179,00	1 426,59	0,00	0,00	RTS II / 2024	
16		58583223.A	Hmota spárovací Ultracolor Plus, barevná, cenová skupina 2	kg	32,00	120,00	21	3 840,00	0,00	3 840,00	4 646,40	0,00	0,03	RTS II / 2024	
17		20250010.D	Protiskluzová dlažba 300x600 Burlington Grey	m2	22,00	726,00	21	15 972,00	0,00	15 972,00	19 326,12	0,00	0,02	RTS II / 2024	
18		20250011.D	Protiskluzová dlažba 300x600 Burlington Black	m2	22,00	726,00	21	15 972,00	0,00	15 972,00	19 326,12	0,00	0,02	RTS II / 2024	
		VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	12 370,00	12 370,00	14 967,70		0,00		
		01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce					0,00	870,00	870,00	1 052,70		0,00		
19		011002VRN	Průzkumy	Soubor	1,00	870,00	21	0,00	870,00	870,00	1 052,70	0,00	0,00		
		03VRN	Zařízení staveniště					0,00	11 500,00	11 500,00	13 915,00		0,00		
20		039002VRN	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	5 000,00	21	0,00	5 000,00	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00		
21		030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	5 000,00	21	0,00	5 000,00	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00		
22		034002VRN	Zabezpečení staveniště	Soubor	2,00	750,00	21	0,00	1 500,00	1 500,00	1 815,00	0,00	0,00		
Celkem:									164 687,53	199 271,91					

Poznámka: