

Střední škola Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace

Tyršova 479, 684 01 SLAVKOV U BRNA

www.stredni-slavkov.cz

tel: +420 544 221 581

e-mail: info@stredni-slavkov.cz



ESOX spol. s r.o.
Libušina třída 826/23
623 00 Brno
IČ: 00558010

Vyřizuje:

Tel./Fax:

E-mail:

Datum: 11. 4. 2025



Objednávka: akce „Injektáž zdiva budova Tyršova 129“

detaily dodávky dle nabídky ze dne 11. 3. 2025

Příloha č. 1 – cenová nabídka ze dne 11. 3. 2025

Termín dodání: 30. 6. 2025

Cena: 82.433, 54,- Kč bez DPH

S pozdravem

Mgr. Vladislava Kulhánková
ředitelka školy

Potvrzení objednávky:

Místo a datum

.....
razítko a podpis dodavatele

Položkový rozpočet

S:	250115	ISŠ Slavkov
O:	SO 01	HALA A DÍLNA ODBORNÉHO VÝCVIKU
R:	1	položky k sanacím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
1	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	18,95000		
		vnější : $(18,35+2*0,3)*1,0$			18,95000	
2	281606133	Beztlaková krémová injektáž cihelného zdiva hmotou KÖSTER Crisin Cream, tl. zdiva do 300 mm	m	20,45000		
		18,35+0,6+1,5			20,45000	
Díl: 20 Sanace vlhkosti zdiva						
3	900	HZS nezměřitelné práce, vytyčení rozvodů, detaily	h	5,00000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
4	319202321	Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm 30% plochy	m2	5,68500		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : $18,95000*0,3$			5,68500	
5	319202331	Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 15 cm vyrovnání základu	m2	2,75250		
		vnější : $18,35*0,15$			2,75250	
6	319211332	Fabion z malty v koutu podlahy poloměr 50 mm maltou KÖSTER Repair Mortar	m	18,95000		
		vnější : $(18,35+2*0,3)$			18,95000	
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
7	620451121	Omítka cementová stěn zatřená dř.hladítkem, hladká	m2	18,95000		
		vnější : $(18,35+2*0,3)*1,0$			18,95000	
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
8	961044111	Bourání základů z betonu prostého základ přístavby	m3	0,85275		
		vnější : $(18,35+2*0,3)*0,3*0,15$			0,85275	
9	978015241	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	18,95000		
		vnější : $(18,35+2*0,3)*1,0$			18,95000	
10	9780433	Odstranění zateplovacího systému XPS tl. 160 mm bez PU	m2	9,47500		
		vnější : $(18,35+2*0,3)*0,5$			9,47500	
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						
11	979999999	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	2,19555		
12	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,19555		
13	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	26,34656		
14	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,19555		
15	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	13,17328		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
16	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,72563		
Díl: 711 Izolace proti vodě						
17	711170201	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, fólie, volně	m2	11,37000		
		vnější : $(18,35+2*0,3)*0,6$			11,37000	
18	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky Köster Polysil TG5 00	m2	18,95000		
		vnější : $(18,35+2*0,3)*1,0$			18,95000	
19	711212002	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	18,95000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : $18,95000$			18,95000	
20	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	238,37580		
Díl: VN Vedlejší náklady						

Položkový rozpočet

S:	250115	ISŠ Slavkov
O:	SO 01	HALA A DÍLNA ODBORNÉHO VÝCVIKU
R:	1	položky k sanacím

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
22	005123 R	Územní vlivy mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		

Celkem	82 433,54
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání