

SMLOUVA O DÍLO Č. 6625052996

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

1. **Statutární město Brno**, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
IČO 44992785
DIČ CZ44992785
podpisem smlouvy je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R9/131 konané dne 21.5.2025 pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:
Ing. Richard Elleder, vedoucí Odboru správy majetku MMB
Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)
2. **FALTON , spol. s r.o.**
se sídlem Langrova 1061/43, Slatina, 627 00 Brno
zastoupená Jiřím Staňou, jednatelem
IČO 46905804
DIČ CZ 46905804
k podpisu smlouvy a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:
Jiří Staňa, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6185
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Předmět smlouvy

1.1

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede v souladu s touto smlouvou dále uvedené práce na akci „**Cejl 23, oprava střechy a stropu 6. NP**“. Zhotovitel se zavazuje provést opravu střechy a stropu 6. NP a s tím spojené další práce. Oprava se týká těchto oblastí – v části stropu P1 a P2 dojde k odstranění a očištění stávající keramické půdovky vč. škvárového násypu a dřevěného prkenného záklopu. Zhotovitel provede odstranění tří stropních trámů a u P2 odstranění komínové výměny. Z důvodu odstranění stropních trámů dojde i k lokální demontáži dřevěného podbití a stávající omítky na rákosovém pletivu. Chybějící prvky (vzpěry, kleštiny a pozednice) budou nově doplněny. Zhotovitel provede odstranění stávající střešní krytiny vč. laťování a její výměny za novou. Následně proběhne kontrola a případná výměna střešních krokví nebo jejich částí. Stávající i nové dřevěné prvky budou opatřeny novým nátěrem proti dřevokazným houbám, plísním a škůdcům. Dále bude provedena výměna všech klempířských prvků na střeše (provedení pozinkovaný plech), výměna střešních podokapních a nástřešních žlabů vč. ocelových žlabových háků. Nově bude provedena střešní jímací část hromosvodu, vč. nových svislých svodů a nového uzemnění. Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr zpracovaných Ing. Koplíkem v listopadu 2024. Výše uvedená dokumentace byla zhotoviteli objednatelem předána v průběhu zadávacího řízení a zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je s jejím obsahem seznámen. Veškeré podrobné specifikace předmětu smlouvy jsou uvedeny v položkovém rozpočtu zakázky, který je nedílnou součástí této smlouvy.

1.2

Zhotovitel se zavazuje provést dílo touto smlouvou sjednané vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a nebezpečí, ve sjednané době a bez vad. Práce budou provedeny dle výzvy k podání nabídek, podané nabídky, položkového rozpočtu a této smlouvy. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

II.

Doba plnění

2.1

Zhotovitel se zavazuje provést dílo **od 16. 8. 2025 do 16. 12. 2025** (z důvodu možného výskytu rorýsů). Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli závazný časový harmonogram prováděných prací do 1. 8. 2025. Časový harmonogram bude odsouhlasen objednatelem a zahájení prací je možné až po odsouhlasení časového harmonogramu.

2.2

Dílo je zhotovitel povinen provést a předat objednateli v dohodnutém termínu.

III.

Cena za provedení díla

3.1

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

cena celkem bez DPH	1.889.275,76 Kč
DPH 21 %	396.747,91 Kč
cena celkem s DPH	2.286.023,67 Kč

3.2

Dohodnutá cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady potřebné k jeho provedení a předání zhotovitelem objednateli podle čl. I. této smlouvy.

3.3

Právo na zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

IV.

Cenové podmínky

4.1

Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 občanského zákoníku.

4.2

Výše DPH bude uvedena na faktuře zvlášť, a to podle obecně závazných právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.3.

Sjednaná cena může být změněna za předpokladu, že před termínem dokončení díla dojde ke změně sazby DPH nebo v případě chybně stanovené sazby DPH. V tomto případě bude cena za provedení díla upravena podle sazby DPH platné v době vzniku zdanitelného plnění. O této skutečnosti nemusí smluvní strany uzavírat dodatek ke smlouvě.

V.

Platební podmínky

5.1

Úhrada ceny díla bude objednatelem provedena takto:

- a) část ceny se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a doručí objednateli po předání a převzetí části provedeného díla bez vad a nedodělků předávacím protokolem do 30. 11. 2025, přičemž zhotovitel se zavazuje fakturovat a objednatel se zavazuje uhradit pouze již provedené práce,
- b) zbývající část ceny uhradí objednatel na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a doručí objednateli po řádném předání a převzetí zbývající části provedeného díla bez vad a nedodělků předávacím protokolem.

Faktury dle písm. a) až b) budou doloženy soupisem fakturovaných prací potvrzeným objednatelem. Objednatel zálohy neposkytuje.

5.2

Splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne jejího vystavení zhotovitelem. V případě, že ekonomický systém zhotovitele umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně na e-mail osm@brno.cz či do datové schránky (ID: a7kbrn). Pokud nelze takto postupovat, zašle zhotovitel fakturu včetně příloh poštou na adresu: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno. Faktura bude doručena bezodkladně po jejím vystavení, přičemž faktura bude obsahovat veškeré náležitosti a odpovídající číselný kód klasifikace produkce dle CZ-CPA a bude doručena nejpozději do patnáctého dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na faktuře uvedeném. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti dle této smlouvy nebo jestliže ve faktuře uvedený předmět plnění, jeho rozsah nebo obsah neodpovídají této smlouvě nebo fakturovaná částka není v souladu s touto smlouvou. Od doručení opravené faktury běží nová minimálně 21denní lhůta splatnosti. Na práce dle klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43 vystaví zhotovitel dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti s větou „Daň odvede zákazník“. Výše sazby DPH se řídí platnými právními předpisy. Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu §92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, objednateli, který je plátcem DPH, použije režim přenesení daňové povinnosti na tohoto objednatele. Zhotovitel, který je poskytovatelem výše uvedených prací, je v takovém případě povinen vystavit daňové doklady se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu ve smyslu výše citovaného právního předpisu, vyjma výše daně. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tj. na objednatele, který je povinen doplnit do příslušného daňového dokladu výši daně, za jejíž správnost odpovídá. Zhotovitel do příslušného daňového dokladu uvede sdělení, že výše daně je povinen doplnit a přiznat objednatel.

VI.

Předání a převzetí díla

6.1

Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy bude řádně provedeno jeho dokončením a předáním objednateli ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.2

Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít, jestliže bude dílo provedeno v souladu s touto smlouvou bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít od zhotovitele provedené dílo, u kterého budou v době jeho převzetí zjištěny drobné vady a nedodělky, a současně stanovit zhotoviteli v předávacím protokolu termín jejich odstranění.

6.3

Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- a) uvedení smluvních stran,
- b) název provedeného díla,
- c) soupis provedeného díla,
- d) datum zahájení a ukončení převzetí provedeného díla,
- e) stanovisko objednatele, zda provedené dílo přejímá nebo nikoliv a z jakých důvodů,
- f) eventuální odchylky oproti smlouvě, technickým normám apod.,
- g) soupis případných vad a nedodělků a termíny jejich odstranění.

VII.

Záruka za dílo – odpovědnost za vady

7.1

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno podle podmínek této smlouvy, že bude mít vlastnosti obvyklé a že bude provedeno bez vad a nedodělků.

7.2

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo touto smlouvou sjednané bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami apod.

7.3

Záruční doba je 60 měsíců a počíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

8.1

Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení sjednaných termínů dokončení a předání provedeného díla, resp. jeho části, objednateli zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny bez DPH uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý den prodlení.

8.2

Při prodlení s placením faktury se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky ve výši stanovené platnými právními předpisy.

8.3

Smluvní pokuta za nesplnění objednatelem stanovených termínů odstranění vad a nedodělků díla činí 0,1 % z celkové ceny bez DPH uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, a to za každý takovýto případ a za každý započatý den prodlení.

8.4

V případě, že zhotovitel nezačne plnění díla do 1. 9. 2025, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč .

8.5

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, jejíž náhradu lze uplatnit samostatně.

8.6

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) je zhotovitel s předáním díla v prodlení delším než tři týdny,
- b) je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení,
- c) zhotovitel opakovaně porušuje své povinnosti a neprovádí dílo řádným způsobem a nezajistí nápravu v přiměřené době stanovené objednatelem.
- d) zhotovitel nezačne plnění díla do 1. 9. 2025.

Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po jeho písemném doručení zhotoviteli.

IX.

Jiná ujednání

9.1

Objednatel je oprávněn požadovat od zhotovitele potřebnou součinnost a požadovat náhradu za jeho vadné plnění včetně náhrady za způsobené škody.

9.2

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práce touto smlouvou sjednané, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.

9.3

Zhotovitel se zavazuje odstranit případné odpady a znečištění ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel nakládá s odpady jako jejich původce.

9.4

Při pracích vedle nebo na veřejných cestách se zhotovitel zavazuje provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to se zhotovitel zavazuje udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání a nést případně vzniklé náklady.

X.

Závěrečná ustanovení

10.1

Tuto smlouvu lze změnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.2

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.3

Zhotovitel prohlašuje, že obsah této smlouvy a skutečnosti v ní uvedené nejsou obchodním tajemstvím zhotovitele ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.

10.4

Tato smlouva bude uzavřena elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně. V případě, že zhotovitel nemá funkční příslušný elektronický podpis ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, bude smlouva vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.

10.5

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10.6

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

10.7

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

10.8

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R9/131 konané dne 21.5.2025

V Brně dne

 Digitálně podepsal
Ing. Richard Elleder
26.05.2025 11:48

Statutární město Brno
Ing. Richard Elleder
vedoucí OSM MMB
objednatel

V Brně dne

 Digitálně podepsal
Jiří Staňa
Datum: 2025.05.26
09:32:08 +02'00'

FALTON, spol. s r.o.
Jiří Staňa
jednatel
zhotovitel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **3176** **BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP**

Zadavatel	Statutární město Brno	IČO: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-Brno-město	

Zhotovitel:	FALTON, spol. s r.o.	IČO: 46905804
	Langrova 43	DIČ: CZ46905804
	62700 Brno	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			540 509,17
PSV			1 059 110,59
MON			182 156,00
Vedlejší náklady			107 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 889 275,76

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 889 275,76 CZK
Základní DPH	21 %	396 747,91 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	2 286 023,67 CZK
--------------------------	-------------------------

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	107 500,00	22 575,00	130 075,00	6
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	107 500,00	22 575,00	130 075,00	6
	Stavební objekt			0,00		
001	Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice	0,00	1 781 775,76	374 172,91	2 155 948,67	94
D.1.1.	Architektonicko stavební řešení	0,00	1 599 619,76	335 920,15	1 935 539,91	85
D.1.3.	Bleskosvod	0,00	182 156,00	38 252,76	220 408,76	10
	Celkem za stavbu	0,00	1 889 275,76	396 747,91	2 286 023,67	100

Popis stavby: 3176 - BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 001 - Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice

Popis rozpočtu: D.1.1. - Architektonicko stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.3. - Bleskosvod

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
33	Sloupy a pilíře, stožáry, stojky	HSV			606,96	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			17 325,00	0,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			49 963,37	2,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			24 750,00	1,3
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			10 585,00	0,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			265 483,00	14,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 567,25	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			34 074,50	1,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			43 161,84	2,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			317 538,75	16,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			592 991,66	31,4
765	Krytiny tvrdé	PSV			65 458,26	3,5
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			6 922,89	0,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			31 740,00	1,7
783	Nátěry	PSV			22 914,03	1,2
784	Malby	PSV			6 345,00	0,3
99	Ostatní	PSV			15 200,00	0,8
1211.1	OCHRANA PŘED BLESKEM - MATERIÁL NOSNÝ	MON			33 911,00	1,8
1211.2	ZAŘÍZENÍ VNITŘNÍ LPS	MON			7 325,00	0,4

M211.3	OCHRANA PŘED BLESKEM - MONTÁŽNÍ A OSTATNÍ PRÁCE	MON			33 000,00	1,7
M211.4	ZEMNÍ PRÁCE	MON			93 920,00	5,0
M211.5	HZS - HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA	MON			11 600,00	0,6
M211.6	REVIZE	MON			2 400,00	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			84 992,25	4,5
VN	Vedlejší náklady	VN			107 500,00	5,7
Cena celkem					1 889 275,76	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	3176	BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VRN	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				107 500,00		
1	0019T	Poplatek za zábor	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
		Zábor chodníku na ulici CEJL						
2	0032T	Bezpečnostní hrzení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
3	0035T	Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám	Soubor	1,00000	56 000,00	56 000,00		Vlastní
4	00924T	Ostatní náklady	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		Náklady na jeřáb, stavební výtah, stavební vrátek + ostatní náklady nutné k provedení díla dodavatelem :						
		1,00		1,00000				
5	005127 RT	Pronájem mobilního WC po dobu výstavby vč.dopravy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
6	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 24/ II
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
7	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/ II
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
8	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
9	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 24/ II
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
		Omezený vjezd do dvora_vjezd spíše menšími nákladními auty...						
		Nutno počítat s malou plochou na manipulaci s technikou						
10	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 24/ II
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Celkem						107 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3176	BD CEJL 23 - Oprava střešky a stropu 6.NP
O:	001	Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 33		Sloupy a pilíře, stožáry, stojky				606,96		
1	331231124RT2	Zdivo pilířů z cihel pálených plných, délky 290 mm, pevnost v tlaku P 25 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC), Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 30,0 N/mm2	m3	0,10800	5 620,00	606,96	801-1	RTS 24/ II
		volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravouhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)						
		V místě spoje úžlabní krokve s pozednicí ve dvorní části dojde k dozvězení pilířku z CPP:						
		0,30*0,30*1,20		0,10800				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				17 325,00		
2	611473112R00	Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí stropů rovných štukové	m2	22,50000	450,00	10 125,00	801-1	RTS 24/ II
		vápenocementové, strojně nebo ručně nanášené, s pomocným lešením, kompletní souvrství						
		výkres D.103 a D.104:						
		Skladba P1:						
		nová omítka na rabicové pletivo:						
		7,50		7,50000				
		výkres D.103 a D.105:						
		Skladba P2:						
		nová omítka na rabicové pletivo:						
		15,00		15,00000				
3	611481111R00	Potažení stropů pletivem rabicovým pletivem, s vypnutím	m2	22,50000	320,00	7 200,00	801-1	RTS 24/ II
		výkres D.103 a D.104:						
		Skladba P1:						
		rabicové pletivo pro novou omítku stropu:						
		7,50		7,50000				
		výkres D.103 a D.105:						
		Skladba P2:						
		rabicové pletivo pro novou omítku stropu:						
		15,00		15,00000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				49 963,37		
4	602011112RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	37,11700	360,00	13 362,12	801-1	RTS 24/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		výkres D.102 a D.108:						
		Skladba D1:						
		Úprava povrchu komínů:						
		nové vyrovnání nerovného povrchu jádrovou omítkou:						
		(2*0,60+2*1,60)*1,00		4,40000				
		(2*1,65+2*0,45)*1,00		4,20000				
		(2*0,45+2*1,595)*1,70		6,95300				
		(2*0,45+2*2,545)*3,60		21,56400				
5	602011180RT6	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, s vlákný, fungicidními a algicidními přísadami, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, bílá	m2	37,11700	360,00	13 362,12	801-1	RTS 24/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		výkres D.102 a D.108:						
		Skladba D1:						
		Úprava povrchu komínů:						
		nová vrchní omítka, zrno 1,5 mm:						
		(2*0,60+2*1,60)*1,00		4,40000				
		(2*1,65+2*0,45)*1,00		4,20000				
		(2*0,45+2*1,595)*1,70		6,95300				
		(2*0,45+2*2,545)*3,60		21,56400				
6	602011191R00	Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	37,11700	260,00	9 650,42	801-1	RTS 24/ II
		výkres D.102 a D.108:						
		Skladba D1:						
		Úprava povrchu komínů:						
		penetrace pod vrchní omítku:						
		(2*0,60+2*1,60)*1,00		4,40000				
		(2*1,65+2*0,45)*1,00		4,20000				
		(2*0,45+2*1,595)*1,70		6,95300				
		(2*0,45+2*2,545)*3,60		21,56400				
7	622481211RT8	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodatkou	m2	37,11700	350,00	12 990,95	801-1	RTS 24/ II
		sítě a stěrky tmelu						
		výkres D.102 a D.108:						
		Skladba D1:						
		Úprava povrchu komínů:						
		lepidlo s perlínkou pod vrchní omítku:						
		(2*0,60+2*1,60)*1,00		4,40000				
		(2*1,65+2*0,45)*1,00		4,20000				
		(2*0,45+2*1,595)*1,70		6,95300				
		(2*0,45+2*2,545)*3,60		21,56400				
8	622-001	D+M systémová lišta s naintegrovanou síťovinou	m	18,68000	32,00	597,76		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3176	BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP
O:	001	Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres D.102 a D.108 :						
		Skladba D1 :						
		Úprava povrchu komínů :						
		2*0,60+2*1,60			4,40000			
		2*1,65+2*0,45			4,20000			
		2*0,45+2*1,595			4,09000			
		2*0,45+2*2,545			5,99000			

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce		5,99000	
9 631571010R00	Násyp bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	1,12500	5 600,00	24 750,00
pod mazaniny a dlažby, podř. na plochých střeších, vodorovně nebo ve směru svahu				6 300,00	801-1
					RTS 24/ II

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

výkres D.103 a D.104 :

Skladba P1 :

škvárový násyp - znovu položený tl.50 mm :

7,50*0,05

výkres D.103 a D.105 :

Skladba P2 :

škvárový násyp - znovu položený tl.50 mm :

15,00*0,05

0,37500

0,75000

10 632939121R00	Dlažba vnitřní nebo vnější (při objektu) z dlaždic cihelných pokládka dlažby cihelné mrazuvzdorné (materiál ve specifikaci) tloušťky do 60 mm, do maltového lože	m2	22,50000	820,00	18 450,00	801-1	RTS 24/ II
-----------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

vodorovná nebo ve spádu

výkres D.103 a D.104 :

Skladba P1 :

Keramická půdovky - znovu položená do nové cementové malty :

7,50

výkres D.103 a D.105 :

Skladba P2 :

Keramická půdovky - znovu položená do nové cementové malty :

15,00

7,50000

15,00000

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání		15,00000			
11	900-001	D+M podkladní betonové lože tl.50 mm pod nové stropní trámy_lože 200x200 mm	ks	13,00000	250,00	3 250,00	Vlastní

výkres D.103 a D.104 :

Skladba P1 :

do vysekané kapsy pro nové stropní trámy :

4,00+4,00

výkres D.103 a D.105 :

Skladba P2 :

do vysekané kapsy pro nové stropní trámy :

5,00

8,00000

5,00000

12 900-002	D+M přířez hydroizolace do vysekané kapsy pro stropní trámy_200x200 mm	ks	13,00000	300,00	3 900,00		Vlastní
------------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

výkres D.103 a D.104 :

Skladba P1 :

do vysekané kapsy pro nové stropní trámy :

4,00+4,00

výkres D.103 a D.105 :

Skladba P2 :

do vysekané kapsy pro nové stropní trámy :

5,00

8,00000

5,00000

13 900-003	Odstranění stávajícího nepoužívaného stožáru	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
------------	--	----	---------	--------	--------	--	---------

výkres D.102 :

1,00

1,00000

14 900-004	Odstranění stávajícího nefunkční antény	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
------------	---	----	---------	--------	--------	--	---------

výkres D.102 :

1,00

1,00000

15 900-005	Uskladnění stávajících půdovek na palety, přesun do a ze skladu pro zpětné použití	m2	22,50000	120,00	2 700,00		Vlastní
------------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

výkres D.103 a D.104 :

Skladba P1 :

odstranění keramické půdovky tl.40 mm do cementové malty - bude použita zpět :

7,50

výkres D.103 a D.105 :

Skladba P2 :

odstranění keramické půdovky tl.40 mm do cementové malty - bude použita zpět :

15,00

7,50000

15,00000

16 900-006	Uskladnění stávajícího škvárového násypu pro zpětné použití (vč.přesunů půdy a na půdu)	m3	1,12500	120,00	135,00		Vlastní
------------	---	----	---------	--------	--------	--	---------

výkres D.103 a D.104 :

Skladba P1 :

odstranění stávajícího škvárového násypu tl.50 mm - v případě vhodnosti použít zpět :

7,50*0,05

výkres D.103 a D.105 :

0,37500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3176	BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP
O:	001	Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skladba P2 : odstranění stávajícího škvárového násypu tl.50 mm - v případě vhodnosti použít zpět : 15,00*0,05						
				0,75000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				265 483,00		
17	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	648,00000	85,00	55 080,00	800-3	RTS 24/ II
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení:						
		lešení z ulice :						
		13,00*24,00		312,00000				
		lešení ze dvora :						
		(6,00+8,00)*24,00		336,00000				
18	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	1 944,00000	48,00	93 312,00	800-3	RTS 24/ II
		včetně kotvení						
		lešení z ulice :						
		Začátek provozního součtu						
		13,00*24,00		312,00000				
		Konec provozního součtu						
		312,00*3		936,00000				
		lešení ze dvora :						
		Začátek provozního součtu						
		(6,00+8,00)*24,00		336,00000				
		Konec provozního součtu						
		336,00*3		1 008,00000				
19	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	648,00000	71,00	46 008,00	800-3	RTS 24/ II
		lešení z ulice :						
		13,00*24,00		312,00000				
		lešení ze dvora :						
		(6,00+8,00)*24,00		336,00000				
20	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	30,00000	134,00	4 020,00	800-3	RTS 24/ II
		výkres D.103 a D.104 :						
		Skladba P1 :						
		pomocné lešení pro podbití a štukování stropu :						
		10,00		10,00000				
		výkres D.103 a D.105 :						
		Skladba P2 :						
		pomocné lešení pro podbití a štukování stropu :						
		20,00		20,00000				
21	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	134,75000	180,00	24 255,00	800-3	RTS 24/ II
		vnitřní pomocné lešení pro výměnu prvků krovu_výkres D.101 :						
		11,00*10,00		110,00000				
		5,50*4,50		24,75000				
22	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	648,00000	13,00	8 424,00	800-3	RTS 24/ II
		lešení z ulice :						
		13,00*24,00		312,00000				
		lešení ze dvora :						
		(6,00+8,00)*24,00		336,00000				
23	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	1 944,00000	10,00	19 440,00	800-3	RTS 24/ II
		lešení z ulice :						
		Začátek provozního součtu						
		13,00*24,00		312,00000				
		Konec provozního součtu						
		312,00*3		936,00000				
		lešení ze dvora :						
		Začátek provozního součtu						
		(6,00+8,00)*24,00		336,00000				
		Konec provozního součtu						
		336,00*3		1 008,00000				
24	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	648,00000	3,00	1 944,00	800-3	RTS 24/ II
		lešení z ulice :						
		13,00*24,00		312,00000				
		lešení ze dvora :						
		(6,00+8,00)*24,00		336,00000				
25	941-001	Příplatek za zhotovení podchozího lešení s krytými vstupy na chodníku ulice CEJL :	m	13,00000	1 000,00	13 000,00		Vlastní
		13,00		13,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 567,25		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3176	BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP
O:	001	Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	134,75000	71,00	9 567,25	801-1	RTS 24/ II

prostor na půdě po zhotovení střechy :

11,00*10,00

5,50*4,50

110,00000

24,75000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					34 074,50		
27	965081113R00	Bourání podlah z dlaždic půdních, plochy přes 1 m2	m2	22,50000	154,00	3 465,00	801-3	RTS 24/ II

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

výkres D.103 a D.104 :

Skladba P1 :

odstranění keramické půdovky tl.40 mm do cementové malty - bude použita zpět :

7,50

výkres D.103 a D.105 :

7,50000

Skladba P2 :

odstranění keramické půdovky tl.40 mm do cementové malty - bude použita zpět :

15,00

15,00000

28	965082923R00	Odstranění náspy pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	22,50000	870,00	19 575,00	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

výkres D.103 a D.104 :

Skladba P1 :

odstranění stávajícího škvárového náspy tl.50 mm - v případě vhodnosti použít zpět :

7,50

výkres D.103 a D.105 :

7,50000

Skladba P2 :

odstranění stávajícího škvárového náspy tl.50 mm - v případě vhodnosti použít zpět :

15,00

15,00000

29	973031345R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm	kus	13,00000	500,00	6 500,00	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	-------	------------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

výkres D.103 a D.104 :

Skladba P1 :

vysekání kapes pro nové stropní trámy 140x200 mm :

4,00+4,00

výkres D.103 a D.105 :

8,00000

Skladba P2 :

vysekání kapes pro nové stropní trámy 210x240 mm :

5,00

5,00000

30	978015261R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	37,11700	47,00	1 744,50	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	------------

výkres D.102 a D.108 :

Skladba D1 :

Úprava povrchu komínů :

otlučení nesoudržné omítky :

(2*0,60+2*1,60)*1,00

4,40000

(2*1,65+2*0,45)*1,00

4,20000

(2*0,45+2*1,595)*1,70

6,95300

(2*0,45+2*2,545)*3,60

21,56400

31	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	22,50000	124,00	2 790,00	822-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	------------

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

výkres D.103 a D.104 :

Skladba P1 :

odstranění keramické půdovky tl.40 mm do cementové malty - očištění pro zpětné použití :

7,50

výkres D.103 a D.105 :

7,50000

Skladba P2 :

odstranění keramické půdovky tl.40 mm do cementové malty - očištění pro zpětné použití :

15,00

15,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					43 161,84		
32	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	21,58092	2 000,00	43 161,84	801-4	RTS 24/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,10,16,17,18,20,21,23,26,29, :

Součet : 21,58092

21,58092

Díl: 762	Konstrukce tesařské					317 538,75		
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3176	BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP
O:	001	Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2 výkres D.101_krov : doplnění nové jednostranné kleštiny 60x160 mm - I1 : 3*3,10 doplnění nové jednostranné kleštiny 60x160 mm - I2 : 3*2,50 doplnění nové kleštiny 60x200 mm - I3 : 4,00 doplnění nové dvojice kleštin 2x60x160 mm - I4 : 4*4,80	m	40,00000	250,00	10 000,00	800-762	RTS 24/ II
34	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 výkres D.101_krov : nová krokev 120x160 mm - k1 : 6,50 nová krokev 120x160 mm - k3 : 5,50 nová krokev 120x160 mm - k5 : 4,80 nová krokev 120x160 mm - k6 : 5,20 nová krokev 120x160 mm - k7 : 5,70 nová krokev 120x160 mm - k10 : 4,80 nová krokev 110x150 mm - k13 : 2*3,00 nový hambálek 120x160 mm - h1 : 2,50 doplnění nové vzpěry 130x160 mm - z1 : 8,30	m	49,30000	330,00	16 269,00	800-762	RTS 24/ II
35	762332130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2 výkres D.101_krov : doplnění nové pozednice 140x170 mm - p2 : 2,60 doplnění nové pozednice 140x170 mm - p3 : 5,00 doplnění nové vzpěry 140x170 mm - z2 : 1,20	m	8,80000	430,00	3 784,00	800-762	RTS 24/ II
36	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 výkres D.101_krov : odstranění stávající poškození krokv 120x160 mm - k1 : 6,50 odstranění stávající poškození krokv 120x160 mm - k3 : 5,50 odstranění stávající poškození krokv 120x160 mm - k5 : 4,80 odstranění stávající poškození krokv 120x160 mm - k6 : 5,20 odstranění stávající poškození krokv 120x160 mm - k7 : 5,70 odstranění stávající poškození krokv 120x160 mm - k10 : 4,80 odstranění stávající poškození krokv 110x150 mm - k13 : 2*3,00 odstranění stávajícího poškozeného hambálku 120x160 mm - h1 : 2,50	m	41,00000	100,00	4 100,00	800-762	RTS 24/ II
37	762331813R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 výkres D.101_krov : odstranění stávající poškozené pozednice 140x170 mm - p2 : 2,60 odstranění stávající poškozené pozednice 140x170 mm - p3 : 5,00	m	7,60000	115,00	874,00	800-762	RTS 24/ II
38	762331922R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	23,20000	230,00	5 336,00	800-762	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3176	BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP
O:	001	Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres D.101_krov :						
		odstranění části stávající poškozené krokve 120x160 mm - k2 :						
		2,60		2,60000				
		odstranění části stávající poškozené krokve 120x160 mm - k4 :						
		3,50		3,50000				
		odstranění části stávající poškozené krokve 120x160 mm - k8 :						
		3,80		3,80000				
		odstranění části stávající poškozené krokve 120x160 mm - k9 :						
		3,30		3,30000				
		odstranění části stávající poškozené krokve 120x160 mm - k11 :						
		4,00		4,00000				
		odstranění části stávající poškozené krokve 120x160 mm - k12 :						
		2*3,00		6,00000				
39	762331932R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	22,60000	300,00	6 780,00	800-762	RTS 24/ II
		výkres D.101_krov :						
		odstranění části stávající poškozené úžlabní krokve 140x180 mm - u1 :						
		2*4,00		8,00000				
		odstranění části stávající poškozené úžlabní krokve 140x180 mm - u2 :						
		2*4,80		9,60000				
		odstranění části stávající poškozené pozednice 150x190 mm - p1 :						
		5,00		5,00000				
40	762331942R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	3,50000	340,00	1 190,00	800-762	RTS 24/ II
		výkres D.101_krov :						
		odstranění části stávající poškozené vrcholové vaznice 160x220 mm - v1 :						
		3,50		3,50000				
41	762332932RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, bez dodávky řeziva	m	23,20000	350,00	8 120,00	800-762	RTS 24/ II
		výkres D.101_krov :						
		doplnění nové části krokve 120x160 mm - k2 :						
		2,60		2,60000				
		doplnění nové části krokve 120x160 mm - k4 :						
		3,50		3,50000				
		doplnění nové části krokve 120x160 mm - k8 :						
		3,80		3,80000				
		doplnění nové části krokve 120x160 mm - k9 :						
		3,30		3,30000				
		doplnění nové části krokve 120x160 mm - k11 :						
		4,00		4,00000				
		doplnění nové části krokve 120x160 mm - k12 :						
		2*3,00		6,00000				
42	762332933RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 224 do 288 cm2, bez dodávky řeziva	m	22,60000	740,00	16 724,00	800-762	RTS 24/ II
		výkres D.101_krov :						
		doplnění nové části úžlabní krokve 140x180 mm - u1 :						
		2*4,00		8,00000				
		doplnění nové části úžlabní krokve 140x180 mm - u2 :						
		2*4,80		9,60000				
		doplnění nové části pozednice 150x190 mm - p1 :						
		5,00		5,00000				
43	762332934RV1	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, bez dodávky řeziva	m	3,50000	1 100,00	3 850,00	800-762	RTS 24/ II
		výkres D.101_krov :						
		doplnění nové části vrcholové vaznice 160x220 mm - v1 :						
		3,50		3,50000				
44	762342203RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenosti latí přes 220 do 360 mm, včetně dodávky latí 40x60 mm	m2	238,56780	177,00	42 226,50	800-762	RTS 24/ II
		výkres D.102 a D.104 až D.106 :						
		nové dřevěné zavěšené latě 40x60 mm :						
		Skladba S1 :						
		(7,00*3,90)/2		13,65000				
		(7,00*3,90)/2		13,65000				
		Skladba S2 :						
		12,025*4,20		50,50500				
		(6,012*4,40)/2		13,22640				
		(6,012*4,40)/2		13,22640				
		Skladba S3 :						
		5,80*6,20		35,96000				
		3,10*6,00		18,60000				
		Skladba S4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3176	BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP
O:	001	Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,45*5,50		29,97500				
		5,45*5,50		29,97500				
		(7,20*5,50)/2		19,80000				
45	762342206RT4	Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnící pásky pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm	m2	238,56780	117,00	27 912,43	800-762	RTS 24/ II
		výkres D.102 a D.104 až D.106 :						
		nové dřevěné kontralatě 40x60 mm, kotveno do stávajících krokví :						
		Skladba S1 :						
		(7,00*3,90)/2		13,65000				
		(7,00*3,90)/2		13,65000				
		Skladba S2 :						
		12,025*4,20		50,50500				
		(6,012*4,40)/2		13,22640				
		(6,012*4,40)/2		13,22640				
		Skladba S3 :						
		5,80*6,20		35,96000				
		3,10*6,00		18,60000				
		Skladba S4 :						
		5,45*5,50		29,97500				
		5,45*5,50		29,97500				
		(7,20*5,50)/2		19,80000				
46	762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střeš o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm	m2	238,56780	34,00	8 111,31	800-762	RTS 24/ II
		Skladba S1 :						
		Demontáž laťování stávající plechové krytiny :						
		(7,00*3,90)/2		13,65000				
		(7,00*3,90)/2		13,65000				
		Skladba S2 :						
		Demontáž laťování stávající plechové krytiny :						
		12,025*4,20		50,50500				
		(6,012*4,40)/2		13,22640				
		(6,012*4,40)/2		13,22640				
		Skladba S3 :						
		Demontáž laťování stávající keramické střešní tašky :						
		5,80*6,20		35,96000				
		3,10*6,00		18,60000				
		Skladba S4 :						
		Demontáž laťování stávající plechové krytiny :						
		5,45*5,50		29,97500				
		5,45*5,50		29,97500				
		(7,20*5,50)/2		19,80000				
47	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	5,07986	1 820,00	9 245,35	800-762	RTS 24/ II
		výkres D.102 a D.104 až D.106 :						
		nové dřevěné zavěšené latě 40x60 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		Skladba S1 :						
		(7,00*3,90)/2		13,65000				
		(7,00*3,90)/2		13,65000				
		Skladba S2 :						
		12,025*4,20		50,50500				
		(6,012*4,40)/2		13,22640				
		(6,012*4,40)/2		13,22640				
		Skladba S3 :						
		5,80*6,20		35,96000				
		3,10*6,00		18,60000				
		Skladba S4 :						
		5,45*5,50		29,97500				
		5,45*5,50		29,97500				
		(7,20*5,50)/2		19,80000				
		Konec provozního součtu						
		238,56780*0,00733		1,74870				
		výkres D.102 a D.104 až D.106 :						
		nové dřevěné kontralatě 40x60 mm, kotveno do stávajících krokví :						
		Začátek provozního součtu						
		Skladba S1 :						
		(7,00*3,90)/2		13,65000				
		(7,00*3,90)/2		13,65000				
		Skladba S2 :						
		12,025*4,20		50,50500				
		(6,012*4,40)/2		13,22640				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3176	BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP
O:	001	Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(6,012*4,40)/2		13,22640				
		Skladba S3 :						
		5,80*6,20		35,96000				
		3,10*6,00		18,60000				
		Skladba S4 :						
		5,45*5,50		29,97500				
		5,45*5,50		29,97500				
		(7,20*5,50)/2		19,80000				
		Konec provozního součtu						
		238,56780*0,00264		0,62982				
		výkres D.101_krov :						
		nové prvky :						
		doplnění nové jednostranné kleštiny 60x160 mm - I1 :						
		Začátek provozního součtu						
		3*3,10		9,30000				
		Konec provozního součtu						
		9,30*(0,06*0,16)		0,08928				
		doplnění nové jednostranné kleštiny 60x160 mm - I2 :						
		Začátek provozního součtu						
		3*2,50		7,50000				
		Konec provozního součtu						
		7,50*(0,06*0,16)		0,07200				
		doplnění nové kleštiny 60x200 mm - I3 :						
		Začátek provozního součtu						
		4,00		4,00000				
		Konec provozního součtu						
		4,00*(0,06*0,20)		0,04800				
		doplnění nové dvojice kleštin 2x60x160 mm - I4 :						
		Začátek provozního součtu						
		4*4,80		19,20000				
		Konec provozního součtu						
		19,20*(0,06*0,16)		0,18432				
		nová krokev 120x160 mm - k1 :						
		Začátek provozního součtu						
		6,50		6,50000				
		Konec provozního součtu						
		6,50*(0,12*0,16)		0,12480				
		nová krokev 120x160 mm - k3 :						
		Začátek provozního součtu						
		5,50		5,50000				
		Konec provozního součtu						
		5,50*(0,12*0,16)		0,10560				
		nová krokev 120x160 mm - k5 :						
		Začátek provozního součtu						
		4,80		4,80000				
		Konec provozního součtu						
		4,80*(0,12*0,16)		0,09216				
		nová krokev 120x160 mm - k6 :						
		Začátek provozního součtu						
		5,20		5,20000				
		Konec provozního součtu						
		5,20*(0,12*0,16)		0,09984				
		nová krokev 120x160 mm - k7 :						
		Začátek provozního součtu						
		5,70		5,70000				
		Konec provozního součtu						
		5,70*(0,12*0,16)		0,10944				
		nová krokev 120x160 mm - k10 :						
		Začátek provozního součtu						
		4,80		4,80000				
		Konec provozního součtu						
		4,80*(0,12*0,16)		0,09216				
		nová krokev 110x150 mm - k13 :						
		Začátek provozního součtu						
		2*3,00		6,00000				
		Konec provozního součtu						
		6,00*(0,11*0,15)		0,09900				
		nový hambálek 120x160 mm - h1 :						
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3176	BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP
O:	001	Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,50		2,50000				
		Konec provozního součtu						
		2,50*(0,12*0,16)		0,04800				
		doplnění nové vzpěry 130x160 mm - z1 :						
		Začátek provozního součtu						
		8,30		8,30000				
		Konec provozního součtu						
		8,30*(0,13*0,16)		0,17264				
		doplnění nové pozednice 140x170 mm - p2 :						
		Začátek provozního součtu						
		2,60		2,60000				
		Konec provozního součtu						
		2,60*(0,14*0,17)		0,06188				
		doplnění nové pozednice 140x170 mm - p3 :						
		Začátek provozního součtu						
		5,00		5,00000				
		Konec provozního součtu						
		5,00*(0,14*0,17)		0,11900				
		doplnění nové vzpěry 140x170 mm - z2 :						
		Začátek provozního součtu						
		1,20		1,20000				
		Konec provozního součtu						
		1,20*(0,14*0,17)		0,02856				
		výkres D.101_krov :						
		doplnění prvků :						
		doplnění nové části krokve 120x160 mm - k2 :						
		Začátek provozního součtu						
		2,60		2,60000				
		Konec provozního součtu						
		2,60*(0,12*0,16)		0,04992				
		doplnění nové části krokve 120x160 mm - k4 :						
		Začátek provozního součtu						
		3,50		3,50000				
		Konec provozního součtu						
		3,50*(0,12*0,16)		0,06720				
		doplnění nové části krokve 120x160 mm - k8 :						
		Začátek provozního součtu						
		3,80		3,80000				
		Konec provozního součtu						
		3,80*(0,12*0,16)		0,07296				
		doplnění nové části krokve 120x160 mm - k9 :						
		Začátek provozního součtu						
		3,30		3,30000				
		Konec provozního součtu						
		3,30*(0,12*0,16)		0,06336				
		doplnění nové části krokve 120x160 mm - k11 :						
		Začátek provozního součtu						
		4,00		4,00000				
		Konec provozního součtu						
		4,00*(0,12*0,16)		0,07680				
		doplnění nové části krokve 120x160 mm - k12 :						
		Začátek provozního součtu						
		2*3,00		6,00000				
		Konec provozního součtu						
		6,00*(0,12*0,16)		0,11520				
		doplnění nové části úžlabní krokve 140x180 mm - u1 :						
		Začátek provozního součtu						
		2*4,00		8,00000				
		Konec provozního součtu						
		8,00*(0,14*0,18)		0,20160				
		doplnění nové části úžlabní krokve 140x180 mm - u2 :						
		Začátek provozního součtu						
		2*4,80		9,60000				
		Konec provozního součtu						
		9,60*(0,14*0,18)		0,24192				
		doplnění nové části pozednice 150x190 mm - p1 :						
		Začátek provozního součtu						
		5,00		5,00000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3176	BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP
O:	001	Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava	platnost
		5,00*(0,15*0,19) doplnění nové části vrcholové vaznice 160x220 mm - v1 : Začátek provozního součtu 3,50 Konec provozního součtu 3,50*(0,16*0,22)		0,14250 3,50000 0,12320					
48	762712130R00	Prostorově vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. výkres D.103 a D.104 : Skladba P1 : Nový stropní trám 140x200 mm - označení t1 : 4,00 Nový stropní trám 140x200 mm - označení t2 : 3*3,94	m	15,82000	560,00	8 859,20	800-762	RTS 24/ II	
49	762712150R00	Prostorově vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 450 do 600 cm2 včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. výkres D.103 a D.105 : Skladba P2 : Nový stropní trám 210x240 mm - označení t3 : 2*6,65 Nový stropní trám 210x240 mm - označení t4 : 6,05 Nová kominová výměna 210x240 mm - označení t5 : 1,86	m	21,21000	770,00	16 331,70	800-762	RTS 24/ II	
50	762711840R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 výkres D.103 a D.104 : Skladba P1 : odstranění stropních trámů 180x240 mm : 3*3,95	m	11,85000	110,00	1 303,50	800-762	RTS 24/ II	
51	762711850R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 450 cm2 výkres D.103 a D.105 : Skladba P2 : odstranění stropních trámů 210x240 mm : 2*6,65+6,05+1,86	m	21,21000	124,00	2 630,04	800-762	RTS 24/ II	
52	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace výkres D.103 a D.104 : Skladba P1 : Začátek provozního součtu Nový stropní trám 140x200 mm - označení t1 : 4,00 Nový stropní trám 140x200 mm - označení t2 : 3*3,94 Konec provozního součtu 15,82*(0,14*0,20) výkres D.103 a D.105 : Skladba P2 : Začátek provozního součtu Nový stropní trám 210x240 mm - označení t3 : 2*6,65 Nový stropní trám 210x240 mm - označení t4 : 6,05 Nová kominová výměna 210x240 mm - označení t5 : 1,86 Konec provozního součtu 21,21*(0,21*0,24)	m3	1,51194	260,00	393,10	800-762	RTS 24/ II	
53	762811100RT3	Záklon stropů s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního přesahovaného spáry překryty dřevěnou lištou výkres D.103 a D.104 : Skladba P1 : nový dřevěný prkenný záklon tl.25 mm : 7,50 výkres D.103 a D.105 : Skladba P2 : nový dřevěný prkenný záklon tl.25 mm : 15,00	m2	22,50000	326,00	7 335,00	800-762	RTS 24/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3176	BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP
O:	001	Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm výkres D.103 a D.104 : Skladba P1 : odstranění dřevěného prkenného záklopu : 7,50 výkres D.103 a D.105 : Skladba P2 : odstranění dřevěného prkenného záklopu : 15,00	m2	22,50000	55,00	1 237,50	800-762	RTS 24/ II
55	762841110RT2	Podbíjení stropů a střech rovných s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 18 mm, na sraz výkres D.103 a D.104 : Skladba P1 : nové dřevěné podbití tl.16 mm : 7,50 výkres D.103 a D.105 : Skladba P2 : nové dřevěné podbití tl.16 mm : 15,00	m2	22,50000	165,00	3 712,50	800-762	RTS 24/ II
56	762841812R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou výkres D.103 a D.104 : Skladba P1 : lokální demontáž dřevěného podbití a stávající omítky na rákosovém pletivu : 7,50 výkres D.103 a D.105 : Skladba P2 : lokální demontáž dřevěného podbití a stávající omítky na rákosovém pletivu : 15,00	m2	22,50000	22,00	495,00	800-762	RTS 24/ II
57	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace výkres D.103 a D.104 : Skladba P1 : nový dřevěný prkenný záklop tl.25 mm : 7,50*0,025 výkres D.103 a D.104 : Skladba P1 : nové dřevěné podbití tl.16 mm : 7,50*0,016 výkres D.103 a D.105 : Skladba P2 : nový dřevěný prkenný záklop tl.25 mm : 15,00*0,025 výkres D.103 a D.105 : Skladba P2 : nové dřevěné podbití tl.16 mm : 15,00*0,016	m3	0,92250	265,00	244,46	800-762	RTS 24/ II
58	762-001	D+M systémové úhelníky a svorníky s podložkami do dřeva výkres D.103 a D.105 : Skladba P2 : Nový stropní trám 210x240 mm - označení t3 : 4,00 Nový stropní trám 210x240 mm - označení t4 : 2,00 Nová komínová výměna 210x240 mm - označení t5 : 8,00	ks	14,00000	260,00	3 640,00		Vlastní
59	762-002	Očištění stávajících prvků krovu před nástřikem proti dřevokazným houbám a škůdcům ošetření zbytku stávajícího krovu : 150,00	m2	150,00000	154,00	23 100,00		Vlastní
60	762-003	D+M spojení prvků přeplátováním na ozub výkres D.101_krov : prvek k2 : 1,00 prvek k4 : 1,00 prvek k8 : 1,00 prvek k9 : 1,00 prvek k11 : 1,00	ks	13,00000	230,00	2 990,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3176	BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP
O:	001	Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prvek k12 :						
		2,00						
		prvek u1 :		2,00000				
		2,00						
		prvek u2 :		2,00000				
		2,00						
		prvek p1 :		2,00000				
		1,00						
		prvek v1 :		1,00000				
		1,00						
61	762-004	D+M prošroubování svorníky M12		1,00000				
		výkres D.101_krov :	ks	37,00000	100,00	3 700,00		Vlastní
		prvek k2 :						
		4,00						
		prvek k4 :		4,00000				
		4,00						
		prvek k8 :		4,00000				
		4,00						
		prvek k9 :		4,00000				
		4,00						
		prvek k11 :		4,00000				
		4,00						
		prvek k12 :		4,00000				
		2*4,00						
		prvek l1 :		8,00000				
		3,00						
		prvek l2 :		3,00000				
		3,00						
		prvek l3 :		3,00000				
		1,00						
		prvek l4 :		1,00000				
		2,00						
62	762-005	D+M prošroubování svorníky M16		2,00000				
		výkres D.101_krov :	ks	24,00000	130,00	3 120,00		Vlastní
		prvek u1 :						
		2*4,00						
		prvek u2 :		8,00000				
		2*4,00						
		prvek p1 :		8,00000				
		4,00						
		prvek v1 :		4,00000				
		4,00						
63	60515278R	Hranol dřevina: SM		4,00000				
		výkres D.103 a D.104 :	m3	0,48726	15 000,00	7 308,90	SPCM	RTS 24/ II
		Skladba P1 :						
		Začátek provozního součtu						
		Nový stropní trám 140x200 mm - označení t1 :						
		4,00						
		Nový stropní trám 140x200 mm - označení t2 :		4,00000				
		3*3,94						
		Konec provozního součtu		11,82000				
		15,82*(0,14*0,20)						
		prořez :		0,44296				
		0,44296*0,10						
64	60515280R	Hranol dřevina: SM		0,04430				
		výkres D.101_krov :	m3	3,10654	12 000,00	37 278,48	SPCM	RTS 24/ II
		nové prvky :						
		doplnění nové jednostranné kleštiny 60x160 mm - l1 :						
		Začátek provozního součtu						
		3*3,10						
		Konec provozního součtu		9,30000				
		9,30*(0,06*0,16)						
		doplnění nové jednostranné kleštiny 60x160 mm - l2 :		0,08928				
		Začátek provozního součtu						
		3*2,50						
		Konec provozního součtu		7,50000				
		7,50*(0,06*0,16)						
		doplnění nové kleštiny 60x200 mm - l3 :		0,07200				
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3176	BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP
O:	001	Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,00		4,00000				
		Konec provozního součtu						
		4,00*(0,06*0,20)		0,04800				
		doplnění nové dvojice kleštin 2x60x160 mm - l4 :						
		Začátek provozního součtu						
		4*4,80		19,20000				
		Konec provozního součtu						
		19,20*(0,06*0,16)		0,18432				
		nová krokev 120x160 mm - k1 :						
		Začátek provozního součtu						
		6,50		6,50000				
		Konec provozního součtu						
		6,50*(0,12*0,16)		0,12480				
		nová krokev 120x160 mm - k3 :						
		Začátek provozního součtu						
		5,50		5,50000				
		Konec provozního součtu						
		5,50*(0,12*0,16)		0,10560				
		nová krokev 120x160 mm - k5 :						
		Začátek provozního součtu						
		4,80		4,80000				
		Konec provozního součtu						
		4,80*(0,12*0,16)		0,09216				
		nová krokev 120x160 mm - k6 :						
		Začátek provozního součtu						
		5,20		5,20000				
		Konec provozního součtu						
		5,20*(0,12*0,16)		0,09984				
		nová krokev 120x160 mm - k7 :						
		Začátek provozního součtu						
		5,70		5,70000				
		Konec provozního součtu						
		5,70*(0,12*0,16)		0,10944				
		nová krokev 120x160 mm - k10 :						
		Začátek provozního součtu						
		4,80		4,80000				
		Konec provozního součtu						
		4,80*(0,12*0,16)		0,09216				
		nová krokev 110x150 mm - k13 :						
		Začátek provozního součtu						
		2*3,00		6,00000				
		Konec provozního součtu						
		6,00*(0,11*0,15)		0,09900				
		nový hambálek 120x160 mm - h1 :						
		Začátek provozního součtu						
		2,50		2,50000				
		Konec provozního součtu						
		2,50*(0,12*0,16)		0,04800				
		doplnění nové vzpěry 130x160 mm - z1 :						
		Začátek provozního součtu						
		8,30		8,30000				
		Konec provozního součtu						
		8,30*(0,13*0,16)		0,17264				
		doplnění nové pozednice 140x170 mm - p2 :						
		Začátek provozního součtu						
		2,60		2,60000				
		Konec provozního součtu						
		2,60*(0,14*0,17)		0,06188				
		doplnění nové pozednice 140x170 mm - p3 :						
		Začátek provozního součtu						
		5,00		5,00000				
		Konec provozního součtu						
		5,00*(0,14*0,17)		0,11900				
		doplnění nové vzpěry 140x170 mm - z2 :						
		Začátek provozního součtu						
		1,20		1,20000				
		Konec provozního součtu						
		1,20*(0,14*0,17)		0,02856				
		výkres D.101_krov :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3176	BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP
O:	001	Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		doplnění prvků :						
		doplnění nové části krokve 120x160 mm - k2 :						
		Začátek provozního součtu						
		2,60		2,60000				
		Konec provozního součtu						
		2,60*(0,12*0,16)		0,04992				
		doplnění nové části krokve 120x160 mm - k4 :						
		Začátek provozního součtu						
		3,50		3,50000				
		Konec provozního součtu						
		3,50*(0,12*0,16)		0,06720				
		doplnění nové části krokve 120x160 mm - k8 :						
		Začátek provozního součtu						
		3,80		3,80000				
		Konec provozního součtu						
		3,80*(0,12*0,16)		0,07296				
		doplnění nové části krokve 120x160 mm - k9 :						
		Začátek provozního součtu						
		3,30		3,30000				
		Konec provozního součtu						
		3,30*(0,12*0,16)		0,06336				
		doplnění nové části krokve 120x160 mm - k11 :						
		Začátek provozního součtu						
		4,00		4,00000				
		Konec provozního součtu						
		4,00*(0,12*0,16)		0,07680				
		doplnění nové části krokve 120x160 mm - k12 :						
		Začátek provozního součtu						
		2*3,00		6,00000				
		Konec provozního součtu						
		6,00*(0,12*0,16)		0,11520				
		doplnění nové části úžlabní krokve 140x180 mm - u1 :						
		Začátek provozního součtu						
		2*4,00		8,00000				
		Konec provozního součtu						
		8,00*(0,14*0,18)		0,20160				
		doplnění nové části úžlabní krokve 140x180 mm - u2 :						
		Začátek provozního součtu						
		2*4,80		9,60000				
		Konec provozního součtu						
		9,60*(0,14*0,18)		0,24192				
		doplnění nové části pozednice 150x190 mm - p1 :						
		Začátek provozního součtu						
		5,00		5,00000				
		Konec provozního součtu						
		5,00*(0,15*0,19)		0,14250				
		doplnění nové části vrcholové vaznice 160x220 mm - v1 :						
		Začátek provozního součtu						
		3,50		3,50000				
		Konec provozního součtu						
		3,50*(0,16*0,22)		0,12320				
		prořez :						
		2,70134*0,15		0,40520				
65	60515284R	Hranič dřevina: SM	m3	1,17588	16 000,00	18 814,08	SPCM	RTS 24/ II
		výkres D.103 a D.105 :						
		Skladba P2 :						
		Začátek provozního součtu						
		Nový stropní trám 210x240 mm - označení t3 :						
		2*6,65		13,30000				
		Nový stropní trám 210x240 mm - označení t4 :						
		6,05		6,05000				
		Nová komínová výměna 210x240 mm - označení t5 :						
		1,86		1,86000				
		Konec provozního součtu						
		21,21*(0,21*0,24)		1,06898				
		prořez :						
		1,06898*0,10		0,10690				
66	998762104R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m	t	7,97174	1 320,00	10 522,70	800-762	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3176	BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP
O:	001	Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 33,34,35,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,61,62,63,64,65, : Součet : 7,97174				7,97174		

Díl: 764	Konstrukce klempířské	592 991,66
všechny nové klempířské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu tl.0,8 mm a budou v souladu s klempířskou normou.		

Rozměry doměřit dle skutečného stavu na stavbě

67	764812670RT2	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka + montáž lepením	m	49,70000	600,00	29 820,00	800-764	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	------------

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací
přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109 :
klempířský prvek K8 :
3,90+2,50
klempířský prvek K9 :
5,10+7,50+6,00
klempířský prvek K10 :
3,80+2,50
klempířský prvek K11 :
5,00+7,50+5,90

6,40000

18,60000

6,30000

18,40000

68	764812690RT2	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 700 mm, dodávka + montáž lepením	m	12,24000	770,00	9 424,80	800-764	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	------------

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací
přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109 :
klempířský prvek K7 :
12,24

12,24000

69	764817140RT2	Oplechování zdi (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka + montáž lepením	m	25,80000	760,00	19 608,00	800-764	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	------------

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací
přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109 :
klempířský prvek K17 :
9,00+4,70+7,50+1,30+3,30

25,80000

70	764813340R00	Lemování na plochých střeších včetně rohů, spojů, listů a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	25,80000	480,00	12 384,00	800-764	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	------------

přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109 :
klempířský prvek K18 :
9,00+4,70+7,50+1,30+3,30

25,80000

71	764813350R00	Lemování na plochých střeších včetně rohů, spojů, listů a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	20,50000	580,00	11 890,00	800-764	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	------------

přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109 :
klempířský prvek K19 :
0,50+0,60+2,30
klempířský prvek K20 :
0,70+0,70+1,80+1,80
klempířský prvek K21 :
0,40+0,40+1,90+0,60
klempířský prvek K22 :
0,70+0,70+3,70+3,70

3,40000

5,00000

3,30000

8,80000

72	764819210R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 75 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: kruhový; značka: S235JR (1.0038); d = 10 mm	m	1,40000	700,00	980,00	800-764	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	------------

přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109 :
klempířský prvek K6 :
2*0,70

1,40000

73	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	50,00000	700,00	35 000,00	800-764	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	------------

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.
přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109 :
klempířský prvek K5 :
2*25,00

50,00000

74	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	12,24000	650,00	7 956,00	800-764	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	------------

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací
včetně háku, čela a spojky.
přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109 :
klempířský prvek K1 + zámečnický prvek Z1 :
12,24

12,24000

75	764815503R00	Žlaby nástřešní, oblý tvar včetně hladké masky nadřímsovým žlabům včetně rohů a čel, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 660 mm, dodávka a montáž, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 30 mm; t = 5,0 mm	m	26,00000	1 200,00	31 200,00	800-764	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	---------	------------

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací
přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3176	BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP
O:	001	Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava	platnost
		klempířský prvek K2 + zámečnický prvek Z2 : 4,10							
		klempířský prvek K3 + zámečnický prvek Z3 : 5,30+7,30+5,90		4,10000					
		klempířský prvek K4 + zámečnický prvek Z4 : 2,40		18,50000					
		klempířský prvek K14 + zámečnický prvek Z : 2*0,50		2,40000					
76	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109 : klempířský prvek K6 : 2,00	kus	1,00000 2,00000	570,00	1 140,00	800-764	RTS 24/ II	
77	764815810R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním trubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109 : klempířský prvek K5 : 2,00	kus	2,00000 2,00000	640,00	1 280,00	800-764	RTS 24/ II	
78	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° Skladba S1 : Demontáž stávající plechové krytiny : (7,00*3,90)/2 (7,00*3,90)/2	m2	2,00000 27,30000	75,00	2 047,50	800-764	RTS 24/ II	
79	764311832R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45° Skladba S2 : Demontáž stávající plechové krytiny : 12,025*4,20 (6,012*4,40)/2 (6,012*4,40)/2 Skladba S4 : Demontáž stávající plechové krytiny : 5,45*5,50 5,45*5,50 (7,20*5,50)/2	m2	13,65000 13,65000 156,70780	187,00	29 304,36	800-764	RTS 24/ II	
80	764331851R00	Demontáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45° demontáž lemování nadstřešní nadezdívky : 25,80	m	25,80000	71,00	1 831,80	800-764	RTS 24/ II	
81	764339821R00	Demontáž lemování kominů, zděných ventilací a jiných střešních proniků na vlnité krytině, v hřebeni, sklonu přes 30 do 45° demontáž lemování kominu : 2,30*0,60 1,80*0,70 1,90*0,60 3,70*0,70	m2	25,80000 6,37000	83,00	528,71	800-764	RTS 24/ II	
82	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° demontáž podokapního žlabu : 12,24	m	2,59000 12,24000	46,00	563,04	800-764	RTS 24/ II	
83	764355811R00	Demontáž žlabů nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45° demontáž nástřešních žlabů : 4,10+5,30+7,30+5,90+2,40+2*0,50	m	12,24000 26,00000	80,00	2 080,00	800-764	RTS 24/ II	
84	764362811R00	Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45° demontáž stávajících dřevěných oken : 2,00	kus	26,00000 2,00000	100,00	200,00	800-764	RTS 24/ II	
85	764367801R00	Demontáž střešních otvorů oplechování střešního vikýře, , sklonu přes 30 do 45° demontáž oplechování střešního výlezu : 2,00	m2	2,00000 2,00000	160,00	320,00	800-764	RTS 24/ II	
86	764391841R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45° demontáž ukončení štítu : 2*0,40+2*0,30+2*6,90+0,50+0,50	m	2,00000 16,20000	87,00	1 409,40	800-764	RTS 24/ II	
87	764392851R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45° demontáž oplechování úžlabí : 2*14,60+7,20+6,00	m	16,20000 42,40000	96,00	4 070,40	800-764	RTS 24/ II	
88	764394831R00	Demontáž ostatních prvků střešních podkladního pásu, rš 500 mm, demontáž okapnice : 6,40+18,60+6,30+18,40	m	42,40000 49,70000	41,00	2 037,70	800-764	RTS 24/ II	
89	764422810R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 600 do 800 mm demontáž oplechování uliční římsy :	m	49,70000 12,24000	63,00	771,12	800-764	RTS 24/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3176	BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP
O:	001	Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábřovice
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		12,24		12,24000				
90	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm demontáž oplechování nadstřešní nadezdívky : 25,80	m	25,80000	88,00	2 270,40	800-764	RTS 24/ II
				25,80000				
91	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm demontáž dešťového svodu DN100 : 2*25,00 demontáž dešťového svodu DN75 : 2*0,70	m	51,40000	60,00	3 084,00	800-764	RTS 24/ II
				50,00000				
				1,40000				
92	012/K	D+M ukončení štítu z lakovaného pozinkovaného plechu tl.0,8 mm, r.š.400 mm přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109 : klempířský prvek K12 : 2*0,40	m	0,80000	460,00	368,00		Vlastní
				0,80000				
93	013/K	D+M ukončení štítu z lakovaného pozinkovaného plechu tl.0,8 mm, r.š.400 mm přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109 : klempířský prvek K13 : 2*0,30	m	0,60000	460,00	276,00		Vlastní
				0,60000				
94	015/K	D+M oplechování střešního výlezu 600x600 mm přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109 : klempířský prvek K15 : 2,00	ks	2,00000	4 200,00	8 400,00		Vlastní
				2,00000				
95	016/K	D+M ukončení štítu z lakovaného pozinkovaného plechu tl.0,8 mm, r.š.400 mm přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109 : klempířský prvek K16 : 2*6,90	m	13,80000	580,00	8 004,00		Vlastní
				13,80000				
96	023/K	D+M ukončení štítu z lakovaného pozinkovaného plechu tl.0,8 mm, r.š.400 mm přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109 : klempířský prvek K23 : 0,50	m	0,50000	580,00	290,00		Vlastní
				0,50000				
97	024/K	D+M ukončení štítu z lakovaného pozinkovaného plechu tl.0,8 mm, r.š.400 mm přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109 : klempířský prvek K24 : 0,50	m	0,50000	580,00	290,00		Vlastní
				0,50000				
98	025/K	D+M oplechování úžlabí z lakovaného pozinkovaného plechu tl.0,8 mm, r.š.800 mm přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109 : klempířský prvek K25 : 2*14,60	m	29,20000	850,00	24 820,00		Vlastní
				29,20000				
99	026/K	D+M oplechování úžlabí z lakovaného pozinkovaného plechu tl.0,8 mm, r.š.800 mm přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109 : klempířský prvek K26 : 7,20	m	7,20000	850,00	6 120,00		Vlastní
				7,20000				
100	027/K	D+M oplechování úžlabí z lakovaného pozinkovaného plechu tl.0,8 mm, r.š.800 mm přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.109 : klempířský prvek K27 : 6,00	m	6,00000	800,00	4 800,00		Vlastní
				6,00000				
101	764-001	D+M plechová pozinkovaná trapézová krytina, tloušťka 0,35 mm, povrchová úprava zinková vrstva 275 g/m2 včetně spodního těsnění a spojovacích prostředků.	m2	238,56780	1 100,00	262 424,58		Vlastní

Kotvená do nových závěsných latí

Parametry krytiny

Barva_pozink
tloušťka_0,35 mm
délka_2000 mm
stavební šířka_845 mm
celková šířka_906 mm
výška profilu_12 mm
hmotnost_3,4 kg/m2
materiál_ocel
výkres D.102 a D.104 až D.106 :
Skladba S1 :
(7,00*3,90)/2
(7,00*3,90)/2
Skladba S2 :
12,025*4,20
(6,012*4,40)/2
(6,012*4,40)/2

13,65000
13,65000
50,50500
13,22640
13,22640

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3176	BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP
O:	001	Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábřovice
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skladba S3 :						
		5,80*6,20		35,96000				
		3,10*6,00		18,60000				
		Skladba S4 :						
		5,45*5,50		29,97500				
		5,45*5,50		29,97500				
		(7,20*5,50)/2		19,80000				
102	764-002	D+M nový odvětrávací hřeben nové střechy	m	32,50000	1 890,00	61 425,00		Vlastní
		výkres D.102 :						
		3,30+11,20+6,00+6,00+6,00		32,50000				
103	998764104R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m	t	2,54047	1 800,00	4 572,85	800-764	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101, :						
		Součet : 2,54047		2,54047				
Díl: 765		Krytiny tvrdé				65 458,26		
104	765312810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, do sutí	m2	54,56000	96,00	5 237,76	800-765	RTS 24/ II
		Skladba S3 :						
		Demontáž stávající keramické střešní tašky :						
		5,80*6,20		35,96000				
		3,10*6,00		18,60000				
105	765799311R00	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů	m2	238,56780	120,00	28 628,14	800-765	RTS 24/ II
		včetně spojovacích prostředků.						
		výkres D.102 a D.104 až D.106 :						
		nová difúzní otevřená fólie lehkého typu s přelepenými přesahy :						
		Skladba S1 :						
		(7,00*3,90)/2		13,65000				
		(7,00*3,90)/2		13,65000				
		Skladba S2 :						
		12,025*4,20		50,50500				
		(6,012*4,40)/2		13,22640				
		(6,012*4,40)/2		13,22640				
		Skladba S3 :						
		5,80*6,20		35,96000				
		3,10*6,00		18,60000				
		Skladba S4 :						
		5,45*5,50		29,97500				
		5,45*5,50		29,97500				
		(7,20*5,50)/2		19,80000				
106	67352438R	Fólie hladká hydroizolační tl = 0,48 mm; funkce: paropropustná; s lepicí páskou; nosná vložka:	m2	262,42458	120,00	31 490,95	SPCM	RTS 24/ II
		PES textilie s polymerní vrstvou						
		výkres D.102 a D.104 až D.106 :						
		nová difúzní otevřená fólie lehkého typu s přelepenými přesahy :						
		Začátek provozního součtu						
		Skladba S1 :						
		(7,00*3,90)/2		13,65000				
		(7,00*3,90)/2		13,65000				
		Skladba S2 :						
		12,025*4,20		50,50500				
		(6,012*4,40)/2		13,22640				
		(6,012*4,40)/2		13,22640				
		Skladba S3 :						
		5,80*6,20		35,96000				
		3,10*6,00		18,60000				
		Skladba S4 :						
		5,45*5,50		29,97500				
		5,45*5,50		29,97500				
		(7,20*5,50)/2		19,80000				
		Konec provozního součtu						
		238,56780*1,10		262,42458				
107	998765104R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 36 m	t	0,07801	1 300,00	101,41	800-765	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		105,106, :						
		Součet : 0,07801		0,07801				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				6 922,89		
108	766427112R00	Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce podkladový rošt	m	7,50000	890,00	6 675,00	800-766	RTS 24/ II
		výkres D.103 a D.104 :						
		Skladba P1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3176	BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP
O:	001	Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nová pomocná dřevěná lať 60x40 mmpro vynešení nového podhledu : 7,50			7,50000			
109	60510062R	Lať dřevina: SM; jakost: I; tl = 40 mm; š = 60 mm; povrchová úprava: impregnace výkres D.103 a D.104 : Skladba P1 : nová pomocná dřevěná lať 60x40 mmpro vynešení nového podhledu : 7,50*1,10	m	8,25000	28,00	231,00	SPCM	RTS 24/ II
110	998766104R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 108,109, : Součet: : 0,01299	t	0,01299	1 300,00	16,89	800-766	RTS 24/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						31 740,00		
111	005/Z	D+M ocelový pozinkovaný sněhový zachytávač délky 3800 mm, počet držáků - 5 přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.109 : 1,00	ks	1,00000	3 400,00	3 400,00		Vlastní
112	006/Z	D+M ocelový pozinkovaný sněhový zachytávač délky 3600 mm, počet držáků - 4 přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.109 : 1,00	ks	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní
113	007/Z	D+M ocelový pozinkovaný sněhový zachytávač délky 2200 mm, počet držáků - 3 přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.109 : 1,00	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
114	008/Z	D+M ocelový pozinkovaný sněhový zachytávač délky 2400 mm, počet držáků - 3 přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.109 : 1,00	ks	1,00000	3 600,00	3 600,00		Vlastní
115	009/Z	D+M ocelový pozinkovaný sněhový zachytávač délky 4400 mm, počet držáků - 5 přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.109 : 1,00	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
116	010/Z	D+M kotvení pozednice_ocelová pásovina 50/5 mm_délka 2000 mm z horní strany kotveno do pozednice vrutem M10 z boční strany chemicky kotveno do stávajícího zdiva 2x M12 na hloubku 250 mm přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.109 : 18,00	ks	18,00000	680,00	12 240,00		Vlastní
117	998767104R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 111,112,113,114,115,116, : Součet: : 1,00000	t	1,00000	1 300,00	1 300,00	800-767	RTS 24/ II
Díl: 783 Nátěry						22 914,03		
118	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný, Hmota nátěrová včetně montáže, dodávky a demontáže řešení. výkres D.103 a D.104 : Skladba P1 : Začátek provozního součtu Nový stropní trám 140x200 mm - označení t1 : 4,00 Nový stropní trám 140x200 mm - označení t2 : 3*3,94 Konec provozního součtu 15,82*(2*0,14+2*0,20) výkres D.103 a D.104 : Skladba P1 : nový dřevěný prkenný záklop tl.25 mm : Začátek provozního součtu 7,50 Konec provozního součtu 7,50*2 výkres D.103 a D.105 : Skladba P2 : Začátek provozního součtu Nový stropní trám 210x240 mm - označení t3 : 2*6,65 Nový stropní trám 210x240 mm - označení t4 : 6,05 Nová komínová výměna 210x240 mm - označení t5 : 1,86 Konec provozního součtu	m2	276,07260	83,00	22 914,03	800-783	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3176	BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP
O:	001	Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		21,21*(2*0,21+2*0,24)		19,08900				
		výkres D.101_krov :						
		nové prvky :						
		doplnění nové jednostranné kleštiny 60x160 mm - I1 :						
		Začátek provozního součtu						
		3*3,10		9,30000				
		Konec provozního součtu						
		9,30*(2*0,06+2*0,16)		4,06200				
		doplnění nové jednostranné kleštiny 60x160 mm - I2 :						
		Začátek provozního součtu						
		3*2,50		7,50000				
		Konec provozního součtu						
		7,50*(2*0,06+2*0,16)		3,30000				
		doplnění nové kleštiny 60x200 mm - I3 :						
		Začátek provozního součtu						
		4,00		4,00000				
		Konec provozního součtu						
		4,00*(2*0,06+2*0,20)		2,08000				
		doplnění nové dvojice kleštin 2x60x160 mm - I4 :						
		Začátek provozního součtu						
		4*4,80		19,20000				
		Konec provozního součtu						
		19,20*(2*0,06+2*0,16)		8,44800				
		nová krokev 120x160 mm - k1 :						
		Začátek provozního součtu						
		6,50		6,50000				
		Konec provozního součtu						
		6,50*(2*0,12+2*0,16)		3,64000				
		nová krokev 120x160 mm - k3 :						
		Začátek provozního součtu						
		5,50		5,50000				
		Konec provozního součtu						
		5,50*(2*0,12+2*0,16)		3,08000				
		nová krokev 120x160 mm - k5 :						
		Začátek provozního součtu						
		4,80		4,80000				
		Konec provozního součtu						
		4,80*(2*0,12+2*0,16)		2,68800				
		nová krokev 120x160 mm - k6 :						
		Začátek provozního součtu						
		5,20		5,20000				
		Konec provozního součtu						
		5,20*(2*0,12+2*0,16)		2,91200				
		nová krokev 120x160 mm - k7 :						
		Začátek provozního součtu						
		5,70		5,70000				
		Konec provozního součtu						
		5,70*(2*0,12+2*0,16)		3,19200				
		nová krokev 120x160 mm - k10 :						
		Začátek provozního součtu						
		4,80		4,80000				
		Konec provozního součtu						
		4,80*(2*0,12+2*0,16)		2,68800				
		nová krokev 110x150 mm - k13 :						
		Začátek provozního součtu						
		2*3,00		6,00000				
		Konec provozního součtu						
		6,00*(2*0,11+2*0,15)		3,12000				
		nový hambálek 120x160 mm - h1 :						
		Začátek provozního součtu						
		2,50		2,50000				
		Konec provozního součtu						
		2,50*(2*0,12+2*0,16)		1,40000				
		doplnění nové vzpěry 130x160 mm - z1 :						
		Začátek provozního součtu						
		8,30		8,30000				
		Konec provozního součtu						
		8,30*(2*0,13+2*0,16)		4,81400				
		doplnění nové pozednice 140x170 mm - p2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3176	BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP
O:	001	Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		2,60		2,60000				
		Konec provozního součtu						
		2,60*(2*0,14+2*0,17)		1,61200				
		doplnění nové pozednice 140x170 mm - p3 :						
		Začátek provozního součtu						
		5,00		5,00000				
		Konec provozního součtu						
		5,00*(2*0,14+2*0,17)		3,10000				
		doplnění nové vzpěry 140x170 mm - z2 :						
		Začátek provozního součtu						
		1,20		1,20000				
		Konec provozního součtu						
		1,20*(2*0,14+2*0,17)		0,74400				
		výkres D.101_krov :						
		doplnění prvků :						
		doplnění nové části krokve 120x160 mm - k2 :						
		Začátek provozního součtu						
		2,60		2,60000				
		Konec provozního součtu						
		2,60*(2*0,12+2*0,16)		1,45600				
		doplnění nové části krokve 120x160 mm - k4 :						
		Začátek provozního součtu						
		3,50		3,50000				
		Konec provozního součtu						
		3,50*(2*0,12+2*0,16)		1,96000				
		doplnění nové části krokve 120x160 mm - k8 :						
		Začátek provozního součtu						
		3,80		3,80000				
		Konec provozního součtu						
		3,80*(2*0,12+2*0,16)		2,12800				
		doplnění nové části krokve 120x160 mm - k9 :						
		Začátek provozního součtu						
		3,30		3,30000				
		Konec provozního součtu						
		3,30*(2*0,12+2*0,16)		1,84800				
		doplnění nové části krokve 120x160 mm - k11 :						
		Začátek provozního součtu						
		4,00		4,00000				
		Konec provozního součtu						
		4,00*(2*0,12+2*0,16)		2,24000				
		doplnění nové části krokve 120x160 mm - k12 :						
		Začátek provozního součtu						
		2*3,00		6,00000				
		Konec provozního součtu						
		6,00*(2*0,12+2*0,16)		3,36000				
		doplnění nové části úžlabní krokve 140x180 mm - u1 :						
		Začátek provozního součtu						
		2*4,00		8,00000				
		Konec provozního součtu						
		8,00*(2*0,14+2*0,18)		5,12000				
		doplnění nové části úžlabní krokve 140x180 mm - u2 :						
		Začátek provozního součtu						
		2*4,80		9,60000				
		Konec provozního součtu						
		9,60*(2*0,14+2*0,18)		6,14400				
		doplnění nové části pozednice 150x190 mm - p1 :						
		Začátek provozního součtu						
		5,00		5,00000				
		Konec provozního součtu						
		5,00*(2*0,15+2*0,19)		3,40000				
		doplnění nové části vrcholové vaznice 160x220 mm - v1 :						
		Začátek provozního součtu						
		3,50		3,50000				
		Konec provozního součtu						
		3,50*(2*0,16+2*0,22)		2,66000				
		ošetření zbytku stávajícího krovu :						
		150,00		150,00000				

Díl: 784	Malby	6 345,00
----------	-------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3176	BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP
O:	001	Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. sousta platnos
119	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Hmoty nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorativní; barva: bílá výkres D.103 a D.104 : Skladba P1 : výmalba štukové omítky stropu : 7,50 výkres D.103 a D.105 : Skladba P2 : výmalba štukové omítky stropu : 15,00	m2	22,50000	20,00	450,00	800-784	RTS 24/ II
120	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné, Hmoty nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorativní; barva: bílá výkres D.103 a D.104 : Skladba P1 : výmalba štukové omítky stropu : 7,50 výkres D.103 a D.105 : Skladba P2 : výmalba štukové omítky stropu : 15,00	m2	22,50000	262,00	5 895,00	800-784	RTS 24/ II
Díl: 799		Ostatní		15,00000				
121	001/S	D+M dřevěné střešní okno otevíravé_ rozměr 600x600 mm, jednoduché zasklení, vč.napojení na střešní konstrukci a oplechování přesná specifikace dle výpisu ostatních výrobků_ výkres D.109 : 2,00	ks	2,00000	6 500,00	13 000,00		Vlastní
122	002/S	D+M odvětrávací hlavice splaškové kanalizace DN 75 mm přesná specifikace dle výpisu ostatních výrobků_ výkres D.109 : 1,00	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot		1,00000				
123	979951161R00	Výkup kovů zinek, plechy Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)	t	2,11815	3 300,00	6 989,90	801-3	RTS 24/ II
124	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 29,30,36,37,38,39,40,46,50,51,54,56,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,104, : Součet : 2,11815	t	2,11815	471,00	5 700,85	801-3	RTS 24/ II
125	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 29,30,36,37,38,39,40,46,50,51,54,56,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,104, : Součet : 72,62224	t	72,62224	321,00	23 311,74	801-3	RTS 24/ II
126	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 29,30,36,37,38,39,40,46,50,51,54,56,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,104, : Součet : 12,10371	t	12,10371	268,00	3 243,79	801-3	RTS 24/ II
127	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 29,30,36,37,38,39,40,46,50,51,54,56,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,104, : Součet : 229,97044	t	229,97044	27,00	6 209,20	801-3	RTS 24/ II
128	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevu, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů kategorie 17 02 01 dřevu Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 29,30,36,37,38,39,40,46,50,51,54,56,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,104, : Součet : 5,33773	t	5,33773	3 600,00	19 215,83	801-3	RTS 24/ II
129	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 29,30,36,37,38,39,40,46,50,51,54,56,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,104, : Součet : 2,33602	t	2,33602	2 900,00	6 774,46	801-3	RTS 24/ II
130	979999984R00	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 29,30,36,37,38,39,40,46,50,51,54,56,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,104, : Součet : 2,31181	t	2,31181	5 200,00	12 021,41	801-3	RTS 24/ II
131	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,	t	12,10371	126,00	1 525,07	800-2	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3176	BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP
O:	001	Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice
R:	D.1.1.	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 29,30,36,37,38,39,40,46,50,51,54,56,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,104, : Součet: : 12,10371						
				12,10371				

Celkem	1 599 619,76
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3176	BD CEJL 23 - Oprava střechy a stropu 6.NP
O:	001	Cejl 23, Brno, p.č.723/1 v k.ú.Zábrdovice
R:	D.1.3.	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustav. platnost
Díl: M211.1		OCHRANA PŘED BLESKEM - MATERIÁL NOSNÝ						
1	211-001	SVODOVÝ VODIČ AlMgSi 8				33 911,00		
2	211-002	VODIČ FeZn 10	m	220,00000	41,00	9 020,00	Vlastní	
3	211-003	VODIČ FeZn 30/4	m	10,00000	28,00	280,00	Vlastní	
4	211-004	VODIČ FeZn 10 PVC IZOLACE	m	25,00000	41,00	1 025,00	Vlastní	
5	211-005	PODPĚRA VEDENÍ PV 15, NA HŘEBENÁČE	m	15,00000	15,00	225,00	Vlastní	
6	211-006	PODPĚRA VEDENÍ PV 23, NA PLECHOVÉ STŘECHY	ks	15,00000	32,00	480,00	Vlastní	
7	211-007	PODPĚRA VEDENÍ PV 21, NA PLOCHÉ STŘECHY	ks	30,00000	36,00	1 080,00	Vlastní	
8	211-008	PODPĚRA VEDENÍ PV 1p, DO ZDIVA, PVC	ks	15,00000	28,00	420,00	Vlastní	
9	211-009	SVORKA ST, NA OKAPOVÉ SVODY	ks	80,00000	40,00	3 200,00	Vlastní	
10	211-010	JÍMACÍ TYČ S ROVNÝM KONCEM, DL. 1,5 M, STUPNOVITÁ TRUBKA AlMgSi 18/10t	ks	20,00000	30,00	600,00	Vlastní	
11	211-011	DRŽÁK JÍMAČE A OCHRANNÉ TRUBKY DJD KE KOMÍNU	ks	4,00000	650,00	2 600,00	Vlastní	
12	211-012	SVORKA SZ, ZKUŠEBNÍ, NEREZ	ks	8,00000	30,00	240,00	Vlastní	
13	211-013	SVORKA SU, UNIVERZÁLNÍ	ks	3,00000	29,00	87,00	Vlastní	
14	211-014	SVORKA SS, SPOJOVACÍ	ks	50,00000	27,00	1 350,00	Vlastní	
15	211-015	SVORKA SK, KŘÍŽOVÁ	ks	60,00000	27,00	1 620,00	Vlastní	
16	211-016	SVORKA SR 2, PÁSEK a PÁSEK	ks	15,00000	27,00	405,00	Vlastní	
17	211-017	SVORKA SR 3, PÁSEK a VODIČ	ks	4,00000	32,00	128,00	Vlastní	
18	211-018	SVORKA SO, NA OKAPOVÉ ŽLABY	ks	8,00000	41,00	328,00	Vlastní	
19	211-019	SVORKA SP, PŘÍPOJOVACÍ	ks	5,00000	27,00	135,00	Vlastní	
20	211-020	SVORKA ST, NA POTRUBÍ	ks	6,00000	30,00	180,00	Vlastní	
21	211-021	SVORKA SJ 1, K JÍMACÍ TYČI	ks	4,00000	68,00	272,00	Vlastní	
22	211-022	OCHRANNÝ ÚHELNIK OU 1,7	ks	4,00000	62,00	248,00	Vlastní	
23	211-023	DRŽÁK OCHRANNÉHO ÚHELNIKU DOU	ks	3,00000	1 000,00	3 000,00	Vlastní	
24	211-024	ZEMNÍČÍ TYČ ZT 1,0, SE PŘÍPOJOVACÍ SVORKOU	ks	6,00000	230,00	1 380,00	Vlastní	
25	211-025	KRABÍČE DO ZATEPLNÍ S OTEVÍRACÍM VÍKEM	ks	7,00000	630,00	4 410,00	Vlastní	
26	211-026	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	ks	1,00000	230,00	230,00	Vlastní	
27	211-027	VÝSTRAŽNÁ TABULKA SVODU	ks	12,00000	40,00	480,00	Vlastní	
28	211-028	OCHRANA PROTI KOROZI - ASFALTOVÝ SPREJ	ks	3,00000	60,00	180,00	Vlastní	
Díl: M211.2		ZARÍZENÍ VNITŘNÍ LPS						
29	212-001	VODIČ CYA 16 zž				7 325,00		
30	212-002	LIŠTA VKLÁDACÍ LV 24x22	m	25,00000	45,00	1 125,00	Vlastní	
31	212-003	PŘEPĚTOVÁ OCHRANA T1 (B), TNC, 3 PÓL, 25 kA	m	20,00000	62,00	1 240,00	Vlastní	
32	212-004	SVORKA SZ, ZKUŠEBNÍ, NEREZ	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00	Vlastní	
33	212-005	PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N...)	ks	1,00000	60,00	60,00	Vlastní	
Díl: M211.3		OCHRANA PŘED BLESKEM - MONTÁŽNÍ A OSTATNÍ PRÁCE						
34	213-001	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	soubor	1,00000	1 600,00	1 600,00	Vlastní	
35	213-002	PRÁCE HOROLEZCE PRO MONTÁŽ JEDNOHO SVODU	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	
36	213-003	PŘÍDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	
Díl: M211.4		ZEMNÍ PRÁCE						
37	214-001	ŘEZÁNÍ SPÁRY V ASFALTU NEBO BETONU V TLOŠTCE DO 8 CM				93 920,00		
38	214-002	DEMOLICE ASFALT. POVRCHU VČ. PODKLADU	m	40,00000	320,00	12 800,00	Vlastní	
39	214-003	VÝKOP RÝHY 35x50 RUČNÍ	m2	10,00000	500,00	5 000,00	Vlastní	
40	214-004	ZÁHOZ RÝHY 35x50 RUČNÍ, SE ZHUTNĚNÍM	m	20,00000	1 562,00	31 240,00	Vlastní	
41	214-005	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	m	20,00000	782,00	15 640,00	Vlastní	
42	214-006	POKLÁDKA ASFALTOVÉHO POVRCHU VČ. KAMEN. PODKLADU	m2	20,00000	262,00	5 240,00	Vlastní	
43	214-007	ODVOZ SUTĚ, ASFALT	m2	10,00000	840,00	8 400,00	Vlastní	
44	214-008	ODVOZ ZEMINY DO 10 km	t	1,20000	8 000,00	9 600,00	Vlastní	
Díl: M211.5		HZS - HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA						
45	215-001	PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽNÍ STAV. ZARÍZENÍ				11 600,00		
46	215-002	ZEDNICKÉ VÝPOMOCE PŘI DOPLNĚNÍ PŘEPĚT. OCHRANY(PRŮRAZY ZDIVEM, ZAPRAVENÍ OMÍTEK ATD.)	hod	8,00000	400,00	3 200,00	Vlastní	
47	215-003	EL. INSTALAČNÍ PRÁCE SPOJENÉ S DOPLNĚNÍM PŘEPĚT. OCHRANY	hod	8,00000	400,00	3 200,00	Vlastní	
48	215-004	SPOLUPRÁCE S EGD PŘI DOPLNĚNÍ PŘEPĚT. OCHRANY	hod	5,00000	400,00	2 000,00	Vlastní	
49	215-005	Dokumentace skutečného provedení	hod	3,00000	400,00	1 200,00	Vlastní	
Díl: M211.6		REVIZE						
50	216-001	Provedení výchozí revize a vypracování revizní zprávy	hod	5,00000	400,00	2 000,00	Vlastní	
Celkem				6,00000	400,00	2 400,00	Vlastní	
						182 156,00		