



Agendové číslo: **02693/2024/IM/2**

Identifikátor: **KUMSX036DCBO**


DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ev. č. 02693/2024/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. PSG Construction a.s.

se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
zastoupena: Peterem Surovičem, předsedou představenstva
IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 117756653/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, sp. zn. 7535

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 7. 2024 Smlouvu o dílo evidenční č. 02693/2024/IM na zajištění realizace stavby „Revitalizace budovy Těšínského divadla“ pro Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 27. 3. 2025 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 02693/2024/IM/1). Pro označení smlouvy o dílo č. 02693/2024/IM ve znění jejího dodatku se dále používá pojem „smlouva“.
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
 - 1) Změna č. 13: Výměna koncových prvků v zázemí 1. a 2.NP
Dle původní projektové dokumentace stavby měly být místnosti č. 119-138, 207 a 210-227 pouze vymalovány, bez zásahu do silnoproudé elektroinstalace. Nicméně po vyklizení daných místností a zhodnocení aktuálního stavu byla většina koncových prvků (vypínače, zásuvky, světla) shledána nezpůsobilá dalšímu užívání. Z důvodu budoucí revize elektra je proto nutné tyto koncové prvky vyměnit za nové.

Hodnota víceprací činí 249.881,84 Kč bez DPH.
 - 2) Změna č. 14: Doplnění barového pultu V.203.1 vč. podlahových krabic
V návaznosti na požadavky dědice původního architekta divadla byla zpracována změnová dokumentace dotčených interiérových prvků ve stavbě. Změna č. 14 navazuje na změnu č. 6, kdy dochází k doplnění mobilního barového pultu V.203.1 vč. podlahových krabic, a to do místnosti č. 203, tj. galerie, která nově není prostorově propojena s místností kavárny.

Hodnota víceprací činí 110.346,95 Kč bez DPH.
 - 3) Změna č. 15: Úprava rozměrů nerezových kuchyní V.204.1.1 a V.204.1
Tato změna souvisí se změněnou dokumentace interiérových prvků, kdy dochází z důvodu požadavku dědice původního architekta (viz změna č. 6) k zachování velkoplošného obrazu v m. č. 203 a následně ke změně dispozice a vybavení místnosti č. 204. Nebudou dodány kuchyňské linky s ozn. V.204.1.1 v délce 1,6 m a V.204.1 v délce 3,3 m. Původně navržené kuchyňské linky nahrazuje nově navržená kuchyňská linka s ozn. V.204.1 v délce 4,3 m.

Hodnota víceprací činí 111.429,25 Kč bez DPH.
 - 4) Změna č. 16: Úprava potrubí v kavárně (m. č. 204)
Tato změna zahrnuje změny rozvodů vyvolané změněnou dokumentace interiérových prvků navazující na změnu č. 6 a následně změnu č. 15. Změna obsahuje nové trasy vnitřní kanalizace pro kávovar, umyvadla, myčku a ledovač, u kterých byla změněna pozice, čímž byly prodlouženy původně plánované rozvody vnitřních instalací.

Hodnota víceprací činí 14.968,23 Kč bez DPH.
 - 5) Změna č. 17: Úprava provádění omítek stropů
Po zahájení prací na úpravě omítek stropů byl z lešení zhodnocen aktuální stav a v některých místnostech 1. a 2.NP (seznam uveden v příloženém rozpočtu změn – viz příloha č. 2 tohoto dodatku) bylo vyhodnoceno, že není nutná realizace vnitřní vápenocementové omítky stropů v celém rozsahu. Je proto navrhováno pouze potřebné oškrábání vícevrstvé malby a následná oprava omítky stropů ve skutečném rozsahu 30-50 %.

Hodnota víceprací činí 202.924,40 Kč bez DPH.

6) Změna č. 18: Výměna dešťových svodů vč. kamerových zkoušek

Dle původní projektové dokumentace stavby měly být stávající dešťové svody provedené z litinového potrubí DN 200 zachovány. Po kontrole kamerou bylo dané potrubí shledáno jako nevhodné k dalšímu použití. Původní potrubí je proto nutné nahradit vysoce odhlučněným třívrstevným kanalizačním potrubím DN 110. Jedná se o dešťové svody s ozn. D10s, D4s, D5, D8, D3 a D9, v celkové délce 150 m.

Hodnota víceprací činí 283.811,46 Kč bez DPH.

7) Změna č. 19: Oprava propojení kanalizačního potrubí v 1.PP

Nutnost změny vyvstala po provedení výkopu pro základovou jámu budované výtahové šachty, kdy původní ležatá kanalizace byla zjištěna v nevyhovujícím stavu a je proto nutná její oprava.

Hodnota víceprací činí 10.765,13 Kč bez DPH.

8) Změna č. 20: Doplnění skladby NS2

V průběhu realizace střešního pláště byl zhodnocen stav stávajícího zateplení vnitřních ploch atikového zdiva, a to se závěrem, že toto zateplení musí být po celém obvodu atik strženo. Z tohoto důvodu dochází k navýšení výměry celého souvrství skladby NS2.

Hodnota víceprací činí 60.622,77 Kč bez DPH.

9) Změna č. 22: Změna vápenocementové omítky stěn za sádrovou omítku stěn

Předmětem změny jsou původně navržené vnitřní štukové vápenocementové omítky zdiva, které jsou nahrazeny za vnitřní sádrové omítky. Výhodou sádrových omítek je regulace vlhkosti v interiéru a vytvoření tak příjemnějšího mikroklimatu. Z hlediska uživatelského jsou sádrové omítky vhodnější, a to pro možnost provádění případných budoucích lokálních oprav těchto konstrukcí. Technické parametry prováděných omítek nejsou touto změnou zhoršeny.

Hodnota víceprací činí 1.968.671,83 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

3. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

1) Změna č. 15: Úprava rozměrů nerezových kuchyní V.204.1.1 a V.204.1

Původně navržené provedení nerezových kuchyňských linek bude nahrazeno pracemi uvedenými v odst. 2 bodu 3) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 90.250,97 Kč bez DPH.

2) Změna č. 17: Úprava provádění omítek stropů

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 2 bodu 5) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 320.095,60 Kč bez DPH.

3) Změna č. 21: Odečet odstranění povlakových krytin na střeše hlediště a jeviště

U střechy jeviště a hlediště se měl původně likvidovat SBS pás ve třech vrstvách. Při zahájení prací byly dané vrstvy shledány téměř nepoškozeny a funkční, nebyl tedy důvod je likvidovat. Lokálně se pouze vyspravil povrch v poškozených místech.

Hodnota méněprací činí 199.798,37 Kč bez DPH.

4) Změna č. 22: Odečet okna a bouracích prací, doplnění omítek včetně maleb

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 2 bodu 9) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 2.019.087,22 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 3.013.421,86 Kč bez DPH, DPH 21 % je 632.818,59 Kč a cena víceprací včetně DPH je 3.646.240,45 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 2.629.232,16 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % činí 552.138,75 Kč a cena méněprací včetně DPH je 3.181.370,91 Kč.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací a méněprací navyšuje** a činí:

cena bez DPH	104.689.270,92 Kč
DPH 21 %	21.984.746,90 Kč
cena včetně DPH	126.674.017,82 Kč
5. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 23.5.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.2.2028 13:01 +01:00

za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního a
majetkového

V Otrokovicích dne

Peter Surovič



Digitální podpis:
20.05.2025 15:09

za zhotovitele
Peter Surovič
předseda představenstva

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 109/7568 ze dne 19.8.2024 ve znění usnesení č. 9/505 ze dne 10.2.2025 a zmocnění č. 1/2025 ze dne 12.2.2025.

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Revitalizace budovy Těšínského divadla

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.04.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

104 689 270,92

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	104 689 270,92	21 984 746,90
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

126 674 017,82

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Revitalizace budovy Těšínského divadla

Místo:

Datum: 16.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		104 689 270,92	126 674 017,82
SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC	41 532 457,56	50 254 273,65
SO 01.1	Vytápění	1 543 785,00	1 867 979,85
SO 01.2	Zdravotechnika	1 848 790,00	2 237 035,90
SO 01.3	MaR	859 739,00	1 040 284,19
SO 01.4	Akustika	7 581 799,05	9 173 976,85
SO 01.5	Rozvod chladu	797 772,00	965 304,12
SO 01.6	Divadelní technika	10 959 751,47	13 261 299,28
SO 01.7	Interiér ve stavbě	6 004 609,95	7 265 578,04
SO 01.8	Elektroinstalace	4 394 303,00	5 317 106,63
SO 01.9	Svítlidla	3 735 242,00	4 519 642,82
SO 01.10	EPS	2 112 346,00	2 555 938,66
SO 01.11	Evakuační rozhlas	1 270 173,00	1 536 909,33
SO 01.12	Grafická nádstavba	311 221,00	376 577,41
SO 01.13	Strukturovaná kabeláž	301 423,00	364 721,83
SO 01.14	Video dohledový systém	325 478,00	393 828,38
SO 01.15	AKTIVNÍ PRVKY	87 848,00	106 296,08
SO 01.16	Hrubé rozvody	372 139,00	450 288,19
SO 01.17	Vzduchotechnika	6 521 554,00	7 891 080,34
SO 03	Zatepení a oprava střechy objektu A	5 052 196,54	6 113 157,81
SO 03.1	Hromosvod	1 258 178,00	1 522 395,38
SO 04	Stavební úpravy venkovního prostranství	2 830 615,19	3 425 044,38
010	Ostatní a vedlejší náklady	2 006 286,24	2 427 606,35
	Změna č. 1: Odstranění násypů a tepelné izolace střech	37 745,09	45 671,56
	Změna č. 2: Likvidace azbestu	55 058,20	66 620,42
	Změna č. 3: Bourání lehčených mazanin ručně	160 811,78	194 582,25
	Změna č. 4: Bourání podkladů pod dlažby tloušťky 150 do 200 mm	47 386,16	57 337,25
	Změna č. 5: Zatřídění odpadů včetně laboratorního rozboru materiálu	1 406 375,12	1 701 713,90
	Změna č. 6: Odečet okna a bouracích prací, doplnění omítek vč. maleb	-675,13	-816,91
	Změna č. 7: Příplatek za ztížené bourání škváry za použití mechanizace	139 440,00	168 722,40
	Změna č. 8: Doplnění páteřních rozvodů	74 560,15	90 217,78
	Změna č. 9: Doplnění rozvaděčů	47 474,31	57 443,92
	Změna č. 10: Doplnění řídicího systému osvětlení DALI pro hlediště a hvězdárnu	207 632,49	251 235,31
	Změna č. 11: Změna svítidel DALI včetně doplnění kabeláží	352 715,55	426 785,82
	Změna č. 12: Demontáž ovládacího pulstu	68 850,50	83 309,11

Změna č. 13: Výměna koncových prvků v zázemí 1. a 2.NP	249 881,84	302 357,03
Změna č. 14: Doplnění barového pultu V.203.1 vč. podlahových krabic	110 346,95	133 519,81
Změna č. 15: Úprava rozměrů nerezových kuchyní V.204.1.1 a V.204.1	21 178,28	25 625,72
Změna č. 16: Úprava potrubí v kavárně (m. č. 204)	14 968,23	18 111,56
Změna č. 17: Úprava provádění omítek stropů	-117 171,20	-141 777,15
Změna č. 18: Výměna dešťových svodů vč. kamerových zkoušek	283 811,46	343 411,87
Změna č. 19: Oprava propojení kanalizačního potrubí v 1.PP	10 765,13	13 025,82
Změna č. 20: Doplnění skladby NS2	60 622,77	73 353,55
Změna č. 21: Odečet odstranění povlakových krytin na střeše hlediště a jeviště	-199 798,37	-241 756,03
Změna č.22: Změna vápenocementové omítky stěn za sádrovou omítku stěn	-50 415,39	-61 002,62

Přehled ZL pro dodatek č.2

	VCP	MP
Změna č.13 Výměna koncových prvků v zázemí 1 a 2.NP	249 881,84	
Změna č.14 Doplnění barového pultu V.203.1 vč. podlahových krabic	110 346,95	
Změna č.15 Úprava rozměru nerezových kuchyní V.204.1.1, V.204.1	111 429,25	-90 250,97
Změna č.16 Úprava potrubí v kavárně (m.č.204)	14 968,23	
Změna č.17 Úprava provádění omítek stropů	202 924,40	-320 095,60
Změna č.18 Výměna dešťových svodů vč. kamerových zkoušek	283 811,46	
Změna č.19 Oprava propojení kanalizačního potrubí v 1.PP	10 765,13	
Změna č.20 Doplnění skladby NS2	60 622,77	
Změna č.21 Odečet odstranění povlakových krytin na střeše hlediště a jeviště		-199 798,37
Změna č.22 Záměna vápenocementové omítky stěn za sádrovou omítku stěn revize	1 968 671,83	-2 019 087,22
Mezisoučet	3 013 421,86	-2 629 232,16
Celkem	384 189,70	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		249 881,84	302 357,03
SO01.8	Změna č.13 Výměna koncových prvků v zázemí 1.NP - VCP	142 383,39	172 283,90
SO01.8	Změna č.13 Výměna koncových prvků v zázemí 2.NP - VCP	107 498,45	130 073,12

Výměna koncových prvků v zázemí 1.NP

Stavba:

Revitalizace těšinského divadla

Objekt:

SO 01.8 - Elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							142 383,39

Náklady chodba 119 celkem

24 666,32

D		D1	Elektromontáže					3 272,65
16	K	Pol161	spín. včet.zap. č.1	ks	1,000	56,43	56,43	
20	K	Pol165	spín. včet.zap. č.6 střídavý	ks	4,000	64,53	258,12	
			Demontáž spínače	ks	5,000	57,50	287,50	
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	4,000	81,15	324,60	
			Demontáž zásuvky	ks	4,000	69,00	276,00	
			Demontáž svítidla	ks	9,000	230,00	2 070,00	
D		D4	Materiály					18 153,48
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	5,000	30,14	150,70	
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	1,000	96,58	96,58	
167	K	Pol293	SP.3559-A06345 STROJEK SPINACE	KS	4,000	79,31	317,24	
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	5,000	19,05	95,25	
164	K	Pol290	ZAS.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP	KS	4,000	111,35	445,40	
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	4,000	19,05	76,20	
69	K	Pol359	Stropní přisazené LED svítidlo, délka 1200 mm, šířka 120 mm, barva bílá, 48W/3000K,vč. montáže a instalace	kus	9,000	1 885,79	16 972,11	
D		D6	HZS					3 240,19
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	575,00	575,00	
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	575,00	575,00	
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00	
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	1 515,19	1 515,19	

Náklady šatna 120 celkem

3 279,01

D		D1	Elektromontáže					1 188,59
16	K	Pol161	spín. včet.zap. č.1	ks	1,000	56,43	56,43	
18	K	Pol163	spín. včet. zap. č. 5 sériový	ks	2,000	64,53	129,06	
			Demontáž spínače	ks	3,000	57,50	172,50	
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	4,000	81,15	324,60	
			Demontáž zásuvky	ks	4,000	69,00	276,00	
			Demontáž svítidla	ks	1,000	230,00	230,00	
D		D4	Materiály					990,67
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	1,000	30,14	30,14	
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	1,000	96,58	96,58	
162	K	Pol288	SP.3558-662B KRYT DVOJITÝ	KS	2,000	37,51	75,02	
166	K	Pol292	SP.3559-A05345 STROJEK SPINACE	KS	2,000	105,09	210,18	
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	3,000	19,05	57,15	
164	K	Pol290	ZAS.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP	KS	4,000	111,35	445,40	
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	4,000	19,05	76,20	
D		D6	HZS					1 099,75
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00	
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00	
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00	
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	64,75	64,75	

Náklady šatna 121 celkem

3 279,01

D		D1	Elektromontáže					1 188,59
16	K	Pol161	spín. včet.zap. č.1	ks	1,000	56,43	56,43	
18	K	Pol163	spín. včet. zap. č. 5 sériový	ks	2,000	64,53	129,06	
			Demontáž spínače	ks	3,000	57,50	172,50	
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	4,000	81,15	324,60	
			Demontáž zásuvky	ks	4,000	69,00	276,00	
			Demontáž svítidla	ks	1,000	230,00	230,00	
D		D4	Materiály					990,67
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	1,000	30,14	30,14	
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	1,000	96,58	96,58	

162	K	Pol288	SP.3558-662B KRYT DVOJITÝ	KS	2,000	37,51	75,02
166	K	Pol292	SP.3559-A05345 STROJEK SPINACE	KS	2,000	105,09	210,18
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	3,000	19,05	57,15
164	K	Pol290	ZAS.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP	KS	4,000	111,35	445,40
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	4,000	19,05	76,20
D D6 HZS							1 099,75
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	64,75	64,75

Náklady šatna 122 celkem
2 717,30

D D1 Elektromontáže							888,29
16	K	Pol161	spín. včet.zap. č.1	ks	1,000	56,43	56,43
18	K	Pol163	spín. včet. zap. č. 5 sériový	ks	2,000	64,53	129,06
			Demontáž spínače	ks	3,000	57,50	172,50
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	2,000	81,15	162,30
			Demontáž zásuvky	ks	2,000	69,00	138,00
			Demontáž svítidla	ks	1,000	230,00	230,00
D D4 Materiály							740,97
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	1,000	30,14	30,14
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	1,000	96,58	96,58
162	K	Pol288	SP.3558-662B KRYT DVOJITÝ	KS	2,000	37,51	75,02
166	K	Pol292	SP.3559-A05345 STROJEK SPINACE	KS	2,000	105,09	210,18
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	3,000	19,05	57,15
161	K	Pol287	ZAS.TG.5513A-C02357B DVOJ.NATOCENA	KS	2,000	135,95	271,90
D D6 HZS							1 088,04
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	53,04	53,04

Náklady šatna 123 celkem
3 267,30

D D1 Elektromontáže							1 188,59
16	K	Pol161	spín. včet.zap. č.1	ks	1,000	56,43	56,43
18	K	Pol163	spín. včet. zap. č. 5 sériový	ks	2,000	64,53	129,06
			Demontáž spínače	ks	3,000	57,50	172,50
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	4,000	81,15	324,60
			Demontáž zásuvky	ks	4,000	69,00	276,00
			Demontáž svítidla	ks	1,000	230,00	230,00
D D4 Materiály							990,67
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	1,000	30,14	30,14
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	1,000	96,58	96,58
162	K	Pol288	SP.3558-662B KRYT DVOJITÝ	KS	2,000	37,51	75,02
166	K	Pol292	SP.3559-A05345 STROJEK SPINACE	KS	2,000	105,09	210,18
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	3,000	19,05	57,15
164	K	Pol290	ZAS.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP	KS	4,000	111,35	445,40
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	4,000	19,05	76,20
D D6 HZS							1 088,04
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	53,04	53,04

Náklady šatna 124 celkem
3 267,30

D D1 Elektromontáže							1 188,59
16	K	Pol161	spín. včet.zap. č.1	ks	1,000	56,43	56,43
18	K	Pol163	spín. včet. zap. č. 5 sériový	ks	2,000	64,53	129,06
			Demontáž spínače	ks	3,000	57,50	172,50
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	4,000	81,15	324,60
			Demontáž zásuvky	ks	4,000	69,00	276,00
			Demontáž svítidla	ks	1,000	230,00	230,00
D D4 Materiály							990,67
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	1,000	30,14	30,14
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	1,000	96,58	96,58
162	K	Pol288	SP.3558-662B KRYT DVOJITÝ	KS	2,000	37,51	75,02
166	K	Pol292	SP.3559-A05345 STROJEK SPINACE	KS	2,000	105,09	210,18
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	3,000	19,05	57,15
164	K	Pol290	ZAS.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP	KS	4,000	111,35	445,40
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	4,000	19,05	76,20

D	D6	HZS					1 088,04
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	53,04	53,04

Náklady schodiště 125 celkem

16 104,39

D	D1	Elektromontáže					1 394,06
20	K	Pol165	spin. včet.zap. č.6 střídavý	ks	2,000	64,53	129,06
			Demontáž spínače	ks	2,000	57,50	115,00
			Demontáž svítidla	ks	5,000	230,00	1 150,00

D	D4	Materiály					12 862,88
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	2,000	30,14	60,28
167	K	Pol293	SP.3559-A06345 STROJEK SPINACE	KS	2,000	101,94	203,87
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	2,000	19,05	38,10
69	K	Pol359	Stropní přisazené LED svítidlo, délka 1200 mm, šířka 120 mm, barva bílá, 48W/3000K,vč. montáže a instalace	kus	1,000	1 885,79	1 885,79
2	K	Pol349	Stropní přisazené svítidlo, průměr 240 mm, výška 110 mm, barva hliník. těla bílá, bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat, patice 1xE27, včetně LED zdroje,vč. montáže a instalace	kus	4,000	2 668,71	10 674,84

D	D6	HZS					1 847,45
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	812,45	812,45

Náklady WC + sprcha 126 - 128 celkem

11 812,92

D	D1	Elektromontáže					2 099,80
16	K	Pol161	spin. včet.zap. č.1	ks	5,000	56,43	282,15
			Demontáž spínače	ks	5,000	57,50	287,50
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	1,000	81,15	81,15
			Demontáž zásuvky	ks	1,000	69,00	69,00
			Demontáž svítidla	ks	6,000	230,00	1 380,00

D	D4	Materiály					8 007,29
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	5,000	30,14	150,70
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	5,000	96,58	482,90
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	5,000	19,05	95,25
164	K	Pol290	ZAS.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP	KS	1,000	111,35	111,35
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	1,000	19,05	19,05
3	K	0.3	Stropní přisazené LED svítidlo, průměr 210 mm, výška 28,5 mm, barva ocel. těla bílá, plastový bílý opál difuzor, 17W/3000K/2000lm,vč. montáže a instalace	kus	6,000	1 191,34	7 148,04

D	D6	HZS					1 705,83
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	670,83	670,83

Náklady šatna 129 celkem

2 380,64

D	D1	Elektromontáže					758,16
16	K	Pol161	spin. včet.zap. č.1	ks	2,000	56,43	112,86
			Demontáž spínače	ks	2,000	57,50	115,00
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	2,000	81,15	162,30
			Demontáž zásuvky	ks	2,000	69,00	138,00
			Demontáž svítidla	ks	1,000	230,00	230,00

D	D4	Materiály					552,34
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	2,000	30,14	60,28
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	2,000	96,58	193,16
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	2,000	19,05	38,10
164	K	Pol290	ZAS.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP	KS	2,000	111,35	222,70
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	2,000	19,05	38,10

D	D6	HZS					1 070,14
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	35,14	35,14

Náklady žehlirna 130 celkem

13 127,07

D	D1	Elektromontáže		794,38			
16	K	Pol161	spín. včet.zap. č.1	ks	1,000	56,43	56,43
			Demontáž spínače	ks	1,000	57,50	57,50
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	3,000	81,15	243,45
			Demontáž zásuvky	ks	3,000	69,00	207,00
			Demontáž svítidla	ks	1,000	230,00	230,00
D	D4	Materiály		10 593,35			
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	1,000	30,14	30,14
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	1,000	96,58	96,58
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	1,000	19,05	19,05
164	K	Pol290	ZAS.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP	KS	3,000	111,35	334,05
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	3,000	19,05	57,15
48	K	1.41	Závěsné LED svítidlo, rozměr 2249x67x57 mm, barva bílá, mikroprismatický plastový difuzor, 49,6W/3000K/5190lm, CRI80,vč. montáže a instalace	kus	1,000	10 056,38	10 056,38
D	D6	HZS		1 739,34			
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění bezpečnostního stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	704,34	704,34

Náklady místnost herci 131 celkem

6 681,22

D	D1	Elektromontáže		951,94			
16	K	Pol161	spín. včet.zap. č.1	ks	3,000	56,43	169,29
			Demontáž spínače	ks	3,000	57,50	172,50
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	1,000	81,15	81,15
			Demontáž zásuvky	ks	1,000	69,00	69,00
			Demontáž svítidla	ks	2,000	230,00	460,00
D	D4	Materiály		4 339,29			
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	3,000	30,14	90,42
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	3,000	96,58	289,74
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	3,000	19,05	57,15
164	K	Pol290	ZAS.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP	KS	1,000	111,35	111,35
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	1,000	19,05	19,05
69	K	Pol359	Stropní přisazené LED svítidlo, délka 1200 mm, šířka 120 mm, barva bílá, 48W/3000K,vč. montáže a instalace	kus	2,000	1 885,79	3 771,58
D	D6	HZS		1 389,99			
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění bezpečnostního stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	354,99	354,99

Náklady maskérna 132 celkem

13 106,09

D	D1	Elektromontáže		758,16			
16	K	Pol161	spín. včet.zap. č.1	ks	2,000	56,43	112,86
			Demontáž spínače	ks	2,000	57,50	115,00
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	2,000	81,15	162,30
			Demontáž zásuvky	ks	2,000	69,00	138,00
			Demontáž svítidla	ks	1,000	230,00	230,00
D	D4	Materiály		10 608,72			
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	2,000	30,14	60,28
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	2,000	96,58	193,16
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	2,000	19,05	38,10
164	K	Pol290	ZAS.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP	KS	2,000	111,35	222,70
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	2,000	19,05	38,10
48	K	Pol367	Závěsné LED svítidlo, rozměr 2249x67x57 mm, barva bílá, mikroprismatický plastový difuzor, 49,6W/3000K/5190lm, CRI80,vč. montáže a instalace	kus	1,000	10 056,38	10 056,38
D	D6	HZS		1 739,21			
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění bezpečnostního stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	704,21	704,21

Náklady šatna 133 celkem

2 380,64

D	D1	Elektromontáže		758,16			
16	K	Pol161	spín. včet.zap. č.1	ks	2,000	56,43	112,86
			Demontáž spínače	ks	2,000	57,50	115,00
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	2,000	81,15	162,30
			Demontáž zásuvky	ks	2,000	69,00	138,00
			Demontáž svítidla	ks	1,000	230,00	230,00

D		D4		Materiály		552,34	
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	2,000	30,14	60,28
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	2,000	96,58	193,16
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	2,000	19,05	38,10
164	K	Pol290	ZAS.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP	KS	2,000	111,35	222,70
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	2,000	19,05	38,10
D		D6		HZS		1 070,14	
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	35,14	35,14

Náklady WC + sprcha 134 - 137 celkem 11 812,92

D		D1		Elektromontáže		2 099,80	
16	K	Pol161	spín. včet.zap. č.1	ks	5,000	56,43	282,15
			Demontáž spínače	ks	5,000	57,50	287,50
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	1,000	81,15	81,15
			Demontáž zásuvky	ks	1,000	69,00	69,00
			Demontáž svítidla	ks	6,000	230,00	1 380,00

D		D4		Materiály		8 007,29	
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	5,000	30,14	150,70
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	5,000	96,58	482,90
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	5,000	19,05	95,25
164	K	Pol290	ZAS.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP	KS	1,000	111,35	111,35
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	1,000	19,05	19,05
3	K	Pol350	Stropní přisazené LED svítidlo, průměr 210 mm, výška 28,5 mm, barva ocel, těla bílá, plastový bílý opál difuzor, 17W/3000K/2000lm,vč. montáže a instalace	kus	6,000	1 191,34	7 148,04

D		D6		HZS		1 705,83	
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	670,83	670,83

Náklady schodiště 138 celkem 13 001,26

D		D1		Elektromontáže		1 164,06	
20	K	Pol165	spín. včet.zap. č.6 střídavý	ks	2,000	64,53	129,06
			Demontáž spínače	ks	2,000	57,50	115,00
			Demontáž svítidla	ks	4,000	230,00	920,00

D		D4		Materiály		10 148,92	
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	2,000	30,14	60,28
167	K	Pol293	SP.3559-A06345 STROJEK SPINACE	KS	2,000	79,31	158,62
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	2,000	19,05	38,10
69	K	Pol359	Stropní přisazené LED svítidlo, délka 1200 mm, šířka 120 mm, barva bílá, 48W/3000K,vč. montáže a instalace	kus	1,000	1 885,79	1 885,79
2	K	Pol349	Stropní přisazené svítidlo, průměr 240 mm, výška 110 mm, barva hliník, těla bílá, bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat, patice 1xE27, včetně LED zdroje,vč. montáže a instalace	kus	3,000	2 668,71	8 006,13

D		D6		HZS		1 688,28	
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	653,28	653,28

HZS celkem 11 500,00

D		D6		HZS		11 500,00	
			Kontrola a dotažení spojů v odbočných krabicích a rozvaděčích u stávajících rozvodů CU či AL kabely. Opravy vypálených kontaktů svorkovnic případně jinak poškozené stávající kabeláže.	soubor	1,000	11 500,00	11 500,00

Výměna koncových prvků v zázemí 2.NP

Stavba:

Revitalizace těšinského divadla

Objekt:

SO 01.8 - Elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							107 498,45

Náklady chodba 207 celkem 28 754,65

D		D1	Elektromontáže	3 184,33			
16	K	Pol161	spín. včet.zap. č.1	ks	1,000	56,43	56,43
20	K	Pol165	spín. včet.zap. č.6 střídavý	ks	4,000	64,53	258,12
			Demontáž spínače	ks	5,000	57,50	287,50
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	2,000	81,15	162,30
			Demontáž zásuvky	ks	2,000	69,00	138,00
			krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 - demontáž	ks	7,000	32,20	225,40
4	K	Pol150	krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 bez zapojení	ks	7,000	30,94	216,58
			Demontáž svítidla	ks	8,000	230,00	1 840,00
D		D4	Materiály	22 502,28			
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	5,000	30,14	150,70
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	1,000	96,58	96,58
167	K	Pol293	SP.3559-A06345 STROJEK SPINACE	KS	4,000	79,31	317,24
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	5,000	19,05	95,25
164	K	Pol290	ZAS.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP	KS	1,000	111,35	111,35
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	1,000	19,05	19,05
161	K	Pol287	ZAS.TG.5513A-C02357B DVOJ.NATOCENA	KS	1,000	135,92	135,92
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 T_HB	KS	6,000	31,90	191,41
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 2ZT_HB	KS	1,000	35,10	35,10
2	K	Pol349	Stropní přisazené svítidlo, průměr 240 mm, výška 110 mm, barva hliník, těla bílá, bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat, patice 1xE27, včetně LED zdroje.vč. montáže a instalace	kus	8,000	2 668,71	21 349,68
D		D6	HZS	3 068,04			
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	575,00	575,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	575,00	575,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	1 343,04	1 343,04

Náklady kancelář 210 celkem 4 161,54

D		D1	Elektromontáže	2 188,33			
18	K	Pol163	spín. včet. zap. č. 5 sériový	ks	1,000	64,53	64,53
			Demontáž spínače	ks	1,000	57,50	57,50
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	4,000	81,15	324,60
			Demontáž zásuvky	ks	4,000	69,00	276,00
			krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 - demontáž	ks	5,000	32,20	161,00
4	K	Pol150	krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 bez zapojení	ks	5,000	30,94	154,70
			Demontáž svítidla	ks	5,000	230,00	1 150,00
D		D4	Materiály	877,62			
162	K	Pol288	SP.3558-662B KRYT DVOJITÝ	KS	1,000	37,51	37,51
166	K	Pol292	SP.3559-A05345 STROJEK SPINACE	KS	1,000	105,09	105,09
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	1,000	19,05	19,05
161	K	Pol287	ZAS.TG.5513A-C02357B DVOJ.NATOCENA	KS	4,000	135,92	543,68
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 T_HB	KS	1,000	31,90	31,90
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 2ZT_HB	KS	4,000	35,10	140,39
D		D6	HZS	1 095,59			
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	60,59	60,59

Náklady kancelář 211 celkem

3 600,86

D	D1	Elektromontáže					
16	K	Pol161	spín. včet.zap. č.1	ks	1,000	56,43	56,43
			Demontáž spínače	ks	1,000	57,50	57,50
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	5,000	81,15	405,75
			Demontáž zásuvky	ks	5,000	69,00	345,00
			krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 - demontáž	ks	6,000	32,20	193,20
4	K	Pol150	krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 bez zapojení	ks	6,000	30,94	185,64
			Demontáž svítidla	ks	1,000	230,00	230,00
D	D4	Materiály					1 024,04
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	1,000	30,14	30,14
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	1,000	96,58	96,58
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	2,000	19,05	38,10
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 T HB	KS	2,000	31,90	63,80
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 2ZT HB	KS	4,000	35,10	140,39
164	K	Pol290	ZAS.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP	KS	1,000	111,35	111,35
161	K	Pol287	ZAS.TG.5513A-C02357B DVOJ.NATOCENA	KS	4,000	135,92	543,68
D	D6	HZS					1 103,30
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	68,30	68,30

Náklady kancelář 212 celkem

2 819,15

D	D1	Elektromontáže					
16	K	Pol161	spín. včet.zap. č.1	ks	1,000	56,43	56,43
			Demontáž spínače	ks	1,000	57,50	57,50
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	3,000	81,15	243,45
			Demontáž zásuvky	ks	3,000	69,00	207,00
			krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 - demontáž	ks	4,000	32,20	128,80
4	K	Pol150	krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 bez zapojení	ks	4,000	30,94	123,76
			Demontáž svítidla	ks	1,000	230,00	230,00
D	D4	Materiály					690,72
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	1,000	30,14	30,14
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	1,000	96,58	96,58
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	1,000	19,05	19,05
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 T HB	KS	1,000	31,90	31,90
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 2ZT HB	KS	3,000	35,10	105,29
161	K	Pol287	ZAS.TG.5513A-C02357B DVOJ.NATOCENA	KS	3,000	135,92	407,76
D	D6	HZS					1 081,49
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	46,49	46,49

Náklady kancelář 213 celkem

2 434,85

D	D1	Elektromontáže					
16	K	Pol161	spín. včet.zap. č.1	ks	1,000	56,43	56,43
			Demontáž spínače	ks	1,000	57,50	57,50
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	2,000	81,15	162,30
			Demontáž zásuvky	ks	2,000	69,00	138,00
			krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 - demontáž	ks	3,000	32,20	96,60
4	K	Pol150	krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 bez zapojení	ks	3,000	30,94	92,82
			Demontáž svítidla	ks	1,000	230,00	230,00
D	D4	Materiály					519,71
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	1,000	30,14	30,14
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	1,000	96,58	96,58
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	1,000	19,05	19,05
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 T HB	KS	1,000	31,90	31,90
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 2ZT HB	KS	2,000	35,10	70,20
161	K	Pol287	ZAS.TG.5513A-C02357B DVOJ.NATOCENA	KS	2,000	135,92	271,84

D	D6	HZS	1 081,49				
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	46,49	46,49

Náklady kancelář 214 celkem

2 819,15

D	D1	Elektromontáže	1 046,94				
16	K	Pol161	spín. včet.zap. č.1	ks	1,000	56,43	56,43
			Demontáž spínače	ks	1,000	57,50	57,50
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	3,000	81,15	243,45
			Demontáž zásuvky	ks	3,000	69,00	207,00
			krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 - demontáž	ks	4,000	32,20	128,80
4	K	Pol150	krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 bez zapojení	ks	4,000	30,94	123,76
			Demontáž svítidla	ks	1,000	230,00	230,00

D

D4

Materiály

690,72

146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	1,000	30,14	30,14
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	1,000	96,58	96,58
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	1,000	19,05	19,05
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 T HB	KS	1,000	31,90	31,90
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 ZT HB	KS	3,000	35,10	105,29
161	K	Pol287	ZAS.TG.5513A-C02357B DVOJ.NATOCENA	KS	3,000	135,92	407,76

D

D6

HZS

1 081,49

208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	46,49	46,49

Náklady schodiště 215 celkem

8 000,32

D	D1	Elektromontáže	968,34				
20	K	Pol165	spín. včet.zap. č.6 střídavý	ks	2,000	64,53	129,06
			Demontáž spínače	ks	2,000	57,50	115,00
			Demontáž zásuvky	ks	2,000	69,00	138,00
			krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 - demontáž	ks	2,000	32,20	64,40
4	K	Pol150	krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 bez zapojení	ks	2,000	30,94	61,88
			Demontáž svítidla	ks	2,000	230,00	460,00

D

D4

Materiály

5 658,22

146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	2,000	30,14	60,28
167	K	Pol293	SP.3559-A06345 STROJEK SPINACE	KS	2,000	79,31	158,62
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	2,000	19,05	38,10
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 T HB	KS	2,000	31,90	63,80
2	K	Pol349	Stropní přisazené svítidlo, průměr 240 mm, výška 110 mm, barva hliník, těla bílá, bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat, patice 1xE27, včetně LED zdroje,vč. montáže a instalace	kus	2,000	2 668,71	5 337,42

D

D6

HZS

1 373,76

208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	338,76	338,76

Náklady WC 216 celkem

7 078,39

D	D1	Elektromontáže	1 434,50				
16	K	Pol161	spín. včet.zap. č.1	ks	3,000	56,43	169,29
			Demontáž spínače	ks	3,000	57,50	172,50
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	1,000	81,15	81,15
			Demontáž zásuvky	ks	1,000	69,00	69,00
			krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 - demontáž	ks	4,000	32,20	128,80
4	K	Pol150	krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 bez zapojení	ks	4,000	30,94	123,76
			Demontáž svítidla	ks	3,000	230,00	690,00

D

D4

Materiály

4 288,38

146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	3,000	30,14	90,42
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	3,000	96,58	289,74
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	4,000	19,05	76,20
164	K	Pol290	ZAS.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP	KS	1,000	111,35	111,35
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	1,000	19,05	19,05
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 T HB	KS	4,000	31,90	127,60
3	K	Pol350	Stropní přisazené LED svítidlo, průměr 210 mm, výška 28,5 mm, barva ocel, těla bílá, plastový bílý opál difuzor, 17W/3000K/2000lm,vč. montáže a instalace	kus	3,000	1 191,34	3 574,02

D	D6	HZS				1 355,51	
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	320,51	320,51

Náklady kancelář 217 celkem

3 049,15

D	D1	Elektromontáže				1 276,94	
16	K	Pol161	spín. včet.zap. č.1	ks	1,000	56,43	56,43
			Demontáž spínače	ks	1,000	57,50	57,50
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	3,000	81,15	243,45
			Demontáž zásuvky	ks	3,000	69,00	207,00
			krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 - demontáž	ks	4,000	32,20	128,80
4	K	Pol150	krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 bez zapojení	ks	4,000	30,94	123,76
			Demontáž svítidla	ks	2,000	230,00	460,00

D

D4

Materiály

690,72

146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	1,000	30,14	30,14
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	1,000	96,58	96,58
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	1,000	19,05	19,05
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 T HB	KS	1,000	31,90	31,90
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 2ZT HB	KS	3,000	35,10	105,29
161	K	Pol287	ZAS.TG.5513A-C02357B DVOJ.NATOCENA	KS	3,000	135,92	407,76

D

D6

HZS

1 081,49

208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	46,49	46,49

Náklady kuchyňka 218 celkem

3 366,42

D	D1	Elektromontáže				1 434,09	
16	K	Pol161	spín. včet.zap. č.1	ks	1,000	56,53	56,53
20	K	Pol165	spín. včet.zap. č.6 střídavý	ks	2,000	64,53	129,06
			Demontáž spínače	ks	3,000	57,50	172,50
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	2,000	81,15	162,30
			Demontáž zásuvky	ks	2,000	69,00	138,00
			krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 - demontáž	ks	5,000	32,20	161,00
4	K	Pol150	krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 bez zapojení	ks	5,000	30,94	154,70
			Demontáž svítidla	ks	2,000	230,00	460,00

D

D4

Materiály

840,51

146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	3,000	30,14	90,42
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	1,000	96,58	96,58
167	K	Pol293	SP.3559-A06345 STROJEK SPINACE	KS	2,000	79,31	158,62
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	3,000	19,05	57,15
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 T HB	KS	3,000	31,90	95,70
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 2ZT HB	KS	2,000	35,10	70,20
161	K	Pol287	ZAS.TG.5513A-C02357B DVOJ.NATOCENA	KS	2,000	135,92	271,84

D

D6

HZS

1 091,82

208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	56,82	56,82

Náklady kancelář 219 celkem

2 331,61

D	D1	Elektromontáže				741,65	
16	K	Pol161	spín. včet.zap. č.1	ks	1,000	56,43	56,43
			Demontáž spínače	ks	1,000	57,50	57,50
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	2,000	81,15	162,30
			Demontáž zásuvky	ks	2,000	23,00	46,00
			krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 - demontáž	ks	3,000	32,20	96,60
4	K	Pol150	krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 bez zapojení	ks	3,000	30,94	92,82
			Demontáž svítidla	ks	1,000	230,00	230,00

D

D4

Materiály

519,71

146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	1,000	30,14	30,14
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	1,000	96,58	96,58
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	1,000	19,05	19,05
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 T HB	KS	1,000	31,90	31,90
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 2ZT HB	KS	2,000	35,10	70,20
161	K	Pol287	ZAS.TG.5513A-C02357B DVOJ.NATOCENA	KS	2,000	135,92	271,84

D	D6	HZS	1 070,25				
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	35,25	35,25

Náklady kancelář 220 celkem

3 857,70

D	D1	Elektromontáže	1 711,62				
18	K	Pol163	spin. včet. zap. č. 5 sériový	ks	1,000	64,53	64,53
			Demontáž spínače	ks	1,000	57,50	57,50
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	5,000	81,15	405,75
			Demontáž zásuvky	ks	5,000	69,00	345,00
			krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 - demontáž	ks	6,000	32,20	193,20
4	K	Pol150	krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 bez zapojení	ks	6,000	30,94	185,64
			Demontáž svítidla	ks	2,000	230,00	460,00

D D4 Materiály

1 039,92

162	K	Pol288	SP.3558-662B KRYT DVOJITÝ	KS	1,000	37,51	37,51
166	K	Pol292	SP.3559-A05345 STROJEK SPINACE	KS	1,000	105,09	105,09
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	2,000	19,05	38,10
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 T HB	KS	2,000	31,90	63,80
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 2ZT HB	KS	4,000	35,10	140,39
164	K	Pol290	ZAS.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP	KS	1,000	111,35	111,35
161	K	Pol287	ZAS.TG.5513A-C02357B DVOJ.NATOCENA	KS	4,000	135,92	543,68

D	D6	HZS	1 106,16				
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	71,16	71,16

Náklady kancelář 221 celkem

2 819,15

D	D1	Elektromontáže	1 046,94				
16	K	Pol161	spin. včet.zap. č.1	ks	1,000	56,43	56,43
			Demontáž spínače	ks	1,000	57,50	57,50
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	3,000	81,15	243,45
			Demontáž zásuvky	ks	3,000	69,00	207,00
			krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 - demontáž	ks	4,000	32,20	128,80
4	K	Pol150	krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 bez zapojení	ks	4,000	30,94	123,76
			Demontáž svítidla	ks	1,000	230,00	230,00

D D4 Materiály

690,72

146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	1,000	30,14	30,14
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	1,000	96,58	96,58
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	1,000	19,05	19,05
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 T HB	KS	1,000	31,90	31,90
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 2ZT HB	KS	3,000	35,10	105,29
161	K	Pol287	ZAS.TG.5513A-C02357B DVOJ.NATOCENA	KS	3,000	135,92	407,76

D	D6	HZS	1 081,49				
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	46,49	46,49

Náklady kancelář 222 celkem

2 819,15

D	D1	Elektromontáže	1 046,94				
16	K	Pol161	spin. včet.zap. č.1	ks	1,000	56,43	56,43
			Demontáž spínače	ks	1,000	57,50	57,50
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	3,000	81,15	243,45
			Demontáž zásuvky	ks	3,000	69,00	207,00
			krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 - demontáž	ks	4,000	32,20	128,80
4	K	Pol150	krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 bez zapojení	ks	4,000	30,94	123,76
			Demontáž svítidla	ks	1,000	230,00	230,00

D D4 Materiály

690,72

146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	1,000	30,14	30,14
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	1,000	96,58	96,58
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	1,000	19,05	19,05
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 T HB	KS	1,000	31,90	31,90
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 2ZT HB	KS	3,000	35,10	105,29
161	K	Pol287	ZAS.TG.5513A-C02357B DVOJ.NATOCENA	KS	3,000	135,92	407,76

D	D6	HZS	1 081,49				
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	46,49	46,49

Náklady kancelář 223 celkem 2 819,15

D	D1	Elektromontáže	1 046,94				
16	K	Pol161	spín. včet.zap. č.1	ks	1,000	56,43	56,43
			Demontáž spínače	ks	1,000	57,50	57,50
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	3,000	81,15	243,45
			Demontáž zásuvky	ks	3,000	69,00	207,00
			krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 - demontáž	ks	4,000	32,20	128,80
4	K	Pol150	krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 bez zapojení	ks	4,000	30,94	123,76
			Demontáž svítidla	ks	1,000	230,00	230,00

D	D4	Materiály	690,72				
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	1,000	30,14	30,14
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	1,000	96,58	96,58
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	1,000	19,05	19,05
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 T HB	KS	1,000	31,90	31,90
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 ZT HB	KS	3,000	35,10	105,29
161	K	Pol287	ZAS.TG.5513A-C02357B DVOJ.NATOCENA	KS	3,000	135,92	407,76

D	D6	HZS	1 081,49				
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	46,49	46,49

Náklady WC 224 - 226 celkem 8 186,42

D	D1	Elektromontáže	1 451,21				
16	K	Pol161	spín. včet.zap. č.1	ks	3,000	56,43	169,29
			Demontáž spínače	ks	3,000	57,50	172,50
			krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 - demontáž	ks	3,000	32,20	96,60
4	K	Pol150	krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 bez zapojení	ks	3,000	30,94	92,82
			Demontáž svítidla	ks	4,000	230,00	920,00

D	D4	Materiály	5 298,37				
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	3,000	30,14	90,42
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	3,000	96,58	289,74
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	3,000	19,05	57,15
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 T HB	KS	3,000	31,90	95,70
3	K	Pol350	Stropní přísazené LED svítidlo, průměr 210 mm, výška 28,5 mm, barva ocel, těla bílá, plastový bílý opál difuzor, 17W/3000K/2000lm,vč. montáže a instalace	kus	4,000	1 191,34	4 765,36

D	D6	HZS	1 436,84				
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	401,84	401,84

Náklady schodiště 227 celkem 7 080,79

D	D1	Elektromontáže	830,34				
20	K	Pol165	spín. včet.zap. č.6 střídaný	ks	2,000	64,53	129,06
			Demontáž spínače	ks	2,000	57,50	115,00
			krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 - demontáž	ks	2,000	32,20	64,40
4	K	Pol150	krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 bez zapojení	ks	2,000	30,94	61,88
			Demontáž svítidla	ks	2,000	230,00	460,00

D	D4	Materiály	4 875,30				
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	2,000	30,14	60,28
167	K	Pol293	SP.3559-A06345 STROJEK SPINACE	KS	2,000	79,31	158,62
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	2,000	19,05	38,10
			KRABICE LIŠTOVÁ, konfigurace HB, barva SUPERBÍLÁ/RAL9003 KOPOS LK 80X28 T HB	KS	2,000	31,90	63,80
69	K	Pol359	Stropní přísazené LED svítidlo, délka 1200 mm, šířka 120 mm, barva bílá, 48W/3000K,vč. montáže a instalace	kus	1,000	1 885,79	1 885,79
2	K	Pol349	Stropní přísazené svítidlo, průměr 240 mm, výška 110 mm, barva hliník, těla bílá, bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat, patice 1xE27, včetně LED zdroje,vč. montáže a instalace	kus	1,000	2 668,71	2 668,71

D	D6	HZS	1 375,15				
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	230,00	230,00
			Zajištění beznapětového stavu	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	340,15	340,15

HZS celkem 11 500,00

D	D6	HZS	11 500,00				
			Kontrola a dotažení spojů v odbočných krabicích a rozvaděči u stávajících rozvodů CU či AL kabely. Opravy vypálených kontaktů svorkovnic případně jinak poškozené stávající kabeláže.	soubor	1,000	11 500,00	11 500,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		110 346,95	133 519,81
SO01.8	Změna č.14 Doplnění barového pultu V.203.1 - VCP	82 197,40	99 458,85
SO01.8	Změna č.14 Doplnění podlahových krabic m.č.203 galerie - VCP	28 149,55	34 060,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.7 - Interiér ve stavbě

Místo:

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

21. 12. 2023

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

82 197,40

D1 -

82 197,40

D1 -

82 197,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.7 - Interiér ve stavbě

Místo:

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

21. 12. 2023

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

82 197,40

D D1

82 197,40

D D1

82 197,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	Pol127	Barový pult mobilní elektrifikovaný 15030x765mm. Včetně spodní a středové police, lednice ,el. rozvodů s 2 ks zásuvky, madlo, obklad nerez lesk, deska kámen dle výběru tl.20mm + Barový pult neutrální 1530x765mm. Včetně spodní a středové police, madlo, obklad nerez lesk, deska kámen dle výběru tl.20mm	ks	1,000	82 197,40	82 197,40

P

Poznámka k položce:
V.203.1 (1ks)

Doplnění podlahových krabic m.č.203 galerie

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.8 - Elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							28 149,55
D		D1	Elektromontáže				3 980,05
64	K	Pol201	CXKH(E)-R 3x2.5 mm ² 750V (PU)	m	35,000	27,86	975,10
			krab.podlahová s odjímatelným víkem s průchodem pro kabely- ocelo plechová konstrukce, 4x zásuvka 16A, 230V	ks	3,000	714,15	2 142,45
			Trubka ohebná PVC (Monoflex 20)	m	25,000	34,50	862,50
D		D4	Materiály				21 542,59
99	K	Pol234	CXKH-R 3x2,5	M	35,000	29,64	1 037,40
			Podlahová bezrámečková krabice 8 modulů LEGRAND LEG088123:UN PODL.KRABICE 8M BZR VERTI, LEG088103:UN KRYT BZR KRABICE 8/12M INOX, LEG088090:UN KOV INSTAL KR.BETON 8/12M LEG077140:MOSN ZÁS. 2P+T 2M BILÁ - 4ks	ks	3,000	6 589,96	19 769,88
			Trubka ohebná PVC (Monoflex 20)	M	25,000	29,41	735,31
D		D3	Stavební práce				89,42
85	K	Pol221	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm	m	2,000	44,71	89,42
P		D6	HZS				2 537,49
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	862,50	862,50
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	1 099,99	1 099,99

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		21 178,28	25 625,72
SO 01.7	Změna č.15 Úprava rozměru nerezových kuchyní V.204.1.1, V.204.1 - MP	-90 250,97	-109 203,67
SO 01.7	Změna č.15 Úprava rozměru nerezových kuchyní V.204.1.1, V.204.1 - VCP	111 429,25	134 829,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.7 - Interiér ve stavbě

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 12. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

-90 250,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-90 250,97	21,00%	-18 952,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-109 203,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.7 - Interiér ve stavbě

Místo:

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

21. 12. 2023

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-90 250,97

D1 -

-90 250,97

D1 -

-90 250,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: **SO 01.7 - Interiér ve stavbě**

Místo:

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-90 250,97
D		D1					-90 250,97
D		D1					-90 250,97
40	K	Pol128	Kuchyňská linka Rozměry (+ -): 3200x560x900 Barva: nerezová ocel, dekor dub světlý Popis: Kuchyňská linka, 3x kuchyňská skříň se zásuvkami (3 ks zásuvek), 2x s otvíravými dvířky s 2 ks police, 1x s otvíravými dvířky, materiál nerezová ocel + LDTD	ks	1,000	-58 224,77	-58 224,77
		P	<i>Poznámka k položce: V.204.1 (1ks) 204</i> <i>Kuchyňská linka Rozměry (+ -): 3300x560x900 Barva: nerezová ocel, dekor dub světlý Popis: Kuchyňská linka, 3x kuchyňská skříň se zásuvkami (3 ks zásuvek), 2x s otvíravými dvířky s 2 ks police, 1x s otvíravými dvířky, materiál nerezová ocel + LDTD. 2x nástěnná police (+ -): 3300x300x40 mm se skrytým kováním, LDTD police, dekor dub přírodní, dřez materiál nerezová ocel, dřezová baterie materiál nerez ocel, dekor nerez ocel. Spojovací a kotvicí prvky, montáž a instalace.</i>				
42	K	Pol130	Kuchyňská linka Rozměry (+ -): 1600x600x900 Barva: nerezová ocel Popis: Kuchyňská linka, 2x kuchyňská skříň se zásuvkami (3 ks zásuvek), 1x s otvíravými dvířky, materiál nerezová ocel + LDTD, 2x nástěnná police (+ -): 2200x300x40 mm se skrytým kováním, po	ks	1,000	-32 026,20	-32 026,20
		P	<i>Poznámka k položce: V.204.1.1 (1ks) 204.1</i> <i>Kuchyňská linka Rozměry (+ -): 1600x600x900 Barva: nerezová ocel Popis: Kuchyňská linka, 2x kuchyňská skříň se zásuvkami (3 ks zásuvek), 1x s otvíravými dvířky, materiál nerezová ocel + LDTD, 2x nástěnná police (+ -): 2200x300x40 mm se skrytým kováním, povrchová úprava LDTD police dekor dub světlý, dřez materiál nerezová ocel. Spojovací a kotvicí prvky, montáž a instalace.</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.7 - Interiér ve stavbě

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 12. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

111 429,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	111 429,25	21,00%	23 400,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

134 829,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.7 - Interiér ve stavbě

Místo:

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

21. 12. 2023

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

111 429,25

D1 -

111 429,25

D1 -

111 429,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.7 - Interiér ve stavbě

Místo:

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

21. 12. 2023

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							111 429,25
	D	D1					111 429,25
	D	D1					111 429,25
40	K	PoH28	Kuchyňská linka Rozměry (+ -): 4300x600x900 Barva: nerezová ocel, dekor dub světlý Popis: Kuchyňská linka, 3x kuchyňská skříň se zásuvkami (3 ks zásuvek), 3x s otvíravými dvířky s 2 ks police, 3x s otvíravými dvířky, materiál nerezová ocel + LDTD	ks	1,000	111 429,25	111 429,25

Poznámka k položce:
V.204.1 (1ks) 204

P

Kuchyňská linka
Rozměry (+ -): 4300x560x900
Barva: nerezová ocel, dekor dub světlý
Popis:
Kuchyňská linka, 3x kuchyňská skříň se zásuvkami (3 ks zásuvek), 2x s otvíravými dvířky s 2 ks police, 1x s otvíravými dvířky, materiál nerezová ocel + LDTD, 2x nástěnná police (+ -): 3300x300x40 mm se skrytým kováním, LDTD police, dekor dub přírodní, dřez materiál nerezová ocel, dřezová baterie materiál nerez ocel, dekor nerez ocel, Spojovací a kotvicí prvky, montáž a instalace.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20232412003FZ6
Stavba: Revitalizace těšínského divadla

KSO: 801 41
Místo: Český Těšín
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12611
Datum: 21. 12. 2023
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Těšínské divadlo

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **14 968,23**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	14 968,23	3 143,33
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **18 111,56** v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6
Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč:

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 968,23	18 111,56
SO 01.2	Změna č.16 Úprava potrubí v kavárně (m.č.204) - VCP	14 968,23	18 111,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace těšínského divadla
Objekt:
SO 01.2 - Zdravotechnika

KSO: 801 41
Místo: Český Těšín

CC-CZ:
Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel:
Těšínské divadlo

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDAKOVANÉ]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 968,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 968,23	21,00%	3 143,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 18 111,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Revitalizace těšínského divadla
Objekt:
SO 01.2 - Zdravotechnika

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 968,23

HSV - Práce a dodávky HSV	4 117,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 009,46
997 - Přesun sutě	107,56
PSV - Práce a dodávky PSV	10 851,21
713 - Izolace tepelné	268,63
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	3 571,89
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7 010,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.2 - Zdravotechnika

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	SoD
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----

Náklady soupisu celkem

14 968,23

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 117,02	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 009,46	
ZL 20.1	K	722211817R00	Demontáž armatur vodovodních DN150	m	6,000	363,50	2 181,00	-
13	K	974032164	Vysekání rýh ve stěnách nebo příchkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 150 mm š do 150 mm	m	6,000	171,83	1 030,98	171,83
	VV		vysekání rýh ve zdi pro kávovar na nové pozici, nové rozvody pro vodu a odpad		6,000			
14	K	974042564	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm	m	8,000	372,31	2 978,48	372,31
	VV		vysekání rýh pro nové pozice ledovače a kávovaru		8,000			
D	997		Přesun sutě				107,56	
16	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	0,030	348,44	10,45	348,44
17	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,150	102,15	15,32	102,15
	VV		0,03*5 *Přepočtené koeficientem množství		0,150			
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,030	238,66	7,16	238,66
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,570	11,46	6,53	11,46
	VV		0,03*19 *Přepočtené koeficientem množství		0,570			
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,030	2 270,00	68,10	2 482,04
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 851,21	
D	713		Izolace tepelné				268,63	
24	M	R-37789	Požární izolace potrubí 22 x 20 mm	m	4,200	63,96	268,63	63,96
	VV		(místnost 3m*1m pro výšku nového kávovaru)*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		4,200			
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 571,89	
32	K	721175001	Potrubí kanalizační plastové přípojovací odhlučňené dvouvrstvé DN 50	m	5,000	620,51	3 102,55	620,51
	VV		potrubí pro novou pozici ledovače		5,000			
38	K	721194104	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40/50	kus	4,000	57,28	229,12	57,28
46	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	8,000	21,00	168,00	21,00
47	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 100,000	0,07	72,22	0,07
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				7 010,69	
70	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	7,000	329,35	2 305,45	329,35
	VV		7m pro nový kávovar		7,000			
75	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	7,000	462,00	3 234,00	467,77
	VV		4x umyvadlo, 1x ledovač, 1x kávovar, 1x myčka		43,000			
78	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	7,000	47,73	334,11	47,73
79	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	7,000	29,59	207,13	29,59
80	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 500,000	0,62	930,00	0,69

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20232412003FZ6
Stavba: **Revitalizace těšínského divadla**

KSO: 801 41
Místo: Český Těšín
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12611
Datum: 21. 12. 2023
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Těšínské divadlo

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PSG Construction a.s.

IČ: O5042020
DIČ: CZ05042020

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDAKCE]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -117 171,20

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-117 171,20	-141 777,15
	15,00%		

Cena s DPH v CZK -141 777,15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: **Revitalizace těšínského divadla**

Místo: **Český Těšín**

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-117 171,20	-141 777,15
SO 01	Změna č.17 Úprava provádění omítek stropů - MP	-320 095,60	-387 315,68
SO 01	Změna č.17 Úprava provádění omítek stropů - VCP	202 924,40	245 538,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC

KSO:

Místo: Český Těšín

CC-CZ:

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-320 095,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-320 095,60	21,00%	-67 220,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-387 315,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-320 095,60

HSV - Práce a dodávky HSV

-320 095,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-309 349,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-10 746,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **-320 095,60**

D HSV Práce a dodávky HSV -320 095,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -309 349,43

80	K	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	441,140	-59,14	-26 089,02
	VV		*odečet viz. půdorys hvězdárny - mč. 301*11,71		-11,710		
	VV		*mč.302*9,13		9,130		
	VV		Mezisoučet				
	VV		*2.NP*				
	VV		*mc.202*116,75		116,750		
	VV		*m.č.207*38,95		38,950		
	VV		*m.č.242,243*18+4		22,000		
	VV		*m.č.243,2*9,07		9,070		
	VV		*m.č.252*51		51,000		
	VV		*m.č.253*6		6,000		
	VV		Mezisoučet		241,190		
	VV		*1.NP*				
	VV		*m.č. 111-117*21,69+24,66+8,39+14,53+1,56+11,73		82,560		
	VV		*m.č. 14-146*11,94+9,33+8,52+1,33+11,78		42,900		
	VV		*m.č.149-150*41,62+15,14		56,760		
	VV		*m.č. 161*17,73		17,730		
	VV		Mezisoučet		199,950		
	VV		Součet		441,140		
82	K	611321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	441,140	-236,57	-104 360,49
	VV		*odečet viz. půdorys hvězdárny - mč. 301*11,71		-11,710		
	VV		*mč.302*9,13		9,130		
	VV		Mezisoučet				
	VV		*2.NP*				
	VV		*mc.202*116,75		116,750		
	VV		*m.č.207*38,95		38,950		
	VV		*m.č.242,243*18+4		22,000		
	VV		*m.č.243,2*9,07		9,070		
	VV		*m.č.252*51		51,000		
	VV		*m.č.253*6		6,000		
	VV		Mezisoučet		241,190		
	VV		*1.NP*				
	VV		*m.č. 111-117*21,69+24,66+8,39+14,53+1,56+11,73		82,560		
	VV		*m.č. 14-146*11,94+9,33+8,52+1,33+11,78		42,900		
	VV		*m.č.149-150*41,62+15,14		56,760		
	VV		*m.č. 161*17,73		17,730		
	VV		Mezisoučet		199,950		
	VV		Součet		441,140		
83	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2 646,840	-67,59	-178 899,92
	VV		*pro vyrovnání nerovnosti*441,14*6		2 646,840		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-10 746,17
199	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	441,140	-24,36	-10 746,17
	VV		*odečet viz. půdorys hvězdárny - mč. 301*11,71		-11,710		
	VV		*mč.302*9,13		9,130		
	VV		Mezisoučet		-2,580		
	VV		*2.NP*				
	VV		*mc.202*116,75		116,750		
	VV		*m.č.207*38,95		38,950		
	VV		*m.č.242,243*18+4		22,000		
	VV		*m.č.243,2*9,07		9,070		
	VV		*m.č.252*51		51,000		
	VV		*m.č.253*6		6,000		
	VV		Mezisoučet		243,770		
	VV		*1.NP*				
	VV		*m.č. 111-117*21,69+24,66+8,39+14,53+1,56+11,73		82,560		
	VV		*m.č. 14-146*11,94+9,33+8,52+1,33+11,78		42,900		
	VV		*m.č.149-150*41,62+15,14		56,760		
	VV		*m.č. 161*17,73		17,730		
	VV		Mezisoučet		199,950		
	VV		Součet		441,140		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC

KSO:

Místo: Český Těšín

CC-CZ:

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDAKCE]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

202 924,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	202 924,40	21,00%	42 614,12
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

245 538,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

202 924,40

HSV - Práce a dodávky HSV

202 924,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

202 924,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							202 924,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				202 924,40
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				202 924,40
84	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl jádrové omítky do 20 mm a tl štuky do 3 mm stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	441,140	460,00	202 924,40
VV			"odečet viz. půdorys hvězdárny - m.č. 301"11,71			-11,710	
VV			"m.č.302"9,13			9,130	
VV			Mezisoučet				
VV			"2.NP"				
VV			"m.c.202"116,75			116,750	
VV			"m.č.207"38,95			38,950	
VV			"m.č.242,243"18+4			22,000	
VV			"m.č.243.2"9,07			9,070	
VV			"m.č.252"51			51,000	
VV			"m.č.253"6			6,000	
VV			"odečet m.č. 230,231,232,233,234,235"7,11+5,93+1,66+1,78+7,52+6,43				
VV			Mezisoučet			241,190	
VV			"1.NP"				
VV			"m.č. 111-117"21,69+24,66+8,39+14,53+1,56+11,73			82,560	
VV			"m.č. 14-146"11,94+9,33+8,52+1,33+11,78			42,900	
VV			"m.č.149-150"41,62+15,14			56,760	
VV			"m.č. 161"17,73			17,730	
VV			Mezisoučet			199,950	
VV			Součet			441,140	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20232412003FZ6
Stavba: Revitalizace těšínského divadla

KSO: 801 41
Místo: Český Těšín
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12611
Datum: 21. 12. 2023
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Těšínské divadlo

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **283 811,46**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	283 811,46	59 600,41
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 343 411,87

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6
Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		283 811,46	343 411,87
SO 01	Změna č.18 Výměna dešťových svodů vč. kamerových zkoušek - VCP	283 811,46	343 411,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.2 - Zdravotechnika

KSO:

801 41

Místo:

Český Těšín

CC-CZ:

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDAKCE]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

283 811,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	283 811,46	21,00%	59 600,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

343 411,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.2 - Zdravotechnika

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

283 811,46

PSV - Práce a dodávky PSV

283 811,46

713 - Izolace tepelné

20 592,90

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

263 218,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.2 - Zdravotechnika

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							283 811,46
D	PSV		Práce a dodávky PSV				283 811,46
D	713		Izolace tepelné				20 592,90
22	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	150,000	56,10	8 415,00
	VV		Dešťové svody D10s, D4s, D5, D8, D3, D9		150,000		
26	M	R-377056	pouzdro izolační potrubní 32/25mm - viz. technické podmínky výrobků	m	157,500	77,32	12 177,90
	VV		150*1,05 Pře počtené koeficientem množství		157,500		
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				263 218,56
36	K	721175112	Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučňené třivrstvé DN 110	m	150,000	1 241,97	186 295,50
	VV		150		150,000		
ZL20.1	K	721140806R00	Demontáž potrubí litinového do DN200	m	150,000	289,00	43 350,00
	VV		150		150,000		
46	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	150,000	21,00	3 150,00
47	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	75 000,000	0,07	5 250,00
ZL20.2	K	R-7213900	Napojení na stávající vpusť	kus	4,000	862,50	3 450,00
56	K	R-7213903	Napojení svodného potrubí na stávající kanalizační potrubí v základech	kus	6,000	620,51	3 723,06
ZL20.3	K	892855113R00	Kontrola kanalizace kamerou	m	150,000	120,00	18 000,00
	VV		Dešťové svody D10s, D4s, D5, D8, D3, D9				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20232412003FZ6
Stavba: Revitalizace těšínského divadla

KSO: 801 41
Místo: Český Těšín
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12611
Datum: 21. 12. 2023
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Těšínské divadlo

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 765,13

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 765,13	2 260,69
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 13 025,82

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		10 765,13	13 025,82
SO 01	Změna č.19 Oprava propojení kanalizačního potrubí v 1.PP - VCP	10 765,13	13 025,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.2 - Zdravotechnika

KSO:

801 41

Místo:

Český Těšín

CC-CZ:

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 765,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 765,13	21,00%	2 260,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 025,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.2 - Zdravotechnika

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

10 765,13

PSV - Práce a dodávky PSV

10 765,13

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

10 765,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.2 - Zdravotechnika

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 765,13
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 765,13
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				10 765,13
29	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodně DN 110	m	2,000	372,31	744,62
	P		1,PP				
ZL27.1	K	721.1.	Hrdlový přechod PVC Kamenina DN250	ks	1,000	506,00	506,00
	P		1,PP				
ZL27.2	K	721.2.	Hrdlový přechod PVC Kamenina DN160	ks	1,000	402,50	402,50
	P		1,PP				
ZL27.3	K	721.3.	Univerzální spojka CS 275 pro napojení PVC a kameniny bezhrdlově	ks	1,000	2 530,00	2 530,00
	P		1,PP				
46	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	6,000	21,00	126,00
47	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 747,269	0,07	246,01
ZL27.4	K	721.4	Potrubí kanalizační plastové přípojovací odhlučňené dvoustvré DN 250	m	4,000	1 552,50	6 210,00
	P		1,PP				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20232412003FZ6
Stavba: Revitalizace těšínského divadla

KSO: 801 41
 Místo: Český Těšín
 CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12611
 Datum: 21. 12. 2023
 CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
 Těšínské divadlo

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 Vypĺň údaj

IČ: Vypĺň údaj
 DIČ: Vypĺň údaj

Projektant:
 ATRIS s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 60 622,77

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	60 622,77	12 730,78
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 73 353,55

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů 60 622,77 73 353,55

SO 01 Změna č.20 Doplnění skladby NS2 - VCP 60 622,77 73 353,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC

KSO:

Místo: Český Těšín

CC-CZ:

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDAKCE]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 622,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 622,77	21,00%	12 730,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 353,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60 622,77

HSV - Práce a dodávky HSV

6 114,16

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 114,16

PSV - Práce a dodávky PSV

54 508,61

712 - Povlakové krytiny

33 598,79

713 - Izolace tepelné

20 909,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 622,77

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 114,16
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				6 114,16
124	K	R-6328566	Očištění, vyspravení, vyrovnání cem. potěrem tl. do 50 mm ŽB střešní desky vč. dodávky materiálu	m2	16,081	380,21	6 114,16
P			<i>Poznámka k položce vč. penetrace</i>				
VV			NS2 32,162*0,25*2		16,081		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				54 508,61
D	712		Povlakové krytiny				33 598,79
268	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	16,081	16,40	263,73
VV			NS2 32,162*0,25*2		16,081		
269	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	52 501,71	270,17
P			<i>Poznámka k položce Spotřeba 0,3-0,4kg/m2</i>				
VV			16,081*0,00032 *Přepočtené koeficientem množství		0,005		
273	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	16,081	95,46	1 535,09
VV			NS2 32,162*0,25*2		16,081		
274	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spáitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	18,742	143,19	2 683,73
VV			16,081*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		18,742		
278	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	2 050,000	1,89	3 874,50
280	K	R-7125001	D+M NETKANÁ TEXTILIE ZE 100% PP, 300g/m2	m2	20,905	85,92	1 796,18
VV			NS2 (16,081)*1,3		20,905		
283	K	R-7128900	D+M HI FÓLIE PVC-P S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU, ODOLNÁ PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ A PRO PŘÍTIŽENÍ VEGET. SKLADBOU	m2	18,742	286,39	5 367,64
P			16,081*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		18,742		
285	K	R-7128902	D+M HDPE NOPOVÁ FÓLIE S PERFORACÍ V HORNÍM POVRCHU+HORNÍ POVRCH KAŠÍROVANÁ PP TEXTILIE 150 g/m2 +SPODNÍ POVRCH KAŠÍROVANÁ PP TEXTILIE 300 g/m2	m2	19,297	286,39	5 526,53
P			16,081*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		19,297		
286	K	R-7128903	D+M VEGETAČNÍ VRSTVA - SUBSTRÁT PRO EXTENZIVNÍ ZELENĚ S PŘEVAŽUJÍCÍ ANORG. SLOŽKOU tl. 60 mm	m2	16,081	238,66	3 837,89
VV			NS2 32,162*0,25*2		16,081		
287	K	R-7128904	D+M VEGETAČNÍ ROHOŽ SE SMĚSÍ EXT. ROSTLIN tl. 40 mm	m2	16,081	525,05	8 443,33
VV			NS2 32,162*0,25*2		16,081		
D	713		Izolace tepelné				20 909,82
295	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	16,081	76,35	1 227,78
VV			NS2 32,162*0,25*2		16,081		
296	M	28375990	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	17,689	238,60	4 220,62
VV			16,081*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		17,689		
297	M	28376511	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy $\lambda=0,023$ tl 60mm	m2	17,689	342,00	6 049,67
VV			16,081*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		17,689		
303	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	17,689	99,60	1 761,83
VV			16,081*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		17,689		
304	M	IPD.EPS150K	Spádový klin EPS 150	m3	2,211	2 088,28	4 617,47
VV			NS2 (16,081)*0,125*1,1		2,211		
305	K	713141414	Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami do betonu jednospádových klínů pro tl izolace přes 170 do 250 mm	m2	16,081	57,26	920,80
308	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 345,000	1,57	2 111,65

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20232412003FZ6
Stavba: Revitalizace těšínského divadla

KSO: 801 41
Místo: Český Těšín
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12611
Datum: 21. 12. 2023
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Těšínské divadlo

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -199 798,37

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-199 798,37	-41 957,66
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -241 756,03

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

	Náklady z rozpočtů	-199 798,37	-241 756,03
--	---------------------------	--------------------	--------------------

SO 03	Změna č.21 Odečet odstranění povlakových krytin na střeše hlediště a jeviště	-199 798,37	-241 756,03
-------	--	-------------	-------------

Stavba:

 Objekt:
 SO.03

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem
-199 798,37

D PSV Práce a dodávky PSV -199 798,37

D 712 Povlakové krytiny -189 260,05

27	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	440,497	-114,56	-50 463,36
28	K	712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu	m2	2 202,486	-57,27	-126 136,37
32	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	4 551,633	-2,78	-12 660,32

VV penetrační lak v rozpočtu 0,646t 0,646

VV SBS pás tl.4mm cca 5kg/m2 38,250

VV 1530*0,005=11,76t*5vrstev=38,25t

VV separační fólie 200g/m2 1092*0,0002=0,218t 0,218

VV PVC fólie 1,8mm cca 2,2kg/m2 1092*0,0022=2,402t 2,402

VV součet 41,517t 41,517

VV odečet SBS pásu tl.4mm o výměře 440,497m2 -11,012

VV 47731,44/41,517t=1149,684Kč/t*11,012=12660,32Kč 12 660,320

D 767 Konstrukce zámečnické -10 538,32

57	K	R-76780	Demontáž žebříku	kus	1,000	-9 546,26	-9 546,26
55	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	15,000	-66,14	-992,06

VV nelze určit, bráno odhadem

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20232412003FZ6
Stavba: **Revitalizace těšínského divadla**

KSO: 801 41
Místo: Český Těšín
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12611
Datum: 21. 12. 2023
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Těšínské divadlo

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PSG Construction a.s.

IČ: O5042020
DIČ: CZ05042020

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-50 415,39
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-50 415,39	-61 002,62
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK	-61 002,62
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-50 415,39	-61 002,62
SO 01	Záměna vápenocementové omítky stěn za sádrovou omítku stěn - MP	-2 019 087,22	-2 443 095,54
SO 01	Záměna vápenocementové omítky stěn za sádrovou omítku stěn - VCP	1 968 671,83	2 382 092,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC

KSO:

Místo:

Český Těšín

CC-CZ:

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDAKCE]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 019 087,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 019 087,22	21,00%	-424 008,32
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 443 095,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 019 087,22

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 019 087,22

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-2 019 087,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDAKCE]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 019 087,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

-2 019 087,22

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-2 019 087,22

85	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	3 078,936	-42,25	-130 085,06
			<i>"viz. výkresy nového stavu :</i>				
			<i>"odečet hvězdáma" 20,2*4,7-0,8*2-5,4*4,7+5,4*0,2+5,3*0,2*2</i>		-71,160		
			<i>15,3*3-6,25*1,25+6,25*0,2+1,25*0,2*2-0,9*2-0,8*2-1,6*2</i>		-33,238		
			<i>26,3*3-0,7*2-1,6*2-7,25*1,25+7,25*0,2+1,25*0,2*2</i>		-67,188		
			<i>5,8*3</i>		-17,400		
			Mezisoučet		-188,986		
			<i>"2.NP"30,7*6,1</i>		187,270		
			<i>78*4,9-15,75*2,4+1,1*3*4-4,95*2,35-1,5*2</i>		342,968		
			<i>31,5*4,9-15,75*2,4-3*2,4</i>		109,350		
			<i>5,9*4,9+18,5*4,9-3,05*1,12</i>		116,144		
			<i>10,4*4,9+31*4,9-1,3*5,25+1,3*0,2*2+5,25*0,2*4-4,95*2,45-2,2*1,75*2+2,25*0,2*2+1,75*0,2*4</i>		183,228		
			<i>11,5*3-2,2*1,75+2,2*0,2+1,75*0,2*2-0,8*2*2</i>		28,590		
			<i>9,45*3-0,7*2*2-2,2*1,75+2,2*0,2+1,75*0,2*2</i>		22,840		
			<i>5,1*3-0,7*2</i>		13,900		
			<i>4,35*3-0,7*2</i>		11,650		
			<i>14,5*3-0,8*2-2,2*1,75*2+2,2*0,2*2+1,75*0,2*4</i>		36,480		
			<i>17,2*3+19,5*3-3*2,4+2,2*2,45-2,5*1,75*2+2,5*2*0,2+1,75*0,2*4</i>		91,160		
			<i>8,85*3*2-2,5*1,75*3+2,5*0,2*3+1,75*0,2*6</i>		43,575		
			<i>5*3+3,3*3*2+5,7*3*2-2,5*1,75*2+2,5*0,2*2+1,75*0,2*4</i>		62,650		
			<i>3*3*2+10,2*3-2,5*1,75+2,5*0,2+1,75*2,5*4+14,9*3-2,5*1,75*5+2,5*0,2*5+1,75*2*0,2*5</i>		91,050		
			<i>28,7*3-2,5*3-2,5*1,75+2,5*0,2*2+1,75*0,2*2+3*0,2*2</i>		77,125		
			<i>5,95*3-2,5*1,75*2+2,5*0,2*2+1,75*0,2*4</i>		11,500		
			<i>"odečet m.č.</i>				
			<i>230,231,232,233,234,235*(2,775*3,475*4)+(10,65*3,475*2)+(4,25*3,475)*2-(1,775*2,9)*2-(2,5*1,775)-(2,9*1,775)-(0,6*1,97)*3*2-(0,65*1,97)*1</i>		-113,875		
			Mezisoučet		1 315,605		
			<i>"1.NP"43,5*6,7-1,6*2,15*4</i>		277,690		
			<i>42,5*3,5+120,5*3,5-1,6*2,15*4-15,75*3,3-2,7*2,2-4,15*2,8</i>		487,205		
			<i>7,9*3,5+12,3*3,5+3,4*3,5+19,7*3,5-2,7*2,2+2,1*7*3,5+22,8*3,5-2,2*1,75*3+2,5*0,2*3+1,75*0,2*6+14,5*3,5</i>		344,160		
			<i>12,2*3,5+22*3,5-2,2*1,75*3+2,2*0,2*3+1,75*0,2*6</i>		111,570		
			<i>14,7*3,5+16,3*3,5-</i>				
			<i>2,5*1,75*3+2,5*0,2*3+1,75*0,2*6+2*3,5+8,7*3,5+15,3*3,5-5,4*3,5+18,5*3,5</i>		235,825		
			<i>"odečet m.č. 113,114,115*(3,225*3,475)*2+(8,1*3,475)*2-(1,6*2,02)-(1,775*2,2)*3</i>		-63,762		
			<i>"odečet m.č.</i>				
			<i>144,145,146*(3,5*3,475)*2+(7,625*3,475)*2+(5,55*3,475)*2-(1,97*0,7)-(1,775*2,25)*3</i>		-102,531		
			Mezisoučet		1 290,157		
			"1.PP"				
			<i>70*3,1+13*3,1+54*3,1+8,7*3,1+15,2*3,1+10,8*3,1+17,8*3,1+6,6*3,1+17,5*3,1</i>		662,160		
			Mezisoučet		662,160		
			Součet		3 078,936		
86	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3 078,936	-152,08	-468 244,62
			<i>"viz. výkresy nového stavu :</i>				
			<i>"odečet hvězdáma" 20,2*4,7-0,8*2-5,4*4,7+5,4*0,2+5,3*0,2*2</i>		-71,160		
			<i>15,3*3-6,25*1,25+6,25*0,2+1,25*0,2*2-0,9*2-0,8*2-1,6*2</i>		-33,238		
			<i>26,3*3-0,7*2-1,6*2-7,25*1,25+7,25*0,2+1,25*0,2*2</i>		-67,188		
			<i>5,8*3</i>		-17,400		
			Mezisoučet		-188,986		
			<i>"2.NP"30,7*6,1</i>		187,270		
			<i>78*4,9-15,75*2,4+1,1*3*4-4,95*2,35-1,5*2</i>		342,968		
			<i>31,5*4,9-15,75*2,4-3*2,4</i>		109,350		
			<i>5,9*4,9+18,5*4,9-3,05*1,12</i>		116,144		
			<i>10,4*4,9+31*4,9-1,3*5,25+1,3*0,2*2+5,25*0,2*4-4,95*2,45-2,2*1,75*2+2,25*0,2*2+1,75*0,2*4</i>		183,228		
			<i>11,5*3-2,2*1,75+2,2*0,2+1,75*0,2*2-0,8*2*2</i>		28,590		

WV			9,45*3-0,7*2-2,2*1,75+2,2*0,2+1,75*0,2*2		22,840		
WV			5,1*3-0,7*2		13,900		
WV			4,35*3-0,7*2		11,650		
WV			14,5*3-0,8*2-2,2*1,75+2,2*0,2*2+1,75*0,2*4		36,480		
WV			17,2*3+19,5*3-3*2,4-2,2*2,45-2,5*1,75*2+2,5*2*0,2+1,75*0,2*4		91,160		
WV			8,85*3*2-2,5*1,75*3+2,5*0,2*3+1,75*0,2*6		43,575		
WV			5*3+3,3*3*2+5,7*3*2-2,5*1,75*2+2,5*0,2*2+1,75*0,2*4		62,650		
WV			3*3*2+10,2*3-2,5*1,75+2,5*0,2+1,75*2,5*4+14,9*3-2,5*1,75*5+2,5*0,2*5+1,75*2*0,2*5		91,050		
WV			28,7*3-2,5*3-2,5*1,75+2,5*0,2*2+1,75*0,2*2+3*0,2*2		77,125		
WV			5,95*3-2,5*1,75*2+2,5*0,2*2+1,75*0,2*4		11,500		
WV			"odečet m.č.				
WV			230,231,232,233,234,235*(2,775*3,475*4)+(10,65*3,475*2)+(4,25*3,475)*2-(1,775*2,9)*2-(2,5*1,775)-(2,9*1,775)-(0,6*1,97)*3*2-(0,65*1,97)*1		-113,875		
WV			Mezisoučet		1 315,605		
WV			"1.NP"43,5*6,7-1,6*2,15*4		277,690		
WV			42,5*3,5+120,5*3,5-1,6*2,15*4-15,75*3,3-2,7*2,2-4,15*2,8		487,205		
WV			7,9*3,5+12,3*3,5+3,4*3,5+19,7*3,5-2,7*2,2+21,7*3,5+22,8*3,5-2,2*1,75*3+2,5*0,2*3+1,75*0,2*6+14,5*3,5		344,160		
WV			12,2*3,5+22*3,5-2,2*1,75*3+2,2*0,2*3+1,75*0,2*6		111,570		
WV			14,7*3,5+16,3*3,5-				
WV			2,5*1,75*3+2,5*0,2*3+1,75*0,2*6+2*3,5+8,7*3,5+15,3*3,5-5,4*3,5+18,5*3,5		235,825		
WV			"odečet m.č. 113,114,115*(3,225*3,475)*2+(8,1*3,475)*2-(1,6*2,02)-(1,775*2,2)*3		-63,762		
WV			"odečet m.č.				
WV			144,145,146*(3,5*3,475)*2+(7,625*3,475)*2+(5,55*3,475)*2-(1,97*0,7)-(1,775*2,25)*3		-102,531		
WV			Mezisoučet		1 290,157		
WV			"1.PP"				
WV			70*3,1+13*3,1+54*3,1+8,7*3,1+15,2*3,1+10,8*3,1+17,8*3,1+6,6*3,1+17,5*3,1		662,160		
WV			Mezisoučet		662,160		
WV			Součet		3 078,936		
87	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3 078,936	-168,98	-520 278,65
WV			"viz. výkresy nového stavu :				
WV			"odečet hvězdárna" 20,2*4,7-0,8*2-5,4*4,7+5,4*0,2+5,3*0,2*2		-71,160		
WV			15,3*3-6,25*1,25+6,25*0,2+1,25*0,2*2-0,9*2-0,8*2-1,6*2		-33,238		
WV			26,3*3-0,7*2-1,6*2-7,25*1,25+7,25*0,2+1,25*0,2*2		-67,188		
WV			5,8*3		-17,400		
WV			Mezisoučet		-188,986		
WV			"2.NP"30,7*6,1		187,270		
WV			78*4,9-15,75*2,4+1,1*3*4-4,95*2,35-1,5*2		342,968		
WV			31,5*4,9-15,75*2,4-3*2,4		109,350		
WV			5,9*4,9+18,5*4,9-3,05*1,12		116,144		
WV			10,4*4,9+31*4,9-1,3*5,25+1,3*0,2*2+5,25*0,2*4-4,95*2,45-2,2*1,75*2+2,25*0,2*2+1,75*0,2*4		183,228		
WV			11,5*3-2,2*1,75+2,2*0,2+1,75*0,2*2-0,8*2*2		28,590		
WV			9,45*3-0,7*2-2,2*1,75+2,2*0,2+1,75*0,2*2		22,840		
WV			5,1*3-0,7*2		13,900		
WV			4,35*3-0,7*2		11,650		
WV			14,5*3-0,8*2-2,2*1,75+2,2*0,2*2+1,75*0,2*4		36,480		
WV			17,2*3+19,5*3-3*2,4-2,2*2,45-2,5*1,75*2+2,5*2*0,2+1,75*0,2*4		91,160		
WV			8,85*3*2-2,5*1,75*3+2,5*0,2*3+1,75*0,2*6		43,575		
WV			5*3+3,3*3*2+5,7*3*2-2,5*1,75*2+2,5*0,2*2+1,75*0,2*4		62,650		
WV			3*3*2+10,2*3-2,5*1,75+2,5*0,2+1,75*2,5*4+14,9*3-2,5*1,75*5+2,5*0,2*5+1,75*2*0,2*5		91,050		
WV			28,7*3-2,5*3-2,5*1,75+2,5*0,2*2+1,75*0,2*2+3*0,2*2		77,125		
WV			5,95*3-2,5*1,75*2+2,5*0,2*2+1,75*0,2*4		11,500		
WV			"odečet m.č.				
WV			230,231,232,233,234,235*(2,775*3,475*4)+(10,65*3,475*2)+(4,25*3,475)*2-(1,775*2,9)*2-(2,5*1,775)-(2,9*1,775)-(0,6*1,97)*3*2-(0,65*1,97)*1		-113,875		
WV			Mezisoučet		1 315,605		
WV			"1.NP"43,5*6,7-1,6*2,15*4		277,690		
WV			42,5*3,5+120,5*3,5-1,6*2,15*4-15,75*3,3-2,7*2,2-4,15*2,8		487,205		
WV			7,9*3,5+12,3*3,5+3,4*3,5+19,7*3,5-2,7*2,2+21,7*3,5+22,8*3,5-2,2*1,75*3+2,5*0,2*3+1,75*0,2*6+14,5*3,5		344,160		
WV			12,2*3,5+22*3,5-2,2*1,75*3+2,2*0,2*3+1,75*0,2*6		111,570		
WV			14,7*3,5+16,3*3,5-				
WV			2,5*1,75*3+2,5*0,2*3+1,75*0,2*6+2*3,5+8,7*3,5+15,3*3,5-5,4*3,5+18,5*3,5		235,825		
WV			"odečet m.č. 113,114,115*(3,225*3,475)*2+(8,1*3,475)*2-(1,6*2,02)-(1,775*2,2)*3		-63,762		
WV			"odečet m.č.				
WV			144,145,146*(3,5*3,475)*2+(7,625*3,475)*2+(5,55*3,475)*2-(1,97*0,7)-(1,775*2,25)*3		-102,531		
WV			Mezisoučet		1 290,157		
WV			"1.PP"				
WV			70*3,1+13*3,1+54*3,1+8,7*3,1+15,2*3,1+10,8*3,1+17,8*3,1+6,6*3,1+17,5*3,1		662,160		
WV			Mezisoučet		662,160		
WV			Součet		3 078,936		

88	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	15 394,680	-33,79	-520 186,24
	VV		"vyrovnaní křivosti"3078,936*5		15 394,680		
114	K	R-6123411	D+M tenkovrstvá sádrová omítka s gletovaným povrchem, zrnitost max. 0,2 mm tl. do 10 mm	m2	3 000,573	-126,74	-380 292,65
	VV		"viz. výkresy nového stavu :				
	VV		"odečet hvězdárna" 20,2*4,7-0,8*2-5,4*4,7+5,4*0,2+5,3*0,2*2		-71,160		
	VV		15,3*3-6,25*1,25+6,25*0,2+1,25*0,2*2-0,9*2-0,8*2-1,6*2		-33,238		
	VV		26,3*3-0,7*2-1,6*2-7,25*1,25+7,25*0,2+1,25*0,2*2		-67,188		
	VV		5,8*3		-17,400		
	VV		Mezisoučet		-188,986		
	VV		"2.NP"30,7*6,1		187,270		
	VV		78*4,9-15,75*2,4+1,1*3*4-4,95*2,35-1,5*2		342,968		
	VV		31,5*4,9-15,75*2,4-3*2,4		109,350		
	VV		5,9*4,9+18,5*4,9-3,05*1,12		116,144		
	VV		10,4*4,9+31*4,9-1,3*5,25+1,3*0,2*2+5,25*0,2*4-4,95*2,45-2,2*1,75*2+2,25*0,2*2+1,75*0,2*4		183,228		
	VV		11,5*3-2,2*1,75+2,2*0,2+1,75*0,2*2-0,8*2*2		28,590		
	VV		9,45*3-0,7*2*2-2,2*1,75+2,2*0,2+1,75*0,2*2		22,840		
	VV		5,1*3-0,7*2		13,900		
	VV		4,35*3-0,7*2		11,650		
	VV		14,5*3-0,8*2-2,2*1,75*2+2,2*0,2*2+1,75*0,2*4		36,480		
	VV		17,2*3+19,5*3-3*2,4-2,2*2,45-2,5*1,75*2+2,5*2*0,2+1,75*0,2*4		91,160		
	VV		8,85*3*2-2,5*1,75*3+2,5*0,2*3+1,75*0,2*6		43,575		
	VV		5*3+3,3*3*2+5,7*3*2-2,5*1,75*2+2,5*0,2*2+1,75*0,2*4		62,650		
	VV		3*3*2+10,2*3-2,5*1,75+2,5*0,2+1,75*2,5*4+14,9*3-2,5*1,75*5+2,5*0,2*5+1,75*2*0,2*5		91,050		
	VV		28,7*3-2,5*3-2,5*1,75+2,5*0,2*2+1,75*0,2*2+3*0,2*2		77,125		
	VV		5,95*3-2,5*1,75*2+2,5*0,2*2+1,75*0,2*4		11,500		
	VV		"odečet m.č.				
	VV		230,231,232,233,234,235*(2,775*3,475*4)+(10,65*3,475*2)+(4,25*3,475)*2-(1,775*2,9)*2-(2,5*1,775)-(2,9*1,775)-(0,6*1,97)*3*2-(0,65*1,97)*1		-113,875		
	VV		Mezisoučet		1 315,605		
	VV		"1.NP"43,5*6,7-1,6*2,15*4		277,690		
	VV		42,5*3,5+120,5*3,5-1,6*2,15*4-15,75*3,3-2,7*2,2-4,15*2,8		487,205		
	VV		7,9*3,5+12,3*3,5+3,4*3,5+19,7*3,5-2,7*2,2+21,7*3,5+22,8*3,5-2,2*1,75*3+2,5*0,2*3+1,75*0,2*6+14,5*3,5		344,160		
	VV		12,2*3,5+22*3,5-2,2*1,75*3+2,2*0,2*3+1,75*0,2*6		111,570		
	VV		14,7*3,5+16,3*3,5-2,5*1,75*3+2,5*0,2*3+1,75*0,2*6+2*3,5+8,7*3,5+15,3*3,5-5,4*3,5+18,5*3,5		235,825		
	VV		"odečet m.č. 113,114,115*(3,225*3,475)*2+(8,1*3,475)*2-(1,6*2,02)-(1,775*2,2)*3		-63,762		
	VV		"odečet m.č.				
	VV		144,145,146*(3,5*3,475)*2+(7,625*3,475)*2+(5,55*3,475)*2-(1,97*0,7)-(1,775*2,25)*3		-102,531		
	VV		Mezisoučet		1 290,157		
	VV		"1.PP"				
	VV		70*3,1+13*3,1+54*3,1+8,7*3,1+15,2*3,1+10,8*3,1+17,8*3,1+6,6*3,1+17,5*3,1		662,160		
	VV		Mezisoučet		662,160		
	VV		"odpočet obkladů "				
	VV		"viz. výkresy nového stavu - 1.PP"				
	VV		"m.č.056-064- na zdivo"-(2,92+3,35+6,3+14,1)*2,02		-53,873		
	VV		(0,8*2*3)		4,800		
	VV		Mezisoučet		-49,073		
	VV		"1.NP"				
	VV		"m.č.153-155.2-na zdivo"-(2,9+0,75)*2,02		-7,373		
	VV		Mezisoučet		-7,373		
	VV		"2.NP-m.č.253.1-253.7-na zdivo"-5,95*2,02		-12,019		
	VV		"m.č.241.1-na zdivo"-4,9*2,02		-9,898		
	VV		Mezisoučet		-21,917		
	VV		Součet		3 000,573		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

KSO:

Místo: Český Těšín

CC-CZ:

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 968 671,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 968 671,83	21,00%	413 421,08
DPH snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

2 382 092,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 968 671,83

HSV - Práce a dodávky HSV

1 968 671,83

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 968 671,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšinského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšinské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 968 671,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 968 671,83

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 968 671,83

K	612442491R00	Příplatek za další 1cm tl. sádrové omítky stěn plochy do 50%	m2	3 078,936	60,50	186 275,64
VV		*viz. výkresy nového stavu :				
VV		"odečet hvězdárna" 20,2*4,7-0,8*2-5,4*4,7+5,4*0,2+5,3*0,2*2				-71,160
VV		15,3*3-6,25*1,25+6,25*0,2+1,25*0,2*2-0,9*2-0,8*2-1,6*2				-33,238
VV		26,3*3-0,7*2-1,6*2-7,25*1,25+7,25*0,2+1,25*0,2*2				-67,188
VV		5,8*3				-17,400
VV		Mezisoučet				-188,986
VV		"2.NP"30,7*6,1				187,270
VV		78*4,9-15,75*2,4+1,1*3*4-4,95*2,35-1,5*2				342,968
VV		31,5*4,9-15,75*2,4-3*2,4				109,350
VV		5,9*4,9+18,5*4,9-3,05*1,12				116,144
VV		10,4*4,9+31*4,9-1,3*5,25+1,3*0,2*2+5,25*0,2*4-4,95*2,45-2,2*1,75*2+2,25*0,2*2+1,75*0,2*4				183,228
VV		11,5*3-2,2*1,75+2,2*0,2+1,75*0,2*2-0,8*2*2				28,590
VV		9,45*3-0,7*2*2-2,2*1,75+2,2*0,2+1,75*0,2*2				22,840
VV		5,1*3-0,7*2				13,900
VV		4,35*3-0,7*2				11,650
VV		14,5*3-0,8*2-2,2*1,75*2+2,2*0,2*2+1,75*0,2*4				36,480
VV		17,2*3+19,5*3-3*2,4-2,2*2,45-2,5*1,75*2+2,5*2*0,2+1,75*0,2*4				91,160
VV		8,85*3*2-2,5*1,75*3+2,5*0,2*3+1,75*0,2*6				43,575
VV		5*3+3,3*3*2+5,7*3*2-2,5*1,75*2+2,5*0,2*2+1,75*0,2*4				62,650
VV		3*3*2+10,2*3-2,5*1,75+2,5*0,2+1,75*2,5*4+14,9*3-2,5*1,75*5+2,5*0,2*5+1,75*2*0,2*5				91,050
VV		28,7*3-2,5*3-2,5*1,75+2,5*0,2*2+1,75*0,2*2+3*0,2*2				77,125
VV		5,95*3-2,5*1,75*2+2,5*0,2*2+1,75*0,2*4				11,500
VV		"odečet m.č.				
VV		230,231,232,233,234,235*(2,775*3,475*4)+(10,65*3,475*2)+(4,25*3,475)*2-(1,775*2,9)*2-(2,5*1,775)-(2,9*1,775)-(0,6*1,97)*3*2-(0,65*1,97)*1				-113,875
VV		Mezisoučet				1 315,605
VV		"1.NP"43,5*6,7-1,6*2,15*4				277,690
VV		42,5*3,5+120,5*3,5-1,6*2,15*4-15,75*3,3-2,7*2,2-4,15*2,8				487,205
VV		7,9*3,5+12,3*3,5+3,4*3,5+19,7*3,5-2,7*2,2+21,7*3,5+22,8*3,5-2,2*1,75*3+2,5*0,2*3+1,75*0,2*6+14,5*3,5				344,160
VV		12,2*3,5+22*3,5-2,2*1,75*3+2,2*0,2*3+1,75*0,2*6				111,570
VV		14,7*3,5+16,3*3,5-2,5*1,75*3+2,5*0,2*3+1,75*0,2*6+2*3,5+8,7*3,5+15,3*3,5-5,4*3,5+18,5*3,5				235,825
VV		"odečet m.č. 113,114,115*(3,225*3,475)*2+(8,1*3,475)*2-(1,6*2,02)-(1,775*2,2)*3				-63,762
VV		"odečet m.č.				
VV		144,145,146*(3,5*3,475)*2+(7,625*3,475)*2+(5,55*3,475)*2-(1,97*0,7)-(1,775*2,25)*3				-102,531
VV		Mezisoučet				1 290,157
VV		"1.PP"				
VV		70*3,1+13*3,1+54*3,1+8,7*3,1+15,2*3,1+10,8*3,1+17,8*3,1+6,6*3,1+17,5*3,1				662,160
VV		Mezisoučet				662,160
VV		Součet				3 078,936

K	602011198R00	Penetrace na stěnách savých podkladů (nové omítky a zdívko)	m2	3 078,936	51,90	159 796,79
VV		"viz. výkresy nového stavu :				
VV		"odečet hvězdárna" 20,2*4,7-0,8*2-5,4*4,7+5,4*0,2+5,3*0,2*2		-71,160		
VV		15,3*3-6,25*1,25+6,25*0,2+1,25*0,2*2-0,9*2-0,8*2-1,6*2		-33,238		
VV		26,3*3-0,7*2-1,6*2-7,25*1,25+7,25*0,2+1,25*0,2*2		-67,188		
VV		5,8*3		-17,400		
VV		Mezisoučet		-188,986		
VV		"2.NP"30,7*6,1		187,270		
VV		78*4,9-15,75*2,4+1,1*3*4-4,95*2,35-1,5*2		342,968		
VV		31,5*4,9-15,75*2,4-3*2,4		109,350		
VV		5,9*4,9+18,5*4,9-3,05*1,12		116,144		
VV		10,4*4,9+31*4,9-1,3*5,25+1,3*0,2*2+5,25*0,2*4-4,95*2,45-2,2*1,75*2+2,25*0,2*2+1,75*0,2*4		183,228		
VV		11,5*3-2,2*1,75+2,2*0,2+1,75*0,2*2-0,8*2*2		28,590		
VV		9,45*3-0,7*2*2-2,2*1,75+2,2*0,2+1,75*0,2*2		22,840		
VV		5,1*3-0,7*2		13,900		
VV		4,35*3-0,7*2		11,650		
VV		14,5*3-0,8*2-2,2*1,75*2+2,2*0,2*2+1,75*0,2*4		36,480		
VV		17,2*3+19,5*3-3*2,4-2,2*2,45-2,5*1,75*2+2,5*2*0,2+1,75*0,2*4		91,160		
VV		8,85*3*2-2,5*1,75*3+2,5*0,2*3+1,75*0,2*6		43,575		
VV		5*3+3,3*3*2+5,7*3*2-2,5*1,75*2+2,5*0,2*2+1,75*0,2*4		62,650		
VV		3*3*2+10,2*3-2,5*1,75+2,5*0,2+1,75*2,5*4+14,9*3-2,5*1,75*5+2,5*0,2*5+1,75*2*0,2*5		91,050		
VV		28,7*3-2,5*3-2,5*1,75+2,5*0,2*2+1,75*0,2*2+3*0,2*2		77,125		
VV		5,95*3-2,5*1,75*2+2,5*0,2*2+1,75*0,2*4		11,500		
VV		"odečet m.č. 230,231,232,233,234,235*(2,775*3,475*4)+(10,65*3,475*2)+(4,25*3,475)*2-(1,775*2,9)*2-(2,5*1,775)-(2,9*1,775)-(0,6*1,97)*3*2-(0,65*1,97)*1		-113,875		
VV		Mezisoučet		1 315,605		
VV		"1.NP"43,5*6,7-1,6*2,15*4		277,690		
VV		42,5*3,5+120,5*3,5-1,6*2,15*4-15,75*3,3-2,7*2,2-4,15*2,8		487,205		
VV		7,9*3,5+12,3*3,5+3,4*3,5+19,7*3,5-2,7*2,2+21,7*3,5+22,8*3,5-2,2*1,75*3+2,5*0,2*3+1,75*0,2*6+14,5*3,5		344,160		
VV		12,2*3,5+22*3,5-2,2*1,75*3+2,2*0,2*3+1,75*0,2*6		111,570		
VV		14,7*3,5+16,3*3,5-2,5*1,75*3+2,5*0,2*3+1,75*0,2*6+2*3,5+8,7*3,5+15,3*3,5-5,4*3,5+18,5*3,5		235,825		
VV		"odečet m.č. 113,114,115*(3,225*3,475)*2+(8,1*3,475)*2-(1,6*2,02)-(1,775*2,2)*3		-63,762		
VV		"odečet m.č. 144,145,146*(3,5*3,475)*2+(7,625*3,475)*2+(5,55*3,475)*2-(1,97*0,7)-(1,775*2,25)*3		-102,531		
VV		Mezisoučet		1 290,157		
VV		"1.PP"				
VV		70*3,1+13*3,1+54*3,1+8,7*3,1+15,2*3,1+10,8*3,1+17,8*3,1+6,6*3,1+17,5*3,1		662,160		
VV		Mezisoučet		662,160		
VV		Součet		3 078,936		
K	602011261RT5	Omítka na stěnách sádrová, strojně, 2cm	m2	3 078,936	527,00	1 622 599,40
VV		"viz. výkresy nového stavu :				
VV		"odečet hvězdárna" 20,2*4,7-0,8*2-5,4*4,7+5,4*0,2+5,3*0,2*2		-71,160		
VV		15,3*3-6,25*1,25+6,25*0,2+1,25*0,2*2-0,9*2-0,8*2-1,6*2		-33,238		
VV		26,3*3-0,7*2-1,6*2-7,25*1,25+7,25*0,2+1,25*0,2*2		-67,188		
VV		5,8*3		-17,400		
VV		Mezisoučet		-188,986		
VV		"2.NP"30,7*6,1		187,270		
VV		78*4,9-15,75*2,4+1,1*3*4-4,95*2,35-1,5*2		342,968		
VV		31,5*4,9-15,75*2,4-3*2,4		109,350		
VV		5,9*4,9+18,5*4,9-3,05*1,12		116,144		
VV		10,4*4,9+31*4,9-1,3*5,25+1,3*0,2*2+5,25*0,2*4-4,95*2,45-2,2*1,75*2+2,25*0,2*2+1,75*0,2*4		183,228		
VV		11,5*3-2,2*1,75+2,2*0,2+1,75*0,2*2-0,8*2*2		28,590		
VV		9,45*3-0,7*2*2-2,2*1,75+2,2*0,2+1,75*0,2*2		22,840		
VV		5,1*3-0,7*2		13,900		
VV		4,35*3-0,7*2		11,650		
VV		14,5*3-0,8*2-2,2*1,75*2+2,2*0,2*2+1,75*0,2*4		36,480		
VV		17,2*3+19,5*3-3*2,4-2,2*2,45-2,5*1,75*2+2,5*2*0,2+1,75*0,2*4		91,160		
VV		8,85*3*2-2,5*1,75*3+2,5*0,2*3+1,75*0,2*6		43,575		
VV		5*3+3,3*3*2+5,7*3*2-2,5*1,75*2+2,5*0,2*2+1,75*0,2*4		62,650		
VV		3*3*2+10,2*3-2,5*1,75+2,5*0,2+1,75*2,5*4+14,9*3-2,5*1,75*5+2,5*0,2*5+1,75*2*0,2*5		91,050		
VV		28,7*3-2,5*3-2,5*1,75+2,5*0,2*2+1,75*0,2*2+3*0,2*2		77,125		
VV		5,95*3-2,5*1,75*2+2,5*0,2*2+1,75*0,2*4		11,500		
VV		"odečet m.č. 230,231,232,233,234,235*(2,775*3,475*4)+(10,65*3,475*2)+(4,25*3,475)*2-(1,775*2,9)*2-(2,5*1,775)-(2,9*1,775)-(0,6*1,97)*3*2-(0,65*1,97)*1		-113,875		
VV		Mezisoučet		1 315,605		

VV	"1.NP"43,5*6,7-1,6*2,15*4	277,690
VV	42,5*3,5+120,5*3,5-1,6*2,15*4-15,75*3,3-2,7*2,2-4,15*2,8	487,205
VV	7,9*3,5+12,3*3,5+3,4*3,5+19,7*3,5-2,7*2,2+21,7*3,5+22,8*3,5- 2,2*1,75*3+2,5*0,2*3+1,75*0,2*6+14,5*3,5	344,160
VV	12,2*3,5+22*3,5-2,2*1,75*3+2,2*0,2*3+1,75*0,2*6	111,570
VV	14,7*3,5+16,3*3,5- 2,5*1,75*3+2,5*0,2*3+1,75*0,2*6+2*3,5+8,7*3,5+15,3*3,5- 5,4*3,5+18,5*3,5	235,825
VV	"odečet m.č. 113,114,115"(3,225*3,475)*2+(8,1*3,475)*2- (1,6*2,02)-(1,775*2,2)*3	-63,762
VV	"odečet m.č. 144,145,146"(3,5*3,475)*2+(7,625*3,475)*2+(5,55*3,475)*2- (1,97*0,7)-(1,775*2,25)*3	-102,531
VV	Mezisoučet	1 290,157
VV	"1.PP"	
VV	70*3,1+13*3,1+54*3,1+8,7*3,1+15,2*3,1+10,8*3,1+17,8*3,1+6,6 *3,1+17,5*3,1	662,160
VV	Mezisoučet	662,160
VV	Součet	3 078,936