

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Votice-zateplení objektů Wolkerova č.p.349-50-2 -SO 01
Objekt:
1 - Stavební část

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Votice Komenského náměstí 700,Votice

Uchazeč:
VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice

Projektant:
ENESA a.s.,U Voborníků 852/10,Vysočany,Praha 9

Zpracovatel:
R.Janošová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 26196662
DIČ: CZ26196662

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			7 021 864,44
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	7 021 864,44	12,00%	842 623,73
Cena s DPH		v CZK	7 864 488,17


Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------



Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------



Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Votice-zateplení objektů Wolkerova č.p.349-50-2 -SO 01	
Objekt:		1 - Stavební část	
Místo:		Datum:	03.04.2025
Zadavatel:	Město Votice Komenského náměstí 700,Votice	Projektant:	ENESA a.s.,U
			Voborníků
Uchazeč:	VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice	Zpracovatel:	852/10,Vysočany,Pra
			ha 9
			R.Janošová
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací		7 021 864,44
HSV - Práce a dodávky HSV		5 238 886,82
1 - Zemní práce		408 096,20
5 - Komunikace pozemní		131 081,86
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		3 553 015,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		890 480,81
997 - Přesun sutě		226 444,11
998 - Přesun hmot		29 768,31
PSV - Práce a dodávky PSV		1 274 980,14
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		102 543,24
713 - Izolace tepelné		227 428,65
740 - Elektromontáže		37 781,94
741 - Elektroinstalace - silnoproud		4 099,72
751 - Vzduchotechnika		4 626,60
762 - Konstrukce tesařské		5 461,75
764 - Konstrukce klempířské		476 327,07
766 - Konstrukce truhlářské		1 285,10
767 - Konstrukce zámečnické		167 188,94
771 - Podlahy z dlaždic		98 635,23
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		149 601,90
783 - Dokončovací práce - nátěry		149 601,90
OST - Přidané položky		507 997,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Votice-zateplení objektů Wolkerova č.p.349-50-2 -SO 01

Objekt: 1 - Stavební část

Místo: Datum: 03.04.2025

Zadavatel: Město Votice Komenského náměstí 700,Votice Projektant: ENESA a.s.,U Voborníků 852/10,Vysočany,Praha 9

Uchazeč: VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice - Pakoměřice Zpracovatel: R.Janošová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 7 021 864,44

D HSV Práce a dodávky HSV 5 238 886,82

D 1 Zemní práce 408 096,20

1	K	111212311	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 1m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2	18,000	128,51	2 313,18
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV			TZ				
VV			2*3*3		18,000		
VV			Součet		18,000		

2	K	111991R	Vytýčení všech inženýrských sítí	kpl	1,000	3 855,30	3 855,30
---	---	---------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------

3	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	100,000	257,02	25 702,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV			100		100,000		
VV			Součet		100,000		

4	K	121112004	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm ručně	m2	10,000	244,17	2 441,70
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV			PŮDORYS - 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV, POHLEDY, STÁVAJÍCÍ STAV, PŮDORYS - NOVÝ STAV, OKAPOVÝ CHODNÍK				
VV			FASÁDA 4				
VV			10		10,000		
VV			Součet		10,000		

5	K	121112112	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	2,500	321,28	803,20
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV			PŮDORYS - 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV, POHLEDY, STÁVAJÍCÍ STAV, PŮDORYS - NOVÝ STAV, OKAPOVÝ CHODNÍK				
VV			FASÁDA 4				
VV			10*0,25		2,500		
VV			Součet		2,500		

6	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	132,250	1 285,10	169 954,48
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

VV			PŮDORYS - 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV, PŘÍČNÝ ŘEZ, NOVÝ STAV, POHLEDY, STÁVAJÍCÍ STAV, PŮDORYS - NOVÝ STAV, OKAPOVÝ CHODNÍK				
VV			FASÁDA 1				
VV			35*1,2*1,8		75,600		
VV			FASÁDA 2				
VV			15*(1,2+0,7)/2*(1,8+0,8)/2		18,525		
VV			FASÁDA 3				
VV			35*0,7*0,8		19,600		
VV			FASÁDA 4				
VV			15*(1,2+0,7)/2*(1,8+0,8)/2		18,525		
VV			Součet		132,250		

7	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	212,800	295,57	62 897,30
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV			PŮDORYS - 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV, PŘÍČNÝ ŘEZ, NOVÝ STAV, POHLEDY, STÁVAJÍCÍ STAV, PŮDORYS - NOVÝ STAV, OKAPOVÝ CHODNÍK				
VV			FASÁDA 1				
VV			2*36*1,8		129,600		
VV			FASÁDA 2				
VV			2*16*(1,8+0,8)/2		41,600		
VV			FASÁDA 4				
VV			2*16*(1,8+0,8)/2		41,600		
VV			Součet		212,800		

8	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	212,800	89,96	19 143,49
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV			212,8		212,800		
VV			Součet		212,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	91,253	321,28	29 317,76
	VV		91,253		91,253		
	VV		Součet		91,253		
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	912,530	15,42	14 071,21
	VV		10*91,253		912,530		
	VV		Součet		912,530		
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	91,253	102,81	9 381,72
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	126,961	321,28	40 790,03
	VV		91,253/1,15*1,6		126,961		
	VV		Součet		126,961		
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	52,900	218,47	11 557,06
	VV		TZ				
	VV		0,4*132,25		52,900		
	VV		Součet		52,900		
14	K	17599992R	Zabezpečení a ochrana staveb ohrožených stavebními pracemi	kpl	1,000	3 855,30	3 855,30
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	K	17599993R	Zajištění kabel. vedení a ochrana proti mech. poškození vč. opatření výstraž. tabulkami	kpl	1,000	3 212,75	3 212,75
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	17599994R	Zajištění výkopu proti zaplavení vodou	kpl	1,000	6 425,50	6 425,50
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
17	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	10,000	205,62	2 056,20
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	10,000	25,70	257,00
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,150	406,83	61,02
	VV		10*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		0,150		
	VV		Součet		0,150		
D 5			Komunikace pozemní				131 081,86
20	K	564241113	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 140 mm	m2	57,150	179,91	10 281,86
21	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm	m2	100,000	231,32	23 132,00
	VV		100		100,000		
	VV		Součet		100,000		
22	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	100,000	269,87	26 987,00
23	K	576153311	Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 60 mm š do 3 m	m2	100,000	706,81	70 681,00
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 553 015,53
24	K	611131141	Penetrační hliněný nátěr vnitřních stropů nanášený ručně -R01	m2	374,000	12,85	4 805,90
25	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30% -R01	m2	374,000	192,77	72 095,98
	VV		374		374,000		
	VV		Součet		374,000		
26	K	621131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně - stropy lodžii	m2	30,000	12,85	385,50
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
27	K	621211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 80 mm -výklenky lodžii (strop)	m2	30,000	779,88	23 396,40
	VV		Podhledy				
	VV		20*1,5*1		30,000		
	VV		Součet		30,000		
28	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	30,600	86,79	2 655,77
	VV		30*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		30,600		
	VV		Součet		30,600		
29	K	621211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	10,120	855,93	8 662,01
	VV		Púdorys 1.NP nový stav, TZ				
	VV		"vstupy"2*1,1*4,6		10,120		
	VV		Součet		10,120		
30	M	28375952	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 160mm	m2	10,322	276,64	2 855,48
	VV		10,12*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		10,322		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		10,322		
31	K	621221111	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací tl do 80 mm -R01	m2	374,000	827,19	309 369,06
	VV		374		374,000		
	VV		Součet		374,000		
32	M	63151508.ISV	Isover Top V, fasádní minerální izolace s kolmým vláknem, tl. 50mm	m2	381,480	189,85	72 423,98
	VV		374*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		381,480		
	VV		Součet		381,480		
33	K	621251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	30,000	12,85	385,50
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
34	K	621321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená ručně - stropy lodžii	m2	30,000	449,79	13 493,70
35	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně -W02	m2	178,680	12,85	2 296,04
	VV		Púdorys suterén nový stav, Řez příčný nový stav, TZ, Detail řešení sokli				
	VV		"W02"35,4*1,5+35,4*2,45+2*12,95*1,5		178,680		
	VV		Součet		178,680		
36	K	622131121s	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně -W01	m2	1 415,400	12,85	18 187,89
	VV		1415,4		1 415,400		
	VV		Součet		1 415,400		
37	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm -W01 - výklenky lodžii (stěny)	m2	135,000	779,88	105 283,80
	VV		Pohledy				
	VV		20*(1,5+1)*2,7		135,000		
	VV		Součet		135,000		
38	M	28375933	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 50mm	m2	137,700	86,79	11 950,98
	VV		135*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		137,700		
	VV		Součet		137,700		
39	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm (min.6kusů kotev na 1m2) -W02 sokl	m2	178,680	789,97	141 151,84
	VV		Púdorys suterén nový stav, Řez příčný nový stav, TZ, Detail řešení soklu				
	VV		"W02"35,4*1,5+35,4*2,45+2*12,95*1,5		178,680		
	VV		Součet		178,680		
40	M	28376354.ISV	Isover EPS PERIMETR 100mm, $\lambda D = 0,034$ ($W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$), 1250 x 600 x 100 mm, izolační desky s minimální nasákavostí pro konstrukce v přímém styku s vlhkostí a vysokým zatížením, např. základových desek apod.	m2	182,254	356,65	65 000,89
	VV		178,68*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		182,254		
	VV		Součet		182,254		
41	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm -W01- stěny fasády	m2	921,720	855,93	788 927,80
	VV		921,72		921,720		
	VV		Součet		921,720		
42	M	28375952	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 160mm	m2	940,154	276,64	260 084,20
	VV		921,72*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		940,154		
	VV		Součet		940,154		
43	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	506,960	282,72	143 327,73
	VV		Pohledy nový stav				
	VV		"roh.l.u				
	VV		oken"12*(1,3+0,6)*2+8*(0,5+0,6)*2+4*(0,8+1)*2+4*(0,8+0,7)*2		89,600		
	VV		8*(1,21+1,3)*2+8*(2,46+1,3)*2+8*(0,6+0,8)*2+2*(1,3+1,9)*2		135,520		
	VV		8*(1,21+1,3)*2+8*(2,46+1,3)*2+8*(0,6+0,8)*2+2*(1,3+3,75)*2		142,920		
	VV		8*(1,21+1,3)*2+8*(2,46+1,3)*2+8*(0,6+0,8)*2+2*(1,3+2,75)*2		138,920		
	VV		Součet		506,960		
44	M	28375929R	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 20mm	m2	180,984	34,31	6 209,56
	VV		164,530909090909*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		180,984		
	VV		Součet		180,984		
45	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	1 415,400	12,85	18 187,89
	VV		178,68+921,72+135+180		1 415,400		
	VV		Součet		1 415,400		
46	K	622251201	Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování	m2	48,350	64,26	3 106,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Púdorys suterén nový stav, Řez příčný nový stav, TZ,Detail řešení soklu				
	VV		"W02"35,4*0,5+35,4*0,5+2*12,95*0,5		48,350		
	VV		Součet		48,350		
47	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	1 362,500	2,57	3 501,63
	VV		Púdorys 1.NP nový stav, Příčný řez nový stav, TZ, Detail řešení nároží,Pohledy nový stav,Detail řešení ostění okna "rohová				
	VV		lišta"4*10,2+2*(3,05*2+1,1)+2*2*2*2*(2,8*2+1,5)+2*2*3*(2,8*2+1,5)		254,000		
	VV		Mezisoučet		254,000		
	VV		"roh.l.u				
	VV		oken"12*(1,3+0,6)*2+8*(0,5+0,6)*2+4*(0,8+1)*2+4*(0,8+0,7)*2		89,600		
	VV		8*(1,21+1,3)*2+8*(2,46+1,3)*2+8*(0,6+0,8)*2+2*(1,3+1,9)*2		135,520		
	VV		8*(1,21+1,3)*2+8*(2,46+1,3)*2+8*(0,6+0,8)*2+2*(1,3+3,75)*2		142,920		
	VV		8*(1,21+1,3)*2+8*(2,46+1,3)*2+8*(0,6+0,8)*2+2*(1,3+2,75)*2		138,920		
	VV		-137,08		-137,080		
	VV		Mezisoučet		369,880		
	VV		"okenní ukončovací"506,96		506,960		
	VV		Mezisoučet		506,960		
	VV		"přechod mezi soklem a zateplením fasády"(35,32+13,07-1,1)*2		94,580		
	VV		"rohová s okapničkou v nadpraží"				
	VV		12*1,3+8*0,6+4*0,8+4*0,8		26,800		
	VV		8*1,21+8*2,46+8*0,6+2*1,3		36,760		
	VV		8*1,21+8*2,46+8*0,6+2*1,3		36,760		
	VV		8*1,21+8*2,46+8*0,6+2*1,3		36,760		
	VV		Mezisoučet		231,660		
	VV		Součet		1 362,500		
48	M	28341027	profil rohový flexibilní PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	259,080	42,73	11 070,49
	VV		254*1,02		259,080		
	VV		Součet		259,080		
49	M	59051478	profil rohový PVC pro suchou výstavbu 25x25 mm	m	377,278	51,53	19 441,14
	VV		369,88*1,02		377,278		
	VV		Součet		377,278		
50	M	59051653	lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 16cm 0,95/200cm	m	99,309	234,44	23 282,00
	VV		94,58*1,05		99,309		
	VV		Součet		99,309		
51	M	59051476	profil okenní zacišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	517,099	60,87	31 475,82
	VV		492,475238095238*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		517,099		
	VV		Součet		517,099		
52	M	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	188,060	65,10	12 242,71
	VV		179,104761904762*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		188,060		
	VV		Součet		188,060		
53	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně -W01	m2	1 415,400	359,83	509 303,38
	VV		1415,4		1 415,400		
	VV		Součet		1 415,400		
54	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	149,065	763,61	113 827,52
	VV		Púdorys suterén nový stav, Řez příčný nový stav, TZ,Detail řešení sokli				
	VV		"W02"35,4*0,7+35,4*2,45+2*12,95*0,7+2*12,95*1,5/2		149,065		
	VV		Součet		149,065		
55	K	622541022	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	1 377,914	478,72	659 634,99
	VV		135+921,72+180+141,194		1 377,914		
	VV		Součet		1 377,914		
56	K	623131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších ostění a nadpraží nanášený ručně -W01	m2	141,194	12,85	1 814,34
	VV		141,194		141,194		
	VV		Součet		141,194		
57	K	623321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších říms,nadpraží a ostění nanášená ručně - W01	m2	141,194	359,83	50 805,84
58	K	632476111R	Potěr cementový flexibilní tl do 20 mm ze suchých směsí -oprava čela a spodní desky stříšek před vchody	m2	4,000	385,53	1 542,12
	VV		Púdorys 1.NP nový stav, TZ				
	VV		2*2,5*0,8		4,000		
	VV		Součet		4,000		
59	K	637211114	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm na MC 10	m2	57,150	693,95	39 659,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		PŮDORYS - NOVÝ STAV, OKAPOVÝ CHODNÍK				
	VV		(13,95+35,2)*2*0,5+2*2*2		57,150		
	VV		Součet		57,150		
60	K	64991R	Provedení tahové zkoušky pro určení typu a počtu hmoždin	kpl	1,000	12,85	12,85
61	K	64992R	Vyspravení parapetů oken suterénu (dobetonování)	kus	3,000	385,53	1 156,59
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				890 480,81
62	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	108,300	320,53	34 713,40
	VV		PŮDORYS- NOVÝ STAV, OKAPOVÝ CHODNÍK				
	VV		(36,2+13,95+2*2)*2		108,300		
	VV		Součet		108,300		
63	M	59217021	obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm	m	108,300	108,49	11 749,47
64	K	919735115	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 250 mm	m	100,000	205,62	20 562,00
	VV		PŮDORYS - NOVÝ STAV, OKAPOVÝ CHODNÍK				
	VV		100		100,000		
	VV		Součet		100,000		
65	K	941121112	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m	m2	1 040,000	48,83	50 783,20
66	K	941121212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 20 m za první a ZKD den použití	m2	124 800,000	1,29	160 992,00
	VV		1040*120		124 800,000		
	VV		Součet		124 800,000		
67	K	941121812	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m	m2	1 040,000	35,98	37 419,20
68	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 040,000	9,00	9 360,00
69	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	124 800,000	0,13	16 224,00
70	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 040,000	6,43	6 687,20
71	K	944711113	Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	5,000	257,02	1 285,10
	VV		Pohledy, nový stav, TZ,Púdorys 1.NP nový stav				
	VV		2*2,5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
72	K	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	300,000	6,43	1 929,00
	VV		5*60		300,000		
	VV		Součet		300,000		
73	K	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	5,000	38,55	192,75
74	K	952902381	Čištění budov stírání stropu -R01	m2	374,000	16,71	6 249,54
	VV		Příčný řez nový stav, Púdorys suterén nový stav, TZ				
	VV		11*34		374,000		
	VV		Součet		374,000		
75	K	952902601R	Čištění budov vysátí prachu a odstranění nesoudržných částí z podlah a všech dřevěných kcí půdy do výšky 0,5 m od podlahy -R02	m2	185,000	25,70	4 754,50
	VV		Řez příčný nový stav ,TZ				
	VV		185		185,000		
	VV		Součet		185,000		
76	K	952903001	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z podlahy	m2	185,000	12,85	2 377,25
	VV		185		185,000		
	VV		Součet		185,000		
77	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,392	8 288,90	3 249,25
	VV		TZ				
	VV		"vaničky" 2*1,2*0,9*0,1		0,216		
	VV		"stříšky" 2*2,2*0,5*0,08		0,176		
	VV		Součet		0,392		
78	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,760	6 476,90	11 399,34
	VV		PŮDORYS - 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		"lodžie" 4*2*0,03		0,240		
	VV		"venk. dlažba" 2*2*2*0,07		0,560		
	VV		PŮDORYS - 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		"lodžie" 8*2*0,03		0,480		
	VV		PŮDORYS - 3. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		"lodžie" 8*2*0,03		0,480		
	VV		Součet		1,760		
79	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyrolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	40,000	154,21	6 168,40
	VV		PŮDORYS - 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		"lodžie" 4*2		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		PŮDORYS - 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		"lodžie" 8*2		16,000		
	VV		PŮDORYS - 3. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		"lodžie" 8*2		16,000		
	VV		Součet		40,000		
80	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	8,000	154,21	1 233,68
	VV		PŮDORYS - 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		"venk. dlažba" 2*2*2		8,000		
	VV		Součet		8,000		
81	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	112,000	25,70	2 878,40
	VV		PŮDORYS - 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		"lodžie" 4*(1,6+1,2)*2		22,400		
	VV		PŮDORYS - 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		"lodžie" 8*(1,6+1,2)*2		44,800		
	VV		PŮDORYS - 3. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		"lodžie" 8*(1,6+1,2)*2		44,800		
	VV		Součet		112,000		
82	K	96899991R	ŠETRNÁ !!! Demontáž vlnkových držáků na fasádě (vč. uskladnění pro další použití)	kpl	1,000	642,55	642,55
	VV		POHLEDY, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
83	K	96899992R	ŠETRNÁ !!! Demontáž parabol satelitů (TV) a antén Wi-Fi (internet) vč. uskladnění pro další použití	kpl	1,000	2 570,20	2 570,20
	VV		POHLEDY, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
84	K	96899993R	Demontáž starých elektro skříněk (vč. likvidace odpadu)	kpl	1,000	2 698,71	2 698,71
	VV		PŮDORYS - STŘECHA, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
85	K	97199991R	ŠETRNÁ !!! Demontáž lapačů splavenin ze žlabu (vč. uskladnění pro další použití) (5)	kus	8,000	771,06	6 168,48
	VV		PŮDORYS - STŘECHA, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
86	K	97199992R	ŠETRNÁ !!! Demontáž pohybového čidla (vč. uskladnění pro další použití) (6)	kus	2,000	385,53	771,06
	VV		POHLEDY, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
87	K	97199993R	Demontáž zvonkového tabla (vč. likvidace odpadu) (6)	kus	2,000	257,02	514,04
	VV		POHLEDY, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
88	K	97199994R	ŠETRNÁ !!! Demontáž tabulky ČP (vč. uskladnění pro další použití) (6)	kus	2,000	192,77	385,54
	VV		POHLEDY, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
89	K	97199995R	ŠETRNÁ !!! Demontáž kce plošiny a pojezdu plošiny pro invalidy (demontáž kabeláže dl. cca. 1,5m a demontáž ovládací skříňky, (vč. uskladnění pro další použití) (8)	kpl	1,000	3 212,75	3 212,75
	VV		PŮDORYS - 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
90	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 % - R01	m2	374,000	51,40	19 223,60
	VV		374		374,000		
	VV		Součet		374,000		
91	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% -W01	m2	1 167,720	141,36	165 068,90
	VV		POHLEDY, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		FASÁDA 1				
	VV		35*10+2*(2*4,5*3+4,5*1,2)+2*2*4*1*3-2*1,2*2-12*2,5*1,5-12*1,25*1,5-8*0,75*0,9-4*0,65*0,9		382,760		
	VV		FASÁDA 2				
	VV		13*10-6*1,25*1,5		118,750		
	VV		FASÁDA 3				
	VV		35*10+3*4*2*1-12*2,5*1,5-12*0,65*0,9-2*9*1,2*0,95		301,460		
	VV		FASÁDA 4				
	VV		13*10-6*1,25*1,5		118,750		
	VV		Mezisoučet		921,720		
	VV		"lodžie"30+(1,5*2+1)*2,7*20		246,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet		1 167,720			
92	K	978019391R	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky říms, ostění a nadpraží do 100%	m2	141,194	134,94	19 052,72
VV		POHLEDY, STÁVAJÍCÍ STAV					
VV		FASÁDA 1					
VV		"řimsy" 36,4*(0,26+0,62)		32,032			
VV		"ostění a nadpraží"					
VV		2*(1,2+2*2)*0,25+12*(2,5+1,5*2)*0,15+12*(1,25+1,5*2)*0,15+8*(0,75+0,9*2)*0,15+4*(0,65+0,9*2)*0,15		24,680			
VV		FASÁDA 2					
VV		"řimsy" 14*(0,26+0,62)		12,320			
VV		"ostění a nadpraží" 6*(1,25+1,5*2)*0,15		3,825			
VV		FASÁDA 3					
VV		"řimsy" 36,4*(0,26+0,62)		32,032			
VV		"ostění a nadpraží"					
VV		12*(2,5+1,5*2)*0,15+12*(0,65+0,9*2)*0,15+2*(1,2+0,95*2*7)*0,15+2*(1,2+0,95*2*2)*0,15		20,160			
VV		FASÁDA 4					
VV		"řimsy" 14*(0,26+0,62)		12,320			
VV		"ostění a nadpraží" 6*(1,25+1,5*2)*0,15		3,825			
VV		Součet		141,194			
93	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	150,192	128,51	19 301,17
VV		POHLEDY, STÁVAJÍCÍ STAV					
VV		FASÁDA 1					
VV		"sokl" 35*0,9-8*1*0,4-8*0,45*0,4+8*(1*0,4*2)*0,15+8*(0,45*0,4*2)*0,15-2*1,2*0,9		26,092			
VV		FASÁDA 2					
VV		"sokl" 13*(2,5+0,9)/2-2*1*0,3		21,500			
VV		FASÁDA 3					
VV		"sokl" 35*2,5-4*1,2*0,8-4*0,8*0,8		81,100			
VV		FASÁDA 4					
VV		"sokl" 13*(2,5+0,9)/2-2*1*0,3		21,500			
VV		Součet		150,192			
94	K	985111231R	Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 80 mm (odhalení a vyfrézování prasklin v betonu, očištění zkorodované výztuže do lesku, odmaštění, utryskání)	m2	30,000	642,55	19 276,50
95	K	985112122R	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm - stříšky nad vchody (vyfrézování prasklin v betonu, očištění zkorodované výztuže do lesku, odmaštění a otryskání)	m2	3,200	642,55	2 056,16
VV		Púdorys 1.NP nový stav, TZ					
VV		2*0,8*2		3,200			
VV		Součet		3,200			
96	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu podlah tl do 30 mm	m2	40,000	385,53	15 421,20
VV		PŮDORYS - 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV					
VV		"lodžie" 4*2		8,000			
VV		PŮDORYS - 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV					
VV		"lodžie" 8*2		16,000			
VV		PŮDORYS - 3. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV					
VV		"lodžie" 8*2		16,000			
VV		Součet		40,000			
97	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	40,000	64,26	2 570,40
VV		40		40,000			
VV		Součet		40,000			
98	K	985311314	Reprofilace rubu podlah cementovými sanačními maltami tl 40 mm, vč. penetrace polymerovou disperzí	m2	33,200	2 313,18	76 797,58
VV		Púdorys 1.NP, 2.NP a 3.NP nový stav, TZ					
VV		"lodžie"(4+8+8)*1*1,5		30,000			
VV		"stříšky" 3,2		3,200			
VV		Součet		33,200			
99	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	33,200	128,51	4 266,53
VV		33,2		33,200			
VV		Součet		33,200			
100	K	985312132	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 3 mm	m2	33,200	514,04	17 066,13
VV		33,2		33,200			
VV		Součet		33,200			
101	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	33,200	38,55	1 279,86
VV		33,2		33,200			
VV		Součet		33,200			
102	K	985321112R	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 2 vrstvy proti korozi	m2	33,200	321,28	10 666,50
VV		"lodžie" 30		30,000			
VV		"stříšky nad vchody" 3,2		3,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			33,200		
103	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	33,200	25,70	853,24
VV		33,2			33,200		
VV		Součet			33,200		
104	K	98599991R	Očištění zkorodované výztuže do lesku, odmaštění a otryskání	kpl	1,000	3 855,30	3 855,30
VV		TZ					
VV		1			1,000		
VV		Součet			1,000		
105	K	98599992R	Očištění různých kovových prvků od stávajících nátěrů obrousáním či otryskáním-50kg	kpl	1,000	3 983,81	3 983,81
106	K	9991991R	Statické posouzení bet.podlahových desek ma lodžích a stříšek nad vchody do domu za účasti statika	kpl	1,000	2 570,20	2 570,20
107	K	9991992R	Mělké trhliny ve zdivu budou vyškrábány a vyčištěny,zatmeleny,překrytyt armovací tkaninou 2x,hluboké trhliny budou vyčištěny,vyfrézovány příčné drážky a vyztuženy vlepenou ocel.výztuží--zadavatel chce cenu 50 000Kč/kpl-doplňte !!!	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
108	K	9991993R	V případě výskytu řas.mechů a plísní bude použit přípravek V003(např.Webwr),případné výkvěty a zasolení musí být odstraněno--zadavatel chce cenu 50 000Kč/kpl-doplňte !!!	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
D		997	Přesun sutě				226 444,11
109	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	131,108	385,53	50 546,07
110	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	131,108	385,53	50 546,07
111	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 491,052	12,85	32 010,02
VV		19*131,108			2 491,052		
VV		Součet			2 491,052		
112	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	108,788	642,55	69 901,73
VV		"sut" 131,108			131,108		
VV		"asfalt. kryt" -22			-22,000		
VV		"lepenka" -0,32			-0,320		
VV		Součet			108,788		
113	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	22,000	1 028,08	22 617,76
VV		"asfalt. kryt" 22			22,000		
VV		Součet			22,000		
114	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	0,320	2 570,20	822,46
VV		"lepenka" 0,32			0,320		
VV		Součet			0,320		
D		998	Přesun hmot				29 768,31
115	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	115,821	257,02	29 768,31
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 274 980,14
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				102 543,24
116	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	263,590	38,55	10 161,39
VV		Púdorys suterén nový stav, Řez příčný nový stav, TZ,Detail řešení sokli					
VV		35,4*2*1+2*12,95*1/2*2			122,600		
VV		35,4*0,8*2+2*12,95*0,8*2			98,080		
VV		35,4*0,7+2*12,95*0,7			42,910		
VV		Součet			263,590		
117	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,107	94 927,00	10 157,19
VV		306,5*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství			0,107		
VV		Součet			0,107		
118	K	711113115.R	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše -2x hydroizolační flexibilní mrazuvzdorná stěrka s tkaninou,vč. napojení na stěnu pomocí el.pásky	m2	33,200	533,32	17 706,22
VV		33,2			33,200		
VV		Součet			33,200		
119	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	80,000	38,55	3 084,00
VV		PŮDORYS - 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV					
VV		"lodžie" 4*2*2			16,000		
VV		PŮDORYS - 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV					
VV		"lodžie" 8*2*2			32,000		
VV		PŮDORYS - 3. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV					
VV		"lodžie" 8*2*2			32,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet		80,000			
120	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	197,200	167,06	32 944,23
VV		Púdorys suterén nový stav, Řez příčný nový stav, TZ,Detail řešení soklu					
VV		35,4*1,8+2*12,95*1,6/2+35,4*0,2		91,520			
VV		"pro drenáž"35,4*0,8*2+2*12,95*0,8+35,4*0,8		105,680			
VV		Součet		197,200			
121	M	62852255	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,2 mm vložka polyesterové rouno šedý minerální hrubozrný posyp	m2	109,824	212,91	23 382,63
122	M	28323516R	folie drenážní nopová s textilií v 8mm š 2,4m	m2	126,816	28,48	3 611,72
123	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,970	1 542,12	1 495,86
D 713		Izolace tepelné		227 428,65			
124	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva - 5x	m2	925,000	128,51	118 871,75
VV		Příčný řez nový stav					
VV		185*5		925,000			
VV		Součet		925,000			
125	M	63150947.ISV	minerální vata, $\lambda_D = 0,038 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$, 1200 x 600 x 50 mm, izolace do lehkých a těžkých plovoucích podlah s užitným zatížením do 5 kN·m-2.	m2	943,500	94,93	89 566,46
126	K	713191134	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií se svařovaným spojem - na půdě	m2	185,000	25,70	4 754,50
VV		185		185,000			
VV		Součet		185,000			
127	M	28329230	folie paropropustná membrána	m2	188,700	47,46	8 955,70
VV		185*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		188,700			
VV		Součet		188,700			
128	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	4,280	1 233,70	5 280,24
D 740		Elektromontáže		37 781,94			
129	K	740991R	Montáž svítidel a pohybových čidel ve vstupech	kpl	2,000	642,55	1 285,10
130	K	740992R	M+D nových zvonkových tabel, vč.plechové tabulky 250 x 150 mm	kpl	2,000	15 421,20	30 842,40
131	K	740994R	Úprava kabelu elektro dl.200cm (demontáž plechové lišty) - fasáda 2	kpl	1,000	2 570,20	2 570,20
132	K	740995R	Montáž antén WIFI (internet) - fasáda 3	kpl	6,000	514,04	3 084,24
VV		Pohledy nový stav					
VV		"fasáda 3"5		5,000			
VV		"fasáda 4"1		1,000			
VV		Součet		6,000			
D 741		Elektroinstalace - silnoproud		4 099,72			
133	K	741999991R	ŠETRNÁ !!! Demontáž svítidla přisazeného nad hlavním vstupem vč. uskladnění pro další použití (6)		2,000	385,53	771,06
VV		POHLEDY, STÁVAJÍCÍ STAV, TZ					
VV		2		2,000			
VV		Součet		2,000			
134	K	741999992R	ŠETRNÁ !!! Demontáž drátu nebo lana svodového vedení kolmý svod (vč. uskladnění pro další použití) (7)	m	50,000	64,26	3 213,00
VV		POHLEDY, STÁVAJÍCÍ STAV					
VV		50		50,000			
VV		Součet		50,000			
135	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m	t	0,300	385,53	115,66
D 751		Vzduchotechnika		4 626,60			
136	K	751999991R	ŠETRNÁ !!! Demontáž protidešťové větrací mřížky stěnové (vč. uskladnění pro další použití) (2)	kus	60,000	77,11	4 626,60
VV		PŮDORYS - 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV					
VV		4*3		12,000			
VV		PŮDORYS - 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV					
VV		8*3		24,000			
VV		PŮDORYS - 3. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV					
VV		8*3		24,000			
VV		Součet		60,000			
D 762		Konstrukce tesařské		5 461,75			
137	K	762331911R	Řezání latí 40x70mm dřevěných dělicích stěn sklepních kójí	m	25,000	218,47	5 461,75
VV		PŮDORYS - SUTERÉN, STÁVAJÍCÍ STAV					
VV		125/0,5*0,1		25,000			
VV		Součet		25,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	764	Konstrukce klempířské					476 327,07
138	K	764001821R	Demontáž venkovního oplechování stříšky nad vstupem do objektu (4)	m2	3,080	128,51	395,81
	VV		PŮDORYS - 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV,				
	VV		POHLEDY, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		2*2,2*0,7		3,080		
	VV		Součet		3,080		
139	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti (1)	m	144,400	77,11	11 134,68
	VV		POHLEDY, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		PŮDORYS - SUTERÉN, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		4*1,2+12*1+4*0,8+8*0,45		23,600		
	VV		PŮDORYS - 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		8*2,5+8*1,25+2*3*1,2+4*0,7		40,000		
	VV		PŮDORYS - 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		8*2,5+8*1,25+4*1,2+8*0,7		40,400		
	VV		PŮDORYS - 3. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		8*2,5+8*1,25+4*1,2+8*0,7		40,400		
	VV		Součet		144,400		
140	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti (1)	m	100,800	77,11	7 772,69
	VV		POHLEDY, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		FASÁDA 1				
	VV		"římsa" 36,4		36,400		
	VV		FASÁDA 2				
	VV		"římsa" 14		14,000		
	VV		FASÁDA 3				
	VV		"římsa" 36,4		36,400		
	VV		FASÁDA 4				
	VV		"římsa" 14		14,000		
	VV		Součet		100,800		
141	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti (5)	m	0,000	0,00	0,00
	VV		PŮDORYS - STŘECHA, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		0,000		
142	K	764004861	Demontáž svodu do suti (5)	m	100,000	64,26	6 426,00
	VV		PŮDORYS - STŘECHA, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		100		100,000		
	VV		Součet		100,000		
143	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	5,500	1 542,12	8 481,66
	VV		Tabulka klempířských výrobků				
	VV		"KV09"2*2,5*1*1,1		5,500		
	VV		Součet		5,500		
144	K	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	33,000	128,51	4 240,83
	VV		Plastové výrobky				
	VV		"PV01"(4+8+8)*1,5*1,1		33,000		
	VV		Součet		33,000		
145	M	61144401R	parapet plastový vnější - komůrkový 25 x 2 x 100 cm	m	33,000	542,44	17 900,52
146	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	18,480	823,97	15 226,97
	VV		Tabulka klempířských výrobků				
	VV		"KV06"3*8*0,7*1,1		18,480		
	VV		Součet		18,480		
147	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	68,640	941,68	64 636,92
	VV		Tabulka klempířských výrobků				
	VV		"KV01"12*1,3*1,1		17,160		
	VV		"KV02"8*0,7*1,1		6,160		
	VV		"KV05"4*0,9*1,1		3,960		
	VV		"KV07"(4+2*8)*1,35*1,1		29,700		
	VV		"KV08"4*1,35*1,1		5,940		
	VV		"KV10"4*1,3*1,1		5,720		
	VV		Součet		68,640		
148	K	764216606	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	104,280	1 000,54	104 336,31
	VV		Tabulka klempířských výrobků				
	VV		"KV03"3*8*1,35*1,1		35,640		
	VV		"KV04"3*8*2,6*1,1		68,640		
	VV		Součet		104,280		
149	K	764541404R	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu DN 150	m	110,000	1 059,39	116 532,90
	VV		Tabulka klempířských výrobků				
	VV		100*1,1		110,000		
	VV		Součet		110,000		
150	K	764541446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 330/100 mm	kus	8,000	1 765,65	14 125,20
	VV		Tabulka klempířských výrobků				
	VV		8		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		8,000		
151	K	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	96,800	1 059,39	102 548,95
	VV		Tabulka klempířských výrobků				
	VV		8*11*1,1		96,800		
	VV		Součet		96,800		
152	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	1,332	1 927,65	2 567,63
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 285,10
153	K	766211811	Demontáž schodišťového madla (3)	kus	1,000	1 285,10	1 285,10
	VV		PŮDORYS - 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ, STÁVAJÍCÍ STAV				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	767	Konstrukce zámečnické				167 188,94
154	K	767991R	Uprava čistící zóny před vstupy do objektu (ocel.mříže z pásoviny 30x3mm) o rozměrech 900 /600mm) osazené nad bet.vaníčkami váha cca 15kg- očištění a nátěr	kus	2,000	2 570,20	5 140,40
	VV		Půdorys nový stav, okapový chodník				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
155	K	767992R	Montáž parabol satelitů vč.držáků	kpl	6,000	1 285,10	7 710,60
	VV		Pohledy nový stav				
	VV		"fasáda 1"5		5,000		
	VV		"fasáda 4"1		1,000		
	VV		Součet		6,000		
156	K	767993R	Montáž kovových mříží oken suterénu, vč.očištění a nátěru (cca 10kg)	kus	3,000	3 212,75	9 638,25
157	K	767994R	Montáž madla zábradlí schodiště ve vstupu, vč.úpravy (prodloužení) úchytů madla	kpl	1,000	1 285,10	1 285,10
158	K	767995R	Montáž konstrukce plošiny pro invalidy vč.konstrukce pojezdu plošiny,montáž kabeláže(dl.150cm),montáž ovládací skříňky(úprava délky úchytů konstrukce pojezdové dráhy plošiny)	kpl	0,000	0,00	0,00
159	K	767996R	Montáž nového odvodnění podlahy lodžie(trubka DN50-200mm,nerez)	kus	20,000	2 184,67	43 693,40
	VV		Pohledy nový stav				
	VV		"fasáda 1"8		8,000		
	VV		"fasáda 3"12		12,000		
	VV		Součet		20,000		
160	K	767997R	M+D nových konstrukcí sušáků na prádlo (prostor lodžii)	kpl	20,000	3 855,30	77 106,00
	VV		Pohledy nový stav				
	VV		"fasáda 1"8		8,000		
	VV		"fasáda 3"12		12,000		
	VV		Součet		20,000		
161	K	767998R	Očištění a nátěr stáv.plechových dveří (300x300mm)	kpl	6,000	1 285,10	7 710,60
	VV		Pohledy nový stav				
	VV		"fasáda 2"2		2,000		
	VV		"fasáda 3"2		2,000		
	VV		"fasáda 4"2		2,000		
	VV		Součet		6,000		
162	K	767998R1	Očištění a nátěr stáv.plechových dveří (400x600mm)	kpl	2,000	1 413,61	2 827,22
	VV		Pohledy nový stav				
	VV		"fasáda 3"2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
163	K	767998R2	Demontáž a montáž nových plastových dveří (1070x520mm)	kpl	1,000	1 670,63	1 670,63
	VV		Pohledy nový stav				
	VV		"fasáda 4"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
167	K	7679991R	Demontáž stáv.plechových dveří (950x680mm),vč.zazdění otvoru a omítky	kpl	3,000	642,55	1 927,65
	VV		Pohledy nový stav				
	VV		"fasáda 2"1		1,000		
	VV		"fasáda 3"2		2,000		
	VV		Součet		3,000		
164	K	767999991R	ŠETRná !!! Demontáž mříží pevných nebo otevíravých (vč. uskladnění pro další použití)	kus	3,000	771,06	2 313,18
165	K	767999R	M+D nových plastových dveří (300x300mm)	kpl	8,000	514,04	4 112,32
	VV		Pohledy nový stav				
	VV		"fasáda 2"3		3,000		
	VV		"fasáda 3"2		2,000		
	VV		"fasáda 4"3		3,000		
	VV		Součet		8,000		
166	K	767999R1	M+D nových plastových dveří (1070x520mm)	kpl	1,000	1 927,65	1 927,65
	VV		Pohledy nový stav				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"fasáda 4"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
168	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,100	1 259,40	125,94
D 771			Podlahy z dlaždic				98 635,23
169	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	70,000	459,07	32 134,90
170	K	771574112	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	30,000	900,65	27 019,50
171	M	59761408	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné barevná přes 9 do 12 ks/m2	m2	44,770	339,03	15 178,37
172	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	30,000	38,55	1 156,50
173	K	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	30,000	32,13	963,90
174	K	771579195	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem na bázi polymerů (odolnost proti UV záření)	m2	30,000	38,55	1 156,50
175	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	30,000	19,28	578,40
176	K	771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	30,000	12,85	385,50
177	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	30,000	19,28	578,40
178	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	70,000	32,13	2 249,10
	VV		Púdorys 1.NP nový stav, TZ				
	VV		4*(2*1+1,5)		14,000		
	VV		Púdorys 2.NP nový stav, TZ				
	VV		8*(2*1+1,5)		28,000		
	VV		Púdorys 3.NP nový stav, TZ				
	VV		8*(2*1+1,5)		28,000		
	VV		Součet		70,000		
179	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	30,000	514,04	15 421,20
180	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	1,425	1 272,25	1 812,96
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				149 601,90
D 783			Dokončovací práce - nátěry				149 601,90
181	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek -R01	m2	365,000	19,28	7 037,20
182	K	783827121	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	365,000	355,38	129 713,70
183	K	783991R	Veškeré dřevěné vazné trávy v těsné blízkosti podlah a navazující pozednice a krokve či latě do v.300mm nad podlahou budou ošetřeny 2x nátěrem proti houbám a hnilobě(např.Biochemit)	kpl	1,000	12 851,00	12 851,00
D OST			Přidané položky				507 997,48
184	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 -pro drenážní šachty	m3	1,440	1 927,65	2 775,82
185	K	162701105š	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,440	321,28	462,64
186	K	162701109š	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	28,800	15,42	444,10
187	K	167101101š	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,440	102,81	148,05
188	K	171201211š	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2,304	321,28	740,23
189	K	622131100	Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně-W01	m2	1 415,400	89,96	127 329,38
190	K	622321191.1	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	4 246,200	25,70	109 127,34
	VV		1415,4*3		4 246,200		
	VV		Součet		4 246,200		
191	K	623131100	Vápenný postřik vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	141,194	89,96	12 701,81
192	K	623321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	423,582	25,70	10 886,06
193	K	629991011.1	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	209,080	65,94	13 786,74
	VV		Pohledy, Púdorys suterénu nový stav				
	VV		12*1,3*0,5+8*0,7*0,5+4*0,9*0,9+4*1,3*0,5		16,440		
	VV		Pohledy, Púdorys 1.NP nový stav				
	VV		8*1,35*1,5+8*2,6*1,5+4*1,35*0,9+2*1,35*8,2+2*1*2		78,400		
	VV		Pohledy, Púdorys 2.NP nový stav				
	VV		8*1,35*1,5+8*2,6*1,5+8*1,35*0,9		57,120		
	VV		Pohledy, Púdorys 3.NP nový stav				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	8*1,35*1,5+8*2,6*1,5+8*1,35*0,9		57,120		
		VV	Součet		209,080		
194	K	629995101.1	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou-W01	m2	1 415,400	38,55	54 563,67
195	K	721241102	Lapač střešních splavenin z litiny DN 125	kus	4,000	5 782,95	23 131,80
		VV	4		4,000		
		VV	Součet		4,000		
196	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	4,000	1 285,10	5 140,40
200	K	766991R	D+M obslužných hranolů a lávek na půdě,vč.přesunu	kpl	1,000	64 255,00	64 255,00
197	K	895170201	Drenážní šachta z PP šachtové dno DN 400 usazovací prostor 35 l	kus	4,000	14 136,10	56 544,40
198	K	952902131R	Průběžný a závěrečný úklid staveniště	m2	204,000	64,26	13 109,04
		VV	(36*2+15*2)*2		204,000		
		VV	Součet		204,000		
199	K	999991R	Úklid půdy vč.likvidace odpadu	kpl	1,000	12 851,00	12 851,00