

Smlouva o dílo

ID: 177740

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem – Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI“

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci technické:

tel:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01

Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem

Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka

Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana

Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový

KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602221; +420 564602419

708 90 749

Komerční banka, a.s.

123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./email:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

ZTG s.r.o.

Nové Město na Moravě, Maršovice 92, PSČ 592 31

Martinem Sáblíkem, jednatelem společnosti

Martin Sáblík

Josef Sáblík

Ing. Jaroslav Janovský

777835111/sablik@ztg.cz

27670473

CZ27670473

Česká spořitelna a.s.

1471432349/0800

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 50647

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e,

že v souvislosti s výše uvedenými přijímanými zdanitelnými plněními bude vystupovat výlučně jako orgán veřejné moci. V souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nebude Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. V souladu s ustanovením § 92a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně plátce, který bude uskutečňovat zdanitelná plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem – Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI**“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované Filipem Markem, Brněnská 326/34, 591 01, Žďár nad Sázavou, IČO 72464372 jako zpracovatelem projektové dokumentace pod názvem „Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem – Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením všech provedených změn a dle následujících zásad, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.

- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě ještě před odevzdáním, a to nejméně 10 pracovních dní před předáním díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od předložení.
- Dokumentace bude obsahovat technické listy konkrétních typů použitých výrobků a zařízení.

2.2.2. Dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci.

2.2.3. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.

Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). **Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště**, pokud nebude dohodnuto jinak. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v denním či týdenním časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Gymnázium Bystřice nad Perštejnem, Nádražní 760, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: **červen 2025**

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do **3 měsíce ode dne předání staveniště**.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí staveniště a z provozu staveniště po dobu výstavby):

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),
- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,
- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a v součinnosti s technickým dozorem stavebníka provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatel,em,
- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody
- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla vztahují
- před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti studentů a pracovníků školy,
- při provádění prашných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel povinen na své náklady toto znečištění odstranit nejpozději následující den, provedením úklidu mokrou cestou
- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce,

dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.

Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 8 886 979,80 Kč

DPH 21 %: 1 866 265,76 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 10 753 245,56 Kč

slovy: Deset milionů sedm set padesát tři tisíce dvěstě čtyřicet pět korun českých padesát šest haléřů.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy a splňují podmínky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě objednatelům odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a technických dozorem stavebníka na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:

prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název akce „**Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem – rekonstrukce soc. zařízení a ZTI**“. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů.

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit **osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí**, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a dozoru projektanta a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převzetí a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána v digitální podobě ve formátech pdf a dwg a třikrát v grafické (tištěné) podobě.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

7.9. Při aktualizaci základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) zhotovitel:

- Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:
 - výkres ve formátech DGN a PDF
 - technická zpráva ve formátu DOCX
 - seznam souřadnic ve formátu TXT
 - tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu
- Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené

v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizací dokumentaci, tzv. GAD).

Geodetická aktualizací dokumentace (GAD):

- bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM),
- bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění,
- bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,
- se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zpracování objednateli.

Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví kraje zhotovitel:

- Předá samostatný změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na <https://vys.krajdtm.cz>. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.
- Předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na <https://vys.krajdtm.cz>. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními

pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatelem zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatelem, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat

osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění **minimálně 20 mil. Kč**, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu školy.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění částí prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 19. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojícnými se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

14.10. Ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 19. 5. 2025 usnesením č. 0823/12/2025/RK o výběru dodavatele na předmětnou zakázku.

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Martin Sáblík
jednatel společnosti

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmána

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 35/2023
Stavba: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI

KSO:
Místo: Bystřice nad Pernštejnem

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Uchazeč:
ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

Projektant:
Filip Marek

Zpracovatel:
Filip Marek, Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sáz.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 27670473
DIČ: CZ27670473

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			8 886 979,80
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 886 979,80	1 866 265,76
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 753 245,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	35/2023		
Stavba:	Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI		
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem	Datum:	2. 11. 2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek Filip Marek, Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sáz.
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 886 979,80	10 753 245,56
SO 01	stavební úpravy	5 160 100,00	6 243 721,00
D.1.4.1	vodovod, kanalizace	2 424 525,06	2 933 675,32
D.1.4.2	ústřední vytápění	165 274,01	199 981,55
D.1.4.3	vzduchotechnika	395 140,90	478 120,49
D.1.4.4	elektrické rozvody	603 209,83	729 883,89
D.1.4.5	ostatní a vedlejší náklady	138 730,00	167 863,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI
Objekt: SO 01 - stavební úpravy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem	Datum:	2. 11. 2023
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27670473
	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	DIČ:	CZ27670473
Projektant:		IČ:	
	Filip Marek	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Filip Marek, Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sáz.	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		5 160 100,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 160 100,00	21,00%	1 083 621,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 243 721,00

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	Uchazeč		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI

Objekt:

SO 01 - stavební úpravy

Místo: Bystřice nad Pernštejnem

Datum: 2. 11. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Projektant: Filip Marek

Uchazeč: ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

Zpracovatel: Filip Marek,
Brněnská 326/34,
591 01 Žďár nad

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 160 100,00

311 - SDK konstrukce	286 031,50
61 - Úpravy povrchů vnitřní	521 367,30
64 - Výplně otvorů	159 433,79
94 - Lešení a stavební výtahy	34 546,20
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	156 338,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 325 156,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	759 804,34
4 - Vodorovné konstrukce	8 620,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 669,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	274 056,17
997 - Přesun sutě	277 006,09
711 - Izolace proti vodě	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	560 006,95
767 - Konstrukce zámečnické	49 200,00
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	409 918,22
781 - Obklady keramické	1 545 993,13
784 - Malby	88 636,53
PSV - Práce a dodávky PSV	23 472,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	23 472,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI

Objekt: SO 01 - stavební úpravy

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem	Datum:	2. 11. 2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek Filip Marek,
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 160 100,00

D		311	SDK konstrukce	286 031,50			
1	K	342264051RT3	Podhled sádkokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	210,150	932,00	195 859,80
P		Poznámka k položce: Součástí ceny je : - spáry mezi deskami opatřit samolepicí výztuhou - styk SDK deska/stěna opatřit trvale pružným tmelem					
VV		7,6+7,8"1.PP				15,400	
VV		6+13+13,5+3,2+5+4,2+7,8+3,55"1.NP				56,250	
VV		6+13+13,5+3,2+5+4,2+7,8"2.NP				52,700	
VV		6+13+13,5+3,2+5+4,2+7,8"3.NP				52,700	
VV		4,9+4,9+4,7+2,5+6,5+4,8+4,8"4.NP				33,100	
VV		Součet				210,150	
2	K	342264098R00	Příplatek k podhledu sádkokart. za plochu do 10 m2	m2	210,150	258,00	54 218,70
VV		7,6+7,8"1.PP				15,400	
VV		6+13+13,5+3,2+5+4,2+7,8+3,55"1.NP				56,250	
VV		6+13+13,5+3,2+5+4,2+7,8"2.NP				52,700	
VV		6+13+13,5+3,2+5+4,2+7,8"3.NP				52,700	
VV		4,9+4,9+4,7+2,5+6,5+4,8+4,8"4.NP				33,100	
VV		Součet				210,150	
3	K	342264101RG1	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	10,000	1 022,00	10 220,00
P		Poznámka k položce: s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,dodávky plast.dvířek 250/250 mm.					
4	K	342267111RT002	Obklad trámů sádkokartonem dvoustranný do 1/1m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	9,000	1 109,00	9 981,00
P		Poznámka k položce: sdk záryt kanalizace					
VV		3"M105				3,000	
VV		3"M205				3,000	
VV		3"M402				3,000	
VV		Součet				9,000	
5	K	342267111RT3	Obklad trámů sádkokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	11,000	1 432,00	15 752,00
P		Poznámka k položce: sdk záryt kanalizace					
VV		2"M005 wc				2,000	
VV		3"M102				3,000	
VV		3"M202				3,000	
VV		3"M302				3,000	
VV		Součet				11,000	
D		61	Úpravy povrchů vnitřní	521 367,30			
6	K	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	523,183	14,00	7 324,56
7	K	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	27,128	47,00	1 275,02
VV		1,6*1,85*6+1,65*2,1*2+1,95*1,25				27,128	
8	K	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	32,170	566,00	18 208,22
VV		111*0,07+60*0,1+43*0,1+5*0,15+0,03*195+0,5*15"sekací práce zti,út,elektro				32,170	
9	K	612409992RG1	Začištění omítek štukem horní hrany soklu a obkladu	m	450,000	73,00	32 850,00
10	K	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 15 % pl. - štukových	m2	56,000	219,00	12 264,00
P		Poznámka k položce: s použitím suché maltové směsi					
11	K	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	306,290	319,00	97 706,51
VV		(6,57+1+0,95+1,675+1,65+1,65+1,675+0,935+0,9+1,525+2,3)*2"1.PP pod obklad				41,660	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(1,36+1,36+1,5+1,5+0,9+0,9+6,8+8+2,975+3,8+7,8+6,8)*2"1. NP pod obklad		87,390		
	VV		(8+2,975+3,8+7,8+6,8)*2"2.NP pod obklad		58,750		
	VV		(8+2,975+3,8+7,8+6,8)*2"3.NP pod obklad		58,750		
	VV		(2,575+4,16+8,2+4,16+2,575+8,2)*2"4.NP pod obklad		59,740		
	VV		Součet		306,290		
12	K	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	523,183	155,00	81 093,37
	VV		1,1*2,1"M007		2,310		
	VV		(1+1,575+1+1,535)*0,8+(3,475+1,65+1+1+1+1,675+0,9+0,975 +0,935+1,675+1,65+3,65)*0,8+1,435*0,8+1,435*0,8+0,9*0,8+ 0,9*0,8"1.PP		23,492		
	VV		((2+4+1,96+1,96+1,96+2,8+1,4+1,4+1,4+1,4+2+1,6+3,74+1,8 4+2,275+2,2275+2,575)*2+4,6+4,6+0,3)*1+8*1+2,975*1+3,8* 1+7,8*1+3,8*1+2,275*1+7*1+ 3*1+1"1.NP		122,225		
	VV		((2+4+1,96+1,96+1,96+2,8+1,4+1,4+1,4+1,4+2+1,6+3,74+1,8 4+2,275+2,2275+2,575)*2+4,6+4,6+0,3)*1+8*1+2,975*1+3,8* 1+7,8*1+3,8*1+2,275*1"2.NP		111,225		
	VV		((2+4+1,96+1,96+1,96+2,8+1,4+1,4+1,4+1,4+2+1,6+3,74+1,8 4+2,275+2,2275+2,575)*2+4,6+4,6+0,3)*1+8*1+2,975*1+3,8* 1+7,8*1+3,8*1+2,275*1"3.NP		111,225		
	VV		((3,2+1,9+3,675+1,9+1,9+1,770+1,5+1,5+3,2+3,2+1,5+1,5+1, 8+1,8+3,675+1,9+1,3+0,58+1,275+2,6)*2+0,85+4,5+4,5)*1,24 +(2,575+2,575+4,2+4,2+8,2+8,2)*1,24		152,706		
	VV		Součet		523,183		
13	K	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	1 113,768	243,00	270 645,62
	P		<i>Poznámka k položce: včetně stěrky</i>				
	VV		1,1*2,1"M007		2,310		
	VV		(1+1,575+1+1,535)*2+0,9*1,2+0,9*1,3+ 1,5*1,5"1.PP		14,720		
	VV		((2+4+1,96+1,96+1,96+2,8+1,4+1,4+1,4+1,4+2+1,6+3,74+1,8 4+2,275+2,2275+2,575)*2+4,6+4,6+0,3)*3+ 8*0,9*1,2+1,6*1,2 + 1,5*3+0,9*1,3+0,15*0,9+1,3*1,5"1.NP		266,040		
	VV		((2+4+1,96+1,96+1,96+2,8+1,4+1,4+1,4+1,4+2+1,6+3,74+1,8 4+2,275+2,2275+2,575)*2+4,6+4,6+0,3)*3+ 8*0,9*1,3+1,6*1,3"2.NP		259,165		
	VV		((2+4+1,96+1,96+1,96+2,8+1,4+1,4+1,4+1,4+2+1,6+3,74+1,8 4+2,275+2,2275+2,575)*2+4,6+4,6+0,3)*3+ 8*0,9*1,3+1,6*1,3"3.NP		259,165		
	VV		((3,2+1,9+3,675+1,9+1,9+1,770+1,5+1,5+3,2+3,2+1,5+1,5+1, 8+1,8+3,675+1,9+1,3+0,58+1,275+2,6)*2+0,85+4,5+4,5)*3,24 +(1,3+1,3+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9+0,9)*1,3		312,368		
	VV		Součet		1 113,768		
D		64	Výplně otvorů				159 433,79
14	M	553303311	Zárubeň ocelová H 110 600x1970x110 L, pro přesné zdění, s drážkou, včetně PVC těsnění	kus	18,000	1 568,00	28 224,00
15	M	553303311a	Zárubeň ocelová H 110 600x1970x110 P, pro přesné zdění, s drážkou, včetně PVC těsnění	kus	25,000	1 568,00	39 200,00
16	M	553303312	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110 L, pro přesné zdění, s drážkou, včetně PVC těsnění	kus	4,000	1 661,00	6 644,00
17	M	553303312a	Zárubeň ocelová H 110 700x1970x110 P, pro přesné zdění, s drážkou, včetně PVC těsnění	kus	3,000	1 661,00	4 983,00
18	M	553303313	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L, pro přesné zdění, s drážkou, včetně PVC těsnění	kus	5,000	1 754,00	8 770,00
19	M	553303313a	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 P, pro přesné zdění, s drážkou, včetně PVC těsnění	kus	4,000	1 754,00	7 016,00
20	M	553303313b	Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110 P, pro přesné zdění, s drážkou, včetně PVC těsnění	kus	1,000	2 032,00	2 032,00
21	K	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	50,000	990,00	49 500,00
22	K	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	10,000	1 253,00	12 530,00
	P		<i>Poznámka k položce: Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>				
23	K	998781102R001	Přesun hmot pro výpně otvorů, výšky do 12 m	t	0,797	671,00	534,79
D		94	Lešení a stavební výtahy				34 546,20
24	K	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	267,800	129,00	34 546,20
D		95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				156 338,00
25	K	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	682,000	126,00	85 932,00
	P		<i>Poznámka k položce: úklid mokrou cestou dle SOD</i>				
26	K	95979-1299RG1	Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením	m2	658,000	107,00	70 406,00
	P		<i>Poznámka k položce: v patrech,kde probíhají výměny oken např. staré koberce,PVC apod. Vzhledem k provádění prací z lešení bude provedeno zakrytí tzv."pracovní fronty " v šířce 1,5 m okolo obvod.stěn.</i>				
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 325 156,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				759 804,34
27	K	317121047RT3	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 75 -1250	kus	50,000	916,00	45 800,00
P			Poznámka k položce: včetně osazení				
28	K	317121047RT2	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 100-1250	kus	10,000	995,00	9 950,00
P			Poznámka k položce: včetně osazení				
29	K	340271031	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárníci pórobetonovými tl 125 mm	m2	11,660	949,00	11 065,34
VV			2*1"1.PP M010		2,000		
VV			1,2*2,1"1.NP chodba, úprava umístění dveří		2,520		
VV			1,2*2,1"2.NP chodba, úprava umístění dveří		2,520		
VV			1,2*2,1"3.NP chodba, úprava umístění dveří		2,520		
VV			1,0*2,1"4.NP chdby, úprava umístění dveří		2,100		
VV			Součet		11,660		
30	K	342255026RT1	Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 75 mm	m2	851,000	781,00	664 631,00
31	K	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	136,000	144,00	19 584,00
P			Poznámka k položce: Včetně dodávky nerez kotev i spojovacího materiálu.				
32	K	346971162R00	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm	m	82,000	107,00	8 774,00
P			Poznámka k položce: Rozměření, nařezání a montáž minerální izolace, zapravení spáry montážní pěnou, dodávka tepelné izolace a montážní pěny.				
D 4			Vodorovné konstrukce				8 620,00
33	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směr pl do 0,25 m2 ve stropích	kus	10,000	862,00	8 620,00
VV			10"prostupy stropem po kanalizaci		10,000		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 669,78
34	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,270	5 817,00	1 570,59
VV			1*0,6*0,15"M003		0,090		
VV			2*0,6*0,15"M005		0,180		
VV			Součet		0,270		
35	K	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	0,270	612,00	165,24
36	K	631312621	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	0,360	4 354,00	1 567,44
VV			1*0,6*0,2"M003 podkladní beton		0,120		
VV			2*0,6*0,2"M005 podkladní beton		0,240		
VV			Součet		0,360		
37	K	631361921RT2	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,025	49 833,00	1 245,83
P			Poznámka k položce: průměr drátu 6,0 oka 100/100 KH30				
38	K	711141559RZ1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	1,800	192,00	345,60
VV			1*0,6"M003		0,600		
VV			2*0,6"M005		1,200		
VV			Součet		1,800		
39	K	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	1,800	55,00	99,00
40	K	635111411	Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl do 2 m2	m3	0,360	1 878,00	676,08
VV			1*0,6*0,2"M003		0,120		
VV			2*0,6*0,2"M005		0,240		
VV			Součet		0,360		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				274 056,17
41	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	362,031	117,00	42 357,63
VV			0,9*2,2+0,9*2,2"1.PP		3,960		
VV			1,5*2,2 + 0,8*3,3"1.NP M112, M111		5,940		
VV			(4,5*3,3)*2 +				
VV			2,25*3,3+3,075*3,3+(1,55*2,2)*6+(2,8*2,2)*2+(1,8*2,2)*2"1.N		87,973		
P			(4,5*3,3)*2 +				
VV			2,25*3,3+3,075*3,3+(1,55*2,2)*6+(2,8*2,2)*2+(1,8*2,2)*2"2.N		87,973		
P			(4,5*3,3)*2 +				
VV			2,25*3,3+3,075*3,3+(1,55*2,2)*6+(2,8*2,2)*2+(1,8*2,2)*2"3.N		87,973		
P			(4,5*3,3)*2 +				
VV			2,25*3,3+3,075*3,3+(1,55*2,2)*6+(2,8*2,2)*2+(1,8*2,2)*2"4.		88,212		
NP							
VV			Součet		362,031		
42	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	196,580	140,00	27 521,20
VV			2,575*2,2+0,9*2,2+2,585*2,2+0,9*2,2"1.PP		15,312		
VV			1*2"1.PP nové dveře M010		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		8,3*3,3+2,25*3,3+2,25*3,3+0,8*2,0*1.NP		43,840		
	VV		8,3*3,3+2,25*3,3+2,25*3,3+0,8*2,0*2.NP		43,840		
	VV		8,3*3,3+2,25*3,3+2,25*3,3+0,8*2,0*3.NP		43,840		
	VV		8,2*3,24+2,25*3,24+2,25*3,24+3,3*2,0* 4.NP		47,748		
	VV		Součet		196,580		
43	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	234,900	114,00	26 778,60
	VV		7,6+2,7+7,8*1.PP		18,100		
	VV		5,8+14,5+3+3+14+5,5+3,4+3,4+3,15+3,55*1.NP		59,300		
	VV		5,8+14,5+3+3+14+5,5+3,4+3,4*2.NP		52,600		
	VV		5,8+14,5+3+3+14+5,5+3,4+3,4*3.NP		52,600		
	VV		5,6+15+2,55+2,55+14,5+5,3+3,4+3,4*4.NP		52,300		
	VV		Součet		234,900		
44	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	91,000	372,00	33 852,00
	VV		1*2"M010 1.PP 1ks dveřní otvor 90		2,000		
	VV		0,7*2*2"1.PP 2ks dveřní otvor 60		2,800		
	VV		0,9*2*4 + 0,7*2*11 "1.NP		22,600		
	VV		0,9*2*4 + 0,7*2*10 "2.NP		21,200		
	VV		0,9*2*4 + 0,7*2*10 "3.NP		21,200		
	VV		0,9*2*4 + 0,7*2*10 "4.NP		21,200		
	VV		Součet		91,000		
45	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	156,148	103,00	16 083,24
	VV		(6,57+1+0,95+1,675+1,65+1,65+1,675+0,935+0,9+1,525+2,3)*0,8"		16,664		
	VV		(1,36+1,36+1,5+1,5+0,9+0,9+6,8+8+2,975+3,8+7,8+6,8)*1*1.NP		43,695		
	VV		(8+2,975+3,8+7,8+6,8)*1*2.NP		29,375		
	VV		(8+2,975+3,8+7,8+6,8)*1*3.NP		29,375		
	VV		(2,575+4,16+8,2+4,16+2,575+8,2)*1,24*4.NP		37,039		
	VV		Součet		156,148		
46	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1 061,542	119,00	126 323,50
	VV		1*2"1.PP M010		2,000		
	VV		6,6*2,2+10,5*2,2+5*2,2+(3,6*2,2)*2+4,72*2,2+10,5*2,2*1.PP		97,944		
	VV		9,6*2,2+(13,5*2,2)*2+(6,9*2,2)*2+(4,85*2,2)*6+9,35*2,2+(5,6*2,2)*2+(4,75*2,2)*2*1.NP		241,010		
	VV		9,6*2,2+(13,5*2,2)*2+(6,9*2,2)*2+(4,85*2,2)*6+9,35*2,2+(5,6*2,2)*2+(4,75*2,2)*2*2.NP		241,010		
	VV		9,6*2,2+(13,5*2,2)*2+(6,9*2,2)*2+(4,85*2,2)*6+9,35*2,2+(5,6*2,2)*2+(4,75*2,2)*2*3.NP		241,010		
	VV		9,44*2,2+(13,6*2,2)*2+(6,4*2,2)*2+(4,85*2,2)*6+9,2*2,2+(5,6*2,2)*2+(4,75*2,2)*2*4.NP		238,568		
	VV		Součet		1 061,542		
47	K	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	76,000	15,00	1 140,00
	VV		6*1.PP		6,000		
	VV		20*1.NP		20,000		
	VV		17*2.NP		17,000		
	VV		17*3.NP		17,000		
	VV		16*4.NP		16,000		
	VV		Součet		76,000		
D	997		Přesun sutě				277 006,09
48	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v přes 10 do 20 m	m	14,000	655,00	9 170,00
49	K	997013322	Příplatek k shozu suti v přes 10 do 20 m za první a ZKD den použití	m	420,000	61,00	25 620,00
	VV		14*30 "Přepočtené koeficientem množství		420,000		
50	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	199,546	268,00	53 478,33
51	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 990,920	12,00	47 891,04
	VV		199,546*20 "Přepočtené koeficientem množství		3 990,920		
52	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	98,733	605,00	59 733,47
53	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	92,757	632,00	58 622,42
54	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,916	3 252,00	22 490,83
D	711		Izolace proti vodě				0,00
D	766		Konstrukce truhlářské				560 006,95
55	M	766. 2	Dodávka obkladový panel stěn š = 25 cm, tl. 3cm, včetně madla, barevné provedení dle stávajících	m2	3,588	1 228,00	4 406,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(1,8+0,95+1)*0,25*3		2,813		
	VV		(1,8+0,5+0,8)*0,25		0,775		
	VV		Součet		3,588		
56	K	766. 1	D + M zarážka dveří proti nárazu do konstrukcí	ks	20,000	201,00	4 020,00
57	K	766416112R00	Obložení stěn nad 5 m2 panely SM, pl. do 1,5 m2 včetně kotvení	m2	3,588	262,00	940,06
58	K	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	70,000	640,00	44 800,00
59	K	766661112R00V	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,9 m	kus	1,000	670,00	670,00
	VV		1"stávající wc invalidi 1.PP		1,000		
60	M	611601vI6	Dveře vnitřní HPL laminát, plné roz. 600 x 1970 mm pravé, wc zámek, barva světle šedá	ks	17,000	6 060,00	103 020,00
	P		Poznámka k položce: včetně wc zámku				
61	M	611601vI5	Dveře vnitřní HPL laminát, plné roz. 600 x 1970 mm levé, wc zámek, barva světle šedá	ks	18,000	6 056,00	109 008,00
	P		Poznámka k položce: včetně wc zámku				
62	M	611601vI7	Dveře vnitřní HPL laminát, plné roz. 600 x 1970 mm pravé, zámek na FAB, barva hnědá dekor dřevo dle stávajících	ks	2,000	6 060,00	12 120,00
	P		Poznámka k položce: včetně vložky zámku a zámku				
	VV		2"4.NP chodba		2,000		
63	M	611601vI8	Dveře vnitřní HPL laminát, plné roz. 600 x 1970 mm pravé, zámek na FAB, barva bílá dle stávajících	ks	3,000	6 060,00	18 180,00
	P		Poznámka k položce: včetně vložky zámku a zámku				
	VV		3"1.PP chodba		3,000		
64	M	611601vI9	Dveře vnitřní HPL laminát, plné roz. 700 x 1970 mm levé, zámek na FAB, barva světle šedá	ks	4,000	6 598,00	26 392,00
	P		Poznámka k položce: včetně vložky zámku a zámku				
	VV		4"wc muži 1-4NP		4,000		
65	M	611601vI10	Dveře vnitřní HPL laminát, plné roz. 700 x 1970 mm levé, wc zámek, barva světle šedá	ks	3,000	6 599,00	19 797,00
	P		Poznámka k položce: včetně wc zámku,				
	VV		3"hygienické kabiny		3,000		
66	M	611601vI1	Dveře vnitřní HPL laminát, plné roz. 800 x 1970 mm levé, zámek na FAB, barva světle šedá	ks	4,000	6 783,00	27 132,00
	P		Poznámka k položce: včetně vložky zámku a zámku				
67	M	611601vI2	Dveře vnitřní HPL laminát, plné roz. 800 x 1970 mm pravé, zámek na FAB, barva světle šedá	ks	4,000	6 784,00	27 136,00
	P		Poznámka k položce: včetně vložky zámku a zámku				
68	M	611601vI3	Dveře vnitřní HPL laminát, plné roz. 800 x 1970 mm levé, zámek na FAB, barva hnědá dekor dřevo dle stávajících	ks	2,000	6 782,00	13 564,00
	P		Poznámka k položce: včetně vložky zámku a zámku				
	VV		2"4.NP chodba		2,000		
69	M	611601vI4	Dveře vnitřní HPL laminát, plné roz. 800 x 1970 mm pravé, zámek na FAB, barva hnědá dekor dřevo dle stávajících	ks	1,000	6 784,00	6 784,00
	P		Poznámka k položce: včetně vložky zámku a zámku				
	VV		1"4.NP chodba		1,000		
70	K	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	70,000	374,00	26 180,00
71	M	54914594	Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr	kus	32,000	725,00	23 200,00
	P		Poznámka k položce: montáž skrz dveře pomocí svorníků				
	VV		12"stávající dveře		12,000		
	VV		20"nové dveře		20,000		
	VV		Součet		32,000		
72	M	54914594a	Kliky se štítem dveř. 804/ WC/90 Cr	kus	38,000	800,00	30 400,00
	P		Poznámka k položce: montáž skrz dveře pomocí svorníků				
73	K	PC 17000	Přechodová nerez lišta kartáčovaná 600/30 mm, komplet dod + mont	kus	8,000	884,00	7 072,00
74	K	PC 17200	Přechodová nerez lišta kartáčovaná 800/30 mm, komplet dod + mont	kus	9,000	1 163,00	10 467,00
75	K	PC 172001	Přechodová nerez lišta kartáčovaná 900/30 mm, komplet dod + mont	kus	1,000	1 163,00	1 163,00
76	K	PC 18000	Samozavírač dveří s aretací, dodávka+montáž	kus	20,000	2 091,00	41 820,00
77	K	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,417	1 225,00	1 735,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 767			Konstrukce zámečnické			49 200,00	
78	K	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	100,000	246,00	24 600,00
P			Poznámka k položce: vedení el. rozvodů, vzt				
79	K	767581801R01	Zpětná montáž podhledů - kazet	m2	100,000	246,00	24 600,00
P			Poznámka k položce: vedení el. rozvodů, vzt				
D 771			Podlahy z dlaždic a obklady			409 918,22	
80	M	583 25689	Dlažba Rako Kaamos rett. 45x45 cm šedá	m2	271,380	502,00	136 232,76
VV			29,04"1.PP		29,040		
VV			65,34"1.NP		65,340		
VV			59,0"2.NP		59,000		
VV			59,0"3.NP		59,000		
VV			59,0"4.NP		59,000		
VV			Součet		271,380		
81	K	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	234,900	16,00	3 758,40
VV			7,6+2,7+7,8"1.PP		18,100		
VV			5,8+14,5+3+3+14+5,5+3,4+3,4+3,15+3,55"1.NP		59,300		
VV			5,8+14,5+3+3+14+5,5+3,4+3,4"2.NP		52,600		
VV			5,8+14,5+3+3+14+5,5+3,4+3,4"3.NP		52,600		
VV			5,6+15+2,55+2,55+14,5+5,3+3,4+3,4"4.NP		52,300		
VV			Součet		234,900		
82	K	771101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod dlažby	m2	1,890	239,00	451,71
P			Poznámka k položce: .				
VV			1,0*0,9"M003		0,900		
VV			1,1*0,9"M005		0,990		
VV			Součet		1,890		
83	K	771101147RG1	Bandáž koutů - provedení včetně dodávky profilu	m	13,500	185,00	2 497,50
VV			2+2+0,9+0,9+0,9"M003		6,700		
VV			2+2+0,9+0,9+1"M005		6,800		
VV			Součet		13,500		
84	K	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	14,500	139,00	2 015,50
P			Poznámka k položce: včetně dodání dlažby dle původního soklu				
VV			2,5"M007, M011 oprava		2,500		
VV			3*4"oprava soklu chodeb 1.NP-4.NP		12,000		
VV			Součet		14,500		
85	K	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	14,500	98,00	1 421,00
86	K	771575111R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 45x45 cm	m2	271,380	795,00	215 747,10
VV			29,04"1.PP		29,040		
VV			65,34"1.NP		65,340		
VV			59,0"2.NP		59,000		
VV			59,0"3.NP		59,000		
VV			59,0"4.NP		59,000		
VV			Součet		271,380		
87	K	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	450,000	88,00	39 600,00
P			Poznámka k položce: vč. dodávky a montáže silikonu.				
88	K	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	12,212	671,00	8 194,25
D 781			Obklady keramické			1 545 993,13	
89	M	591 15266	Obklad Marazzi Paint MMTL 20x50 cm bianco, dodávka	m2	798,100	521,00	415 810,10
VV			89,6"1.PP		89,600		
VV			200,5"1.NP		200,500		
VV			167"2.NP		167,000		
VV			167"3.NP		167,000		
VV			174"4.NP		174,000		
VV			Součet		798,100		
90	M	591 15267	Obklad Marazzi Paint MMTL 20x50 cm grigio, dodávka	m2	87,900	521,00	45 795,90
VV			8,4"1.PP		8,400		
VV			21"1.NP		21,000		
VV			20"2.NP		20,000		
VV			20"3.NP		20,000		
VV			18,5"2.NP		18,500		
VV			Součet		87,900		
91	M	591 15268	Obklad Marazzi Paint MMTL 20x50 cm rosso, dodávka	m2	46,000	521,00	23 966,00
VV			6"1.PP		6,000		
VV			11,5"1.NP		11,500		
VV			10"2.NP		10,000		
VV			10"3.NP		10,000		
VV			8,5"4.NP		8,500		
VV			Součet		46,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	M	591 15269	Obklad Marazzi Paint MMTL 20x50 cm blu, dodávka	m2	43,000	521,00	22 403,00
	VV		3"1.PP		3,000		
	VV		10"1.NP		10,000		
	VV		10"2.NP		10,000		
	VV		10"3.NP		10,000		
	VV		10"4.NP		10,000		
	VV		Součet		43,000		
93	K	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	11,000	126,00	1 386,00
	VV		0,9*2+0,9*2+0,9*2"M003		5,400		
	VV		0,9*2+0,9*2+1*2"M005		5,600		
	VV		Součet		11,000		
94	K	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	14,970	302,00	4 520,94
	VV		1,95"M003		1,950		
	VV		1,62*2"1.NP		3,240		
	VV		1,62*2"2.NP		3,240		
	VV		1,62*2"3.NP		3,240		
	VV		1,65*2"4.NP		3,300		
	VV		Součet		14,970		
95	K	781475120RG1	Montáž obkladu vnitřní stěn keramický, do tmele, vel. 200 x 500 mm	m2	1 000,870	864,00	864 751,68
	P		Poznámka k položce: včetně tmele				
96	K	781497131R00	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	110,600	703,00	77 751,80
	P		Poznámka k položce: včetně montáže				
	VV		3+3+3+3+0,9+0,9+1,2+1,2"1.PP		16,200		
	VV		1+1+3+3+3+3+1,6+8"1.NP		23,600		
	VV		1+1+3+3+3+3+1,6+8"2.NP		23,600		
	VV		1+1+3+3+3+3+1,6+8"3.NP		23,600		
	VV		3+3+3+3+3+2,6+6"4.NP		23,600		
	VV		Součet		110,600		
97	K	781578012RG1	Výplň spáry silikonem	m	240,000	82,00	19 680,00
	P		Poznámka k položce: vč. dodávky silikonového tmele.				
98	K	PC 50100	NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 800/970 mm , zapuštěné do obkladu,lepené komplet dod+mont	kus	2,000	1 163,00	2 326,00
	VV		1"M003		1,000		
	VV		1"M005		1,000		
	VV		Součet		2,000		
99	K	PC 50200	NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 1300/800 mm , zapuštěné do obkladu,lepené komplet dod+mont	kus	2,000	1 535,00	3 070,00
	VV		1"M111		1,000		
	VV		1"M405		1,000		
	VV		Součet		2,000		
100	K	PC 50300	NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 2970/800 mm , zapuštěné do obkladu,lepené komplet dod+mont	kus	3,000	3 550,00	10 650,00
	VV		1"M101		1,000		
	VV		1"M201		1,000		
	VV		1"M301		1,000		
	VV		Součet		3,000		
101	K	PC 50400	NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 2270/800 mm , zapuštěné do obkladu,lepené komplet dod+mont	kus	3,000	3 392,00	10 176,00
	VV		1"M105		1,000		
	VV		1"M205		1,000		
	VV		1"M305		1,000		
	VV		Součet		3,000		
102	K	PC 50500	NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 1270/800 mm , zapuštěné do obkladu,lepené komplet dod+mont	kus	3,000	1 469,00	4 407,00
	VV		1"M106		1,000		
	VV		1"M206		1,000		
	VV		1"M306		1,000		
	VV		Součet		3,000		
103	K	PC 50600	NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 1200/800 mm , zapuštěné do obkladu,lepené komplet dod+mont	kus	3,000	1 395,00	4 185,00
	VV		1"M107		1,000		
	VV		1"M207		1,000		
	VV		1"M307		1,000		
	VV		Součet		3,000		
104	K	PC 50700	NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 1000/800 mm , zapuštěné do obkladu,lepené komplet dod+mont	kus	4,000	1 163,00	4 652,00
	VV		1"M104		1,000		
	VV		1"M204		1,000		
	VV		1"M304		1,000		
	VV		1"M407		1,000		
	VV		Součet		4,000		
105	K	PC 50800	NÁSTĚNNÉ ZRCADLO 2570/800 mm , zapuštěné do obkladu,lepené komplet dod+mont	kus	2,000	3 485,00	6 970,00
	VV		1"M401		1,000		
	VV		1"M404		1,000		
	VV		Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
106	K	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	35,010	671,00	23 491,71
D 784			Malby				88 636,53
107	K	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Hetline, 1 x	m2	715,773	30,00	21 473,19
	VV		(1+1,575+1+1,535)*0,8+(3,475+1,65+1+1+1+1,675+0,9+0,975+0,935+1,675+1,65+3,65)*0,8+1,435*0,8+1,435*0,8+0,9*0,8+0,9*0,8+47,5+3,8+11,1+17,4+11,4+45+58,7		218,392		
	VV		((2+4+1,96+1,96+1,96+2,8+1,4+1,4+1,4+1,4+2+1,6+3,74+1,84+2,275+2,2275+2,575)*2+4,6+4,6+0,3)*1+8*1+2,975*1+3,8*1+7,8*1+3,8*1+2,275*1+7*1+ 3*1+1*1.NP		122,225		
	VV		((2+4+1,96+1,96+1,96+2,8+1,4+1,4+1,4+1,4+2+1,6+3,74+1,84+2,275+2,2275+2,575)*2+4,6+4,6+0,3)*1+8*1+2,975*1+3,8*1+7,8*1+3,8*1+2,275*1*2.NP		111,225		
	VV		((2+4+1,96+1,96+1,96+2,8+1,4+1,4+1,4+1,4+2+1,6+3,74+1,84+2,275+2,2275+2,575)*2+4,6+4,6+0,3)*1+8*1+2,975*1+3,8*1+7,8*1+3,8*1+2,275*1*3.NP		111,225		
	VV		((3,2+1,9+3,675+1,9+1,9+1,770+1,5+1,5+3,2+3,2+1,5+1,5+1,8+1,8+3,675+1,9+1,3+0,58+1,275+2,6)*2+0,85+4,5+4,5)*1,24+(2,575+2,575+4,2+4,2+8,2+8,2)*1,24		152,706		
	VV		Součet		715,773		
108	K	784165432R00	Malba tek. Hetline Super Wash, bílá, bez penet.,2x	m2	715,773	91,00	65 135,34
P			Poznámka k položce: včetně malby				
109	K	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	52,000	39,00	2 028,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				23 472,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				23 472,00
110	K	783. 1	Nátěr ocel. zárubně 2x, očištění	ks	72,000	326,00	23 472,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI

Objekt:

D.1.4.1 - vodovod, kanalizace

KSO:

Místo: Bystřice nad Pernštejnem

CC-CZ:

Datum: 2. 11. 2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ:

27670473

DIČ:

CZ27670473

Projektant:

Filip Marek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Filip Marek, Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sáz.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 424 525,06
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 424 525,06	21,00%	509 150,26
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			2 933 675,32
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI

Objekt:

D.1.4.1 - vodovod, kanalizace

Místo: Bystřice nad Pernštejnem

Datum: 2. 11. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Projektant: Filip Marek

Uchazeč: ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

Zpracovatel: Filip Marek,
Brněnská 326/34,
591 01 Žďár nad

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 424 525,06

HSV - Práce a dodávky HSV

50 220,24

1 - Zemní práce

3 888,90

4 - Vodorovné konstrukce

158,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 630,20

997 - Přesun sutě

20 542,29

PSV - Práce a dodávky PSV

2 374 304,82

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

262 176,76

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

303 584,93

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

1 512 075,54

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

296 467,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI

Objekt:

D.1.4.1 - vodovod, kanalizace

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem	Datum:	2. 11. 2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek Filip Marek,
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 424 525,06

D		HSV	Práce a dodávky HSV				50 220,24
D		1	Zemní práce				3 888,90
1	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,500	2 199,00	3 298,50
VV		2,5*0,6*1,0*1.PP kanalizace				1,500	
2	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,450	552,00	248,40
VV		2,5*0,6*0,3*1.PP				0,450	
3	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	0,900	380,00	342,00
VV		0,45*2 'Přepočtené koeficientem množství				0,900	
D		4	Vodorovné konstrukce				158,85
4	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	0,150	1 059,00	158,85
VV		2,5*0,6*0,1*1.PP				0,150	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 630,20
5	K	965041431	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,225	2 280,00	513,00
VV		2,5*0,6*0,15*1.PP kanalizace				0,225	
6	K	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2	m2	0,150	168,00	25,20
VV		2,5*0,6*0,10*1.PP kanalizace				0,150	
7	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	111,000	104,00	11 544,00
VV		28"voda				28,000	
VV		83"kanalizace				83,000	
VV		Součet				111,000	
8	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	42,000	118,00	4 956,00
VV		42"voda				42,000	
9	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	43,000	134,00	5 762,00
VV		43"kanalizace				43,000	
10	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	5,000	261,00	1 305,00
VV		5"kanalizace				5,000	
11	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m	5,000	305,00	1 525,00
VV		5"1.PP kanalizace				5,000	
D		997	Přesun sutě				20 542,29
12	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	5,424	1 684,00	9 134,02
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,424	265,00	1 437,36
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	108,480	11,00	1 193,28
VV		5,424*20 'Přepočtené koeficientem množství				108,480	
15	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2,549	1 472,00	3 752,13
16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,875	1 748,00	5 025,50
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 374 304,82
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				262 176,76
17	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	72,000	13,00	936,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	86,000	35,00	3 010,00
19	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	2,000	327,00	654,00
20	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	5,000	454,00	2 270,00
21	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	3,000	707,00	2 121,00
22	K	721173401.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 110	m	2,500	413,00	1 032,50
23	K	721173402.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 125	m	2,000	542,00	1 084,00
24	K	721174024.OSM	Potrubí kanalizační odpadní Osma HT-Systém DN 75	m	32,000	601,00	19 232,00
25	K	721174025.OSM	Potrubí kanalizační odpadní Osma HT-Systém DN 110	m	63,000	789,00	49 707,00
26	K	721174042.OSM	Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN 40	m	48,000	482,00	23 136,00
27	K	721174043.OSM	Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN 50	m	35,000	537,00	18 795,00
28	K	721174044.OSM	Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN 75	m	52,000	625,00	32 500,00
29	K	721174045.OSM	Potrubí kanalizační připojovací Osma HT-Systém DN 110	m	45,000	822,00	36 990,00
30	K	721175222	Potrubí kanalizační z PP svodné odhlučňené třivrstvé DN 110	m	4,000	1 306,00	5 224,00
P			Poznámka k položce: včetně kotvení pod stropem 1.PP				
31	K	721175223	Potrubí kanalizační z PP svodné odhlučňené třivrstvé DN 125	m	14,500	1 656,00	24 012,00
P			Poznámka k položce: včetně kotvení pod stropem 1.PP				
32	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	77,000	85,00	6 545,00
33	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	19,000	95,00	1 805,00
34	M	OSM.116600	HTRE čistící tvarovka DN125	kus	1,000	464,00	464,00
35	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	38,000	141,00	5 358,00
36	K	721211401	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115	kus	4,000	948,00	3 792,00
37	K	721212123	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	2,000	11 134,00	22 268,00
P			Poznámka k položce: včetně mřížky				
VV			2"sprchy 1.PP		2,000		
38	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	713,00	713,00
VV			1"pračka M005		1,000		
39	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,387	798,00	308,83
40	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,387	567,00	219,43
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				303 584,93
41	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	205,000	22,00	4 510,00
42	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	75,000	35,00	2 625,00
43	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	242,000	389,00	94 138,00
44	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	103,000	478,00	49 234,00
45	K	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	45,000	576,00	25 920,00
46	K	722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm	m	42,000	704,00	29 568,00
47	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	205,000	104,00	21 320,00
48	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	190,000	173,00	32 870,00
49	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	25,000	49,00	1 225,00
VV			10"pod stropem		10,000		
VV			15"stoupačky		15,000		
VV			Součet		25,000		
50	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	29,000	52,00	1 508,00
VV			22"pod stropem		22,000		
VV			7"stoupačky		7,000		
VV			Součet		29,000		
51	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	25,000	59,00	1 475,00
VV			25"stoupačky		25,000		
52	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	40,000	100,00	4 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		14"1.PP pod stropem		14,000		
	VV		26"stoupačky		26,000		
	VV		Součet		40,000		
53	K	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2"	kus	60,000	162,00	9 720,00
54	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	277,00	554,00
55	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	403,00	403,00
56	K	722232046	Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	701,00	2 103,00
57	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	114,000	190,00	21 660,00
58	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,593	715,00	424,00
59	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,593	553,00	327,93

D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				1 512 075,54	
---	-----	------------------------------------	--	--	--	--------------	--

60	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	42,000	234,00	9 828,00
61	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	38,000	1 417,00	53 846,00
62	M	64236041v1	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování JIKA RIMLESS DINO bez opl.kruhu	kus	38,000	2 291,00	87 058,00
63	M	64236041v4	sedátko s poklopem DINO, ocelové úchyty	kus	38,000	977,00	37 126,00
64	M	64236041v5	deska (tlačítko) pro modul VIEGA - PREVISTA Visign for Style 20	kus	38,000	1 968,00	74 784,00
65	K	725121525.SNL	Pisoárový záchodek SANELA Golem SLP 19RS automatický s radarovým senzorem	soubor	12,000	12 509,00	150 108,00
66	K	725121527.SNL	Pisoárový záchodek SANELA Golem SLP 19RZ automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	4,000	14 006,00	56 024,00
67	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	38,000	1 435,00	54 530,00
68	M	64211046v2	umyvadlo keramické závěsné JIKA CUBITO PURE 55 x 42 cm bílé, otvor pro baterie	kus	38,000	2 322,00	88 236,00
69	M	64211046v3	Kryt na sifon řada CUBITO, instalační sada	kus	38,000	2 343,00	89 034,00
70	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	12,000	97,00	1 164,00
71	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	42,000	155,00	6 510,00
72	K	725231203.LFN	Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný Jika MIO-N se zápachovou uzávěrkou	soubor	3,000	5 930,00	17 790,00
73	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	2,000	296,00	592,00
74	K	725244143.RVK	Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé jednokřídlové RAVAK CSD1 do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	2,000	10 100,00	20 200,00

P	Poznámka k položce: provedení římu chrome, SKLO GRAPE						
---	--	--	--	--	--	--	--

75	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	3,000	243,00	729,00
76	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	3,000	1 076,00	3 228,00
77	M	64271101r1	výlevka závěsná keramická bílá JIKA MIRA 851049, včetně mřížky	kus	3,000	5 234,00	15 702,00
78	M	2600660VL1	Baterie umyvadlová stojánková páková JIKA CUBITO-N, bez odtokové soupravy, chrom velikost L	kus	3,000	2 409,00	7 227,00
79	M	55172110.SNL	Napájecí zdroj SLZ SANELA 24/230V	kus	9,000	975,00	8 775,00
80	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	54,000	95,00	5 130,00
81	K	725829101r1	Montáž baterie nástěnné pákové na modul výlevky	kus	3,000	222,00	666,00
82	M	26000753v1	Baterie nástěnná JIKA TALAS, výtok 210mm, chrom	kus	3,000	1 362,00	4 086,00
83	K	725829132	Montáž baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové ostatní typ	kus	35,000	279,00	9 765,00
84	M	55144018.SNL	Umyvadlová senzorová baterie, dvě vody, 24V DC - SANELA SLU37	kus	35,000	8 670,00	303 450,00
85	K	725829141	Montáž baterie bidetové stojánkové soupravy pákové ostatní typ	kus	3,000	116,00	348,00
86	M	RMAT0001	baterie bidetová stojánková JIKA MIO chrom	kus	3,000	2 342,00	7 026,00
87	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	2,000	174,00	348,00
88	K	725849413	Montáž baterie sprchová nástěnná termostatické	kus	2,000	468,00	936,00
89	M	26005553VL1	sprchový termostatický sloup JIKA MIO obj.č.H3337170045711, včetně term.baterie, hlavové a ruční sprchy	kus	2,000	9 967,00	19 934,00
90	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	45,000	16,00	720,00
91	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	38,000	293,00	11 134,00
92	K	725900952r1	Příšroubování doplňků koupelen 2-3vruty	kus	134,000	78,00	10 452,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
93	M	725900952r3	dvojháček na ručníky SANELA SLZN 57X , nerez	kus	2,000	166,00	332,00
94	M	725900952r6	Políčka do sprchy rohová 2 patra, drátěný program,chrom	kus	2,000	821,00	1 642,00
P			Poznámka k položce:				
95	M	725900952r8	Zásobník toaletního papíru SANELA SLZN 37	kus	38,000	1 886,00	71 668,00
96	M	55431063.SNL	Nerezový bezdotykový osoušeč rukou SLO 02E	kus	24,000	7 728,00	185 472,00
97	M	55431063.SNL1	Nerezový dávkovač mýdla SLZN 73	kus	30,000	1 647,00	49 410,00
98	M	725900952r7	WC kartáč SANELA SLZN 19X	kus	38,000	1 003,00	38 114,00
99	M	725900952r10	Piktogram SANELA SLZN 44AB -WC ŽENY	kus	4,000	179,00	716,00
100	M	725900952r10A	Piktogram SANELA SLZN 44AA -WC MUŽI	kus	4,000	179,00	716,00
101	M	725900952r10c	Piktogram SANELA atyp - WC MUŽI - UČITELÉ	kus	5,000	179,00	895,00
102	M	725900952r10d	Piktogram SANELA atyp - WC ŽENY - UČITELÉ	kus	5,000	179,00	895,00
103	M	725900952r10E	Piktogram SANELA atyp - ŠATNA ŽENY - UČITELÉ	kus	1,000	179,00	179,00
104	M	725900952r10F	Piktogram SANELA atyp - ŠATNA MUŽI - UČITELÉ	kus	1,000	179,00	179,00
105	M	725900952r10b	Piktogram SANELA SLZN 44H - úklidová místnost	kus	3,000	179,00	537,00
106	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	3,407	834,00	2 841,44
107	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	3,407	585,00	1 993,10
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				296 467,59
108	K	726111204	Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce	soubor	41,000	1 426,00	58 466,00
109	M	55281700r1	JIKA montážní prvek pro závěsné výlevky PRO WASTE SINK SYSTEM 893607+ tlačítko	kus	3,000	7 839,00	23 517,00
110	M	55281700vl1	montážní prvek pro závěsné WC, 1077 mm, se splachovací nádrží pod omítku VIEGA PREVISTA PURE -WC BLOK ,model 8512	kus	38,000	5 631,00	213 978,00
111	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,357	834,00	297,74
112	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,357	585,00	208,85

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI

Objekt:

D.1.4.2 - ústřední vytápění

KSO:

Místo: Bystřice nad Pernštejnem

CC-CZ:

Datum: 2. 11. 2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ:

27670473

DIČ:

CZ27670473

Projektant:

Filip Marek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Filip Marek, Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sáz.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

165 274,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	165 274,01	21,00%	34 707,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

199 981,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI

Objekt:

D.1.4.2 - ústřední vytápění

Místo: Bystřice nad Pernštejnem

Datum: 2. 11. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Projektant: Filip Marek

Uchazeč: ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

Zpracovatel: Filip Marek,
Brněnská 326/34,
591 01 Žďár nad

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

165 274,01

HSV - Práce a dodávky HSV

5 894,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 481,40

997 - Přesun sutě

3 413,59

PSV - Práce a dodávky PSV

159 379,02

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

54 920,93

734 - Ústřední vytápění - armatury

13 129,45

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

90 668,64

783 - Dokončovací práce - nátěry

660,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI

Objekt: D.1.4.2 - ústřední vytápění

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem	Datum:	2. 11. 2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek Filip Marek,
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 165 274,01

D HSV Práce a dodávky HSV 5 894,99

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 481,40

1	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,025	4 976,00	124,40
VV		2,5*0,1*0,1"pro vedení potrubí v podlahách			0,025		
2	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	18,000	74,00	1 332,00
3	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	5,000	205,00	1 025,00

D 997 Přesun sutě 3 413,59

4	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením mechanizace	t	0,574	1 702,00	976,95
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,574	268,00	153,83
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,480	12,00	137,76
VV		0,574*20 'Přepočtené koeficientem množství			11,480		
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,659	3 255,00	2 145,05

D PSV Práce a dodávky PSV 159 379,02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 54 920,93

8	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	18,000	29,00	522,00
9	K	733111103	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	24,000	278,00	6 672,00
10	K	733191913	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15	kus	18,000	163,00	2 934,00
VV		18"původní napojení otopných těles			18,000		
11	K	733191923	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15	kus	10,000	314,00	3 140,00
12	K	733191924	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20	kus	2,000	349,00	698,00
13	K	733223301	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm	m	62,000	401,00	24 862,00
14	K	733223302	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm	m	12,000	459,00	5 508,00
15	K	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m	1,500	50,00	75,00
16	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubecemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	98,000	105,00	10 290,00
17	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,095	1 572,00	149,34
18	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,095	743,00	70,59

D 734 Ústřední vytápění - armatury 13 129,45

19	K	734222802r1	Hlavice termostatická HEIMEIER typ B -KÓD 2500-00.500	kus	8,000	777,00	6 216,00
20	K	734222802r2	Hlavice termostatická HEIMEIER typ K se zajištěním proti odcizení	kus	1,000	395,00	395,00
21	K	734222802r3	nastvovací klíč pro hlavice Heimeier typ B	kus	1,000	219,00	219,00
22	M	55121206r1	Armatura KORADO- HM pro středové připojení otop.žebříků , rohové provedení s termostatickou hlavící bílá	kus	4,000	1 574,00	6 296,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,003	1 150,00	3,45
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa	90 668,64			
24	K	735131125.LP1	Montážní balíček pro Plano, Orion, Solar	kus	9,000	335,00	3 015,00
25	K	735131125.LPC9	Otopné těleso článkové hliníkové Lipovica Orion 600 15čl ,1200mm	soubor	9,000	7 712,00	69 408,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
26	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	2,000	129,00	258,00
27	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	9,000	153,00	1 377,00
28	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm	kus	3,000	315,00	945,00
29	M	54153062.KRDr1	Trubkové otopné těleso KORADO KORALUX CLASSIC -M - 900x450mm	kus	3,000	3 105,00	9 315,00
30	K	735164512	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa přes 1500 mm	kus	1,000	333,00	333,00
31	M	KRD.KRC122075 0010r00	KORALUX RONDO CLASSIC 1820/450 - středové připojení	kus	1,000	4 506,00	4 506,00
32	K	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	22,000	10,00	220,00
33	K	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,659	1 302,00	858,02
34	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,659	658,00	433,62
D 783			Dokončovací práce - nátěry	660,00			
35	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	24,000	6,00	144,00
36	K	783614653	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm	m	24,000	20,00	480,00
37	K	783617605	Krycí jednonásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	1,500	24,00	36,00
P			Poznámka k položce: nátěr viditelné části potrubí				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI

Objekt:
D.1.4.3 - vzduchotechnika

KSO:
Místo: Bystřice nad Pernštejnem

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Uchazeč:
ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

Projektant:
Filip Marek

Zpracovatel:
Filip Marek, Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sáz.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 11. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 27670473
DIČ: CZ27670473

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			395 140,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	395 140,90	21,00%	82 979,59
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			478 120,49

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI

Objekt: **D.1.4.3 - vzduchotechnika**

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem	Datum:	2. 11. 2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek Filip Marek,
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	395 140,90
HSV - Práce a dodávky HSV	3 699,90
997 - Přesun sutě	3 699,90
PSV - Práce a dodávky PSV	391 441,00
751 - Vzduchotechnika	391 441,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI

Objekt: D.1.4.3 - vzduchotechnika

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem	Datum:	2. 11. 2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek Filip Marek,
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 395 140,90

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 699,90
D	997	Přesun sutě					3 699,90
1	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	0,301	2 577,00	775,68
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,301	268,00	80,67
3	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	6,020	384,00	2 311,68
VV		0,301*20 'Přepočtené koeficientem množství			6,020		
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,301	1 767,00	531,87

D	PSV		Práce a dodávky PSV				391 441,00
D	751		Vzduchotechnika				391 441,00
5	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	10,000	261,00	2 610,00
6	M	ELD.SP202200020	RM 125 Ecowatt	kus	1,000	5 655,00	5 655,00
7	M	ELD.SP228100090	Potrubní radiální ventilátor CK 160C	kus	9,000	5 514,00	49 626,00
P			Poznámka k položce: IP44, 60°C radiální ventilátor				
8	K	751123811	Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 300 mm	kus	9,000	186,00	1 674,00
9	K	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	80,000	146,00	11 680,00
10	M	ELD.VX380100020	VEF 100	kus	80,000	259,00	20 720,00
11	K	751322811	Demontáž talířového ventilu D do 200 mm	kus	28,000	44,00	1 232,00
12	K	751344112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	10,000	402,00	4 020,00
13	M	ELD.PR460100040	MAA 125/900	kus	1,000	2 301,00	2 301,00
14	M	ELD.PR460100070	MAA 160/900	kus	9,000	2 522,00	22 698,00
P			Poznámka k položce: tlumič hluku				
15	K	751398031	Montáž ventilační mřížky do dveří nebo desek do 0,040 m2	kus	14,000	256,00	3 584,00
16	M	RMAT0005	oboustranná dveřní mřížka, přírodní elox 525x125	kus	14,000	1 348,00	18 872,00
17	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	36,000	522,00	18 792,00

P		Poznámka k položce: včetně montáže					
18	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	59,000	805,00	47 495,00
P		Poznámka k položce: včetně montáže					
VV		32"pr.125	32,000				
VV		27"pr.160	27,000				
VV		Součet	59,000				
19	K	751511800	Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm průřezu do 0,03 m2	m	12,000	46,00	552,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	751511801	Demontáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm průřezu přes 0,03 do 0,07 m2	m	45,000	74,00	3 330,00
21	K	751513836	Demontáž škrtící klapky nebo zpětné klapky z plechového potrubí kruhové s přírubou nebo bez příruby D do 200 mm	kus	9,000	40,00	360,00
22	K	751514177	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm	kus	34,000	113,00	3 842,00
23	M	ELD.UCK500100120	OL 90° 100	kus	34,000	274,00	9 316,00
24	K	751514178	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	26,000	132,00	3 432,00
25	M	ELD.UCK500100130	OL 90° 125	kus	2,000	302,00	604,00
26	M	ELD.UCK500100150	OL 90° 160	kus	24,000	362,00	8 688,00
P			Poznámka k položce: oblouk lisovaný 90°				
27	K	751514287	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm	kus	1,000	113,00	113,00
28	M	ELD.TV138100030	OBJ 90° 100/100	kus	1,000	377,00	377,00
29	K	751514288	Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	69,000	132,00	9 108,00
30	M	ELD.TV138100060	OBJ 90° 125/100	kus	37,000	377,00	13 949,00
31	M	ELD.TV138100180	OBJ 90° 160/100	kus	32,000	380,00	12 160,00
P			Poznámka k položce: odbočka jednostranná 90°				
32	K	751514412	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou přes 0,035 do 0,070 m2	kus	9,000	132,00	1 188,00
33	M	RMAT0002	přechod atypický , přechod ze stávajícího potrubí čtyřhranného na potrubí kruhové pr.160mm	kus	9,000	1 469,00	13 221,00
P			Poznámka k položce: přechod ze stávajícího potrubí vedeného v šachtě nad střechem				
34	K	751514478	Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	19,000	94,00	1 786,00
35	M	ELD.TV150100055	PRO 125/100	kus	10,000	248,00	2 480,00
36	M	ELD.TV150100120	PRO 160/125	kus	9,000	241,00	2 169,00
P			Poznámka k položce: přechod osový				
37	K	751514679	Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	9,000	169,00	1 521,00
38	M	RMAT0001	klapka zpětná do kruhového potrubí pr.160	kus	9,000	1 564,00	14 076,00
39	K	751514776	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	283,00	283,00
40	M	RMAT0003	výfukový kus na fasádu se sítkou proti hmyzu a okapničkou pr.125mm	kus	1,000	1 162,00	1 162,00
41	K	751537011	Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice D do 100 mm	m	80,000	151,00	12 080,00
42	M	RMAT0004	ALUFLEX MI 102 ohebná Al hadice	m	80,000	614,00	49 120,00
43	K	751572101	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do betonu D do 100 mm	m	36,000	139,00	5 004,00
44	K	751572102	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do betonu D přes 100 do 200 mm	m	59,000	153,00	9 027,00
VV			32"pr.125		32,000		
VV			27"pr.160		27,000		
VV			Součet		59,000		
45	K	751581352r1	Prostup stěnou kruhového potrubí průměru 125mm - jádrové vrtání	kus	1,000	1 534,00	1 534,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI
Objekt: D.1.4.4 - elektrické rozvody

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Bystřice nad Pernštejnem	Datum:	2. 11. 2023
Zadavatel:		IČ:	
	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27670473
	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	DIČ:	CZ27670473
Projektant:		IČ:	
	Filip Marek	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Filip Marek, Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sáz.	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			603 209,83
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	603 209,83	21,00%	126 674,06
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			729 883,89
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč
Datum a podpis:	Razítko

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI

Objekt:

D.1.4.4 - elektrické rozvody

Místo: Bystřice nad Pernštejnem

Datum: 2. 11. 2023

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Projektant: Filip Marek

Uchazeč: ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

Zpracovatel: Filip Marek,
Brněnská 326/34,
591 01 Žďár nad

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	603 209,83
7411 - Přípravné práce, demontáže	21 254,20
7412 - Ostatní	69 181,00
7417 - Elektroinstalační materiál	63 140,00
7419 - Kabelové rozvody	56 280,00
7421 - Svítidla	164 982,00
HSV - Práce a dodávky HSV	24 743,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 752,00
997 - Přesun sutě	3 991,63
PSV - Práce a dodávky PSV	203 629,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	203 629,00
7414 - Kompletační materiál	203 629,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI

Objekt: D.1.4.4 - elektrické rozvody

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem	Datum:	2. 11. 2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Filip Marek, Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 603 209,83

D 7411 Přípravné práce, demontáže 21 254,20

1	K	7411.R02	Vyhledání a zmapování stávajících rozvodů	m2	267,600	12,00	3 211,20
2	K	741213815R01	Demontáž kabelů z rozvodnic bez zachování funkčnosti (do suti) silových	kpl	1,000	6 052,00	6 052,00
3	K	741311835r01	Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, zapuštěných, připojení šroubové	kpl	1,000	3 278,00	3 278,00
4	K	741315825r01	Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, polozapuštěných nebo zapuštěných, připojení šroubové	kpl	1,000	1 415,00	1 415,00
5	K	741372803R01	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti)	kus	82,000	89,00	7 298,00

D 7412 Ostatní 69 181,00

6	K	21-M-06.R01	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	11 637,00	11 637,00
7	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	13 591,00	13 591,00

P			Poznámka k položce: protokol				
8	K	HZS2231R001	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - spolupráce s revizním technikem	hod	4,000	483,00	1 932,00
9	K	HZS2231R002	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - zaškolení obsluhy, protokol	hod	3,000	483,00	1 449,00
10	K	HZS2231R003	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - úprava a doplnění rovaděčů podlaží	hod	60,000	483,00	28 980,00
11	K	HZS2231R004	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - propojení a seřízení vzt zařízení	hod	24,000	483,00	11 592,00

D 7417 Elektroinstalační materiál 63 140,00

12	K	741110012	Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm	m	100,000	25,00	2 500,00
13	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	100,000	23,00	2 300,00
14	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných plastových čtyřh	kus	293,000	68,00	19 924,00
15	M	34571524R001	krabice 125x125mm prázdná - montáž do zdiva	kus	8,000	437,00	3 496,00
16	M	34571524R002	krabice přístrojová kompletní	kus	105,000	48,00	5 040,00
17	M	34571524R003	krabice rozpojovací kompletní	kus	180,000	166,00	29 880,00

D 7419 Kabelové rozvody 56 280,00

18	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	1 250,000	18,00	22 500,00
19	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	460,000	14,00	6 440,00
20	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	790,000	22,00	17 380,00
21	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	100,000	18,00	1 800,00
22	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2	m	100,000	22,00	2 200,00
23	K	34111030.A1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 (CYKY-O 3x1,5)	m	140,000	14,00	1 960,00

P			Poznámka k položce: včetně montáže				
---	--	--	------------------------------------	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	PKB.607602vI2	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V H07V-K-2,5 ZZ	m	80,000	26,00	2 080,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
25	K	PKB.607602	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V H07V-K-4 ZZ	m	60,000	32,00	1 920,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
D			7421 Svítidla	164 982,00			
26	K	741372062R01	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů místností	kus	87,000	484,00	42 108,00
27	M	7421.R001	Svítidlo A - viz tabulka svítidel	kus	62,000	857,00	53 134,00
28	M	7421.R002	Svítidlo B - viz tabulka svítidel	kus	20,000	829,00	16 580,00
29	M	7421.R003	Svítidlo C - viz tabulka svítidel	kus	4,000	1 284,00	5 136,00
30	M	7421.R004	Svítidlo D - viz. tabulka svítidel	kus	1,000	670,00	670,00
31	K	741372062R01B	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů nouzových, únikových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	18,000	377,00	6 786,00
32	M	7421.R006	Svítidlo N1 - viz tabulka svítidel	kus	16,000	2 241,00	35 856,00
33	M	7421.R007	Svítidlo N2 - viz tabulka svítidel	kus	2,000	2 356,00	4 712,00
D			HSV Práce a dodávky HSV	24 743,63			
D			9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 752,00			
34	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	24,000	63,00	1 512,00
35	K	973032619	Vysekání kapes pro špalíky a krabice ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic do 150x150x100 mm	kus	23,000	87,00	2 001,00
P			Poznámka k položce: otvor pro krabice 125x125mm				
36	K	977132111	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 60 mm	kus	91,000	34,00	3 094,00
37	K	977332111	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm	m	195,000	66,00	12 870,00
38	K	977332112	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 50x50 mm	m	15,000	85,00	1 275,00
D			997 Přesun sutě	3 991,63			
39	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	0,629	2 580,00	1 622,82
40	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,629	268,00	168,57
41	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,580	12,00	150,96
VV			0,629*20 'Přepočtené koeficientem množství		12,580		
42	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,629	3 258,00	2 049,28
D			PSV Práce a dodávky PSV	203 629,00			
D			741 Elektroinstalace - silnoproud	203 629,00			
D			7414 Kompletační materiál	203 629,00			
43	K	741311004	Montáž čidla pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	91,000	346,00	31 486,00
44	M	M013	Pohybový detektor s přítomností s montáží do podhledu, kompletní	kus	69,000	1 742,00	120 198,00
45	M	M014	Pohybový detektor s přítomností montáž na strop, kompletní	kus	3,000	1 740,00	5 220,00
46	M	M015	Pohybový detektor, montáž do podhledu, kompletní	kus	18,000	782,00	14 076,00
47	M	M016	Pohybový detektor, montáž montáž na strop, kompletní	kus	1,000	782,00	782,00
48	K	741313001R01	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	5,000	85,00	425,00
49	M	34555101R002	zásuvka 230V, 16A, IP44, pod omítku - kompletní	kus	5,000	358,00	1 790,00
P			Poznámka k položce: barva šedá/černá				
50	K	741313001R03	Montáž jističů jednopólových se zapojením vodičů bezšroubové připojení 10/16 A	kus	21,000	88,00	1 848,00
51	M	741313001R04	Jistič jednopólový 16A	kus	21,000	156,00	3 276,00
52	K	741313001R05	Montáž chráničů	kus	4,000	214,00	856,00
53	M	741313001R06	4pólový chránič typu A, 25A, 30mA,	kus	4,000	2 057,00	8 228,00
54	K	M017	Multifunkční časové relé	kus	9,000	1 716,00	15 444,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>pro ventilátory</i> <i>např. SMR- H , včetně montáže</i>				
	P						
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI

Objekt:

D.1.4.5 - ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Bystřice nad Pernštejnem

CC-CZ:

Datum: 2. 11. 2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ:

27670473

DIČ:

CZ27670473

Projektant:

Filip Marek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Filip Marek, Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sáz.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			138 730,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	138 730,00	21,00%	29 133,30
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			167 863,30
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI

Objekt: **D.1.4.5 - ostatní a vedlejší náklady**

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem	Datum:	2. 11. 2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek Filip Marek,
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	138 730,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	138 730,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	16 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	84 780,00
VRN9 - Ostatní náklady	37 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem - Rekonstrukce soc. zařízení a ZTI

Objekt: D.1.4.5 - ostatní a vedlejší náklady

Místo:	Bystřice nad Pernštejnem	Datum:	2. 11. 2023
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek Filip Marek,
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 138 730,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 138 730,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 16 500,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	16 500,00	16 500,00
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------

P
*Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu dle SOD*

D VRN3 Zařízení staveniště 84 780,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	84 780,00	84 780,00
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	-----------	-----------

P
*Poznámka k položce:
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Zabezpečení stavby*

D VRN9 Ostatní náklady 37 450,00

3	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření- topná zkouška, zkouška těsnosti rozvodů vody a kanalizace, út, zkouška ditatace,zápis	soubor	1,000	7 650,00	7 650,00
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------

P
Poznámka k položce:

4	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - odvzdušnění systémů, vypuštění a napuštění systémů, zaškolení obsluhy	hod	10,000	370,00	3 700,00
---	---	---------	---	-----	--------	--------	----------

5	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný, protokol o vyregulování VZT, zaškolení obsluhy	hod	6,000	450,00	2 700,00
---	---	---------	--	-----	-------	--------	----------

6	K	HZS321201	Koordinační činnost	hod	52,000	450,00	23 400,00
---	---	-----------	---------------------	-----	--------	--------	-----------

P
*Poznámka k položce:
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby. Účast na kontrolních dnech, vypracování harmonogramu stavebních prací dle SOD*