

Smlouva o dílo

ID: 177876

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Střední odborná škola Nové Město na Moravě – Rekonstrukce kuchyně Bělisko“

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci technické:

tel:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01

Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem

Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka

Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána

Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový
KrÚ Kraje Vysočina

+420 564602221; +420 564602419

708 90 749

Komerční banka, a.s.

123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./email:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

ZTG s.r.o.

Nové Město na Moravě, Maršovice 92, PSČ 592 31

Martinem Sáblíkem, jednatelem společnosti

Martin Sáblík

Josef Sáblík

Ing. Jaroslav Janovský

777835111/sablik@ztg.cz

27670473

CZ27670473

Česká spořitelna a.s.

1471432349/0800

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 50647

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

p r o h l a š u j e,

že v souvislosti s výše uvedenými přijímanými zdanitelnými plněními bude vystupovat výlučně jako orgán veřejné moci. V souladu s ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nebude Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. V souladu s ustanovením § 92a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty se režim přenesení daňové povinnosti nepoužije. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně plátce, který bude uskutečňovat zdanitelná plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo **Střední odborná škola Nové Město na Moravě – Rekonstrukce kuchyně Bělisko**“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované Filipem Markem, Brněnská 326/34, 591 01, Žďár nad Sázavou, IČO 72464372 jako zpracovatelem projektové dokumentace pod názvem „Střední odborná škola Nové Město na Moravě – Rekonstrukce kuchyně Bělisko“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána v rozsahu dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením všech provedených změn a dle následujících zásad, pokud nebude dohodnuto jinak.

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele

a opatřena podpisem a razítkem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací.

- Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli v digitální podobě ještě před odevzdáním, a to nejméně 10 pracovních dní před předáním díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od předložení.
- Dokumentace bude obsahovat technické listy konkrétních typů použitých výrobků a zařízení.

2.2.2. Dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci.

2.2.3. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí a přilehlých částí objektu
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené

stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této smlouvě (v čl. 4 odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.10. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.12. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). **Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště**, pokud nebude dohodnuto jinak. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v denním či týdenním časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Střední odborná škola Nové Město na Moravě, p. o., Bělisko 295, 592 31 Nové Město na Moravě.

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: **červen 2025**

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do **4 měsíce ode dne předání staveniště**.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště (práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z předání a převzetí staveniště a z provozu staveniště po dobu výstavby):

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku vedeného dle platných právních předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,

- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),
- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,
- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a v součinnosti s technickým dozorem stavebníka provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná o poškození před zahájením stavebních prací.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,
- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatel,em,
- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické energie a vody
- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními uživatele, které se k plnění díla vztahují
- před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti studentů a pracovníků školy,
- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je zhotovitel povinen na své náklady toto znečištění odstranit nejpozději následující den, provedením úklidu mokrou cestou
- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu uživatele. Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.

Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 24 139 737,21 Kč

DPH 21 %: 5 069 344,81 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 29 209 082,02 Kč

slovy: Dvacetdevět milionů dvěstědevět tisíc osmdesát dva korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním závazku dle této smlouvy a splňují podmínky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě objednatelovým odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a technických dozorem stavebníka na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše 95 % celkové ceny díla. Zbývajících 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, a to pouze těmito způsoby:

prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: faktury@kr-vysocina.cz, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název akce „**Střední odborná škola Nové Město na Moravě – Rekonstrukce kuchyně Bělisko**“. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelům takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů.

6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit **osoba pověřená vedením stavby = stavbyvedoucí**, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a dozoru projektanta a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební sutí v souladu s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady budou obsahovat mimo jiné informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána v digitální podobě ve formátech pdf a dwg a třikrát v grafické (tištěné) podobě.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu čl. 7 odst. 7.3. této smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

7.9. Při aktualizaci základní prostorové situace (dále jen „ZPS“) zhotovitel:

- Předá zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:
 - výkres ve formátech DGN a PDF
 - technická zpráva ve formátu DOCX

- seznam souřadnic ve formátu TXT
- tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu
- Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví) provede posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Kraje Vysočina (DTM KV). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM KV. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM KV, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizací dokumentaci, tzv. GAD).
Geodetická aktualizací dokumentace (GAD):
 - bude předána ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM),
 - bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění,
 - bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM,
 - se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o způsobilosti podkladu k zpracování objednateli.

Při aktualizaci dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví kraje zhotovitel:

- Předá samostatný změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na <https://vys.krajdtm.cz>. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.
- Předá samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SUBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM. Změnová dokumentace bude zpracována nad daty z primární databáze, která si zhotovitel sám převezme pouze prostřednictvím výdejního modulu krajské DTM na <https://vys.krajdtm.cz>. V předávaných datech bude vyplněno evidenční číslo objektu, sdělené pro tyto účely na vyžádání objednatelem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve

stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a materiálům použitých pro provádění díla.

8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezabavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1. smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatelem zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatelem, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění **minimálně 20 mil. Kč**, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že budou stanoveny v článku 3 této smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty, čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.12. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.2. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se o pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržáním harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění částí prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.10. této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 19. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze škol s obory pojíícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10 % ceny poddodavatele, který je:

- a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 14 – Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

14.10. Ve smyslu ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 29. 4. 2025 usnesením č. 0734/13/2025/RK o výběru dodavatele na předmětnou zakázku.

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Martin Sáblík
jednatel společnosti

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmána

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 32/2024
Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Uchazeč:
ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

Projektant:
Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

Zpracovatel:
Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 27670473
DIČ: CZ27670473

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			24 139 737,21
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	24 139 737,21	5 069 344,81
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			29 209 082,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	32/2024		
Stavba:	Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko		
Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	28. 11. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		24 139 737,21	29 209 082,02
D.1.1	SO1 - Architektonické a stavebně technické řešení	4 661 310,05	5 640 185,16
D.1.2.1	zdravotně technické instalace	697 563,95	844 052,38
D.1.4.2	ústřední vytápění, vnitřní rozvod plynu	179 994,00	217 792,74
D.1.4.3	vzduchotechnika	3 220 580,15	3 896 901,98
D.1.4.4	úprava trafostanice a připojení objektu	616 474,00	745 933,54
D.1.4.5	elektrické rozvody silnoproudé	1 766 587,00	2 137 570,27
D.1.4.5.1	elektrické rozvody slaboproudé	215 722,06	261 023,69
D.2.1.1	technologie a zařízení kuchyně	12 062 736,00	14 595 910,56
D.2.1.2	rekonstrukce výtahu kuchyně	383 040,00	463 478,40
D.2	ostatní a vedlejší náklady	335 730,00	406 233,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt: D.1.1 - SO1 - Architektonické a stavebně technické řešení

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 28. 11. 2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 27670473
DIČ: CZ27670473

Projektant:
Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		4 661 310,05	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 661 310,05	21,00%	978 875,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 640 185,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko

Objekt:

D.1.1 - SO1 - Architektonické a stavebně technické řešení

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	28. 11. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	4 661 310,05
4 - Vodorovné konstrukce	23 516,77
61 - Úprava povrchů vnitřní	343 100,16
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	405 938,94
64 - Výplně otvorů	43 566,00
94 - Lešení a stavební výtahy	130 065,54
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	103 664,80
HSV - Práce a dodávky HSV	822 685,19
1 - Zemní práce	224 190,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	183 671,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	232 280,71
997 - Přesun sutě	182 542,14
711 - Izolace proti vodě	50 553,84
764 - Konstrukce klempířské	68 433,58
766 - Konstrukce truhlářské	359 820,26
767 - Konstrukce zámečnické	979 334,75
776 - Podlahy povlakové	222 446,51
777 - Podlahy ze syntetických hmot	37 316,00
781 - Obklady (keramické)	301 405,64
787 - Zasklívání	2 819,52
PSV - Práce a dodávky PSV	766 642,55
713 - Izolace tepelné	41 169,86
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	452 680,23
783 - Nátěry	128 263,67
784 - Malby	144 528,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko

Objekt:

D.1.1 - SO1 - Architektonické a stavebně technické řešení

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	28. 11. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 661 310,05

D 4 Vodorovné konstrukce 23 516,77

1	K	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	1,245	464,00	577,68
	VV		0,25*0,25*2+0,2*0,2*3"M102 původní prostuby ZTI		0,245		
	VV		1,0*1,0"M202 komín		1,000		
	VV		Součet		1,245		
2	K	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	1,245	105,00	130,73
	VV		0,25*0,25*2+0,2*0,2*3"M102 původní prostuby ZTI		0,245		
	VV		1,0*1,0"M202 komín		1,000		
	VV		Součet		1,245		
3	K	411388531R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech	m3	0,212	14 047,00	2 977,96
	VV		0,15*0,15*0,25*2+0,1*0,1*0,25*3"M102 původní prostuby ZTI		0,019		
	VV		0,8*0,69*0,35"M202 komín		0,193		
	VV		Součet		0,212		
4	K	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22	t	0,516	9 256,00	4 776,10
	P		Poznámka k položce: osazení v půdním prostoru otvory ve střešním plášti				
5	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	0,516	29 175,00	15 054,30
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 43,70 kg/m				

D 61 Úprava povrchů vnitřní 343 100,16

6	K	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	122,097	45,00	5 494,37
	VV		2,1*2,4*3"M101		15,120		
	VV		2,1*2,4"M101a		5,040		
	VV		2,1*2,4*3"M102		15,120		
	VV		1,45*1,97"M103		2,857		
	VV		2*1,5+2*2+0,88*1,5+2*2"M112		12,320		
	VV		1,45*2*2"M221		5,800		
	VV		14,5*2+2,1*2*2"M201		37,400		
	VV		2,1*2*4"M202		16,800		
	VV		2,1*2,4"M203		5,040		
	VV		1,5*2+0,9*2+0,9*2"M210		6,600		
	VV		Součet		122,097		
7	K	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	508,268	48,00	24 396,86
	VV		33*3,5-2,1*2,4*3"M101		100,380		
	VV		17,2*3,5-2,1*2,4*3"M101a		45,080		
	VV		33,3*3,5-2,1*2,4*3"M102		101,430		
	VV		14*3,2-2,1*2"M203		40,600		
	VV		11,2*3,3"M212		36,960		
	VV		(12+4,2+1,5+4,3+0,5+0,5+0,5+1,45+0,9+0,5+1,8+0,95+0,95)* 1"M202		30,050		
	VV		8,4*1,5"M213		12,600		
	VV		6,5*3,3"M214		21,450		
	VV		22,5*3,3-1,45*2"M217		71,350		
	VV		10*1"M218		10,000		
	VV		12,4*1"M219		12,400		
	VV		13*1"M220		13,000		
	VV		3,85*0,4"M206		1,540		
	VV		2,8*0,4+3,92*0,4"M208		2,688		
	VV		2,8*0,4"M209		1,120		
	VV		25,4*0,3"M207		7,620		
	VV		Součet		508,268		
8	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	508,268	303,00	154 005,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>použita směs: Omítka štuková s výztužnými skelnými vlákny , spotřeba 2,7kg/m2/2mm</i> <i>položka včetně materiálu</i>				
	P						
	VV		33*3,5-2,1*2,4*3"M101		100,380		
	VV		17,2*3,5-2,1*2,4*3"M101a		45,080		
	VV		33,3*3,5-2,1*2,4*3"M102		101,430		
	VV		14*3,2-2,1*2"M203		40,600		
	VV		11,2*3,3"M212		36,960		
	VV		(12+4,2+1,5+4,3+0,5+0,5+0,5+1,45+0,9+0,5+1,8+0,95+0,95)*1"M202		30,050		
	VV		8,4*1,5"M213		12,600		
	VV		6,5*3,3"M214		21,450		
	VV		22,5*3,3-1,45*2"M217		71,350		
	VV		10*1"M218		10,000		
	VV		12,4*1"M219		12,400		
	VV		13*1"M220		13,000		
	VV		3,85*0,4"M206		1,540		
	VV		2,8*0,4+3,92*0,4"M208		2,688		
	VV		2,8*0,4"M209		1,120		
	VV		25,4*0,3"M207		7,620		
	VV		Součet		508,268		
9	K	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	69,450	536,00	37 225,20
	VV		0,7*42+0,1*51+0,1*20"vodovod, kanalizace		36,500		
	VV		0,1*12"út		1,200		
	VV		0,05*350+0,15*95"elektro		31,750		
	VV		Součet		69,450		
10	K	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	171,572	208,00	35 686,98
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně směsi</i>				
	VV		11*3*0,30"M104		9,900		
	VV		12*3*0,30"M108		10,800		
	VV		6,6*3*0,30"M111		5,940		
	VV		109*3,1*0,30"M103		101,370		
	VV		35*3,2*0,30"M201		33,600		
	VV		(14,4*2+2,24*2-1,45*1,97*2-2,1*2*4)*0,30"M221		3,230		
	VV		6,8*3,3*0,3"M211		6,732		
	VV		Součet		171,572		
11	K	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	166,586	302,00	50 308,97
	VV		1,1*3+1,65*3*2"M109		13,200		
	VV		5,6*3,9*2"M101		43,680		
	VV		5,6*3,9*2"M102		43,680		
	VV		0,6*3,1*2"M103		3,720		
	VV		5,72*3,3+2,05*3,3+0,55*3,3+1,8*3,3*2"M206		39,336		
	VV		2,8*3,3*2"M208		18,480		
	VV		1,85+0,4*3,3*2"M218		4,490		
	VV		Součet		166,586		
12	K	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	166,586	216,00	35 982,58
	VV		1,1*3+1,65*3*2"M109		13,200		
	VV		5,6*3,9*2"M101		43,680		
	VV		5,6*3,9*2"M102		43,680		
	VV		0,6*3,1*2"M103		3,720		
	VV		5,72*3,3+2,05*3,3+0,55*3,3+1,8*3,3*2"M206		39,336		
	VV		2,8*3,3*2"M208		18,480		
	VV		1,85+0,4*3,3*2"M218		4,490		
	VV		Součet		166,586		
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				405 938,94
13	K	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	6,961	2 977,00	20 722,90
	VV		5,6*0,15*0,10 +2,5*0,15*0,1+2,5*0,15*0,1"M101 příčky		0,159		
	VV		18,3*0,15"zázemí kuchyně 1.NP		2,745		
	VV		20,0*0,15"M101 a M102		3,000		
	VV		(1,92+2,16)*0,15"M103		0,612		
	VV		2,6*0,15*0,1+5,4*0,3*0,1"M206		0,201		
	VV		6,8*0,15*0,1"M208		0,102		
	VV		2,82*0,15*0,1+1,7*0,15*0,1"M209		0,068		
	VV		0,9*0,15*0,1"M210		0,014		
	VV		0,4*1,0*0,15"oprava podlahy v hl.rozvodně 1.PP		0,060		
	VV		Součet		6,961		
14	K	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	13,905	3 513,00	48 848,27
	VV		16,9*0,1" podlaha 1.NP pod chl.boxi		1,690		
	VV		95*0,1"M202		9,500		
	VV		6,1*0,1"M218		0,610		
	VV		10,50*0,1"M219		1,050		
	VV		10,55*0,1"M220		1,055		
	VV		Součet		13,905		
15	K	631315511R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15	m3	8,892	2 842,00	25 271,06
	VV		16,9*0,15" podlaha 1.NP pod chl.boxi		2,535		
	VV		18,3*0,15"zázemí kuchyně 1.NP		2,745		
	VV		20,0*0,15"M101 a M102		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(1,92+2,16)*0,15"M103		0,612		
	VV		Součet		8,892		
16	K	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	13,905	626,00	8 704,53
17	K	631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	8,892	279,00	2 480,87
18	K	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,352	44 922,00	15 812,54
	VV		16,9*4,952*0,001*1,2" podlaha 1.NP pod chl.boxi		0,100		
	VV		18,3*4,952*0,001*1,2"zázemí kuchyně 1.NP		0,109		
	VV		20,0*4,952*0,001*1,2"M101 a M102		0,119		
	VV		(1,92+2,16)*4,952*0,001*1,2"M103		0,024		
	VV		Součet		0,352		
19	K	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	244,455	74,00	18 089,67
	VV		56,2"M101		56,200		
	VV		15"M101a		15,000		
	VV		60"M102		60,000		
	VV		16,9*0,1" podlaha 1.NP pod chl.boxi		1,690		
	VV		95*0,1"M202		9,500		
	VV		6,1*0,1"M218		0,610		
	VV		10,50*0,1"M219		1,050		
	VV		10,55*0,1"M220		1,055		
	VV		42,5"M207		42,500		
	VV		21"M206		21,000		
	VV		11"M208		11,000		
	VV		4,76"M209		4,760		
	VV		1,8*0,55"M211		0,990		
	VV		4,36"M213		4,360		
	VV		2,14"M214		2,140		
	VV		12,6"M217		12,600		
	VV		Součet		244,455		
20	K	632411904R001	Penetrace nesavých podkladů	m2	131,200	84,00	11 020,80
	P		Poznámka k položce:				
			písková penetrace				
	VV		56,2"M101		56,200		
	VV		15"M101a		15,000		
	VV		60"M102		60,000		
	VV		Součet		131,200		
21	K	632419115RT2	Samonivelační stěrka PCI, ruční zpracování tl. 15 mm, 1176/15*16=1254,4	m2	230,550	1 106,00	254 988,30
	VV		56,2"M101		56,200		
	VV		15"M101a		15,000		
	VV		60"M102		60,000		
	VV		42,5"M207		42,500		
	VV		21"M206		21,000		
	VV		11"M208		11,000		
	VV		4,76"M209		4,760		
	VV		1,8*0,55"M211		0,990		
	VV		4,36"M213		4,360		
	VV		2,14"M214		2,140		
	VV		12,6"M217		12,600		
	VV		Součet		230,550		
D	64		Výplně otvorů				43 566,00
22	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	11,000	1 286,00	14 146,00
23	M	55331432	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	3 324,00	3 324,00
	P		Poznámka k položce:				
			DZUP				
24	M	55331437	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	3 535,00	3 535,00
	P		Poznámka k položce:				
			DZUP				
25	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	1 797,00	3 594,00
	P		Poznámka k položce:				
			YH, YH s drážkou, YZP				
26	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 833,00	1 833,00
	P		Poznámka k položce:				
			YH, YH s drážkou, YZP				
27	M	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	4,000	2 591,00	10 364,00
	P		Poznámka k položce:				
			YZP s PP ochranou				
28	M	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 494,00	2 494,00
	P		Poznámka k položce:				
			YZP s PP ochranou				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	M	RMAT0001	zárubeň ocelová dvoukřídlová pro dodatečnou montáž s protipožární úpravou tl.stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus	1,000	4 276,00	4 276,00
D	94		Lešení a stavební výtahy				130 065,54
30	K	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	199,200	81,00	16 135,20
P			Poznámka k položce: včetně kotvení				
VV			24*8,3		199,200		
31	K	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	398,400	46,00	18 326,40
VV			24*8,3		199,200		
VV			199,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		398,400		
32	K	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	199,200	64,00	12 748,80
VV			24*8,3		199,200		
33	K	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	505,780	103,00	52 095,34
VV			75,78*1.NP		75,780		
VV			430*2.NP		430,000		
VV			Součet		505,780		
34	K	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	131,100	178,00	23 335,80
VV			56,1+15+60		131,100		
35	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	2,000	3 712,00	7 424,00
P			Poznámka k položce: včetně dopravy na stavbu a zpět montáž ocel.konstrukce pro VZT jednotku a potrubí oprava střešní krytiny				
D	95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				103 664,80
36	K	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 203,000	72,00	86 616,00
P			Poznámka k položce: úklid mokrou cestou dle SOD				
VV			625+578		1 203,000		
37	K	95979-1299RG1	Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením	m2	168,800	101,00	17 048,80
VV			123,8*M103		123,800		
VV			45*M210		45,000		
VV			Součet		168,800		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				822 685,19
D	1		Zemní práce				224 190,50
38	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	75,780	2 116,00	160 350,48
VV			6*0,9*2+2,90*0,9*1,05+(4,4+0,9+9,5+2,4+2,8+5,5)*0,8"výkop pro kanalizaci		33,941		
VV			6,7*0,9*1,70+13,6*0,8*0,75"výkop pro kanalizaci		18,411		
VV			19,5*0,8*0,8" výkop pro kanalizaci		12,480		
VV			5,6*3,91*0,5"výkop pro sníženou podlahu chl. boxů		10,948		
VV			Součet		75,780		
39	K	139911121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,300	6 364,00	1 909,20
VV			0,5*0,5*0,6*2"zvětšení prostupu pro kanalizace		0,300		
40	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	27,300	229,00	6 251,70
VV			6,5*2,1*2"M104,M112		27,300		
41	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	27,300	76,00	2 074,80
42	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	53,000	122,00	6 466,00
43	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	106,000	113,00	11 978,00
VV			53*2 'Přepočtené koeficientem množství		106,000		
44	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťněním ručně	m3	11,856	576,00	6 829,06
VV			16,9*0,20" podlaha 1.NP pod chl.boxi		3,380		
VV			18,3*0,20"zázemí kuchyně 1.NP		3,660		
VV			20,0*0,20"M101 a M102		4,000		
VV			(1,92+2,16)*0,20"M103		0,816		
VV			Součet		11,856		
45	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	18,970	592,00	11 230,24
VV			11,856*1,6		18,970		
46	K	174112102	Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se zhuťněním při překozech inženýrských sítí ručně	m3	22,238	769,00	17 101,02
VV			6*0,9*1,2+2,90*0,9*0,5+(4,4+0,9+9,5+2,4+2,8+5,5)*0,2"výkop pro kanalizaci		12,885		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		6,7*0,9*1,1+13,6*0,8*0,25"výkop pro kanalizaci		9,353		
	VV		Součet		22,238		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				183 671,84
47	K	310232051	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 300 mm	m2	0,640	1 674,00	1 071,36
	VV		0,8*0,4"M205		0,320		
	VV		0,8*0,4"M212		0,320		
	VV		Součet		0,640		
48	K	310232071	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl zdiva 440 mm	m2	1,853	2 741,00	5 079,07
	VV		0,28*2"1.NP učebna PC		0,560		
	VV		1,15*0,35+0,5*0,5"M207		0,653		
	VV		0,8*0,4*2"M207		0,640		
	VV		Součet		1,853		
49	K	317121047RT2	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm	kus	2,000	666,00	1 332,00
	VV		1"M109		1,000		
	VV		1"M208		1,000		
	VV		Součet		2,000		
50	K	317121047RT4	Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 15 P4,4 124 x 24,9 x 15 cm	kus	5,000	949,00	4 745,00
	VV		1"M101		1,000		
	VV		1"M101a		1,000		
	VV		1"M203		1,000		
	VV		2"M206		2,000		
	VV		Součet		5,000		
51	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	14,000	331,00	4 634,00
	VV		6"M102		6,000		
	VV		4"M206		4,000		
	VV		4"M208		4,000		
	VV		Součet		14,000		
52	M	59640023	překlad keramický nosný š 70mm dl 1,50m	kus	6,000	436,00	2 616,00
	VV		6"M102		6,000		
53	M	59640024	překlad keramický nosný š 70mm dl 1,75m	kus	8,000	558,00	4 464,00
	VV		4"M206		4,000		
	VV		4"M208		4,000		
	VV		Součet		8,000		
54	K	340271031	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 125 mm	m2	2,560	899,00	2 301,44
	VV		0,8*2"M203 dveře		1,600		
	VV		0,8*0,4*2"M203 otvory po VZT		0,640		
	VV		0,8*0,4"M212 otvory po VZT		0,320		
	VV		Součet		2,560		
55	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	9,130	934,00	8 527,42
	VV		1,79*2,55"M101		4,565		
	VV		1,79*2,55"M101a		4,565		
	VV		Součet		9,130		
56	K	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	20,660	647,00	13 367,02
	VV		1,1*3+1,65*3"M109		8,250		
	VV		2,8*3,3"M208		9,240		
	VV		1,85+0,4*3,3"M218		3,170		
	VV		Součet		20,660		
57	K	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	78,936	879,00	69 384,74
	VV		5,6*3,9"M101		21,840		
	VV		5,6*3,9"M102		21,840		
	VV		0,6*3,1"M103		1,860		
	VV		5,72*3,3+2,05*3,3+0,55*3,3+1,8*3,3"M206		33,396		
	VV		Součet		78,936		
58	K	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	5,830	652,00	3 801,16
	VV		13,5+0,95*10,5"M202 včetně svislého čela , příplatek za čelo		23,475		
	VV		6,1"M218		6,100		
	VV		1,53"M204		1,530		
	VV		5,83"M205		5,830		
59	K	342264051RT4	atyp.průvlak sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 0,6x1,0x12,2m	m2	7,320	1 101,00	8 059,32
	P		Poznámka k položce: zakrytí rolet,				
	VV		0,6*1,0*12,2"M201 nad výdejním pultem		7,320		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	19,050	820,00	15 621,00
	VV		3,5"M101		3,500		
	VV		3,5"M102		3,500		
	VV		3,3"M213		3,300		
	VV		5,45"M217		5,450		
	VV		3,3"M220		3,300		
	VV		Součet		19,050		
61	K	342267112RT3	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 1,0/1,0 m	m	13,600	1 630,00	22 168,00
	P		<i>Poznámka k položce: desky standard impreg. tl. 12,5 mm</i>				
	VV		3,9"M102		3,900		
	VV		3,1"M103		3,100		
	VV		3,3*2"M202		6,600		
	VV		Součet		13,600		
62	K	342267112RT4	zakrytí el.vedení sádrokartonem jednostranný	m2	4,575	837,00	3 829,28
	P		<i>Poznámka k položce: desky standard impreg. tl. 12,5 mm</i>				
	VV		1,3*1,5"M103 nad el.rozvaděčem		1,950		
	VV		1,75*1,5"M217 nad el.rozvaděčem		2,625		
	VV		Součet		4,575		
63	K	346244315R00	Obezdvíky van a WC nádržek z desek Ytong tl.150 mm	m2	1,500	971,00	1 456,50
	VV		1,*1,5"M213 modul výlevky		1,500		
64	K	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	57,600	136,00	7 833,60
	P		<i>Poznámka k položce: Včetně dodávky nerez kotev i spojovacího materiálu.</i>				
	VV		2*3,9+2*2,55"M101		12,900		
	VV		2*2,55"M101a		5,100		
	VV		2*3,9"M102		7,800		
	VV		3"M103		3,000		
	VV		3+2*3"M109		9,000		
	VV		3,3*2"M206		6,600		
	VV		3,3"M208		3,300		
	VV		3,3"M209		3,300		
	VV		3,3*2"M218		6,600		
	VV		Součet		57,600		
65	K	346971162R00	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm	m	29,720	102,00	3 031,44
	P		<i>Poznámka k položce: Rozměření, nařezání a montáž minerální izolace, zapravení spáry montážní pěnou, dodávka tepelné izolace a montážní pěny.</i>				
	VV		1,1+1,65"M109		2,750		
	VV		2,8"M208		2,800		
	VV		1,85+0,4"M218		2,250		
	VV		5,6"M101		5,600		
	VV		5,6"M102		5,600		
	VV		0,6"M103		0,600		
	VV		5,72+2,05+0,55+1,8"M206		10,120		
	VV		Součet		29,720		
66	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	0,653	285,00	186,11
	VV		1,15*0,35+0,5*0,5"M207		0,653		
67	K	622335201	Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 %	m2	0,778	210,00	163,38
	VV		0,25*0,25*2"M112		0,125		
	VV		1,15*0,35+0,5*0,5"M207		0,653		
	VV		Součet		0,778		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							232 280,71
68	K	783806801 R001	Odstranění linkrus vnitřních omítek obroušením	m2	164,800	46,00	7 580,80
	VV		103*1,6"M103		164,800		
69	K	962031011	Bourání příček nebo přízdivek z cihel děrovaných tl do 100 mm	m2	0,645	125,00	80,63
	VV		0,2*0,6*2*2"M202 obezdění kanalizace		0,480		
	VV		0,25*0,2*3,3"M220 obezdění kanalizace		0,165		
	VV		Součet		0,645		
70	K	962031013	Bourání příček nebo přízdivek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm	m2	27,885	145,00	4 043,33
	VV		1,7*3,0"M112		5,100		
	VV		4,3*2,8*2+2,8*2,8*3"vybourání chladících boxů		47,600		
	VV		5,6*3,9"M101		21,840		
	VV		2,5*1,77*2" polopříčky M101		8,850		
	VV		3,8*3,3"M208		12,540		
	VV		2,82*3,3+1,7*3,3"M209		14,916		
	VV		0,9*3,3"M210		2,970		
	VV		2,5*3,3+5,85*3,3*2"M206		46,860		
	VV		8,45*3,3"M201		27,885		
71	K	962032631	Bourání zdiva komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových na MV nebo MVC	m3	3,360	3 968,00	13 332,48
	VV		0,8*0,7*6"M202		3,360		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	18,143	3 328,00	60 379,90
	VV		16,9*0,1" vybourání podlahy 1.NP pod chl.boxi		1,690		
	VV		18,3*0,1"zázemí kuchyně 1.NP		1,830		
	VV		20,0*0,1"M101 a M102		2,000		
	VV		(1,92+2,16)*0,1"M103		0,408		
	VV		95*0,1"M202		9,500		
	VV		6,1*0,1"M218		0,610		
	VV		10,50*0,1"M219		1,050		
	VV		10,55*0,1"M220		1,055		
	VV		Součet		18,143		
73	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	8,892	2 706,00	24 061,75
	VV		16,9*0,15" vybourání podlahy 1.NP pod chl.boxi		2,535		
	VV		18,3*0,15"zázemí kuchyně 1.NP		2,745		
	VV		20,0*0,15"M101 a M102		3,000		
	VV		(1,92+2,16)*0,15"M103		0,612		
	VV		Součet		8,892		
74	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	276,380	111,00	30 678,18
	VV		0,9*2,4+0,8*2,4"M103		4,080		
	VV		5,65"M104		5,650		
	VV		8,4"M108		8,400		
	VV		15,8"M109		15,800		
	VV		29,5"M112		29,500		
	VV		87,2"M202		87,200		
	VV		39,5"M207		39,500		
	VV		6,6"M210		6,600		
	VV		4,36"M213		4,360		
	VV		2,14"M214		2,140		
	VV		12,6"M217		12,600		
	VV		6,1"M218		6,100		
	VV		10,5"M219		10,500		
	VV		10,55"M220		10,550		
	VV		33,4"M221		33,400		
	VV		Součet		276,380		
75	K	965081601	Odsekání soklíků schodišťových	m	12,000	54,00	648,00
76	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	207,000	37,00	7 659,00
	VV		30,5"M101		30,500		
	VV		42,8"M102		42,800		
	VV		11"M104		11,000		
	VV		12"M108		12,000		
	VV		28,5"M112		28,500		
	VV		8,4"M213		8,400		
	VV		9,5"M210		9,500		
	VV		33,3"M221		33,300		
	VV		14,8"M217		14,800		
	VV		16,2"M207		16,200		
	VV		Součet		207,000		
77	K	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,740	149,00	259,26
	VV		1,45*1,2"M208 okno bufetu		1,740		
78	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,800	356,00	2 776,80
	VV		0,8*2"M203		1,600		
	VV		0,8*2"M209		1,600		
	VV		0,6*2"M208		1,200		
	VV		0,9*2"M201		1,800		
	VV		0,8*2"M109		1,600		
	VV		Součet		7,800		
79	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	17,785	272,00	4 837,52
	VV		1,8*2,5"M101		4,500		
	VV		1,8*2,5"M102		4,500		
	VV		1,5*2,55"1.NP kolejiště		3,825		
	VV		1,28*2"1.NP učebna PC		2,560		
	VV		1,2*2"M206		2,400		
	VV		Součet		17,785		
80	K	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm	m3	4,644	1 824,00	8 470,66
	VV		0,9*2,0"M111		1,800		
	VV		1,45*1,2*0,3*2"výdejní okénka M208		1,044		
	VV		0,9*2,0"M203		1,800		
	VV		Součet		4,644		
81	K	971035661	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm	m3	1,080	2 141,00	2 312,28
	VV		1,2*2*0,45"M102		1,080		
82	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,263	10 047,00	2 642,36
	VV		0,56*0,6*0,35*2"M202		0,235		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,26*0,31*0,35"M219		0,028		
	VV		Součet		0,263		
83	K	973031514	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl přes 150 mm	kus	4,000	167,00	668,00
	VV		4" v půdním prostoru pro osazení nosné konstrukce VZT jednotky		4,000		
84	K	975121321	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	16,000	245,00	3 920,00
	VV		3*2*2"M202		12,000		
	VV		2*2"M219		4,000		
	VV		Součet		16,000		
85	K	975121323	Odstanění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými stojkami s nosníky v do 4 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	16,000	138,00	2 208,00
86	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	120,600	198,00	23 878,80
	VV		50"1.NP zázemí kuchyně		50,000		
	VV		61"M101 a M102		61,000		
	VV		2,4*4"M103		9,600		
	VV		Součet		120,600		
87	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	140,860	114,00	16 058,04
	VV		1,8*1,5"M101		2,700		
	VV		1,8*1,5"M102		2,700		
	VV		3,8*2,0"M109		7,600		
	VV		1,2*1,8"M103 - pítka		2,160		
	VV		(40,5*2,0)-(3*2,0)*2-(8,45*2,0)"M202		52,100		
	VV		3,3*2,0"M213		6,600		
	VV		14*2,0-3*2,0"M220		22,000		
	VV		13,3*2,0-3*2,0"M219		20,600		
	VV		11*2,0-0,8*2,0"M218		20,400		
	VV		2,5*1,6"M210		4,000		
	VV		Součet		140,860		
88	K	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	23,000	18,00	414,00
89	K	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	1,200	2 053,00	2 463,60
	P		Poznámka k položce: prostup pro vzt				
	VV		2*0,6		1,200		
90	K	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	0,950	2 348,00	2 230,60
	P		Poznámka k položce: prostup pro vzt, kanalizace strop				
	VV		1*0,6+0,35*1		0,950		
91	K	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	1,680	2 745,00	4 611,60
	P		Poznámka k položce: prostup pro vzt				
	VV		1*0,6+1*0,78+1*0,3		1,680		
92	K	970031160R001	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm	m	1,680	3 010,00	5 056,80
	P		Poznámka k položce: prostup pro vzt				
	VV		1*0,6+1*0,78+1*0,3		1,680		
93	K	978059541R001	Demontáž stávajícího SDK podhledu	m2	7,360	137,00	1 008,32
	VV		1,53"M204		1,530		
	VV		5,83"M205		5,830		
	VV		Součet		7,360		
D 997 Přesun sutě							182 542,14
94	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	110,780	710,00	78 653,80
95	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	5,000	575,00	2 875,00
96	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	300,000	46,00	13 800,00
	VV		5*60 'Přepočtené koeficientem množství		300,000		
97	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	110,780	599,00	66 357,22
98	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	69,060	302,00	20 856,12
D 711 Izolace proti vodě							50 553,84
99	K	711111001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	8,892	23,00	204,52
	VV		16,9*0,15" podlaha 1.NP pod chl.boxi		2,535		
	VV		18,3*0,15"zázemí kuchyně 1.NP		2,745		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		20,0*0,15*M101 a M102		3,000		
	VV		(1,92+2,16)*0,15*M103		0,612		
	VV		Součet		8,892		
100	K	711112001RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr	m2	3,330	42,00	139,86
	VV		0,9*2+0,9*1,7"oprava po výkopech 1.NP		3,330		
101	K	711141559RY1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky izolace	m2	12,222	224,00	2 737,73
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.				
	VV		16,9*0,15" podlaha 1.NP pod chl.boxi		2,535		
	VV		18,3*0,15"zázemí kuchyně 1.NP		2,745		
	VV		20,0*0,15*M101 a M102		3,000		
	VV		(1,92+2,16)*0,15*M103		0,612		
	VV		0,9*2+0,9*1,7"oprava po výkopech 1.NP		3,330		
	VV		Součet		12,222		
102	K	711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, izolace proti vlhkosti, natavenými asfaltovými pásy	m2	3,330	34,00	113,22
	VV		0,9*2+0,9*1,7"oprava po výkopech 1.NP		3,330		
103	K	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	122,150	49,00	5 985,35
	VV		95"M202		95,000		
	VV		6,1"M218		6,100		
	VV		10,50"M219		10,500		
	VV		10,55"M220		10,550		
	VV		Součet		122,150		
104	K	711212001RT2	Hydroizolační povlak - nátěr , proti vlhkosti	m2	122,150	268,00	32 736,20
	P		<i>Poznámka k položce:</i> za studena				
	VV		95"M202		95,000		
	VV		6,1"M218		6,100		
	VV		10,50"M219		10,500		
	VV		10,55"M220		10,550		
	VV		Součet		122,150		
105	K	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	69,085	123,00	8 497,46
	VV		12+4,2+1,5+4,3+0,5+0,5+0,5+1,45+0,9+0,5+1,8+0,95+0,95*1,10"M202		30,145		
	VV		10*1,10"M218		11,000		
	VV		12,4*1,10"M219		13,640		
	VV		13*1,10"M220		14,300		
	VV		Součet		69,085		
106	K	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,180	775,00	139,50
D 764 Konstrukce klempířské							68 433,58
107	K	764. 1	Provedení prostupů střešním pláštěm, následné zapravení	ks	35,000	1 322,00	46 270,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> montážní prostupy pro osazení nosné KCE VZT jednotky a příslušenství prostupy pro samotnou konstrukci a příslušenství VZT <i>stávající krytina - plech</i>				
108	K	764814240R00	Lemování trub,lak.Pz plech,hl.krytina,D do 200 mm	kus	35,000	629,00	22 015,00
109	K	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,085	1 748,00	148,58
D 766 Konstrukce truhlářské							359 820,26
110	K	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	26,400	115,00	3 036,00
	VV		25*0,5"M201		12,500		
	VV		14,5*0,5"M221		7,250		
	VV		13,3*0,5"M207		6,650		
	VV		Součet		26,400		
111	K	766411811R001	Demontáž obložení otopných těles	m2	46,600	35,00	1 631,00
	VV		8,8*2"M201		17,600		
	VV		14,5*2"M221		29,000		
	VV		Součet		46,600		
112	K	766416112R00	Obložení stěn nad 5 m2 panely SM, pl. do 1,5 m2	m2	65,890	634,00	41 774,26
	P		<i>Poznámka k položce:</i> lamino obložení dke stávajících v budově šířka 50cm, včetně kotvení na zdivo				
	VV		80*0,5*1,10"M103		44,000		
	VV		20,6*0,5*1,10"M201		11,330		
	VV		6,2*0,5*1,10"M221		3,410		
	VV		13*0,5*1,10"M207		7,150		
	VV		Součet		65,890		
113	K	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	16,000	606,00	9 696,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
114	M	MSN.0027534.U RS01	dveře interiérové jednokřídlé levé plné, HPL laminát, šedé, 80x197 - viz tabulka dveří D3	kus	5,000	5 349,00	26 745,00
	P		Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče odstín dle stávajících v objektu okopový plech 2ks přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří				
115	M	MSN.0027534.U RS02	dveře interiérové jednokřídlé pravé plné, HPL laminát, šedé, 80x197 - viz tabulka dveří D7 a D14	kus	7,000	5 349,00	37 443,00
	P		Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče odstín dle stávajících v objektu okopový plech 2ks přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří				
116	M	MSN.0027534.U RS03	dveře interiérové jednokřídlé pravé plné, HPL laminát, šedé, 80x197, větrací mřížka 500x150mm - viz tabulka dveří D8	kus	1,000	6 230,00	6 230,00
	P		Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče okopový plech 2ks odstín dle stávajících v objektu přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří				
117	M	MSN.0027534.U RS04	dveře interiérové jednokřídlé levé prosklené, HPL laminát, šedé, 80x197, - viz tabulka dveří D13	kus	1,000	7 111,00	7 111,00
	P		Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče okopový plech 2ks odstín dle stávajících v objektu přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří				
118	M	MSN.0027534.U RS05	dveře interiérové jednokřídlé levé plné, HPL laminát, šedé, 60x197, - viz tabulka dveří D15	kus	2,000	5 349,00	10 698,00
	P		Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče okopový plech 2ks odstín dle stávajících v objektu přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří				
119	K	766661112R00V	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,9 m	kus	1,000	634,00	634,00
	VV		1		1,000		
120	M	MSN.0027534.U RS06	dveře interiérové jednokřídlé levé plné, HPL laminát, šedé, 90x197, větrací mřížka 500x300mm, - viz tabulka dveří D9	kus	1,000	7 111,00	7 111,00
	P		Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče okopový plech 2ks odstín dle stávajících v objektu přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří				
121	K	766661112R00V1	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kř.	kus	1,000	634,00	634,00
	VV		1		1,000		
122	M	MSN.0027534.U RS07	dveře interiérové dvoukřídlé, prosklené, HPL laminát, šedé, 120x197, levé křídlo min.800mm, - viz tabulka dveří D12	kus	1,000	12 912,00	12 912,00
	P		Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče okopový plech 4ks odstín dle stávajících v objektu přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří				
123	K	76666141R00	Montáž dveří protipožár. 1kř.do 90 cm, bez kukátka	kus	10,000	690,00	6 900,00
	VV		10		10,000		
124	M	61160103	Dveře vnitřní protipožární HPL hladké plné LEVÉ 90x197 cm, šedé, EI30, - viz. tabulka dveří D1	kus	6,000	8 992,00	53 952,00
	P		Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče okopový plech 2ks odstín dle stávajících v objektu přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří				
125	M	61160103R01	Dveře vnitřní protipožární HPL hladké plné PRAVÉ 90x197 cm, šedé, EI30, - viz. tabulka dveří D2	kus	1,000	8 992,00	8 992,00
	P		Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče okopový plech 2ks odstín dle stávajících v objektu přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří				
126	M	61160103R02	Dveře vnitřní protipožární HPL hladké plné LEVÉ 80x197 cm, šedé, EI30, větrací mřížka 500x500 EI30 - viz. tabulka dveří D10	kus	1,000	11 633,00	11 633,00
	P		Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče okopový plech 2ks odstín dle stávajících v objektu přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří				
127	M	61160103R03	Dveře vnitřní protipožární HPL hladké plné PRAVÉ 80x197 cm, šedé, EI30, větrací mřížka 500x150 EI30 - viz. tabulka dveří D11	kus	2,000	10 752,00	21 504,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče okopový plech 2ks odstín dle stávajících v objektu přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří</i>				
128	K	766661432T00	Montáž dveří protipožárních 2kříd.	kus	3,000	1 129,00	3 387,00
VV			3"M103		3,000		
129	M	61160103R04	Dveře vnitřní dvoukřídlé protipožární HPL hladké plně,právé křídlo min.800mm 145x197 cm, šedé, EI30 - viz. tabulka dveří D4	kus	1,000	14 851,00	14 851,00
P			<i>Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče okopový plech 4ks odstín dle stávajících v objektu přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří</i>				
130	M	61160103R05	Dveře vnitřní dvoukřídlé protipožární HPL hladké prosklené,právé křídlo min.900mm 145x197 cm, šedé, EI30 - viz. tabulka dveří D5	kus	1,000	18 686,00	18 686,00
P			<i>Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče okopový plech 4ks odstín dle stávajících v objektu přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří</i>				
131	M	61160103R06	Dveře vnitřní dvoukřídlé protipožární HPL hladké prosklené,levé křídlo min.900mm 145x197 cm, šedé, EI30 - viz. tabulka dveří D6	kus	1,000	18 686,00	18 686,00
P			<i>Poznámka k položce: včetně zámku, 3 klíče okopový plech 4ks odstín dle stávajících v objektu přesné parametry a vybavení dveří viz. tabulka dveří</i>				
132	K	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	31,000	354,00	10 974,00
133	M	54914594	Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 Cr	kus	31,000	687,00	21 297,00
P			<i>Poznámka k položce: montáž skrz dveře pomocí svorníků</i>				
134	K	PC 17200	Přechodová nerez lišta kartáčovaná 800/50 mm, komplet dod + mont	kus	3,000	1 101,00	3 303,00
D			767 Konstrukce zámečnické				979 334,75
135	K	767. 1	Demont. stáv. zábradlí schodiště	kus	2,000	308,00	616,00
VV			2"M103		2,000		
136	K	767. 5	Dodávka a montáž nerezové zábradlí schodiště, vč. kotvení	kus	2,000	4 497,00	8 994,00
VV			2"M103, délka 1,6m		2,000		
137	K	767581802R00	Demontáž podhledů - lamel	m2	123,800	171,00	21 169,80
P			<i>Poznámka k položce: stávající lamelový hliníkový podhled</i>				
138	K	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m	68,000	46,00	3 128,00
P			<i>Poznámka k položce: obvodová konstrukce na kotvení lamel</i>				
139	K	767586101RT1	Nosný rošt podhledu, akustický modul 60 x 60 cm	m2	289,700	464,00	134 420,80
VV			56,2"M101		56,200		
VV			60"M102		60,000		
VV			119"M201		119,000		
VV			42,5+12"M207 včetně sníženého podhledu a čela		54,500		
VV			Součet		289,700		
140	K	767586101RT2	Nosný rošt podhledu minerálního modul 60 x 60 cm	m2	220,500	163,00	35 941,50
VV			15"M101a		15,000		
VV			123,8"M103		123,800		
VV			11,5"M203		11,500		
VV			21"M206		21,000		
VV			11"M208		11,000		
VV			4,8"M209		4,800		
VV			33,4"M221		33,400		
VV			Součet		220,500		
141	K	767586201R00	Montáž podhled minerální akustický	m2	289,700	145,00	42 006,50
142	M	63173001V1T	Kazeta podhledová akustická typ A - parametry dle akustické studie č. 24010S104	m2	248,270	903,00	224 187,81
VV			56,2*1,10"M101		61,820		
VV			60*1,10"M102		66,000		
VV			(118,5-26-37,5)*1,10"M201		60,500		
VV			(42,5+12)*1,10"M207 včetně sníženého podhledu a čela		59,950		
VV			Součet		248,270		
143	M	63173001V1T2	Kazeta podhledová akustická typ B - parametry dle akustické studie č. 24010S104	m2	69,850	937,00	65 449,45
VV			(26+37,5)*1,10"M201		69,850		
144	K	767586201R01	Montáž podhled minerální	m2	220,500	145,00	31 972,50
145	M	767586201RT1	Podhled minerální kazety 60x60 cm tl. 15 mm	m2	242,550	445,00	107 934,75
VV			15*1,10"M101a		16,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		123,8*1,10"M103		136,180		
	VV		11,5*1,10"M203		12,650		
	VV		21*1,10"M206		23,100		
	VV		11*1,10"M208		12,100		
	VV		4,8*1,10"M209		5,280		
	VV		33,4*1,10"M221		36,740		
	VV		Součet		242,550		
146	K	767649191R00	Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického	kus	8,000	181,00	1 448,00
147	M	54917035R	Zavírač dveří hydraulický K 204 č.12 stříbrná	kus	8,000	837,00	6 696,00
148	K	781497132R01	D + M ochranné nerezové rohy nalepené 45x45mm dl= 150 cm	kus	18,000	799,00	14 382,00
	P		Poznámka k položce: ochranný roh zdíva				
149	K	RMT001	Dodávka a montáž výdejního okénka 1450 x 1200mm , vertikální posuv s aretací, rám elox.hliník	kus	2,000	28 642,00	57 284,00
	P		Poznámka k položce: referenční výrobek - např. fi. MIJA-THERM TYP- SLIDE-H				
	VV		1"M206		1,000		
	VV		1"M208		1,000		
	VV		Součet		2,000		
150	K	RMT002	Dodávka a montáž- podomítková elkektricky ovládaná roleta 1160 x 1630mm	kus	1,000	15 183,00	15 183,00
	P		Poznámka k položce: PODOMÍTKOVÁ EKLEKTRICKY OVLÁDANÁ ROLETA ZABUDOVANÁ DO SDK ZÁKRYTU- BOX 90° TYP 180 LAMELA HLINÍKOVÁ VE VODÍCÍ ROZŠÍŘENÉ LIŠTĚ 68x22mm, POHON 230V ROZMĚR OTVORU - 1160 x 1450mm , DOSEDACÍ PLOCHA NEREZOVÝ VÝDEJNÍ PULT				
151	K	RMT003	Dodávka a montáž- podomítková elkektricky ovládaná roleta 2190 x 1630mm	kus	1,000	19 555,00	19 555,00
	P		Poznámka k položce: PODOMÍTKOVÁ EKLEKTRICKY OVLÁDANÁ ROLETA ZABUDOVANÁ DO SDK ZÁKRYTU- BOX 90° TYP 180 LAMELA HLINÍKOVÁ VE VODÍCÍ ROZŠÍŘENÉ LIŠTĚ 68x22mm, POHON 230V ROZMĚR OTVORU - 2190 x 1450mm , DOSEDACÍ PLOCHA NEREZOVÝ VÝDEJNÍ PULT				
152	K	RMT004	Dodávka a montáž- podomítková elkektricky ovládaná roleta 1950 x 1630mm	kus	1,000	19 168,00	19 168,00
	P		Poznámka k položce: PODOMÍTKOVÁ EKLEKTRICKY OVLÁDANÁ ROLETA ZABUDOVANÁ DO SDK ZÁKRYTU- BOX 90° TYP 180 LAMELA HLINÍKOVÁ VE VODÍCÍ ROZŠÍŘENÉ LIŠTĚ 68x22mm, POHON 230V ROZMĚR OTVORU - 1950 x 1450mm , DOSEDACÍ PLOCHA NEREZOVÝ VÝDEJNÍ PULT				
153	K	RMT005	Dodávka a montáž- podomítková elkektricky ovládaná roleta 3430 x 1630mm	kus	1,000	25 964,00	25 964,00
	P		Poznámka k položce: PODOMÍTKOVÁ EKLEKTRICKY OVLÁDANÁ ROLETA ZABUDOVANÁ DO SDK ZÁKRYTU- BOX 90° TYP 180 LAMELA HLINÍKOVÁ VE VODÍCÍ ROZŠÍŘENÉ LIŠTĚ 68x22mm, POHON 230V ROZMĚR OTVORU - 3430 x 1450mm , DOSEDACÍ PLOCHA NEREZOVÝ VÝDEJNÍ PULT				
154	K	RMT006	Dodávka a montáž- podomítková elkektricky ovládaná roleta 897 x 248mm	kus	1,000	17 206,00	17 206,00
	P		Poznámka k položce: PODOMÍTKOVÁ EKLEKTRICKY OVLÁDANÁ ROLETA ZABUDOVANÁ DO SDK ZÁKRYTU- BOX 90° TYP 180 LAMELA HLINÍKOVÁ VE VODÍCÍ ROZŠÍŘENÉ LIŠTĚ 68x22mm, POHON 230V ROZMĚR OTVORU - 897 x 2300mm , DOSEDACÍ PLOCHA				
155	K	RMT008	Dodávka a montáž- rolovací vrata 2150 x 3250mm , trubkový pohon 230V, krycí box	kus	1,000	43 436,00	43 436,00
	P		Poznámka k položce: GARÁŽOVÁ ROLOVACÍ VRATA S LAMELOU S KRYTÝM BOXEM, TRUBKOVÝ POHON LAMELA VE VODÍCÍ ROZŠÍŘENÉ LIŠTĚ (75x27mm), NOUZOVÉ OVLÁDÁNÍ ROZMĚR OTVORU - 2000 x 3000mm , DOSEDACÍ PLOCHA PODLAHA (DLAŽBA)				
	VV		1"M109		1,000		
156	K	RMT010	montáž atypické konstrukce pro osazení VZT jednotky na střeše , výškové práce	ks	1,000	24 856,00	24 856,00
	P		Poznámka k položce: žárově zinkováno				
157	M	RMT009	Dodávka atypické konstrukce pro osazení VZT jednotky na střeše , včetně vypracování výrobní dokumentace	kg	531,080	83,00	44 079,64
	P		Poznámka k položce: žárově zinkováno				
158	K	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	9,900	1 440,00	14 256,00

D776

Podlahy povlakové

222 446,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
159	K	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	150,040	7,00	1 050,28
	VV		56,1"M101		56,100		
	VV		15"M101a		15,000		
	VV		60"M102		60,000		
	VV		11,5"M203		11,500		
	VV		7,44"M212		7,440		
	VV		Součet		150,040		
160	K	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	111,800	14,00	1 565,20
	VV		53"M201		53,000		
	VV		14"M203		14,000		
	VV		11,2"M212		11,200		
	VV		19"M208		19,000		
	VV		14,6"M209		14,600		
	VV		Součet		111,800		
161	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	108,700	70,00	7 609,00
	VV		33"M101		33,000		
	VV		17,2"M101a		17,200		
	VV		33,3"M102		33,300		
	VV		14"M203		14,000		
	VV		11,2"M212		11,200		
	VV		Součet		108,700		
162	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	108,700	107,00	11 630,90
	VV		33"M101		33,000		
	VV		17,2"M101a		17,200		
	VV		33,3"M102		33,300		
	VV		14"M203		14,000		
	VV		11,2"M212		11,200		
	VV		Součet		108,700		
163	M	28411006	lišta soklová PVC samolepicí 15x50mm	m	108,700	27,00	2 934,90
164	K	776511810R00	Odstanění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	211,900	38,00	8 052,20
	VV		11,5"M203		11,500		
	VV		19"bufet		19,000		
	VV		7,5"M212		7,500		
	VV		128,3"M201		128,300		
	VV		39,5"koberec chodba bufet		39,500		
	VV		6,1"M218 sklad kuchyně		6,100		
	VV		Součet		211,900		
165	K	776521200RV1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) - odstín dle investora	m2	150,040	599,00	89 873,96
	P		Poznámka k položce: včetně vinylové podlahoviny tl. 2 mm , 100% bez ftalátové				
	VV		56,1"M101		56,100		
	VV		15"M101a		15,000		
	VV		60"M102		60,000		
	VV		11,5"M203		11,500		
	VV		7,44"M212		7,440		
	VV		Součet		150,040		
166	M	776520030RAB	Podlaha povlaková z PVC, soklík, 100% bez ftalátů, útlum 15dB - odstín dle investora	m2	156,019	634,00	98 916,05
	VV		56,1+(33*0,05)*1,10"M101		57,915		
	VV		15+(17,2*0,05)*1,10"M101a		15,946		
	VV		60+(33,3*0,05)*1,10"M102		61,832		
	VV		11,5+(14*0,05)*1,10"M203		12,270		
	VV		7,44+(11,2*0,05)*1,10"M212		8,056		
	VV		Součet		156,019		
167	K	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	1,593	511,00	814,02
D 777			Podlahy ze syntetických hmot				37 316,00
168	K	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí	m2	150,040	38,00	5 701,52
	VV		56,1"M101		56,100		
	VV		15"M101a		15,000		
	VV		60"M102		60,000		
	VV		11,5"M203		11,500		
	VV		7,44"M212		7,440		
	VV		Součet		150,040		
169	K	777553210R00	Vyrovnění podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	150,040	201,00	30 158,04
	VV		56,1"M101		56,100		
	VV		15"M101a		15,000		
	VV		60"M102		60,000		
	VV		11,5"M203		11,500		
	VV		7,44"M212		7,440		
	VV		Součet		150,040		
170	K	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	2,120	687,00	1 456,44
D 781			Obklady (keramické)				301 405,64
171	K	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	12,870	721,00	9 279,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1,8*1,5*1,10"M101 za umyvadlem		2,970		
	VV		1,7*1,8*1,10"M101a za umyvadlem		3,366		
	VV		1,8*1,5*1,10"M102 za umyvadlem		2,970		
	VV		1,8*1,1*1,8"M211 za trojumyvadlem		3,564		
	VV		Součet		12,870		
172	M	5978. 2	Obklad 30x60 cm, odstín beton	m2	12,870	493,00	6 344,91
	P		Poznámka k položce: obklad za umyvadlem tříd referenční výrobek např. CENTURY TITAN 30x60 cm, indium typ nutno vzorkovat s investorem				
	VV		1,8*1,5*1,10"M101 za umyvadlem		2,970		
	VV		1,7*1,8*1,10"M101a za umyvadlem		3,366		
	VV		1,8*1,5*1,10"M102 za umyvadlem		2,970		
	VV		1,8*1,1*1,8"M211 za trojumyvadlem		3,564		
	VV		Součet		12,870		
173	K	781475120R001	Obklad vnitřní stěna keramický, do tmele, 20x40 cm	m2	211,338	721,00	152 374,70
	VV		6,5*1,8"M111		11,700		
	VV		16,5*1,8"M109		29,700		
	VV		30,21*1,8"M202		54,378		
	VV		18*1,8"M206		32,400		
	VV		13,4*1,8"M208		24,120		
	VV		8,8*1,8"M213		15,840		
	VV		8,7*1,8"M218		15,660		
	VV		7,2*1,8"M219		12,960		
	VV		8,1*1,8"M220		14,580		
	VV		Součet		211,338		
174	M	781. 2	Obklad 20 x 40 cm, rozměr 198x398x7mm povrch hladký,kolísání odstínu V1, bílá lesklá	m2	180,811	432,00	78 110,35
	P		Poznámka k položce: přesný typ nutno odsouhlasit s investorem				
	VV		6,5*1,4*1,10"M111		10,010		
	VV		16,5*1,4*1,10"M109		25,410		
	VV		30,21*1,4*1,10"M202		46,523		
	VV		18*1,4*1,10"M206		27,720		
	VV		13,4*1,4*1,10"M208		20,636		
	VV		8,8*1,4*1,10"M213		13,552		
	VV		8,7*1,4*1,10"M218		13,398		
	VV		7,2*1,4*1,10"M219		11,088		
	VV		8,1*1,4*1,10"M220		12,474		
	VV		Součet		180,811		
175	M	781. 3	Obklad 20 x 40 cm, rozměr 198x398x7mm povrch hladký,kolísání odstínu V1, lesklá, šedá	m2	27,968	432,00	12 082,18
	P		Poznámka k položce: přesný typ nutno odsouhlasit s investorem				
	VV		304*0,08*1,15		27,968		
176	M	781. 4	Obklad 20 x 40 cm, rozměr 198x398x7mm povrch hladký,kolísání odstínu V1, lesklá, tmavě šedá	m2	13,984	432,00	6 041,09
	P		Poznámka k položce: přesný typ nutno odsouhlasit s investorem				
	VV		152*0,08*1,15		13,984		
177	M	781. 5	Obklad 20 x 40 cm, rozměr 198x398x7mm povrch hladký,kolísání odstínu V1, lesklá, tmavě žlutá	m2	13,984	432,00	6 041,09
	P		Poznámka k položce: přesný typ nutno odsouhlasit s investorem				
	VV		152*0,08*1,15		13,984		
178	K	781497132RS4	Lišta nerezová rohová k obkladům vč. nerezové lišty pro tloušťku obkladu 10 mm	m	52,200	545,00	28 449,00
	P		Poznámka k položce: včetně montáže				
	VV		1,8*29		52,200		
179	K	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	4,650	577,00	2 683,05
D	787	Zasklívání					2 819,52
180	K	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2	m2	1,980	1 002,00	1 983,96
	VV		0,8*1,8"M211		1,440		
	VV		0,60*0,90"M101a		0,540		
	VV		Součet		1,980		
181	K	63465127R	Zrcadlo nemontované čiré tl. 6 mm	m2	1,980	422,00	835,56
	VV		0,8*1,8"M211		1,440		
	VV		0,60*0,90"M101a		0,540		
	VV		Součet		1,980		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					766 642,55
D	713	Izolace tepelné					41 169,86
182	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	277,200	44,00	12 196,80
183	M	63150966	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 50mm	m2	213,700	68,00	14 531,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>viz. akustická studie</i>				
	VV		56,2"M101		56,200		
	VV		60"M102		60,000		
	VV		118,5-26-37,5"M201		55,000		
	VV		42,5"M207 včetně sníženého podhledu a čela		42,500		
	VV		Součet		213,700		
184	M	63148160	deska tepelné izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,034-0,035$ tl 75mm	m2	63,500	218,00	13 843,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dle akustické studie</i>				
	VV		26+37,5"M201		63,500		
185	K	713130831	Odstranění tepelné izolace stěn přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	19,305	31,00	598,46
	VV		(4,4*2+2,8*3)*2,8+12,1*2*1.NP chladicí boxi		72,360		
	VV		5,85*3,3"M206		19,305		
D	771		Podlahy z dlaždic a obklady				452 680,23
186	K	771101101R000	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby a koberců	m2	442,780	15,00	6 641,70
	VV		0,9*2,4+0,8*2,4"M103		4,080		
	VV		5,64"M104		5,640		
	VV		8,4"M108		8,400		
	VV		15,8"M109		15,800		
	VV		2,71"M111		2,710		
	VV		25+4,15"M112		29,150		
	VV		124"M201		124,000		
	VV		95"M202		95,000		
	VV		21"M206		21,000		
	VV		42,5"M207		42,500		
	VV		11"M208		11,000		
	VV		4,76"M209		4,760		
	VV		1,8*0,55"M211		0,990		
	VV		4,36"M213		4,360		
	VV		2,14"M214		2,140		
	VV		0,9"M215		0,900		
	VV		9,8"M217		9,800		
	VV		6,1"M218		6,100		
	VV		10,5"M219		10,500		
	VV		10,55"M220		10,550		
	VV		33,4"M221		33,400		
	VV		Součet		442,780		
187	K	771120111R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada	m	17,100	199,00	3 402,90
	VV		0,95*18		17,100		
188	K	771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada	m	17,100	101,00	1 727,10
	VV		0,95*18		17,100		
189	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	179,100	66,00	11 820,60
	VV		11"M104		11,000		
	VV		12"M108		12,000		
	VV		23,2"M112		23,200		
	VV		48"M201		48,000		
	VV		23,5"M207		23,500		
	VV		9"M209		9,000		
	VV		2,9"M211		2,900		
	VV		15"M217		15,000		
	VV		34,5"M221		34,500		
	VV		Součet		179,100		
190	K	771475034R00	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel, H 10 cm	m	11,700	173,00	2 024,10
191	M	597642400R	Dlažba schodovka 300x300x8 mm, R10/B, PEI 5 - šedá	kus	64,000	517,00	33 088,00
	VV		16*4		64,000		
192	M	597642400R1	Dlažba schodovka 300x300x8 mm, R10/B, PEI 5 - antracitové šedá	kus	8,000	517,00	4 136,00
	VV		2*4		8,000		
193	K	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	190,800	92,00	17 553,60
	VV		11,7"schodiště M112		11,700		
	VV		11"M104		11,000		
	VV		12"M108		12,000		
	VV		23,2"M112		23,200		
	VV		48"M201		48,000		
	VV		23,5"M207		23,500		
	VV		9"M209		9,000		
	VV		2,9"M211		2,900		
	VV		15"M217		15,000		
	VV		34,5"M221		34,500		
	VV		Součet		190,800		
194	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	438,630	250,00	109 657,50
	VV		0,9*2,4+0,8*2,4"M103		4,080		
	VV		5,64"M104		5,640		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		8,4"M108		8,400		
	VV		15,8"M109		15,800		
	VV		2,71"M111		2,710		
	VV		25"M112		25,000		
	VV		124"M201		124,000		
	VV		95"M202		95,000		
	VV		21"M206		21,000		
	VV		42,5"M207		42,500		
	VV		11"M208		11,000		
	VV		4,76"M209		4,760		
	VV		1,8*0,55"M211		0,990		
	VV		4,36"M213		4,360		
	VV		2,14"M214		2,140		
	VV		0,9"M215		0,900		
	VV		9,8"M217		9,800		
	VV		6,1"M218		6,100		
	VV		10,5"M219		10,500		
	VV		10,55"M220		10,550		
	VV		33,4"M221		33,400		
	VV		Součet		438,630		
195	M	597623141R	Dodávka dlažba 30 x 30 cm , R11B , povrch matný reliéfní, barva šedá, otěruvzdornost PEI-5	m2	134,365	458,00	61 539,17
	P		<i>Poznámka k položce: pro školní kuchyně odstín dle investora</i>				
	VV		95*1,10"M202		104,500		
	VV		6,1*1,10"M218		6,710		
	VV		10,5*1,10"M219		11,550		
	VV		10,55*1,10"M220		11,605		
	VV		Součet		134,365		
196	M	597623141R2	Dodávka dlažba 30 x 30 cm, R10B, dlaždice slinutá, glazovaná šedá, PEI 5	m2	359,851	427,00	153 656,38
	P		<i>Poznámka k položce: typ a odstín dle investora dlažba již použita v objektu nová shodná</i>				
	VV		0,9*2,4+0,8*2,4*1,10"M103		4,272		
	VV		5,64*1,10"M104		6,204		
	VV		8,4*1,10"M108		9,240		
	VV		15,8*1,10"M109		17,380		
	VV		2,71*1,10"M111		2,981		
	VV		25*1,10+18*0,195*0,14+11,7*0,06"M112+schody- podstupnice+skoklíky		28,693		
	VV		124*1,10"M201		136,400		
	VV		21*1,10"M206		23,100		
	VV		42,5*1,10"M207		46,750		
	VV		11*1,10"M208		12,100		
	VV		4,76*1,10"M209		5,236		
	VV		1,8*0,55*1,10"M211		1,089		
	VV		4,36*1,10"M213		4,796		
	VV		2,14*1,10"M214		2,354		
	VV		0,9*1,10"M215		0,990		
	VV		9,8*1,10"M217		10,780		
	VV		33,4*1,10"M221		36,740		
	VV		179,1*0,06"soklíky		10,746		
	VV		Součet		359,851		
197	K	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	296,510	84,00	24 906,84
	P		<i>Poznámka k položce: vč. dodávky a montáže silikonu.</i>				
	VV		11"M104		11,000		
	VV		12"M108		12,000		
	VV		23,2"M112		23,200		
	VV		48"M201		48,000		
	VV		23,5"M207		23,500		
	VV		9"M209		9,000		
	VV		2,9"M211		2,900		
	VV		15"M217		15,000		
	VV		34,5"M221		34,500		
	VV		6,5"M111		6,500		
	VV		16,5"M109		16,500		
	VV		30,21"M202		30,210		
	VV		18"M206		18,000		
	VV		13,4"M208		13,400		
	VV		8,8"M213		8,800		
	VV		8,7"M218		8,700		
	VV		7,2"M219		7,200		
	VV		8,1"M220		8,100		
	VV		Součet		296,510		
198	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	438,630	34,00	14 913,42
	VV		0,9*2,4+0,8*2,4"M103		4,080		
	VV		5,64"M104		5,640		
	VV		8,4"M108		8,400		
	VV		15,8"M109		15,800		
	VV		2,71"M111		2,710		
	VV		25"M112		25,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		124"M201		124,000		
	VV		95"M202		95,000		
	VV		21"M206		21,000		
	VV		42,5"M207		42,500		
	VV		11"M208		11,000		
	VV		4,76"M209		4,760		
	VV		1,8*0,55"M211		0,990		
	VV		4,36"M213		4,360		
	VV		2,14"M214		2,140		
	VV		0,9"M215		0,900		
	VV		9,8"M217		9,800		
	VV		6,1"M218		6,100		
	VV		10,5"M219		10,500		
	VV		10,55"M220		10,550		
	VV		33,4"M221		33,400		
	VV		Součet		438,630		
199	K	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	14,840	513,00	7 612,92
D 783			Nátěry	128 263,67			
200	K	783. 1	Nátěr ocel. zárubně 1 křídla, 2x, očištění	ks	28,000	352,00	9 856,00
201	K	783. 2	Nátěr ocel. zárubně 2 křídla, 2x, očištění	ks	9,000	485,00	4 365,00
202	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	4,270	69,00	294,63
	VV		2,1*0,7" M217		1,470		
	VV		1,4*2"dveře výtahu 1.NP		2,800		
	VV		Součet		4,270		
203	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	4,270	114,00	486,78
	VV		1,4*2"dveře výtahu 1.NP		2,800		
	VV		2,1*0,7" M217		1,470		
	VV		Součet		4,270		
204	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,270	118,00	503,86
	VV		1,4*2"dveře výtahu 1.NP		2,800		
	VV		2,1*0,7" M217		1,470		
	VV		Součet		4,270		
205	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	659,400	171,00	112 757,40
P			Poznámka k položce: umyvateľný nátěr stěn světle šedá				
	VV		48*1,5"M201		72,000		
	VV		23,5*1,5"M207		35,250		
	VV		9*1,8"M209		16,200		
	VV		17*1,8"M211		30,600		
	VV		15*1,5"M217		22,500		
	VV		34,5*1,8"M221		62,100		
	VV		33*1,5"M101		49,500		
	VV		33,3*1,5"M102		49,950		
	VV		109*1,8"M103		196,200		
	VV		33*1,5"M112		49,500		
	VV		6*1,8"M214		10,800		
	VV		36*1,8"M210		64,800		
	VV		Součet		659,400		
D 784			Malby	144 528,79			
206	K	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, Klasik, 1 x	m2	1 825,824	20,00	36 516,48
	VV		33*3,45-2,1*2,4*3"M101		98,730		
	VV		16,8*3,45-2,1*2,4"M101a		52,920		
	VV		33,3*3,45-2,1*2,4*3"M102		99,765		
	VV		109*3,1"M103		337,900		
	VV		11*3+5,6"M104		38,600		
	VV		12*3+8,4"M108		44,400		
	VV		16,5*1,2+15,8"M109		35,600		
	VV		6,5*1,2+2,71"M111		10,510		
	VV		33*3+29,5"M112		128,500		
	VV		48*3,1+12,2+12,2+12,2*0,6"M201		180,520		
	VV		30,21*0,9+12,8"M202		39,989		
	VV		13,6*3,1-2,1*2"M203		37,960		
	VV		5,3*1+1,46"M204		6,760		
	VV		11,8*1+5,8"M205		17,600		
	VV		18*1"M206		18,000		
	VV		23,5*1"M207		23,500		
	VV		13,4*1"M208		13,400		
	VV		9*2,8"M209		25,200		
	VV		61*3,3"M210		201,300		
	VV		22,4*3,3+21,7"M211		95,620		
	VV		11,1*3,3+7,45"M212		44,080		
	VV		8,3*1,5+4,36"M213		16,810		
	VV		5,9*3,3+2,13"M214		21,600		
	VV		3,7*3+0,87"M215		11,970		
	VV		22,2*3,3+12,6"M217		85,860		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		8,65*1,2+6,1"M218		16,480		
	VV		7,2*1"M219		7,200		
	VV		8,1*1"M220		8,100		
	VV		34,5*3,1"M221		106,950		
	VV		Součet		1 825,824		
207	K	784165512R00	Malba disperzní, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 173,204	58,00	68 045,83
	VV		33*1,95-2,1*2,4*3"M101		49,230		
	VV		16,8*3,45-2,1*2,4"M101a		52,920		
	VV		33,3*1,95-2,1*2,4*3"M102		49,815		
	VV		109*1,3"M103		141,700		
	VV		11*3+5,6"M104		38,600		
	VV		12*3+8,4"M108		44,400		
	VV		16,5*1,2+15,8"M109		35,600		
	VV		6,5*1,2+2,71"M111		10,510		
	VV		33*1,5+29,5"M112		79,000		
	VV		48*1,6+12,2+12,2+12,2*0,6"M201		108,520		
	VV		30,21*0,9+12,8"M202		39,989		
	VV		13,6*3,1-2,1*2"M203		37,960		
	VV		5,3*1+1,46"M204		6,760		
	VV		11,8*1+5,8"M205		17,600		
	VV		18*1"M206		18,000		
	VV		23,5*1,6"M207		37,600		
	VV		13,4*1"M208		13,400		
	VV		9*1,3"M209		11,700		
	VV		61*1,8"M210		109,800		
	VV		22,4*1,5+21,7"M211		55,300		
	VV		11,1*3,3+7,45"M212		44,080		
	VV		8,3*1,5+4,36"M213		16,810		
	VV		5,9*1,8+2,13"M214		12,750		
	VV		3,7*3+0,87"M215		11,970		
	VV		22,2*1,8+12,6"M217		52,560		
	VV		8,65*1,2+6,1"M218		16,480		
	VV		7,2*1"M219		7,200		
	VV		8,1*1"M220		8,100		
	VV		34,5*1,3"M221		44,850		
	VV		Součet		1 173,204		
208	K	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	1 080,175	37,00	39 966,48
	VV		33*3,5-2,1*2,4*3"M101		100,380		
	VV		17,2*3,5-2,1*2,4*3"M101a		45,080		
	VV		33,3*3,5-2,1*2,4*3"M102		101,430		
	VV		14*3,2-2,1*2"M203		40,600		
	VV		11,2*3,3"M212		36,960		
	VV		(12+4,2+1,5+4,3+0,5+0,5+0,5+1,45+0,9+0,5+1,8+0,95+0,95)*1"M202		30,050		
	VV		8,4*1,5"M213		12,600		
	VV		6,5*3,3"M214		21,450		
	VV		22,5*3,3-1,45*2"M217		71,350		
	VV		10*1"M218		10,000		
	VV		12,4*1"M219		12,400		
	VV		13*1"M220		13,000		
	VV		3,85*0,4"M206		1,540		
	VV		2,8*0,4+3,92*0,4"M208		2,688		
	VV		2,8*0,4"M209		1,120		
	VV		25,4*0,3"M207		7,620		
	VV		11*3"M104		33,000		
	VV		12*3"M108		36,000		
	VV		6,6*3"M111		19,800		
	VV		109*3,1"M103		337,900		
	VV		35*3,2"M201		112,000		
	VV		14,4*2+2,24*2-1,45*1,97*2-2,1*2*4"M221		10,767		
	VV		6,8*3,3"M211		22,440		
	VV		Součet		1 080,175		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt: D.1.2.1 - zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 28. 11. 2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 27670473
DIČ: CZ27670473

Projektant:
Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			697 563,95
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	697 563,95	21,00%	146 488,43
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			844 052,38
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko

Objekt: **D.1.2.1 - zdravotně technické instalace**

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	28. 11. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	697 563,95
HSV - Práce a dodávky HSV	150 831,06
1 - Zemní práce	57 557,70
4 - Vodorovné konstrukce	8 388,60
5 - Komunikace pozemní	9 499,20
8 - Trubní vedení	31 731,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 271,40
997 - Přesun sutě	28 382,26
PSV - Práce a dodávky PSV	546 732,89
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	218 015,02
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	209 753,46
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	111 704,41
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	7 260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko

Objekt:

D.1.2.1 - zdravotně technické instalace

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	28. 11. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 697 563,95

D HSV Práce a dodávky HSV 150 831,06

D 1 Zemní práce 57 557,70

1	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,200	79,00	647,80
2	K	113107424	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm při překopec strojně pl do 15 m2	m2	8,200	202,00	1 656,40
3	K	131113131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 při překopec inženýrských sítí ručně	m3	2,268	890,00	2 018,52
VV		1,8*0,9*1,4"hloubení pod rampu			2,268		
4	K	132151251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	9,900	467,00	4 623,30
VV		2*1,5*0,9			2,700		
VV		5*1,6*0,9			7,200		
VV		Součet			9,900		
5	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopec inženýrských sítí	m2	5,400	206,00	1 112,40
VV		2,7*2"při podkopání terasy			5,400		
6	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopec inženýrských sítí	m2	5,400	110,00	594,00
VV		2,7*2"při podkopání terasy			5,400		
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	7,758	229,00	1 776,58
VV		2*1*0,9			1,800		
VV		5*1*0,9			4,500		
VV		1,8*0,9*0,9			1,458		
VV		Součet			7,758		
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	36,900	537,00	19 815,30
VV		(90,5+12)*0,8*0,45			36,900		
9	M	58337331	šterkopisek frakce 0/22	t	73,800	343,00	25 313,40
VV		36,9*2 'Přepočtené koeficientem množství			73,800		
D 4		Vodorovné konstrukce					8 388,60
10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	8,200	1 023,00	8 388,60
VV		(90,5+12)*0,8*0,1			8,200		
D 5		Komunikace pozemní					9 499,20
11	K	566901233	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 200 mm	m2	8,200	290,00	2 378,00
VV		1*3,5			3,500		
VV		1*4,7			4,700		
VV		Součet			8,200		
12	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překopec pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	8,200	773,00	6 338,60
VV		1*3,5			3,500		
VV		1*4,7			4,700		
VV		Součet			8,200		
13	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl přes 50 do 100 mm	m	18,200	43,00	782,60
D 8		Trubní vedení					31 731,90
14	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	12,000	155,00	1 860,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	M	28614207	trubka kanalizační PP plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10	m	12,180	605,00	7 368,90
VV		12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			12,180		
16	K	894812311	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	1,000	5 827,00	5 827,00
17	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	4 271,00	4 271,00
18	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	127,00	127,00
19	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	12 278,00	12 278,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 271,40
20	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	18,200	137,00	2 493,40
VV		0,9+3,5+3,5			7,900		
VV		0,9+4,7+4,7			10,300		
VV		Součet			18,200		
21	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	42,000	101,00	4 242,00
22	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	51,000	116,00	5 916,00
23	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	20,000	131,00	2 620,00
D		997	Přesun sutě				28 382,26
24	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	9,730	717,00	6 976,41
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,730	271,00	2 636,83
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	243,250	12,00	2 919,00
VV		9,73*25 'Přepočtené koeficientem množství			243,250		
27	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,122	1 860,00	11 386,92
28	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,804	2 474,00	4 463,10
D		PSV	Práce a dodávky PSV				546 732,89
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				218 015,02
29	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	19,000	171,00	3 249,00
30	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	21,000	239,00	5 019,00
31	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	9,000	13,00	117,00
32	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	18,000	34,00	612,00
33	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	54,000	367,00	19 818,00
34	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	22,500	483,00	10 867,50
35	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	14,000	546,00	7 644,00
36	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	15,000	530,00	7 950,00
37	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	16,000	652,00	10 432,00
38	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	1,000	458,00	458,00
39	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	8,000	445,00	3 560,00
40	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	48,000	491,00	23 568,00
41	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	22,000	563,00	12 386,00
42	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	1,500	717,00	1 075,50
43	K	721175211R001	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 50	m	25,000	653,00	16 325,00
44	K	721175211	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 75	m	12,000	742,00	8 904,00
45	K	721175212	Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučňené třívrstvé DN 110	m	16,000	1 095,00	17 520,00
46	K	721175221	Potrubí kanalizační z PP svodné odhlučňené třívrstvé DN 75	m	24,000	861,00	20 664,00
47	K	721175222	Potrubí kanalizační z PP svodné odhlučňené třívrstvé DN 110	m	3,500	1 264,00	4 424,00
48	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	1,000	71,00	71,00
49	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	8,000	83,00	664,00
50	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	17,000	92,00	1 564,00
51	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	109,00	109,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	136,00	136,00
53	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	6,000	210,00	1 260,00
54	K	721211401	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	854,00	854,00
VV			1"M218		1,000		
55	K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	6,000	2 341,00	14 046,00
56	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ	kus	3,000	223,00	669,00
57	M	RMAT0002	vpust' podlahová nerezová 350x350mm. zápachová uzávěra, svislý odtok DN100, ATYP	kus	2,000	4 671,00	9 342,00
58	M	RMAT0003	vpust' podlahová nerezová 1000x450mm. zápachová uzávěra, svislý odtok DN100, ATYP	kus	1,000	11 077,00	11 077,00
59	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	1,000	899,00	899,00
60	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	853,00	1 706,00
61	K	751613140	Montáž sifonu pro odvod kondenzátu	kus	1,000	151,00	151,00
P			Poznámka k položce: odvod kondenzátu od klimatizace				
62	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	1,000	481,00	481,00
63	K	998721112	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,356	1 104,00	393,02
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				209 753,46
64	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	52,000	72,00	3 744,00
65	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	18,000	22,00	396,00
66	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	165,000	376,00	62 040,00
67	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	147,000	463,00	68 061,00
68	K	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	22,000	556,00	12 232,00
69	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	165,000	101,00	16 665,00
70	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	169,000	167,00	28 223,00
71	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	32,000	48,00	1 536,00
72	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	12,000	51,00	612,00
73	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	8,000	57,00	456,00
74	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,000	82,00	82,00
75	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	559,00	559,00
76	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2	kus	39,000	72,00	2 808,00
77	M	55114252v1	kohout kulový PN 42 do 185°C 1/2", vývod vnější závit 3/8"	kus	18,000	198,00	3 564,00
78	M	55114252v2	kohout kulový PN 42 do 185°C 1/2", vývod vnější závit 3/4"	kus	20,000	198,00	3 960,00
79	M	31944464	šroubení přímé s plochým těsněním s vnitřním a vnějším závitem DN 1/2" zinkované	kus	1,000	50,00	50,00
80	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	24,000	183,00	4 392,00
81	K	998722112	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,378	988,00	373,46
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				111 704,41
82	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,000	150,00	750,00
83	K	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	3,000	5 089,00	15 267,00
VV			1"M101		1,000		
VV			1"M101a		1,000		
VV			1"M102		1,000		
VV			Součet		3,000		
84	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	1 460,00	1 460,00
85	M	RMAT0001	troj umyvadlo nerezové 550x1800x375mm, se zákrytem, včetně úchytové sady, sifonů a přepadů	kus	1,000	32 204,00	32 204,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> závěsné nerezové trojúhelníkové opláštění a přepadem, délka 1800 mm s otvory pro baterie - nutno objednat materiál AISI - 304 vnitřní průměr umyvadla 320 mm povrch matný Rozměry 1800 x 500 x 375 mm Hmotnost 26,2 kg Tloušťka materiálu • deska 1,5 mm • zákrvt 1,2 mm				
86	K	725310821	Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur	soubor	1,000	150,00	150,00
VV			1"M111		1,000		
87	K	725320828	Demontáž dřez dvojité velkokuchyně bez výtokových armatur	soubor	4,000	158,00	632,00
88	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	2,000	236,00	472,00
89	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	1 041,00	1 041,00
90	M	64271101r1	výlevka závěsná keramická bílá, včetně mřížky	kus	1,000	5 060,00	5 060,00
91	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	10,000	90,00	900,00
92	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	6,000	1 700,00	10 200,00
93	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	3,000	1 602,00	4 806,00
94	K	725822642	Baterie umyvadlová automatická senzorová s přívodem teplé a studené vody	soubor	3,000	9 119,00	27 357,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> možnost regulace teploty a následné zaslepení regulace 24V stojánková				
95	K	725822642VL1	zdroj pro automatické výtokové baterie 230V/24V	soubor	1,000	2 009,00	2 009,00
96	M	55431063	osušovač rukou elektrický nerezový matný kryt	kus	1,000	6 209,00	6 209,00
97	M	55431097vl1	dávkovač tekutého mýdla 500ml-nerez	kus	2,000	1 015,00	2 030,00
98	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	10,000	16,00	160,00
99	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	3,000	280,00	840,00
100	K	998725112	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,137	1 149,00	157,41
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace				7 260,00
101	K	726111204	Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce	soubor	1,000	1 379,00	1 379,00
102	M	RMAT0001.1	montážní prvek závěsná keramická výlevka, včetně vývodu na baterii	kus	1,000	5 881,00	5 881,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> včetně tlačítka				
VV			1"M213		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt: D.1.4.2 - ústřední vytápění, vnitřní rozvod plynu

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 28. 11. 2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 27670473
DIČ: CZ27670473

Projektant:
Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			179 994,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	179 994,00	21,00%	37 798,74
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	217 792,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko

Objekt: **D.1.4.2 - ústřední vytápění, vnitřní rozvod plynu**

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	28. 11. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	179 994,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 571,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 392,00
997 - Přesun sutě	179,00
PSV - Práce a dodávky PSV	178 423,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	2 748,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	23 666,47
734 - Ústřední vytápění - armatury	11 443,33
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	92 133,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	48 432,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko

Objekt:

D.1.4.2 - ústřední vytápění, vnitřní rozvod plynu

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	28. 11. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 179 994,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 571,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 392,00

1	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	12,000	116,00	1 392,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

D 997 Přesun sutě 179,00

2	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	0,250	716,00	179,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 178 423,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 748,00

3	K	723120804	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN do 25	m	12,000	43,00	516,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

4	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované DN od 25 do 50	m	18,000	124,00	2 232,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 23 666,47

5	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	25,000	28,00	700,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

6	K	733111103	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	66,000	257,00	16 962,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

7	K	733111104	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	6,000	280,00	1 680,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

8	K	733191923	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15	kus	7,000	270,00	1 890,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

9	K	733191924	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20	kus	2,000	299,00	598,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

10	K	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m	8,000	47,00	376,00
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

11	K	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubecemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	12,000	101,00	1 212,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

12	K	998733112	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,116	2 142,00	248,47
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

D 734 Ústřední vytápění - armatury 11 443,33

13	K	55121206r1	Armatura pro středové připojení otop.žebříků , rohové provedení s termostatickou hlavici bílá	kus	1,000	1 505,00	1 505,00
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------

14	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	14,000	90,00	1 260,00
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------

15	M	55121132v1	ventil radiátorový termostatický přímý 1/2"	kus	7,000	267,00	1 869,00
----	---	------------	---	-----	-------	--------	----------

16	M	55128336v1	uzavírací šroubení přímé 1/2"	kus	7,000	125,00	875,00
----	---	------------	-------------------------------	-----	-------	--------	--------

17	K	73422280v12	Termostatická hlavice pro veřejné budovy s připojením M30x1,5 - bílá, nastavitelná pouze s klíčem	kus	7,000	846,00	5 922,00
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	----------

18	K	998734112	Přesun hmot tonážní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,008	1 541,00	12,33
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 92 133,20

19	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	146,370	39,00	5 708,43
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV		5*0,255*2"			2,550		
VV		7*0,255*1"			1,785		
VV		9*0,255*1			2,295		
VV		13*0,255*1			3,315		
VV		16*0,255*4			16,320		
VV		19*0,255*2			9,690		
VV		21*0,255*2			10,710		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		22*0,255*3		16,830		
	VV		29*0,255*5		36,975		
	VV		30*0,255*6		45,900		
	VV		Součet		146,370		
20	K	735131125.LP1	Montážní balíček pro hliníková článková tělesa	soubor	7,000	516,00	3 612,00
21	K	735131312	Montáž otopných těles článkových hliníkových rozteč připojení 350-600 mm o počtu článků 6 až 10	soubor	2,000	549,00	1 098,00
22	M	735131125.LPC3a	Otopné těleso článkové hliníkové rozteč připojení 600 10 čl 1160W,800mm	soubor	2,000	6 433,00	12 866,00
	VV		2"M206+M208		2,000		
23	K	735131314	Montáž otopných těles článkových hliníkových rozteč připojení 350-600 mm o počtu článků 16 až 18	soubor	2,000	562,00	1 124,00
24	M	735131125.LPC4a	Otopné těleso článkové hliníkové rozteč připojení 600 18 čl 2610W,1457mm	soubor	2,000	10 075,00	20 150,00
	VV		2"M207		2,000		
25	K	735131315	Montáž otopných těles článkových hliníkových rozteč připojení 350-600 mm o počtu článků přes 18	soubor	3,000	594,00	1 782,00
26	M	735131125.LPC5	Otopné těleso článkové hliníkové rozteč připojení 600 20 čl 2900W,1600mm	soubor	3,000	12 244,00	36 732,00
	VV		3"M101		3,000		
27	K	735160143	Otopné těleso trubkové teplovodní výška/délka 1 820/600 mm	kus	1,000	4 755,00	4 755,00
	VV		1"M202 středové připojení		1,000		
28	K	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	124,950	29,00	3 623,55
	VV		9*0,255*1		2,295		
	VV		13*0,255*1		3,315		
	VV		16*0,255*4		16,320		
	VV		21*0,255*2		10,710		
	VV		22*0,255*3		16,830		
	VV		29*0,255*4		29,580		
	VV		30*0,255*6		45,900		
	VV		Součet		124,950		
29	K	998735112	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,373	1 829,00	682,22
D	783	Dokončovací práce - nátěry					48 432,00
30	K	783601327	Odmaštění článkových otopných těles ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	124,950	83,00	10 370,85
	VV		9*0,255*1		2,295		
	VV		13*0,255*1		3,315		
	VV		16*0,255*4		16,320		
	VV		21*0,255*2		10,710		
	VV		22*0,255*3		16,830		
	VV		29*0,255*4		29,580		
	VV		30*0,255*6		45,900		
	VV		Součet		124,950		
31	K	783601421	Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru	m2	124,950	7,00	874,65
	VV		9*0,255*1		2,295		
	VV		13*0,255*1		3,315		
	VV		16*0,255*4		16,320		
	VV		21*0,255*2		10,710		
	VV		22*0,255*3		16,830		
	VV		29*0,255*4		29,580		
	VV		30*0,255*6		45,900		
	VV		Součet		124,950		
32	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	72,000	6,00	432,00
	VV		66+6"nové potrubí		72,000		
33	K	783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	72,000	18,00	1 296,00
	VV		66+6"nové potrubí		72,000		
34	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	124,950	230,00	28 738,50
	VV		9*0,255*1		2,295		
	VV		13*0,255*1		3,315		
	VV		16*0,255*4		16,320		
	VV		21*0,255*2		10,710		
	VV		22*0,255*3		16,830		
	VV		29*0,255*4		29,580		
	VV		30*0,255*6		45,900		
	VV		Součet		124,950		
35	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	168,000	40,00	6 720,00
	VV		66+6"nové potrubí		72,000		
	VV		96"stávající potrubí		96,000		
	VV		Součet		168,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt: D.1.4.3 - vzduchotechnika

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 28. 11. 2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 27670473
DIČ: CZ27670473

Projektant:
Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 220 580,15	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 220 580,15	21,00%	676 321,83
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 896 901,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko

Objekt:

D.1.4.3 - vzduchotechnika

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	28. 11. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	3 220 580,15
HSV - Práce a dodávky HSV	8 867,08
997 - Přesun sutě	8 867,08
PSV - Práce a dodávky PSV	3 197 805,07
751 - Vzduchotechnika	3 197 805,07
94 - Lešení a stavební výtahy	19 515,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	13 908,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko

Objekt:

D.1.4.3 - vzduchotechnika

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	28. 11. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 220 580,15

D HSV Práce a dodávky HSV 8 867,08

D 997 Přesun sutě 8 867,08

1	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	2,782	850,00	2 364,70
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,782	282,00	784,52
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	41,730	12,00	500,76
VV					2,782*15 'Přepočtené koeficientem množství	41,730	
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,692	1 938,00	5 217,10

D PSV Práce a dodávky PSV 3 197 805,07

D 751 Vzduchotechnika 3 197 805,07

5	K	751377823	Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného průřezu přes 1,5 do 2,0 m2	kus	1,000	552,00	552,00
6	K	751377824	Demontáž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného průřezu přes 2,0 do 2,5 m2	kus	1,000	585,00	585,00
7	K	751611818	Demontáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojatě s výměnou vzduchu přes 9000 do 13000 m3/h	kus	1,000	2 855,00	2 855,00
P			Poznámka k položce: umístěna v 2.NP				
8	K	751510861	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,03 do 0,13 m2	m	8,000	70,00	560,00
VV					8"M112	8,000	
9	K	751510863	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,50 do 1,13 m2	m	43,000	251,00	10 793,00
VV					28"vzt kuchyně	28,000	
VV					15"vedení po fasádě	15,000	
VV					Součet	43,000	
10	K	751513849	Demontáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice z plechového potrubí čtyřhranné s přírubou nebo bez příruby průřezu přes 0,280 do 0,560 m2	kus	1,000	192,00	192,00
11	K	751611144	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla nástřešní s výměnou vzduchu přes 9000 do 13000 m3/h	kus	1,000	13 071,00	13 071,00
12	M	42944205	jednotka VZT stojatá vnitřní/venkovní s rekuperací tepla s dohřevem a ovládací jednotkou do 10000m3/hod	kus	1,000	615 192,00	615 192,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k položce: Údaje elektro: (400V/50Hz, max.proud 2x8,6A, max.příkon 2x5,4kW, jistění 3x20A(char.C), nap.kabel CYKY 5Jx4, odvod kondenzátu 3x DN 32 mm, hmotnost 1517 kg) Vzduchotechnická část: Rámová k-ce, 3 sam.sekce, skříň z lakovaného plechu (barva RAL9007) plechu a 45 mm minerální izolace s koef. Tep. vodivosti (λ = 0,037 W/mK). Tep. izolace pláště (třída T2), potlačení tep. mostů (třída TB2). Přívodní ventilátor EC - 400V, 8,6A, 5,4 kW (9200 m3/h / ex.st.tlak 250 Pa) Odvodní ventilátor EC - 400V, 8,6A, 5,4 kW (9200 m3/h / ex.st.tlak 300 Pa) Rekuperační protiproudý výměník S7.C s účinností 92% (suchá účinnost 82,4%) provedení parapetní 10 konfigurace hrdel 0 Fe.K5_filtr přívod kazetový třída M5 Fi.K5_filtr odtah kazetový třída M5 B.x_by-pass CHF.atypický 2-okruhový přímý chladič zákryt vstupu e1 krátký H.710/900_obdélníkové hrdlo e2, i1, i2 (3 kusy) Ke.710/900.x_uz. klapka obd. přívod Ki.710/900.x_uz. klapka obd. odtah H.710/900.P_příplatek pružná manžeta obd. (3 kusy) vstup e1 - eliminátor kapek dodávka jednotky ve třech blocích Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky): Servopohon LM 24A (by-passová klapka) - 2 kusy Servopohon LM 24A (uzavírací klapka e1) Servopohon LM 24A (uzavírací klapka i1) vývod kondenzátu pr. 32/40mm nerez - 2 kusy vývod kondenzátu pr. 32/40mm (nerez, vyhřívaný) včetně termostatu aM-CL 400V-EC / 400V-EC, vč. Ethernet připojení zesílený zdroj 24V (pro napájení příslušenství) aM-XK4 - aMotion expandér pro kuchyně (sběrnice aMBus) - 2 kusy CF.3000 - příslušenství pro regulaci otáček ventilátorů na konstantní průtok aM-IO18 - aMotion Input/Output deska s 18 svorkami aM-IO12 - aMotion Input/Output deska s 12 svorkami 1"číslo pozice 1.1		1,000		
13	K	751611144R001	Montáž venkovní inverterové jednotky	kus	2,000	9 477,00	18 954,00
14	M	42944205R001	Venkovní inverterová jednotka 60	kus	2,000	126 356,00	252 712,00
			Poznámka k položce: Tech. parametry: hmotnost 104 kg, pro R410 A, 400V, příkon 5,15kW, proud jmen./max. 7/13A, dop.jistění 16A, nap.kabel 5x2,5, chladicí výkon 15 kW, topný výkon 18kW, připojovací Cu potrubí f9,52/15,88 mm				
			VV2"číslo pozice 1.2		2,000		
15	K	42944205R002	komunikační modul pro venkovní jednotku - ovládání inverteru, včetně montáže	kus	2,000	12 258,00	24 516,00
			Poznámka k položce: Tech. parametry: hmotnost 104 kg, pro R410 A, 400V, příkon 5,15kW, proud jmen./max. 7/13A, dop.jistění 16A, nap.kabel 5x2,5, chladicí výkon 15 kW, topný výkon 18kW, připojovací Cu potrubí f9,52/15,88 mm				
			P				
16	K	751377001	Montáž odsávacího stropu	m2	101,000	1 873,00	189 173,00
			Poznámka k položce: včetně pomocného lešení 101"M202, M220,M219		101,000		
17	M	RMAT0001	Větrací a odsávací strop TPV s LED osvětlením	m2	101,000	11 588,00	1 170 388,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> <i>"Přívodní vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu. Pro distribuci přívodního vzduchu se osazují do spodní části vzduchovodu vyjímatelné velkoplošné textilní výústky. Pro zajištění komfortního přívodu čerstvého vzduchu.</i> <i>Odsávací vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu, na bocích jsou instalovány speciální cyklonové tukové filtry 500x175mm - 40 ks. Filtry jsou rozebíratelné odlučovače s vysokou účinností odloučení až 90%. Tyto lze přemístit v rámci vzduchovodu do kterékoli části, s ohledem na intenzitu vaření a zátěž v prostoru varny.</i> <i>Sběrné vzduchovody jsou zhotoveny z nerezového plechu s bez přírubovými těsnými spoji. V bočních stěnách jsou osazeny těsné kryty inspekčních a čistících otvorů.</i> <i>Transparentní makrolonové výplně jsou umístěny mezi soustavou vzduchovodů, ve vzduchotěsném provedení. Nad makrolonovými výplněmi jsou instalována svítidla. Pro zajištění přístupu ke svítidlům jsou výplně snadno demontovatelné.</i> <i>Část elektro – osvětlení je standardní součástí větracího stropu TPV. Používají se zářivky s reflektorem nebo LED, dle umístění se používají svítidla v krytí IP20 a IP54 se zvýšenou teplotní odolností do 60°C. Osvětlovací soustava je provedena dle ČSN EN 12464-1 (intenzita osvětlení na pracovních plochách 500 lx). Instalované el. zařízení odpovídá platným normám ČSN, dimenzování vodičů , provedení el. instalace a připojení spotřebičů-svítidel je provedeno dle ČSN 332180. Větrací strop včetně dvou přerušovačů tahu od konvektomatů.</i> <i>"</i>							
		VV	101"číslo pozice 1.3		101,000		
18	K	RMAT0002	Cyklonový odlučovače s vysokou účinností, včetně montáže	kus	1,000	50 060,00	50 060,00
<i>Poznámka k položce:</i>							
		P					
19	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW	kus	1,000	868,00	868,00
		VV	1"M218		1,000		
20	M	42952001	jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní a venkovní) o výkonu do 3,5kW	kus	1,000	11 403,00	11 403,00
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Vnitřní nástěnná jednotka (např. ASEH09KMCG), Qch/Qt=2,5/2,8 kW, napájení z venkovní, vč. Infra ovladače a wifi modulu</i>							
		P					
		VV	1"číslo pozice 2.2		1,000		
21	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	4 468,00	4 468,00
		VV	1"M218		1,000		
22	M	42952015	jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW	kus	1,000	16 316,00	16 316,00
<i>Poznámka k položce:</i> <i>"Venkovní jednotka inverter, R32, 230 V, Qch/Qt=2,5/2,8 kW (např. AOEH09KMCG)</i> <i>chladí/topí= -15 až 46°C/-15 až 24°C"</i> <i>Tech. údaje: el.přívod na venkovní jednotku - 0,65kW, 230V, proud max. 9A, dop.jištění 16A, nap.kabel 3x1,5, hluchnost 46 dB, hmotnost 22 kg</i>							
		P					
		VV	1"číslo pozice 2.1		1,000		
23	K	42952015r001	Chránička - vstup přes střechní pozink potrubí prům.125 mm, včetně přetočeného oblouku nad střechou (pro vedení Cu potrubí s izolací a elektrokabelem pro napájení a komunikaci)	m	3,000	448,00	1 344,00
<i>Poznámka k položce:</i> <i>včetně montáže</i>							
		P					
		VV	3"číslo pozice 2.4		3,000		
24	K	751791121	Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6-10 (1/4" x 3/8")	m	7,000	173,00	1 211,00
		VV	7"M218 číslo pozice 2.3		7,000		
25	M	RMAT0007	Propojovací Cu potrubí prům.6,35 a 9,52 mm, včetně izolace, komunikačního kabelu 4x1,5 a chladiva R32	m	7,210	635,00	4 578,35
		VV	7*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		7,210		
26	K	751791123	Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10-16 (3/8" x 5/8")	m	18,000	238,00	4 284,00
<i>Poznámka k položce:</i> <i>propojení mezi vzt.jednotkou a venkovními jednotkami</i>							
		P					
		VV	18"číslo pozice 1.16		18,000		
27	M	RMAT0005	potrubí měděné průměr 9,52 a 15,88mm včetně izolace , komunikačního kabelu a chladiva R410A	m	18,540	800,00	14 832,00
		VV	18*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		18,540		
28	K	751792005	Montáž konstrukce (1 ks) pro uložení klimatizační jednotky na střechu	kus	3,000	863,00	2 589,00
		VV	1"M208 číslo pozice 2.5		1,000		
		VV	2"M202, M220,M219 číslo pozice 1.18		2,000		
		VV	Součet		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	M	RMAT0006	konstrukce nástřešní žárově zinkovaná pro uložení jednotky na šikmou střechu	kus	3,000	3 245,00	9 735,00
30	K	751111011	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm	kus	1,000	183,00	183,00
VV		1"M212			1,000		
31	M	RMAT0013	Malý tichý axiální ventilátor s doběhem a kul.ložisky - pro potrubí prům. 100 mm, 95 m3/h při 0 Pa , 230V, 8W, hmotnost 0,57 kg	kus	1,000	3 321,00	3 321,00
VV		1"číslo pozice 5.1a			1,000		
32	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	214,00	214,00
VV		1"M212			1,000		
33	M	RMAT0014	Malý tichý axiální ventilátor (např. SILENT 200 CRZ) s doběhem a kul.ložisky - pro potrubí prům. 125 mm, 180 m3/h při 0 Pa , 230V, 16W, hmotnost 0,77 kg	kus	1,000	3 909,00	3 909,00
VV		1"číslo pozice 5.1			1,000		
34	K	751122091	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D do 100 mm	kus	1,000	214,00	214,00
VV		1"M104,M108 číslo pozice 6.1			1,000		
35	M	42914515	Radiální potrubní ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami s kul.ložisky - pro potrubí prům. 100 mm, 300 m3/h při 0 Pa , 230V, 61W, 0,4A, hmotnost 4 kg, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, regulace otáče	kus	1,000	5 636,00	5 636,00
36	K	751122092	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	3,000	262,00	786,00
37	M	RMAT0008	Radiální potrubní ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami s kul.ložisky - pro potrubí prům. 200 mm, 920 m3/h při 0 Pa , 230V, 136W, 0,9A, hmotnost 5 kg, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, regulace otáč	kus	1,000	12 088,00	12 088,00
VV		1"M206, číslo pozice 3.1			1,000		
38	M	RMAT0008A	Radiální potrubní ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami s kul.ložisky - pro potrubí prům. 160 mm, 710 m3/h při 0 Pa , 230V, 109W, 0,8A, hmotnost 5 kg, EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení, regulace otáč	m2	2,000	10 648,00	21 296,00
VV		1"M104,M108,M109 číslo pozice 7.1			1,000		
VV		1"M208+M209 číslo pozice 4.1			1,000		
VV		Součet			2,000		
39	K	751377024	Montáž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného přes 2,0 do 2,5 m2	kus	1,000	1 956,00	1 956,00
VV		1"M206			1,000		
40	M	RMAT0010	Kuchyňská nerezová digestoř, nástěnná , jednořadá, 2200x1100x435 mm, se sběračem tuku, LED osvětlením 1x55W, hrdlem shora pr.200 mm, 2x lamelový odlučovač tuku	kus	1,000	59 648,00	59 648,00
VV		1"číslo pozice 3.2			1,000		
41	K	RMAT0009	Elektronický regulátor otáček (např. REB)	kus	2,000	10 355,00	20 710,00
P		Poznámka k položce: včetně osazení					
VV		1"M208,M209 číslo pozice 4.1a			1,000		
VV		1"M206 číslo pozice 3.1a			1,000		
VV		Součet			2,000		
42	K	RMAT000101	spojovací manžeta VBM 100	kus	2,000	140,00	280,00
P		Poznámka k položce: včetně montáže					
VV		2"M104,M108 číslo pozice 6.1a			2,000		
VV		Součet			2,000		
43	K	RMAT000102	spojovací manžeta VBM 160	kus	3,000	152,00	456,00
P		Poznámka k položce: včetně montáže					
VV		2"M208 a M209 číslo pozice 4.1b			2,000		
VV		1"M104, M108, M109 číslo pozice 7.1a			1,000		
VV		Součet			3,000		
44	K	RMAT00010	spojovací manžeta VBM 200	kus	4,000	226,00	904,00
P		Poznámka k položce: včetně montáže					
VV		2"M208,M209			2,000		
VV		2"M206 číslo pozice 3.1b			2,000		
VV		Součet			4,000		
45	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	11,000	520,00	5 720,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: do průměru 100/20% tvarovek				
VV			7"M104,M108,M109 číslo pozice 6.5		7,000		
VV			4"M202, M220,M219		4,000		
VV			Součet		11,000		
46	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	70,000	813,00	56 910,00
P			Poznámka k položce: do průměru 200/40% tvarovek do průměru 160/ 40% tvarovek do průměru 125/ 0% tvarovek				
VV			8"M104,M108,M109 číslo pozice 7.6		8,000		
VV			6"M212 číslo pozice 5.4		6,000		
VV			18"M208,M209 číslo pozice 4.5		18,000		
VV			13"M206 číslo pozice 3.5		13,000		
VV			25"M202, M220,M219 - pr.200mm číslo pozice 1.15		25,000		
VV			Součet		70,000		
47	K	751511041rm01	Montáž potrubí čtyřhranného z předizolovaného panelu P3, panel tl.20mm s AL povrchem	m2	65,000	252,00	16 380,00
48	M	751511041RM02	Potrubí čtyřhranného z předizolovaného panelu P3, panel tl.20mm s AL povrchem	m2	65,000	1 010,00	65 650,00
P			Poznámka k položce: Čtyřhranné potrubí z předizolovaného panelu P3. Nezávisle na velikosti průřezu interiévní panel 20 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 45kg/m³, tepelná vodivost λ=0,022 W/m²K, třída vzduchotěsnosti „C“. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Spojováno skrytým hliníkovým profilem. Statický tlak systému až 1500 Pa. vnitřní rozvody tl. 20 mm do obvodu 2600 mm / 60% tvarovek (potrubí ve vnitřním prostředí)				
VV			65"M202, M220,M219 číslo pozice 1.12		65,000		
49	K	751511041rm03	Montáž potrubí čtyřhranného z předizolovaného panelu P3, panel tl.30mm s AL povrchem	m2	140,000	383,00	53 620,00
50	M	751511041RM04	Potrubí čtyřhranného z předizolovaného panelu P3, panel tl.20mm s AL povrchem	m2	140,000	1 531,00	214 340,00
P			Poznámka k položce: Čtyřhranné potrubí z předizolovaného panelu P3. Nezávisle na velikosti průřezu exteriévní panel 30 mm šířky, 80/200 mikronů s hliníkovým povrchem - vzorkovaný/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 45kg/m³, tepelná vodivost λ=0,022 W/m²K, třída vzduchotěsnosti „C“. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Spojováno skrytým KOMBINOVANÝM hliníkovým profilem. Spojí opatřeny alubutylovou páskou. Statický tlak systému až 1500 Pa. venkovní rozvody tl. 30 mm se zesílenou venkovní Al folií do obvodu 3800 mm / 40% tvarovek (potrubí ve venkovním prostředí)				
VV			140"M202, M220,M219, číslo pozice 1.13		140,000		
51	K	751511062r001	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,01 do 0,03 m2	m2	1,000	150,00	150,00
52	M	42982102	trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,03m2	m2	1,200	519,00	622,80
P			Poznámka k položce: do obvodu 1600/100% tvarovek (přechod čtyřhran-kruh 500x300-pr.200/l=300mm)				
VV			1"M202, M220,M219, číslo pozice 1.14		1,000		
VV			1*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,200		
53	K	751613114	Montáž dodatečně izolovaného potrubí čtyřhranného samolepící izolací	m2	30,000	130,00	3 900,00
54	M	RMAT0009	Samolepící kaučuková izolace tl. 10 mm s Al folií, tepelná vodivost λ=0,04 W/m²K	m2	30,000	352,00	10 560,00
VV			30"číslo pozice 1.17		30,000		
55	K	751613114R001	Montáž dodatečně izolovaného potrubí kruhového samolepící izolací	m2	17,000	130,00	2 210,00
VV			2"M104,M108,M109 číslo pozice 7.7		2,000		
VV			2"M104,M108,M109 číslo pozice 6.6		2,000		
VV			3"M208,M209 číslo pozice 4.6		3,000		
VV			4"M206 číslo pozice 3.6		4,000		
VV			6"M212 číslo pozice 5.3		6,000		
VV			Součet		17,000		
56	M	27127205	izolace plošná kaučuková s metalickým povrchem samolepící tl 12mm	m2	17,000	380,00	6 460,00
57	K	751344121	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 m2	kus	8,000	365,00	2 920,00
VV			8"M202, M220,M219 číslo pozice 1.4		8,000		
58	M	RMAT0002	Buňkový tlumič hluku s děr.pl. 200x400x1000.1, v hyg. prov. (útlum od 125Hz-9,15,26,28,24,18,10 dB), ATYP výška	kus	8,000	1 794,00	14 352,00
59	K	751344122	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 m2	kus	4,000	584,00	2 336,00
VV			4"M202, M220,M219 číslo pozice 1.5		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	M	RMAT0003	Buňkový tlumič hluku s dř.pl. 500x500x2000.1, v hyg.prov.(útlum od 63Hz-11,20,30,34,36,30,22,13 dB)	kus	4,000	5 507,00	22 028,00
61	K	751344111	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 100 mm	kus	2,000	292,00	584,00
VV			2"M104,M108,M109		2,000		
62	M	RMAT0015	Kruhový tlumič hluku prům. 100 mm / l=900 mm, tl.iz. 50 mm (útlum od 63Hz - 2,10,17,34,50,50,49,28 dB)	kus	2,000	1 506,00	3 012,00
63	K	751344112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	8,000	401,00	3 208,00
VV			1"M109,M104,M108 číslo pozice 7.2		1,000		
VV			2"M109,M104,M108 číslo pozice 6.2		2,000		
VV			1"M109,M104,M108 číslo pozice 7.3		1,000		
VV			2"M208,M209		2,000		
VV			2"M206 číslo pozice 3.3		2,000		
VV			Součet		8,000		
64	M	RMAT0011	Kruhový tlumič hluku prům. 200 mm / l=1200 mm, tl.iz. 50 mm (útlum od 63Hz - 2,5,14,27,46,36,21,13 dB)	kus	2,000	3 119,00	6 238,00
65	M	RMAT0012	Kruhový tlumič hluku prům. 160 mm / l=1200 mm, tl.iz. 50 mm (útlum od 63Hz - 2,6,15,35,50,50,30,17 dB)	kus	4,000	2 420,00	9 680,00
66	M	RMAT0018	Kruhový tlumič hluku prům. 160 mm / l=900 mm, tl.iz. 50 mm (útlum od 63Hz - 1,5,12,27,50,39,24,14 dB)	kus	2,000	3 321,00	6 642,00
67	K	751398041	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm	kus	6,000	292,00	1 752,00
68	M	42972980	žaluzie přetlaková samočinná UV odolný plast bílá, pro potrubí D 100mm	kus	1,000	84,00	84,00
VV			1"číslo pozice 6.4		1,000		
69	M	42972981	žaluzie přetlaková samočinná UV odolný plast bílá, pro potrubí D 125mm	kus	2,000	183,00	366,00
VV			2"číslo pozice 5.2		2,000		
70	M	42972982	žaluzie přetlaková samočinná UV odolný plast bílá, pro potrubí D 160mm	kus	2,000	172,00	344,00
VV			1"číslo pozice 4.4		1,000		
VV			1"číslo pozice 7.5		1,000		
VV			Součet		2,000		
71	M	42972982r	žaluzie přetlaková samočinná UV odolný plast bílá, pro potrubí D 200mm	kus	2,000	1 928,00	3 856,00
VV			1"číslo pozice 3.4		1,000		
VV			1		1,000		
VV			Součet		2,000		
72	K	751322011	Montáž talířového ventilu D do 100 mm	kus	6,000	146,00	876,00
VV			4"M202, M220,M219		4,000		
VV			2"M104,M108,M109		2,000		
VV			Součet		6,000		
73	M	42972201	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm	kus	6,000	189,00	1 134,00
VV			2"M104,M108,M109 číslo pozice 6.3		2,000		
VV			4"M202, M220,M219 číslo pozice 1.6a		4,000		
VV			Součet		6,000		
74	K	751322012	Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm	kus	10,000	183,00	1 830,00
75	M	RMAT0004	ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D160 mm	kus	10,000	267,00	2 670,00
VV			3"M104,M108,M109 číslo pozice 7.4		3,000		
VV			3"M208,M209 číslo pozice 4.3		3,000		
VV			4"M202, M220,M219, číslo pozice 1.6		4,000		
VV			Součet		10,000		
76	K	751514635R001	Montáž regulační klapky potrubí čtyřhranného do 0,035 m2	kus	7,000	76,00	532,00
77	M	42982400rm1	klapka čtyřhranná regulační 160x160mm - ruční	kus	2,000	1 468,00	2 936,00
VV			2"M202, M220,M219 číslo pozice 1.8		2,000		
78	M	42982400rm2	klapka čtyřhranná regulační 200x160mm - ruční	kus	2,000	1 562,00	3 124,00
VV			2"M202, M220,M219 číslo pozice 1.9		2,000		
79	M	42982400rm3	klapka čtyřhranná regulační 160x200mm - ruční	kus	3,000	1 562,00	4 686,00
VV			3"M202, M220,M219 číslo pozice 1.10		3,000		
80	K	751514636R003	Montáž regulační klapky do potrubí čtyřhranného přes 0,035 do 0,070 m2	kus	5,000	88,00	440,00
81	M	42982400rm	klapka čtyřhranná regulační 250x250mm - ruční	kus	5,000	1 910,00	9 550,00
VV			5"M202, M220,M219 číslo pozice 1.11		5,000		
82	K	751514679R001	Montáž regulační klapky do potrubí kruhového D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	169,00	169,00
83	M	42981312	klapka kruhová regulační D 200mm	kus	1,000	1 024,00	1 024,00
P			Poznámka k položce: s těsněním, ruční				
VV			1"M202, M220,M219 číslo pozice 1.7		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	751572101	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do betonu D do 100 mm	m	11,000	129,00	1 419,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně pomocného lešení				
	VV		7"M104,M108,M109		7,000		
	VV		4"M202, M220,M219		4,000		
	VV		Součet		11,000		
85	K	751572102	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do betonu D přes 100 do 200 mm	m	70,000	138,00	9 660,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně pomocného lešení				
	VV		8"M104,M108,M109		8,000		
	VV		6"M212		6,000		
	VV		18"M208,M209		18,000		
	VV		13"M206		13,000		
	VV		25"M202, M220,M219 - pr.200mm		25,000		
	VV		Součet		70,000		
86	K	751572101r001	Kotvení potrubí na střeše atyp kotvení např.WALRAVEN	kg	178,000	204,00	36 312,00
87	K	751572RM01	Kompletní prokabelování MaR vzt jednotky	soubor	1,000	19 931,00	19 931,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní prokabelování MaR vzt jednotky, včetně el. žlabů a kabeláže dle schéma zapojení vzt a venkovních jednotek s komunikačními moduly, včetně propojení řídicí jednotky vzt jednotky nad střechou s ovládacím panelem, podružnými moduly, teplotními a vlhkostními čidly (vyjma napájení - zajistí profese elektro).				
88	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	4,835	3 152,00	15 239,92
	D	94	Lešení a stavební výtahy				19 515,00
89	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	5,000	3 903,00	19 515,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně dopravy na stavbu a zpět montáž VZT, demontáže VZT				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				13 908,00
90	K	HZS4131R001	Hodinová zúčtovací sazba jeřáb	hod	6,000	2 318,00	13 908,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - včetně dopravy na místo stavby				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt: D.1.4.4 - úprava trafostanice a připojení objektu

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 28. 11. 2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 27670473
DIČ: CZ27670473

Projektant:
Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			616 474,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	616 474,00	21,00%	129 459,54
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			745 933,54
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko

Objekt: D.1.4.4 - úprava trafostanice a připojení objektu

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	28. 11. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	616 474,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 798,00
5 - Komunikace pozemní	352,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 446,00
M - Práce a dodávky M	597 152,00
21-M - Elektromontáže	588 941,60
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	8 210,40
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	16 524,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko

Objekt:

D.1.4.4 - úprava trafostanice a připojení objektu

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	28. 11. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 616 474,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 798,00

D 5 Komunikace pozemní 352,00

1	K	564861111r1	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1,000	146,00	146,00
VV		2*0,5			1,000		
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,000	51,00	51,00
VV		2*0,5			1,000		
3	K	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2	m2	1,000	155,00	155,00
P		Poznámka k položce: použita stávající dlažba stávající přídlažba u budovy					
VV		2*0,5			1,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 446,00

4	K	971024451	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm	kus	2,000	697,00	1 394,00
VV		2"průraz pro nový kabel			2,000		
5	K	974042565	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 200 mm	m	2,000	526,00	1 052,00
P		Poznámka k položce: s provedením průrazu 30x30 cm do kabelového kanálu					
VV		2"vysekání podlahy v objektu školy			2,000		

D M Práce a dodávky M 597 152,00

D 21-M Elektromontáže 588 941,60

6	K	210120101r	Montáž pojistkových patron 160 A	kus	12,000	234,00	2 808,00
P		Poznámka k položce: včetně patron					
7	K	210171108	Montáž transformátorů třífázových vn/nn olejových v kobkách do 400 kVA bez zapojení vodičů	kus	1,000	7 766,00	7 766,00
8	M	RMAT0001	transformátor třífázový olejový 400 kVA, 22/0,4 kVA, 22/0,4kV, ztráty EkoDesing 2		1,000	368 632,00	368 632,00
9	K	210190402R001	Montáž rozvaděčů NN včetně zapojení vodičů	kus	1,000	1 440,00	1 440,00
10	M	210190402R002	Rozvaděč NN hl. jistič 630A, 4xFD2 400A, 3xMTP.../5A, 0,5S	kus	1,000	94 846,00	94 846,00
11	K	210190402R003	Kabel 22-AXEKVCEY 1x70/16 -úprava připojení pro trafo 400 kVA	soubor	1,000	3 456,00	3 456,00
12	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm	m	20,000	59,00	1 180,00
13	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	32,200	43,00	1 384,60
VV		20*1,61			32,200		
14	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	2,000	122,00	244,00
15	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	2,000	13,00	26,00
16	K	210220391RM001	Montáž ochranné trubky	m	15,000	25,00	375,00
17	M	FRK.19132110R	Ochranné trubky pro kabely, ohebné, červená, typ 110, vnitřní průměr 93mm, vnější průměr 110mm, balení 50m, poloměr ohybu >500mm	m	15,000	43,00	645,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Je ohebná kabelová chránička z PE v červené barvě, bezhalogenová, v sendvičové konstrukci, vně vlnitá, uvnitř s černou izolací, na jedné straně s nasazenou oboustrannou násuvnou spojkou (těsná proti vnikání písku). Tato kabelová chránička se používá jako ochranná nebo prázdná trubka, pro velká namáhání tlakem, např. pod silnicí, parkovištěm, v půdě atd. Speciální oboustranné násuvné spojky spojují trubky s utěsněním proti vnikání písku (SD). S profilovým těsnicím kroužkem WD je dosaženo vodotěsného spoje do 0,5 bar. Kabuflex(R) R se standardně dodává se zatahovací šňůrou. Hlavní výhodou je vysoká pevnost v tlaku. Absence halogenů dle EN 50642. Oblast použití: do země.				
18	K	21811104r002	Montáž kabelu AYKY D=56,4mm, uložení do země	m	75,000	210,00	15 750,00
19	M	34113241	kabel sílový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm2	m	75,000	500,00	37 500,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1-AYKY, průměr kabelu 56,4mm				
20	K	218120001RM001	Výměna pojistek VN v rozvaděči VN	kus	3,000	1 392,00	4 176,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.montáže a demontáže				
21	K	218120001RM002	úprava konstrukce pro montáž nového rozvaděče NN	soubor	1,000	2 880,00	2 880,00
22	K	218120001RM009	těsnění kabelového prostupu proti vodě , 3x110mm	kus	3,000	307,00	921,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.montáže				
23	K	35436554r001	koncovka kabelová venkovní pro kabel AYKY 4x240	kus	6,000	1 487,00	8 922,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně montáže				
24	K	218120001RM003	uzemnění trať a pospojování transformátoru včetně NN rozv.	kus	1,000	2 592,00	2 592,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.montáže a demontáže				
25	K	218120001RM004	Propoj NN do 400kVA - NSGAFLOU 6x240 + 1x240 mm2	soubor	1,000	15 264,00	15 264,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.montáže				
26	K	218120001RM005	Opětovné připojení stávajícího kabelu NN do rozvaděče NN	kus	1,000	576,00	576,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.montáže				
27	K	218120001RM006	Nové propoje do stávající skříně měření ÚSM včetně zapojení a materiálu	kus	1,000	3 264,00	3 264,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.montáže				
28	K	218120001RM007	jeřábnické práce, přeprava trať demontáž a montáž střechy TS	soubor	1,000	5 760,00	5 760,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.montáže				
29	K	218120001RM008	Vypínání a zajištění pracoviště pro práci na el. zařízení	soubor	1,000	4 416,00	4 416,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč.montáže				
30	K	218171104	Demontáž transformátorů třífázových vn/nn olejových v kobkách do 160 kVA bez odpojení vodičů	kus	1,000	2 678,00	2 678,00
31	K	218171104r001	Demontáž rozvaděče nn hlavní jistič 250A, vč.propojů a vývodů	kus	1,000	1 440,00	1 440,00
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				8 210,40
32	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,020	1 920,00	38,40
33	K	460171272	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	15,000	169,00	2 535,00
34	K	460451282	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	15,000	74,00	1 110,00
35	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	15,000	108,00	1 620,00
36	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	15,000	14,00	210,00
37	M	X.0013703.URS	výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem	m	15,000	17,00	255,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> barva rudá				
38	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,900	276,00	248,40
39	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,900	300,00	270,00
40	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1,200	328,00	393,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	15,000	15,00	225,00
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
VV			<i>oseť po výkopových pracích 15*1</i>				
42	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	15,000	87,00	1 305,00
D			HZS Hodinové zúčtovací sazby				
							16 524,00
43	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný - úprava a nové připojení stávajícího kabelu v hlavním rozvaděči objektu	hod	8,000	558,00	4 464,00
44	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	20,000	603,00	12 060,00
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>výchozí revizní zpráva TS, součinnost při uvedení do provozu</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt: D.1.4.5 - elektrické rozvody silnoproudé

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 28. 11. 2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 27670473
DIČ: CZ27670473

Projektant:
Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 766 587,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 766 587,00	21,00%	370 983,27
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 137 570,27

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Uchazeč		

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko

Objekt:

D.1.4.5 - elektrické rozvody silnoprůdové

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	28. 11. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 766 587,00
7413 - Rozvaděče NN a příslušenství	554 481,00
7414 - Kompletační materiál	62 555,00
7417 - Elektroinstalační materiál	80 329,00
7419 - Kabelové rozvody	547 079,00
7421 - Svítidla	244 814,00
94 - Lešení a stavební výtahy	38 790,00
HSV - Práce a dodávky HSV	21 348,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 348,94
PSV - Práce a dodávky PSV	48 572,65
74202 - Ostatní	2 119,00
7411 - Přípravné práce a demontáže	39 779,00
997 - Přesun sutě	6 674,65
M - Práce a dodávky M	94 161,41
21-M - Elektromontáže	47 646,41
46-M - Stavební práce při extr.mont.pracích	46 515,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	74 456,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko

Objekt:

D.1.4.5 - elektrické rozvody silnoproudé

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	28. 11. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 766 587,00

D 7413 Rozvaděče NN a příslušenství 554 481,00

1	K	7413.R001	R1 rozvaděč - úprava 1 a 2 pole, výměna stájících jističů za nové s hodnotou 500 A a 400 A, včetně připojení a úprav - viz. schéma	kus	1,000	72 320,00	72 320,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
2	K	7413.R002	R2 rozvaděč - rozvaděč dle výkresové dokumentace, kompletní včetně přístrojů, krytí EI30	kus	1,000	165 460,00	165 460,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
3	K	7413.R003	R3 rozvaděč - rozvaděč dle výkresové dokumentace, kompletní včetně přístrojů	kus	1,000	199 145,00	199 145,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
4	K	7413.R004	R4 rozvaděč - rozvaděč dle výkresové dokumentace, kompletní včetně přístrojů	kus	1,000	29 849,00	29 849,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
5	K	7413.R005	R5 rozvaděč - rozvaděč dle výkresové dokumentace, kompletní včetně přístrojů	kus	1,000	29 389,00	29 389,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
6	K	7413.R006	R6 rozvaděč - rozvaděč dle výkresové dokumentace, kompletní včetně přístrojů	kus	1,000	22 203,00	22 203,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
7	K	7413.R007	R12.2 rozvaděč - rozvaděč dle výkresové dokumentace, kompletní včetně přístrojů	kus	1,000	9 950,00	9 950,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
8	K	7413.R008	R13.2 rozvaděč - rozvaděč dle výkresové dokumentace, kompletní včetně přístrojů	kus	1,000	9 950,00	9 950,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
9	K	7413.R009	R60.3 rozvaděč - rozvaděč zapuštěný do zdiva, krytí IP55/20, osazený spínačem 63A	kus	1,000	4 238,00	4 238,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
10	K	7413.R010	R63.3 rozvaděč - rozvaděč zapuštěný do zdiva, krytí IP55/20, osazený spínačem 40A	kus	1,000	4 238,00	4 238,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
11	K	7413.R011	R61.3 rozvaděč - rozvaděč zapuštěný do zdiva, krytí IP55/20, osazený spínačem 32A	kus	1,000	4 238,00	4 238,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
12	K	7413.R012	prázdná skříň na stěnu rozměrů 298x260x140mm, pro osazení dvou přístrojů UTI, krytí IP65, včetně 4ks vývodek do 12mm	kus	1,000	3 501,00	3 501,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				

D 7414 Kompletační materiál 62 555,00

13	K	741310121R0002a	Montáž spínačů žaluziových jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů,	kus	7,000	90,00	630,00
14	M	741310121R0002b	spínač jednopólový tlačítkový žaluziový, IP44, pod omítku - kompletní	kus	7,000	292,00	2 044,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	16,000	45,00	720,00
16	M	10.028.722R001	spínač jednopólový řaz. 1, IP44, pod omítku - kompletní	kus	8,000	193,00	1 544,00
17	M	10.028.722R002	spínač jednopólový tlačítkový řaz. 1, IP20, pod omítku - kompletní	kus	8,000	166,00	1 328,00
18	K	741310121R0003	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	6,000	70,00	420,00
19	M	10.028.722R006	spínač jednopólový tlačítkový řaz. 5, IP20, pod omítku - kompletní	kus	5,000	170,00	850,00
20	M	10.028.722R005	spínač jednopólový řaz. 5, IP44, - kompletní	kus	1,000	170,00	170,00
21	K	741310121R002	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-sériových	kus	21,000	89,00	1 869,00
22	M	10.028.722R003	spínač jednopólový řaz. 6, IP44, - kompletní	kus	2,000	197,00	394,00
23	M	10.028.722R003a	spínač jednopólový tlačítkový řaz. 6, IP20, pod omítku - kompletní	kus	19,000	181,00	3 439,00
24	K	741310121R004	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 2x6-sériových	kus	3,000	89,00	267,00
25	M	10.028.722R004	spínač jednopólový tlačítkový řaz. 2x6, IP20, pod omítku - kompletní	kus	3,000	251,00	753,00
26	K	741310121R0002	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 7-sériových	kus	1,000	90,00	90,00
27	M	10.028.722R0005	spínač jednopólový tlačítkový řaz. 7, IP20, pod omítku - kompletní	kus	1,000	262,00	262,00
28	K	741310411ro01a	Montáž multifunkčního časového relé SMR do krabice se zapojením vodičů	kus	4,000	81,00	324,00
29	M	741310411ro01b	Multifunkční časové relé SMR do krabice, pro doběh ventilátorů	kus	4,000	774,00	3 096,00
30	K	741310411ro01c	Montáž tlačítkového ovladače polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů	kus	1,000	82,00	82,00
31	M	741310411ro01d	tlačítkový ovladač s hříbovým knoflíkem s krabicí pro zapuštění do zdíva, barva rudá	kus	1,000	847,00	847,00
32	K	741311003	Montáž čidla pohybu vestavné se zapojením vodičů	kus	9,000	57,00	513,00
P			Poznámka k položce: osazené na stropě				
33	M	X40461058	čidlo pohybové a přítomnostní stropní 360°	kus	9,000	857,00	7 713,00
34	K	741311004	Montáž čidla pohybu nástěnné se zapojením vodičů	kus	1,000	344,00	344,00
P			Poznámka k položce: montáž do podhledu				
35	M	X40461059	čidlo pohybové nástěnné 210°	kus	1,000	792,00	792,00
36	K	741310411ro01	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných a zapuštěných se zapojením vodičů, do 25 A	kus	1,000	234,00	234,00
37	M	10.028.722R005.1	sporákový spínač 25A pro zapuštěnou montáž se signalizací doutnavkou	kus	1,000	386,00	386,00
38	K	741313001R01	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE - jednonásobná	kus	88,000	84,00	7 392,00
39	M	34555101R002	zásuvka 230V, 16A, IP20, pod omítku bílá - kompletní jednonásobná	kus	79,000	156,00	12 324,00
40	M	34555101R003	zásuvka 230V, 16A, IP44, pod omítku bílá - kompletní jednonásobná	kus	9,000	193,00	1 737,00
41	K	741313001R04	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE - dvojnásobná	kus	8,000	134,00	1 072,00
42	M	34555101R005	zásuvka 230V, 16A, IP44, pod omítku bílá - kompletní dvojnásobná	kus	5,000	247,00	1 235,00
43	M	34555101R005a	zásuvka 230V, 16A, IP20, pod omítku bílá - kompletní dvojnásobná	kus	3,000	178,00	534,00
44	K	741313351	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů vestavných, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	3,000	131,00	393,00
45	M	34555101R004	zásuvka 400V, 16A, IP44, pod omítku - kompletní	kus	3,000	543,00	1 629,00
46	K	34555101R006	montáž svorky pro připojení potenciálu včetně zapojení, kompletní	kus	27,000	84,00	2 268,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	M	34555101R007	Svorka pro připojení potenciálu zapuštěná, kompletní	kus	27,000	180,00	4 860,00
D 7417 Elektroinstalační materiál							80 329,00
48	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřh	kus	459,000	68,00	31 212,00
49	M	34571524R001	krabice odbočná s víčkem	kus	30,000	30,00	900,00
50	M	34571524R002	krabice přístrojová kompletní	kus	170,000	48,00	8 160,00
51	M	34571524R003	krabice rozpojovací kompletní	kus	215,000	147,00	31 605,00
52	M	34571524R00	krabice rozpojovací IP44 kompletní	kus	42,000	180,00	7 560,00
53	M	35442178R01	krabice s ekvipotenciální svorkovnicí, kompletní	kus	2,000	446,00	892,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
D 7419 Kabelové rozvody							547 079,00
54	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	3 610,000	18,00	64 980,00
55	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	1 680,000	13,00	21 840,00
56	M	34111030.A1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ² (CYKY-O 3x1,5)	m	740,000	13,00	9 620,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
57	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	1 190,000	22,00	26 180,00
58	K	741122231	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	355,000	18,00	6 390,00
59	M	34111090	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm ²	m	160,000	22,00	3 520,00
60	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm ²	m	195,000	35,00	6 825,00
61	K	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm ²	m	360,000	21,00	7 560,00
62	M	34111098	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm ²	m	70,000	79,00	5 530,00
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 13,8mm				
63	M	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm ²	m	290,000	86,00	24 940,00
64	K	741122233	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm ²	m	210,000	23,00	4 830,00
65	M	34111100R1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x10mm ²	m	90,000	193,00	17 370,00
66	M	34111100R2	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x16mm ²	m	120,000	312,00	37 440,00
67	K	741124701r1	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm ²	m	230,000	18,00	4 140,00
68	M	34113149	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 3x1,00mm ²	m	180,000	14,00	2 520,00
P			Poznámka k položce: JYTY, průměr kabelu 6,9mm				
69	M	34121050	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 5x2x0,5mm ²	m	50,000	12,00	600,00
P			Poznámka k položce: SYKFY, průměr kabelu 7mm				
70	K	34140826	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V H07V-K-6 ZZ	m	280,000	68,00	19 040,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
71	K	741124701r15	Montáž kabelů AYKY bez ukončení, uložený do žlabu	m	160,000	130,00	20 800,00
72	M	34113217	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x95+70mm ²	m	80,000	244,00	19 520,00
P			Poznámka k položce: 1-AYKY, průměr kabelu 39,3mm				
73	M	34113241	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x240+120mm ²	m	80,000	479,00	38 320,00
P			Poznámka k položce: 1-AYKY, průměr kabelu 56,4mm				
74	K	34567325R	kabelová koncovka lisovací plná pro AYKY 95-240, včetně montáže	kus	8,000	1 427,00	11 416,00
75	K	741110062	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pod omítku	m	160,000	39,00	6 240,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	160,000	12,00	1 920,00
77	K	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku	m	30,000	44,00	1 320,00
78	M	34571360r	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2340	m	30,000	32,00	960,00
79	K	741110513R01	Montáž lišt a kanálků, žlabů elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem	m	363,000	98,00	35 574,00
80	M	34575604R001	žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 50/50mm	m	130,000	414,00	53 820,00
81	M	34575604R002	žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 100/50mm	m	140,000	414,00	57 960,00
82	M	34575604R003	žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 150/50mm	m	30,000	414,00	12 420,00
83	M	34575604R004	žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 200/50mm	m	25,000	414,00	10 350,00
84	M	34575604R005	žlab kabelový drátěný žárově zinkovaný 300/50mm	m	20,000	414,00	8 280,00
85	M	34575604R006	žlab kovový kabelový neděrovaný s výkem 50/62mm	m	8,000	193,00	1 544,00
86	M	34575604R007	žlab kovový kabelový neděrovaný s výkem 50/125mm	m	10,000	331,00	3 310,00

D7421Svítidla244 814,00

87	K	741372062R01	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových	kus	111,000	478,00	53 058,00
88	M	7421.R001	Svítidlo A - viz tabulka svítidel	kus	4,000	1 419,00	5 676,00
89	M	7421.R002	Svítidlo B - viz tabulka svítidel	kus	3,000	635,00	1 905,00
90	M	7421.R003	Svítidlo C - viz tabulka svítidel	kus	24,000	2 229,00	53 496,00
91	M	7421.R004	Svítidlo D - viz tabulka svítidel	kus	9,000	2 312,00	20 808,00
92	M	7421.R005	Svítidlo E - viz tabulka svítidel	kus	41,000	1 428,00	58 548,00
93	M	7421.R006.1	Svítidlo F - viz tabulka svítidel	kus	5,000	820,00	4 100,00
94	M	7421.R007.1	Svítidlo H - viz tabulka svítidel	kus	2,000	1 382,00	2 764,00
95	M	7421.R008.1	Svítidlo J - viz tabulka svítidel	kus	9,000	1 050,00	9 450,00
96	M	7421.R009.1	Svítidlo K - viz tabulka svítidel	kus	4,000	829,00	3 316,00
97	M	7421.R010.1	Svítidlo L - viz tabulka svítidel	kus	3,000	1 382,00	4 146,00
98	M	7421.R011.1	Svítidlo M - viz tabulka svítidel	kus	7,000	1 077,00	7 539,00
99	K	741372062R01B	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů nouzových, únikových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2	kus	8,000	373,00	2 984,00
100	M	7421.R006	Svítidlo N1 - viz tabulka svítidel	kus	6,000	2 087,00	12 522,00
101	M	7421.R007	Svítidlo N2 - viz tabulka svítidel	kus	2,000	2 156,00	4 312,00
102	K	7421.R008	Piktogram s vyznačením směru úniku	kus	5,000	38,00	190,00

P

Poznámka k položce:
včetně osazení

D94Lešení a stavební výtahy38 790,00

103	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	10,000	3 879,00	38 790,00
-----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

P

Poznámka k položce:
včetně dopravy na stavbu a zpět
montáž hromosvodu
propojení vzt zařízení na střeše
montáž hromosvodu

DHSVPráce a dodávky HSV21 348,94

D9Ostatní konstrukce a práce, bourání21 348,94

104	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	0,015	149,00	2,24
VV		6*0,05*0,05		0,015			
105	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,800	2 303,00	1 842,40
VV		0,4*1*2		0,800			
106	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	7,000	318,00	2 226,00
107	K	977131115r	Vrty příklepovými vrtáky D 40 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	5,600	178,00	996,80
VV		16*0,35		5,600			
108	K	977131115r1	Vrty příklepovými vrtáky D 50 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	3,500	193,00	675,50
VV		10*0,35		3,500			
109	K	977132111	Vyvrtní otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel hloubky do 60 mm	kus	459,000	34,00	15 606,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV			Práce a dodávky PSV	48 572,65			
D 74202			Ostatní	2 119,00			
110	K	21-M-06.R01	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	2 119,00	2 119,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> - vývodky, spojky vodičové průřezu do 16 mm2, spojníky - sponky, příchytky, hmoždinky PVC - drobné výrobky z plastů a pryže - drát vázací a svařovací - elektrody - cín - výrobky pro svařování a pájení - plyny na svařování a pájení - odmašťovače - izolační hmoty - lepidla a tmely - kyseliny a odrezovače - kabelová oka a spojky průřezu do 16 mm2 - materiál označovací, např. štítky, vyjma předepsaných projektem - spojovací materiál, např. nýty, vruty, - hřebíky, šrouby a matice - sádra a ostatní...				
D 7411			Přípravné práce a demontáže	39 779,00			
111	K	7411.R02	Vyhledání a zmapování stávajících rozvodů	m2	685,000	16,00	10 960,00
112	K	7411.R03	demontáž a zpětná montáž stávajícího lametového podhledu	m2	80,500	166,00	13 363,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> stávající podhled chodby, nutné očíslování lamel a zpětné navrácení				
113	K	741371823	Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm	kus	96,000	161,00	15 456,00
D 997			Přesun sutě	6 674,65			
114	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m	t	2,055	743,00	1 526,87
115	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,055	280,00	575,40
116	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	51,375	12,00	616,50
VV			2,055*25 'Přepočtené koeficientem množství	51,375			
117	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,055	1 925,00	3 955,88
D M			Práce a dodávky M	94 161,41			
D 21-M			Elektromontáže	47 646,41			
118	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	100,000	230,00	23 000,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> montáž na střeše				
119	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	62,110	131,00	8 136,41
120	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	22,000	117,00	2 574,00
121	M	35431011	svorka uzemnění AlMgSi spojovací pro lano D 8-10mm	kus	4,000	24,00	96,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> SS Al				
122	M	35431018	svorka uzemnění AlMgSi připojovací	kus	8,000	55,00	440,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> SP Al				
123	M	35431001	svorka uzemnění AlMgSi univerzální	kus	10,000	36,00	360,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> SU Al				
124	K	210220304	Montáž svorka hromosvodná na konstrukce	kus	80,000	130,00	10 400,00
125	M	35441714	podpěra vedení hromosvodu na plechovou krytinu, nerez	kus	80,000	33,00	2 640,00
D 46-M			Stavební práce při extr.mont.pracích	46 515,00			
126	K	460680592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	350,000	93,00	32 550,00
VV			215+20"15x15mm	235,000			
VV			45"30x15mm	45,000			
VV			70"50x15mm	70,000			
VV			Součet	350,000			
127	K	460680605	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm	m	95,000	147,00	13 965,00
VV			50"100x30mm	50,000			
VV			45"150x30	45,000			
VV			Součet	95,000			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	74 456,00			
128	K	HZS2231R002	koordinace s ostatními profesemi na stavbě, koordinace s dodavateli všech zařízení	hod	6,000	454,00	2 724,00
129	K	HZS2231R004	demontáž stávajícího rozvaděče , 5polí na chodbě a 1 pole pro kuchyň	hod	50,000	454,00	22 700,00
130	K	HZS2231R006	připojení - pospojování vodivých částí	hod	8,000	454,00	3 632,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
131	K	HZS2231R007	úprava a doplnění R1 rozvaděče, včetně materiálu	hod	40,000	454,00	18 160,00
132	K	HZS2231R007a	přeložení stávajícího žlabu nad podhled chodby M103	hod	30,000	454,00	13 620,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> cca o 0,5m včetně nosníků nutná úprava kabelů o cca 30cm				
133	K	HZS2231R008	demontáž stávajících rozvodů	hod	30,000	454,00	13 620,00
P			<i>Poznámka k položce:</i> sít' kotvená na konstrukci krovu tělocvičny ve výšce 4,5m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt: D.1.4.5.1 - elektrické rozvody slaboproudé

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 28. 11. 2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 27670473
DIČ: CZ27670473

Projektant:
Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			215 722,06
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	215 722,06	21,00%	45 301,63
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			261 023,69
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko

Objekt: **D.1.4.5.1 - elektrické rozvody slaboproudé**

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	28. 11. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	215 722,06
PSV - Práce a dodávky PSV	215 722,06
7417 - Elektroinstalační materiál	55 846,00
7418 - Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras	651,00
74201 - Přípravné práce, demontáže	13 387,00
74202 - Ostatní	26 754,06
74203 - Strukturovaná kabeláž	12 944,00
74206 - Jednotný čas a zvonění	39 065,00
74207 - Telefonní tabla	3 834,00
74211 - Kabely	44 789,00
74212 - AV technika	18 452,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko

Objekt:

D.1.4.5.1 - elektrické rozvody slaboproudé

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	28. 11. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 215 722,06

D PSV Práce a dodávky PSV 215 722,06

D 7417 Elektroinstalační materiál 55 846,00

1	K	741110011	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější Ø přes 16 do 23 mm	m	190,000	22,00	4 180,00
2	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 25mm	m	190,000	17,00	3 230,00
3	K	741110012	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	10,000	25,00	250,00
4	M	34571074	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 32mm	m	10,000	22,00	220,00
5	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	320,000	82,00	26 240,00
6	M	34571011	lišta elektroinstalační vkladací 24x22mm	m	210,000	33,00	6 930,00
7	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	50,000	35,00	1 750,00
8	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	15,000	106,00	1 590,00
9	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	45,000	58,00	2 610,00
10	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	47,000	86,00	4 042,00
11	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	15,000	28,00	420,00
12	M	34571563	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a svorkovnicí	kus	32,000	137,00	4 384,00

D 7418 Ocelové konstrukce a materiál kabelových tras 651,00

13	K	210021071	Montáž příchytek pro kabely plastových jednoduchých, průměru 16 až 25 mm	kus	30,000	16,00	480,00
14	M	1218249	Příchytky pro stahovací pásek 42mm	kus	30,000	3,00	90,00

P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Příchytky s hmoždinkou pro uchycení kabelů pomocí stahovacího pásku				
15	M	34572308	páska stahovací kabelová 3,6x200mm	100 kus	1,000	81,00	81,00
P			Poznámka k položce: balení 100ks				

D 74201 Přípravné práce, demontáže 13 387,00

16	K	7411.R201	Vyhledání a zmapování stávajících slaboproudých rozvodů	m2	672,000	16,00	10 752,00
17	K	741910321.A	Demontáž úložných konstrukcí pro volné i pevné uložení kabelů a úchytných prvků, krabic atd.	m	85,000	31,00	2 635,00

D 74202 Ostatní 26 754,06

18	K	21-M-06.R01	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	2 120,00	2 120,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - vývodky, spojky vodičové průřezu do 16 mm2, spojníky - sponky, příchytky, hmoždinky PVC - drobné výrobky z plastů a pryže - drát vázací a svařovací - elektrody - cín - výrobky pro svařování a pájení - plyny na svařování a pájení - odmašťovače - izolační hmoty - lepidla a tmely - kyseliny a odrezovače - kabelová oka a spojky průřezu do 16 mm2 - materiál označovací, např. štítky, vyjma předepsaných projektem - spojovací materiál, např. nýty, vruty, - hřebíky, šrouby a matice - sádra a ostatní...				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	7412.R2	Spolupráce s revizním technikem	hod	8,000	418,00	3 344,00
20	K	7412.R3	přímístění stravovacího zařízení, demontáž/montáž, uvedeí do provozu, včetně materiálu	hod	20,000	418,00	8 360,00
21	K	7412.R4	osazení stávajících switchu a přípojných kabelů do nových DK2A3	hod	12,000	418,00	5 016,00
22	K	7412.R5	úprava vývodů v hlavním serveru pro připojení optického kabelu	hod	4,000	418,00	1 672,00
23	K	7412.R6	připojení 3ks hodin na stávající rozvod včetně oživení	hod	4,000	418,00	1 672,00
24	K	7412.R7	uvedení domácího telefonu do provozu	hod	1,000	418,00	418,00
25	K	7412.R8	uvedení do provozu, naprogramování doplněné PC sítě	hod	8,000	418,00	3 344,00
26	K	998742104	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,220	3 673,00	808,06
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přesuny při montážích				
D 74203			Strukturovaná kabeláž				12 944,00
27	K	742330028r	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	2,000	1 032,00	2 064,00
28	M	35712015R	rozvaděč nástěnný 6U, 10" včetně PATCH panelu 12P a napájecí zásuvky	kus	2,000	2 580,00	5 160,00
29	K	742330028	Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru	kus	2,000	444,00	888,00
30	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	28,000	89,00	2 492,00
31	K	37452040r001	převodník optického kabelu na metalický kabel kat.6A, včetně montáže	kus	2,000	1 170,00	2 340,00
D 74206			Jednotný čas a zvonění				39 065,00
32	K	742340001	Montáž jednotného času hodin závěsných	kus	1,000	1 988,00	1 988,00
33	M	74206.R01	interiérové digitální hodiny DC, oboustranné, montáž na závěs, výška číslic 100mm, barva číslic zelená, 4 číslice, IP40, impuls 24V	kus	1,000	17 180,00	17 180,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce:impuls 24V, IP44, FLEX-210				
34	M	74206.R06	SET - Stropní závěs/boční konzola o délce 10, 30 nebo 50 cm pro dvoustranné hodiny o průměru 28 nebo 40 cm	kus	1,000	460,00	460,00
35	K	742340002	Montáž jednotného času hodin nástěnných	kus	2,000	647,00	1 294,00
36	M	74206.R02	Analogové hodiny prům.28cm na se samostavitelným hodinovým strojkem pro synchronizaci s hlavními hodinami jednotného času. Všechna koncová zařízení připojená k lince jsou samostavitelná.	kus	1,000	8 615,00	8 615,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce:impuls 24V, IP44, FLEX-210				
37	M	74206.R03	interiérové digitální hodiny DC, jednostranné, montáž na stěnu, výška číslic 100mm, barva číslic zelená, 4 číslice, IP40, impuls 24V	kus	1,000	9 528,00	9 528,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce:impuls 24V, IP44, FLEX-210				
D 74207			Telefonní tabla				3 834,00
38	K	742310004R001	Montáž domovního telefonu	kus	1,000	822,00	822,00
39	M	74207.R011A	sada DDM telefonu pro 2 účastníky, zapuštěná montáž tabla, kompletní zařízení	kus	1,000	3 012,00	3 012,00
D 74211			Kabely				44 789,00
40	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	968,000	22,00	21 296,00
41	M	34121345.R01	Kabel U/UTP, kat. 6A, 4-pár 23AWG, LSZH, Eca	m	720,000	15,00	10 800,00
P			Poznámka k položce: UTP 4x2x0,5 CAT6				
42	M	34121276	kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m	70,000	17,00	1 190,00
43	M	74211.R06	reproduktorový kabel transparentní 2x2,5	m	8,000	57,00	456,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přesnou délku kabelů pro AV techniku je nutné před započítáním montáží naměřit zvlášť v každé učebně.				
44	M	34123001	kabel datový optický OM2 univerzální 8 vláken 50/125 plášť LSOH	m	120,000	20,00	2 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: OM2				
45	M	34121050	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příloženým Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 5x2x0,5mm2	m	50,000	12,00	600,00
P			Poznámka k položce: SYKFY, průměr kabelu 7mm				
46	K	742430022	Montáž audiovizuální techniky propojovacích kabelů pro AV techniku	kus	11,000	60,00	660,00
47	M	74211.R03	HDMI kabel 2.0 propojovací 5m zlacené konektory, High Speed, stíněný, podpora ethernet a 3D	kus	2,000	828,00	1 656,00
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přesnou délku kabelů pro AV techniku je nutné před započítáním montáží naměřit zvlášť v každé učebně.				
48	M	34555002	zásuvka datová jednonásobná kompletní s rámečkem, RJ45, Kat 6, UTP, svorky IDC	kus	4,000	176,00	704,00
49	M	34555004	zásuvka datová dvojnásobná kompletní s rámečkem, RJ45, Kat. 6 UTP, svorky IDC	kus	5,000	228,00	1 140,00
50	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	45,000	18,00	810,00
51	M	34111030.A1	kabel silový s Cu jádrem 1 kv 3x1,5mm2 (CYKY-O 3x1,5)	m	45,000	13,00	585,00
P			Poznámka k položce: včetně montáže				
52	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	28,000	89,00	2 492,00
D			74212 AV technika	18 452,00			
53	K	742330041.R201	Montáž zásuvek AV pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice jednozásuvky	kus	2,000	163,00	326,00
54	M	1489839.R01	Zásuvka pro připojení reproduktoru	kus	2,000	355,00	710,00
P			Poznámka k položce: pod omítku				
55	M	1409867.R01	Předzapojená HDMI zásuvka (1 modul)	kus	4,000	456,00	1 824,00
P			Poznámka k položce: pod omítku				
56	K	742430003	Montáž audiovizuální techniky reprosoustavy s konzolou	kus	4,000	1 088,00	4 352,00
VV			4"učebny M101 a M102	4,000			
57	M	ADI.0061435.UR Sr	reproduktor nástěnný 40W pro ozvučení učebny	kus	4,000	2 810,00	11 240,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt: D.2.1.1 - technologie a zařízení kuchyně

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 28. 11. 2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 27670473
DIČ: CZ27670473

Projektant:
Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		12 062 736,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 062 736,00	21,00%	2 533 174,56
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	14 595 910,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko

Objekt: **D.2.1.1 - technologie a zařízení kuchyně**

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	28. 11. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	12 062 736,00
M - Dodávka a montáž technologie kuchyně	12 062 736,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko

Objekt: D.2.1.1 - technologie a zařízení kuchyně

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	28. 11. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 12 062 736,00

D	M	Dodávka a montáž technologie kuchyně					12 062 736,00
---	---	--------------------------------------	--	--	--	--	---------------

1	M	RM001	Dodávka technologie a vybavení kuchyně - viz. samostatný soupis dodávek , součást projektové dokumentace	soubor	1,000	11 487 136,00	11 487 136,00
2	K	RM002	Montáž technologie a vybavení kuchyně - viz. samostatný soupis dodávek , součást projektové dokumentace	soubor	1,000	575 600,00	575 600,00

P
Poznámka k položce:
kompletní montáž
zaškolení obsluhy
přesun hmot
popis viz příloha PD - soupis prací a dodávek technologie kuchyně

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt: D.2.1.2 - rekonstrukce výtahu kuchyně

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 28. 11. 2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 27670473
DIČ: CZ27670473

Projektant:
Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			383 040,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	383 040,00	21,00%	80 438,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			463 478,40
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko

Objekt: **D.2.1.2 - rekonstrukce výtahu kuchyně**

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	28. 11. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	383 040,00
N00 - demontáže, likvidace odpadu	28 801,00
M - Dodávka a montáž výtahu	303 469,00
OST - Ostatní práce	50 770,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko

Objekt:

D.2.1.2 - rekonstrukce výtahu kuchyně

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	28. 11. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 383 040,00

D N00 demontáže, likvidace odpadu 28 801,00

1	K	RM001	kompletní demontáž stávajícího výtaha kuchyně, likvidace odpadu	soubor	1,000	28 801,00	28 801,00
---	---	-------	---	--------	-------	-----------	-----------

D M Dodávka a montáž výtahu 303 469,00

2	K	RM002a	montáž výtahu	soubor	1,000	69 122,00	69 122,00
3	M	RM002	výtahový stroj, převodový bubnový	kus	1,000	46 082,00	46 082,00
4	M	RM003	rozvaděč pro výtah	kus	1,000	37 442,00	37 442,00
5	M	RM004	kompletní elektroinstalace výtahu	soubor	1,000	22 561,00	22 561,00
6	M	RM005	kabina výtahu v nerez provedení, potravinářská, včetně příslušenství	kus	1,000	49 922,00	49 922,00
7	M	RM006	dvoudílné svisle výsuvné bariéry, nerez brus potravinářská	kus	2,000	35 522,00	71 044,00
8	M	RM007	konzoly a vodítka kabiny	soubor	1,000	7 296,00	7 296,00

D OST Ostatní práce 50 770,00

9	K	RM008	oprava ocelových dvířek ke stroji, nový nátěr	kus	1,000	6 048,00	6 048,00
10	K	RM009	zapravení dv. otvorů po výměně bariér	kus	2,000	12 097,00	24 194,00
11	K	RM0010	nátěr stěn šachty a strojovny -bíla barva	m2	40,000	182,00	7 280,00
12	K	RM0011	pomocné lešení pro montáž výtahu	soubor	1,000	7 200,00	7 200,00
13	K	RM0012	závěrečný úklid šachty	soubor	1,000	6 048,00	6 048,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko
Objekt: D.2 - ostatní a vedlejší náklady

KSO:
Místo: Nové Město na Moravě

CC-CZ:
Datum: 28. 11. 2024

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 27670473
DIČ: CZ27670473

Projektant:
Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			335 730,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	335 730,00	21,00%	70 503,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	406 233,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko

Objekt:

D.2 - ostatní a vedlejší náklady

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	28. 11. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	335 730,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	335 730,00
VRN3 - Zařízení staveniště	98 500,00
VRN9 - Ostatní náklady	237 230,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko

Objekt:

D.2 - ostatní a vedlejší náklady

Místo:	Nové Město na Moravě	Datum:	28. 11. 2024
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava	Projektant:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Uchazeč:	ZTG s.r.o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě	Zpracovatel:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 335 730,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 335 730,00

D VRN3 Zařízení staveniště 98 500,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	98 500,00	98 500,00
P			Poznámka k položce: zřízení, provoz, odstranění zabezpečení stavby, zabezpečení výkopů				

D VRN9 Ostatní náklady 237 230,00

2	K	012303000r1	skutečné zaměření nové trasy el. přívodu z trafostanice do objektu geodetem ve formátu dgn	soubor	1,000	4 250,00	4 250,00
3	K	013254000r2	Závěrečná kamerová prohlídka kanalizace, předání nahrávky investorovi	soubor	1,000	13 250,00	13 250,00

P Poznámka k položce:
hlavní trasy kanalizace v objektu splašková a tuková přímá větev

4	K	013254000v1	provizorní příjezdová cesta pro manipulaci s trafostanicí	m	160,000	324,00	51 840,00
---	---	-------------	---	---	---------	--------	-----------

P Poznámka k položce:
plastové staveništní panely- pojezdové desky tl.19mm,1000x3000mm - pronájem
doprava, pokládka, odstranění
včetně rozebrání plotu hřiště, zpětná montáž
příjezd jeřábu, váha trafa cca1,8t
2*80" dvě řady desek 1000x3000

5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby dle SOD	soubor	1,000	36 580,00	36 580,00
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------

P Poznámka k položce:
skutečné provedení stavby, řemesel, trafostanice, výtahu, technologie kuchyně

6	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	7 210,00	7 210,00
---	---	-----------	--------------------------	--------	-------	----------	----------

P Poznámka k položce:
topná zkouška, zkouška těsnosti rozvodů vody,kanalizace, zkouška dílatce

7	K	043002000.1	Zkoušky a ostatní měření - doba dozvuku	soubor	3,000	6 840,00	20 520,00
---	---	-------------	---	--------	-------	----------	-----------

P Poznámka k položce:
protokol o měření doby dozvuku učeben a jídelny
- viz. vyjádření KHS

8	K	043002000.2	Zkoušky a ostatní měření - elektrické osvětlení	soubor	3,000	4 100,00	12 300,00
---	---	-------------	---	--------	-------	----------	-----------

P Poznámka k položce:
měření elektrického osvětlení v prostoru nových učeben M101, M102,
a prostory kuchyně
provedeno akreditovanou laboratoří
- viz. vyjádření KHS

9	K	043002000.3	Zkoušky a ostatní měření - hluchnost	soubor	1,000	28 950,00	28 950,00
---	---	-------------	--------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

P Poznámka k položce:
protokol o měření hluchnosti v prostoru varny a venkovním prostoru
okolní zástavby
provedeno akreditovanou laboratoří
- viz. vyjádření KHS

10	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	15,000	380,00	5 700,00
----	---	---------	---	-----	--------	--------	----------

P Poznámka k položce:
odvzdušnění systémů, vypuštění a napuštění systémů ,koordinační činnost

11	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	20,000	610,00	12 200,00
----	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------

VV 20"revize elektrických rozvodů, protokol 20,000

12	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	45,000	350,00	15 750,00
----	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------

13	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	5,000	380,00	1 900,00
----	---	---------	---------------------------------	-----	-------	--------	----------

VV 5"průzkumné práce před průrazy stropem a bourání komínů M202 5,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	1,000	380,00	380,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>proškolení obsluhy</i>				
	VV		1"proškolení obsluhy		1,000		
15	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	9,000	550,00	4 950,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>2x kontrolní kniha revizí chladiva</i>				
			<i>měření hlukových parametrů</i>				
			<i>seřízení množství vzduchu na koncových elementech</i>				
16	K	900 R03	HZS - montáž + demontáž prov. stěny proti prachu a nečistotám	soubor	1,000	4 350,00	4 350,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>2,4x3,1m</i>				
	VV		1"přepažení chodby M103		1,000		
17	K	HZS2212R001	Koordináční práce s dodavateli, účast na kontrolních dnech	hod	45,000	380,00	17 100,00

Soupis dodávek a prací - technologie a vybavení kuchyně

AKCE: Střední odborná škola Nové Město na Moravě - Rekonstrukce kuchyně Bělisko

Datum: 28.11.2024

poz.	Předmět - název	Typ	Rozměry (mm)	Napětí	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
	A. SKLAD KONZERV						
A1	Skladový regál, regál tvořen min. 4x plnou policí a 4x stojnou, všechny police i stojny regálu lakované - provedení bílý komaxit, montované provedení, vč. kompletního spojovacího materiálu		1200×600×2000 DOMĚREK		1	5 200	5 200,00
A2	Skladový regál, regál tvořen min. 4x plnou policí a 4x stojnou, všechny police i stojny regálu lakované - provedení bílý komaxit, montované provedení, vč. kompletního spojovacího materiálu		1250×600×2000 DOMĚREK		1	5 250	5 250,00
A3	Skladový regál, regál tvořen min. 4x plnou policí a 4x stojnou, všechny police i stojny regálu lakované - provedení bílý komaxit, montované provedení, vč. kompletního spojovacího materiálu		1050×600×2000 DOMĚREK		1	5 100	5 100,00
	B. CHLAZENÝ BOX - MLÉKO						
B1	Chladicí box, součástí boxu podlaha, podlaha opatřena hliníkovým protiskluzovým plechem + distanční provětrávací podložkou, panel boxu tl. izolace min. 80mm, 1x chladírenské dveře 800/1900mm, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem pospojování/lakované komaxit; vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty. dodávka vč. lemovacích a krycích liš, vč. kompletního kotevního a spojovacího materiálu, osvětlení LED zářivkové těleso, délky min. 120cm		3900×1880×2300 DOMĚREK		1	154 404	154 404,00
B2	Splitová chladicí jednotka vč. výparníku k boxu na pozici B1, vč. úpravy pro venkovní použití, dostatečně dimenzovaná s ohledem na velikost a kubaturu boxu, chladicí technologie musí zajistit vychlazení chladicího boxu na teplotu v rozmezí +2°C až +6°C			2kW/230V + 2kW400V	1	149 530	149 530,00
B3	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklů min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení, opláštěný levý bok regálu		1800×600×1800 DOMĚREK		1	25 620	25 620,00
B4	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklů min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení		1850×600×1800 DOMĚREK		1	22 255	22 255,00
B5	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklů min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení		1000×600×1800 DOMĚREK		1	14 777	14 777,00
	C. MRAŽENÝ BOX - ZELENINA						

C1	Mrazicí box, součástí boxu podlaha, podlaha opatřena hliníkovým protiskluzovým plechem + distanční provětrávací podložkou, panel boxu tl. izolace min. 120mm , 1x chladírenské dveře 800/1900mm, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem pospojování/lakované komaxit; vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty. dodávka vč. lemovacích a krycích liš, vč. kompletního kotevního a spojovacího materiálu, osvětlení LED zářivkové těleso, délky min. 120cm		2400×1950×2300 DOMĚREK		1	181 900	181 900,00
C2	Splitová mrazicí jednotka vč. výparníku k boxu na pozici C1, vč. úpravy pro venkovní použití, dostatečně dimenzovaná s ohledem na velikost a kubaturu boxu, chladicí technologie musí zajistit vychlazení chladicího boxu na teplotu v rozmezí -15°C až -18°C			2kW/230V + 2kW400V	1	173 600	173 600,00
C3	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklů min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení		1200×600×1800 DOMĚREK		2	16 000	32 000,00
C4	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklů min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení		1100×600×1800 DOMĚREK		1	15 400	15 400,00
C5	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklů min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení		1150×600×1800 DOMĚREK		1	12 200	12 200,00
D. CHLAZENÝ BOX - ZELENA							
D1	Chladicí box, součástí boxu podlaha, podlaha opatřena hliníkovým protiskluzovým plechem + distanční provětrávací podložkou, panel boxu tl. izolace min. 80mm , 1x chladírenské dveře 800/1900mm, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem pospojování/lakované komaxit; vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty. dodávka vč. lemovacích a krycích liš, vč. kompletního kotevního a spojovacího materiálu, osvětlení LED zářivkové těleso, délky min. 120cm	Box chladicí	2400×1950×2300 DOMĚREK		1	132 000	132 000,00
D2	Splitová chladicí jednotka vč. výparníku k boxu na pozici D1, vč. úpravy pro venkovní použití, dostatečně dimenzovaná s ohledem na velikost a kubaturu boxu, chladicí technologie musí zajistit vychlazení chladicího boxu na teplotu v rozmezí +2°C až +6°C			2kW/230V + 2kW400V	1	123 200	123 200,00
D3	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklů min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení		1700×600×1800 DOMĚREK		1	21 000	21 000,00
D4	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklů min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení		850×500×1800 DOMĚREK		1	14 200	14 200,00
D5	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklů min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení		850×600×1800 DOMĚREK		1	14 200	14 200,00
E. SUCHÝ SKLAD POTRAVIN							
E1	Skladový regál, regál tvořen min. 4x plnou polici a 4x stojnou, všechny police i stojny regálu lakované - provedení bílý komaxit, montované provedení, vč. kompletního spojovacího materiálu		1300×600×2000 DOMĚREK		2	5 500	11 000,00
E2	Skladový regál, regál tvořen min. 4x plnou polici a 4x stojnou, všechny police i stojny regálu lakované - provedení bílý komaxit, montované provedení, vč. kompletního spojovacího materiálu		1000×600×2000 DOMĚREK		1	4 600	4 600,00

E3	Skladový regál, regál tvořen min. 4x plnou policí a 4x stojnou, všechny police i stojny regálu lakované - provedení bílý komaxit, montované provedení, vč. kompletního spojovacího materiálu		1200×600×2000 DOMĚREK		4	5 130	20 520,00
F. HRUBÁ PŘÍPRAVA A SKLADOVÁNÍ ZELENINY							
F1	Podlahový rošt, učen k uskladnění zeleniny a brambor, z důvodu snadné a správné sanitace vyroben z recyklovaného plastu	ROŠT	1950×1100×40 DOMĚREK		1	13 100	13 100,00
F2	Podlahová vpust', s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu - dodávka stavba		500×500		1	0	0,00
F3	Nástěnná baterie - dodávka stavba				1	0	0,00
F4	Kompostovací stroj, kapacita min. 17 kg až 150 kg / 24 hodin, plně uzavřený automatický kompostovací stroj, likvidující potravinovou hmotu do 24 hodin, lze vložit ovoce, zeleniny, maso, ryby, sýry, chleba, rýže nebo nudle, možnost kompostování syrových i vařených potravin, odpadní potraviny nejsou rozmělněny, macerovány ani sekány, místo toho jsou rozkládány do tekuté formy pomocí procesů, při kterých mikroorganismy rozkládají biologicky rozložitelný materiál za přítomnosti kyslíku, součástí zařízení buben s míchacími lopatkami, do stroje se vstříkuje voda, která udržuje rovnováhu mikroorganismu rozkládajících potraviny a vyplachuje rozložený materiál ze stroje, rotující rameno uvnitř stroje pomalu přebírá odpad, aby se neustále míchaly staré a nové odpady, maximální spotřeba vody 200 litrů/den, spotřeba elektro max. 3,6 kWh/den, součástí zařízení je základní balení porézních plastových pelet a směs mikroorganismů a enzymů		901×678×1021	0,69kW/230V	1	853 900	853 900,00
F5	Mlýnek na zbytky biologického odpadu, kapacita min. 300 kg / 1 hod , nerezové provedení, kompatibilní a doporučené zařízení výrobcem kompostovacího stroje na poz. F4			1,3kW/230V	1	22 000	22 000,00
F6	Škrabka brambor a kořenové zeleniny, nerezové opláštění, objem jedné náplně min. 20kg, kapacita cca 300 kg brambor / 1 hod., stupeň ochrany IP 54, délka loupání 1,5 - 3 min.		800×750×950	0,75kW/400V	1	39 200	39 200,00
F7	Lapač škrobu a slupek, ke škrabce, celonerezové provedení, kompatibilní se škrabkou brambor na poz. F6				1	4 200	4 200,00
F8	Podlahová vpust', s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu - dodávka stavba		350×350		1	0	0,00
F9	Nástěnné umyvadlo, provedení s kolenovým ovládáním, součástí umyvadla sifon, vodovodní baterie a odnímatelný zvýšený zadní lem, výška lemu min. 500mm	Umyvadlo 44	400×400		1	5 300	5 300,00
F10	Mycí stůl, 2x vevařený lisovaný dřez, každý dřez o rozměru 600×500×300mm, prolomená pracovní deska, 1x plná police, kapotáž dřezu z čela a obou boků, zadní lem, pravý lem, nerezové provedení		2100×700×900 DOMĚREK		1	32 000	32 000,00
F11	Nástěnná baterie - dodávka stavba				1	0	0,00
G. PŘÍJEM ZBOŽÍ							
G1	Profesionální velkokapacitní chladnička, hrubý objem min. 340 lt, nerezové opláštění chladničky , 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah regulovatelný v rozmezí min. +2°C až +8°C		600x585x1855	0,185W/230V	1	19 000	19 000,00
G2	Profesionální velkokapacitní chladnička, hrubý objem min. 1100 lt, celonerezové provedení - vně i uvnitř nerezová ocel , 2x plně křídlové dveře, ventilované cirkulační chlazení, automatické odtávání kondenzátu, digitální termostat, pojízdné provedení, vnitřní prostor uzpůsoben pro umístění přepravků 600x400mm nebo gastronádob GN 2/1 , 6x nastavitelná roštová police, teplotní rozsah regulovatelný v rozmezí min. +2°C až +8°C, integrovaný zámek dveří		1340×845×2000	0,32kW/230V	1	41 400	41 400,00

G3	Příjmová váha, váživost min. 60kg / 150kg, hodnota dílku 20g / 50g rozměr vážní plochy min. 460x570mm, provedení litina / nerez, LCD displej, funkce - vážení, počítání kusů, navažování, krytí proti vodě a prachu min. IP-54, bateriová, součástí balení adaptér pro napájení ze sítě, úředně ověřená a ověřitelná	s LCD displejem	460x675x755	230V	1	9 400	9 400,00
H. CHLAZENÉ POTRAVINY							
H1	Profesionální velkokapacitní chladnička, hrubý objem min. 340 lt, nerezové opláštění chladničky , 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah regulovatelný v rozmezí min. +2°C až +8°C		600x585x1855	0,185W/230V	1	19 000	19 000,00
H2	Profesionální velkokapacitní chladnička, hrubý objem min. 550 lt, nerezové opláštění chladničky , 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah regulovatelný v rozmezí +2°C až +8°C. vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro vložení přepravky o rozměru 600x400mm nebo gastronádoby GN 2/1		770x695x1890	0,2kW/230V	2	24 800	49 600,00
H3	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jelek min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení		1650×600×1800 DOMĚREK		1	21 000	21 000,00
I. PŘÍPRAVA TĚSTA							
I1	Pracovní stůl, 1x plná police, levý lem, bez zadního lemu, nerezové provedení, dřevěná buková pracovní deska	buk.deska	2000×700×900 DOMĚREK		1	17 300	17 300,00
I2	Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna 3× výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita každé zásuvky 1x GN 1/1-150 mm, zadní lem, nerezové provedení, dřevěná buková pracovní deska		1650×700×900 DOMĚREK		1	21 500	21 500,00
I3	Servírovací vozík, 2x plná police tl. min. 30mm, každá police vyztužená podélnými výztuhami, nosnost každé police min. 50kg, madlo umístěné na kratší straně, pojízdné provedení - 4× otočné kolečko o průměru min. 100mm, dvě z koleček opatřeny aretační brzdou, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, nerezové provedení		400×650×900		1	8 700	8 700,00
I4	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřež, o rozměru 500×500×250mm, prolomená pracovní deska, 1x plná police, kapotáž dřezu z čela a obou boků, zadní lem, levý lem, nerezové provedení		700×700×900		1	16 300	16 300,00
I5	Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavba				1	0	0,00
I6	Dělička těsta, velikost porcí min. 35g až 100g, robustní provedení pro trvalý provoz, min. počet porcí 36, vsádka uzpůsobena pro vložení těsta o hmotnosti až 3,6kg, kapacita min. 7000 ks / 1 hod.		410×510×1300	0,18kW/230V	1	85 400	85 400,00
I7	Univerzální kuchyňský robot, objem kotlíku: 60 lt, vč. nástavců na míchání, hnětání a šlehání, min. 3 rychlosti otáček rameno planety, planetové uložení nástavců pro dokonalé promísení nádob bez její rotace, mechanické ovládání, automatický zdvih nádoby - posun kotlíku nahoru a dolů je z důvodu bezpečnosti, rychlosti a námahy zajišťován elektrickou převodovkou - obsluha nemusí točit kolem !!! drátěná ochrana kotlíku mechanickým spínačem, váha min. 300 kg - snižuje otřesy a hluknost při chodu přístroje při plné zátěži, z čela robota náboj pro připojení přípojných strojků na mletí masa, krouhání zeleniny a mletí máku		570x1070x1150	2,8kW/400V	1	210 900	210 900,00
I8	Nástěnná skříňka, uzavřená - opláštěná oba boky + opláštěná záda, uvnitř 1x přestavitelná police, z čela skříňka uzavřená - přístupná posuvnými dvířky, celonerezové provedení		1650×350×600		1	16 600	16 600,00
I9	Kuchyňská váha na porce, váživost min. 10kg / 20kg, hodnota dílku 5g / 10g, rozměr vážní plochy 230x190mm, krytí proti vodě a prachu min. IP-54, LCD displej, funkce: tárování, nulování, HOLD, bateriová, součástí balení adaptér pro napájení ze sítě, nerezová miska, úředně ověřená a ověřitelná,		260×287×137	230V	1	5 200	5 200,00

	J. PŘÍPRAVA MASA A VYTLOUKÁNÍ VAJEC						
J1	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez, o rozměru 600×500×300mm, prolomená pracovní deska, 1x plná police, kapotáž dřezu z čela a obou boků, zadní lem, nerezové provedení		700×700×900		1	17 800	17 800,00
J2	Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavba				1	0	0,00
J3	Špalek na maso, bukový		700×700×900		1	20 300	20 300,00
J4	Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, nerezové provedení		650×700×900 DOMÉREK		1	9 200	9 200,00
J5	Pracovní stůl, 2x plná police, zadní lem, pravý lem, nerezové provedení		1800×700×900 DOMÉREK		1	14 700	14 700,00
J6	Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou vpravo umístěna 2x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita každé zásuvky 1x GN 1/1-150 mm, zadní lem, pravý lem, nerezové provedení		1750×700×900 DOMÉREK		1	18 900	18 900,00
J7	Univerzální hnací jednotka, určena pro zpracování plátků masa, klobás, sýrů či salátů, maximální tloušťka masa 25mm, rychlost - 100 otáček / 1 min. doba pracovního cyklu 15-35 vteřin, zpětný chod, kompaktní hnací jednotka vyrobena ve vysoce hygienickém provedení, motor o výkonu 0,8kW.		253x672x520	0,83kW/400V	1	32 100	32 100,00
J7a	Příslušenství pro univerzální hnací jednotku na poz. J7 - naklepávací hlava, nastavením 1mm až 5mm, provedení nerez + plast, možnost mytí v myčce	Sada plast. Naklepávací 1-5mm			1	43 200	43 200,00
J7b	Příslušenství pro naklepávací hlavu na poz. J7a - kryt pro naklepávací nástavec 1-5mm	Kryt pro naklepávací nástavec 1-5mm			1	13 500	13 500,00
J7c	Příslušenství pro univerzální hnací jednotku na poz. J7 - nožová sestava 5, provedení nerez+polyoxymetylen	Nožová sestava 5mm			1	41 300	41 300,00
J7d	Příslušenství pro naklepávací hlavu na poz. J7c - kryt pro naklepávací nástavec 1-5mm	Kryt pro nožovou sestavu			1	12 100	12 100,00
J8	Vozík na GN 1/1, nerezové provedení, kapacita každého vsunu - 1x GN 1/1, celková kapacita vozíku 18 vsunů, pojízdné provedení 4x kolečko o průměru min. 100mm, dvě ze čtyř koleček opatřeny aretační brzdou		dle podnosů		1	16 100	16 100,00
J9	Kombinovaná výlevka, rozměr výlevky min. 400x400mm, u umyvadla 1x otvor pro umístění stojánkové vodovodní baterie, nerezové provedení	Kombivýlevka	500×700×900 DOMÉREK		1	11 400	11 400,00
J9a	Stojánková vodovodní baterie, hygienické pákové loketní ovládání "CLINIC"				1	1 900	1 900,00
J10	Příslušenství k robotu na pozici I7, příslušenství obsahuje 1x kotlík o objemu 30 lt, 1x míchač ke kotlíku o objemu 30 lt, 1x šlehač ke kotlíku o objemu 30 lt, 1x hnětací hák ke kotlíku o objemu 30 lt, 1x redukční nosič kotlíku, plně kompatibilní a doporučené příslušenství výrobcem robota na poz. I1	sada			1	20 900	20 900,00
J11	Profesionální bruska na kuchyňské nože, součástí 1x diamantový jemný brusný kotouč o rozměrech min. 200x40mm, součástí 1x speciální lapovací kotouč o rozměrech min. 160x30 mm, pomaluběžný chod - max. 120 otáček/min, speciální systém pro nastavení úhlu a sklonu nože, vedení nože pod stejným úhlem v celé délce, bezúdržbový průmyslový motor, tichý - max. 54 dB, tělo brusky je ze zinkového odlitku s kryty z odolného ABS plastu		240x210x285	0,12kW/230V	1	24 700	24 700,00
J12	Nástěnná skříňka, uzavřená - opláštěná oba boky + opláštěná záda, uvnitř 1x přestavitelná police, z čela skříňka uzavřená - přístupná křídlovými dvířky, celonerezové provedení		900×350×600		1	11 000	11 000,00
J13	Nástěnná skříňka, uzavřená - opláštěná oba boky + opláštěná záda, uvnitř 1x přestavitelná police, z čela skříňka uzavřená - přístupná křídlovými dvířky, celonerezové provedení		900×350×600 DOMÉREK		1	11 000	11 000,00
J13a	Magnetická lišta na nože, určená k uchycení na zeď, délka min. 500mm				2	800	1 600,00

	K. ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY STUĐENÁ KUCHYNĚ						
K1	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o velikosti 500x500x250mm, kapotáž dřezu z čela a obou boků, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, 1x plná police, pod pracovní deskou vlevo umístěna 2x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita každé zásuvky 1x GN 1/1-150 mm, zadní lem, nerezové provedení		1500×700×900 DOMĚREK		1	25 600	25 600,00
K2	Stojánková páková baterie, pákové ovládání				1	1 900	1 900,00
K3	Krouhač zeleniny, výkon min. 150 kg zeleniny / 1 hod., krouhač umožňuje plátkování, strouhání, vlnkování, nudličkování, kostičkování a hranolkování, indukční asynchronní motor, nerezová hřídel, magnetický bezpečnostní systém přeruší chod zařízení při otevření víka nebo při zvednutí přítlačné páky, automatický restart, součástí zařízení krouhací hlava s přítlačnou pákou, hlava s přítlačnou pákou je tvořena krouhací hlavou s kruhovým násypným otvorem o ploše min. 139cm² a s kruhovým integrovaným tubusem o průměru min. 58mm		380x305x595	0,55kW/400V	1	39 700	39 700,00
K3a	Sada 6 disků ke krouhači zeleniny, sada obsahuje : 1x plátkovač 2mm, 1x plátkovač 4mm, 1x strouhač 1,5mm, 1x nudličkovač 4x4mm, kostičkovač 14x14x14 mm (2 disky - kostičkovač a mřížka)	Sada 6 disků 1985			1	18 200	18 200,00
K4	Profesionální ponorný mixér, nůž, zvon a noha z nerezové oceli pro delší životnost, výkon motoru 350W, délky mixovací nohy min. 300mm, plynulá regulace otáček v rozsahu 2300-9600 ot/min, snadné čištění díky rozebíratelnému noži a zvonu,			0,35kW/230V	1	15 000	15 000,00
K5	Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou vpravo umístěna 2x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita každé zásuvky 1x GN 1/1-150 mm, zadní lem, nerezové provedení		1800×700×900 DOMĚREK		1	18 900	18 900,00
K6	Profesionální nářezový stroj, šnekový převod, vodorovné uložení řezného stolu - NE ŠIKMÉ !!!, průměr nože min. 300 mm , oprava nože CERA 3, nastavitelná síla řezu v rozmezí 0 - 20mm, hybridní druh pohonu, maximální průměr řezu 230x180mm, upínací délka vozíku 250mm, možné zatížení „kontinuální chod“, drážka pro odvod tekutin z opěrné desky, možnost vykllopení vozíku 90° (bez nářadí), memontovatelné kryty nože (bez nářadí), součástí zařízení adaptér pro možnost broušení nože, provedení - eloxovaný hliník		350x470x376	0,3kW/230V	1	49 700	49 700,00
K7	Profesionální kuchyňský stolní robot, objem mísi min. 6,9 lt, planetární uložení nástavců pro míchání, hnětení a šlehání, 10 stupňů rychlostí, výškově stavitelná mísa, v sestavě 1x mísa, 1x šlehací metla, 1x hnětací hák, 1x míchač, 1x ochranný kryt kotlíku		290×370×420	0,325 kW/230 V	1	23 600	23 600,00
K8	Profesionální velkokapacitní chladnička, hrubý objem min. 550 lt, nerezové opláštění chladničky , 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah regulovatelný v rozmezí +2°C až +8°C. vnitřní prostor chladničky uzpůsoben pro vložení přepravky o rozměru 600x400mm nebo gastronádoby GN 2/1		770x695x1890	0,2kW/230V	1	24 800	24 800,00
K9	Vozík na GN 1/1, nerezové provedení, kapacita každého vsunu - 1x GN 1/1, celková kapacita vozíku 18 vsunů, pojízdné provedení 4x kolečko o průměru min. 100mm, dvě ze čtyř koleček opatřeny aretační brzdou		dle podnosů		1	16 100	16 100,00
K10	Nástěnná skříňka, uzavřená - opláštěná oba boky + opláštěná záda, uvnitř 1x přestavitelná police, z čela skříňka uzavřená - přístupná křídlovými dvířky, celonerezové provedení		900×350×600 DOMĚREK		1	11 000	11 000,00
K10a	Magnetická lišta na nože, určená k uchycení na zeď, délka min. 500mm				1	800	800,00
	L. VARNA						
L1	Konvektomat, kapacita 6× GN 1/1 - stávající zařízení			10,9kW/400V	1	0	0,00
L2	Konvektomat, kapacita 10× GN 1/1 - stávající zařízení			18,6kW/400V	1	0	0,00

L2a	Sestava příslušenství pro možnost instalace konvektomatů na poz. L1 a L2 na sebe, stávající zařízení				1	0	0,00
L3	Elektrický konvektomat, kapacita konvektomatu - 1x zavážecí vozík o kapacitě min. 20x zásuv na plechy GN 1/1, bojlerový vyvíječ páry - NE INJEKČNÍ !!!, pravé otevírání dveří - klika dveří vlevo, panty dveří vpravo, minimálně trojitě zasklení dveří konvektomatu, automatické mytí s použitím práškových nebo tabletových detergentů - NE TEKUTÝCH!!! , rozteč zásuvů min. 63mm, dotykový ovládací panel velikosti min 8", minimální teplotní rozsah pro vaření v páře 30°C až 130°C, minimální teplotní rozsah 30°C až 300°C, teplotní sonda s min 6-ti měřicími body, programovatelný - min. 1000 programů, vybrané programy s možností přípravy až po 12 krocích, monitoring stroje pomocí vzdáleného přístupu /PC, tablet, mobil/, příprava pro možnost eventuální dodatečné instalace kondenzační digestoře ke konvektomatu, pravé otevírání dveří - klika dveří vlevo, panty dveří vpravo, autodiagnostický systém poruch, rozhraní USB pro export dat HACCP a aktualizaci softwaru, součást konvektomatu 1x zavážecí vozík do konvektomatu	RETIGO BLUE VISION B2011b	948*827*1824	36,9kW/400V	1	526 900	526 900,00
L3a	Příslušenství ke konvektomatu na poz. L3 - redukce komínku pro odvod páry do externí digestoře				1	1 950	1 950,00
L3b	Odborné zaškolení obsluhy na konvektomaty na poz. L3 - odborným zaškolením se rozumí 16 hodin /rozdělených do 2 pracovních dní/ praktických ukázek vaření na konvektomatech, odborné zaškolení musí být realizováno vlastním odborným školícím kuchařem uchazeče, odborný školící kuchař musí mít platný certifikát /pro aktuální rok/ na provádění odborných zaškolení, certifikát musí být vystavený přímo výrobcem konvektomatů. První odborné zaškolení musí být provedeno po předání zařízení do užívání provozovateli, druhé odborné zaškolení bude provedeno následně v termínu dle požadavku provozovatele a kuchař musí být po dobu záruky online k dispozici pro dotazy provozovatele.	příslušenství			1	14 300	14 300,00
L4	Příslušenství ke konvektomatu na poz. L3 - náhradní zavážecí vozík ke konvektomatu, kompatibilní a doporučené zařízení výrobcem konvektomatu na poz. L3	příslušenství			1	32 100	32 100,00
L5	Elektrická třítroubá pec, nerezová konstrukce rámu a opláštění, každá ze tří trub vybavena 2x vsunem na plechy, vnitřní rozměr každé trouby uzpůsoben pro umístění plechu o velikosti GN 2/1, smaltovaný vnitřní povrch trub pro lepší akumulaci a rozvod tepla, každá ze tří trub vybavena termostatem s regulací teploty 50°C až 300°C, dvířka každé trouby s vnitřním lisovaným profilem, izolované madle každé trouby, krytí IP 34, každá trouba vybavena dvěma tělesy - spodním tělesem o příkonu 2kW a horním tělesem o příkonu 2kW		900×850×1670	12 kW/400 V	1	95 000	95 000,00

L6	Elektrická multifunkční pánve, dvounádobové /dvouvanové/ provedení pánve, objem každé nádoby minimálně 79 lt, topný systém pomocí celoplošných topných těles pro rychlý náběh teploty na provozní teplotu 180°C do max. 3 minut, kapacita každé vany 1× GN 1/1, plocha dna min. 2× 30dm2 každá vana s možností přípravy ve varných a fritových koších, automatický a manuální režim úpravy pokrmů v každé nádobě, vícebodová teplotní vpichová sonda pro každou nádobu, automatický motorový zdvih košů, motorické elektrického vyklápění pánve bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, barevný dotykový ovládací panel, velikost panelu min. 10", rozsah teplot min 30°C až 250°C, paměť pro min. 750 programů, vybrané programy s možností přípravy až v min. 12 krocích, automatický systém napouštění vody s dávkováním s přesností na min. 1 lt, integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem, integrovaná sprcha s automatickým navíjením, dvojité robustní izolované víko, Indikace nastavených a skutečných hodnot, pánve umožňuje vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě, stejný ovládací panel jako multifunkční pánve na poz. L7		1756×850×1050	36,9kW/400V	1	743 000	743 000,00
L6a	Příslušenství k multifunkční páni na poz. L6 - rameno pro zvedání a spouštění košů	příslušenství			1	6 900	6 900,00
L6b	Příslušenství k multifunkční páni na poz. L6 - varný koš	příslušenství			1	7 000	7 000,00
L6c	Příslušenství k multifunkční páni na poz. L6 - fritovací koš	příslušenství			1	7 100	7 100,00
L6d	Příslušenství k multifunkční páni na poz. L6 - velká špachtle	příslušenství			1	3 500	3 500,00
L6e	Příslušenství k multifunkční páni na poz. L6- rošt na dno pánve	příslušenství			2	3 700	7 400,00
L6f	Příslušenství k multifunkční páni na poz. L6 - síto	příslušenství			1	2 900	2 900,00
L6g	Příslušenství k multifunkční páni na poz. L6 - čistící houba SCOTCHBRICK na pánve	příslušenství			2	450	900,00
L6h	Odborné zaškolení obsluhy na multifunkční páni na poz. L6 a multifunkční páni na poz. L7 - odborným zaškolením se rozumí 16 hodin /rozdělených do 2 pracovních dní/ praktických ukázek vaření v multifunkčních pánvích, odborné zaškolení musí být realizováno vlastním odborným školícím kuchařem uchazeče, odborný školící kuchař musí mít platný certifikát /pro aktuální rok/ na provádění odborných zaškolení, certifikát musí být vystavený přímo výrobcem multifunkčních pánví. První odborné zaškolení musí být provedeno po předání zařízení do užívání provozovateli, druhé odborné zaškolení bude provedeno následně v termínu dle požadavku provozovatele a kuchař musí být po dobu záruky online k dispozici pro dotazy provozovatele.	příslušenství			1	14 300	14 300,00

L7	Elektrická multifunkční pánev, jednonádobové provedení pánve - využitelný /čistý/ objem vany min. 150 lt, topný systém pomocí celoplošných topných těles pro rychlý náběh teploty na provozní teplotu 180°C do max. 3 minut, kapacita vany min. 2x GN 1/1, plocha dna min. 43dm2 možnost přípravy jídel ve varných nebo fritových koších, automatický a manuální režim úpravy pokrmů, vícebodová teplotní vpichová sonda pro každou nádobu, automatický motorový zdvih košů, motorické elektrického vyklápění pánve bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, barevný dotykový ovládací panel, velikost panelu min. 10", rozsah teplot min 30°C až 250°C, pamět pro min. 750 programů, vybrané programy s možností přípravy až v min. 12 krocích, automatický systém napouštění vody s dávkováním s přesností na min. 1 lt, integrovaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem, integrovaná sprcha s automatickým navíjením, dvojité robustní izolované víko, Indikace nastavených a skutečných hodnot, pánev umožňuje vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě, stejný ovládací panel jako zařízení na poz. L6		1707x850x1030	36,9 kW/ 400V	1	651 700	651 700,00
L7a	Příslušenství k multifunkční páni na poz. L7 - rameno pro zvedání a spouštění košů	příslušenství			1	7 600	7 600,00
L7b	Příslušenství k multifunkční páni na poz. L7 - varný koš	příslušenství			3	7 000	21 000,00
L7c	Příslušenství k multifunkční páni na poz. L7 - fritovací koš	příslušenství			3	7 000	21 000,00
L7d	Příslušenství k multifunkční páni na poz. L7 - velká špachtle	příslušenství			1	3 500	3 500,00
L7e	Příslušenství k multifunkční páni na poz. L7- rošt na dno pánve	příslušenství			3	1 900	5 700,00
L7f	Příslušenství k multifunkční páni na poz. L7 - síto	příslušenství			1	2 900	2 900,00
L7g	Příslušenství k multifunkční páni na poz. L7 - čistící houba SCOTCHBRICK na pánve	příslušenství			2	450	900,00
L8	Pracovní stůl, 2x plná police,nerezové provedení		650x800x850 DOMĚREK		1	10 500	10 500,00

L9	Multifunkční varné zařízení modulární, zařízení instalováno do hygienicky spojeného designově jednotného varného bloku společně se zařízením na poz. L11 - tj. modulární neutrální díl, spojení obou zařízení - tj. multifunkčního varného zařízení a modulárníh neutrálního dílu musí provedeno hygienicky zabraňující zatékání mezi jednotlivými zařízeními na podlahu Maximální spotřeba el.energie u multifunkčního varného zařízení na kg/vody dle DIN 18873-5:2016-02 max. 0,090 kWh - doložit prohlášení výrobce, maximální čas zavaření min. vsázky 100l vody dle DIN 18873-5:2016-02 max. 35 min - doložit prohlášení výrobce, užžitná kapacita min. 150l. Minimální plocha dna 37dm2. Kapacita při vaření v GN min. 4xGN 1/1-195. Ovládání pomocí dotykové obrazovky(rezistivní nebo kapacitní) v českém jazyce. přednastavené varné programy min. 7,vytváření a ukládání receptů v českém jazyce.Ovladací display v min. výšce 850 mm .Vpichová potravinová sonda. Funkce min. smažení; grilování; vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotního dlouhodobého vaření; vaření souvide; vaření v gastronádobách a varných koších například těstovin; fritování ,; delta T vaření; udržování na nastavené teplotě. Rozsah nastavení teploty max. 50 - min. 250°C. Automatické napouštění vody s přednastavením množství s přesností min. na 1l. Výpustný ventil 2" (umístěný vlevo nebo vpravo varné nádoby) z nerezové oceli AISI 316 s pojistkou proti otevření, včetně EPDM těsnění, s plynulou regulací proudu vypouštěného obsahu zabraňující rozstřík vypouštěné tekutiny. Izolované dvouplášťové víko s těsněním. Celonerezová vana z materiálu min. AISI 304, integrovaná elektrická zásuvka 230V s příkonem 0,5kW. USB port pro aktualizaci software, stop tlačítko, sprcha pro čištění stroje, stejný ovládací panel jako zařízení na poz. D15		max. délka 1400	27,5kW/400V	1	719 700	719 700,00
L9a	Sada příslušenství k multifunkčnímu varného zařízení na poz. L9, sada obsahuje : - 1x síto odpadu pro vypouštění odpadní vody s měrkou - 1x síto výpustného ventilu pro vypouštění vařených potravin - 2x rošt na dno pánve - 1x špachtle velká - 1x lopata děrovaná - 1x lopata plná - 1x stěrka na čištění - 2x děrovaná vložka GN 1/1 se sklopnými držadly - 1x sada kartáčů pro čištění a údržbu - 1x vozík na vyprazdňování - 1x gastronádoba GN 1/1 200 se sklopnými držadly pro vozík - 1x rameno pro varné koše - 2x varný koš				1	82 400	82 400,00
L10	Podlahová vpust', s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu - dodávka stavba		1000×450		1	0	0,00
L11	Modulární neutrální díl, zařízení instalováno do hygienicky spojeného designově jednotného varného bloku společně se zařízením na poz. L9 - tj. multifunkční varné zařízení a společně se zařízením na poz. L12 - tj. modulární multifunkční indukční sporák, spojení všech třech zařízení - tj. multifunkčního varného zařízení, modulárního neutrálního dílu a modulárního multifunkčního indukčního sporáku, musí být provedeno hygienicky zabraňující zatékání mezi jednotlivými zařízeními na podlahu, 1x plná police	N 450/K-S INF	450×760×800		1	68 200	68 200,00

L12	Modulární multifunkční indukční sporák, 3x plotna, zařízení instalováno do hygienicky spojeného designově jednotného varného bloku společně se zařízením na poz. L11 - tj. modulární neutrální díl, spojení obou zařízení - tj. modulárního multifunkčního indukčního sporáku a modulárního neutrálního dílu musí provedeno hygienicky zabraňující zatékání mezi jednotlivými zařízeními na podlahu, u všech třech ploten je nutné zajistit systém řízení nastavené teploty - dle teploty pokrmu - v reálném čase s přesností na 1°C pomocí teplotní sondy nebo jiného systému, každá plotna o rozměru min. 300x300mm, profesionální vestavná indukční varná a udržovací deska určená pro dlouhodobý provoz bez přerušení min. 8 h, příkon každé ze dvou ploten min. 3kW, bezrámečkové zabudování do varného bloku, funkční od průměru hrnce min. 120mm, varný režim nastavení min. 9 výkonových stupňů, zatížitelnost varné desky min. 60kg, sporák uzavřený ze tří stran bez větracích otvorů z boků a zad, dvouplášťová levá a pravá strana sporáku, spotřeba energie pro ohřátí 1kg vody max. 0,120kWh / 1kg - nutno doložit prohlášení výrobce, provozování zařízení bez obsluhy dle EN, ovládání ploten z čela sporáku, spoučastí sporáku 1x napouštěcí rameno na vodu, síla pracovní desky min. 1,5mm, v desce musí být po celém obvodu vylisovaný odkapní žlábk pro případ vytečení tekutin, součástí odkapního žlábk min. 1x otvor napojen na odpad, součástí sporáku 1x elektrická zásuvka 230V/500W, bezpečnostní prvky při přehřátí elektrického prostoru a varné desky (systém vypne při přehřátí). bezpečnostní prvky při elektrickém přetížení, příprava pro možnost budoucího napojení dle normy DIN18875 na systém kontroly odběrového maxima energie a redukci odběrových špiček, CE certifikace na celé zařízení - indukční plotny vč. nerezového skeletu	IS 3/3/3 INF	1300×760×900	9kW/400V	1	367 800	367 800,00
L13	Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou vpravo umístěna 2x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita každé zásuvky 1x GN 1/1-150 mm, nerezové provedení	KSPZH-2	900×760×900 DOMĚREK		1	14 600	14 600,00
L14	Pracovní stůl, 2x plná police, nerezové provedení, dřevěná buková pracovní deska	KSPP	1600×700×900 DOMĚREK		1	14 900	14 900,00
L15	Příslušenství k multifunkčním pánvím na poz. L6 a L7 - elektro-bateriový zdvižný vozík, pro snadnou manipulaci při vyprazdňování pánve, výška zdvihu min. 400mm až max. 750mm, kapacita min. 1x GN 1/1-200, nosnost min. 40kg, nerezové provedení, originální příslušenství doporučené a garantované výrobcem multifunkční pánve	Zdvižný vozík	780x600x990		1	66 000	66 000,00
M. PORCOVÁNÍ JÍDEL							
M1	Pracovní stůl, 2x plná police, opláštěné oba boky, opláštěná záda, z čela stůl uzavřený a přístupný formou posuvných dvířek, nerezové provedení, dřevěná buková pracovní deska, pojízdné provedení - 4× kolečko o průměru min. 100mm, dvě z koleček otočná, dvě z koleček opatřena aretační brzdou		2000×700×900		1	36 000	36 000,00
M2	Pracovní stůl, trnož, spodní prostor uzpůsoben pro umístění stoliček na poz. M3 nerezové provedení, dřevěná buková pracovní deska		2000×700×900 DOMĚREK		1	17 100	17 100,00
M3	Stolička, trnož, nerezové provedení, uzpůsobená pro umístění pod pracovní stůl na poz. M2		400×400×450		3	4 200	4 200,00
M4	Pracovní stůl, 1x plná police, nerezové provedení, pojízdné provedení - 4× kolečko o průměru min. 100mm, dvě z koleček otočná, dvě z koleček opatřena aretační brzdou		800×500×900		1	11 800	11 800,00
M5	Keramická výlečka v.č. vodovodní baterie - dodávka stavba				1	0	0,00
M6	Pracovní stůl, 1x plná police, pod pracovní deskou vpravo umístěna 3x výsuvná zásuvka, vnitřní kapacita každé zásuvky 1x GN 1/1-150 mm, zadní lem, nerezové provedení		1750×800×900 DOMĚREK		1	21 000	21 000,00

M7	Kráječ chleba a knedlíků, tlouška krajíců 10mm nebo 12mm nebo 13mm nebo 15mm, max délka bochníku 390mm, max výška bochníku 150mm, bezpečnostní posouvání		600x600x630	0,25KW/230V	1	80 700	80 700,00
N. VÝDEJ JÍDEL							
N1	Pojízdný zásobník táčů a příborů, 2× prolisované plato na podnosy, příborník tvořen 4× GN 1/4 -150 mm na uskladní příborů, nosnost každého plata min. 100kg, pojízdné provedení - 4× otočné kolečko o průměru min. 100mm, dvě z koleček opatřeny aretační brzdou, nerezové provedení		720×595×1250 DOMĚREK		1	15 000	15 000,00
N2	Pracovní stůl, trnož, opláštěná záda a levý boku stolu vč. soklu až na zem, bez lemů, příprava pro uchycení pojezdové dráhy viz poz. N25, nerezové provedení		550×700×900 DOMĚREK		1	14 500	14 500,00
N3	Sendvičovač, nepřilnavé pečicí plochy, kapacita až 4 toustové chleby (velký americký toust), bezpečné studené držadlo, provozní a teplotní kontrolka, protiskluzové gumové nožičky, uzávěr v držátku		270x350x120	1,2kW/230V	1	2 900	2 900,00
N4	Vyhříváná výdejní lázeň, dělená - kapacita 3x GN 1/1-200, každá ze tří van disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90°C a samostatným vypouštěcím ventilem, 1x plná police, stacionární provedení, příprava pro pevné připojení všech lázní na vodu a odpad, ovládání na delší straně, příprava pro uchycení dechového zákrytu viz poz. N5, příprava pro uchycení pojezdové dráhy viz poz. N25, opláštěná záda vč. soklu až na zem, nerezové provedení		1200×700×850 DOMĚREK	2,1kW/230V	2	56 200	112 400,00
N5	Hygienický dechový zákryt - galerie, horní skleněná police + čelní svislé sklo 6mm, nerezové konzoly, uchycený na desce vyhříváné výdejní lázně na poz. N4		1200×300×350 DOMĚREK		2	11 500	23 000,00
N6	Výdejní stěna, opláštěná záda, vč. soklu až na zem, příprava pro uchycení stěny k podlaze, příprava pro instalaci pojezdové dráhy viz poz. N25, nerezové provedení		550×300×900		1	14 000	14 000,00
N7	Toaster - opékač chleba, vyzvedávání plátků pomocí páčky umístěné na předním panelu, možnost volby počtu právě připravovaných toastů, extra hluboké vsuvy umožňují opékání i větších toastů, vyjímatelný táč pro sběr drobků, časovač - 4 minuty, nerezové provedení		360x220x240	2,3kW/230V	1	8 600	8 600,00
N8	Talířový zásobník, dvoutubusový, kapacita 2x 60 talířů, možnost vložení talířů o průměru až 320mm, nerezové provedení, provedení zásobníku s ohřevem - zásobník disponuje topným tělesem a termostatem pro regulaci teploty až do 90°C, pojízdné provedení - 4x kolečko, každé o pr. 100mm, dvě z koleček opatřeny aretační bzdou		960x490x900	0,66kW/230V	2	21 800	43 600,00
N9	Pracovní stůl, trnož, opláštěná záda stolu vč. soklu až na zem, bez lemů, 1x otvor v desce pro umístění agregátu od chladicí vitríny na poz. N10, příprava pro uchycení pojezdové dráhy viz poz. N25, nerezové provedení		1000×700×900 DOMĚREK		1	15 200	15 200,00
N10	Chladicí vitrina s podvěšeným agregátem, samoobslužné provedení (3x3 dvířka) digitální termostat s regulací teploty, regulace teploty od +4°C, ventilované cirkulační chlazení, materiál sklo/nerez, izolační dvojskla, posuvná dvířka ze strany obsluhy (demontovatelná), 2x police z kaleného skla, výškově nastavitelné police, LED osvětlení	B 1000mm	1000x700x650	0,240kW/230V	1	79 500	79 500,00
N11	Pracovní stůl, trnož, opláštěná záda stolu vč. soklu až na zem, bez lemů, 1x otvor v desce pro umístění vestavného podavače misek na poz. N12, 1x otvor v desce pro umístění vestavné výdeje lázně na poz. N13, příprava pro uchycení dechové clony na poz. N14, příprava pro uchycení pojezdové dráhy viz poz. N25, nerezové provedení	atyp	950×700×900 DOMĚREK		1	22 950	22 950,00
N12	Podávací šachta na misky a talíře, vyhříváná, izolovaná, určená k zabudování do stolu na pozici N11, regulace teploty v orsahu +30°C až +60°C, kapacita min. 70 misek o pr. min. 120 mm nebo min. 50 talířů, nerezové provedení	VPŠ 285x285	520×480×805	0,5 kW/230 V	1	26 000	26 000,00

N13	Vyhříváná výdejní lázeň, kapacita 1x GN 1/1-200, vana disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90°C a samostatným vypouštěcím ventilem, příprava pro pevné připojení lázně na vodu a odpad, určena k zabudování do pracovního stolu na poz. N11, nerezové provedení		440×640	0,7 kW/230 V	1	30 400	30 400,00
N14	Hygienický dechový zákryt - galerie, horní skleněná police + čelní svislé sklo 6mm, nerezové konzoly, uchycený na desce pracovního stolu na poz. N11		950×300×350 DOMĚREK		1	10 600	10 600,00
N15	Pracovní stůl, trnož, opláštěná záda stolu vč. soklu až na zem, bez lemů, 1x otvor v desce pro umístění vestavného podavače misek na poz. N16, 1x otvor v desce pro umístění vestavné výdeje lázně na poz. N17, příprava pro uchycení dechové clony na poz. N19, příprava pro uchycení pojezdové dráhy na poz. N25, 1x otvor v desce pro umístění podávací šachty na koše na poz. N18, atypický tvar desky, nerezové provedení		3300×700×900 DOMĚREK		1	44 000	44 000,00
N16	Podávací šachta na misky, určená k zabudování do stolu na pozici N15, kapacita min. 70 misek o pr. min. 120mm, nerezové provedení	PŠ 285x285	386×386×745		1	8 300	8 300,00
N17	Vyhříváná výdejní lázeň, kapacita 2x GN 1/1-200, provedení lázně dělené, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +90°C a samostatným vypouštěcím ventilem, příprava pro pevné připojení obou lázní na vodu a odpad, lázeň určena k zabudování do pracovního stolu na poz. N15, nerezové provedení		760×640	1,4 kW/230 V	1	42 400	42 400,00
N18	Podávací šachta na koše se skleničkami, určena pro zabudování do pracovního stolu na poz. N15, kapacita min. 6x koš o rozměru 500x500mm, nerezové provedení	PŠ 500x500	615×615×725		1	14 800	14 800,00
N18a	Koš plastový, základní, určen na skleničkám, vhodný do umístění do podávací šachty na poz. N18, uzpůsobený pro mytí v myčce stolního nádobí		500×500		12	290	3 480,00
N19	Hygienický dechový zákryt - galerie, horní skleněná police + čelní svislé sklo 6mm, nerezové konzoly, uchycený na pracovním stole na poz. N15		800×300×350 DOMĚREK		1	14 400	14 400,00
N20	Pracovní stůl, trnož, opláštěná záda a levý boku stolu vč. soklu až na zem, bez lemů, prolomená pracovní deska, příprava pro uchycení pojezdové dráhy viz poz. N25, nerezové provedení		800×700×900 DOMĚREK		1	14 900	14 900,00
N20a	Odkapová vanička, nerezová, určena k umístění na pracovní stůl na pozici N20		210×150×20		1	1 900	1 900,00
N21	Postmix - výrobek sycených nápojů - dodávka investor			0,3 kW/230 V	1	0	0,00
N22	Výrobek filtrované kávy a čaje, výrobní jednotka umístěna na stěně, výkon min. 90 lt / 1 hod, elektronické řízení procesu, předvolba množství nápojů, čistící program, LCD display, počítač denního a celkového výdeje, LED osvětlení výdejního kohoutku, pevné připojení vody, součástí zařízení 1x nerezový filtr a 1x plnicí hubice	nástěnný		9,2kW/400V	1	111 800	111 800,00
N23	Termos o objemu 20 l s funkcí udržování, udržovací teplota 80°C až 85°C, , dvouplášťové nerezové provedení, plně komatibilní a originální příslušenství k výrobě filtrované kávy a čaje na pozici N1		355×355×515	0,1kW/230 V	2	19 200	38 400,00
N24	Pracovní stůl, 1x plná police, bez lemů, pojízdné provedení - 4× kolečko o průměru min 100mm, dvě z koleček otočná, dvě z koleček opatřena aretační brzdou, stůl určen pro umístění termosů na poz. N23		500×500×900 DOMĚREK		1	10 200	10 200,00
N25	Pojezdová dráha, desková, nerezové provedení, vč. konzol pro instalaci na technologie ve výdejní lince	atyp	DOMĚREK - pojezdová dráha musí z hlediska délky kopírovat tvar a délku výdejní linky		1	95 000	95 000,00
N26	Pojízdný zásobník na koše 500x500mm, kapacita min. 6x koš 500x500mm, opláštěné všechny čtyři boky, pojízdné provedení - 4× kolečko o průměru min. 125mm, dvě z koleček opatřeny aretační brzdou, 1x madlo, nerezové provedení		725×670×900		2	22 800	22 800,00
N27	Konstrukce pro instalaci žaluzií, nerezové provedení, odhad ceny				1	95 000	95 000,00

N28	Předokenní rolety, pro uzavření výdejního prostoru, dodávka stavba				1	0	0,00
N29	Keramická výlevka v.č vodovodní baterie - dodávka stavba				1	0	0,00
N30	Vyhřívavý vozík na GN se zvlhčováním, kapacita min. 15x GN 1/1 , nerezové provedení - dvouplášťové, izolované provedení bočnice s roztečí vsunů min. 75mm , rovnoběžné proudění horkého vzduchu zajišťuje ventilátor, madlo pro transport, digitální termostaty umístěné na čelní straně vozíku zajišťují jednoduché ovládání a snadnou kontrolu teploty jak vnitřního prostoru vozíku v rozmezí min. +30°C až +90°C, tak ovládání zvlhčování, dno vozíku vybaveno výpustným kohoutem, jednokřídlé uzamykatelné dveře s těsněním, aretace otevřených dveří, uzavírání vozíku klikou se zámkem, masivní rohové nárazníky, pojízdné provedení - 4x otočná transportní kolečka o pr. 125 mm z toho 2 s brzdou		570x825x1465	2,3kW/230V	1	56 100	56 100,00
O. MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ							
O1	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 800x600x450mm, zadní lem, prolamovaná pracovní deska, kapotáž dřezu z čela a obou boků, nerezové provedení, součástí mycího stolu 1x nerezová lišta - adaptér pro umístění do dřez a zamezující propadnutí koše na dno dřez		1000×800×900 DOMÉREK		1	28 500	28 500,00
O2	Stojánková tlaková oplachová sprcha, provedení vč. napouštěcího ramínka, sprcha ukončena tlakovou koncovkou, baterie páková				1	5 300	5 300,00
O3	Granulová myčka provozního nádobí, průběžná, PRŮCHOZÍ PROVEDENÍ MYČKY - umožňující zakládání košů s nádobím z čela nebo z pravého boku myčky nebo z levého boku myčky - výstup koše s umytým nádobím jiným směrem než-li vstup koše se špinavým nádobím, kapacita myčky min. 156 GN 1/1 / 1 hodina, granulové mytí bez nutnosti předmytí či předmáčení nádobí se 100% výsledkem na 1 cyklus, myčka musí umožnit mytí zapečených GN z konvektomatu bez jakéhokoliv předmývání a odmáčení v dřezu, automatické spouštění kapoty stiskem tlačítka, automatický zdvih kapoty na konci mycího cyklu, mytí pomocí vody, chemických detergentů a plastových granulí těžších než voda, používané granule musí být otestovány a schváleny pro styk s potravinami možnost nastavení mytí s nebo bez granul - vhodné pro křehčí nádobí nebo mytí s použitím granulí, objem mycí nádrže min. 83 lt, objem granulí min. 5 lt, min. 6x mycí program z toho min. 3x pro mytí s granulemi a min. 3x pro mytí bez granulí, max. spotřeba oplachové vody 8 lt / cyklus, myčka vč. úpravy pro připojení na studenou vodu, ovládací panel s displejem, HACCP s možností výstupu na USB Součástí zařízení - 1x standardní mycí koš s kapacitou až 6x GN 1/1, 1x škrabka pro odstranění zbytků stravy 1x sběrná nádrž na sběr granulí po skončení mytí, 1x základní sada granulí o objemu min. 8 lt.		850*1000*1690/2340	400V/16,9kW	1	855 900	855 900,00
O3a	Příslušenství ke granulové myčce na poz. O3 - sada košů k granulové myčce, sada obsahuje : 1x standardní mycí koš, 1x držák mís a hrnců s košem na naběračky, 1x vložka na tácy a víka, 1x koš na velké hrnce, 1x sada 2 flexibilních držáků	Příslušenství			1	81 700	81 700,00
O3b	Příslušenství ke granulové myčce na poz. O3 - sprcha samonavíjecí, délka min. 1,7 m, uzavíratelná pákovým mechanismem, 2x voda /teplá a studená, určena pro sanitaci předmycího stroje, připevněná na vstupním stole	Příslušenství			1	21 400	21 400,00
O3c	Příslušenství ke granulové myčce na poz. O3 - dávkovač mycího prostředku ke granulové myčce				1	19 000	19 000,00
O3d	Příslušenství ke granulové myčce na poz. O3 - dávkovač oplachového prostředku ke granulové myčce				1	14 300	14 300,00
O3e	Příslušenství ke granulové myčce na poz. O3 - systém rekuperace tepla s redukcí páry (vyžaduje připojení studené vody, stejně jako elektrickou přípojku a s tím související vyšší hodnotu jistění)	Příslušenství			1	15 900	15 900,00

O4	Pracovní stůl výstupní s trnoží, horní odkládací plocha tvořena děrovaný plechem s otvory pr. min. 6 mm (bez výztuh), pod odkládací plochou zapuštěná sběrná vanička výšky cca 35mm s odvodem vody, odvod na přebytečnou vodu umístěn v pravém zadním rohu a vybaven výpustným ventilem, příprava pro upevnění sanitační sprchy na poz. O3b, 1x plná police	atyp	1000×800×900 DOMĚREK		1	28 000	28 000,00
O5	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jelek min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení		1500×600×1800 DOMĚREK		2	17 700	35 400,00
O6	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jelek min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení		1200×600×1800 DOMĚREK		2	16 000	32 000,00
P. MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ							
P1	Pracovní stůl, trnož, nerezové provedení, spodní prostor uzpůsobený pro umístění koše na zbytky stravy, stůl uzpůsoben pro uchycení odnímatelné stěrky na zbytky stravy		1300×600×900 DOMĚREK		1	10 900	10 900,00
P2	Stěrka na zbytky stravy, instalovaná na pracovním stole na poz. P1, odnímatelná, možnost mytí stěrky v myčce nádobí	Stěrka			2	5 200	10 400,00
P3	Odpadkový koš , objem koše 50 lt, celonerezové provedení, pojízdné provedení , 1x víko				2	4 300	8 600,00
P4	Parapetní deska, nerezová, plná výdřeva v celé ploše		1200×200×40 DOMĚREK		1	6 200	6 200,00
P5	Třídící stanice + vstupní stůl k myčce, prolis pro vedení na koše 500x500mm, vstupní stůl pravý - závěs do myčky vlevo, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 450x450x250mm, 1x otvor pro stojánkovou tlakovou sprchu, atypická kapotáž dřezu z čela - ve spodním prostoru vedle dřezu volný prostor pro umístění automatického změkčovače vody, stůl samostatně stojící - 4x noha stolu, nerezové provedení, napojení na podavač pro vkládání košů do tunelové myčky nádobí		1000×700×900 DOMĚREK		1	23 500	23 500,00
P6	Stojánková tlaková oplachová sprcha, provedení vč. napouštěcího ramínka, sprcha ukončena tlakovou koncovkou, baterie páková				1	5 300	5 300,00
P7	Automatický změkčovač vody, objemově řízená regenerace s možností přepnutí regenerace ně časově řízené , elektronické ovládání, v případě objemového nastavení možnost v rozsahu 0 99m3, objem pryskyřice 10 lt. , možnost kontinuálního provozu tzn. při regeneraci zajištěna dodávka vody, součástí změkčovače vody filtr mechanických nečistot			230V	1	13 200	13 200,00

P8	Mycí systém na stolní nádobí tj. talíř, polévková miska, salátová miska, příbor, sklenice, táč. mytí veškerého nádobí bez nutnosti ručního předmytí automatické odstraňování zbytků jídla z mycího stroje do odpadní nádoby mimo mycí stroj včetně jejich dehydrace(oddělení odpadní vody od tuhých částí odpadu),pro koše 500x500mm, průchodná výška min:440mm. kapacita košů 500x500mm dle DIN17735:min.125 košů / hod .Minimalně tři rychlosti posuvu košů. Maximální přípojná hodnota pro VZT: 280 m3/h; teplota max. 28°C, vlhkost max. 95%. Spotřeba vody za hodinu: max. 160l.Ovládání dotykovou barevnou obrazovkou v českém jazyce. Maximální referenční spotřeba elektrické energie: 22kWh/h,pohyb košů zprava doleva, minimální konfigurace: mycí zóna, předmycí zóna, oplachová zóna, rohová sušicí zóna, samostatný automatický mycí systém vnitřního prostoru mycího stroje a rekuperátoru, rekueprator o min. výkonu 10 kW, vysalané odpadní latentní teplo do prostoru max.3,8 kW. Bezdrátová Konektivita stroje řídicí jednotky se vzdáleným PC přes WI-FI., systém řízení pohybu košů pro obsluhu jedním člověkem s frekvencí min. 6 košů, výrobek musí být připraveny výrobcem pro napojení inteligentního energetického optimalizačního zařízení na redukci výkonových špiček dle DIN 18875 Mycí stroj uzpůsoben pro profesionální mycí a oplachovou chemii od jiných renomovaných výrobců bez ohledu na délků záruční doby. Celková délka max. 2800 mm		max délka 2800 Zařízení musí respektovat stavební dispozici a veškerou projektovou připravenost pro napojení veškerých médií elektro, ZTI a VZT.	max. 30kW/400V	1	1 746 600	1 746 600,00
P9	Výstupní válečkový dopravník, připojen na rohovou sušicí zónu, pohyb košů propojen s pohybem košů v myčce, plně kompatibilní příslušenství doporučené výrobcem myčky, válečkový dopravník s možností odpojení obsluhou pro snazší úsdržbu mycího stroje, minimální kapacita dopravníků 2 x koš 500 x 500 mm.Na konci dopravníků umístěn foto senzor pro blokadu plného dopravníků mycími koši .		min. délka 1050mm		1	47 200	47 200,00
P10	Buben samonavíjecí s hadicí, samonavíjecí hadice a vodící válečky, délka hadice 15 metrů, materiál nerez a NBR, teplo do 90°C, max tlak 10 bar, součástí hadice 1x pistole vodní rozprašovací				1	21 050	21 050,00
P11	Skladový regál, 4x roštová police, nosná konstrukce z jeklů min. 40/40mm, tuhá, pevná svařovaná konstrukce, opláštěné oba boky + opláštěná záda regálu, celonerezové provedení, pojízdné provedení - 4× kolečko o průměru min. 100mm, dvě z koleček otočná, dvě z koleček opatřena aretační brzdou		1000×700×1800		2	47 800	95 600,00
Q. BUFET 1							
Q1	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 600×500×300mm, dřez umístěn vpravo prolamovaná pracovní deska, kapotáž dřezu z čela a obou boků, 1x plná police, zadní lem, nerezové provedení		1400×700×900		1	20 800	20 800,00
Q2	Nástěnná baterie - dodávka stavba				1	0	0,00
Q3	Skladový regál, 4x plná police, každá police opatřena podélnou výztuhou, nosná konstrukce z jeklů min. 40/40mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení		1300×600×1800 DOMĚREK		1	16 500	16 500,00
Q4	Profesionální velkokapacitní chladnička, hrubý objem min. 340 lt, nerezové opláštění chladničky , 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah regulovatelný v rozmezí min. +2°C až +8°C		600x585x1855	0,185W/230V	1	19 000	19 000,00
Q5	Pracovní stůl, 2× plná police, 3x pár nohou, nerezové provedení, částečný zadní lem, pravý lem		2300×700×900 DOMĚREK		1	19 500	19 500,00
Q6	Pokladna - dodávka investor				1	0	0,00
Q7	Pracovní stůl, 2× plná police, nerezové provedení, částečný zadní lem, levý lem		1500×700×900 DOMĚREK		1	12 700	12 700,00

Q8	Pracovní stůl, ve spodním prostoru vlevo volné místo pro umístění podstolových chladících zařízení - viz poz. Q14 a Q15, zadní lem, vpravo pod pracovní deskou umístěn 1x zásuvkový blok, zásuvkový bloky obsahuje 3x výsuvnou zásuvku, vnitřní kapacita každé zásuvky 1x GN 1/1-150mm, 3x pár nohou, zadní zelm, nerezové provedení	atyp	2650×700×900 DOMĚREK		1	33 500	33 500,00
Q9	Kuchyňská váha na porce, váživost min. 10kg / 20kg, hodnota dílku 5g / 10g, rozměr vážní plochy 230x190mm, krytí proti vodě a prachu min. IP-54, LCD displej, funkce: tárování, nulování, HOLD, bateriová, součástí balení adaptér pro napájení ze sítě, nerezová miska, úředně ověřená a ověřitelná,		260×287×137	230V	1	5 300	5 300,00
Q10	Kontaktní gril, grilovací deska z ocelové slitiny s teflonovým povrchem, nerezové provedení, kontrolka chodu a vyhřátí, síťový vypínač, zásuvka na odpadní tuk, horní deska rýhovaný povrch, spodní deska hladký povrch, regulace teploty 50°C až 300°C, společné ovládání teploty pro horní a spodní desku, stupeň krytí ovládacích prvků IPX4 kontrolka chodu a nahřátí, rozměr grilovací desky 365x240mm		409×400×200	3kW/230V	1	16 600	16 600,00
Q11	Hot-dog, součástí 3x vyhřívání trn + nádoba, vypínač a kontrolka chodu, skleněná nádoba na ohřev párků, samostatné vyhřívání hrotů a nádoby, trny z leštěného hliníku, průměr trnu 25 mm, délka trnu 190 mm, děrované dno a dělicí příčka nádoby, nerezové provedení		485×315×353	1,1kW/230V	1	7 250	7 250,00
Q12	Fritéza elektrická stolní, dvouvanová, objem 2x 5 litrů, nerezové provedení, speciální úprava nerezové topné spirály, pracovní a bezpečnostní termostat s keramickým pláštěm, dlouhé topné těleso - nižší elektrické zatížení, studená zóna, kontrola vyhřátí, síťový vypínač, regulace teploty 50°C až 190°C, součástí zařízení 2x fritovací koš, každý koš o rozměru 130x235x100mm, stupeň krytí ovládacích prvků IPX4		398×420×370	2x3 kW/230 V	1	9 700	9 700,00
Q13	Mikrovlnná trouba, objem komory 26 litrů, vnitřní prostor vhodný pro GN-1/2, 1x magnetron, ovládací mechanické, 5 stupňů ohřevu mikrovlnného výkonu - vysoký 1100 W, střední 770 W, nízký 550 W, rozmrazování 170 W s 330 W, rozměr komory 336x349x225 mm, digitální displej, časovač, celonerezové provedení - nerez vně i uvnitř , signalizace ukončení procesu, rychlé tlačítko pro přidání času ohřevu +30 sec.		517x412x297	1,45kW/230V	1	10 400	10 400,00
Q14	Profesionální chladnička, hrubý objem min. 130 lt, nerezové opláštění chladničky , 1x plně dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah regulovatelný v rozmezí min. +2°C až +8°C		600×585×855	0,105kW/230V	3	12 000	36 000,00
Q15	Profesionální mraznička, hrubý objem min. 130 lt, nerezové opláštění mrazničky , 1x plně dveře, statické chlazení, digitální termostat, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah regulovatelný v rozmezí min. -10°C až -24°C		600×585×855	0,105kW/230V	1	12 900	12 900,00
Q16	Elektrický sporák, sklokeramický, 2x varná plotna, výkon každé plotny min. 2,5kW, součástí sporáku podestavba, opláštěné oba boky podestavby + opláštěná záda, z čela 1x plná police - dno, 7 stupňů pro regulaci výkonu, stupeň krytí ovládacích prvků IPX5, prolisovaná vrchní deska, bezpečnostní termostat,		400×705×900	5,0 kW/400 V	1	54 100	54 100,00
Q17	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 300x340x200mm, dřez umístěn vlevo, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, částečná 1x plná police + atypická kapotáž dřezu z čela - ve spodním prostoru vpravo volné místo pro umístění podstolové chladničky - viz poz. Q14, zadní lem, levý lem, nerezové provedení		1850×700×900 DOMĚREK		1	17 700	17 700,00
Q18	Stojánková páková baterie, pákové ovládání				1	1 900	1 900,00
Q19	Parapetní deska, nerezová. plná výdřeva v celé ploše, bez lemů		1450×400×40 DOMĚREK		1	4 900	4 900,00
	R. BUFET 2						

R1	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřež o rozměru 600×500×300mm, dřež umístěn vlevo, prolamovaná pracovní deska, kapotáž dřežu z čela a obou boků, 1x plná police, zadní lem, levý lem, nerezové provedení		1200×700×900		1	21 600	21 600,00
R2	Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavba				1	0	0,00
R3	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřež o rozměru 300x340x200mm, dřež umístěn vlevo, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, částečná 1x plná police + atypická kapotáž dřežu z čela - ve spodním prostoru vpravo volné místo pro umístění podstolových chladniček - viz poz. R7, zadní lem, pravý lem, 3x pár nohou, nerezové provedení		2650×700×900 DOMĚREK		1	26 700	26 700,00
R4	Stojánková páková baterie, pákové ovládání				1	1 900	1 900,00
R5	Kontaktní gril, grilovací deska z ocelové slitiny s teflonovým povrchem, nerezové provedení, kontrolka chodu a vyhřátí, síťový vypínač, zásuvka na odpadní tuk, horní deska rýhovaný povrch, spodní deska hladký povrch, regulace teploty 50°C až 300°C, společné ovládání teploty pro horní a spodní desku, stupeň krytí ovládacích prvků IPX4 kontrolka chodu a nahřátí, rozměr grilovací desky 365x240mm		409×400×200	3kW/230V	1	16 700	16 700,00
R6	Automatický kávovar, sedmipalcový dotykový displej, automatický mléčný systém s odolným keramickým mlynek, příprava pro pevné připojení na vodu a odpad, automatické čištění vč. čištění mléčných cest a dekačifkace, maximální kapacita 70 káv / 1 hod., program odvápnění, funkce předspaření, horká voda, nastavitelná teplota kávy, max. výška šálků 160mm, 9 úrovní pro nastavení hrubosti mletí kávy, objem zásobníku na kávu 1,2kg		410x511x580	3,3kW/230V	1	41 800	41 800,00
R7	Profesionální chladnička, hrubý objem min. 130 lt, nerezové opláštění chladničky , 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah regulovatelný v rozmezí min. +2°C až +8°C		600×585×855	0,105kW/230V	3	12 000	36 000,00
R8	Pracovní stůl, částečná 1x plná police - ve spodním prostoru vpravo volné místo pro umístění podstolové chladničky - viz poz. R7, pravý lem nerezové provedení		2000×700×900 DOMĚREK		1	12 300	12 300,00
R9	Pokladna - dodávka investor				1	0	0,00
R10	Parapetní deska, nerezová. plná výdřeva v celé ploše, bez lemů		1450×400×40 DOMĚREK		1	4 900	4 900,00
	Požadovaná kvalita materiálu nerezového nábytku ve specifikaci zařízení						
	<i>kvalita materiálu: potravinářská nemagnetická chromniklová nerezová ocel ČSN 17240 tj. AISI 304, síla plechu minimálně 1,0 mm, vrchní deska stolů tloušťky min. 40 mm celoplošně podlepená dřevotřískovou deskou opatřenou zdravotně nezávadným nátěrem !!!, nohy z jeklu 40x40mm, každý stůl s uzemňovacími šrouby na zadních nohách, plné nerez police tl. 40 mm, pracovní desky</i>						
	Kontrolní mezisoučty						

	Cenová rekapitulace						
	Cena za technologii bez DPH před slevou celkem						11 487 136,00
	Cena za dopravu a instalaci* zařízení						575 600,00
	Dodávka celkem bez DPH						12 062 736,00

Komentář:

Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001

***instalací gastronomických zařízení se rozumí :**

- doprava všech požadovaných gastronomických zařízení do místa určení
- nastěhování zařízení
- manipulace se zařízením
- rozbalení zařízení
- ustavení zařízení
- instalace zařízení na připravené přívody elektroinstalace
- instalace zařízení na připravené přívody kanalizace
- instalace zařízení na připravené přívody vodoinstalace
- veškerý použitý montážní materiál
- kalibrace zařízení
- uvedení do provozu
- předání technických podkladů
- technické zaškolení
- základní zaškolení obsluhy - seznámení se s ovládáním a provozní údržbou
- registrace na portálu výrobce zařízení z důvodu identifikace zařízení

Zpracoval dne 28.11.2024