

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: 328751/0100
Zastoupený: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta
Kontaktní osoba: [redacted] odbor strategického rozvoje a investic
Kontakt: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: ARCHEON Stavby s.r.o.
Sídlo: Mladých Běchovic 2, 190 11 Praha 9
IČO: 60753013
DIČ: CZ60753013
Bankovní spojení: 1521382379/0800
vedený u České spořitelny, a.s.
Zápis v obchodním rejstříku: C363932 vedený u Městského soudu v Praze
Zastoupený: František Joura, jednatel
Mgr. Adam Joura, jednatel
Kontaktní osoba: Mgr. Adam Joura, jednatel
Telefonní spojení: [redacted]
E-mail: [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „**Rekonstrukce Kulturního centra Stará radnice**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“), rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“) Veřejné zakázky. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.
2. Dílo dle Smlouvy je financováno z prostředků z dotace Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 v rámci projektu „**CISTERCIÁCKÉ KRAJINY: Vyšší Brod - Zwettl - Žďár nad Sázavou (ATCZ00007)**“. (dále jen „**Program**“). Řízení veřejné zakázky bylo realizováno v souladu s pravidly Programu. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Programu.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv, byť jen částečné, neplnění Zhotovitelových povinností vyplývajících ze Smlouvy, může vést k udělení sankcí a jiných odvodů ze strany příslušných orgánů. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, která může takovým nesplněním povinností vzniknout.
4. Účelem Smlouvy je provést předmět této Smlouvy, kdy realizací tohoto předmětu Objednatel sleduje provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci Kulturního centra Stará radnice. Předmět plnění veřejné zakázky konkrétně zahrnuje rekonstrukci uvedené budovy, stavební úpravy fasády a rekonstrukci části vodovodní přípojky. Zhotovitel bere na vědomí, že budova Kulturního centra Staré radnice je nemovitou kulturní památkou zapsanou v památkovém katalogu pod rejst. č. ÚSKP 24630/7-4631 a s ohledem na tuto skutečnost se zavazuje zvýšenou pečlivostí a s příslušnou odborností realizovat níže specifikované dílo v souladu s ustanoveními této Smlouvy.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

5. Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
6. Předmětem Díla je:
 - 6.1. **Rekonstrukce Kulturního centra Staré radnice spojená s rekonstrukcí fasády uvedené budovy a**
 - 6.2. **Rekonstrukce části vodovodní přípojky,**
a to vše dle dále specifikovaných projektových dokumentací a dle podmínek stanovených v orgány veřejné správy vydaných vyjádřeních, stanoviscích a rozhodnutích, a dále dle podmínek stanovených Smlouvou, a to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb.
7. Dílo je blíže specifikováno v jednotlivých projektových dokumentacích zpracovaných:
 - 7.1. Ing. arch. Petrem Baletkou, označenou názvem: „Kulturní centrum Stará radnice – rekonstrukce“, datum publikace 30.01.2024;
 - 7.2. Josefem Mašou, Projekty ZTI s.r.o., nám. Republiky 289/40, 591 01 Žďár nad Sázavou, datum vydání: 06/2023, označené názvem: „Kulturní centrum Stará radnice – rekonstrukce vodovodní přípojky“ a
 - 7.3. Ing. arch. Petrem Baletkou, datum vydání: 09/2024, označené názvem: „Kulturní centrum Stará radnice – rekonstrukce fasády“,
(dále jen „**Projektová dokumentace**“ a zpracovatelé projektové dokumentace jako „**Projektant stavby**“), jež tvoří Přílohu č. 1.

8. Součástí Díla je zejména:
- 8.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
 - 8.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
 - 8.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
 - 8.4. průběžný odvoz veškerého odpadu vzniklého při realizaci Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o odpadech**“), a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli;
 - 8.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálů nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započatím prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
 - 8.6. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování požadavků koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 - 8.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
 - 8.8. provedení průběžného a závěrečného úklidu staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
 - 8.9. provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, revizí a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;
 - 8.10. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
 - 8.11. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání Objednateli;
 - 8.12. zhotovení dílenské a výrobní dokumentace Díla a její předání Objednateli;
 - 8.13. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli.
9. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými stavebními povoleními a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.
10. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu na Dílo, vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
11. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo dle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.

12. Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle Smlouvy provést veškeré práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla, pro vydání kolaudačního souhlasu Díla a k uvedení Díla do trvalého provozu (např. zajištění skládky přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku, zajištění veškerých zkoušek, revizí, atestů, měření a prohlášení o shodě potřebných k vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo, odstranění zařízení staveniště apod.).
13. Pokud není stanoveno v Projektové dokumentaci jinak, zavazuje se Zhotovitel na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele (dále jen „**TDS**“) dodacím listem, certifikátem nebo prohlášením o shodě od používaných materiálů vystavenými příslušným výrobcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDS nejpozději 3 týdny před zabudováním příslušných materiálů do Díla, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
14. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu Smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.
15. Zhotovitel je povinen provést a po dobu provádění Díla dodržovat na svůj náklad a nebezpečí opatření k ochraně dřevin při stavební činnosti v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a dále v maximální možné míře dodržet arboristické Standardy péče o přírodu a krajinu vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (SPPK A01 002; dále jen „**Standardy**“). Objednatel, příp. TDS jsou oprávněni kontrolovat dodržování opatření a Standardů kdykoliv v průběhu provádění Díla a v případě zjištěných nedostatků žádat po Zhotoviteli bezodkladné zjednání nápravy, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku.
16. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním Smlouvy minimalizovat dopady provádění Díla na životní prostředí, respektovat zásady udržitelnosti a cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy, přičemž tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen veškeré stavební práce a činnosti prováděné na základě této Smlouvy realizovat v souladu se zásadou „významně nepoškozovat“ (Do No Significant Harm, též „**DNSH**“) ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 a souvisejících právních předpisů Evropské unie a České republiky.
17. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.
18. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu Díla, majetku Objednatele a majetku sousedícího s místem provádění Díla a Staveništěm, jakož je povinen skladovat materiály, výrobky, prvky technického vybavení nebo zařízení Staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení, nebo respektovat technické podmínky jejich výrobce, jsou-li vydány. Zhotovitel není oprávněn skladovat materiály, výrobky, prvky technického vybavení nebo zařízení mimo vytyčené Staveniště bez předchozího souhlasu Objednatele nebo vlastníka dotčeného pozemku.

III. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

19. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace:
- 19.1. Stavbyvedoucí (dále jen „**stavbyvedoucí**“):

nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „**Člen realizačního týmu**“ nebo společně „**Členové realizačního týmu**“).
20. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Členové realizačního týmu plynně ovládali český jazyk slovem i písmem.
21. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména v případech, kdy:
- 21.1. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné nebo uspokojivé;
- 21.2. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy;
- 21.3. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDS nebo autorského dozoru příslušného Projektanta stavby (dále jen „**AD**“);
- 21.4. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu.
- Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 5 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikační předpoklady, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikačními předpoklady na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 22 Smlouvy.
22. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
- 22.1. nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo
- 22.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
23. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou odbornost. Tuto odbornost je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDS do 3 pracovních dnů.
24. Po celou dobu provádění Díla je Zhotovitel povinen si zajistit na vlastní náklady dohled statika.
25. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na stavenišťě během provádění Díla.
26. Zhotovitel je povinen chránit, udržovat a opravovat komunikace dotčené prováděním Díla, a v souladu s případnými požadavky Objednatele nebo TDS, opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu

škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na stavenišťe jsou dostačující pro potřeby plnění předmětu Smlouvy.

27. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), a souvisejících platných a účinných prováděcích předpisů.
28. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v jednom originále a alespoň dvou kopiích, není-li veden v elektronické podobě. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla, kdy také Zhotovitel předá Objednateli originál a jednu kopii stavebního deníku, příp. jeho elektronickou podobu. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování.
29. Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Díla s výjimkou změn, jejichž provedení z objektivních důvodů nesnese odkladu.
30. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace Díla. Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě plnění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům. Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před jeho odcizením, poškozením, ztrátou originálu stavebního deníku či jeho zničením v takovém rozsahu, že se stane nečitelným.
31. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele TDS, zástupci Objednatele ve věcech technických a AD, za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko.
32. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
33. Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně.
34. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TDS nebo Objednatel a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbujuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností dle Smlouvy.
35. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 14 dnů, není-li dohodnuto jinak. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast česky hovořícího stavbyvedoucího, případně česky hovořícího zástupce stavbyvedoucího, případně

i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.

36. Zhotovitel je povinen průběžně zvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku minimálně 5 pracovních dnů před zakrytím prací.
37. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle předchozího odstavce včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo dle odst. 42 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN, ČSN EN a případně, podle typu zakrývaných konstrukcí, geodetické zaměření oprávněnou osobou.
38. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odst. 36 Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v realizaci Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad Zhotovitel.
39. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS je oprávněn zejména:
 - 39.1. kontrolovat, zda práce na Díle jsou prováděny v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla;
 - 39.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
 - 39.3. kontrolovat zakrývané konstrukce;
 - 39.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic, opatření apod.
40. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a poskytnout součinnost osobě pověřené výkonem funkce TDS při provádění Díla. TDS neprovádí Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
41. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDS nebo AD prováděných dle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozději do dne předání Díla Objednateli.
42. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý pracovní den v době od 6:00 hod. do 21:00 hod., není-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo jen za trvalé přítomnosti česky hovořícího stavbyvedoucího, který je povinen být denně přítomen v místě plnění a/nebo česky hovořícího zástupce stavbyvedoucího. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli.

43. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.
44. Pokud je tento vyžadován, zpracuje a podá Objednatel žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu, a to ke dni předání Díla Objednateli.
45. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní licenci ke všem plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem.
46. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, předat Objednateli časový plán provádění Díla (*dále jen „Harmonogram“*) k vyjádření.
47. Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, dodávkami či službami, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí Díla. Zhotovitel v Harmonogramu zejména vymezí časový postup prací při realizaci jednotlivých částí Díla vymezených v odst. 6 Smlouvy, a to v jejich vzájemné provázanosti a návaznosti tak, aby byly dodrženy lhůty a termíny dle odst. 72 Smlouvy.
48. Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Případné připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne vyjádření Objednatele.
49. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem.
50. Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhopat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu.
51. Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění Díla či pokyny Objednatele.
52. Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za částečného souběžného provozu Objednatele, pouze na Staveništi bude provoz Objednatele omezen. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu provozu Objednatele dotčeného prováděním Díla, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.
53. Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla s provozem Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností bylo do provozu Objednatele zasahováno jen v nezbytně nutné míře.
54. Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Díla (*dále také jen „Vzorky“*). Bez schválení Vzorku Objednatelem nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či

prvek zapracován do Díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele na zápisu z kontrolního dne dle odst. 35 Smlouvy.

55. Vzorkování proběhne tak, že Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Díla požaduje provést vzorkování a Zhotovitel poté nejpozději do 7 dní předloží požadované Vzorky v místě provádění Díla Objednateli. O předložení Vzorků vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.
56. Objednatel nebo TDS na Vzorcích zejména ověří, zda vyhovují požadavkům Objednatele, a to zejména co do technických vlastností, funkcionality, jakosti a provedení, pokud takové požadavky Objednatel stanovil.
57. Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dnů ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek nevyhovuje požadavkům Objednatele, informuje o tom Zhotovitele, který je povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 7 dnů k novému posouzení a schválení. Nesplňuje-li ani upravený nebo nově předložený Vzorek požadavky Objednatele, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.
58. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy či jejich v pověření konkretizované části třetí osobu (*dále jen „Pověřená osoba“*). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
59. Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
60. Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu Díla.

IV. PODDODAVATELÉ

61. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy pouze třetí osoby uvedené v příloze č. 4 Smlouvy, nebo písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „**Poddodavatel**“ nebo společně „**Poddodavatelé**“).
62. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám; § 2630 občanského zákoníku tím není dotčen.
63. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá.
64. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.
65. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to zejména v případech, kdy:
 - 65.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
 - 65.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo

- 65.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
65.4. bude Poddodavatelí uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
65.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.
Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikační předpoklady, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikačními předpoklady stanovené v Řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Nový Subdodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odst. 66 Smlouvy.
66. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
- 66.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo
66.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
67. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým Poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení Poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 14 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost Poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své Poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
68. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách Poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem a Zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout.
69. Zhotovitel si je vědom ust. § 324a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, tj. že ručí za mzdové nároky zaměstnanců Poddodavatele v rozsahu, v jakém se podíleli na smluvním plnění pro Zhotovitele, a to až do výše minimální mzdy. V případě, že je toto zákonné ručení vyloučeno, bude Zhotovitel o tomto bezodkladně informovat Objednatele.

V. MÍSTO A TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA

70. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
71. Místem provádění Díla jsou pozemky blíže uvedené v Projektové dokumentaci a v souvisejících rozhodnutích stavebního úřadu.
72. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

Termín předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli;

Termín pro zahájení stavebních prací: do 3 dnů ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem;

Termín pro dokončení a předání Díla: do 13 měsíců ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem.

73. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věcí nebo podkladů, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazů, které mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup stavby Díla. Lhůty stanovené v odst. 72 Smlouvy se nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
74. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odst. 72 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.
75. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
76. Termíny dle odst. 72 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran.
77. Termín pro dokončení a předání Díla může být přiměřeně prodloužen, pokud:
- 77.1. dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
 - 77.2. nastanou nepříznivé klimatické podmínky,
 - 77.3. dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat,
 - 77.4. vyvstane potřeba provedení archeologického průzkumu nebo
 - 77.5. dojde ke změně Díla.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě.

78. Zhotovitel je povinen poskytovat při provádění Díla součinnost Objednateli a na jeho pokyn i a dodavateli vybranému v samostatném zadávacím řízení týkající se dodávky interiérového vybavení do Kulturního centra Staré radnice tak, aby nebyla výroba, dodávky a instalace interiérového vybavení omezována a probíhala v maximální možné míře souběžně s plněním této Smlouvy, ledaže takové omezení bude nezbytné z důvodu hrozícího porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy mu vyplývajících.

79. Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na to, že Kulturní centrum Stará radnice je nemovitou kulturní památkou, bude v ní v průběhu realizace Díla probíhat archeologický dohled (v předpokládaném rozsahu 8 návštěv na 4 místech), který v závislosti na výsledcích může vyústit v archeologický průzkum. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení těchto průzkumů dle předchozího písemného pokynu Objednatele.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

80. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 5 dní předem.
81. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy, stavebním povolením, územní souhlasem a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
- 81.1. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se Zákonem o odpadech, a jeho prováděcími předpisy;
 - 81.2. doklady a zápisy o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy;
 - 81.3. předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
 - 81.4. stavební deník;
 - 81.5. manipulační a provozní řády, návody k obsluze a návody na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby v českém jazyce, záruční listy, protokoly o zaškolení obsluhy;
 - 81.6. fotodokumentaci z průběhu realizace Díla, zejména stavebních prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté;
 - 81.7. dokumentaci skutečného provedení Díla (dále také jako „**DSPD**“) ve 3 vyhotoveních v listinné podobě (ověřených oprávněnou osobou) a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na CD/DVD/USB) ve formátu *.dwg;
 - 81.8. dokumenty vyplývající z podmínek stavebního povolení vyjma žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, kterou si zajistí sám Objednatel;
 - 81.9. geodetické zaměření dokončeného Díla a geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí, vše ve 4 vyhotoveních v listinné podobě (ověřených oprávněnou osobou) a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na CD/DVD/USB) ve formátu *.dwg;
 - 81.10. zaměření a zpracování pro změny základní prostorové situace (ZPS) ve formě geodetického podkladu podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Vyhláška o DTM**“), včetně identifikátoru změny o zápisu ZPS do DTM podle § 4b odst. 4 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZemZ**“);
 - 81.11. zaměření a zpracování pro změny dopravní a technické infrastruktury (DTI) podle § 4b odst. 4 písm. a) ZemZ, Zhotovitel předá Objednateli zaměřená a zpracovaná data DTI podle Přílohy č. 1 Vyhlášky o DTM ve formátu JVF DTM v aktuální verzi. Data budou součástí Elaborátu zaměření skutečného stavu DTI.
82. V případě, že obecně závazné právní předpisy, stavební či jiné povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se

Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.

83. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, a že Dílo odpovídá Smlouvě, je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo (dále jen „**Drobné vady**“).
84. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat identifikační údaje Smluvních stran, identifikaci Díla, prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, zhodnocení stavebních prací, dodávek a služeb, soupis zjištěných Drobných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla a datované podpisy Smluvních stran (dále též „**Předávací protokol**“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
85. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, budou v Předávacím protokolu uvedeny důvody pro nepřevzetí Díla, tj. soupis zjištěných vad a nedodělků a stanoviska obou smluvních stran. V případě nepřevzetí Díla dohodnou Smluvní strany lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí Díla. Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, se na Dílo nahlíží jako na nepředané.
86. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré Drobné vady a vady a nedodělky, jež vyplynou z Předávacího protokolu, a to ve lhůtě stanovené v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatel je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě sjednané v Předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku v Předávacím protokolu stanoven, je Zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol.
87. Pokud Zhotovitel Drobné vady a vady a nedodělky, uvedené v Předávacím protokolu ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, neodstraní, případně odmítne Předávací protokol podepsat, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním Drobných vad a vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na jejich odstranění.
88. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VII. STAVENIŠTĚ

89. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu stanoveném v odst. 72 Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
90. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a požadavky stanovené touto Smlouvou.

91. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřicí místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatel odhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.
92. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.
93. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatel, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
94. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
95. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.
96. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.
97. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob, zejména mladistvých, a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.
98. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl do doby jeho likvidace umísťován mimo staveniště, není-li dohodnuto jinak.
99. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.
100. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 10 dnů od převzetí Díla Objednatel, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany sepiší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na

staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

VIII. CENA DÍLA

101. Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení veřejné zakázky a činí: **30.847.000,-- Kč bez DPH**. Cena Díla sestává z cen dle dílčích Zhotovitelem oceněných výkazů výměr:
- 101.1. cena části Díla dle odstavce 6.1 Smlouvy činí: 30.721.400,-- Kč bez DPH,
 - 101.2. cena části Díla dle odstavce 6.2 Smlouvy činí: 125.600,-- Kč bez DPH.
- Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněných výkazech výměr), který tvoří přílohu č. 2A a 2B Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“).
102. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. Úprava Ceny Díla sjednané dle předchozího odstavce je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky v Položkovém rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl.
103. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
- 103.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště;
 - 103.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění prací na Díle;
 - 103.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na stavbu;
 - 103.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
 - 103.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 81 Smlouvy;
 - 103.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla dle Smlouvy.
104. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny dle následujícího odstavce Smlouvy, uvedení souvisejících změn Smlouvy, důvodů a okolností vedoucích k nutnosti změny Ceny díla a k nutnosti souvisejících změn Smlouvy ve smyslu ust. § 222 ZZVZ, a tento soupis (dále jen „**Změnový list**“) předložit Objednateli ke schválení. Zhotovitel je obdobně povinen v rámci sestavení Změnového listu uvést veškeré stavební práce, dodávky a služby, které nebyly realizovány (méněpráce) a předložit je Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k dle předchozí věty Zhotovitelem navrženému Změnovému listu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený Změnový list Objednatel schválit, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla dle schváleného Změnového listu formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla,

jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny dle následujícího odstavce Smlouvy nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nezbytné.

105. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
- 105.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
 - 105.2. v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS, a.s.;
 - 105.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS, a.s., použije Zhotovitel ceny zjištěné na základě průzkumu relevantního trhu.
- Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.
106. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny provádění Díla. V případě, že vliv na termíny provádění Díla sjednané ve Smlouvě nebude v návrhu dodatku uveden, tyto zůstávají beze změny.
107. Bude-li potřeba víceprací prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovými vícepracemi včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.
108. Vícepráce, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelem a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; Smluvní strany dále sjednají k těmto změnám stvrzující dodatek ke Smlouvě, kde podrobně popíšu důvody, pro které vícepráce nesnesly odkladu; tento dodatek má pouze deklaratorní charakter a nemá vliv na závaznost učiněného záznamu.
109. Veškeré vícepráce musí být zaznamenány v DSPD, není-li dohodnuto jinak.
110. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla dle Zhotovitelem skutečně provedených prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
111. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

IX. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

112. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Fakturace dle předchozí věty bude probíhat až do výše 90 % Ceny Díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „**Závěrečná Faktura**“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené

Faktury do převzetí Díla Objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatelem.

113. Faktura vystavená Zhotovitelem, který je plátcem DPH, musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“), včetně informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti a v tomto smyslu také informaci, že „daň odvede zákazník“, a to v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. Faktura musí zároveň vždy obsahovat všechny náležitosti podle účinných právních předpisů, a to zejména náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku. Předchozí věta se uplatní u plátců i neplátců DPH.

Faktura musí dále splňovat požadavky stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Programu, zejména musí být označena příslušným názvem (Interreg Rakousko – Česko 2021–2027) a číslem projektu (ATCZ00007).

114. Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se v souladu s § 92e ZoDPH použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2 ZoDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla.
115. Zhotovitel předloží Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „**Soupis**“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých v rámci Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem.
116. Současně se Soupisem předloží Zhotovitel Objednateli také shodnou elektronickou verzi Soupisu pro účely kontroly čerpání prostředků na straně Objednatele, která bude umožňovat import do Objednatelem požadovaného softwaru pro vytváření Soupisu, nedohodnou-li Smluvní strany jinak.
117. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté předloží Objednateli k vyjádření opravený Soupis.
118. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury je Soupis podepsaný Objednatelem. Faktura bude obsahovat číslo této Smlouvy uvedeno v záhlaví a bude zaslána elektronicky ve formátu ISDOC nebo ISDOCX na e-mail: faktury@zdarns.cz.
119. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

120. Část Ceny Díla vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
121. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn uhradit příslušnou část Ceny Díla ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.
122. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena část Ceny Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu Faktury dle pokynů Objednatele.
123. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 83 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

X. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

124. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.
125. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi, nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 83 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2624 a § 1976 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.
126. Ustanovení § 2599 – § 2603 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XI. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

127. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob.
128. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, již se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. Záruční doba na stavební část Díla činí 60 měsíců, záruční doba na technologickou část Díla činí 24 měsíců (dále jen „**Záruční doba**“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě

Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělků v souladu s odst. 83 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.

129. Dílo bude vadné, nebude-li:
- 129.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou nebo
 - 129.2. vydáno kolaudační rozhodnutí nebo
 - 129.3. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou nebo
 - 129.4. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
 - 129.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.
130. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla.
131. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele.
132. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
133. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.
134. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
135. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí písemné reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
136. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána kontaktní osobě Zhotovitele uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den Záruční doby (oznámení vady).
137. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s písemným oznámením vad Zhotoviteli (reklamací).
138. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.
139. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:
- 139.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
 - 139.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
 - 139.3. od Smlouvy odstoupit;
- to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo právo od Smlouvy odstoupit.

140. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle odst. 139.1 Smlouvy za odstranění vady.
141. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad Objednatelem a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli, není-li dohodnuto jinak. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.
142. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
143. Pokud Zhotovitel reklamaci neuznává nebo odmítá splnit povinnost odstranit vadu, může být oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají i v tomto případě dnem obdržení oznámení vady Zhotovitelem. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.
144. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
145. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.
146. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelem Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.
147. Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivní.
148. Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu Díla postupuje v souladu s předanou dokumentací dle odst. 81 této Smlouvy; na případné rozpory provozu Díla s předanou dokumentací je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně upozornit.

149. Ustanovení § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 občanského zákoníku se neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.

XII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

150. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
151. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
152. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
153. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o kontrole**“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Programu včetně účetních dokladů minimálně deset (10) let od data poskytnutí dotace z Programu Objednateli a je povinen poskytovat do uvedené lhůty požadované informace a dokumentaci související s realizací Programu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy, dalším oprávněným orgánům státní správy a orgánům vymezených v programové příručce Programu) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Programu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
154. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
155. Jakékoliv změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
156. V případě, že se kterékoli prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže být nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.

XIII. POJIŠTĚNÍ

157. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny díla. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně

Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

158. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.
159. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
160. Platí, že pokud Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti pojištění požadované Smlouvou, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

XIV. BANKOVNÍ ZÁRUKA

161. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné provedení Díla ve výši 10 % Ceny díla (dále jen „**Bankovní záruka**“). Bankovní záruka bude kryt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení Díla ve smluvené kvalitě a době, včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem porušením Smlouvy nebo v souvislosti s prováděním Díla, do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.
162. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky vystavené bankou nejpozději do 15 dnů po uzavření Smlouvy.
163. Bankovní záruka musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém Objednatel převzal Dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, je Zhotovitel oprávněn Bankovní záruku prodlužovat či obnovovat (popř. zřizovat novou Bankovní záruku) s ohledem na postup provádění Díla, vždy však tak, aby byla zajištěna její platnost a účinnost nejméně po dobu stanovenou v předchozí větě. Při takovém postupu je Zhotovitel povinen předložit prodlouženou, obnovenou či novou Bankovní záruku nejméně 15 kalendářních dnů před koncem platnosti Bankovní záruky stávající.
164. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek.
165. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat Bankovní záruku.
166. Zhotovitel je povinen do 15 dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.
167. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do 30 dnů po skončení její platnosti.

XV. SANKCE

168. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané podle odst. 72 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
169. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem dle odst. 139.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
170. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odst. 141 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem dle odst. 141 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
171. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
172. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli originál záruční listiny k Bankovní záruce dle odst. 162 a 163 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení.
173. V případě odcizení či ztráty originálu stavebního deníku nebo jeho poškození či zničení v takovém rozsahu, že se stane nečitelným, se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení.
174. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost zajistit ochranu Díla, majetku Objednatele a majetku sousedícího s místem prováděním Díla a Staveništěm, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli za každé takové porušení této ochrany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
175. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost skladovat materiály, výrobky, prvky technického vybavení nebo zařízení Staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení, nebo respektovat technické podmínky jejich výrobce, jsou-li vydány, se Zhotovitel zavazuje za každé takové porušení zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
176. V případě, že Zhotovitel poruší zákaz skladovat materiály, výrobky, prvky technického vybavení nebo zařízení mimo vytyčené Staveniště bez souhlasu Objednatele nebo vlastníka dotčeného pozemku, se Zhotovitel zavazuje za každé takové porušení zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
177. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost chránit, udržovat či opravovat komunikace dotčené prováděním Díla, se Zhotovitel zavazuje Objednateli za každé takové porušení zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

178. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dodržovat Standardy dle odst. 15 Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje Objednateli za každé takové porušení zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč
179. Poruší-li nebo způsobí-li Zhotovitel svým jednáním porušení jakéhokoliv požadavku stanoveného v podmínkách pro poskytnutí dotace z Programu, je povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
180. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) nebo požární ochranu (dále jen „**PO**“), je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
- 180.1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.);
 - 180.2. 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
 - 180.3. 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
 - 180.4. 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
181. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odst. 22, 42, 61, 66 157, 158 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
182. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
183. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
184. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
185. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

186. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.
187. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
- 187.1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem;
 - 187.2. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané v Řízení veřejné zakázky uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky;

- 187.3. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k proplacení z dotace;
- 187.4. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 dní;
- 187.5. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odst. 150 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
- 187.6. jestliže Zhotovitel nepřevzme staveniště do 5 dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště dle odst. 72 Smlouvy;
- 187.7. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací odst. 72 Smlouvy;
- 187.8. jestliže Zhotovitel bezdůvodně nebo z důvodů na své straně přeruší provádění Díla;
- 187.9. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené ve stavebním deníku, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelem;
- 187.10. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy;
- 187.11. jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv svoji povinnost uvedenou v odst. 19, 22, 157, 158, 61 nebo 66 Smlouvy;
- 187.12. jestliže nebude Objednateli poskytnuta dotace z Programu;
- 187.13. v případě, že je Zhotovitel v prodlení s platbami Poddodavatelům, přestože Objednatel řádně plní své platební povinnosti ze Smlouvy a Poddodavatelé řádně plní své povinnosti vůči Zhotoviteli;
- 187.14. v případě, že na materiál, výrobky, prvky technického vybavení nebo zařízení Zhotovitele určené k provádění Díla byl nařízen výkon rozhodnutí.
188. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
189. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích a ujednání odst. 190 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
190. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty dle odst. 81 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.
191. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

XVII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

192. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává při realizaci Díla činnosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDS ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.
193. Zhotovitel je povinen po předchozím projednání s Objednatelem a nejpozději v den zahájení stavebních prací umístit na vlastních mobilních zařízeních kolem staveniště informační plachtu nebo plachty, kterou mu poskytne Objednatel bezodkladně po uzavření Smlouvy. Tisk zajišťuje Objednatel, náklady na tisk a další náklady spojené s instalací informační plachty nese Zhotovitel.
194. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
195. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele.
196. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
197. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
198. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
199. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.
200. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem provádění Díla a staveništěm a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.
201. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

202. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo e-mail oprávněné osoby Smluvní strany.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

203. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
204. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými, přičemž místně příslušným soudem bude dle dohody Smluvních stran soud dle sídla Objednatele.
205. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.
206. Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Stejnými pravidly se řídí uzavírání dodatků. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
207. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.


Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou na schůzi č. 71/2025 konané dne 10.02.2025, a to usnesením č. 3314/2025/SRI/RM.

Přílohy


1. příloha č. 1: Projektová dokumentace
2. příloha č. 2: Položkový rozpočet
3. příloha č. 3: Seznam členů realizačního týmu
4. příloha č. 4: Seznam poddodavatelů

Ve Žďáře nad Sázavou dne *dle el. podpisu*



Objednatel

V Třebíči dne *dle el. podpisu*



Zhotovitel

František Joura, jednatel

Příloha č. 1 Smlouvy

Projektová dokumentace

Informace pro účastníky:

Projektová dokumentace bude ke Smlouvě přiložena při uzavření Smlouvy s vybraným dodavatelem.

Příloha č. 2 Smlouvy

Položkový rozpočet

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **016_2025** **KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou**

Zadavatel **Město Žďár nad Sázavou** **IČO: 00295841**
Žižkova 227/1 **DIČ: CZ00295841**
59101 **Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 1**

Zhotovitel: **ARCHEON Stavby s.r.o.** **IČO: 60753013**
Mladých Běchovic 2 **DIČ: CZ60753013**
190 11 **Praha 9**

Vypracoval: **rozpocet-stavby.cz**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			10 198 300,97
PSV			13 827 907,05
MON			6 030 017,69
Vedlejší náklady			500 174,29
Ostatní náklady			165 000,00
Celkem			30 721 400,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	30 721 400,00 CZK
Základní DPH	21 %	6 451 494,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **37 172 894,00 CZK**

v _____ dne _____

IBISI **WSS®**
 **3 & Ž?Í**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	567 974,29	119 274,60	687 248,89	2
01	ON, VN	0,00	567 974,29	119 274,60	687 248,89	2
	Stavební objekt			0,00		
01	KULTURNÍ CENTRUM	0,00	27 491 966,50	5 773 312,97	33 265 279,47	89
01	ASŘ, SKŘ, PBŘ	0,00	18 187 665,38	3 819 409,73	22 007 075,11	59
02	ZTI - Vnitřní kanalizace	0,00	369 094,31	77 509,81	446 604,12	1
03	ZTI - Vnitřní vodovod	0,00	338 471,31	71 078,98	409 550,29	1
04	ZTI - Požární vodovod	0,00	25 517,52	5 358,68	30 876,20	0
05	Vytápění	0,00	1 118 283,93	234 839,63	1 353 123,56	4
06	Vzduchotechnika a chlazení	0,00	2 467 238,44	518 120,07	2 985 358,51	8
07	Elektroinstalace	0,00	3 576 571,54	751 080,02	4 327 651,56	12
08	Slaboproud	0,00	1 409 124,07	295 916,05	1 705 040,12	5
02	REKONSTRUKCE FASÁDY	0,00	2 661 459,21	558 906,43	3 220 365,64	9
01	ASŘ	0,00	2 661 459,21	558 906,43	3 220 365,64	9
Celkem za stavbu		0,00	30 721 400,00	6 451 494,00	37 172 894,00	100

Popis stavby: 016_2025 - KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou

Popis objektu: 01 - KULTURNÍ CENTRUM

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ, SKŘ, PBŘ

Popis rozpočtu: 02 - ZTI - Vnitřní kanalizace

Popis rozpočtu: 03 - ZTI - Vnitřní vodovod

Popis rozpočtu: 3 - Požární vodovod

Popis rozpočtu: 04 - ZTI - Požární vodovod

Popis rozpočtu: 05 - Vytápění

Popis rozpočtu: 06 - Vzduchotechnika a chlazení

Popis rozpočtu: 07 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 08 - Slaboproud

Popis objektu: 02 - REKONSTRUKCE FASÁDY

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ

Popis objektu: 099 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 01 - ON, VN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			52 388,51	0,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			138 908,31	0,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			300 854,42	1,0
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			134 764,90	0,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			97 333,18	0,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			479 331,41	1,6
5	Komunikace	HSV			10 434,98	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 412 942,45	4,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			614 987,35	2,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			664 085,06	2,2
64	Výplně otvorů	HSV			7 605,07	0,0
64 - A	Atypické dveře	HSV			2 848 258,35	9,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			519 661,90	1,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			231 463,23	0,8
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			72 153,72	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 034 701,36	3,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			338 676,39	1,1
M23	Montáže potrubí	HSV			3 456,00	0,0
01	OBĚHOVÁ ČERPADLA	PSV			18 275,76	0,1
01	Zařízení VZT1 - Větrání 1.NP, chlazení a vlhčení galerií	PSV			669 137,76	2,2

02	ARMATURY ZÁVITOVÉ (vč. šroubení a vsuvek)	PSV			14 274,36	0,0
02	Zařízení CHV1 - Chladicí jednotka - chlazení k VZT1	PSV			92 988,00	0,3
03	ARMATURY MĚŘÍCÍ	PSV			16 310,16	0,1
03	Zařízení VZT WC1 - Větrání zázemí 1.NP	PSV			30 234,60	0,1
04	POTRUBÍ	PSV			325 820,88	1,1
04	Zařízení VZT UK - Větrání úklidové místnosti	PSV			13 430,88	0,0
05	IZOLACE TEPELNÉ	PSV			29 904,43	0,1
05	Zařízení CHR - Chlazení respira	PSV			231 714,00	0,8
06	OTOPNÉ PLOCHY	PSV			407 090,88	1,3
06	Zařízení CHG - Chlazení galerie a TIC	PSV			152 409,60	0,5
07	OSTATNÍ	PSV			240 374,52	0,8
07	Zařízení VYT - Větrání výtahu	PSV			1 080,00	0,0
08	PŘELOŽENÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE DO 1.PP	PSV			66 232,94	0,2
08	Zařízení VZT 2 - Větrání sálu a zasedací místnosti na 2.NP	PSV			757 576,80	2,5
09	Zařízení VZT WC2 - Větrání zázemí 2.NP	PSV			23 349,60	0,1
10	Zařízení CHS - Chlazení sálu	PSV			257 094,00	0,8
11	Zařízení CHZ - Chlazení zasedací místnosti	PSV			132 408,00	0,4
12	Ostatní	PSV			92 704,00	0,3
13	Zařízení VZT VS - Provětrání m.č. 0.01 - VÝMĚNÍK	PSV			13 111,20	0,0
711	Izolace proti vodě	PSV			164 505,76	0,5
712	Povlakové krytiny	PSV			388 089,36	1,3
713	Izolace tepelné	PSV			869 667,05	2,8

721	Vnitřní kanalizace	PSV			143 333,45	0,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			214 185,86	0,7
725	Zařizovací předměty	PSV			418 929,72	1,4
726	Předstěnové systémy	PSV			54 030,07	0,2
728	Vzduchotechnika	PSV			1 210,05	0,0
734	Armatury	PSV			32 156,64	0,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			89 323,76	0,3
763	Dřevostavby	PSV			33 648,33	0,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			350 516,81	1,1
765	Krytiny tvrdé	PSV			12 493,23	0,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			155 720,47	0,5
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			214 207,81	0,7
766A	Interiérové dveře	PSV			597 842,51	1,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 028 362,74	6,6
773	Podlahy teracové	PSV			2 453 775,33	8,0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			276 230,18	0,9
776	Podlahy povlakové	PSV			121 596,95	0,4
781	Obklady keramické	PSV			210 639,82	0,7
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			8 072,47	0,0
783	Nátěry	PSV			1 023 065,25	3,3
784	Malby	PSV			353 972,02	1,2
901	Vnitřní vodovod - ostatní	PSV			26 809,04	0,1

M21	Elektromontáže	MON			543 406,87	1,8
M2101	Rozvaděč RH	MON			115 417,38	0,4
M2102	Řídicí systém	MON			1 037 686,90	3,4
M2103	Svítlidla	MON			2 621 242,26	8,5
M2106	Elektromontáže - Vyhřívání rampy	MON			24 831,24	0,1
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			357 554,90	1,2
M23	Montáže potrubí	MON			111 023,24	0,4
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			1 132 596,00	3,7
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			86 258,90	0,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 236 294,38	4,0
VN	Vedlejší náklady	VN			500 174,29	1,6
ON	Ostatní náklady	ON			165 000,00	0,5
Cena celkem					30 721 400,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	099	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
R:	01	ON, VN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				402 974,29		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 25/ I
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 25/ I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. dle výkresu C.04 "Situace - zařízení staveniště" : 1								
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	259 974,29	259 974,29		RTS 25/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 25/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 25/ I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
6	0051210101	Oplocení staveniště a zařízení staveniště	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
Včetně oplocení dle výkresu C.04 "Situace - zařízení staveniště" : 1								
Díl: ON		Ostatní náklady				165 000,00		
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
8	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 25/ I
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. záběr veřejného prostranství : dle výkresu č. F.1.2 : 1								
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	099	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
R:	01	ON, VN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	004111020x	Vypracování dílenské (dodavatelské) dokumentace	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
12	004111020xx	Vzorkování výrobků, povrchů, barev, ..., spolupráce s architektem	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
13	0052410201	Zaměření a zpracování pro změny základní prostorové situace (ZPS)	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
14	0052410202	Zaměření a zpracování pro změny dopravní a technické infrastruktury (DTI)	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Celkem	567 974,29							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				52 388,51		
1	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m ² , z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva těženeho škvárv nebo struskv s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vnější prostor nové rampy (dlažba bude očištěna a uskladněna pro zpětné zadláždění) : 24,56	m2	24,56000	70,53	1 732,22	822-1	RTS 25/ I
2	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 200 mm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 24,56000	m2	24,56000	379,92	9 330,84	822-1	RTS 25/ I
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek základ pro opěrnou zeď rampy : 1,19*0,3*0,65 6,84*0,5*0,65 rozšíření výkopu : 1,19*1*0,25 6,84*1*0,25	m3	4,46255	1 510,22	6 739,43	800-1	RTS 25/ I
4	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek výkop pro výtahovou šachtu (dle výkresu bouracích prací) : 5,9 1.PP nová výměňková stanice- výkop pro jímku : 0,9*0,9*0,75	m3	6,50750	2 692,14	17 519,10	800-1	RTS 25/ I
5	161101601R00	Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,50750	m3	6,50750	510,40	3 321,43	800-1	RTS 25/ I
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 4,46255 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,50750 - zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,00750*-1	m3	8,96255	298,75	2 677,56	800-1	RTS 25/ I
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 8,96255 Koeficient : 4	m3	44,81275	23,99	1 075,06	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,50750	m3	6,50750	314,10	2 044,01	800-1	RTS 25/ I
9	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 6,50750	m3	6,50750	277,89	1 808,37	800-1	RTS 25/ I
10	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, základ pro opěrnou zeď rampy : rozšíření výkopu : 1,19*1*0,25 6,84*1*0,25	m3	2,00750	591,36	1 187,16	800-1	RTS 25/ I
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 8,96255	m3	8,96255	552,67	4 953,33	800-1	RTS 25/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	138 908,31					
12	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný, fr. 0-32 venkovní rampa : 6,26*1,14*0,2	m3	1,42728	1 556,20	2 221,13	800-2	RTS 25/ I
13	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, venkovní rampa - podkladní beton : 6,85*1,14*0,1	m3	0,78090	3 371,57	2 632,86	801-1	RTS 25/ I
14	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže dojezd výtahu : 2,32*2*0,1 2,2*2*0,2	m3	1,34400	3 926,52	5 277,24	801-1	RTS 25/ I
15	273323611RV1	Beton základových desek železový vodotěsné třídy C 30/37, stupeň chemické odolnosti X0.XC1-4.XD1-2.XF1.XA1-2 bez dodávky a uložení výztuže venkovní rampa : 6,85*1,14*0,15	m3	1,17135	5 257,83	6 158,76	801-1	RTS 25/ I
16	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	3,52000	1 037,57	3 652,25	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 105 bok rampy : 7,04*0,5			3,52000			
17	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	3,52000	158,16	556,72	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 3,52000			3,52000			
18	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,01600	44 383,32	710,13	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků dojezd výtahu : 2,2*2*1,2*3,03/1000			0,01600			
19	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,03800	42 472,00	1 613,94	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků venkovní rampa dle statiky : 38/1000			0,03800			
20	274313511R00	Beton základových pasů prostý třídy C 12/15	m3	0,37770	3 371,57	1 273,44	801-1	RTS 25/ I
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. základ pro opěrnou zeď rampy : 1,19*0,3*0,1 6,84*0,5*0,1			0,03570 0,34200			
21	275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30	m3	0,06250	4 128,52	258,03	801-1	RTS 25/ I
		bez dodávky a uložení výztuže vnitřní schodiště : 0,5*0,5*0,25			0,06250			
22	279321312R00	Beton základových zdí železový třídy C 20/25	m3	0,32400	3 989,96	1 292,75	801-1	RTS 25/ I
		bez výztuže 1.PP nová výměňíková stanice s těny jímky : (0,9+0,9)*2*0,6*0,15			0,32400			
23	279321411R00	Beton základových zdí železový třídy C 25/30	m3	1,51200	4 191,96	6 338,24	801-1	RTS 25/ I
		bez výztuže dojezd výtahu : 2*0,9*0,2*2 2,2*0,9*0,15 2,2*0,9*0,25			0,72000 0,29700 0,49500			
24	279323511RV1	vodostavební třídy C 30/37, stupeň chemické odolnosti X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2	m3	3,41190	5 321,27	18 155,64	801-1	RTS 25/ I
		pohledovost betonu PB3 základ pro opěrnou zeď rampy : 1,19*0,3*0,6			0,21420			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,84*0,5*0,3		1,02600				
		opěrná stěna : 6,84*1,85*0,15		1,89810				
		lavice : 6,84*0,4*0,1		0,27360				
25	279351101R00	Bednění základových zdí jednostranné, zřízení	m2	8,04000	1 189,92	9 566,96	801-1	RTS 25/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		dojezd výtahu : (1,6+1,8)*2*0,9		6,12000				
		1.PP nová výměňiková stanice - jmka : 0,6*4*0,8		1,92000				
26	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění	m2	8,04000	314,39	2 527,70	801-1	RTS 25/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 8,04000		8,04000				
27	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,32672	59 747,07	19 520,56	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků						
		opěrná zeď venkovní rampy :						
		dle statiky : 317/1000		0,31700				
		1.PP nová výměňiková stanice stěny jímky : (0,9+0,9)*2*0,6*0,15*30/1000		0,00972				
28	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	32,00000	1 246,20	39 878,40	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		opěrná zeď venkovní rampy : (6,84+0,285)*2*2		28,50000				
		lavice : 6,84*0,4		2,73600				
		(0,4+6,84+0,4)*0,1		0,76400				
29	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	32,00000	367,82	11 770,24	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 32,00000		32,00000				
30	20001	Kotevní výztuž rampa - lavice, techn. specifikace dle statiky v.č. 05, D+ M	ks	6,00000	917,22	5 503,32		Vlastní
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				289 620,42		
31	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	2,00000	8 813,18	17 626,36	801-4	RTS 25/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		prostupy po instalacích (odhad) : 2		2,00000				
32	311112120RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C25/30 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, výťahová šachta : 1.NP : 2,01*4,15 2.NP : (2,3+2,07)*3,53 -1,14*2,12	m2	21,35080	1 331,08	28 419,62	801-1	RTS 25/ I
					8,34150			
					15,42610			
					-2,41680			
33	311112125RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C25/30 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, výťahová šachta : 1.NP : 1,8*4,15 2.NP : 1,8*3,53	m2	13,82400	1 470,40	20 326,81	801-1	RTS 25/ I
					7,47000			
					6,35400			
34	311112315RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 150 mm, zálivka betonem C25/30 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, výťahová šachta : 1.NP : 1,8*4,15 2.NP : 1,8*3,53	m2	13,82400	1 248,27	17 256,08	801-1	RTS 25/ I
					7,47000			
					6,35400			
35	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků dle statiky : výťahová šachta v.č.06 : 717/1000	t	0,71700	56 927,62	40 817,10	801-1	RTS 25/ I
					0,71700			
36	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, 1.NP překlady : I 100 : 1,55*0,1*0,89 1,35*0,1*0,35 1,2*0,1*1 0,8*0,1*0,45 1,35*0,1*0,47 0,9*0,1*0,47 1,85*0,1*0,47	m3	0,87590	11 193,60	9 804,47	801-4	RTS 25/ I
					0,13795			
					0,04725			
					0,12000			
					0,03600			
					0,06345			
					0,04230			
					0,08695			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2. NP v.č. 04 I200 : 5,7*0,2*0,3		0,34200				
37	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 1.NP překlady : I 100 : 1,55*5*8,34/1000 1,35*2*8,34/1000 1,2*5*8,34/1000 0,8*4*8,34/1000 1,55*1*8,34/1000 1,35*3*8,34/1000 0,9*4*8,34/1000 2,8*1*8,34/1000 1,85*4*8,34/1000	t	0,32568	13 151,37	4 283,14	801-1	RTS 25/ I
					0,06464			
					0,02252			
					0,05004			
					0,02669			
					0,01293			
					0,03378			
					0,03002			
					0,02335			
					0,06172			
38	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L dle statiky : 2. NP v.č. 04 I200 : 15*26,2/1000	t	0,39300	12 051,68	4 736,31	801-1	RTS 25/ I
					0,39300			
39	340271610R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm včetně pomocného pracovního lešení 1.NP : 115 : 1,3*2*0,1*2	m3	0,52000	6 623,00	3 443,96	801-4	RTS 25/ I
					0,52000			
40	340271615R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm včetně pomocného pracovního lešení 1.NP : 106/107 : 0,8*2,4*0,15	m3	0,28800	6 950,93	2 001,87	801-4	RTS 25/ I
					0,28800			
41	342255024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení 1.NP : 116 : (1,76+2,91)*3,28 2.NP :	m2	17,07760	900,15	15 372,40	801-1	RTS 25/ I
					15,31760			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		205 : 0,5*3,52		1,76000				
42	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení 1.NP : 109-110 : (5,68+1,97)*4,32 -2,41*2,4 -1*2,4 111-112 : (3,99+3,24+1,82)*4,32 -0,8*2*2	m2	60,76000	1 178,73	71 619,63	801-1	RTS 25/ I
43	345321515R00	Beton zidek železový třídy C 20/25 zidek parapetních, atikových, schodišťových a zábradelních železový (bez výztuže), 105 boční stěna rampy : 7,04*0,4*0,22	m3	0,61952	4 706,24	2 915,61	801-1	RTS 25/ I
					0,61952			
44	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, 1.NP překlady : I 100 : 1,55*0,1*2 1,35*0,1*2 1,2*0,1*2 0,8*0,1*2 1,55*0,1*2 1,35*0,1*2 0,9*0,1*2 2,8*0,1*2 1,85*0,1*2 2.NP : I200 : 5,7*0,2*2	m2	4,95000	1 414,12	6 999,89	801-1	RTS 25/ I
					0,31000			
					0,27000			
					0,24000			
					0,16000			
					0,31000			
					0,27000			
					0,18000			
					0,56000			
					0,37000			
					2,28000			
45	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1.NP : 111 : 1,83*1,5*3 112 : 2,12*1,5	m2	11,41500	1 218,14	13 905,07	801-1	RTS 25/ I
					8,23500			
					3,18000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	13380515R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 50 mm; s = 4,5 mm; t = 6,8 mm	t	0,35173	36 940,10	12 992,94	SPCM	RTS 25/ I

1.NP překlady :

I 100 : 1,55*5*8,34/1000

0,06464

1,35*2*8,34/1000

0,02252

1,2*5*8,34/1000

0,05004

0,8*4*8,34/1000

0,02669

1,55*1*8,34/1000

0,01293

1,35*3*8,34/1000

0,03378

0,9*4*8,34/1000

0,03002

2,8*1*8,34/1000

0,02335

1,85*4*8,34/1000

0,06172

Koeficient řezání a prořez: 0,08

0,02605

47	13480915R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 90 mm; s = 7,3 mm; t = 11,3 mm	t	0,42444	40 286,40	17 099,16	SPCM	RTS 24/ II
----	-----------	---	---	---------	-----------	-----------	------	------------

dle statiky :

2. NP v.č. 04 I200 : 15*26,2/1000

0,39300

Koeficient řezání a prořez: 0,08

0,03144

Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				134 764,90		
48	342013121R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	33,08000	1 911,60	63 235,73	801-1	RTS 25/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.

1.NP :

113 : (5,3+0,1)*2,5

13,50000

115 : (4,52+0,1)*2,5

11,55000

2.NP :

203 : (3,55+0,1)*2,2

8,03000

49	347016111R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 mm, požární odolnost EI 15. Deska sádrokartonová stavební: A: tl = 12,5 mm	m2	31,64100	874,80	27 679,55	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 1.PP dočasné SDK příčky : (1,65+1,7+1,94+2,6+4,05)*2,6531,64100						
50	347016211R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 75 mm, požární odolnost EI 45 Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 1.NP : 110 : 3,09*4,1212,73080 111 kastlík pro vyvíječ páry : (2,5+0,22)*2,77,34400 2.NP : 204 : (2,38+0,77)*3,410,71000 -1,28*1,91-2,44480 205 : 3,7*3,412,58000 -1,37*1,91-2,61670	m2	38,30330	1 144,80	43 849,62	801-1	RTS 25/ I
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 97 333,18								
51	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. 1.PP před bouráním v 1.NP dle TZ (area) : 38+52+127217,00000	m2	217,00000	341,67	74 142,39	801-1	RTS 25/ I
52	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, odstranění výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 217,00000217,00000	m2	217,00000	106,87	23 190,79	801-1	RTS 25/ I
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 479 331,41								
53	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, dle výkresu podhledů : 114 : 15,3215,32000 115 : 41,5641,56000	m2	112,95000	1 112,40	125 645,58	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		203 : 41,85+2,9		44,75000				
		205 : 11,32		11,32000				
54	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 1.NP dle výkresu podhledů :	m2	178,79000	1 134,00	202 747,86	801-1	RTS 25/ I
		104 : 67,5		67,50000				
		109 : 5,11		5,11000				
		110 : 5,23		5,23000				
		111 : 6,71+2,68		9,39000				
		112 : 2,61+7,73		10,34000				
		113 : 40,59		40,59000				
		2.NP :						
		202 : 40,63		40,63000				
55	416072122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, akustická protipožární impregnovaná, požární odolnost REI 30 a u stropů z železobetonových desek tl. 60 mm REI 45, tl. 80 mm REI 60 a tl. 100 mm REI 90 s minerální izolací tl. 40 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, dle výkresu podhledů :	m2	99,52000	1 382,40	137 576,45	801-1	RTS 25/ I
		2.NP :						
		202 : 99,52		99,52000				
56	416093121R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm bez dodávky izolace dle výkresu podhledů :	m2	5,70000	1 231,20	7 017,84	801-1	RTS 25/ I
		2.NP :						
		202 nika : 5,7		5,70000				
57	416093141R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 800 do 1250 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm bez dodávky izolace 2.NP :	m2	6,24870	1 015,20	6 343,68	801-1	RTS 25/ I
		203 výška cca 1310 mm : 4,77*1,31		6,24870				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		Komunikace				10 434,98		
58	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici vnější prostor nové rampy - zpětné zadláždění : 24,56-9,73	m2	14,83000	703,64	10 434,98	822-1	RTS 25/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 338 869,30		
59	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, JV : 1,12*1,68*6 1,12*1,88*4 JZ : 1,13*1,81*8 SZ : 1,23*1,94*2 1,23*1,28*2 1,23*1,73*2 1,23*1,97*2 0,93*0,89 1,23*0,68 SV : 1,21*1,79*5 1,13*0,59*2 1,13*1,81*6 1,23*1,87*2 1,23*0,59 0,87*0,59*2	m2	217,55550	57,80	12 574,71	801-1	RTS 25/ I
60	611421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %. štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1.NP : 102 : 4,22 106 : 107,32 107 : 3,92 108 : 3,22 116 : 24,86	m2	227,78000	510,76	116 340,91	801-4	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		117 : 5,39		5,39000				
		2.NP :						
		201 : 48,26		48,26000				
		204 : 10,51		10,51000				
		206 : 17,20		17,20000				
		207 : 1,6*1,8		2,88000				
61	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	20,00000	759,93	15 198,60	801-4	RTS 25/ I
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		překlady a pod. (odhad) : 20		20,00000				
62	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	57,30000	203,23	11 645,08	801-4	RTS 25/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 57,30000		57,30000				
63	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	230,20000	315,50	72 628,10	801-4	RTS 25/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 58,20000		58,20000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 4,00000		4,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 168,00000		168,00000				
64	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	50,00000	116,89	5 844,50	801-4	RTS 25/ I
		odhad : 50		50,00000				
65	612421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	1 287,76880	478,48	616 171,62	801-4	RTS 25/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		1.NP :						
		102 : (2,01+2,2)*2*4,25		35,78500				
		-1,09*1,9		-2,07100				
		ostění : (1,9+1,09+1,9)*0,23		1,12470				
		104 : (10,19+8,32+10,42+7,68)*3,59		131,42990				
		-1,11*2,1		-2,33100				
		-0,9*2,3		-2,07000				
		-1,11*1,9*3		-6,32700				
		-2,01*2,32		-4,66320				
		ostění : (2,3+0,9+2,3)*1,04		5,72000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,1+1,7+2,1)*0,75		4,42500				
		(2,75+1,45+2,75)*0,55*3		11,46750				
		106 : (4,85+9,53+10,14+3,55+7,6)*4,22		150,52740				
		107 : (2,31+1,7)*2*4,22		33,84440				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		-0,8*2,4		-1,92000				
		108 : (1,76+1,7)*2*4,22		29,20240				
		-1*2,1		-2,10000				
		-1,2*2,1		-2,52000				
		109 : (0,6+1,7+3,01)*4,22		22,40820				
		110 : (3,09+1,7)*4,22		20,21380				
		113+114 : (5,03+6,9+5,27+10,1+2+11,61+4,06)*4,22		189,77340				
		-3,02*3,36		-10,14720				
		-1,25*1,9*2		-4,75000				
		-1,21*2		-2,42000				
		ostění : (1,9+1,25+1,9)*0,16*2		1,61600				
		(2+1,21+2)*0,48		2,50080				
		(3,36+3,02+3,36)*0,47		4,57780				
		115 : (5,48+7,58)*2*4,22		110,22640				
		-3,03*2,97		-8,99910				
		ostění : (2,97+3,03+2,97)*0,45		4,03650				
		116+117 : (4,12+7,59+3,73+7,6)*4,22		97,22880				
		-1,45*4,22		-6,11900				
		-1,2*2,1		-2,52000				
		ostění : (2,1+1,2+2,1)*0,35		1,89000				
		118 : (4,96+4+4,29+0,74+0,6)*4,25		62,00750				
		-1,15*1,9		-2,18500				
		ostění : (1,9+1,55+1,9)*0,49		2,62150				
		2.NP :						
		202 : (16,35+8,9+16,1+8,22)*4,6		228,02200				
		-1*2,1		-2,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		-2,15*2,1		-4,51500				
		-1,1*1,58*8		-13,90400				
		ostění : (3+1,25+3)*0,43*8		24,94000				
		(2,1+1+2,1)*0,45		2,34000				
		(2,1+2,15+2,1)*0,45		2,85750				
		203 : (4,75+8,79)*2*3,54		95,86320				
		-1*2,1		-2,10000				
		-1,15*1,7*3		-5,86500				
		-1,2*1,7		-2,04000				
		ostění : (3,14+1,44+3,14)*0,44*3		10,19040				
		(3,14+1,45+3,14)*0,4		3,09200				
		204 : (2,38+4,32)*2*3,54		47,43600				
		-0,7*2*2		-2,80000				
		-0,9*2		-1,80000				
		-1,17*1,6		-1,87200				
		ostění : (3,14+1,34+3,14)*0,42		3,20040				
		206 : (4,48+4,01+4,48)*3,54		45,91380				
		-1,15*1,6*2		-3,68000				
		ostění : (1,6+1,15+1,6)*0,55*2		4,78500				
66	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, kanalizace : 100/100 : (8+5,8)*0,1 vodovod : 75/100 : (26+5,5)*0,1 chlazení : 100/100 : 12*01 chlazení : 100/300 : 4*0,3 kanalizace : 150/150 : (3,2+8,5)*0,15	m2	53,08500	1 194,07	63 387,21	801-4	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vytápění :						
		125/200 : (114+46,5)*0,2			32,10000			
		150/200 : (4+3,5)*0,2			1,50000			
67	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	13,19820	794,11	10 480,82	801-4	RTS 25/ I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		1.NP :						
		103 : (2,12+1,14+2,12)*0,89			4,78820			
		104 : (2,3+0,9+2,3)*1,04			5,72000			
		2.NP :						
		201 : (2,12+1,14+2,12)*0,5			2,69000			
68	612475111RT3	Omítky vnitřních stěn ze suché směsi bez postřiku, vápenocementové, tloušťka vrstvy 15 mm	m2	282,62440	342,84	96 894,95	801-1	RTS 25/ I
		v podlaží i ve schodišti, kompletní souvrství						
		nové zdivo + pod obklady :						
		1.NP :						
		102 : 2,01*4,14			8,32140			
		106 : 0,8*2,1			1,68000			
		5,67*4,32			24,49440			
		-2,41*2,4			-5,78400			
		-1*2,4			-2,40000			
		107 : 0,8*2,1			1,68000			
		109 : (2,4+1,87)*4,32			18,44640			
		-2,41*2,4			-5,78400			
		110 : (1,7+3,09)*2*4,32			41,38560			
		-1*2,4			-2,40000			
		111 : (1,82+1,48)*2*4,32			28,51200			
		-1*2,45			-2,45000			
		-0,8*2,1			-1,68000			
		ostění : (2,45+1+2,45)*0,37			2,18300			
		(3,39+1,92+3,96+1,83)*4,32			47,95200			
		-0,8*2,1			-1,68000			
		112 : (1,8+1,45)*2*4,32			28,08000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1*2,45		-2,45000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		ostění : (2,45+1+2,45)*0,37		2,18300				
		(2,08+3,17+3,03+3,03)*4,32		48,85920				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		115 : 1,3*2*2		5,20000				
		116 : (2,9+1,76)*3,27		15,23820				
		117 : (2,82+1,66)*3,27		14,64960				
		2.NP :						
		205 : (0,78+2,12+2,2+0,5+0,1+0,7+0,23+2)*2,52		21,74760				
69	622315135RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, , Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: F: OH = 20 kg/m3; lambda = 0.037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK. zateplení stěny v půdním prostoru v místě změny výškové úrovně stropu : 16,35*1,16	m2	18,96600	999,80	18 962,21	801-1	RTS 25/ I
70	611421431RTx	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - armovaným štukem, s použitím suché maltové směsi Opravy omítek a zapravení po elektroinstalaci provést omítkou podobné granulometrie - armovaný štuk 0,6 mm Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1.NP : 101 (koeficient na klenby) : 42,23*1,4 103 (koeficient na klenby) : 71,76*1,2 105 (koeficient na klenby) : 37,78*1,2	m2	190,57000	865,27	164 894,50		Vlastní
71	612421431RTx	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - armovaným štukem, s použitím suché maltové směsi Opravy omítek a zapravení po elektroinstalaci provést omítkou podobné granulometrie - armovaný štuk 0,6 mm Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1.NP : 101 : (4,27+9,52+4,27)*2,04 sloup : 0,18*3,79*8	m2	177,88510	752,43	133 846,09		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1*2,07		-2,07000				
		-1,12*1,9		-2,12800				
		-1,2*1,9*2		-4,56000				
		ostění : (2,75+1,57+2,75)*0,63		4,45410				
		ostění : (2,75+1,63+2,75)*0,57*2		8,12820				
		103 : (4,01+16,18+3,75+6,64+0,65)*2,04		63,70920				
		-9,2		-9,20000				
		-2,01*2,04		-4,10040				
		-1,8*2,04		-3,67200				
		-3*2,04		-6,12000				
		-1,14*2,04		-2,32560				
		ostění : (3,31+3,21+3,31)*0,3		2,94900				
		(2,32+2,01+2,32)*0,4		2,66000				
		(2,3+1,8+2,3)*0,83		5,31200				
		105 : (4,49+8,23+4,24+8,37)*3,37		85,36210				
		-1,8*2,3		-4,14000				
		-0,9*2,3		-2,07000				
		-1,11*1,9		-2,10900				
		ostění : (2,75+1,65+2,75)*0,77		5,50550				

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	664 085,06					
72	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,	m3	35,33700	4 860,48	171 754,78	801-1	RTS 25/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		1.NP skl.P01, 04 (area) : (88+181)*0,1		26,90000				
		1.NP skl.02 :						
		103 : 27,3*0,1		2,73000				
		105 : 37,78*0,1		3,77800				
		118 : 19,29*0,1		1,92900				
73	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,	m3	3,37500	4 723,91	15 943,20	801-1	RTS 25/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP nová výměňková stanice : 22,5*0,15		3,37500				
74	631319291R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin kartáčování povrchu, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem venkovní rampa : 6,87*1,14	m2	7,83180	56,85	445,24	801-1	RTS 25/ I
				7,83180				
75	631319165R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 3,37500	m3	3,37500	458,81	1 548,48	801-1	RTS 25/ I
				3,37500				
76	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků 1.NP skl.P01, 04 (area) : (88+181)*1,2*4,44/1000 1.NP skl.02 : 103 : 27,3*1,2*4,44/1000 105 : 37,78*1,2*4,44/1000 118 : 19,29*1,2*4,44/1000	t	1,88276	34 415,14	64 795,45	801-1	RTS 25/ I
				1,43323				
				0,14545				
				0,20129				
				0,10278				
77	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků 1.PP nová výměňková stanice : 22,5*1,2*3,03/1000	t	0,08181	41 460,18	3 391,86	801-1	RTS 25/ I
				0,08181				
78	632411906R00	Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační, , Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní) s rozprostřením a uhlazením Odkaz na mn. položky pořadí 314 : 475,99000	m2	475,99000	94,81	45 128,61	801-1	RTS 25/ I
				475,99000				
79	632443231R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládána plocha přes 500 m2, tloušťky 50 mm dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny 1.NP skl. P01, 02, 04, 05, 11, 12, 13 : 101 : 42,23 102 : 4,22 103 : 71,76 106 : 107,32 108 : 3,22 109 : 5,52 110 : 5,4	m2	617,12000	442,80	273 260,74	801-1	RTS 25/ I
				42,23000				
				4,22000				
				71,76000				
				107,32000				
				3,22000				
				5,52000				
				5,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		111 : 9,11		9,11000				
		112 : 10,81		10,81000				
		113 : 36,35		36,35000				
		114 : 21,0		21,00000				
		115 : 41,56		41,56000				
		2.NP :						
		201 : 48,26		48,26000				
		202 : 144,39		144,39000				
		203 : 43,66		43,66000				
		204 : 10,51		10,51000				
		205 : 11,8		11,80000				
80	632443232R00	Potěr lité cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládána plocha přes 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	2 015,77000	39,85	80 328,43	801-1	RTS 25/ I
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny						
		1.NP skl. P01, 04, 05, 11, 12, 13 :						
		101 : 42,23*4		168,92000				
		102 : 4,22*4		16,88000				
		103 : 40,88*4		163,52000				
		106 : 107,32*4		429,28000				
		108 : 3,22*4		12,88000				
		109 : 5,52*4		22,08000				
		110 : 5,4*4		21,60000				
		111 : 9,11*4		36,44000				
		112 : 10,81*4		43,24000				
		113 : 36,35*4		145,40000				
		114 : 21,0*4		84,00000				
		115 : 41,56*4		166,24000				
		2.NP :						
		201 : 48,26*2		96,52000				
		202 : 144,39*3		433,17000				
		203 : 43,66*3		130,98000				
		204 : 10,51*2		21,02000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		205 : 11,8*2		23,60000				
81	28356150.AR	plnivo do betonu; proti trhlinám; PP vlákno-12 mm; bílé; balení 25 kg	kg	25,91904	288,91	7 488,27	SPCM	RTS 25/ I
		cca 0,6kg/03 potěru : 617,12*0,07*0,6		25,91904				
Díl: 64		Výplně otvorů				7 605,07		
82	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	3,81000	653,95	2 491,55	801-1	RTS 25/ I
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.						
		5a/T : 1,35		1,35000				
		5b/T : 1,26		1,26000				
		5c/T : 1,2		1,20000				
83	60775435R	parapet vnitřní š = 400 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro voděodolá DTD; dekor bílý, mramor, imitace dřeva	m	4,19100	1 135,08	4 757,12	SPCM	RTS 25/ I
		5a/T : 1,35		1,35000				
		5b/T : 1,26		1,26000				
		5c/T : 1,2		1,20000				
		Koeficient řezání a prořez: 0,1		0,38100				
84	60775453R	krytka parapetu plast; boční, oboustranná; rozměr 600 mm; barva bílá, imitace dřeva	kus	3,00000	118,80	356,40	SPCM	RTS 25/ I
		5a/T : 1		1,00000				
		5b/T : 1		1,00000				
		5c/T : 1		1,00000				
Díl: 64 - A		Atypické dveře				2 848 258,35		
85	1/D	Hlavní vstupní dveře 3205x3400 mm, techn. specifikace a přísl.ušenství. dle výpisu dveří, D+M	ks	1,00000	457 674,00	457 674,00		Vlastní
86	2/D	Boční vstupní dveře 1180x2217 mm, techn. specifikace a přísl.ušenství. dle výpisu dveří, D+M	ks	1,00000	144 608,10	144 608,10		Vlastní
87	3/D	Prosklené stěny interiérové 4531x3460 mm, techn. specifikace a přísl.ušenství. dle výpisu dveří, včetně dveřního křídla. D+M	ks	2,00000	629 527,50	1 259 055,00		Vlastní
88	4/D	Pivotové dveře 2410x2400 mm, techn. specifikace a přísl.ušenství. dle výpisu dveří, D+M	ks	1,00000	303 660,00	303 660,00		Vlastní
89	5/D	Pivotové dveře 3015x2330 mm, techn. specifikace a přísl.ušenství. dle výpisu dveří, D+M	ks	1,00000	368 812,50	368 812,50		Vlastní
90	6/D	Pivotové dveře 3025x1980 mm, techn. specifikace a přísl.ušenství. dle výpisu dveří, D+M	ks	1,00000	314 448,75	314 448,75		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				160 263,22		
91	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	561,61000	177,04	99 427,43	800-3	RTS 25/ I
		1.NP :						
		101 : 42,23		42,23000				
		102 : 4,22		4,22000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		103 : 71,76		71,76000				
		104 : 84,44		84,44000				
		105 : 37,78		37,78000				
		107 : 3,92		3,92000				
		108 : 3,22		3,22000				
		109 : 5,52		5,52000				
		110 : 5,4		5,40000				
		111 : 9,11		9,11000				
		112 : 10,81		10,81000				
		113 : 36,35		36,35000				
		114 : 21,0		21,00000				
		115 : 41,56		41,56000				
		116 : 24,86		24,86000				
		117 : 8,71		8,71000				
		118 : 19,29		19,29000				
		2.NP :						
		201 : 48,26		48,26000				
		203 : 43,66		43,66000				
		204 : 10,51		10,51000				
		205 : 11,8		11,80000				
		206 : 17,20		17,20000				
92	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	251,71000	241,69	60 835,79	800-3	RTS 25/ I
		1.NP :						
		106 : 107,32		107,32000				
		2.NP :						
		202 : 144,39		144,39000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				123 922,39		
93	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předních před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	813,32000	147,05	119 598,71	801-1	RTS 25/ I
		1.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		101 : 42,23		42,23000				
		102 : 4,22		4,22000				
		103 : 71,76		71,76000				
		104 : 84,44		84,44000				
		105 : 37,78		37,78000				
		106 : 107,32		107,32000				
		107 : 3,92		3,92000				
		108 : 3,22		3,22000				
		109 : 5,52		5,52000				
		110 : 5,4		5,40000				
		111 : 9,11		9,11000				
		112 : 10,81		10,81000				
		113 : 36,35		36,35000				
		114 : 21,0		21,00000				
		115 : 41,56		41,56000				
		116 : 24,86		24,86000				
		117 : 8,71		8,71000				
		118 : 19,29		19,29000				
		2.NP :						
		201 : 48,26		48,26000				
		202 : 144,39		144,39000				
		203 : 43,66		43,66000				
		204 : 10,51		10,51000				
		205 : 11,8		11,80000				
		206 : 17,20		17,20000				
94	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	4,00000	100,92	403,68	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 4,00000		4,00000				
95	449841141	Přístroj hasicí práškový, 6 kg, hasební schopnost : 21A	kus	4,00000	980,00	3 920,00		Vlastní
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				72 153,72		
96	954312201R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm. deskami standard tl. 12,5 mm	m	16,00000	1 198,80	19 180,80	801-1	RTS 25/ I

včetně:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. trámy dle výkresu podhledů : 1.NP : 104 : 7,7+8,3						
				16,00000				
97	954313201R00	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	31,85000	1 663,20	52 972,92	801-1	RTS 25/ I
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. trámy dle výkresu podhledů : 1.NP : 104 : 7,7+7,9+8,05+8,2						
				31,85000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				874 309,53		
98	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	0,06250	11 491,32	718,21	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech vnitřní schodiště - patka : 0,5*0,5*0,25						
				0,06250				
99	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	6,52460	150,69	983,19	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 114/115 : 2,02*3,23						
				6,52460				
100	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	6,41030	925,81	5 934,72	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 113/114 : 2,03*3,3*0,45 -1,55*2,3*0,45 případné další nespecifikované bourací práce (odhad) : 5						
				3,01455 -1,60425 5,00000				
101	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	31,64100	141,96	4 491,76	801-3	RTS 25/ I
		1.PP dočasné SDK příčky : (1,65+1,7+1,94+2,6+4,05)*2,65		31,64100				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
102	963011510R00	Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení tloušťky do 80 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), střecha nad respiriem skl. ST01 : 10,6	m2	10,60000	216,47	2 294,58	801-3	RTS 25/ I
103	963022819R00	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě, venkovní schodiště v prostoru rampy : 1,42	m	1,42000	140,10	198,94	801-3	RTS 25/ I
104	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 2.NP : P11 : (48,49+10,51+5,54+10,43)*0,06 P12 : 142*0,1 P13 : 42,19*0,06 střecha nad respiriem skl. ST01 (spádová + ochranná vrstva) : 183,5*0,085	m3	36,82710	3 604,19	132 731,87	801-3	RTS 25/ I
105	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 1.PP nová výměníková stanice : 22,5*0,2 včetně mramorové dlažby : 1.NP : skl. P01 : 81,7*0,15 P02 : 95,3*0,15 P04 : 182,5*0,195 P05 : 56,9*0,11 zvýšená podlaha (area) : 122,5*0,18 16,59*0,3	m3	99,92350	2 938,95	293 670,17	801-3	RTS 25/ I
106	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm schodiště do 1.PP : 4,43+2,1+0,5+3,26 0,165*36	m	16,23000	34,41	558,47	801-3	RTS 25/ I
107	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 1.NP : skl. P01 : 81,7*0,15 P05 : 56,9*0,05	m3	15,10000	449,26	6 783,83	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
108	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1.NP : 23 2.NP : 14	kus	37,00000	21,37	790,69	801-3	RTS 25/ I
109	968062455R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.NP : 0,8*2,4*13 2.NP : 0,8*2*9	m2	39,36000	304,79	11 996,53	801-3	RTS 25/ I
110	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.NP : 3,22*2,4 1,8*2,12 3*2,4 3*2,97 3*3,36 2.NP : 2,15*2,2*2	m2	47,19400	288,93	13 635,76	801-3	RTS 25/ I
111	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, 105 : 1,35 204 : 1,26 205 : 1,2	m	3,81000	51,72	197,05	801-3	RTS 25/ I
112	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm vodovod : 0,3*8	m	2,40000	2 322,91	5 574,98	801-3	RTS 25/ I
113	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm kanalizace : 0,15*1 0,1*2 chlazení : 0,1*1 0,45*1 0,3*1	m	1,20000	2 725,76	3 270,91	801-3	RTS 25/ I
114	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm kanalizace : 0,45*1	m	0,45000	3 806,51	1 712,93	801-3	RTS 25/ I
115	970031250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm	m	2,90000	5 962,15	17 290,24	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vzt : 0,1*1		0,10000				
		0,3*1		0,30000				
		0,45*2		0,90000				
		1,3*1		1,30000				
		0,3*1		0,30000				
116	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	1,50000	2 516,88	3 775,32	801-3	RTS 25/ I
		strop :						
		vodovod : 0,3*2		0,60000				
		kanalizace : 0,3*3		0,90000				
117	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	1,50000	3 033,04	4 549,56	801-3	RTS 25/ I
		strop :						
		chlazení : 0,3*5		1,50000				
118	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	1,20000	4 353,22	5 223,86	801-3	RTS 25/ I
		strop :						
		kanalizace : 0,3*4		1,20000				
119	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	1,20000	5 523,33	6 628,00	801-3	RTS 25/ I
		strop :						
		kanalizace : 0,3*4		1,20000				
120	970051300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm	m	5,40000	7 852,85	42 405,39	801-3	RTS 25/ I
		strop :						
		vzt : 0,3*18		5,40000				
121	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	4,00000	173,78	695,12	801-3	RTS 25/ I
		vytápění :						
		125/200 : 2		2,00000				
		vzt :						
		300/225 : 1		1,00000				
		400/200 : 1		1,00000				
122	971033351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm	kus	4,00000	383,83	1 535,32	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). vytápění : 125/200 : 3 vzt : 300/225 : 1						
123	971033381R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 900 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). vytápění : 125/200 : 3 150/200 : 1 chlazení : 150/150 : 1 vzt : 300/225 : 1	kus	6,00000	1 030,15	6 180,90	801-3	RTS 25/ I
124	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). vzt : 500/225 : 2	kus	2,00000	101,97	203,94	801-3	RTS 25/ I
125	971033441R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). vzt : 500/225 : 2	kus	2,00000	358,44	716,88	801-3	RTS 25/ I
126	971033451R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	2,00000	701,00	1 402,00	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vzt : 500/225 : 1 600/300 : 1			1,00000 1,00000			
127	971033481R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 900 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). vzt : 1	kus	1,00000	1 301,16	1 301,16	801-3	RTS 25/ I
					1,00000			
128	971033531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). vzt : 1200/300 : 1,2*0,3	m2	0,36000	390,91	140,73	801-3	RTS 25/ I
					0,36000			
129	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). vzt : 1,6*0,8*3	m2	3,84000	225,96	867,69	801-3	RTS 25/ I
					3,84000			
130	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 102 : 0,89*2,4*0,3 0,89*2,4*0,15 201/205 : (1+0,37)*2,2*0,3	m3	1,86540	1 620,13	3 022,19	801-3	RTS 25/ I
					0,64080 0,32040 0,90420			
131	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 101/102 : 0,9*2,02*0,34 106/109 : 0,9*2,4*0,47 vzt : 1,6*0,8*0,45	m3	2,20932	1 822,66	4 026,84	801-3	RTS 25/ I
					0,61812 1,01520 0,57600			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
132	972054691R00	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových plochy do 4 m2, tloušťky přes 81 mm bez odstranění podlahy a násypu, 2.NP otvor pro výtah. šachtu : 1,6*1,8*0,27	m3	0,77760	6 738,52	5 239,87	801-3	RTS 25/ I
					0,77760			
133	972055241R00	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách z dutých prefabrikátů plochy do 0,09 m2, tloušťky přes 120 mm bez odstranění podlahy a násypu, vytápění : 4 chlazení : 1	kus	5,00000	205,48	1 027,40	801-3	RTS 25/ I
					4,00000			
					1,00000			
134	973031151R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1. NP nika pro hydrant a hasicí př. : 0,71*1,5*0,25	m3	0,26625	5 294,97	1 409,79	801-3	RTS 25/ I
					0,26625			
135	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). kanalizace : 100/100 : 8+5,8 vodovod : 75/100 : 26+5,5 chlazení : 100/100 : 12	m	57,30000	162,31	9 300,36	801-3	RTS 25/ I
					13,80000			
					31,50000			
					12,00000			
136	974031157R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). chlazení : 100/300 : 4	m	4,00000	301,66	1 206,64	801-3	RTS 25/ I
					4,00000			
137	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). kanalizace : 150/150 : 3,2+8,5 1.NP překlady : I 100 : 1,55*6 1,35*2 1,2*7	m	58,20000	301,66	17 556,61	801-3	RTS 25/ I
					11,70000			
					9,30000			
					2,70000			
					8,40000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,8*3		2,40000				
		1,35*3		4,05000				
		0,9*3		2,70000				
		1,85*3		5,55000				
		2. NP překlady l200 : 5,7*2		11,40000				
138	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). vytápění : 125/200 : 114+46,5 150/200 : 4+3,5	m	168,00000	327,74	55 060,32	801-3	RTS 25/ I
				160,50000				
				7,50000				
139	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu 101 : 1 112 : 3 116 : 2,9+1,75	m	8,65000	270,37	2 338,70	801-3	RTS 25/ I
				1,00000				
				3,00000				
				4,65000				
140	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 % Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 227,78000 Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 190,57000	m2	418,35000	106,87	44 709,06	801-3	RTS 25/ I
				227,78000				
				190,57000				
141	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 % Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1287,76880 Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 177,88510	m2	1 465,65390	76,94	112 767,41	801-3	RTS 25/ I
				1 287,76880				
				177,88510				
142	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 111+112 : (3,39+5,19+4,94+4,95)*4,22 -1*2,45*2 -1,25*1,9*2 ostění : (2,45+1+2,45)*0,37 205 : (1,62+4,32+3,7+2,12)*3,54 -1*2 -1,09*1,6 ostění : (3,14+1,09+3,14)*0,39 Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 51,80110*-1	m2	59,43600	111,14	6 605,72	801-3	RTS 25/ I
				77,94340				
				-4,90000				
				-4,75000				
				2,18300				
				41,63040				
				-2,00000				
				-1,74400				
				2,87430				
				-51,80110				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
143	978057321R00	Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí z umělého kamene nebo litého teraca, stupnic včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, schodiště do 1.PP : 1,53*11 1,68+1,98+1,98+1,71+1,54+1,1+1,1 schodiště do 2.NP : 1,5*21	m	59,42000	226,13	13 436,64	801-3	RTS 25/ I
					16,83000			
					11,09000			
					31,50000			
144	978057331R00	Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí z umělého kamene nebo litého teraca, podstupnic včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 59,42000	m	59,42000	157,31	9 347,36	801-3	RTS 25/ I
					59,42000			
145	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 111+112 : (3,39+5,19+4,94+4,95)*2 -1*2*2 -1,25*1,9*2 ostění : (2+1+2)*0,37 205 : (1,62+4,32+3,7+2,12)*2 -1*2 -1,09*1,6 ostění : (2+1,09+2)*0,39	m2	51,80110	147,47	7 639,11	801-3	RTS 25/ I
					36,94000			
					-4,00000			
					-4,75000			
					1,85000			
					23,52000			
					-2,00000			
					-1,74400			
					1,98510			
146	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 24,56000	m2	24,56000	47,02	1 154,81	822-1	RTS 25/ I
					24,56000			

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					309 480,45		
147	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47 : 48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,80,81,82, :	t	330,58146	936,17	309 480,45	801-4	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99,100,101,102,109,110,112,113,114,115,116,117,118,119, :
120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,134,135,136,137,138, :
Součet : 330,58146

330,58146

Díl: 711	Izolace proti vodě	164 505,76
-----------------	---------------------------	-------------------

148	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek: ředidlo: organické	m2	273,40000	64,80	17 716,32	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 273,40000

273,40000

149	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek: ředidlo: organické	m2	45,16500	86,40	3 902,26	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 45,16500

45,16500

150	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů.	m2	273,40000	170,64	46 652,98	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

1.NP skl.P01, 04 (area) : 88+181

269,00000

dno výtah. šachty : 2,2*2

4,40000

151	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů.	m2	45,16500	200,88	9 072,75	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

1.NP skl.P01, 04 :

101+ 103 : (9,52+4,87+9,56+0,8+0,8+8,29)*0,25

8,46000

0,3*0,25*8

0,60000

102 : (2,2+2)*2*0,25

2,10000

106+ 109+ 110 : (10,53+ 1,91+0,6+9,29+3,55+ 10,13+9,53)*0,25

11,38500

108 : (1,76+1,7)*2*0,25

1,73000

111+ 112 : (3,38+5,19+5,3+4,93)*0,25

4,70000

113 : (5,03+6,9+5,27+1,5+4,06)*0,25

5,69000

dno výtah. šachty : (2,2+2)*2*1,25

10,50000

152	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	239,40000	19,28	4 615,63	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

1.NP :

P04 : 182,5

182,50000

P05 : 56,9

56,90000

153	711212001RS1	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě	m2	9,00000	301,68	2 715,12	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dojezd výtahu : (1,6+1,8)*2*0,9		6,12000				
		dno : 1,6*1,8		2,88000				
154	62852251R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: impregnovaná PES rohož; horní strana: separační posyp; spodní strana: separační PE fólie	m2	51,93975	211,68	10 994,61	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 151 : 45,16500		45,16500				
		Koeficient přeložení a prořez: 0,15		6,77475				
155	628522691R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie kaširovaná skleněnými vlákny; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	314,41000	210,60	66 214,75	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 273,40000		273,40000				
		Koeficient přeložení a prořez: 0,15		41,01000				
156	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	1,91432	1 369,33	2 621,34	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		148,149,150,151,153,154,155, :						
		Součet: : 1,91432		1,91432				
Díl: 712		Povlakové krytiny				388 089,36		
157	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé.	m2	367,00000	37,80	13 872,60	800-711	RTS 25/ I
		střecha nad respiriem skl. ST01 - lepenka : 183,5		183,50000				
		parozábrana : 183,5		183,50000				
158	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé.	m2	183,50000	75,60	13 872,60	800-711	RTS 25/ I
		střecha nad respiriem skl. ST01 : 183,5		183,50000				
159	712311101RZ1	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek; ředidlo: organické	m2	168,50000	64,80	10 918,80	800-711	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 168,50000		168,50000				
160	712341559RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	168,50000	194,40	32 756,40	800-711	RTS 25/ I
		skl. ST01 (area) : 168,5		168,50000				
161	712348105RT4	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Prostup parozábranou, průměru 125 mm. s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu	kus	2,00000	2 327,40	4 654,80	800-711	RTS 25/ I
		včetně dodávek výrobků						
		ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety prostupu k parozábraně						
		Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 2,00000		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
162	712371901R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty lepené, , , bez dodávky fólie, ST01 (area) : 168,5 zesílení pod VZT : 11,25*1,1	m2	180,87500	518,40	93 765,60	800-711	RTS 25/ I
				168,50000				
				12,37500				
163	712378005R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. 9/K : 44,7	m	44,70000	243,00	10 862,10	800-711	RTS 25/ I
				44,70000				
164	712378005xxx	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. 11/K : 29	m	29,00000	264,60	7 673,40	800-711	Vlastní
				29,00000				
165	712378006R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. 12/K : 19,5	m	19,50000	264,60	5 159,70	800-711	RTS 25/ I
				19,50000				
166	712378007R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. 10/K : 126	m	126,00000	264,60	33 339,60	800-711	RTS 25/ I
				126,00000				
167	712378008R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění pásu natloukacími hmoždinkami včetně dodávky pásu. 13/K : 19,5	m	19,50000	206,28	4 022,46	800-711	RTS 25/ I
				19,50000				
168	712391171RT1	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 180,87500	m2	180,87500	64,80	11 720,70	800-711	RTS 25/ I
				180,87500				
169	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek; ředidlo: organické na konstrukce převyšující úroveň střechy,	m2	49,60000	86,40	4 285,44	800-711	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 49,60000			49,60000			
170	712841559RT1	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci na konstrukce převyšující úroveň střechy, na atiky a stěny : (14,24+14,47+18,66+11,19)*0,4 světlíky : (6,7+1,48)*2*0,4*4	m2	49,60000	232,20	11 517,12	800-711	RTS 25/ I
					23,42400			
					26,17600			
171	712871801RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie na konstrukce převyšující úroveň střechy, na atiky a stěny : (14,24+14,47+18,66+11,19)*0,1 světlíky : (6,7+1,48)*2*0,1*4	m2	12,40000	302,40	3 749,76	800-711	RTS 25/ I
					5,85600			
					6,54400			
172	712891171RT1	podkladní, bez dodávky textilie Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 12,40000	m2	12,40000	75,60	937,44		RTS 25/ I
					12,40000			
173	283221051R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 400 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka; $\mu = 15\,000,0$ Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 12,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 180,87500 Koeficient přeložení a prořez: 0,12	m2	216,46800	268,92	58 212,57	SPCM	RTS 25/ I
					12,40000			
					180,87500			
					23,19300			
174	628522691R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie kaširovaná skleněnými vlákny; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 168,50000 Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 49,60000 Koeficient přeložení a prořez: 0,12	m2	244,27200	210,60	51 443,68	SPCM	RTS 25/ I
					168,50000			
					49,60000			
					26,17200			
175	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně Odkaz na mn. položky pořadí 168 : 180,87500 Odkaz na mn. položky pořadí 172 : 12,40000 Koeficient přeložení a prořez: 0,12	m2	216,46800	45,36	9 818,99	SPCM	RTS 25/ I
					180,87500			
					12,40000			
					23,19300			
176	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 159,160,161,162,163,164,165,166,167,169,170,171,173,174,175, : Součet: : 2,03538	t	2,03538	2 704,95	5 505,60	800-711	RTS 25/ I
					2,03538			
Díl: 713		Izolace tepelné				869 667,05		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
177	71311111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá podkroví - podlaha nad 2.NP skl. P21 : 140,5+148,5	m2	289,00000	107,72	31 131,08	800-713	RTS 25/ I
178	713102121R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm 1.NP : 114 : 15,32 115 : 41,56 116 : 24,16 2.NP : P11 : 48,49+10,51+5,54+10,43 P12 : 142 P13 : 42,19	m2	340,20000	20,52	6 980,90	800-713	RTS 25/ I
179	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu 1.NP : 114 : 21,0 115 : 41,56 2.NP : 201 : 48,26 203 : 43,66 204 : 10,51 205 : 11,8	m2	176,79000	47,88	8 464,71	800-713	RTS 25/ I
180	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu 1.NP skl. P01, 04, 05 : 101 : 42,23 102 : 4,22 103 : 40,88 106 : 107,32 108 : 3,22 109 : 5,52 110 : 5,4 111 : 9,11 112 : 10,81	m2	472,01000	89,77	42 372,34	800-713	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		113 : 36,35		36,35000				
		114 : 21,0		21,00000				
		115 : 41,56		41,56000				
		2.NP :						
		202 : 144,39		144,39000				
181	713141124R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepená na pruhy z PU lepidla	m2	505,50000	182,52	92 263,86	800-713	RTS 25/ I
		ST01 (spádové klíny + 2 vrstvy eps) : 168,5*3		505,50000				
182	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	289,00000	41,89	12 106,21	800-713	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 289,00000		289,00000				
183	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, Fólie hladká separační	m2	648,80000	50,17	32 550,30	800-713	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 176,79000		176,79000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 472,01000		472,01000				
184	713190818R00	Odstranění tepelné izolace ze sypkých hmot lože z perlitu, tloušťky přes 150 do 200 mm	m2	183,50000	353,94	64 947,99	800-713	RTS 25/ I
		tl. 210 mm						
		střecha nad respiem skl. ST01 : 183,5		183,50000				
185	283755591R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: spádová deska; OH = 32 kg/m3; lambda = 0.022 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa	m3	19,46175	14 029,20	273 032,78	SPCM	RTS 25/ I
		ST01 spádová vrstva (area) : 168,5*0,11		18,53500				
		Koeficient prořez: 0,05		0,92675				
186	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0.035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E	m3	38,92350	2 322,00	90 380,37	SPCM	RTS 24/ II
		ST01 (area) : 168,5*0,22		37,07000				
		Koeficient prořez: 0,05		1,85350				
187	28375706R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 30 kg/m3; lambda = 0.034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 200 kPa; RtF: E	m3	46,64118	2 541,00	118 515,24	SPCM	RTS 24/ II
		1.NP skl. P01, 04, 05 :						
		101 : 42,23*0,12		5,06760				
		102 : 4,22*0,12		0,50640				
		103 : 40,88*0,12		4,90560				
		106 : 107,32*0,12		12,87840				
		108 : 3,22*0,12		0,38640				
		109 : 5,52*0,12		0,66240				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		110 : 5,4*0,12		0,64800				
		111 : 9,11*0,12		1,09320				
		112 : 10,81*0,12		1,29720				
		113 : 36,35*0,12		4,36200				
		114 : 21,0*0,1		2,10000				
		115 : 41,56*0,1		4,15600				
		2.NP :						
		202 : 144,39*0,05		7,21950				
		Koeficient prořez: 0,03		1,35848				
188	28376060R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 20,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); RtF: E	m2	117,65690	39,69	4 669,80	SPCM	RTS 25/ I
		2.NP :						
		201 : 48,26		48,26000				
		203 : 43,66		43,66000				
		204 : 10,51		10,51000				
		205 : 11,8		11,80000				
		Koeficient prořez: 0,03		3,42690				
189	28376062R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 30,0 mm; lambda = 0,044 W/(m.K); RtF: E	m2	213,15850	54,18	11 548,93	SPCM	RTS 25/ I
		1.NP :						
		114 : 21,0		21,00000				
		115 : 41,56		41,56000				
		2.NP :						
		202 : 144,39		144,39000				
		Koeficient prořez: 0,03		6,20850				
190	63151401R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1	m2	595,34000	92,82	55 259,46	SPCM	RTS 25/ I
		podkrovní - podlaha nad 2.NP skl. P21, dvě vrstvy : (140,5+148,5)*2		578,00000				
		Koeficient prořez: 0,03		17,34000				
191	673522311R	fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 140 g/m2; PP textilie; sd 0,02 až 0,04 m	m2	317,90000	62,67	19 922,79	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 289,00000		289,00000				
		Koeficient přeložení a prořez: 0,1		28,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
192	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	4,49261	1 228,75	5 520,29	800-713	RTS 25/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

181,183,185,186,187,188,189,190,191, :

Součet: : 4,49261

4,49261

Díl: 721	Vnitřní kanalizace	12 751,45
-----------------	---------------------------	------------------

193	721231114RT4	Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 300 mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	4 928,29	9 856,58	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	-----------

ST01 : 2

2,00000

194	721231331R00	Střešní vtoky Doplnky pro střešní vtoky vyhřívací sada pro střešní vtoky , včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 445,03	2 890,06	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	-----------

195	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,00524	917,94	4,81	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	------	---------	-----------

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

193,194, :

Součet: : 0,00524

0,00524

Díl: 725	Zařizovací předměty	258 089,43
-----------------	----------------------------	-------------------

196	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	7,00000	228,58	1 600,06	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	--------------------------------	--------	---------	--------	----------	---------	-----------

1.NP : 3

3,00000

2.NP : 4

4,00000

197	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	1,00000	198,11	198,11	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	---	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

2.NP : 1

1,00000

198	725122814R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 2 záchodky	soubor	1,00000	320,02	320,02	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	--	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

1.NP : 1

1,00000

199	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,00000	187,78	938,90	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	---	--------	---------	--------	--------	---------	-----------

1.NP : 3

3,00000

2.NP : 2

2,00000

200	7a/Z	Ovladač zařízení nouzové signalizace, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu zám. výrobků, D+ M	ks	4,00000	11 043,00	44 172,00		Vlastní
-----	------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

201	7b/Z	Ovladač splachovacího zařízení, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu zám. výrobků, D+ M	ks	2,00000	1 350,00	2 700,00		Vlastní
-----	------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

202	8/Z	Závěsová kolejnička do sdk, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu zám. výrobků, D+ M	m	35,00000	485,80	17 003,00		Vlastní
-----	-----	--	---	----------	--------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
203	9/Z	Závěsová dvojkoľejníčka do sdk, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu zám. výrobků, D+ M	m	24,50000	1 191,16	29 183,42		Vlastní
204	S.01	Odpadkový koš z broušené nerez, bez víka, techn. specifikace a přísl. dle výpisu vybavení soc. zař., D+ M	ks	4,00000	3 440,00	13 760,00		Vlastní
205	S.02	Bezdotykový osoušeč rukou, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu vybavení soc. zařízení, D+ M	ks	4,00000	7 549,20	30 196,80		Vlastní
206	S.03	Držák toaletního papíru, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu vybavení soc. zařízení, D+ M	ks	6,00000	2 070,00	12 420,00		Vlastní
207	S.04	WC štětka včetně držáku na stěnu, techn. specifikace a přísl. dle výpisu vybavení soc. zařízení, D+ M	ks	6,00000	1 730,00	10 380,00		Vlastní
208	S.05	Uzavíratelný odpadkový koš z broušené nerez, 3,7 l, techn. specifikace a přísl. dle výpisu vybavení soc. D+ M	ks	3,00000	2 990,00	8 970,00		Vlastní
209	S.06	Zásobník papírových ručníků, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu vybavení soc. zařízení, D+ M	ks	4,00000	2 330,00	9 320,00		Vlastní
210	S.07	Dávkovač mýdla, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu vybavení soc. zařízení, D+ M	ks	6,00000	4 300,00	25 800,00		Vlastní
211	S.08	Madlo rovné nerez dl. 600 mm, techn. specifikace a přísl. dle výpisu vybavení soc. zař., D+ M	ks	2,00000	2 160,23	4 320,46		Vlastní

7/Z svislé : 2

2,00000

212	S.09	Madlo rovné dvojité nerez dl.900 mm, techn. specifikace a přísl. dle výpisu vybavení soc. zař., D+ M	ks	2,00000	2 662,68	5 325,36		Vlastní
213	S.10	Madlo sklopné dvojité nerez dl.913 mm, techn. specifikace a přísl. dle výpisu vybavení soc. zař., D+ M	ks	2,00000	3 165,13	6 330,26		Vlastní
214	S.11	Zrcadlo lepené na stěnu 1370x720 mm, techn. specifikace a přísl. dle výpisu vybavení soc. zař., D+ M	ks	1,00000	3 950,00	3 950,00		Vlastní
215	S.12	Zrcadlo lepené na stěnu 1810x1150 mm, techn. specifikace a přísl. dle výpisu vybavení soc. zař., D+ M	ks	1,00000	8 330,00	8 330,00		Vlastní
216	S.13	Zrcadlo lepené na stěnu 1600x1200 mm, techn. specifikace a přísl. dle výpisu vybavení soc. zař., D+ M	ks	1,00000	7 680,00	7 680,00		Vlastní
217	S.14	Zrcadlo lepené na stěnu 2200x1200 mm, techn. specifikace a přísl. dle výpisu vybavení soc. zař., D+ M	ks	1,00000	10 560,00	10 560,00		Vlastní
218	S.15	Závěsný přebalovací pult, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu mobiliáře, D+ M	ks	1,00000	4 442,38	4 442,38		Vlastní
219	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,19355	974,74	188,66	800-721	RTS 25/ I

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218, :

Součet : 0,19355

0,19355

Díl: 762	Konstrukce tesařské	89 323,76						
220	762341210R00	Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů	m2	4,90000	161,58	791,74	800-762	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bednění						
		vikýře dle výpisu řeziva na 2 ks : 2,5			2,50000			
		boky : 0,6*4			2,40000			
221	762341922R00	Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru přes 1 do 2 m2	m2	2,73360	507,83	1 388,20	800-762	RTS 25/ I
		otvory pro vikýře : 1,34*1,02*2			2,73360			
222	762351110R00	Nadstřešní konstrukce montáž světlíků z hraněného řeziva, průřezové plochy do 100 cm2	m	14,08000	545,01	7 673,74	800-762	RTS 25/ I
		vikýře dle výpisu řeziva na 2 ks :						
		krokev 80x80 : 1,07*4			4,28000			
		výměna 80x80 : 1,02*4			4,08000			
		vaznice 80x80 : 1,02*2			2,04000			
		sloupek 80x80 : 0,49*4			1,96000			
		pomocný trám 80x40 : 0,86*2			1,72000			
223	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,09307	1 770,37	164,77	800-762	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 0,09307			0,09307			
224	762441112R00	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním	m2	32,42880	346,24	11 228,15	800-762	RTS 25/ I
		kastlík na ploché střeše (dle detailu) : (0,3+0,3+0,36)*(14,38+14,7)			27,91680			
		napojení u sedlové střechy (dle detailu) : 0,24*18,8			4,51200			
225	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	32,42880	23,47	761,10	800-762	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 224 : 32,42880			32,42880			
226	762521104R00	Položení podlah montáž z hrubých prken nehoblovaných na sraz	m2	32,00000	150,81	4 825,92	800-762	RTS 25/ I
		půda - pochozí lávka skl. P21 : 17,5+5,8+8,7			32,00000			
227	762526130R00	Položení podlah montáž polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	32,00000	112,51	3 600,32	800-762	RTS 25/ I
		půda - pochozí lávka skl. P21 : 17,5+5,8+8,7			32,00000			
228	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	15,58480	140,63	2 191,69	800-762	RTS 25/ I
		202 podium : 6,02*2,24			13,48480			
		čelo : (2,24+6,02+2,24)*0,2			2,10000			
229	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	125,10000	53,86	6 737,89	800-762	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 125,10000			125,10000			
230	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	1,64518	227,26	373,88	800-762	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 232 : 1,01475			1,01475			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 234 : 0,63043		0,63043				
231	765799313RO9	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přelepením spojů, Fólie hladká separační Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků. vikýře dle 2 ks : 2,5 boky : 0,6*4	m2	4,90000	367,39	1 800,21	800-765	RTS 25/ I
				2,50000				
				2,40000				
232	60511161R	Prkno dřevina: jehličnatá; opracování: omítané; tl. = 25 mm půda - pochozí lávka skl. P21 : (17,5+5,8+8,7)*0,025 vikýře dle výpisu řeziva na 2 ks : 2,5*0,025 boky : 0,6*4*0,025 Koeficient řezání a prořez: 0,1	m3	1,01475	8 594,38	8 721,15	SPCM	RTS 25/ I
				0,80000				
				0,06250				
				0,06000				
				0,09225				
233	605152001R	Hranolek dřevina: SM vikýře dle výpisu řeziva na 2 ks : krokv 80x80 : 0,08*0,08*1,07*4 výměna 80x80 : 0,08*0,08*1,02*4 vaznice 80x80 : 0,08*0,08*1,02*2 sloupek 80x80 : 0,08*0,08*0,49*4 pomocný trám 80x40 : 0,08*0,04*0,86*2 Koeficient řezání a prořez: 0,1	m3	0,09307	10 397,54	967,70	SPCM	RTS 25/ I
				0,02739				
				0,02611				
				0,01306				
				0,01254				
				0,00550				
				0,00846				
234	60515278R	Hranol dřevina: SM půda - pochozí lávka skl. P21 : 0,08*0,18*1,2*19 0,08*0,18*1*17 Koeficient řezání a prořez: 0,1	m3	0,63043	11 547,54	7 279,92	SPCM	RTS 25/ I
				0,32832				
				0,24480				
				0,05731				
235	606233006R	překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 21,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet vrstev 15 Odkaz na mn. položky pořadí 224 : 32,42880 Koeficient prořez: 0,05	m2	34,05024	825,37	28 104,05	SPCM	RTS 25/ I
				32,42880				
				1,62144				
236	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 221,223,225,230,231,232,233,234,235, : Součet: : 1,47483	t	1,47483	1 839,76	2 713,33	800-762	RTS 25/ I
				1,47483				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 763		Dřevostavby				33 648,33		
237	763614121R00	Montáž podlahy, z desek tl. do 18 mm, na sraz, sponkovaním, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu 1.PP dočasná ochrana stávající podlahy : 39,35 1.NP dočasná ochrana stávající podlahy v galerii : 85,75	m2	125,10000	120,93	15 128,34	800-763	RTS 25/ I
238	60725009R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná Odkaz na mn. položky pořadí 237 : 125,10000 Koeficient prořez: 0,1	m2	137,61000	125,84	17 316,84	SPCM	RTS 25/ I
239	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 237,238, : Součet : 0,83880	t	0,83880	1 434,37	1 203,15	800-763	RTS 25/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				184 041,16		
240	764355291R00	Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství žlabů Pz nástřešních oblých napojení ploché a sedlové střechy dle detailu (žlab bude namontován zpět) : 19,2	m	19,20000	396,90	7 620,48	800-764	RTS 25/ I
241	764211242RT2	Krytiny z měděného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků ze svítků š 670 mm, sklonu přes 30 do 45° včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci. 6/K : 1,25*2	m2	2,50000	5 653,80	14 134,50	800-764	RTS 25/ I
242	764222220R00	Oplechování říms a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou krytinou a podkladním plechem. rš 330 mm 2/K : 1,05*2	m	2,10000	2 052,00	4 309,20	800-764	RTS 25/ I
243	764222240R00	Oplechování říms a okapů z měděného plechu výroba a montáž oplechování, včetně podkladního plechu a zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou krytinou a podkladním plechem. rš 500 mm 14/K r.š. 440 mm : 19,5	m	19,50000	2 619,00	51 070,50	800-764	RTS 25/ I
244	764231220R00	Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování zdí na střeších s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí. rš 250 mm včetně spojovacích prostředků. 3/K : 1,05*2	m	2,10000	997,92	2 095,63	800-764	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
245	764267200R00	Střešní otvory z měděného plechu výroba a montáž oplechování vikýře rozvinuté plochy do 6 m2 sklonu do 30° 5/K : 0,55*4 8/K : 0,25*2	m2	2,70000 2,20000 0,50000	6 399,00	17 277,30	800-764	RTS 25/ I
246	764291220R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu dodávka a montáž závětrné lišty, rš 330 mm včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci. 1/K : 1,1*4	m	4,40000 4,40000	1 556,28	6 847,63	800-764	RTS 25/ I
247	764296230R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu dodávka a montáž připojovací lišty dilatační, rš 120 mm včetně spojovacích prostředků. 4/K r.š. 100 mm : 1,05+1,05	m	2,10000 2,10000	705,24	1 481,00	800-764	RTS 25/ I
248	764817150R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací 15/K r.š. 475 mm : 29	m	29,00000 29,00000	891,00	25 839,00	800-764	RTS 25/ I
249	764814537xxx	Oplechování zdí a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 795 mm, dodávka a montáž včetně rohů 16/K : 29	m	29,00000 29,00000	1 507,68	43 722,72	800-764	Vlastní
250	764311831RT2	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45° otvory pro vikýře : 1,34*1,02*2	m2	2,73360 2,73360	145,80	398,56	800-764	RTS 25/ I
251	764353835R00	Demontáž žlabů nadřímsových čtyřhranných v hácích se spádovou vložkou, rš 330 mm, sklonu do 30° napojení ploché a sedlové střechy dle detailu (žlab bude namontován zpět) : 19,2	m	19,20000 19,20000	64,80	1 244,16	800-764	RTS 25/ I
252	7/K	Protidešťová žaluzie 788 x 327 mm, techn. specifikace a přísluř. dle výpisu zám. výr., D+ M	ks	2,00000	3 013,20	6 026,40		Vlastní
253	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotností z položek s pořadovými čísly : 240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,252, : Součet : 1,13285	t	1,13285 1,13285	1 742,58	1 974,08	800-764	RTS 25/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	155 720,47					
254	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných včetně demontáže lišt a vysklení, 1.NP :	m2	15,49980	91,13	1 412,50	800-766	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		116 lehká příčka : (1,76+2,98)*3,27		15,49980				
255	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti přes 1,5 m2	m2	206,86280	134,65	27 854,08	800-766	RTS 25/ I
		1.NP :						
		104 : (10,19+8,32+10,42)*3		86,79000				
		-2,01*2,32		-4,66320				
		-1,71*2,2		-3,76200				
		2.NP :						
		201 : (7,25+4,17+11,27)*3		68,07000				
		-0,7*2,1*3		-4,41000				
		-0,88*2,1		-1,84800				
		-2,15*2,1*2		-9,03000				
		202 : 16,35*3		49,05000				
		-1*2,1		-2,10000				
		-2,15*2,2		-4,73000				
		203 : (4,75+8,8)*3		40,65000				
		-1,45*1,82		-2,63900				
		-2,15*2,1		-4,51500				
256	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	206,86280	42,32	8 754,43	800-766	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 255 : 206,86280		206,86280				
257	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2	m2	160,00000	192,36	30 777,60	800-766	RTS 25/ I
		obklad trámů :						
		104 : (0,5+0,25)*(7,68+8,3)		11,98500				
		(0,5+0,25+0,5)*(7,8+7,93+8,06+8,17)		39,95000				
		202 : (0,5+0,5)*(8,25+8,9)		17,15000				
		(0,5+0,5+0,5)*(8,35+8,47+8,6+8,72+8,8+8,82+8,85)		90,91500				
258	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	160,00000	42,32	6 771,20	800-766	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 257 : 160,00000		160,00000				
259	766711097xxx	Podkladní tepelně izolační profil pod rám balkonových dveří, zasklených stěn, nebo pod zárubně, výška 320 mm	m	4,39000	894,61	3 927,34	800-766	Vlastní
		Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		1/D : 3,21		3,21000				
		2/D : 1,18		1,18000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
260	1/T	WC boxy, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu truhl. výrobků, včetně dveří, D+ M	ks	1,00000	36 180,00	36 180,00		Vlastní
261	2/T	WC boxy, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu truhl. výrobků, včetně dveří, D+ M	ks	1,00000	36 180,00	36 180,00		Vlastní
262	3/T	Dvířka niky, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu truhl. výrobků, D+ M	ks	1,00000	3 657,96	3 657,96		Vlastní
263	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,14950	1 373,63	205,36	800-766	RTS 25/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

259,260,261,262, :

Součet: : 0,14950

0,14950

Díl: 766A		Interiérové dveře				597 842 51		
264	01/L	Dřevěné dveře 900/2350 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu dveří, D+ M, včetně zárubně	ks	1,00000	28 512,00	28 512,00		Vlastní
265	02/P	Dřevěné dveře 900/2350 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu dveří, D+ M, včetně zárubně	ks	1,00000	31 860,00	31 860,00		Vlastní
266	03/L	Dřevěné dveře 800/2350 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu dveří, D+ M, včetně zárubně	ks	1,00000	28 512,00	28 512,00		Vlastní
267	04/P	Dřevěné dveře 800/2350 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu dveří, D+ M, včetně zárubně	ks	1,00000	28 512,00	28 512,00		Vlastní
268	05/L	Dřevěné dveře 800/1970 mm, EW30 DP3, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu dveří, D+ M včetně zárubně	ks	1,00000	32 400,00	32 400,00		Vlastní
269	06/P	Dřevěné dveře 700/2350 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu dveří, D+ M, včetně zárubně	ks	1,00000	28 512,00	28 512,00		Vlastní
270	07/L	Dřevěné dveře 700/1970 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu dveří, D+ M, včetně zárubně	ks	1,00000	19 980,00	19 980,00		Vlastní
271	08/P	Dřevěné dveře 700/1970 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu dveří, D+ M, včetně zárubně	ks	1,00000	19 980,00	19 980,00		Vlastní
272	09/L	Dřevěné dveře 900/1970 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu dveří, D+ M, včetně zárubně	ks	1,00000	30 240,00	30 240,00		Vlastní
273	10/L	Dřevěné dveře 800/1970 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu dveří, D+ M, včetně zárubně	ks	1,00000	30 240,00	30 240,00		Vlastní
274	11/L	Dřevěné dveře 600/1970 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu dveří, D+ M, včetně zárubně	ks	1,00000	30 240,00	30 240,00		Vlastní
275	12/L	Dřevěné dveře 900/2050 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu dveří, D+ M, včetně zárubně	ks	1,00000	35 100,00	35 100,00		Vlastní
276	13/L	Dřevěné dveře 2050/2050 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu dveří, D+ M, včetně zárubně	ks	2,00000	70 200,00	140 400,00		Vlastní
277	14/P	Dřevěné dveře 900/1970 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu dveří, D+ M, včetně zárubně	ks	1,00000	19 980,00	19 980,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
278	15/P	Dřevěné dveře 1600/2200 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu dveří, D+ M, včetně zárubně	ks	1,00000	39 960,00	39 960,00		Vlastní
279	16/L	Dřevěné dveře 1250/2200 mm, EW30 DP3, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu dveří, D+ M včetně zárubně	ks	1,00000	52 920,00	52 920,00		Vlastní
280	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,36000	1 373,63	494,51	800-766	RTS 25/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279, :

Součet : 0,36000

0,36000

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 954 170,57		
281	767311810R00	Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení	m2	18,60000	288,54	5 366,84	800-767	RTS 25/ I
		střecha nad respiriem : 1,55*12				18,60000		
282	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	69,00000	283,41	19 555,29	800-767	RTS 25/ I
		1.NP :						
		106 : 69				69,00000		
283	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	69,00000	64,12	4 424,28	800-767	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 69,00000				69,00000		
284	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	47,76000	72,46	3 460,69	800-767	RTS 25/ I
		dle statiky :						
		1.NP respirium č.v. 03 - TR 33,7/2,6 : 24*1,99				47,76000		
285	767995108R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	1 501,28980	64,07	96 187,64	800-767	RTS 25/ I
		ok schodiště dle statiky v.č. 07 :						
		P8 : 15*62,8				942,00000		
		SHS 60/60/3 : 21*5,19				108,99000		
		SHS 60/30/3 : 90*3,77				339,30000		
		P 15 : 0,3*0,3*122,22				10,99980		
		kotvení ramene : 100				100,00000		
286	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	200,00000	43,55	8 710,00	800-767	RTS 25/ I
		vnitřní schodiště (odhad) : 200				200,00000		
287	1/Z	Celoskleněné samonosné zábradlí 2335 x 900 mm, techn. specifikace a přísluř. dle výpisu zám. výrobků, D+ M	ks	1,00000	34 560,00	34 560,00		Vlastní
288	10a/Z	Revizní dvířka 150/300 mm, techn. specifikace a přísl. dle výpisu zám. výrobků, D+ M	ks	1,00000	490,00	490,00		Vlastní
289	10b/Z	Revizní dvířka 150/200 mm, techn. specifikace a přísl. dle výpisu zám. výrobků, D+ M	ks	3,00000	490,00	1 470,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
290	11/Z	Střešní patka pro uložení střeš. jednotek dl. 1000 mm, techn. speci. a přísluř. dle výpisu zám. výr., D+ M	ks	12,00000	1 018,48	12 221,76		Vlastní
291	14/Z	Nerezová revizní dvířka 800/1350 mm, techn. specifikace a přísl. dle výpisu zám. výrobků, D+ M	ks	1,00000	7 600,00	7 600,00		Vlastní
292	16/Z	Ocelový sokl v.50 mm, techn. specifikace a přísl. dle výpisu zám. výrobků, D+ M	m	87,00000	750,00	65 250,00		Vlastní
293	17/Z	Závěsná lišta na obrazy, techn. specifikace a přísl. dle výpisu zám. výrobků, D+ M	m	44,00000	519,16	22 843,04		Vlastní
294	2a/Z	Celoskleněné samonosné zábradlí 2392 x 929 mm, techn. specifikace a přísluř. dle výpisu zám. výrobků, D+ M	ks	1,00000	34 560,00	34 560,00		Vlastní
295	2b/Z	Zábradlí z ocelového plechu 4800 x 1100 mm, techn. specifikace a přísluř. dle výpisu zám. výrobků, D+ M	ks	1,00000	42 240,00	42 240,00		Vlastní
296	3a/Z	Kotvení SDK příček dl.960 mm, techn. specifikace a přísluř. dle výpisu zám. výrobků, D+ M	ks	2,00000	1 800,00	3 600,00		Vlastní
297	3b/Z	Kotvení SDK příček dl.500 mm, techn. specifikace a přísluř. dle výpisu zám. výrobků, D+ M	ks	2,00000	1 400,00	2 800,00		Vlastní
298	4a/Z	Ocelové madlo dl. 7150 mm, techn. specifikace a přísluř. dle výpisu zám. výrobků, D+ M včetně kotvení	ks	2,00000	11 440,00	22 880,00		Vlastní
299	4b/Z	Ocelové madlo dl. 5110 mm, techn. specifikace a přísluř. dle výpisu zám. výrobků, D+ M včetně kotvení	ks	2,00000	8 180,00	16 360,00		Vlastní
300	4c/Z	Ocelová madla celk. dl 15210 mm, techn. specifikace a přísluř. dle výpisu zám. výrobků, D+ M včetně kotvení	ks	1,00000	28 900,00	28 900,00		Vlastní
301	6/Z	Střešní pultový světlík 6708 x 1503 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu zám. výrobků. včetně opláštění, D+ M	ks	4,00000	227 571,00	910 284,00		Vlastní
302	767001	Repase stávajících pivotových dveří do prostoru Galerie, techn. specifikace dle PD	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
303	767002	Úprava konstrukce vnitřního schodiště dle PD	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
304	767586407xxx	Hliníkový lamelový podhled, lamely 30 / 120 mm, techn. specifikace a příslušenství dle PD, D+ M	m2	107,32000	4 714,20	505 927,94		Vlastní

Dodávka a montáž kazet.

1. NP dle výkresu podhledů :

106 : 107,32

107,32000

305	13611224R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl. = 8,00 mm	t	1,01736	33 241,53	33 818,60	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	--	---	---------	-----------	-----------	------	-----------

ok schodiště dle statiky v.č. 07 :

P8 : 15*62,8/1000

0,94200

Koeficient řezání a prořez: 0,08

0,07536

306	13611238R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl. = 15,00 mm	t	0,01188	35 228,80	418,52	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	---	---	---------	-----------	--------	------	-----------

ok schodiště dle statiky v.č. 07 :

P 15 : 0,3*0,3*122,22/1000

0,01100

Koeficient řezání a prořez: 0,08

0,00088

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
307	14470065R	trubka bezešvá tlaková kruhová P235TR2; vnější průměr 33,7 mm; T = 2,6 mm dle statiky : 1.NP respirium č.v. 03 - TR 33,7/2,6 : 24 Koeficient řezání a prořez: 0,08	m	25,92000	114,12	2 957,99	SPCM	RTS 25/ I
308	14587272R	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 60 mm; T = 3,0 mm ok schodiště dle statiky v.č. 07 : SHS 60/60/3 : 21*5,19/1000 Koeficient řezání a prořez: 0,08	t	0,11771	32 526,59	3 828,70	SPCM	RTS 25/ I
309	14587754R	Profil ocelový uzavřený průřez: obdélníkový; značka: S235JRH (1.0039); H = 60 mm; B = 30 mm; T = 3,0 mm ok schodiště dle statiky v.č. 07 : SHS 60/30/3 : 90*3,77/1000 Koeficient řezání a prořez: 0,08	t	0,36644	32 526,23	11 918,91	SPCM	RTS 25/ I
310	55399999R	výrobek kovový zámečnický, atypický ok schodiště dle statiky v.č. 07 : kotvení ramene : 100	kg	100,00000	94,95	9 495,00	SPCM	RTS 25/ I
311	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305, 306,307,308, : 309,310, : Součet: : 7,04635	t	7,04635	1 708,88	12 041,37	800-767	RTS 25/ I
Díl: 773		Podlahy teracové				2 453 775,33		
312	773221211R00	Obklady schodišť barevným teracem stupňů tloušťky do 25 mm rovných, bez zábradlí schodiště do 1.PP stupně (area) : 7,35 podstupnice : 1,53*0,165*12 (1,68+1,98+1,98+1,71+1,54+1,1)*0,165 schodiště do 2.NP stupně s podestou (area) : 13,9	m2	25,92775	7 873,20	204 134,36	800-773	RTS 25/ I
313	773422200R00	Soklíky z barevného teraca tloušťky do 20 mm výšky přes 50 do 150 mmmm, rovné bez požílabku 1.NP : 101 : 4,27+9,51+4,35	m	249,36000	842,40	210 060,86	800-773	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,3*8		2,40000				
		-0,9		-0,90000				
		sloup : 0,2*8		1,60000				
		102 : (2,01+2,2)*2		8,42000				
		-0,9		-0,90000				
		103 : 4,01+0,3+0,3+0,5+0,54+0,89+0,89+0,96+0,1+0,73+3,74+16,19+0,8+0,8+0,83+0,83		32,41000				
		-1,8-2		-3,80000				
		105 : 4,49+8,6+4,24+0,35+0,35+8,36+1,04+1,04		28,47000				
		-0,9-1,8		-2,70000				
		106 : 10,53+7,43+0,45+0,45+3,55+8,37+8,02+0,94+0,94+0,17+0,17		41,02000				
		-1-2,41-1-0,9-0,9-3-3-1-3		-16,21000				
		108 : (1,76+1,7)*2		6,92000				
		-0,8-1		-1,80000				
		109 : (3,01+1,7)*2		9,42000				
		-2,41		-2,41000				
		113 : 5,03+6,89+5,27+1,5+1,02		19,71000				
		114 : 10,1+2,01+10,1+0,47+0,47		23,15000				
		-1,2		-1,20000				
		115 : (5,48+7,59)*2		26,14000				
		-1,2--3		1,80000				
		118 : (4,96+4)*2		17,92000				
		-3,26		-3,26000				
		2.NP :						
		201 : 7,25+0,5+0,5+0,19+4,36+11,27+4,17		28,24000				
		-0,9-0,7-1-1,14-2,15-2,15		-8,04000				
		204 : (2,38+4,5+0,3)*2		14,36000				
		-0,9-0,7-0,7		-2,30000				
		205 : 0,1+0,7+0,23+2+1,62+4,25+0,3+0,3+2,91+0,18+0,18		12,77000				
314	773521260R00	Podlahy z barevného teraca prosté tloušťky 20 mm	m2	475,99000	4 017,60	1 912 337,42	800-773	RTS 25/ I
		1.NP skl. P01,02,04,05 :						
		101 : 42,23		42,23000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		102 : 4,22		4,22000				
		103 : 71,76		71,76000				
		105 : 37,78		37,78000				
		106 : 107,32		107,32000				
		108 : 3,22		3,22000				
		109 : 5,52		5,52000				
		110 : 5,4		5,40000				
		111 : 9,11		9,11000				
		112 : 10,81		10,81000				
		113 : 36,35		36,35000				
		114 : 21,0		21,00000				
		115 : 41,56		41,56000				
		118 : 19,29		19,29000				
		2.NP :						
		201 : 48,26		48,26000				
		204 : 10,51		10,51000				
		205 : 11,8		11,80000				
		- čistící zóny : -10,15		-10,15000				
315	773529190R01	Podlahy z barev. teraca, příplatek za intrazované obrazce s kontrastní barevností teracové směsí	m2	107,32000	594,00	63 748,08		Vlastní
		106 : 107,32		107,32000				
316	998773102R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 12 m	t	31,10651	2 041,20	63 494,61	800-773	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		312,313,314, :						
		Součet : 31,10651		31,10651				
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				276 230,18		
317	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	188,05000	5,40	1 015,47	800-775	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 318 : 188,05000		188,05000				
318	775541400R00	Položení podlah lamelových plovoucích montáž (položení) lamel Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	188,05000	140,40	26 402,22	800-775	RTS 25/ I
		podlah laminátových, vinylových nebo korkových bez podložky.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP :						
		202 : 144,39		144,39000				
		203 : 43,66		43,66000				
319	775541600R00	Položení podlah lamelových plovoucích přírážka k ceně za plošné lepení k podkladu	m2	188,05000	140,40	26 402,22	800-775	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 318 : 188,05000		188,05000				
320	611514xxx	Parkety 3-lamel. 14 mm přír. olej dle skladeb	m2	193,69150	1 138,32	220 482,91		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 318 : 188,05000		188,05000				
		Koeficient prořez: 0,03		5,64150				
321	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m	t	1,78459	1 080,00	1 927,36	800-775	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		319,320, :						
		Součet: : 1,78459		1,78459				
Díl: 776		Podlahy povlakové				121 596,95		
322	776551830R00	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2	m2	259,16000	4,70	1 218,05	800-775	RTS 25/ I
		2.NP asfalt. lepenka :						
		P11 : 48,49+10,51+5,54+10,43		74,97000				
		P12 : 142		142,00000				
		P13 : 42,19		42,19000				
323	776972127R00	Čistící zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilů spojených nerewzovým lankem odděleny	m2	10,17000	10 567,06	107 467,00	800-775	RTS 25/ I
		pryžovými mezikroužky, tloušťky 27 mm						
		12/Z : 7,17		7,17000				
		13/Z : 3		3,00000				
324	776976101R00	Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	18,70000	683,79	12 786,87	800-775	RTS 25/ I
		12/Z : 11,75		11,75000				
		13/Z : 6,95		6,95000				
325	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,19297	647,92	125,03	800-775	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		323,324, :						
		Součet: : 0,19297		0,19297				
Díl: 781		Obklady keramické				210 639,82		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
326	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	69,00000	81,30	5 609,70	800-771	RTS 25/ I

vč. dodávky a montáže silikonu.

stěny svíse :

1.NP :

110 : 3*4

12,00000

111 : 3*8

24,00000

112 : 3*8

24,00000

2.NP :

205 : 3*3

9,00000

327	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	90,84500	55,59	5 050,07	800-771	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-----------

včetně dodávky materiálů.

Odkaz na mn. položky pořadí 328 : 90,84500

90,84500

328	781475111RU4	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 100 x 100 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	90,84500	1 487,91	135 169,18	800-771	RTS 23/ II
-----	--------------	--	----	----------	----------	------------	---------	------------

1.NP :

110 : (3,09+1,7)*2*2

19,16000

-1*2

-2,00000

111 : (1,82+1,48)*2*2

13,20000

-1*2

-2,00000

-0,8*2

-1,60000

(3,95+1,83)*2*2

23,12000

-0,8*2

-1,60000

horní plocha přízdívky : 0,71

0,71000

112 : (1,8+1,45)*2*2

13,00000

-1*2

-2,00000

-0,8*2

-1,60000

(2,12+3,17+3,03+3,02)*2

22,68000

-0,8*2

-1,60000

horní plocha přízdívky : 2,1*0,15

0,31500

2.NP :

205 : (0,78+2,05+2,2+0,5)*2

11,06000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
329	781497121RS3	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm,	m	3,95000	325,22	1 284,62	800-771	RTS 25/ I
		1.NP :						
		111 : 1,83		1,83000				
		112 : 2,12		2,12000				
330	5978135xxx	Obkládačka 100 x 100 mm, dle výběru investora	m2	99,92950	625,00	62 455,94		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 328 : 90,84500		90,84500				
		Koeficient prořez: 0,1		9,08450				
331	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	1,39518	767,15	1 070,31	800-771	RTS 25/ I
		Hmotností z položek s pořadovými čísly : :						
		326,327,328,329,330, :						
		Součet : 1,39518		1,39518				
Díl: 783		Nátěry				105 541,73		
332	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	30,00000	220,57	6 617,10	800-783	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení.						
		vnitřní schodiště (odhad) : 30		30,00000				
333	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	0,77700	89,04	69,18	800-783	RTS 25/ I
		výtah. šachta mont. nosník I 100 : 2,1*0,37		0,77700				
334	783601811R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrábáním s obroušením, oken, portálů a výkladců	m2	28,50000	619,92	17 667,72	800-783	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 335 : 28,50000		28,50000				
335	783625930R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické dvojnásobné s 2x emailováním a 2x tmelením, Malta opravná	m2	28,50000	522,72	14 897,52	800-783	RTS 25/ I
		na vzduchu schnoucí dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vicedílných nebo vestavěného nábytku.						
		6/T nátěr stávajících vnitřních parapetů : 28,5		28,50000				
336	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný	m2	76,85040	81,85	6 290,21	800-783	RTS 25/ I
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.						
		půda - pochozí lávka skl. P21 :						
		hranol 80/180 : (0,08+0,18)*2*1,2*19		11,85600				
		(0,08+0,18)*2*1*17		8,84000				
		prkna : 17,5*2		35,00000				
		vikýře dle výpisu řeziva na 2 ks :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		krokev 80x80 : (0,08+0,08)*2*1,07*4		1,36960				
		výměna 80x80 : (0,08+0,08)*2*1,02*4		1,30560				
		vaznice 80x80 : (0,08+0,08)*2*1,02*2		0,65280				
		sloupek 80x80 : (0,08+0,08)*2*0,49*4		0,62720				
		pomocný trám 80x40 : (0,08+0,04)*2*0,86*2		0,41280				
		bednění - prkna : 2,5*2		5,00000				
		boky : 0,6*4*2		4,80000				
		Koeficient : 0,1		6,98640				
337	7/D	Repase stávajících pivotových dveří, techn. specifikace dle výpisu atypických dveří	ks	1,00000	60 000,00	60 000,00		Vlastní
		demontáž, přemístění na místo repase a zpět, zpětná montáž						
		repase dveří - očištění, odmaštění, vytmelení, přebroušení a nátěr kovářskou barvou						
Díl: 784		Malby				353 736,82		
338	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1 515,54880	46,00	69 715,24	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 227,78000		227,78000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1287,76880		1 287,76880				
339	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti: ředidlo: voda (disperzní)	m2	2 330,21580	19,44	45 299,40	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 340 : 2330,21580		2 330,21580				
340	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	2 330,21580	48,60	113 248,49	800-784	RTS 25/ I
		1.NP :						
		101 : (4,27+9,52+4,35)*1,75		31,74500				
		102 : (2,01+1,98)*2*3,46		27,61080				
		103 : (4,03+16,2+3,75+6,63+0,5)*1,75		54,44250				
		104 : (10,19+8,32)*2*3,4		125,86800				
		105 : (4,49+8,63)*2*3,36		88,16640				
		106 : (10,53+7,43+3,55+10,14+9,53)*3,6		148,24800				
		107 : (2,31+1,7)*2*4		32,08000				
		108 : (1,76+1,7)*2*2,55		17,64600				
		109 : (3,01+1,7)*2*3		28,26000				
		113 : (5,03+6,89+7,3+1,5+4,06)*3,9		96,64200				
		114 : (10,1+2+10,1)*3,05		67,71000				
		115 : (5,48+7,58)*2*3,05		79,66600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		116 : $(4+7,59+3,73+7,6)*3,27$				74,94840		
		117 : $(1,7+2,82)*2*3,27$				29,56080		
		118 : $(3,98+4,96)*2*4$				71,52000		
		2.NP :						
		201 : $(7,25+4,35+11,26+4,17)*3,42$				92,44260		
		202 : $(16,35+8,9+16,08+8,23)*3,83$				189,81480		
		203 : $(4,75+8,79)*2*3,3$				89,36400		
		204 : $(2,38+4,32)*2*3,42$				45,82800		
		205 : $(2,91+4,32+1,6+2,7+0,5+0,1)*3,37$				40,87810		
		206 : $(4,48+4,01+4,48)*3,52$				45,65440		
		stropy :						
		1.NP :						
		101 (koeficient na klenby) : $42,23*1,4$				59,12200		
		102 : 4,22				4,22000		
		103 (koeficient na klenby) : $71,76*1,2$				86,11200		
		104 : 84,44				84,44000		
		105 (koeficient na klenby) : $37,78*1,2$				45,33600		
		106 : 107,32				107,32000		
		107 : 3,92				3,92000		
		108 : 3,22				3,22000		
		109 : 5,52				5,52000		
		110 : 5,4				5,40000		
		111 : 9,11				9,11000		
		112 : 10,81				10,81000		
		113 : 36,35				36,35000		
		114 : 21,0				21,00000		
		115 : 41,56				41,56000		
		116 : 24,86				24,86000		
		117 : 8,71				8,71000		
		118 : 19,29				19,29000		
		2.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		201 : 48,26		48,26000				
		202 : 144,39		144,39000				
		203 : 43,66		43,66000				
		204 : 10,51		10,51000				
		205 : 11,8		11,80000				
		206 : 17,20		17,20000				
341	622412515R0x	Lazurní minerální nátěr dvojnásobný, aplikace malířskou štětkou	m2	368,45510	282,63	104 136,46		Vlastní

včetně ředidla

1.NP :

101 : (4,27+9,52+4,27)*2,04

36,84240

sloup : 0,18*3,79*8

5,45760

-1*2,07

-2,07000

-1,12*1,9

-2,12800

-1,2*1,9*2

-4,56000

ostění : (2,75+1,57+2,75)*0,63

4,45410

ostění : (2,75+1,63+2,75)*0,57*2

8,12820

103 : (4,01+16,18+3,75+6,64+0,65)*2,04

63,70920

-9,2

-9,20000

-2,01*2,04

-4,10040

-1,8*2,04

-3,67200

-3*2,04

-6,12000

-1,14*2,04

-2,32560

ostění : (3,31+3,21+3,31)*0,3

2,94900

(2,32+2,01+2,32)*0,4

2,66000

(2,3+1,8+2,3)*0,83

5,31200

105 : (4,49+8,23+4,24+8,37)*3,37

85,36210

-1,8*2,3

-4,14000

-0,9*2,3

-2,07000

-1,11*1,9

-2,10900

ostění : (2,75+1,65+2,75)*0,77

5,50550

stropy :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		101 (koeficient na klenby) : 42,23*1,4		59,12200				
		103 (koeficient na klenby) : 71,76*1,2		86,11200				
		105 (koeficient na klenby) : 37,78*1,2		45,33600				
342	784181201R0x	Celoplošný minerální sjednocující strukturní nátěr, aplikace malířskou štětkou	m2	368,45510	57,91	21 337,23		Vlastní
		1.NP :						
		101 : (4,27+9,52+4,27)*2,04		36,84240				
		sloup : 0,18*3,79*8		5,45760				
		-1*2,07		-2,07000				
		-1,12*1,9		-2,12800				
		-1,2*1,9*2		-4,56000				
		ostění : (2,75+1,57+2,75)*0,63		4,45410				
		ostění : (2,75+1,63+2,75)*0,57*2		8,12820				
		103 : (4,01+16,18+3,75+6,64+0,65)*2,04		63,70920				
		-9,2		-9,20000				
		-2,01*2,04		-4,10040				
		-1,8*2,04		-3,67200				
		-3*2,04		-6,12000				
		-1,14*2,04		-2,32560				
		ostění : (3,31+3,21+3,31)*0,3		2,94900				
		(2,32+2,01+2,32)*0,4		2,66000				
		(2,3+1,8+2,3)*0,83		5,31200				
		105 : (4,49+8,23+4,24+8,37)*3,37		85,36210				
		-1,8*2,3		-4,14000				
		-0,9*2,3		-2,07000				
		-1,11*1,9		-2,10900				
		ostění : (2,75+1,65+2,75)*0,77		5,50550				
		stropy :						
		101 (koeficient na klenby) : 42,23*1,4		59,12200				
		103 (koeficient na klenby) : 71,76*1,2		86,11200				
		105 (koeficient na klenby) : 37,78*1,2		45,33600				
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				1 132 596,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
343	330030100xxx	Výtah osobní I, 2 stanice, 2 nástupiště	kus	1,00000	1 132 596,00	1 132 596,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 223 969,90		
344	979990110R00	Poplatek za uložení sutí - sádkartonové desky, skupina odpadu 170802	t	0,38697	10 263,83	3 971,79	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101 : 0,38697						
				0,38697				
345	979990121R00	Poplatek za uložení sutí - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	5,46204	5 526,68	30 186,95	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 152 : 1,16588 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 157 : 2,20200 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 158 : 1,83500 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 322 : 0,25916						
				1,16588				
				2,20200				
				1,83500				
				0,25916				
346	979990144R00	Poplatek za uložení sutí - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	0,74844	5 526,68	4 136,39	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 178 : 0,74844						
				0,74844				
347	979990146R00	Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren	t	7,41340	28 422,90	210 710,33	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 184 : 7,41340						
				7,41340				
348	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	31,20601	2 368,58	73 913,93	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 02 01 dřevo Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 108 : 7,40000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 109 : 3,46368 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 110 : 3,16200 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 221 : 0,03608 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 228 : 0,46754 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 254 : 0,26272 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 255 : 5,09917 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 256 : 1,65490 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 257 : 3,94400 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 258 : 1,28000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 229 : 4,37850 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 111 : 0,05742						
				7,40000				
				3,46368				
				3,16200				
				0,03608				
				0,46754				
				0,26272				
				5,09917				
				1,65490				
				3,94400				
				1,28000				
				4,37850				
				0,05742				
349	979999998R00	Poplatek za ukládku sutí do 5 % příměsí (skup.170107)	t	428,60225	400,00	171 440,90	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111, : 112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,135,140,141,161,167,179,180,181, : 182,192,199,217,218,221,222,223,224,225,245,246,247,250,284, : Součet: : 473,81911 Odkaz na mn. položky pořadí 345 : 5,46204*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 346 : 0,74844*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 347 : 7,41340*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 348 : 31,20601*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 344 : 0,38697*-1							
350	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	473,54492	432,72	204 912,36	801-3	RTS 25/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121, : 122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,152, : 157,158,178,184,196,197,198,199,221,228,229,250,251,254,255,256,257,258,281,282,283,286,322,338, : Součet: : 473,54492							
351	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	473,54492	277,34	131 332,95	801-3	RTS 25/ I	
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121, : 122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,152, : 157,158,178,184,196,197,198,199,221,228,229,250,251,254,255,256,257,258,281,282,283,286,322,338, : Součet: : 473,54492							
352	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6 629,62887	24,71	163 818,13	801-3	RTS 25/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121, :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	01	ASŘ, SKŘ, PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,152, : 157,158,178,184,196,197,198,199,221,228,229,250,251,254,255,256,257,258,281,282,283,286,322,338, : Součet: : 6629,62887						
				6 629,62887				
353	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121, : 122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,152, : 157,158,178,184,196,197,198,199,221,228,229,250,251,254,255,256,257,258,281,282,283,286,322,338, : Součet: : 473,54492	t	473,54492	396,38	187 703,74	801-3	RTS 25/ I
				473,54492				
354	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121, : 122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,152, : 157,158,178,184,196,197,198,199,221,228,229,250,251,254,255,256,257,258,281,282,283,286,322,338, : Součet: : 947,08984	t	947,08984	44,18	41 842,43	801-3	RTS 25/ I
				947,08984				
Celkem						18 187 665,38		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	02	ZTI - Vnitřní kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	130 582,00					
1	7211719502	Potrubí plastové PE100 40x3,7, RC SDR11, spojováno svařováním, pro tlakové a podtlakové rozvody splašků <i>Potrubí včetně tvarovek</i>	m	9,00000	668,52	6 016,68		Vlastní
2	721176108	Kondenzátní potrubí, materiál PVC-U, 32x1,8, lepené spoje <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	40,00000	132,84	5 313,60		Vlastní
3	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	74,00000	372,60	27 572,40	800-721	RTS 25/ I
4	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	12,00000	478,44	5 741,28	800-721	RTS 25/ I
5	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	52,00000	1 177,20	61 214,40	800-721	RTS 25/ I
6	722181224RY5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 76 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	m	12,00000	334,80	4 017,60	800-721	RTS 25/ I
7	722181224RZ2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 110 mm <i>V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>	m	5,00000	300,24	1 501,20	800-721	RTS 25/ I
8	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. <i>dodávky materiálu</i>	kus	5,00000	1 329,48	6 647,40	800-721	RTS 25/ I
9	72127322	Mřížka větrací 150x200	kus	1,00000	174,96	174,96		Vlastní
10	72127335	Montáž větracích mřížek	kus	1,00000	381,24	381,24		Vlastní
11	72127327	Dvířka revizní plná rozměr 150x200 mm, barva bílá	ks	2,00000	118,80	237,60		Vlastní
12	72127328	Dvířka revizní plná rozměr 150x300 mm, barva bílá	ks	2,00000	149,04	298,08		Vlastní
13	72127325	Montáž revizních dvířek	ks	4,00000	280,80	1 123,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	02	ZTI - Vnitřní kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	721231121	Střešní vpust' svislá se samoregulačním vyhříváním, DN75, s těsnicí manžetou dle typu hydroizolace střechy	kus	2,00000	4 328,64	8 657,28		Vlastní
15	712348101RT3	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám do 10°C z asfaltových pásů Komínek odvětrání kanalizace, průměru 110 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávek výrobků včetně dodávek výrobků Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.	kus	1,00000	1 477,44	1 477,44	800-711	RTS 25/ I
16	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,3,4,5,6,7,8,14,15, : Součet: : 0,15781	t	0,15781	1 315,76	207,64	800-721	RTS 25/ I
				0,16000				
Díl: 725		Zařizovací předměty				150 646,81		
17	64240062R	Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura včetně sedátka s poklopem	kus	4,00000	2 021,76	8 087,04	SPCM	RTS 25/ I
18	64240056R	Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; invalidní; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura včetně sedátka s poklopem	kus	2,00000	7 632,36	15 264,72	SPCM	RTS 25/ I
19	28696752R	Příslušenství ZTI armatury - ovládací tlačítko splachovacího systému; mechanické spouštění; pochromovaný plast; rozměr: 246 x 164 x 12,0 mm	kus	4,00000	2 021,76	8 087,04	SPCM	RTS 25/ I
20	64240088	Oddálené pneumatické ovládání	Soubor	2,00000	1 971,00	3 942,00		Vlastní
21	725291146R00	Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	2,00000	2 563,92	5 127,84	800-721	RTS 25/ I
22	725291141R00	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 600 mm, nerez	soubor	2,00000	2 584,44	5 168,88	800-721	RTS 25/ I
23	725200010RA0	Montáž zařizovacích předmětů klozet 0,3 m kanalizačního potrubí, osazení klozetové mísy a samostatné nádržky, montáž ventilu.	kus	4,00000	1 296,00	5 184,00	AP-PSV	RTS 25/ I
24	64271105R	výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 205 mm; h zadní stěny 355 mm; š = 455 mm; hl. 380 mm; mřížka chromová; průměr odpadu 60 mm včetně chromové mřížky	kus	1,00000	3 317,76	3 317,76	SPCM	RTS 25/ I
25	725860202R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub. včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	384,48	384,48	800-721	RTS 25/ I
26	725200030	Montáž zařizovacích předmětů - výlevka 0,5 m kanalizačního potrubí, vyvedení odpadní výpustky, osazení výlevky, sifonu a baterie.	kus	1,00000	1 296,00	1 296,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	02	ZTI - Vnitřní kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	64251268R	Pisoár nástěnný keramický spouštění: senzorický spínač; splachování: odsávací; napájení: síť	kus	2,00000	9 434,88	18 869,76	SPCM	RTS 25/ I
Maximální úplný objem splachovací vody 1 l.								
28	725200020RA0	Montáž zařizovacích předmětů pisoár	kus	2,00000	1 296,00	2 592,00	AP-PSV	RTS 25/ I
1 m kanalizačního potrubí, vyvedení odpadní výpustky, osazení pisoáru a sifonu, montáž ventilu.								
29	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	4,00000	1 278,72	5 114,88	800-721	RTS 25/ I
30	725017351R00	Umývatko na šrouby, bílé, šířka 400 mm, hloubka 310 mm	soubor	1,00000	1 100,52	1 100,52	800-721	RTS 25/ I
31	64214484R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý invalidní; š = 640 mm; hl = 550 mm; tvar: hranatý; otvor pro baterii urostřed	kus	2,00000	1 751,76	3 503,52	SPCM	RTS 25/ I
32	725291111R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 300 mm, bílé	soubor	4,00000	532,44	2 129,76	800-721	RTS 25/ I
33	725860262R00	Výpusť umyvadlová s tlakovým uzávěrem, chromovaný kov, včetně dodávek materiálů	kus	7,00000	422,71	2 958,97	800-721	RTS 25/ I
34	725860251R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávek materiálů	kus	5,00000	841,32	4 206,60	800-721	RTS 25/ I
35	725860212RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP řišlušenství v ímatelná vložka včetně dodávk materiálů	kus	2,00000	2 372,76	4 745,52	800-721	RTS 25/ I
36	725860216RT1	Připojovací souprava k zápachové uzávěrce pro umyvadla; výškově nastavitelná; D 32 mm x 5/4" mosaz ovrch chrom včetně dodávk materiálů	kus	2,00000	740,88	1 481,76	800-721	RTS 25/ I
37	725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů umyvadlo	kus	7,00000	1 296,00	9 072,00	AP-PSV	RTS 25/ I
0,5 m kanalizačního potrubí, vyvedení odpadní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a baterie.								
38	55231355R	dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez, lesk; š = 380 mm; hl. 380 mm; 162 mm; čtvercový; bez otvoru ro baterii	kus	2,00000	1 485,00	2 970,00	SPCM	RTS 25/ I
39	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřez, PP; řišlušenství ř ířka ro račku/m řčku včetně dodávk materiálů	kus	2,00000	198,72	397,44	800-721	RTS 25/ I
40	725200070	Montáž zařizovacích předmětů - dřez	kus	2,00000	1 296,00	2 592,00		Vlastní
0,5 m kanalizačního potrubí, vyvedení odpadní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a baterie.								
41	725850146	Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s mechanickým uzávěrem, se svislým odtokem	kus	3,00000	120,96	362,88		Vlastní
42	721223423RT2	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachová uzávěrka funkční i ní vschnutí 123x123mm/115x115mm včetně dodávk materiálů	kus	1,00000	1 221,48	1 221,48	800-721	RTS 25/ I
plast; mřížka nerezová; dl = 123 mm; š = 123 mm; stav. výška od 158 mm; odtok svislý 50/75/110 mm; zatížení: K 3; přísluš...								
43	721223420RT1	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50 mm, s vodorovným odtokem, přítokovou trubkou D 40/50 mm 123x123mm/115x115mm mřížka nerez izolační souprava s fólií	kus	2,00000	837,00	1 674,00	800-721	RTS 25/ I
odvodnění - souprava izolační; fólie EPDM 400 x 400 mm; příruha volná nerezová 196 mm								
44	732421428	Čerpadlo kondenzátu s malou nádržkou	soubor	5,00000	2 790,72	13 953,60		Vlastní
Maximální průtok [l/min] - 5								
Maximální výtlak [m] - 4,50								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	02	ZTI - Vnitřní kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Vstupní napětí [V] - 230

Jmenovitý výkon motoru [kW] - 0,02

45	732428525	Čerpadlo kalové, se zabudovaným plovákem - automatický provoz, h= 10m, max průtok cca 6 m3/h, příkon 0,9 kW	soubor	1,00000	13 104,72	13 104,72		Vlastní
46	725334301R00	Nálevka se sifonem PP DN 32	kus	4,00000	573,48	2 293,92	800-721	RTS 25/ I

rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm

rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm

47	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,33607	1 314,37	441,72	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

17,18,19,21,22,24,25,26,27,29,30,31,32,35,36,38,39,41,42,43,44,45,46, :

Součet: : 0,33607

0,34000

Díl: 726	Předstěnové systémy	54 030,07
-----------------	----------------------------	------------------

48	286967511	Instalační systém pro závěsné WC s odpadním kolenem, pro suchý proces	kus	4,00000	6 055,56	24 222,24		Vlastní
49	286967512	Instalační systém pro závěsné WC pro ZTP s odpadním kolenem, pro suchý proces	kus	2,00000	10 228,68	20 457,36		Vlastní

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

50	286967514	Souprava pro předstěnovou montáž - ukotvení do stěny, pro suchý proces	kus	4,00000	740,88	2 963,52		Vlastní
51	725119402R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádkokartonu	soubor	4,00000	1 554,12	6 216,48	800-721	RTS 25/ I
52	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m	t	0,12970	1 314,36	170,47	800-721	RTS 25/ I

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

48,49,50, :

Součet: : 0,12970

0,13000

Díl: 734	Armatury	1 412 73
-----------------	-----------------	-----------------

53	734243413R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	281,88	1 409,40	800-731	RTS 25/ I
54	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,00200	1 663,20	3,33	800-731	RTS 25/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

53, :

Součet: : 0,00200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	02	ZTI - Vnitřní kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M23		Montáže potrubí				32 422,70		
55	7211761085	Zednické výpomoci při instalaci kanalizačního potrubí	m	178,00000	144,78	25 770,84		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 40,00000		40,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 74,00000		74,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 12,00000		12,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 52,00000		52,00000				
56	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	178,00000	37,37	6 651,86	800-721	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 40,00000		40,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 74,00000		74,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 12,00000		12,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 52,00000		52,00000				
Celkem						369 094,31		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	03	ZTI - Vnitřní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 722		Vnitřní vodovod				192 224,01		
1	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	73,00000	491,40	35 872,20	800-721	RTS 25/ I
2	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	54,00000	596,16	32 192,64	800-721	RTS 25/ I
3	722172313R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	139,00000	714,96	99 379,44	800-721	RTS 25/ I
4	722172314R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 16; teplota média do 80 °C Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	0,50000	983,88	491,94	800-721	RTS 25/ I
5	722181213RZ6	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	55,00000	35,21	1 936,55	800-721	RTS 25/ I
6	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	47,00000	39,96	1 878,12	800-721	RTS 25/ I
7	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	136,00000	50,00	6 800,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	03	ZTI - Vnitřní vodovod

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m	1,00000	61,24	61,24	800-721	RTS 25/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
9	722181213RY5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 76 mm	m	3,00000	100,44	301,32	800-721	RTS 25/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
10	722181214RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 20 mm	m	18,00000	61,24	1 102,32	800-721	RTS 25/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
11	722181214RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm	m	3,00000	80,57	241,71	800-721	RTS 25/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
12	722181215RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 25 mm, d 25 mm	m	7,00000	111,78	782,46	800-721	RTS 25/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
13	767885005R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 50 mm	m	36,00000	99,36	3 576,96	800-767	RTS 25/ I
Položky neobsahují montáž objímek a konzol.								
14	767885011	Žlab podpůrný pro potrubí D 76	m	26,00000	207,36	5 391,36		Vlastní
15	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	1,33222	1 663,20	2 215,75	800-721	RTS 25/ I

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, :

Součet: : 1,33222

1,33000

Díl: 725	Zařizovací předměty	10 193,48						
16	725823111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	826,20	4 131,00	800-721	RTS 25/ I
17	55144148	Baterie umyvadlová stojánková s prodlouženou pákou	kus	2,00000	1 497,96	2 995,92		Vlastní
18	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	826,20	1 652,40	800-721	RTS 25/ I
19	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 387,80	1 387,80	800-721	RTS 25/ I
20	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,01585	1 663,20	26,36	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	03	ZTI - Vnitřní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 50 m						
		vodorovně do 50 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		16,17,18,19, :						
		Součet: : 0,01585			0,02000			

Díl: 734	Armatury					30 644,24		
21	55141103R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda 1/2" x 3/8" řízení závitové	kus	18,00000	157,68	2 838,24	SPCM	RTS 25/ I
22	551135443R	kohout kulový vnější x vnitřní závit; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka	kus	1,00000	349,92	349,92	SPCM	RTS 25/ I
23	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42	kus	6,00000	199,80	1 198,80	800-721	RTS 25/ I
24	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35	kus	7,00000	486,00	3 402,00	800-721	RTS 25/ I
25	734245121R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 15, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	130,68	130,68	800-731	RTS 25/ I
26	734245123R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 25 , PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	280,80	842,40	800-731	RTS 25/ I
27	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	99,36	794,88	800-731	RTS 25/ I
28	734255118	Sdružená pojistná armatura, pro vodovodní potrubí, DN 20	kus	4,00000	2 967,84	11 871,36		Vlastní
29	734255112R00	Ventil pojistný závitový 3,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	326,16	326,16	800-731	RTS 25/ I
30	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	333,72	333,72	800-731	RTS 25/ I
31	722265211R00	Vodoměr domovní, závitový, jednvtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30° C, montáž horizontálně i vertikálně imenovitv průtok 1 5 m3/hod PN 16 délka 165 mm	kus	2,00000	4 261,68	8 523,36	800-721	RTS 25/ I
		Nově označováno Q3 2,5						
32	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,01967	1 663,20	32,72	800-731	RTS 25/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31, :

Součet: : 0,01967

0,02000

Díl: 901	Vnitřní vodovod - ostatní					26 809,04		
33	48466615	Elektrický zásobníkový ohřívač vody, typ 80, objem vody 65 l, s dvojitou nádrží a možností horizontální instalace	kus	1,00000	10 697,40	10 697,40		Vlastní
		Výkon: 1,5 kW						
34	48466621	Elektrický zásobníkový ohřívač vody, typ 20, objem vody 20 l, tlakový	kus	1,00000	5 570,64	5 570,64		Vlastní
		Výkon: 2,2 kW						
35	48466622	Elektrický zásobníkový ohřívač vody, typ 5, objem vody 5 l, tlakový i beztlakový režim, pod odběrné místo	kus	1,00000	2 892,24	2 892,24		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	03	ZTI - Vnitřní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkon: 1,5 kW						
36	48466623	Elektrický zásobníkový ohřívač vody, typ 5, objem vody 5 l, tlakový i beztlakový režim, nad odběrné místo	kus	2,00000	2 892,24	5 784,48		Vlastní
		Výkon: 1,5 kW						
37	48466605	Expanzní nádoba pro vodovod, pro soustavy TUV; objem 8 l; uložení: stojaté; připojení G 3/4"M; barva bílá	kus	1,00000	1 099,44	1 099,44		Vlastní
		nádrž tlaková vertikální s pryžovým vakem, neprůtočná, bez uzavírací a vypouštěcí armatury						
38	4846661	Průtočná armatura pro expanzní nádoby 3/4"	ks	1,00000	727,92	727,92		Vlastní
		s dvojitém zpětným ventilem umožňující rychlé a bezpečné odpojení expanzní nádoby bez úniku náplně.						
39	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,02220	1 663,20	36,92	800-721	RTS 25/ I

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

33,34,35,36,37, :

Součet: : 0,02220

0,02000

Díl: M23	Montáže potrubí					78 600,54		
40	230330092R00	Izolace potrubí D do 108 mm	m	270,00000	220,32	59 486,40		RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 55,00000

55,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 47,00000

47,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 136,00000

136,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 1,00000

1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 3,00000

3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 18,00000

18,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,00000

3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 7,00000

7,00000

41	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	266,50000	49,36	13 154,44	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	---------	-----------

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 73,00000

73,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 54,00000

54,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 139,00000

139,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,50000

0,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	03	ZTI - Vnitřní vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	266,00000	22,36	5 947,76	800-721	RTS 25/ I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 73,00000				73,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 54,00000				54,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 139,00000				139,00000				
43	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	0,50000	23,87	11,94	800-721	RTS 25/ I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,50000				0,50000				

Celkem	338 471,31
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	04	ZTI - Požární vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 722		Vnitřní vodovod	21 060,01					
1	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>	m	10,00000	973,08	9 730,80	800-721	RTS 25/ I
2	722254208	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, s tvarově stálou hadicí 30 m a proudnicí 10 mm	kus	1,00000	9 101,16	9 101,16		Vlastní
3	722259208	Montáž hydrantového systému	kus	1,00000	1 007,64	1 007,64		Vlastní
4	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m <i>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,: : Součet: : 0,18900</i>	t	0,18900	1 314,36	248,41	800-721	RTS 25/ I
5	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	486,00	972,00	800-721	RTS 25/ I
Díl: 734		Armatury	99,36					
6	734295321R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	99,36	99,36	800-731	RTS 25/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod	408,24					
7	722235653R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 20, mosaz	kus	1,00000	408,24	408,24	800-721	RTS 25/ I
Díl: 734		Armatury	0,31					
8	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m <i>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 6, : Součet: : 0,00019</i>	t	0,00019	1 649,16	0,31	800-731	RTS 25/ I
Díl: M23		Montáže potrubí	3 456,00					
9	722280106R00	Montáž potrubí do DN 32 <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>	m	10,00000	345,60	3 456,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod	493,60					
10	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 <i>Včetně dodání desinfekčního prostředku.</i>	m	10,00000	49,36	493,60	800-721	RTS 25/ I
Celkem						25 517,52		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	05	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		OBĚHOVÁ ČERPADLA				18 275.76		
1	Pol__0001	Oběhové čerpadlo, 2338 kg/h, 29kPa, včetně tepelně izolačního krytu	ks	1,00000	10 986,84	10 986,84		Vlastní
2	Pol__0002	Oběhové čerpadlo, 684 kg/h, 12kPa, včetně tepelně izolačního krytu	ks	1,00000	7 288,92	7 288,92		Vlastní
Díl: 08		PŘELOŽENÍ VYMĚNIKOVÉ STANICE DO 1.PP				66 232.94		
3	Pol__0063	Kompletní demontáž technologie VS a její přesun do 1.PP, opětovná montáž zařízení (výměník, exanční nádoba, rozdělovač a další)	kpl	1,00000	11 880,00	11 880,00		Vlastní
4	Pol__0064	Demontáž potrubí pro vytápění 1.PP, opětovné napojení rozdělovače pro 1.PP	kpl	1,00000	9 234,00	9 234,00		Vlastní
5	Pol__0065	Potrubí měděné, spojované pájením, včetně tvarovek, kolen, redukcí, přechodků, vsuvek a závěsného sítě (závěsné kluzné uložení) a montáže Cu potrubí 28 x 1 mm	m	6,00000	1 135,08	6 810,48		Vlastní
6	Pol__0066	Potrubí měděné, spojované pájením, včetně tvarovek, kolen, redukcí, přechodků, vsuvek a závěsného sítě (závěsné kluzné uložení) a montáže Cu potrubí 42 x 1 mm	m	6,00000	2 062,80	12 376,80		Vlastní
7	Pol__0067	Polyetylenová izolace - pro rozvody ve zdivu minimální tl. izolace 9mm pro měděné potrubí 28x1	m	1,00000	20,84	20,84		Vlastní
8	Pol__0068	Polyetylenová izolace - pro rozvody ve zdivu minimální tl. izolace 9mm pro měděné potrubí 42x1	m	1,00000	29,70	29,70		Vlastní
9	Pol__0069	Minerální izolace - pro volně vedené rozvody minimální tl. izolace 30mm pro měděné potrubí 28x1	m	8,00000	267,84	2 142,72		Vlastní
10	Pol__0070	Minerální izolace - pro volně vedené rozvody minimální tl. izolace 40mm pro měděné potrubí 42x1	m	5,00000	360,72	1 803,60		Vlastní
11	Pol__0071	Snímatelná izolace armatur a čerpadel izolačními deskami tloušťky stejné jako příslušné DN potrubí	kpl	1,00000	4 762,80	4 762,80		Vlastní
12	Pol__0072	Jádrové vrtání podlahy mezi původní a novou VS, 2x d150 + 2x d100	kpl	1,00000	9 882,00	9 882,00		Vlastní
13	Pol__0073	Přípojka: uzavření a odpojení technologiedemontáž stávajícího potrubí vedoucího do 1.NPNové, dopojení přípojky do místnosti v 1.PPvč. všech souvisejících prací a to i zemních, obnova ovrchů	kpl	1,00000	7 290,00	7 290,00		Vlastní

apod.

Díl: 02		ARMATURY ZÁVITOVÉ (vč. šroubení a vsuvek)				14 274.36		
14	Pol__0003	Kohout kulový závitový PN 10, vč. šroubení DN25	ks	4,00000	894,24	3 576,96		Vlastní
15	Pol__0004	Kohout kulový závitový PN 10, vč. šroubení DN 40	ks	4,00000	1 948,32	7 793,28		Vlastní
16	Pol__0005	Zpětný ventil závitový PN10, DN25	ks	1,00000	281,88	281,88		Vlastní
17	Pol__0006	Zpětný ventil závitový PN10, DN40	ks	1,00000	599,40	599,40		Vlastní
18	Pol__0007	Filtr závitový PN10, DN25	ks	1,00000	217,08	217,08		Vlastní
19	Pol__0008	Filtr závitový PN10, DN40	ks	1,00000	550,80	550,80		Vlastní
20	Pol__0009	Vypouštěcí kohout DN15	ks	6,00000	99,36	596,16		Vlastní
21	Pol__0010	Automatický odvzdušňovací ventil DN20 (v nejvyšších místech stoupacích potrubí)	kpl	1,00000	313,20	313,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	05	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	Pol__0011	Pojistný ventil 3/4"; ot. přetlak 6bar	ks	1,00000	345,60	345,60		Vlastní
Díl: 03 ARMATURY MERICI			16 310 16					
23	Pol__0012	Teploměr bimetalový včetně jímky, rozsah 0-120° C	ks	2,00000	268,92	537,84		Vlastní
24	Pol__0013	Manometr včetně manom. sestavy, rozsah 0-10bar	ks	2,00000	313,20	626,40		Vlastní
25	Pol__0014	Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, Qp=2,5, DN20, s výstupem na sběrnici M-Bus, včetně, příslušenství: teplotní čidla, římkv, návarkv. Měřič tepla bude nastaven s primárními adresami v rozsazích 010-099 podle požadavků profese MaR, která tyto odečty integruje. Adresace pouze sekundárními adresami (výrobní čísla) není přípustná.	ks	1,00000	7 684,20	7 684,20		Vlastní
26	Pol__0015	Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, Qp=1,5, DN15, s výstupem na sběrnici M-Bus, včetně, příslušenství: teplotní čidla, římkv, návarkv. Měřič tepla bude nastaven s primárními adresami v rozsazích 010-099 podle požadavků profese MaR, která tyto odečty integruje. Adresace pouze sekundárními adresami (výrobní čísla) není přípustná.	ks	1,00000	7 461,72	7 461,72		Vlastní

Díl: 04 POTRUBÍ			325 820 88					
27	Pol__0016	Potrubí měděné, spojované pájením, včetně tvarovek, kolen, redukci, přechodek, vsuvek a závěsného s stěmí (závěsné kluzné uložení) a montáže - Cu potrubí 15 x 1 mm	m	110,00000	463,32	50 965,20		Vlastní
28	Pol__0017	Potrubí měděné, spojované pájením, včetně tvarovek, kolen, redukci, přechodek, vsuvek a závěsného s stěmí (závěsné kluzné uložení) a montáže - Cu potrubí 18 x 1 mm	m	116,00000	541,08	62 765,28		Vlastní
29	Pol__0018	Potrubí měděné, spojované pájením, včetně tvarovek, kolen, redukci, přechodek, vsuvek a závěsného s stěmí (závěsné kluzné uložení) a montáže - Cu potrubí 22 x 1 mm	m	35,00000	788,40	27 594,00		Vlastní
30	Pol__0019	Potrubí měděné, spojované pájením, včetně tvarovek, kolen, redukci, přechodek, vsuvek a závěsného s stěmí (závěsné kluzné uložení) a montáže - Cu potrubí 28 x 1 mm	m	70,00000	1 135,08	79 455,60		Vlastní
31	Pol__0020	Potrubí měděné, spojované pájením, včetně tvarovek, kolen, redukci, přechodek, vsuvek a závěsného s stěmí (závěsné kluzné uložení) a montáže - Cu potrubí 35 x 1 mm	m	65,00000	1 425,60	92 664,00		Vlastní
32	Pol__0021	Potrubí měděné, spojované pájením, včetně tvarovek, kolen, redukci, přechodek, vsuvek a závěsného sstému (závěsné kluzné uložení) a montáže - Cu potrubí 42 x 1 mm	m	6,00000	2 062,80	12 376,80		Vlastní

Díl: 05 IZOLACE TEPELNE			29 904,43					
33	Pol__0022	Polyetylenová izolace - pro rozvody ve zdivu - minimální tl. izolace 9mm pro měděné potrubí 15x1	m	90,00000	16,74	1 506,60		Vlastní
34	Pol__0023	Polyetylenová izolace - pro rozvody ve zdivu - minimální tl. izolace 9mm pro měděné potrubí 18x1	m	116,00000	18,79	2 179,64		Vlastní
35	Pol__0024	Polyetylenová izolace - pro rozvody ve zdivu - minimální tl. izolace 9mm pro měděné potrubí 22x1	m	35,00000	22,46	786,10		Vlastní
36	Pol__0025	Polyetylenová izolace - pro rozvody ve zdivu - minimální tl. izolace 9mm pro měděné potrubí 28x1	m	40,00000	20,84	833,60		Vlastní
37	Pol__0026	Polyetylenová izolace - pro rozvody ve zdivu - minimální tl. izolace 9mm pro měděné potrubí 35x1	m	65,00000	24,73	1 607,45		Vlastní
38	Pol__0027	Minerální izolace - pro volně vedené rozvody - minimální tl. izolace 20mm pro měděné potrubí 15x1	m	21,00000	155,52	3 265,92		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	05	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	Pol__0028	Minerální izolace - pro volně vedené rozvody - minimální tl. izolace 30mm pro měděné potrubí 28x1	m	30,00000	267,84	8 035,20		Vlastní
40	Pol__0029	Minerální izolace - pro volně vedené rozvody - minimální tl. izolace 40mm pro měděné potrubí 42x1	m	6,00000	360,72	2 164,32		Vlastní
41	Pol__0030	Snímatelná izolace armatur a čerpadel izolačními deskami tloušťky stejné jako příslušné DN potrubí	kpl	1,00000	9 525,60	9 525,60		Vlastní
Díl: 06		OTOPNÉ PLOCHY				407 090,88		
42	Pol__0031	Ocelová desková otopná tělesa s hladkou čelní plochou, s integrovaným termostatickým ventilem, pravé, nebo levé spodní připojení (dle dokumentace) vč. uchycení, včetně kotvení a příslušenství. <i>povrchová úprava dle architekta 11/900/900</i>	ks	1,00000	7 981,20	7 981,20		Vlastní
43	Pol__0032	Ocelová desková otopná tělesa s hladkou čelní plochou, s integrovaným termostatickým ventilem, pravé, nebo levé spodní připojení (dle dokumentace) vč. uchycení, včetně kotvení a příslušenství. <i>povrchová úprava dle architekta 21/600/700</i>	ks	1,00000	7 952,04	7 952,04		Vlastní
44	Pol__0033	Ocelová desková otopná tělesa s hladkou čelní plochou, s integrovaným termostatickým ventilem, pravé, nebo levé spodní připojení (dle dokumentace) vč. uchycení, včetně kotvení a příslušenství. <i>povrchová úprava dle architekta 21/600/1000</i>	ks	9,00000	8 700,48	78 304,32		Vlastní
45	Pol__0034	Ocelová desková otopná tělesa s hladkou čelní plochou, s integrovaným termostatickým ventilem, pravé, nebo levé spodní připojení (dle dokumentace) vč. uchycení, včetně kotvení a příslušenství. <i>povrchová úprava dle architekta 21/600/1100</i>	ks	4,00000	8 947,80	35 791,20		Vlastní
46	Pol__0035	Ocelová desková otopná tělesa s hladkou čelní plochou, s integrovaným termostatickým ventilem, pravé, nebo levé spodní připojení (dle dokumentace) vč. uchycení, včetně kotvení a příslušenství. <i>povrchová úprava dle architekta 22/600/800</i>	ks	1,00000	9 161,64	9 161,64		Vlastní
47	Pol__0036	Ocelová desková otopná tělesa s hladkou čelní plochou, s integrovaným termostatickým ventilem, pravé, nebo levé spodní připojení (dle dokumentace) vč. uchycení, včetně kotvení a příslušenství. <i>povrchová úprava dle architekta 22/600/900</i>	ks	1,00000	9 462,96	9 462,96		Vlastní
48	Pol__0037	Ocelová desková otopná tělesa s hladkou čelní plochou, s integrovaným termostatickým ventilem, pravé, nebo levé spodní připojení (dle dokumentace) vč. uchycení, včetně kotvení a příslušenství. <i>povrchová úprava dle architekta 33/600/500</i>	ks	1,00000	10 507,32	10 507,32		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	05	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	Pol__0038	Ocelová desková otopná tělesa s hladkou čelní plochou, s integrovaným termostatickým ventilem, pravé, nebo levé spodní připojení (dle dokumentace) vč. uchycení, včetně kotvení a příslušenství. <i>povrchová úprava dle architekta 33/600/600</i>	ks	1,00000	10 829,16	10 829,16		Vlastní
50	Pol__0039	Ocelová desková otopná tělesa s hladkou čelní plochou, s integrovaným termostatickým ventilem, pravé, nebo levé spodní připojení (dle dokumentace) vč. uchycení, včetně kotvení a příslušenství. <i>povrchová úprava dle architekta 33/600/700</i>	ks	2,00000	11 153,16	22 306,32		Vlastní
51	Pol__0040	Ocelová desková otopná tělesa s hladkou čelní plochou, s integrovaným termostatickým ventilem, pravé, nebo levé spodní připojení (dle dokumentace) vč. uchycení, včetně kotvení a příslušenství. <i>povrchová úprava dle architekta 33/600/800</i>	ks	3,00000	11 578,68	34 736,04		Vlastní
52	Pol__0041	Ocelová desková otopná tělesa s hladkou čelní plochou, s integrovaným termostatickým ventilem, pravé, nebo levé spodní připojení (dle dokumentace) vč. uchycení, včetně kotvení a příslušenství. <i>povrchová úprava dle architekta 33/600/1000</i>	ks	3,00000	12 428,64	37 285,92		Vlastní
53	Pol__0042	Ocelová desková otopná tělesa s hladkou čelní plochou, s integrovaným termostatickým ventilem, pravé, nebo levé spodní připojení (dle dokumentace) vč. uchycení, včetně kotvení a příslušenství. <i>povrchová úprava dle architekta 33/600/1100</i>	ks	1,00000	12 856,32	12 856,32		Vlastní
54	Pol__0043	Ocelová desková otopná tělesa s hladkou čelní plochou, s integrovaným termostatickým ventilem, pravé, nebo levé spodní připojení (dle dokumentace) vč. uchycení, včetně kotvení a příslušenství. <i>povrchová úprava dle architekta 33/600/1200</i>	ks	4,00000	13 280,76	53 123,04		Vlastní
55	Pol__0044	Ocelová desková otopná tělesa s hladkou čelní plochou, s integrovaným termostatickým ventilem, pravé, nebo levé spodní připojení (dle dokumentace) vč. uchycení, včetně kotvení a příslušenství. <i>povrchová úprava dle architekta 33/600/1600</i>	ks	2,00000	15 132,96	30 265,92		Vlastní
56	Pol__0045	Ocelová desková otopná tělesa s hladkou čelní plochou, s integrovaným termostatickým ventilem, pravé, nebo levé spodní připojení (dle dokumentace) vč. uchycení, včetně kotvení a příslušenství. <i>povrchová úprava dle architekta 21/1800/600</i>	ks	1,00000	27 871,56	27 871,56		Vlastní
57	Pol__0046	Regulační H šroubení DN15 (rohové, případně přímé), včetně 2x svěrného šroubení pro měděné potrubí a v případě požadavku architekta včetně plastové krátké	ks	34,00000	502,20	17 074,80		Vlastní
58	Pol__0047	Regulační H ventil DN15 s věštavenovou ventilovou vložkou (rohové, případně přímé), včetně 2x, svěrného šroubení pro měděné potrubí a v případě požadavku architekta včetně plastové krátké	ks	1,00000	1 581,12	1 581,12		Vlastní
Díl: 07 OSTATNÍ			240 374,52					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	05	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	Pol__0048	Připojení VZT jednotky, potrubí, armatury, atd.. dle výkresu schéma zapojení	kpl	2,00000	16 664,40	33 328,80		Vlastní
60	Pol__0049	Vyvaření nové odbočky u výměňkové stanice vč. nátěru potrubí a izolování	kpl	1,00000	6 912,00	6 912,00		Vlastní
61	Pol__0050	Kontrola stavu výměňkové stanice	kpl	1,00000	5 940,00	5 940,00		Vlastní
62	Pol__0051	Oprava nátěrů potrubí a izolace	kpl	1,00000	702,00	702,00		Vlastní
63	Pol__0052	Topný kabel na potrubí Cu28, délky 26m	kpl	1,00000	7 884,00	7 884,00		Vlastní
64	Pol__0053	Ocelové pomocné konstrukce	kpl	1,00000	7 020,00	7 020,00		Vlastní
65	Pol__0054	Zavěšení potrubí, kotvicí systém Hilti, pevné body, kluzné uložení dle CSN	kpl	1,00000	30 920,40	30 920,40		Vlastní
66	Pol__0055	Drobný spojovací a montážní materiál (šroubení, vsuvky, svařovací materiál, atd..)	kpl	1,00000	10 044,00	10 044,00		Vlastní
67	Pol__0056	Informační doplňky - štítky	kpl	1,00000	3 456,00	3 456,00		Vlastní
68	Pol__0057	Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu požární ochrany objektu	kpl	1,00000	13 207,32	13 207,32		Vlastní
69	Pol__0058	Propláchnutí a napuštění systému	kpl	1,00000	23 760,00	23 760,00		Vlastní
70	Pol__0059	Provedení zkoušek dle CSN 06 0310 (těsnosti, dilatační a topná)	kpl	1,00000	8 100,00	8 100,00		Vlastní
71	Pol__0060	Hydraulické vyregulování systému, změření průtoku na armaturách měřicím přístrojem, nastavení ventilů vč. rotokolu	kpl	1,00000	34 560,00	34 560,00		Vlastní
72	Pol__0061	Uvedení celého systému do provozu	kpl	1,00000	16 740,00	16 740,00		Vlastní
73	Pol__0062	Předávací dokumentace, zpracování výrobně dodavatelské dokumentace	kpl	1,00000	37 800,00	37 800,00		Vlastní

Celkem						1 118 283,93		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	06	Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		Zařízení VZT1 - Větrání 1.NP, chlazení a vlhčení galerií				669 137,76		
1	VZT1	Kompaktní vzduchotechnická jednotka v podstropním provedení, vnitřní instalace; Vp=950m ³ /h, 350 Pa., Vo=850m ³ /h, 250Pa, v sestavě-přívod: uzavírací klapka se servopohonem, kapsový filtr F7 (ePM1 60%) , rotační regenerační výměník ZZT s proplachovacím sektorem a plynulou regulací výkonu, ventilátor s EC motorem, vodní ohříváč, tp(zima)=20°C; potrubní chladič (viz VZT1.CHL) odtah: kapsový filtr M5 (ePM10 60%), rot. výměník ZZT, ventilátor s EC motorem, uzavírací klapka se servopohonem. Jednotka je vč. vybavení autonomní regulace, vč. řídicí jednotky, ovládacího panelu, potr. čidla. Součástí dodávky jednotky je směšovací uzel (0-10V, 24V) vč. kompletní protimrazové ochrany vč. potřebných teplotních čidel, rychloupínací spony. Autonomní regulace bude umožňovat: regulaci ventilátorů dle CAV, regulace ohříváče a potrubního chladiče (resp. kondenzační jednotky CHV1 prostřednictvím AHU boxu (regulace na konst. tepl. přívod. vzduchu, výstup z jednotky 0-10V), monitorování zanesení filtrů, rekuperaci chladu, možnost napojení na nadřazený systém MaR. Kompletní dodávka vč. izolátorů chvění, připojovacích manžet, základového rámu vč. veškerého montážního a spotřebního materiálu. Stranové provedení dle výkresové dokumentace. Dodávka bude kompletní, vč. veškeré kabeláže a vč. prokabelování svorkovnice VZT jednotky s veškerým externím příslušenstvím, vč. teplotních čidel (mimo napojení na MaR) dle schémat výrobce, vč. autorizovaného spuštění a uvedení do provozu servisním technikem.	kpl	1,00000	285 120,00	285 120,00		Vlastní
2	VZT1.CHL	Přímý výparník, osazený do potrubí, chladivo R32, chladicí výkon 4,8 kW, tlaková ztráta max 45 Pa. (suchá max 36 Pa). výstupní teplota vzduchu 21 °C.	ks	1,00000	25 920,00	25 920,00		Vlastní
3	VV1	Elektrodový parní vyvíječ k nepřímému vlhčení vzduchu, montáž na svislou konstrukci. Plynulá, regulace parního výkonu 20-100%. Parní výkon 4 kg/h). Součástí dodávky je parní distributor pro instalaci do potrubí šířky 250 mm s integrovaným odvodem kondenzátu, parní hadice (4m) s ocelovou pružnou výztuhou (teplotní odolnost min. 100 °C) a kondenzační hadice (4m). Součástí dodávky je dále bezpečnostní hygrostat a čidlo tlakové difference vč. zapojení bezpečnostního okruhu pro blokaci zvlhčovače. Dodávka bude kompletní, vč. veškeré kabeláže a vč. provedení prokabelování s externím příslušenstvím (mimo napojení na MaR) dle schémat výrobce, vč. autorizovaného spuštění a uvedení do provozu servisním technikem.	kpl	1,00000	77 976,00	77 976,00		Vlastní
4	Pol__0004	Protidešťová žaluzie 500x355 (vol. plocha min. 0,11 m ²), vč. ochranného síta, vč. montážního rámu a, vč. přechodového potrubí	ks	2,00000	2 808,00	5 616,00		Vlastní
5	Pol__0005	Flexibilní tlumič hluku d315, délka 1m, izolace ze skelných vláken, tl. 25 mm. Hrdla tlumiče z, pozinkovaného plechu	ks	5,00000	2 851,20	14 256,00		Vlastní
6	Pol__0006	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku 200/50-500-200-1000 (kulisa/mezera, šířka x výška x délka).	ks	1,00000	5 184,00	5 184,00		Vlastní
7	Pol__0007	Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí, 500x200	ks	1,00000	1 533,60	1 533,60		Vlastní
8	Pol__0008	Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí, 200x125	ks	1,00000	1 101,60	1 101,60		Vlastní
9	SV1	Vzduchotechnická štěrba pro přívod vzduchu se směrovatelnými lamelami (200 m ³ /h), jednořadá, šířka, krčku 35 mm (umístění do podhledu), horizontální připojení 2x d100 vč. regulační klapky (20-60 Pa) , uvažovaná délka 1950 mm, vč. plenum boxu, provedení čela dle požadavku architekta - bude upřesněno při vzorkování a odsouhlaseno architektem	ks	1,00000	9 072,00	9 072,00		Vlastní
10	SV2	Vzduchotechnická štěrba pro přívod vzduchu se směrovatelnými lamelami (50 m ³ /h), jednořadá, šířka, krčku 18 mm (umístění do podhledu), horizontální připojení 1x d80 vč. regulační klapky (9-40 Pa) uvažovaná délka 1200 mm, vč. plenum boxu, provedení čela dle požadavku architekta - bude upřesněno při vzorkování a odsouhlaseno architektem	ks	1,00000	7 776,00	7 776,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	06	Vzduchotechnika a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	SV3	Vzduchotechnická štěrba pro přívod vzduchu se směrovatelnými lamelami (150 m ³ /h), jednořadá, šířka, krčku 35 mm (umístění do podhledu), horizontální připojení 2x d100 vč. regulační klauzury, uvažovaná délka 1950 mm, vč. plenum boxu, provedení čela dle požadavku architekta - bude upřesněno při vzorkování a odsouhlaseno architektem	ks	1,00000	8 424,00	8 424,00		Vlastní
12	Pol__0012	Talířový ventil pro odvod vzduchu d160, kovový, vč. upevňovacího rámečku	ks	3,00000	388,80	1 166,40		Vlastní
13	Pol__0013	Stěnová mřížka pro přívod vzduchu (300x100), dvouřadá, vč. regulace průtoku, vč. upínacího rámečku, barevné provedení dle architekta - bude upřesněno při vzorkování a odsouhlaseno architektem	ks	1,00000	1 512,00	1 512,00		Vlastní
14	Pol__0014	Síto na zakončení čtyřhranného potrubí, 500x200	ks	1,00000	876,96	876,96		Vlastní
15	Pol__0015	Síto na zakončení čtyřhranného potrubí, 250x200	ks	1,00000	498,96	498,96		Vlastní
16	Pol__0016	Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d80, vč. spojovacího materiálu	bm	1,50000	280,80	421,20		Vlastní
17	Pol__0017	Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d100, vč. spojovacího materiálu	bm	6,00000	302,40	1 814,40		Vlastní
18	Pol__0018	Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d160, vč. spojovacího materiálu	bm	4,50000	388,80	1 749,60		Vlastní
19	Pol__0019	Spiro potrubí dimenze SR 80, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu	bm	3,50000	259,20	907,20		Vlastní
20	Pol__0020	Spiro potrubí dimenze SR 100, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu	bm	1,50000	302,40	453,60		Vlastní
21	Pol__0021	Spiro potrubí dimenze SR d125, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu	bm	62,50000	345,60	21 600,00		Vlastní
22	Pol__0022	Spiro potrubí dimenze SR d160, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu	bm	12,50000	388,80	4 860,00		Vlastní
23	Pol__0023	Spiro potrubí dimenze SR d280, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu	bm	3,50000	475,20	1 663,20		Vlastní
24	Pol__0024	Spiro potrubí dimenze SR d315, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu	bm	7,20000	734,40	5 287,68		Vlastní
25	Pol__0025	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami, třída těsnosti B, včetně závěsů, kotvení a spojovacího materiálu	m2	119,00000	950,40	113 097,60		Vlastní
26	Pol__0026	Tepelná izolace, minerální vlna s AL polepem, tl. 20 mm	m2	85,80000	475,20	40 772,16		Vlastní
27	Pol__0027	Tepelná izolace, syntetický kaučuk, tl. 20 mm samolepící s Al povrchem	m2	41,50000	734,40	30 477,60		Vlastní
Díl: 02		Zařízení CHV1 - Chladicí jednotka - chlazení k VZT1				92 988,00		
28	CHV1	Kondenzační jednotka k přímému výparníku (VZT1.CHL) VZT jednotky (VZT1) typu split, chladivo R32, Qchl=5 kW, LwA=65 dBA, m = 34 kg, garantovaný chod chl. -10 °C až 48 °C, vč. VZT řídicího boxu (řízení dle teploty přívodního vzduchu), modulu omezení výkonu a veškerého nezbytného příslušenství pro zajištění řízení z regulace VZT jednotky. Kompletní dodávka; včetně izolátorů chvění (pružné uložení), ukotvení, uvedení do provozu. Dodávka bude kompletní, vč. veškeré kabeláže a vč. provedení prokabelování s externím příslušenstvím (mimo napojení na MaR) dle schémat výrobce, vč. autorizovaného spuštění a uvedení do provozu servisním technikem	kpl	1,00000	79 920,00	79 920,00		Vlastní
29	Pol__0029	Chladivové Cu potrubí 6,35/9,52 mm svazek (kapalina, plyn), vč. tepelné a parotěsné izolace, vč. chladiva a montáže	m	22,00000	594,00	13 068,00		Vlastní
Díl: 03		Zařízení VZT WC1 - Větrání zázemí 1.NP				30 234,60		
30	VZT WC1	Diagonální potrubní ventilátor s EC motorem, s nízkou emisí hluku (V=490m ³ /h, 150Pa), vč. montážní konzole, vč. manžet	kpl	1,00000	10 152,00	10 152,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	06	Vzduchotechnika a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	Pol__0031	Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí d200	ks	1,00000	734,40	734,40		Vlastní
32	Pol__0032	Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí d100	ks	1,00000	444,96	444,96		Vlastní
33	Pol__0033	Talířový ventil pro odvod vzduchu d100, kovový, vč. upevňovacího rámečku	ks	2,00000	259,20	518,40		Vlastní
34	Pol__0034	Talířový ventil pro odvod vzduchu d125, kovový, vč. upevňovacího rámečku	ks	5,00000	280,80	1 404,00		Vlastní
35	Pol__0035	Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d100, vč. spojovacího materiálu	bm	3,00000	302,40	907,20		Vlastní
36	Pol__0036	Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d125, vč. spojovacího materiálu	bm	7,50000	313,20	2 349,00		Vlastní
37	Pol__0037	Spiro potrubí dimenze SR 125, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu	bm	1,80000	345,60	622,08		Vlastní
38	Pol__0038	Spiro potrubí dimenze SR 160, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu	bm	3,50000	388,80	1 360,80		Vlastní
39	Pol__0039	Spiro potrubí dimenze SR 200, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu	bm	23,00000	432,00	9 936,00		Vlastní
40	Pol__0040	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami, třída těsnosti B, včetně závěsů, kotvení a spojovacího materiálu	m2	1,90000	950,40	1 805,76		Vlastní
Díl: 04 Zařízení VZT UK - Větrání úklidové místnosti						13 430,88		
41	Pol__0041	VZT VS						
		Diagonální potrubní ventilátor s EC motorem, s nízkou emisí hluku (V=200m3/h, 150Pa), vč. montážní konzole vč. manžet	kpl	1,00000	8 964,00	8 964,00		Vlastní
42	Pol__0042	Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí d160	ks	1,00000	583,20	583,20		Vlastní
43	Pol__0043	Talířový ventil pro odvod vzduchu d200, kovový, vč. upevňovacího rámečku	ks	1,00000	410,40	410,40		Vlastní
44	Pol__0044	Síto na zakončení čtyřhranného potrubí, 250x200	ks	1,00000	498,96	498,96		Vlastní
45	Pol__0045	Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d200, vč. spojovacího materiálu	bm	1,50000	453,60	680,40		Vlastní
46	Pol__0046	Spiro potrubí dimenze SR 160, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu	bm	4,00000	388,80	1 555,20		Vlastní
47	Pol__0047	Spiro potrubí dimenze SR 200, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu	bm	0,50000	432,00	216,00		Vlastní
48	Pol__0048	Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami, třída těsnosti B, včetně závěsů, kotvení a spojovacího materiálu	m2	0,55000	950,40	522,72		Vlastní
Díl: 05 Zařízení CHR - Chlazení respiria						231 714,00		
49	Pol__0049	Venkovní kondenzační jednotka multisplit systému Qch=7kW, chladivo R32, m=47kg, hluk 64dB(A),, garantovaný chod chl. -10 °C až 48 °C, kompletní dodávka; včetně izolátorů chvění různého uložení	ks	1,00000	52 704,00	52 704,00		Vlastní
ukotvení, uvedení do provozu. Dodávka bude kompletní, vč. veškeré kabeláže a vč. provedení prokabelování (mimo napojení na MaR) dle schémat výrobce, vč. autorizovaného s. uštění a uvedení do provozu servisním technikem								
50	Pol__0050	Vnitřní kanálová jednotka multisplit systému, Qch=5,3 kW, exetní statický tlak 20-147 Pa. Kompletní, dodávka vč. prokabelování s venkovní jednotkou, kabelovým ovladačem a zajištění skru inového ovládání	ks	2,00000	39 312,00	78 624,00		Vlastní
51	Pol__0051	El. deska pro připojení chladicí jednotky na MaR. Kompletní dodávka vč. osazení do venkovní, jednotky	ks	1,00000	4 968,00	4 968,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	06	Vzduchotechnika a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	Pol__0052	Kabelový ovladač, barevný, CJ, vč. kabelů skupinového ovládání, vč. propojení kabeláže a, z rozvaznění	ks	1,00000	5 832,00	5 832,00		Vlastní
53	Pol__0053	Chladivové Cu potrubí 6,35/9,52 mm svazek (kapalina, plyn), vč. tepelné a parotěsné izolace, vč. komunikačního kabelu vč. chladiva a montáže	m	33,00000	594,00	19 602,00		Vlastní
54	Pol__0054	Vzduchotechnická štěrbinová pro průvod vzduchu se směrovatelnými lamelami (330 m3/h, max 20Pa), jednořadá, prodloužený krček (121 mm), max šířka krčku 50 mm (umístění mezi lamely odlišně)	ks	6,00000	6 912,00	41 472,00		Vlastní
horizontální připojení 2x d160 vč. regulační klapky, uvažovaná délka 1950 mm								
55	Pol__0055	Atypický připojovací box, provedení dle výkresové dokumentace, 6 hrdel d160	ks	2,00000	2 592,00	5 184,00		Vlastní
56	Pol__0056	Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d160, vč. spojovacího materiálu	bm	60,00000	388,80	23 328,00		Vlastní
Díl: 06		Zařízení CHG - Chlazení galerie a TIC				152 409.60		
57	Pol__0057	Venkovní kondenzační jednotka multisplit systému Qch=7,9kW, chladivo R32, m=61kg, hluk 64dB(A),, garantovaný chod chl. -10 °C až 48 °C, kompletní dodávka; včetně izolátorů chvění různé uložení	ks	1,00000	55 296,00	55 296,00		Vlastní
ukotvení, uvedení do provozu. Dodávka bude kompletní, vč. veškeré kabeláže a vč. provedení prokabelování (mimo napojení na MaR) dle schémat výrobce, vč. autorizovaného s. uštění a uvedení do provozu servisním technikem								
58	CHG1	Vnitřní nástěnná jednotka multisplit systému, Qch=5 kW. Kompletní dodávka vč. prokabelování s venkovní jednotkou kabelovým ovladačem	ks	1,00000	26 028,00	26 028,00		Vlastní
59	CHG2-TIC	Vnitřní nástěnná jednotka multisplit systému, Qch=3,5 kW. Kompletní dodávka vč. prokabelování s venkovní jednotkou kabelovým ovladačem	ks	1,00000	20 217,60	20 217,60		Vlastní
60	Pol__0060	El. deska pro připojení chladicí jednotky na MaR. Kompletní dodávka vč. osazení do venkovní, jednotky	ks	1,00000	4 968,00	4 968,00		Vlastní
61	Pol__0061	Kabelový ovladač, barevný, CJ, vč. kabelů skupinového ovládání, vč. propojení kabeláže a, z rozvaznění	ks	2,00000	5 832,00	11 664,00		Vlastní
62	Pol__0062	Cerpadlo kondenzátu pro umístění pod krytem klimatizační jednotky, výtlak 10 m , průtok 10 l/h., hlučnost max 23 dB, spolehlivá detekce přetečení, signalizační kontakty .Kompletní dodávka vč.	kpl	1,00000	4 536,00	4 536,00		Vlastní
zajištění napájení, instalace výtlačné hadičky spolu s trasou chladiva až do půdního prostoru a jejího zaústění do kanalizace. Zajištění zastavení funkce chlazení nebo v hlášení zvukového alarmu či poruše funkce								
63	Pol__0063	Chladivové Cu potrubí 6,35/9,52 mm svazek (kapalina, plyn), vč. tepelné a parotěsné izolace, vč. komunikačního kabelu vč. chladiva a montáže	m	50,00000	594,00	29 700,00		Vlastní
Díl: 07		Zařízení VYT - Větrání výtahu				1 080.00		
64	Pol__0064	Síto na ukončení spiro potrubí d225	kpl	1,00000	475,20	475,20		Vlastní
65	Pol__0065	Spiro potrubí dimenze SR 225, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu	bm	1,00000	604,80	604,80		Vlastní
Díl: 08		Zařízení VZT 2 - Větrání sálu a zasedací místnosti na 2.NP				757 576.80		
66	VZT1	Kompaktní vzduchotechnická jednotka, horizontální, vnitřní instalace; Vp=2200m3/h, 250 Pa,, Vo=2200m3/h, 250Pa, v sestavě-přívod: uzavírací klapka se servopohonem, kapsový filtr F7 ePM1 60%	kpl	1,00000	351 000,00	351 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	06	Vzduchotechnika a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

deskový rekuperační výměník ZZT s obtokem, ventilátor s EC motorem, vodní ohřivač, tp(zima)=20°C; odťah: kapsový filtr M5 (ePM10 60%), desk. výměník ZZT, ventilátor s EC motorem, uzavírací klapka se servopohonem. Jednotka je vč. vybavení autonomní regulace, vč. řídicí jednotky, ovládacího panelu, potr. čidla. Součástí dodávky jednotky je směšovací uzel (0-10V, 24V) vč. kompletní protimrazové ochrany vč. potřebných teplotních čidel, VAV sada pro řízení dle konstatní tlakové difference, pružné manžety. Autonomní regulace bude umožňovat: regulaci ventilátorů dle VAV, regulace ohřivače (regulace na konst. tepl. přívod. vzduchu), monitorování zanesení filtrů, rekuperaci chladu, možnost napojení na nadřazený systém MaR. Kompletní dodávka vč. izolátorů chvění, připojovacích manžet, základového rámu vč. veškerého montážního a spotřebního materiálu. Stranové provedení dle výkresové dokumentace. Dodávka bude kompletní, vč. veškeré kabeláže a vč. prokabelování svorkovnice VZT jednotky s veškerým externím příslušenstvím, vč. teplotních čidel (mimo napojení na MaR) dle schémat výrobce, vč. autorizovaného spuštění a uvedení do provozu servisním technikem

67	Přívod vzduchu	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku 200/100-600-400-1000 (kulisa/mezera, šířka x výška x délka)	ks	2,00000	5 832,00	11 664,00		Vlastní
68	Odvod vzduchu	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku 200/100-600-400-1000 (kulisa/mezera, šířka x výška x délka)	ks	1,00000	5 832,00	5 832,00		Vlastní
69	Sání vzduchu	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku 200/100-600-400-1200 (kulisa/mezera, šířka x výška x délka)	ks	1,00000	6 696,00	6 696,00		Vlastní
70	Výfuk vzduchu	Čtyřhranný přímý kulisový tlumič hluku 200/100-600-400-1500 (kulisa/mezera, šířka x výška x délka)	ks	1,00000	7 344,00	7 344,00		Vlastní
71	VAV1	Regulátor variabilního průtoku pro nízké rychlosti vzduchu, bez nároků na uklidňující délku, d250 rozsah průtoků Vmin = 100 m3/h Vmax = 700 m3/h řízení 2-10V na ájení 24V	kpl	1,00000	11 664,00	11 664,00		Vlastní
72	VAV2	Regulátor variabilního průtoku pro nízké rychlosti vzduchu, bez nároků na uklidňující délku, d250 rozsah průtoků Vmin = 0 m3/h Vmax = 600 m3/h řízení 0-10V na ájení 24V	kpl	1,00000	11 664,00	11 664,00		Vlastní
73	VAV3	Regulátor variabilního průtoku vzduchu, 300x250, rozsah průtoků Vmin = 550 m3/h, Vmax = 2100 m3/h řízení 2-10V na ájení 24V	ks	1,00000	13 392,00	13 392,00		Vlastní
74	VAV4	Regulátor variabilního průtoku pro nízké rychlosti vzduchu, bez nároků na uklidňující délku, d400 rozsah průtoků Vmin = 100 m3/h Vmax = 2000 m3/h řízení 2-10V na ájení 24V	ks	1,00000	16 416,00	16 416,00		Vlastní
75	CAV	Regulátor konstatního průtoku vzduchu do kruhového potrubí d140 pro průtok 200 m3/h	ks	1,00000	10 368,00	10 368,00		Vlastní
76	Pol_0076	Anemostat vířivý s nastavitelnými lamelami pro přívod vzduchu, kruhová čelní deska d600, 48 lamel,, vč. kruhového plenum boxu s perforovaným plechem a regulační klapkou, vertikální řízení d200	ks	4,00000	6 912,00	27 648,00		Vlastní

barevné provedení dle architekta - bude upřesněno při vzorkování a odsouhlaseno architektem

77	Pol_0077	Anemostat vířivý s nastavitelnými lamelami pro přívod vzduchu, čtvercová čelní deska 400x400, 16, lamel, vč. čtvercového plenum boxu s perforovaným plechem a regulační klapkou, vertikální řízení	ks	4,00000	4 104,00	16 416,00		Vlastní
----	----------	--	----	---------	----------	-----------	--	---------

d160, barevné provedení dle architekta - bude upřesněno při vzorkování a odsouhlaseno architektem

78	Pol_0078	Anemostat vířivý s nastavitelnými lamelami pro odvod vzduchu, čtvercová čelní deska 400x400, 16, lamel, vč. čtvercového plenum boxu s regulační klapkou, vertikální připojení d160, barevné provedení	ks	7,00000	4 104,00	28 728,00		Vlastní
----	----------	---	----	---------	----------	-----------	--	---------

dle architekta - bude upřesněno při vzorkování a odsouhlaseno architektem

	Talířový ventil pro odvod vzduchu d200, kovový, vč. upevňovacího rámečku	1 ks	1	1,00000	345,60	345,60	1	1	lastní	1
--	--	------	---	---------	--------	--------	---	---	--------	---

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	06	Vzduchotechnika a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	Pol__0080	Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d160, vč. spojovacího materiálu	bm	18,00000	388,80	6 998,40		Vlastní
81	Pol__0081	Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d200, vč. spojovacího materiálu	bm	6,00000	453,60	2 721,60		Vlastní
82	Pol__0082	Spiro potrubí dimenze SR 140, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu	bm	1,00000	345,60	345,60		Vlastní
83	Pol__0083	Spiro potrubí dimenze SR 160, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu	bm	36,00000	388,80	13 996,80		Vlastní
84	Pol__0084	Spiro potrubí dimenze SR 200, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu	bm	15,00000	432,00	6 480,00		Vlastní
85	Pol__0085	Spiro potrubí dimenze SR 225, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu	bm	16,00000	453,60	7 257,60		Vlastní
86	Pol__0086	Spiro potrubí dimenze SR 250, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu	bm	14,00000	583,20	8 164,80		Vlastní
87	Pol__0087	Ctyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojaného přírubami, třída těsnosti B, včetně závěsů kotvení a s. oiovacího materiálu	m2	82,00000	950,40	77 932,80		Vlastní
88	Pol__0088	Tepelná izolace, minerální vlna s AL polepem, tl. 40 mm	m2	171,00000	669,60	114 501,60		Vlastní
Díl: 09 Zařízení VZT WC2 - Větrání zázemí 2.NP						23 349,60		
89	VZT WC2	Diagonální potrubní ventilátor s EC motorem, s nízkou emisí hluku (V=200m3/h, 150Pa), vč. montážní konzole vč. manžet	kpl	1,00000	8 964,00	8 964,00		Vlastní
90	Pol__0090	Těsná zpětná klapka do kruhového potrubí d160	ks	1,00000	583,20	583,20		Vlastní
91	Pol__0091	Talířový ventil pro odvod vzduchu d200, kovový, vč. upevňovacího rámečku	ks	1,00000	388,80	388,80		Vlastní
92	Pol__0092	Ohebná zvukově izolační hadice o průměru d160, vč. spojovacího materiálu	bm	1,50000	388,80	583,20		Vlastní
93	Pol__0093	Spiro potrubí dimenze SR 160, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu	bm	15,00000	388,80	5 832,00		Vlastní
94	Pol__0094	Tepelná izolace, minerální vlna s AL polepem, tl. 40 mm	m2	12,00000	583,20	6 998,40		Vlastní
Díl: 10 Zařízení CHS - Chlazení sálu						257 094,00		
95	Pol__0095	Venkovní kondenzační jednotka split systému Qch=6,8kW, chladivo R32, m=59kg, hluk 65dB(A), rozměry:, 950x850mm (ŠxV), garantovaný chod chl. -15 °C až 48 °C, kompletní dodávka; včetně izolátorů chvění	ks	2,00000	52 704,00	105 408,00		Vlastní
(pružné uložení), ukotvení, uvedení do provozu. Dodávka bude kompletní, vč. veškeré kabeláže a vč. provedení prokabelování (mimo napojení na MaR) dle schémat v rohu vč. autorizovaného s. uštění a uvedení do. rovozu servisním technikem								
96	Pol__0096	Vnitřní kazetová jednotka split systému, Qch=6,8kW, 840x204x804 (Š/V/H). Kompletní dodávka vč. rkabelování s venkovní jednotkou kabelovým ovladačem	ks	2,00000	38 880,00	77 760,00		Vlastní
97	Pol__0097	Celní panel 4 cestné kazetové jednotky	ks	2,00000	6 264,00	12 528,00		Vlastní
98	Pol__0098	El. deska pro připojení chladicí jednotky na MaR. Kompletní dodávka vč. osazení do venkovní, jednotky	ks	2,00000	4 968,00	9 936,00		Vlastní
99	Pol__0099	Kabelový ovladač, barevný, CJ, vč. propojení kabeláže a zprovoznění	ks	2,00000	5 832,00	11 664,00		Vlastní
100	Pol__0100	Chladivové Cu potrubí 9,52/15,88 mm svazek (kapalina, plyn), vč. tepelné a parotěsné izolace, vč. komunikačního kabelu vč. chladiva a montáže	m	67,00000	594,00	39 798,00		Vlastní
Díl: 11 Zařízení CHZ - Chlazení zasedací místnosti						132 408,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	06	Vzduchotechnika a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
101	Pol__0101	Venkovní kondenzační jednotka split systému Qch=6,8kW, chladivo R32, m=59kg, hluk 65dB(A), rozměry: 950x850mm (ŠxV), garantovaný chod chl. -15 °C až 48 °C, kompletní dodávka; včetně izolátorů chvění (pružné uložení), ukotvení, uvedení do provozu. Dodávka bude kompletní, vč. veškeré kabeláže a vč. provedení prokabelování (mimo napojení na MaR) dle schémat v rohuře vč. autorizovaného s uštěnění a uvedení do provozu servisním technikem	ks	1,00000	52 704,00	52 704,00		Vlastní
102	Pol__0102	Vnitřní kazetová jednotka split systému, Qch=6,8kW, 840x204x804 (Š/V/H). Kompletní dodávka vč. rokabelování s venkovní jednotkou, kabelovým ovladačem	ks	1,00000	38 880,00	38 880,00		Vlastní
103	Pol__0103	Celní panel 4 cestné kazetové jednotky	ks	1,00000	6 264,00	6 264,00		Vlastní
104	Pol__0104	El. deska pro připojení chladicí jednotky na MaR. Kompletní dodávka vč. osazení do venkovní, jednotky	ks	1,00000	4 968,00	4 968,00		Vlastní
105	Pol__0105	Kabelový ovladač, barevný, CJ, vč. propojení kabeláže a zprovoznění	ks	1,00000	5 832,00	5 832,00		Vlastní
106	Pol__0106	Chladivové Cu potrubí 9,52/15,88 mm svazek (kapalina, plyn), vč. tepelné a parotěsné izolace, vč. komunikačního kabelu vč. chladiva a montáže	m	40,00000	594,00	23 760,00		Vlastní
Díl: 12 Ostatní					92 704 00			
107	Pol__0107	Ocelové pomocné konstrukce - systémové pozinkované profily	kpl	1,00000	12 960,00	12 960,00		Vlastní
108	Pol__0108	Informační doplňky - Stítky a popisy potrubí a zařízení	kpl	1,00000	864,00	864,00		Vlastní
109	Pol__0109	Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu požární ochrany objektu (dodávka stavby = zjistit cenu)	kpl	1,00000	6 480,00	6 480,00		Vlastní
110	Pol__0110	Předávací dokumentace, zpracování výrobně dodavatelské dokumentace	kpl	1,00000	1 620,00	1 620,00		Vlastní
111	Pol__0111	Doprava materiálů	kpl	1,00000	16 200,00	16 200,00		Vlastní
112	Pol__0112	Hydraulické zaregulování systému, změření průtoku na koncových prvcích měřicím přístrojem včetně v stavění rotokolu	kpl	1,00000	6 480,00	6 480,00		Vlastní
113	Pol__0113	Uvedení celého systému do provozu	kpl	1,00000	2 160,00	2 160,00		Vlastní
114	Pol__0114	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	1 620,00	1 620,00		Vlastní
115	Pol__0115	Náklady na koordinaci s ostatními profesemi, na úpravy tras a na postupnou montáž podle požadavků GD	kpl	1,00000	4 320,00	4 320,00		Vlastní
116	Pol__0116	Bourání prostupů vč. odvozu a likvidace sutí	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
Díl: 13 Zařízení VZT VS - Provětrání m.č. 0.01 - VYMENIK					13 111 20			
117	Pol__0117	Diagonální potrubní ventilátor s EC motorem, s nízkou emisí hluku (V=300m3/h, 100Pa), vč. montážní konzole vč. manžet	ks	1,00000	8 964,00	8 964,00		Vlastní
118	Pol__0118	Síto na zakončení potrubí, d160	ks	2,00000	453,60	907,20		Vlastní
119	Pol__0119	Spiro potrubí dimenze SR 160, včetně tvarovek, závěsů, kotvení a spojovacího materiálu	m	5,00000	388,80	1 944,00		Vlastní
120	Pol__0120	Dveřní mřížka DME 500x300 vč. rámečku	ks	1,00000	1 296,00	1 296,00		Vlastní

Celkem

2 467 238,44

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	07	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				12 040,00		
1	953992111R01	Osazení hmoždinek ve střepech z cihel DN 6 - 8 mm - svítidla	kus	688,00000	17,50	12 040,00		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				52 142,28		
2	612100031RA0	Oprava vnitřních omítek stěn štukových vápenocementových, -, oprava z 10%, malba otlučení vnitřních omítek stěn, oprava omítek stěn ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu jednonásobně s broušením a přesádováním, malba klišová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m. Včetně vnitrostaveništního přesunu sutí a odvoz na skládku do 10 km, bez poplatku za skládku.	m2	188,00000	224,44	42 194,72	AP-HSV	RTS 25/ I
3	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy,	m2	8,60000	482,46	4 149,16	801-4	RTS 25/ I
4	612401191R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	40,00000	144,96	5 798,40	801-4	RTS 25/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 077,76		
5	R_3076206T	ŠROUB DO ZDI HL S 7,5X52	ks	688,00000	3,02	2 077,76		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				82 206,25		
6	971033123R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 450 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	40,00000	122,50	4 900,00	801-3	RTS 25/ I
7	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	649,00000	96,25	62 466,25	801-3	RTS 25/ I
8	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	106,00000	140,00	14 840,00	801-3	RTS 25/ I
Díl: M21		Elektromontáže				358 978,70		
9	34141302R	vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevně uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 5,2 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene	m	40,00000	14,49	579,60	SPCM	RTS 25/ I
10	210800003R00	Montáž vodiče CYY, 4 mm2, uloženého pod omítkou,	m	40,00000	33,25	1 330,00	M21	RTS 25/ I
11	210810041RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	242,00000	55,09	13 331,78	M21	RTS 25/ I
12	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	1 914,00000	59,25	113 404,50	M21	RTS 25/ I
13	210810047RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 4 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	125,00000	85,96	10 745,00	M21	RTS 25/ I
14	210810048RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 6 mm2	m	125,00000	106,00	13 250,00	M21	RTS 25/ I
15	210810049RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	346,00000	64,92	22 462,32	M21	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	07	Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	210810055RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	610,00000	68,83	41 986,30	M21	RTS 25/ I
17	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	1 438,00000	68,83	98 977,54	M21	RTS 25/ I
18	210810016RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, volně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	90,00000	85,21	7 668,90	M21	RTS 25/ I
19	210802428RT1	Montáž šňůry H05RR-F (CGLG), 5 x 2,50 mm2, volně uložené, včetně dodávky šňůry	m	8,00000	101,08	808,64	M21	RTS 25/ I
20	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku jedno-ólového řazení 1	kus	5,00000	299,26	1 496,30	M21	RTS 25/ I
21	210110055RT2	Montáž ovladače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení a dodávky spínače, řazení 1/0	kus	6,00000	319,04	1 914,24	M21	RTS 25/ I
22	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní iednonásobné s ochr kolíkem 16A/250VAC a rámečkem rovedení 2P+PF	kus	107,00000	289,94	31 023,58	M21	RTS 25/ I
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. technikv						23 931,60		
23	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	120,00000	199,43	23 931,60		RTS 25/ I
Díl: M21 Elektromontáže						7 326,50		
24	210111031RT2	Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, venkovní, včetně dodávky zásuvky iednonásobné s ochranným kolíkem s víčkem rovedení 2P+PF	kus	2,00000	336,85	673,70	M21	RTS 25/ I
25	R_3058714T	SVODIC, TYP3, 3KA, 230VAC	ks	11,00000	604,80	6 652,80		Vlastní
Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení						1 925,00		
26	650063212R00	Montáž svodiče přepětí typ 3, , do krabice	kus	11,00000	175,00	1 925,00	M65	RTS 25/ I
Díl: M21 Elektromontáže						6 563,61		
27	R_3062682T	SPINAC TROJPOLOVY 3S,16A	ks	9,00000	729,29	6 563,61		Vlastní
Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení						2 047,50		
28	650051712R00	Montáž spínače zapuštěného nebo polozapuštěného, sporákového s doutnavkou, ,	kus	9,00000	227,50	2 047,50	M65	RTS 25/ I
Díl: M21 Elektromontáže						67 497,14		
29	210290751R00	Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnání řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm2, do 1,5 kW	kus	1,00000	139,97	139,97	M21	RTS 25/ I
30	R_3080178T	SADA PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI	ks	2,00000	10 564,06	21 128,12		Vlastní
31	1549100621	Signalizační tlačítko, tahové, radiová (433 MHz) s dosahem cca 100m	ks	2,00000	10 402,00	20 804,00		Vlastní
32	345710553R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 38,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah 5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-LF použití: ohebná ochranná	m	45,00000	21,92	986,40	SPCM	RTS 25/ I
33	210010133R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 38 mm, pevně uložené	m	45,00000	61,25	2 756,25	M21	RTS 25/ I
34	210010535RT2	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 2 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	200,00000	20,53	4 106,00	M21	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	07	Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	210010535RT3	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 3 vodiče, pro průřez 0.5 - 2.5 mm ²	kus	200,00000	20,53	4 106,00	M21	RTS 25/ I
36	210010535RT4	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 4 vodiče, pro průřez 0.5 - 2.5 mm ²	kus	120,00000	21,79	2 614,80	M21	RTS 25/ I
37	210010535RT5	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 5 vodičů, pro průřez 0.5 - 2.5 mm ²	kus	80,00000	22,54	1 803,20	M21	RTS 25/ I
38	210010460RT2	Montáž sestavy krabice podlahové do betonu, o rozměru krabice 332 x 250 mm a víka 260 x 330 mm, hloubka krabice 33 mm a víka 62 mm, materiál PA IP 30 včetně dodávek krabice	kus	2,00000	3 745,00	7 490,00	M21	RTS 25/ I
39	R_3076399T	Protipožární intumescentní PUR pěna	ks	5,00000	312,48	1 562,40		Vlastní
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. technikv				2 625.00		
40	222300671R00	Protipožární přepážka na kabel.vedení	kus	5,00000	525,00	2 625,00		RTS 25/ I
Díl: M21		Elektromontáže				3 960,32		
41	28348242R	prostup kabelový plast; průměr prostupu 50 mm; límec živičný; výška nad izolaci 380 mm; hloubka od izolaci 180 mm	kus	2,00000	1 980,16	3 960,32	SPCM	RTS 25/ I
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. technikv				28 392.00		
42	220263121RT3	Žlab kabelový přímý, včetně uchycení na stěnu, výšky 60 mm, šířky 50 mm, tloušťka plechu 0.75 mm včetně nosného rofilu a řídicího kabelu	m	80,00000	354,90	28 392,00	M22	RTS 25/ I
Díl: M21		Elektromontáže				27 667.50		
43	210220101RU2	Montáž svodového vodiče, a podpěr, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 prům.8 mm	m	85,00000	325,50	27 667,50	M21	RTS 25/ I
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				840.00		
44	650112011R00	Montáž - vytvarování pomocného jímáče ze svodového vodiče	kus	4,00000	210,00	840,00	M65	RTS 25/ I
Díl: M21		Elektromontáže				46 094.60		
45	210220301RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky na okapové žlaby (SO)	kus	3,00000	159,90	479,70	M21	RTS 25/ I
46	210220301RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)	kus	30,00000	154,61	4 638,30	M21	RTS 25/ I
47	210220302RT6	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP)	kus	10,00000	157,89	1 578,90	M21	RTS 25/ I
48	210010555RT2	Připojení svorkovnice ekvipotenciální, včetně dodávky svorkovnice šířky 126 mm, výšky 50 mm, hloubka 60 mm	kus	1,00000	600,60	600,60	M21	RTS 25/ I
49	210800648RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	30,00000	91,57	2 747,10	M21	RTS 25/ I
50	913 R0011	Hzs - Stavební dělník - úprava stávající elektroinstalace	hod	16,00000	525,00	8 400,00		Vlastní
51	913 R0012	Hzs - Stavební dělník - demontáž stávající elektroinstalace	hod	42,00000	525,00	22 050,00		Vlastní
52	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	8,00000	700,00	5 600,00	Prav.M	RTS 25/ I
Díl: M2101		Rozvaděč RH				18 900.00		
53	81189225T1	SVODIC TYP1+2, 4X25KA/30KA, 230V, 3POL, PRO SITE TN-C, DALK.SIG.	KS	1,00000	18 900,00	18 900,00		Vlastní
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				504,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	07	Elektroinstalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	650063122R00	Montáž svodiče bleskových proudů typ 1, třípólový, do 100 kA	kus	1,00000	504,00	504,00	M65	RTS 25/ I
Díl: M2101		Rozvaděč RH	9 828.00					
55	81298213T1	P TRAFO MER MTP 200/5A	KS	3,00000	756,00	2 268,00		Vlastní
56	35822002320R	jistič modulární jmen.proud 80,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a c. 10 kA te. lokálí -25 do + 55 °C: IP 20	kus	2,00000	3 780,00	7 560,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení	1 260.00					
57	650061642R00	Montáž jističe modulárního, třípólového, do 80 A	kus	2,00000	630,00	1 260,00	M65	RTS 25/ I
Díl: M2101		Rozvaděč RH	4 536.00					
58	144501042018	SPOUST vypínací napěťová 220-240VAC	ks	1,00000	2 520,00	2 520,00		Vlastní
59	35822002315R	jistič modulární jmen.proud 25,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a c. 10 kA te. lokálí -25 do + 55 °C: IP 20	kus	2,00000	1 008,00	2 016,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení	1 260.00					
60	650061641R00	Montáž jističe modulárního, třípólového, do 25 A	kus	2,00000	630,00	1 260,00	M65	RTS 25/ I
Díl: M2101		Rozvaděč RH	3 024.00					
61	35822001015R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a c. 10 kA te. lokálí -25 do + 55 °C: IP 20	kus	6,00000	189,00	1 134,00	SPCM	RTS 25/ I
62	35822001013R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a c. 10 kA te. lokálí -25 do + 55 °C: IP 20	kus	2,00000	189,00	378,00	SPCM	RTS 25/ I
63	35822001010R	jistič modulární jmen.proud 2,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a c. 10 kA te. lokálí -25 do + 55 °C: IP 20	kus	4,00000	378,00	1 512,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení	4 233.60					
64	650061611R00	Montáž jističe modulárního, jednopólového, do 25 A	kus	12,00000	352,80	4 233,60	M65	RTS 25/ I
Díl: M2101		Rozvaděč RH	58 605.38					
65	358891502R1	Chránič nadproudový	kus	23,00000	315,00	7 245,00		Vlastní
66	358891502R2	Chránič nadproudový, typ A; jmen.proud 10A; 30 mA; IP 20; charakt. C	kus	2,00000	1 600,33	3 200,66		Vlastní
67	358891501R1	Chránič nadproudový, typ A; jmen.proud 16A; 30 mA; IP 20; charakt. B	kus	25,00000	1 323,00	33 075,00		Vlastní
68	358891501R2	Chránič nadproudový, typ A; jmen.proud 16A; 30 mA; IP 20; charakt. C	kus	4,00000	1 323,00	5 292,00		Vlastní
69	358891501R4	Chránič nadproudový, typ A; jmen.proud 20A; 30 mA; IP 20; charakt. B	kus	2,00000	1 567,44	3 134,88		Vlastní
70	358891501R5	Chránič nadproudový, typ A; jmen.proud 25A; 30 mA; IP 20; charakt. B	kus	4,00000	1 664,46	6 657,84		Vlastní
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení	26 460.00					
71	650063611R00	Montáž proudového chrániče dvoupólového, do 25 A	kus	60,00000	441,00	26 460,00	M65	RTS 25/ I
Díl: M2101		Rozvaděč RH	7 560,00					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	07	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	358890511R	chránič proudový; typ A; jmen.proud 100,00 A; počet pólů 3+N; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí -25 do +45 °C	kus	1,00000	4 410,00	4 410,00	SPCM	RTS 25/ I
73	358890406R	chránič proudový; typ AC; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí -5 do + 40 °C	kus	1,00000	3 150,00	3 150,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení						478,80		
74	650063631R00	Montáž proudového chrániče čtyřpólového, do 25 A	kus	2,00000	239,40	478,80	M65	RTS 25/ I
Díl: M2101 Rozvaděč RH						1 764,00		
75	36900521T1	STYKAČ INSTAL 25A 230VAC 3Z+1V	KS	2,00000	882,00	1 764,00		Vlastní
Díl: M21 Elektromontáže						7 318,50		
76	210121311R00	Montáž instalačního stykače modulárního, do rozvodné skříně	kus	2,00000	378,00	756,00	M21	RTS 25/ I
77	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	250,00000	26,25	6 562,50	M21	RTS 25/ I
Díl: M2101 Rozvaděč RH						11 200,00		
78	905 R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajících rozvadece	h	16,00000	700,00	11 200,00	Prav.M	RTS 25/ I
Díl: M2103 Svítidla						1 483 110,72		
79	112009042019	Svítidlo typ A	kus	7,00000	29 106,00	203 742,00		Vlastní
80	112509042018	Svítidlo typ B	kus	66,00000	4 485,60	296 049,60		Vlastní
81	1319151122	Svítidlo typ B napájecí lišta, 3 okruhy, 3m	kus	8,00000	2 981,16	23 849,28		Vlastní
82	1322151122	Svítidlo typ B napájecí lišta, 3 okruhy, 2m	kus	20,00000	2 268,00	45 360,00		Vlastní
83	1323151122	Svítidlo typ B příslušenství pro napájecí lišty - spojky, závěsy, napájecí moduly, koncovky	soubor	1,00000	25 993,80	25 993,80		Vlastní
84	112809042023	Svítidlo typ C	kus	17,00000	8 905,68	151 396,56		Vlastní
85	122809042023	Svítidlo typ D	kus	10,00000	2 790,90	27 909,00		Vlastní
86	112809042024	Svítidlo typ E	kus	22,00000	1 827,00	40 194,00		Vlastní
87	112809042025	Svítidlo typ F1	kus	4,00000	5 057,64	20 230,56		Vlastní
88	112809042026	Svítidlo typ F2	kus	4,00000	7 751,52	31 006,08		Vlastní
89	112809042027	Svítidlo typ F3	kus	2,00000	9 695,70	19 391,40		Vlastní
90	112809042028	Svítidlo typ G	kus	24,00000	1 155,42	27 730,08		Vlastní
91	112809042029	Svítidlo typ H	kus	3,00000	2 604,42	7 813,26		Vlastní
92	112809042033	Svítidlo typ J	kus	1,00000	34 555,50	34 555,50		Vlastní
93	112809042030	Svítidlo typ K	kus	20,00000	3 843,00	76 860,00		Vlastní
94	112809042031	Svítidlo typ L - Napínaný strop, fólie transluscentní, průměr 8000mm, LED pásek 6W/m, 24V, 430m, včetně dopravy a instalace	kus	1,00000	451 029,60	451 029,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	07	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				47 250,00		
95	650101521R00	Montáž svítidla LED, stropního, přisazeného	kus	180,00000	262,50	47 250,00	M65	RTS 25/ I
Díl: M2103		Svítidla				1 138 131,54		
96	112809042032	Svítidlo typ M - Stěna, délka: 7m, výška: 3,7m, podsvícená, stmívatelná	kus	1,00000	1 138 131,54	1 138 131,54		Vlastní
Díl: M2106		Elektromontáže - Vyhřívání rampy				24 831,24		
97	R_3062593T	Jednozónový regulátor na DIN (7 modulů)	ks	1,00000	8 288,28	8 288,28		Vlastní
98	80989035T1	Sada zemních čidel pro snímání vlhkosti a teploty pro ochranu venkovních ploch	ks	1,00000	8 561,70	8 561,70		Vlastní
99	81691550T1	Topná rohož 400W/m 6,3 x 0,75m 1880W pro vyhřívání rampy	KS	1,00000	3 781,26	3 781,26		Vlastní
100	15190204201	Montáž topné rohože včetně regulace	h	8,00000	525,00	4 200,00		Vlastní

Celkem	3 576 571,54
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	08	Slaboproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				21 930,87		
1	612100031RA0	Oprava vnitřních omítek stěn štukových vápenocementových, -, oprava z 10%, malba otlučení vnitřních omítek stěn, oprava omítek stěn ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu jednonásobně s broušením a přesádováním, malba křehová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m. <i>Včetně vnitrostaveništního přesunu sutí a odvoz na skládku do 10 km, bez poplatku za skládku.</i>	m2	65,00000	224,44	14 588,60	AP-HSV	RTS 25/ I
2	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy,	m2	3,20000	482,46	1 543,87	801-4	RTS 25/ I
3	612401191R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	40,00000	144,96	5 798,40	801-4	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				46 900,00		
4	971033123R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm do hloubky 450 mm základovém nebo nadzákladovém, <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>	kus	40,00000	210,00	8 400,00	801-3	RTS 25/ I
5	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>	m	200,00000	140,00	28 000,00	801-3	RTS 25/ I
6	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i>	m	60,00000	175,00	10 500,00	801-3	RTS 25/ I
Díl: M2102		Řídicí systém				1 037 686,90		
7	R_3094243T	Napájecí a záložní zdroj 7x24V, 40A	kus	1,00000	17 164,98	17 164,98		Vlastní
8	650091631R00	Montáž napájecího zdroje na DIN lištu	kus	1,00000	262,50	262,50	M65	RTS 25/ I
9	R_3119213T	LiFePO4 baterie 25,6V 54Ah 1382Wh s integrovanou BMS a Bluetooth rozhraním	ks	1,00000	15 120,00	15 120,00		Vlastní
10	650616123R00	Montáž lithiových akumulátorových baterií, napětí 12 V, kapacita přes 40 do 60 Ah	kus	1,00000	525,00	525,00		RTS 25/ I
11	R_3094246T	Systémový miniserver	kus	1,00000	17 322,48	17 322,48		Vlastní
12	222325302R00	Programování ústředny, uvedení do provozu	hod	12,00000	2 100,00	25 200,00		RTS 25/ I
13	R_3094278T	Systémový reléový modul	kus	2,00000	8 923,32	17 846,64		Vlastní
14	R_3094277T1	Systémový modul sběrnice	kus	1,00000	2 877,84	2 877,84		Vlastní
15	R_3094277T2	Systémový DALI modul	kus	3,00000	14 644,98	43 934,94		Vlastní
16	R_3094279T1	Systémový modul Modbus	kus	1,00000	6 615,00	6 615,00		Vlastní
17	R_3094279T11	Systémový modul M-bus	kus	1,00000	6 602,40	6 602,40		Vlastní
18	R_3094279T12	Systémový modul 20 digitálních vstupů	kus	1,00000	7 518,42	7 518,42		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	08	Slaboproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	R_3094279T13	Systémový modul 4 analogové výstupy, 0-10V	kus	2,00000	7 161,84	14 323,68		Vlastní
20	R_3094277T3	Audio server	kus	1,00000	13 352,22	13 352,22		Vlastní
21	R_3094277T4	Stereo modul	kus	5,00000	6 681,78	33 408,90		Vlastní
22	R_3094277T8	Systémový elektroměr	kus	1,00000	3 572,10	3 572,10		Vlastní
23	220711112R00	Montáž sběrníkového modulu	kus	18,00000	1 400,00	25 200,00		RTS 25/ I
Montáž včetně napojení kabelů.								
24	R_3094277T5	Systémová NFC klávesnice	kus	3,00000	7 988,40	23 965,20		Vlastní
25	R_3094277T6	Systémový multifunkční ovladač + čidlo CO	kus	10,00000	6 422,22	64 222,20		Vlastní
26	R_3094277T7	Systémová termostatická hlavice, včetně čidla teploty	kus	27,00000	2 674,98	72 224,46		Vlastní
27	R_3094277T9	Systémová siréna	kus	3,00000	6 536,88	19 610,64		Vlastní
28	R_3094271	Systémová senzor přítomnosti, sběrníkový, zápusťný	kus	3,00000	2 867,76	8 603,28		Vlastní
29	R_3094272	Systémová senzor přítomnosti, sběrníkový, zapuštěný	kus	13,00000	2 867,76	37 280,88		Vlastní
30	R_3094273	Sběrníkový modul vestavný, do instalační krabice	kus	9,00000	2 164,68	19 482,12		Vlastní
31	222325102R00	Sběrníkový modul na připravené úchytné body	kus	68,00000	315,00	21 420,00		RTS 25/ I
32	R_3108584T	Detektor magnetický kontakt	kus	43,00000	346,50	14 899,50		Vlastní
33	220711308R00	Montáž magnetického spínače - dveřní, okenní	kus	43,00000	210,00	9 030,00		RTS 25/ I
Montáž včetně napojení kabelů.								
34	1507202007	Multisenzorový automatický hlásič (IQ8), včetně patice, sběrníkový	ks	9,00000	1 764,00	15 876,00		Vlastní
35	222330891R00	Kouřový nasávací hlásič 1kanálový, na úchytné body	kus	9,00000	367,50	3 307,50		RTS 25/ I
36	R_3119188T	Instalační box pro reproduktor pro instalaci do stropu, pr. 204mm, hl 108mm	kus	23,00000	1 504,44	34 602,12		Vlastní
37	R_311918812	Reproduktor vestavný pr. 203mm, 8ohm, 50Hz - 28kHz, min. 40W	kus	23,00000	3 370,50	77 521,50		Vlastní
38	220370453R00	Montáž reproduktoru směrového	kus	23,00000	227,50	5 232,50		RTS 25/ I
39	R_311918813	Reproduktor nástěnný pr. 155mm, 4ohm, 42Hz - 32kHz, min. 60W, 85dB, 2-pásmový, rozměry 30x18 5x11 9cm	PAR	2,00000	12 020,40	24 040,80		Vlastní
40	222370101R00	Reproduktor skříňkový nástěnný	kus	4,00000	210,00	840,00		RTS 25/ I
41	371201305R	kabel UTP Elite, Cat6, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	2 980,00000	14,11	42 047,80	SPCM	RTS 25/ I
42	222280212R00	Kabel EZS, EPS, DT do 7 mm v trubkách	m	2 980,00000	31,50	93 870,00		RTS 25/ I
43	210802014RT2	Audio kabel CYH 2 x 1,5 mm2	m	1 145,00000	14,24	16 304,80		Vlastní
44	222290831R00	Reproduktorové kabely do 2x1,5 v trubce	m	1 145,00000	38,50	44 082,50		RTS 25/ I
45	34121044R	kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 2; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá	m	1 680,00000	6,80	11 424,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	08	Slaboproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách	m	1 680,00000	31,50	52 920,00		RTS 25/ I
47	220263121RT3	Zlab kabelový přímý, včetně uchycení na stěnu, výšky 60 mm, šířky 50 mm, tloušťka plechu 0 75 mm vč. nosného rofilu ro řích tk a řích tek kabelů	m	80,00000	354,90	28 392,00	M22	RTS 25/ I
48	1101241930	Předplatné telefoní služby na 10 let	soubor	1,00000	17 640,00	17 640,00		Vlastní
49	222731501R00	Instalace SW, konfigurace a uvedení do provozu	hod	32,00000	875,00	28 000,00		RTS 25/ I
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. technik	302 606.30					
50	357311074R	rozděčová skříň nástěnná, dvoudílná; použití jako dílčí podružný rozvaděč,pro zabudování přístrojů a zařízení datové techniky, jako domácí sítě; stabilní oceloplechová svařovaná konstrukce dvoudílná-otevratelná zadní část; IP 30; přední dveře skleněné s tvrzeným bezpečnostním sklem, se zámkem, otevírání 180°; výška 900 mm; šířka 600 mm; hloubka 515	kus	1,00000	3 524,22	3 524,22	SPCM	RTS 25/ I
51	222260403R00	Nástěnný 19" rozvaděč 13U-18U hl.do 450 mm	kus	1,00000	1 575,00	1 575,00		RTS 25/ I
52	371201010R1	Patch panel 19"Patch panel 24xRj-45 Cat 6 UTP 1U	kus	2,00000	1 713,60	3 427,20		Vlastní
53	222290971R00	Patch panel	kus	2,00000	1 680,00	3 360,00		RTS 25/ I
54	371202012R	zásuvka datová 1xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	12,00000	117,18	1 406,16	SPCM	RTS 25/ I
55	222290005R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	12,00000	87,50	1 050,00		RTS 25/ I
56	371202013R	zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	8,00000	117,18	937,44	SPCM	RTS 25/ I
57	222290007R00	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	8,00000	140,00	1 120,00		RTS 25/ I
58	371205022R	modul Cat.6 samozářezový, nestíněný; rozměr 26 x 35 x 17 mm; počet portů 1; teplota okolí -10 až 60 °C	kus	28,00000	44,86	1 256,08	SPCM	RTS 25/ I
59	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	kus	28,00000	70,00	1 960,00		RTS 25/ I
60	371201301R	kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž	m	970,00000	12,47	12 095,90	SPCM	RTS 24/ I
61	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	970,00000	31,50	30 555,00		RTS 25/ I
62	222300201R00	Kabelová forma UTP	kus	28,00000	43,75	1 225,00		RTS 25/ I
63	222293012R00	Měření do protokolu	kus	28,00000	87,50	2 450,00		RTS 25/ I
64	R_3063227T1	Off-line UPS 1200VA (750W)	ks	1,00000	6 060,60	6 060,60		Vlastní
65	R_3063228T00	Montáž a konfigurace UPS	ks	1,00000	437,50	437,50		Vlastní
66	371201110R	panel 19" rozvodný panel s filtrem a ochrannou pojistkou; určení panelu k montáži do racku; výška 1,5 U, délka kabelu 3 m; plast odolný proti požáru a výboji; 5 zásuvek s ochranným kolíkem 10A/250V	kus	1,00000	669,06	669,06	SPCM	RTS 23/ I
67	103918022019T	Svodič přepětí 1.6kA, RJ45, cat.6, DL-CAT.6-60V	kus	1,00000	1 783,66	1 783,66		Vlastní
68	222301441R00	Svodič přepětí na konektor	kus	1,00000	87,50	87,50		RTS 25/ I
69	210010003RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	350,00000	68,05	23 817,50	M21	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	01	KULTURNÍ CENTRUM
R:	08	Slaboproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	210010005RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 40 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm včetně dodávk materiálů	m	60,00000	81,53	4 891,80	M21	RTS 25/ I
71	R_3063191T1	IP kamera, 3,6MP, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265(+), VA, IP67, micro SD 128GB, záhěr 28-98st	ks	8,00000	5 415,48	43 323,84		Vlastní
72	222731106R00	Venkovní kompaktní kamera na úchytné body	kus	8,00000	525,00	4 200,00		RTS 25/ I
73	R_3085701T	Cloudový řízený switch s možností stohování, 128Gbps, DHCP Relay, 802.1X autentifikaci, DHCP,,, Snooping, STP Enhancements a IPv4 / IPv6 ACLs. Rozhraní: 48 x 100/1000 RJ45, 4 x SFP+ rt	ks	1,00000	128 520,00	128 520,00		Vlastní
74	R_3111695T	WiFi Access Point s WiFi 5, 802.11s/b/g/n/ac, až 1317 Mb/s, Dual-band, 1 x GLAN, Gigabit LAN a PoE	kus	2,00000	3 008,25	6 016,50		Vlastní
75	222611411R00	Montáž komunikačních zařízení LTE/Switch/ apod.	kus	2,00000	437,50	875,00		RTS 25/ I
76	R_3114201T	HDMI extender, cat.6, Full HD	kus	3,00000	919,80	2 759,40		Vlastní
77	222290402R00	Montáž zásuvky modulární datové s koncovkou HDMI, 45 x 22,5 mm, v elektroinstalační liště, parapetním kanálu a sestavě podlahové a víceúčelové krabice včetně zapojení IP 20 <i>Zásuvkový modul pro lišty, kanály a sestavy krabic</i>	kus	6,00000	157,50	945,00	M22	RTS 25/ I
78	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	26,00000	199,43	5 185,18		RTS 25/ I
79	650012111RT5	Uložení krabice pod omítku kruhové, bez zapojení, včetně dodávky krabice o průměru 71 mm, hloubk 66 mm	kus	6,00000	131,96	791,76	M65	RTS 25/ I
80	222731501R00	Instalace SW, konfigurace a uvedení do provozu	hod	12,00000	525,00	6 300,00		RTS 25/ I

Celkem	1 409 124,07							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	02	REKONSTRUKCE FASÁDY
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				11 234,00		
1	310236251RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 včetně pomocného pracovního lešení PF17 : SZ : 3 SV : 2	kus	5,00000	472,94	2 364,70	801-4	RTS 25/ I
2	388996181R00	Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, DN do 160 mm, v otevřeném výkopu Položka obsahuje chráničku a násuvnou spojku. Včetně spojovacího materiálu. provizorní dešťové svody dle TZ : JV : 9,5+9,5 JZ : 9,5 SZ : 8 SV : 7+11,5	m	55,00000	161,26	8 869,30	828-1	RTS 25/ I
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				614 987,35		
3	602016191R00	Jádrová omítka penetrační nátěr stěn akrylátový, Hmota nátěrová typ: penetrace Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,28400 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,76400	m2	9,04800	78,00	705,74	801-1	RTS 25/ I
4	620401162R00	Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro hydrofobizaci minerálních stavebních materiálů, 2 vrstvy nátěru, Hmota nátěrová silikonová; typ: impregnace; funkce: zpevnění povrchu, hydrofobizační; barva: bezbarvá JV : plocha omítky : 18,82*8,45 spodní plocha horní římsy : 18,82*0,35 spodní plocha dolní římsy : 18,82*0,13 spodní plocha okenních a nadokenních říms : 1,47*0,13*10 1,8*0,13*10 - okna : -1,11*1,88*10 - dveře : -9,8 ostění oken : (1,88+1,11+1,88)*0,13*10 ostění dveří : (2,62+3,8+2,62)*0,4	m2	102,71800	185,12	19 015,16	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	02	REKONSTRUKCE FASÁDY
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha soklu : $18,82 \cdot (0,8 + 0,1)$				16,93800		
		$-3,05 \cdot (0,42 + 0,1)$				-1,58600		
		JZ :						
		plocha omítky (vyšší část) : $18,1 \cdot 8,6$				155,66000		
		$2 \cdot 0,43$				0,86000		
		plocha omítky (nižší část) : $14,7 \cdot 3,59$				52,77300		
		$6,32 \cdot 0,41$				2,59120		
		$0,76 \cdot 0,96$				0,72960		
		spodní plocha horní římsy : $18,1 \cdot 0,35$				6,33500		
		$14,7 \cdot 0,35$				5,14500		
		spodní plocha dolní římsy : $18,1 \cdot 0,13$				2,35300		
		spodní plocha okenních a nadokenních říms : $1,45 \cdot 0,13 \cdot 8$				1,50800		
		$1,8 \cdot 0,13 \cdot 8$				1,87200		
		- okna : $-1,13 \cdot 1,8 \cdot 8$				-16,27200		
		- dveře : $-1,22 \cdot 2,24$				-2,73280		
		ostění oken : $(1,8 + 1,13 + 1,8) \cdot 0,13 \cdot 8$				4,91920		
		ostění dveří : $(2,24 + 1,22 + 2,24) \cdot 0,4$				2,28000		
		plocha soklu : $18,1 \cdot (0,55 + 0,1)$				11,76500		
		$-3,09 \cdot (0,55 + 0,1)$				-2,00850		
		SZ :						
		plocha omítky (nižší část) : $15,19 \cdot 6,3$				95,69700		
		spodní plocha římsy : $15,19 \cdot 0,13$				1,97470		
		- okna : $-1,13 \cdot 1,9 \cdot 2$				-4,29400		
		$-1,15 \cdot 1,26 \cdot 2$				-2,89800		
		ostění oken : $(1,9 + 1,13 + 1,9) \cdot 0,13 \cdot 2$				1,28180		
		$(1,26 + 1,15 + 1,26) \cdot 0,13 \cdot 2$				0,95420		
		plocha omítky (vyšší část) : $8,65 \cdot 7,3$				63,14500		
		štít : $8,65 \cdot 3,4/2$				14,70500		
		- okna : $-1,25 \cdot 1,98 \cdot 2$				-4,95000		
		$-0,95 \cdot 0,91$				-0,86450		
		$-1,25 \cdot 0,72$				-0,90000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	02	REKONSTRUKCE FASÁDY
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- dveře : -1,4*2				-2,80000		
		ostění oken : (1,98+1,25+1,98)*0,13*2				1,35460		
		(0,91+0,95+0,91)*0,13				0,36010		
		(0,72+1,25+0,72)*0,13				0,34970		
		ostění dveří : (2+1,4+2)*0,4				2,16000		
		2.NP nad střechou : (12,72+7,7)*4,45				90,86900		
		-8,51*3,41/2				-14,50955		
		spodní plocha horní římsy : (12,72+7,7)*0,35				7,14700		
		- okna : -1,12*1,7*2				-3,80800		
		ostění oken : (1,7+1,12+1,7)*0,13*2				1,17520		
		SV :						
		plocha omítky (nižší část) : 19,7*7,05				138,88500		
		čelo schodiště (SZ) : 1,2*2,9				3,48000		
		spodní plocha římsy : 19,7*0,13				2,56100		
		- okna : -1,2*1,79*5				-10,74000		
		-1,2*0,59*2				-1,41600		
		- dveře : -0,96*2,76				-2,64960		
		ostění oken : (1,79+1,2+1,79)*0,13*5				3,10700		
		(0,59+1,2+0,59)*0,13*2				0,61880		
		ostění dveří : (2,76+0,96+2,76)*0,23				1,49040		
		plocha omítky (vyšší část) : 17,8*11				195,80000		
		spodní plocha horní římsy : 17,8*0,35				6,23000		
		spodní plocha dolní římsy : 17,8*0,13				2,31400		
		spodní plocha okenních a nadokenních říms : 1,5*0,13*6				1,17000		
		1,8*0,13*8				1,87200		
		boky pilířů (area dle řezu) : 0,67*2				1,34000		
		7,52*4				30,08000		
		-okna : -1,13*1,8*8				-16,27200		
		-0,96*0,66*2				-1,26720		
		-1,3*0,66				-0,85800		
		ostění oken : (1,8+1,13+1,8)*0,13*8				4,91920		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	02	REKONSTRUKCE FASÁDY
R:	01	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,66+0,96+0,66)*0,13*2		25,30320				
		(0,66+1,3+0,66)*0,13		0,34060				
		Koeficient cca 10% povrchu fasády: -0,9		-924,46196				
5	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	217,55550	57,90	12 596,46	801-1	RTS 25/ I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		JV : 1,12*1,68*6		11,28960				
		1,12*1,88*4		8,42240				
		JZ : 1,13*1,81*8		16,36240				
		SZ : 1,23*1,94*2		4,77240				
		1,23*1,28*2		3,14880				
		1,23*1,73*2		4,25580				
		1,23*1,97*2		4,84620				
		0,93*0,89		0,82770				
		1,23*0,68		0,83640				
		SV : 1,21*1,79*5		10,82950				
		1,13*0,59*2		133,34000				
		1,13*1,81*6		12,27180				
		1,23*1,87*2		4,60020				
		1,23*0,59		0,72570				
		0,87*0,59*2		1,02660				
6	622451131R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hladké stupeň složitosti I až II	m2	4,76400	563,78	2 685,85	801-1	RTS 25/ I
		PF17 :						
		SZ : 0,12		0,12000				
		SV : 0,12*3		0,36000				
		SZ změna tvaru soklu - doplnění omítky : 6,8*0,63		4,28400				
7	622471318RSx	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) minerální sol-silikátová barva, bez titanové běloby, složitost 3 ÷ 4.	m2	1 002,07145	358,86	359 603,36	801-1	Vlastní
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
		Aplikace malířskou štětkou.						
		JV :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	02	REKONSTRUKCE FASÁDY
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha omítky : 18,82*8,45		159,02900				
		spodní plocha horní římsy : 18,82*0,35		6,58700				
		spodní plocha dolní římsy : 18,82*0,13		2,44660				
		spodní plocha okenních a nadokenních říms : 1,47*0,13*10		1,91100				
		1,8*0,13*10		2,34000				
		- okna : -1,11*1,88*10		-20,86800				
		- dveře : -9,8		-9,80000				
		ostění oken : (1,88+1,11+1,88)*0,13*10		6,33100				
		ostění dveří : (2,62+3,8+2,62)*0,4		3,61600				
		JZ :						
		plocha omítky (vyšší část) : 18,1*8,6		155,66000				
		2*0,43		0,86000				
		plocha omítky (nižší část) : 14,7*3,59		52,77300				
		6,32*0,41		2,59120				
		0,76*0,96		0,72960				
		spodní plocha horní římsy : 18,1*0,35		6,33500				
		14,7*0,35		5,14500				
		spodní plocha dolní římsy : 18,1*0,13		2,35300				
		spodní plocha okenních a nadokenních říms : 1,45*0,13*8		1,50800				
		1,8*0,13*8		1,87200				
		- okna : -1,13*1,8*8		-16,27200				
		- dveře : -1,22*2,24		-2,73280				
		ostění oken : (1,8+1,13+1,8)*0,13*8		4,91920				
		ostění dveří : (2,24+1,22+2,24)*0,4		2,28000				
		SZ :						
		plocha omítky (nižší část) : 15,19*6,3		95,69700				
		spodní plocha římsy : 15,19*0,13		1,97470				
		- okna : -1,13*1,9*2		-4,29400				
		-1,15*1,26*2		-2,89800				
		ostění oken : (1,9+1,13+1,9)*0,13*2		1,28180				
		(1,26+1,15+1,26)*0,13*2		0,95420				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	02	REKONSTRUKCE FASÁDY
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha omítky (vyšší část) : 8,65*7,3		63,14500				
		štít : 8,65*3,4/2		14,70500				
		- okna : -1,25*1,98*2		-4,95000				
		-0,95*0,91		-0,86450				
		-1,25*0,72		-0,90000				
		- dveře : -1,4*2		-2,80000				
		ostění oken : (1,98+1,25+1,98)*0,13*2		1,35460				
		(0,91+0,95+0,91)*0,13		0,36010				
		(0,72+1,25+0,72)*0,13		0,34970				
		ostění dveří : (2+1,4+2)*0,4		2,16000				
		2.NP nad střechou : (12,72+7,7)*4,45		90,86900				
		-8,51*3,41/2		-14,50955				
		spodní plocha horní římsy : (12,72+7,7)*0,35		7,14700				
		- okna : -1,12*1,7*2		-3,80800				
		ostění oken : (1,7+1,12+1,7)*0,13*2		1,17520				
		SV :						
		plocha omítky (nižší část) : 19,7*7,05		138,88500				
		čelo schodiště (SZ) : 1,2*2,9		3,48000				
		spodní plocha římsy : 19,7*0,13		2,56100				
		- okna : -1,2*1,79*5		-10,74000				
		-1,2*0,59*2		-1,41600				
		- dveře : -0,96*2,76		-2,64960				
		ostění oken : (1,79+1,2+1,79)*0,13*5		3,10700				
		(0,59+1,2+0,59)*0,13*2		0,61880				
		ostění dveří : (2,76+0,96+2,76)*0,23		1,49040				
		plocha omítky (vyšší část) : 17,8*11		195,80000				
		spodní plocha horní římsy : 17,8*0,35		6,23000				
		spodní plocha dolní římsy : 17,8*0,13		2,31400				
		spodní plocha okenních a nadokenních říms : 1,5*0,13*6		1,17000				
		1,8*0,13*8		1,87200				
		boky pilířů (area dle řezu) : 0,67*2		1,34000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	02	REKONSTRUKCE FASÁDY
R:	01	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,52*4		30,08000				
		-okna : -1,13*1,8*8		-16,27200				
		-0,96*0,66*2		-1,26720				
		-1,3*0,66		-0,85800				
		ostění oken : (1,8+1,13+1,8)*0,13*8		4,91920				
		(0,66+0,96+0,66)*0,13*2		25,30320				
		(0,66+1,3+0,66)*0,13		0,34060				
8	602011174RTx	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí štuková ze suché maltové směsi Lokální oprava omítek armovaným štukem kompletní omítkové souvrství nesoudržné místa ve fasádě : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1002,07145 Koeficient 10% plochy fasády: -0,9 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,76400 SZ změna tvaru soklu - doplnění omítky : 6,8*0,63 spodní hrana : 6,8*0,03	m2	109,45914	499,91	54 719,72	801-1	Vlastní
				1 002,07145				
				-901,86431				
				4,76400				
				4,28400				
				0,20400				
9	622481211RT6	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu SZ změna tvaru soklu - doplnění omítky : 6,8*0,63	m2	4,28400	291,67	1 249,51	801-1	RTS 25/ I
				4,28400				
10	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5 JV : plocha omítky : 18,82*8,45 spodní plocha horní římsy : 18,82*0,35 spodní plocha dolní římsy : 18,82*0,13 spodní plocha okenních a nadokenních říms : 1,47*0,13*10 1,8*0,13*10 - okna : -1,11*1,88*10 - dveře : -9,8 ostění oken : (1,88+1,11+1,88)*0,13*10 ostění dveří : (2,62+3,8+2,62)*0,4 plocha soklu : 18,82*(0,8+0,1) -3,05*(0,42+0,1)	m2	1 027,17995	113,92	117 016,34	801-1	RTS 25/ I
				159,02900				
				6,58700				
				2,44660				
				1,91100				
				2,34000				
				-20,86800				
				-9,80000				
				6,33100				
				3,61600				
				16,93800				
				-1,58600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	02	REKONSTRUKCE FASÁDY
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		JZ :						
		plocha omítky (vyšší část) : 18,1*8,6		155,66000				
		2*0,43		0,86000				
		plocha omítky (nižší část) : 14,7*3,59		52,77300				
		6,32*0,41		2,59120				
		0,76*0,96		0,72960				
		spodní plocha horní římsy : 18,1*0,35		6,33500				
		14,7*0,35		5,14500				
		spodní plocha dolní římsy : 18,1*0,13		2,35300				
		spodní plocha okenních a nadokenních říms : 1,45*0,13*8		1,50800				
		1,8*0,13*8		1,87200				
		- okna : -1,13*1,8*8		-16,27200				
		- dveře : -1,22*2,24		-2,73280				
		ostění oken : (1,8+1,13+1,8)*0,13*8		4,91920				
		ostění dveří : (2,24+1,22+2,24)*0,4		2,28000				
		plocha soklu : 18,1*(0,55+0,1)		11,76500				
		-3,09*(0,55+0,1)		-2,00850				
		SZ :						
		plocha omítky (nižší část) : 15,19*6,3		95,69700				
		spodní plocha římsy : 15,19*0,13		1,97470				
		- okna : -1,13*1,9*2		-4,29400				
		-1,15*1,26*2		-2,89800				
		ostění oken : (1,9+1,13+1,9)*0,13*2		1,28180				
		(1,26+1,15+1,26)*0,13*2		0,95420				
		plocha omítky (vyšší část) : 8,65*7,3		63,14500				
		štíť : 8,65*3,4/2		14,70500				
		- okna : -1,25*1,98*2		-4,95000				
		-0,95*0,91		-0,86450				
		-1,25*0,72		-0,90000				
		- dveře : -1,4*2		-2,80000				
		ostění oken : (1,98+1,25+1,98)*0,13*2		1,35460				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	02	REKONSTRUKCE FASÁDY
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$(0,91+0,95+0,91)*0,13$				0,36010		
		$(0,72+1,25+0,72)*0,13$				0,34970		
		ostění dveří : $(2+1,4+2)*0,4$				2,16000		
		2.NP nad střechou : $(12,72+7,7)*4,45$				90,86900		
		-8,51*3,41/2				-14,50955		
		spodní plocha horní římsy : $(12,72+7,7)*0,35$				7,14700		
		- okna : -1,12*1,7*2				-3,80800		
		ostění oken : $(1,7+1,12+1,7)*0,13*2$				1,17520		
		SV :						
		plocha omítky (nižší část) : 19,7*7,05				138,88500		
		čelo schodiště (SZ) : 1,2*2,9				3,48000		
		spodní plocha římsy : 19,7*0,13				2,56100		
		- okna : -1,2*1,79*5				-10,74000		
		-1,2*0,59*2				-1,41600		
		- dveře : -0,96*2,76				-2,64960		
		ostění oken : $(1,79+1,2+1,79)*0,13*5$				3,10700		
		$(0,59+1,2+0,59)*0,13*2$				0,61880		
		ostění dveří : $(2,76+0,96+2,76)*0,23$				1,49040		
		plocha omítky (vyšší část) : 17,8*11				195,80000		
		spodní plocha horní římsy : 17,8*0,35				6,23000		
		spodní plocha dolní římsy : 17,8*0,13				2,31400		
		spodní plocha okenních a nadokenních říms : 1,5*0,13*6				1,17000		
		1,8*0,13*8				1,87200		
		boky pilířů (area dle řezu) : 0,67*2				1,34000		
		7,52*4				30,08000		
		-okna : -1,13*1,8*8				-16,27200		
		-0,96*0,66*2				-1,26720		
		-1,3*0,66				-0,85800		
		ostění oken : $(1,8+1,13+1,8)*0,13*8$				4,91920		
		$(0,66+0,96+0,66)*0,13*2$				25,30320		
		$(0,66+1,3+0,66)*0,13$				0,34060		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	02	REKONSTRUKCE FASÁDY
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	784181201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná	m2	1 027,17995	42,76	43 922,21	800-784	RTS 25/ I
		prvotní zpevnění podkladu						
		JV :						
		plocha omítky : 18,82*8,45		159,02900				
		spodní plocha horní římsy : 18,82*0,35		6,58700				
		spodní plocha dolní římsy : 18,82*0,13		2,44660				
		spodní plocha okenních a nadokenních říms : 1,47*0,13*10		1,91100				
		1,8*0,13*10		2,34000				
		- okna : -1,11*1,88*10		-20,86800				
		- dveře : -9,8		-9,80000				
		ostění oken : (1,88+1,11+1,88)*0,13*10		6,33100				
		ostění dveří : (2,62+3,8+2,62)*0,4		3,61600				
		plocha soklu : 18,82*(0,8+0,1)		16,93800				
		-3,05*(0,42+0,1)		-1,58600				
		JZ :						
		plocha omítky (vyšší část) : 18,1*8,6		155,66000				
		2*0,43		0,86000				
		plocha omítky (nižší část) : 14,7*3,59		52,77300				
		6,32*0,41		2,59120				
		0,76*0,96		0,72960				
		spodní plocha horní římsy : 18,1*0,35		6,33500				
		14,7*0,35		5,14500				
		spodní plocha dolní římsy : 18,1*0,13		2,35300				
		spodní plocha okenních a nadokenních říms : 1,45*0,13*8		1,50800				
		1,8*0,13*8		1,87200				
		- okna : -1,13*1,8*8		-16,27200				
		- dveře : -1,22*2,24		-2,73280				
		ostění oken : (1,8+1,13+1,8)*0,13*8		4,91920				
		ostění dveří : (2,24+1,22+2,24)*0,4		2,28000				
		plocha soklu : 18,1*(0,55+0,1)		11,76500				
		-3,09*(0,55+0,1)		-2,00850				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	02	REKONSTRUKCE FASÁDY
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SZ :						
		plocha omítky (nižší část) : 15,19*6,3				95,69700		
		spodní plocha římsy : 15,19*0,13				1,97470		
		- okna : -1,13*1,9*2				-4,29400		
		-1,15*1,26*2				-2,89800		
		ostění oken : (1,9+1,13+1,9)*0,13*2				1,28180		
		(1,26+1,15+1,26)*0,13*2				0,95420		
		plocha omítky (vyšší část) : 8,65*7,3				63,14500		
		štíť : 8,65*3,4/2				14,70500		
		- okna : -1,25*1,98*2				-4,95000		
		-0,95*0,91				-0,86450		
		-1,25*0,72				-0,90000		
		- dveře : -1,4*2				-2,80000		
		ostění oken : (1,98+1,25+1,98)*0,13*2				1,35460		
		(0,91+0,95+0,91)*0,13				0,36010		
		(0,72+1,25+0,72)*0,13				0,34970		
		ostění dveří : (2+1,4+2)*0,4				2,16000		
		2.NP nad střechou : (12,72+7,7)*4,45				90,86900		
		-8,51*3,41/2				-14,50955		
		spodní plocha horní římsy : (12,72+7,7)*0,35				7,14700		
		- okna : -1,12*1,7*2				-3,80800		
		ostění oken : (1,7+1,12+1,7)*0,13*2				1,17520		
		SV :						
		plocha omítky (nižší část) : 19,7*7,05				138,88500		
		čelo schodiště (SZ) : 1,2*2,9				3,48000		
		spodní plocha římsy : 19,7*0,13				2,56100		
		- okna : -1,2*1,79*5				-10,74000		
		-1,2*0,59*2				-1,41600		
		- dveře : -0,96*2,76				-2,64960		
		ostění oken : (1,79+1,2+1,79)*0,13*5				3,10700		
		(0,59+1,2+0,59)*0,13*2				0,61880		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	02	REKONSTRUKCE FASÁDY
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostění dveří : $(2,76+0,96+2,76)*0,23$		1,49040				
		plocha omítky (vyšší část) : $17,8*11$		195,80000				
		spodní plocha horní římsy : $17,8*0,35$		6,23000				
		spodní plocha dolní římsy : $17,8*0,13$		2,31400				
		spodní plocha okenních a nadokenních říms : $1,5*0,13*6$		1,17000				
		$1,8*0,13*8$		1,87200				
		boky pilířů (area dle řezu) : $0,67*2$		1,34000				
		$7,52*4$		30,08000				
		-okna : $-1,13*1,8*8$		-16,27200				
		$-0,96*0,66*2$		-1,26720				
		$-1,3*0,66$		-0,85800				
		ostění oken : $(1,8+1,13+1,8)*0,13*8$		4,91920				
		$(0,66+0,96+0,66)*0,13*2$		25,30320				
		$(0,66+1,3+0,66)*0,13$		0,34060				
12	62240338812x	Výplň prasklin v omítce maltou	m	50,00000	69,46	3 473,00		Vlastní
		včetně vyškrabání prasklin a penetrace						
		opravy prasklin v omítce (odhad) : 50		50,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				359 398,68		
13	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 132,00000	67,60	76 523,20	800-3	RTS 25/ I
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.						
		JV : $22*10$		220,00000				
		JZ : $20*10$		200,00000				
		$16*6$		96,00000				
		SZ : $16*6$		96,00000				
		$10*10$		100,00000				
		fasáda nad střechou (2.NP) : $(12+8)*4$		80,00000				
		SV : $20*8$		160,00000				
		$18*10$		180,00000				
14	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	3 396,00000	47,32	160 698,72	800-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	02	REKONSTRUKCE FASÁDY
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně kotvení						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1132,00000		1 132,00000				
		Koefficient : 2		2 264,00000				
15	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	1 132,00000	47,26	53 498,32	800-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1132,00000		1 132,00000				
16	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 132,00000	18,13	20 523,16	800-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1132,00000		1 132,00000				
17	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	3 396,00000	10,59	35 963,64	800-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1132,00000		1 132,00000				
		Koefficient : 2		2 264,00000				
18	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 132,00000	10,77	12 191,64	800-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1132,00000		1 132,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					93 423,08	
19	953945111RT2	Ochranné prvky proti ptactvu hrotový systém osazen z lešení, upevněn lepením, šířka 70-100 mm, výška 105 mm, 50 ks hrotů	m	114,20000	424,02	48 423,08	801-1	RTS 25/ I
		odhad (množství a typ bude upřesněn dle požadavků investora) :						
		JV : 19		19,00000				
		1,3*6		7,80000				
		1,8*6		10,80000				
		JZ : 14		14,00000				
		1,2*4		4,80000				
		1,8*4		7,20000				
		SZ : 15		15,00000				
		SV : 17		17,00000				
		1,3*6		7,80000				
		1,8*6		10,80000				
20	PF1.1	Ochrana paty zdiva, dle PD	soubor	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
		Chránit zdivo u paty objektu před kontaminací znečištěnou vodou při mytí fasády, případně zavést provizorní PE folie + provizorní plechové sběrné žlaby a vodu jímat do sudů (dle domluvy i do kanalizace). Při čištění vodou je třeba zamezit masivnímu zatékání do soklů, případně do přilehlých ploch při patě zdiva.						
Díl: 96		Bourání konstrukcí					31 285,58	
21	968092001R00	Vybourání vnitřních parapetů kamenných, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm	m	32,48000	117,55	3 818,02	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	02	REKONSTRUKCE FASÁDY
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PF5.1 okapní římsa soklu (použije se pro následné obložení římsy) :						
		JV : 5,83+9,82		15,65000				
		JZ : 16,83		16,83000				
22	978015411R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnějších, složitosti 1-4	m2	109,45915	192,36	21 055,56	801-3	RTS 25/ I
		před lokální opravou omítek armovaným štukem - nesoudržné místa :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 109,45915		109,45915				
23	978015291R01	Otlučení nesoudržných omítek v místě prasklin	m	50,00000	128,24	6 412,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 50,00000		50,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				29 195,94		
24	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	29,77264	980,63	29 195,94	801-4	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,20, :						
		Součet: : 29,77264		29,77264				
Díl: 728		Vzduchotechnika				1 210,05		
25	728314811R00	Demontáž protidešťové žaluzie čtyřhranné, do průřezu 0,15 m2	kus	5,00000	242,01	1 210,05	800-728	RTS 25/ I
		PF17 :						
		SZ : 3		3,00000				
		SV : 2		2,00000				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				166 475,65		
26	764252291R00	montáž, vč. spojovacích prostředků žlabů podokapních půlkruhových z Cu	m	97,50000	340,20	33 169,50	800-764	RTS 25/ I
		JV : 20		20,00000				
		JZ : 19		19,00000				
		SZ : 22		22,00000				
		SV : 17,5+19		36,50000				
27	764512220R00	Oplechování parapetů z měděného plechu dodávka a montáž včetně rohů rš 160 mm, Výrobek plochý měděný - plech; tl = 0,60 mm	m	12,20000	1 159,92	14 151,02	800-764	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 12,20000		12,20000				
28	764554291R00	Odpadní trouby z měděného plechu montáž trub Cu odpadních kruhových	m	55,00000	345,60	19 008,00	800-764	RTS 25/ I
		včetně spojovacích prostředků.						
		JV : 9,5+9,5		19,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	02	REKONSTRUKCE FASÁDY
R:	01	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		JZ : 9,5		9,50000				
		SZ : 8		8,00000				
		SV : 7+11,5		18,50000				
29	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	97,50000	57,66	5 621,85	800-764	RTS 25/ I
		JV : 20		20,00000				
		JZ : 19		19,00000				
		SZ : 22		22,00000				
		SV : 17,5+19		36,50000				
30	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	12,20000	66,85	815,57	800-764	RTS 25/ I
		PF11.2 bude nahrazeno max. 20% :						
		JV : 1,3*10		13,00000				
		JZ : 1,45*8		11,60000				
		SZ : 1,3*10		13,00000				
		SV : 1,3*18		23,40000				
		Koeficient : -0,8		-48,80000				
31	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	55,00000	50,14	2 757,70	800-764	RTS 25/ I
		JV : 9,5+9,5		19,00000				
		JZ : 9,5		9,50000				
		SZ : 8		8,00000				
		SV : 7+11,5		18,50000				
32	PF11.1	Repase stávajících prvků oplechování	soubor	1,00000	16 200,00	16 200,00		Vlastní
33	553523004x	Žlab půlkruhový rš 330 mm, měď	m	19,50000	2 165,40	42 225,30		Vlastní
		náhrada stávajících žlabů 20% :						
		JV : 20		20,00000				
		JZ : 19		19,00000				
		SZ : 22		22,00000				
		SV : 17,5+19		36,50000				
		Koeficient : -0,8		-78,00000				
34	553523109x	Roura svodová kruhová d 120 mm, měď	m	11,00000	2 181,60	23 997,60		Vlastní
		náhrada stávajících svodů 20% :						
		JV : 9,5+9,5		19,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	02	REKONSTRUKCE FASÁDY
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		JZ : 9,5		9,50000				
		SZ : 8		8,00000				
		SV : 7+11,5		18,50000				
		Koeficient : -0,8		-44,00000				
35	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	0,09613	88 724,75	8 529,11	800-764	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		26,27,28,32,33,34, :						
		Součet: : 0,09613		0,09613				
Díl: 765		Krytiny tvrdé				12 493,23		
36	765312924R00	Vyspravení pálené krytiny z tašek drážkových, s podmazáním ložné a styčné spáry, přes 10 do 20%	m2	31,71000	324,00	10 274,04	800-765	RTS 25/ I
		PF14 :						
		JZ : 15,25*1,2		18,30000				
		SZ : 14,9*0,9		13,41000				
37	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	t	0,28698	7 732,91	2 219,19	800-765	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		36, :						
		Součet: : 0,28698		0,28698				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				214 207,81		
38	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	184,00000	102,60	18 878,40	801-3	RTS 25/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		JV : 10*4		40,00000				
		JZ : 8*4		32,00000				
		SZ : 10*4		40,00000				
		SV : 18*4		72,00000				
39	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	153,36	613,44	801-3	RTS 25/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		PF12.2 :						
		SZ : 1		1,00000				
		SV : 3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	02	REKONSTRUKCE FASÁDY
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 16,35000	m2	16,35000	194,40	3 178,44	800-762	RTS 25/ I
				16,35000				
41	766416142R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 0,6 do 1,5 m2 Včetně našroubování soklu. PF7 - deska z bílého mramoru : 2,5*2 obvod : (2,5+2)*2*0,15 PF10- zvonkohra : 1,5*2 obvod : (1,5+2)*2*0,8 deska na JZ fasádě : 1*1 obvod : (1+1)*2*0,1	m2	16,35000	627,26	10 255,70	800-766	RTS 25/ I
				5,00000				
				1,35000				
				3,00000				
				5,60000				
				1,00000				
				0,40000				
42	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 16,35000	m2	16,35000	160,30	2 620,91	800-766	RTS 25/ I
				16,35000				
43	766622912R00	Oprava oken dvojitých, bez deštění, s výměnou dílčích prvků nebo kování PF12 : JV : 1,12*1,68*6 1,12*1,88*4 JZ : 1,13*1,81*8 SZ : 1,23*1,94*2 1,23*1,28*2 1,23*1,73*2 1,23*1,97*2 0,93*0,89 1,23*0,68 SV : 1,21*1,79*5 1,13*059*2 1,13*1,81*6 1,23*1,87*2 1,23*0,59 0,87*0,59*2	m2	217,55550	201,73	43 887,47	800-766	RTS 25/ I
				11,28960				
				8,42240				
				16,36240				
				4,77240				
				3,14880				
				4,25580				
				4,84620				
				0,82770				
				0,83640				
				10,82950				
				133,34000				
				12,27180				
				4,60020				
				0,72570				
				1,02660				
44	766661912R00	Oprava dveřních křídel kompletizovaných, s výměnou dílčích prvků nebo kování PF11.5 :	m2	8,83000	1 537,92	13 579,83	800-766	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	02	REKONSTRUKCE FASÁDY
R:	01	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SZ : 1,4*2		2,80000				
		SV : 0,8*1,9		1,52000				
		1*2,8		2,80000				
		0,9*1,9		1,71000				
45	54930535x	Nové prvky pro repasi oken a dveří	soubor	1,00000	111 377,16	111 377,16		Vlastní
		těsnění, kování, okapničky, apod						
		z této částky čerpat dle skutečnosti						
46	60726016.AR	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D	m2	17,98500	520,56	9 362,27	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 16,35000		16,35000				
		Koeficient prořez: 0,1		1,63500				
47	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,36761	1 235,52	454,19	800-766	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		40,41,43,45,46, :						
		Součet: : 0,36761		0,36761				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				74 192,17		
48	767427351R0x	Montáž elektrotvarovek Provětr.fasáda,skryté uch. kamenný/pískovcový obklad., D+M	m2	7,08000	6 836,08	48 399,45	827-1	Vlastní
		v otevřeném výkopu,						
		Dodávka a montáž kamenných desek, nosné AI konstrukce - skryté uchycení včetně kotevních prvků						
		PF5.3 :						
		JZ doplnění obkladu soklu : (3,33+10,83)*0,5		7,08000				
49	PF1.3	Repase kovových prvků na fasádě, D+M	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
50	PF1.5	Repase vlnkových žerdí, D+M	ks	4,00000	2 500,00	10 000,00		Vlastní
		Vlnkové žerďe na fasádě budou demontovány a následně převezeny k repasi. V rámci repase bude provedena revize kotvení a včetně antikoročních opatření. Při dokončování opravy fasád budou osazeny zpět.						
		4		4,00000				
51	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,46388	1 708,88	792,72	800-767	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		48,49,50, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	02	REKONSTRUKCE FASÁDY
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 0,46388			0,46388			

Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene					8 072,47		
52	782111150RT1	Montáž obkladu stěn deskami z měkkých kamenů bez dodávky kamene tloušťky 40 a 50 mm	m2	2,33200	2 134,46	4 977,56	800-782	RTS 25/ I	

svislých nebo šikmých stěn pravoúhlými deskami s lícem rovným

PF5.1 okapní římsa soklu (použije se stávající demontovaný obklad) :

JV : (5,83+9,82)*0,05

0,78250

JZ : 16,83*0,05

0,84150

PF5.2 doplnění římsy soklu (použije se nový obklad) : (3,33+10,83)*0,05

0,70800

53	58382430R	obklad kamenný deska; pískovec; h = 50,0 mm; povrch broušený	m2	0,95744	3 059,49	2 929,28	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	--	----	---------	----------	----------	------	-----------

PF5.1 okapní římsa soklu (10% stávajícího obkladu římsy) :

JV : (5,83+9,82)*0,05*0,1

0,07825

JZ : 16,83*0,05*0,1

0,08415

PF5.2 doplnění římsy soklu (použije se nový obklad) : (3,33+10,83)*0,05

0,70800

Koeficient prořez: 0,1

0,08704

54	998782101R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m	t	0,20460	809,52	165,63	800-782	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

52,53, :

Součet: : 0,20460

0,20460

Díl: 783	Nátěry	917 523,52
-----------------	---------------	-------------------

55	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	267,39420	75,82	20 273,83	800-783	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 226,12800

226,12800

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 41,26620

41,26620

56	783222921RT2	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, kovářská barva, Hmoty nátěrová	m2	41,26620	321,01	13 246,86	800-783	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

typ: email: funkce: protikorozi, dekorální

na vzduchu schnoucích

PF11.5 mříže :

SZ : 1,26*0,72*2

1,81440

1,4*2*2

5,60000

SV : 1,23*0,59*2*2

2,90280

1,32*0,68*2

1,79520

0,96*0,66*2*2

2,53440

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	02	REKONSTRUKCE FASÁDY
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PF13 zábradlí :						
		SV horní schodiště : (1,24+2,45+4,3)*1,03*2		16,45940				
		spodní schodiště : (3,78+1,3)*1*2		10,16000				
57	783522900RT1	Údržba nátěrů klempířských konstrukcí, syntetické dvojnásobné se základním nátěrem, Hmota nátěrová alkydová (AK); typ: email; funkce: dekorační; barva: hnědá; lesk: lesklý (G1)	m2	226,12800	435,58	98 496,83	800-783	RTS 25/ I
		Z+ 2x email						
		PF15 plechová střecha : (5,6+5,6)*20,19		226,12800				
58	783602821R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením, oken, portálů a výkladců	m2	870,22200	504,10	438 678,91	800-783	RTS 25/ I
		PF12 :						
		JV : 1,12*1,68*2*2*6		45,15840				
		1,12*1,88*2*2*4		33,68960				
		JZ : 1,13*1,81*2*2*8		65,44960				
		SZ : 1,23*1,94*2*2*2		19,08960				
		1,23*1,28*2*2*2		12,59520				
		1,23*1,73*2*2*2		17,02320				
		1,23*1,97*2*2*2		19,38480				
		0,93*0,89*2*2		3,31080				
		1,23*0,68*2*2		3,34560				
		SV : 1,21*1,79*2*2*5		43,31800				
		1,13*0,59*2*2*2		533,36000				
		1,13*1,81*2*2*6		49,08720				
		1,23*1,87*2*2*2		18,40080				
		1,23*0,59*2*2		2,90280				
		0,87*0,59*2*2*2		4,10640				
59	783602823R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením, dveří a zárubní	m2	17,66000	2 050,92	36 219,25	800-783	RTS 25/ I
		PF12.2 :						
		SZ : 1,4*2*2		5,60000				
		SV : 0,8*1,9*2		3,04000				
		1*2,8*2		5,60000				
		0,9*1,9*2		3,42000				
60	783624930R00	Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické dvojnásobné s 1x emailováním a 2x tmelením, Malta opravná	m2	887,88200	181,22	160 901,98	800-783	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	02	REKONSTRUKCE FASÁDY
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na vzduchu schnoucí dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku. okna PF12.1 :						
		JV : 1,12*1,68*2*2*6				45,15840		
		1,12*1,88*2*2*4				33,68960		
		JZ : 1,13*1,81*2*2*8				65,44960		
		SZ : 1,23*1,94*2*2*2				19,08960		
		1,23*1,28*2*2*2				12,59520		
		1,23*1,73*2*2*2				17,02320		
		1,23*1,97*2*2*2				19,38480		
		0,93*0,89*2*2				3,31080		
		1,23*0,68*2*2				3,34560		
		SV : 1,21*1,79*2*2*5				43,31800		
		1,13*0,59*2*2*2				533,36000		
		1,13*1,81*2*2*6				49,08720		
		1,23*1,87*2*2*2				18,40080		
		1,23*0,59*2*2				2,90280		
		0,87*0,59*2*2*2				4,10640		
		dveře PF12.2 :						
		SZ : 1,4*2*2				5,60000		
		SV : 0,8*1,9*2				3,04000		
		1*2,8*2				5,60000		
		0,9*1,9*2				3,42000		
61	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	1 027,17995	36,33	37 317,45	800-783	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 1027,17995		1 027,17995				
62	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	226,12800	23,74	5 368,28	800-783	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 226,12800		226,12800				
63	783991910R00	Ostatní práce přemístění okenních nebo dveřních křídel pro jejich nátěry vodorovné, do 50 m	kus	376,00000	153,36	57 663,36	800-783	RTS 25/ I
		12.1 :						
		JV : 10*4				40,00000		
		JZ : 8*4				32,00000		
		SZ : 10*4				40,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	02	REKONSTRUKCE FASÁDY
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SV : 18*4		72,00000				
		PF12.2 :						
		SZ : 1		1,00000				
		SV : 3		3,00000				
		Koeficient zpět k zavěšení: 1		188,00000				
64	783992920R00	Ostatní práce příplatek k ceně za každé další vyvěšení a zavěšení okenních křídel kyvných zdvoiených ostatních	m2	184,00000	255,96	47 096,64	800-783	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 184,00000		184,00000				
65	783992930R00	Ostatní práce příplatek k ceně za každé další vyvěšení a zavěšení dveřních nebo okenních jednoduchých křídel	m2	8,83000	255,96	2 260,13	800-783	RTS 25/ I
		PF12.2 :						
		SZ : 1,4*2		2,80000				
		SV : 0,8*1,9		1,52000				
		1*2,8		2,80000				
		0,9*1,9		1,71000				
Díl: 784		Malby				235,20		
66	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	10,00000	23,52	235,20	800-784	RTS 25/ I
		PF7 - deska z bílého mramoru - zakrytí před montáží bednění : 2,5*2,5		6,25000				
		PF10 - zvonkohra - zakrytí před montáží bednění : 1,5*2,5		3,75000				
Díl: M21		Elektromontáže				18 000,00		
67	210293001R0x	Kontrola stavu a kotvení hromosvodu, případná oprava a nahrazení poškozených částí	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				12 324,48		
68	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,83976	709,06	2 722,62	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		21,22,23,25,29,30,31,36,42, :						
		Součet: : 3,83976		3,83976				
69	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	3,83976	450,24	1 728,81	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		21,22,23,25,29,30,31,36,42, :						
		Součet: : 3,83976		3,83976				
70	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,83976	454,45	1 744,98	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_2025	KULTURNÍ CENTRUM STARÁ RADNICE - REKONSTRUKCE, Žďár nad Sázavou
O:	02	REKONSTRUKCE FASÁDY
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 21,22,23,25,29,30,31,36,42, : Součet: : 3,83976								
71	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	53,75669	40,49	2 176,61	801-3	RTS 25/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 21,22,23,25,29,30,31,36,42, : Součet: : 53,75669								
72	979999998R00	Poplatek za recyklaci, suti s 5 % příměsí dřeva, plastu apod. , , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	3,83976	1 029,09	3 951,46	801-3	RTS 25/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 21,22,23,25,29,30,31,36,42, : Součet: : 3,83976								
Díl: VN		Vedlejší náklady					97 200,00	
73	00500001	Příplatek za opravu fasády pod vedením restaurátora	Soubor	1,00000	97 200,00	97 200,00		Vlastní
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Celkem						2 661 459,21		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MASA_001
Stavba: Kulturní centrum Stará radnice

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26.03.2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 60753013
ARCHEON Stavby s.r.o. DIČ: CZ60753013

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			125 600,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	125 600,00	26 376,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	151 976,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

MASA_001

Stavba:

Kulturní centrum Stará radnice

Místo:

Datum:

26.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

ARCHEON Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		125 600,00	151 976,00
01	Rekonstrukce vodovodní přípojky	125 600,00	151 976,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kulturní centrum Stará radnice

Objekt:

01 - Rekonstrukce vodovodní přípojky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

ARCHEON Stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů. Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.

CC-CZ:

Datum:

26.03.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

60753013

DIČ:

CZ60753013

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

125 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 600,00	21,00%	26 376,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

151 976,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kulturní centrum Stará radnice

Objekt: 01 - Rekonstrukce vodovodní přípojky

Místo: Datum: 26.03.2025

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: ARCHEON Stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	125 600,00
HSV - Práce a dodávky HSV	96 476,55
1 - Zemní práce	41 764,92
4 - Vodorovné konstrukce	2 509,54
5 - Komunikace pozemní	13 886,55
8 - Trubní vedení	34 300,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 114,40
998 - Přesun hmot	1 900,52
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	29 123,45
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	21 700,00
VRN3 - Zařízení staveniště	7 423,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kulturní centrum Stará radnice

Objekt:

01 - Rekonstrukce vodovodní přípojky

Místo:

Datum: 26.03.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ARCHEON Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							125 600,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					96 476,55	
D	1	Zemní práce					41 764,92	
1	K	113106011	Rozebrání dlažeb a dílců při překopecích inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z mozaiky	m2	15,000	47,02	705,30	CS ÚRS 2025 01
VV		f50	15	15,000				
2	K	113201112	Vytrhání obruč s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	2,000	108,05	216,10	CS ÚRS 2025 01
3	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	16,730	602,81	10 085,01	CS ÚRS 2025 01
VV		f10	16,73	16,730				
4	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	12,800	304,93	3 903,10	CS ÚRS 2025 01
VV		f101	12,8	12,800				
5	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložním materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	12,800	139,78	1 789,18	CS ÚRS 2025 01
VV		f101		12,800				
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	21,060	110,54	2 327,97	CS ÚRS 2025 01
VV			zemina ponechaná na zásyp					
VV			f8	10,530				
VV			zemina zpět na zásyp					
VV			f8	10,530				
VV			Součet	21,060				
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,200	298,75	1 852,25	CS ÚRS 2025 01
VV			odvoz na skládku					
VV		f9	f10-f8	6,200				
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	16,730	333,34	5 576,78	CS ÚRS 2025 01
VV			zemina zpět na zásyp					
VV			f8	10,530				
VV			zemina odvezená na skládku					
VV			f9	6,200				
VV			Součet	16,730				
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	12,400	638,00	7 911,20	CS ÚRS 2025 01
VV			f9	6,200				
VV			6,2*2 'Přepočtené koeficientem množství	12,400				
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	6,200	19,53	121,09	CS ÚRS 2025 01
VV			f9	6,200				
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,530	152,34	1 604,14	CS ÚRS 2025 01
VV		f8	f10-f1-f2	10,530				

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12		K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,130	746,22	3 081,89	CS ÚRS 2025 01
VV		f2	4 13		4 130				
13		M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	8,260	313,67	2 590,91	CS ÚRS 2025 01
VV				4,13*2 'Přepočtené koeficientem množství	8,260				
D		4		Vodorovné konstrukce	2 509,54				
14		K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	2,070	1 212,34	2 509,54	CS ÚRS 2025 01
VV		f1	2,07		2,070				
D		5		Komunikace pozemní	13 886,55				
15		K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	15,000	860,43	12 906,45	CS ÚRS 2025 01
VV		f50	15 000		15 000				
16		M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	15,000	65,34	980,10	CS ÚRS 2025 01
D		8		Trubní vedení	34 300,62				
17		K	871171211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm	m	18,000	397,44	7 153,92	CS ÚRS 2025 01
18		M	28613111	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm	m	18,000	70,20	1 263,60	CS ÚRS 2025 01
19		K	871211141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm	m	13,000	561,60	7 300,80	CS ÚRS 2025 01
20		M	28613962	trubka ochranná PEHD D 63mm	m	13,000	106,92	1 389,96	CS ÚRS 2025 01
21		K	877171101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 40	kus	2,000	252,72	505,44	CS ÚRS 2025 01
22		M	286159R1	isiflo spojka D 40 x 5/4"	kus	1,000	763,56	763,56	
P		roznamka k poloze:							
23		M	28615970	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus	1,000	208,44	208,44	CS ÚRS 2025 01
P		roznamka k poloze, napojení na stávající potrubí							
24		K	877171112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 40	kus	1,000	252,72	252,72	CS ÚRS 2025 01
25		M	28653053	elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm	kus	1,000	552,96	552,96	CS ÚRS 2025 01
26		K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	18,000	115,56	2 080,08	CS ÚRS 2025 01
27		K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	18,000	34,13	614,34	CS ÚRS 2025 01
28		K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	340,20	680,40	CS ÚRS 2025 01
29		K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	18,000	18,36	330,48	CS ÚRS 2025 01
30		K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	18,000	65,88	1 185,84	CS ÚRS 2025 01
31		K	722262R01	Vodoměr domovní, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 32, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 6,0 m3/hod, PN 16, délka 260 mm	kus	1,000	3 597,48	3 597,48	
32		K	722270103	Vodoměrové sestavy závitové G 5/4"	soubor	1,000	6 420,60	6 420,60	CS ÚRS 2025 01
D		9		Ostatní konstrukce a práce bourání	2 114,40				
33		K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	2,000	447,45	894,90	CS ÚRS 2025 01
34		M	59217070	obrubník silniční betonový 500x250x300mm	m	2,000	609,75	1 219,50	CS ÚRS 2025 01
D		998		Přesun hmot	1 900,52				
35		K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	6,086	278,66	1 695,92	CS ÚRS 2025 01
36		K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,952	214,92	204,60	CS ÚRS 2025 01
D		VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	29 123,45				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				21 700,00	
37	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	soubor	1,000	8 400,00	8 400,00	CS ÚRS 2025 01
38	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	11 200,00	11 200,00	CS ÚRS 2025 01
39	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby, pasport stavby	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 01
D VRN3			Zařízení staveniště				7 423,45	
40	K	032002000	Vybavení staveniště	soubor	1,000	923,45	923,45	CS ÚRS 2025 01
41	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 01
42	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01

Příloha č. 3 Smlouvy

Seznam Členů realizačního týmu

Stavbyvedoucí		
Titul, jméno a příjmení (<i>titul, jméno a příjmení</i>)		Lubomír Pavloň
Osvědčení o autorizaci, příp. osvědčení o registraci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor: Pozemní stavby. (<i>číslo autorizace</i>)		Číslo 43342 ČKAIT 1400835 v oboru Pozemní stavby
Údaj o postavení člena realizačního týmu vůči účastníkovi (<i>údaj o pracovním, funkčním či jiném poměru k účastníkovi</i>)		Zaměstnanec ARCHEON Stavby s.r.o.
Významné stavební práce (<i>údaje v souladu s požadavky stanovenými v ZD</i>)		
Referenční stavební práce č. 1	Objednatel	Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou
	Název významné stavební práce	ZACHRANA KOSTELA SVATE MARKETY V JAROMĚŘICÍCH NAD ROKYTNOU, BAROKNÍ PERLY VYSOČINY – STAVBA II
	Předmět významné stavební práce	Kompletní stavební rekonstrukce a restaurování kostela Svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou
	Cena v Kč bez DPH	83 979 044,95 Kč
	Doba poskytnutí	09/2019 – 10/2022
	Místo poskytnutí	Jaroměřice nad Rokytnou, ul. Helfertova
	Pozice osoby v realizačním týmu	Stavbyvedoucí
	Kontaktní osoba objednatele	R.D.Mgr. Tomáš Holcner, farář Tel. 777 831 550, tomas.holcner@seznam.cz

Příloha č. 4 Smlouvy

Seznam poddodavatelů

(PODDODAVATEL č. 1)	
Název:	ARCHEON Truhlářství s.r.o.
Sídlo:	Sucheniova 55/4, Stařečka, 674 01 Třebíč
IČ / DIČ:	08994536 / 08994536
Oprávněný zástupce poddodavatele:	Mgr. Adam Joura, jednatel
Kontaktní telefon / e-mail:	724 651 641 / a.joura@archeon.cz
Část plnění, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli (popis):	Truhlářské konstrukce

(PODDODAVATEL č.)	
Název:	
Sídlo:	
IČ / DIČ:	
Oprávněný zástupce poddodavatele:	
Kontaktní telefon / e-mail:	
Část plnění, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli (popis):	

(PODDODAVATEL č.)	
Název:	
Sídlo:	
IČ / DIČ:	
Oprávněný zástupce poddodavatele:	
Kontaktní telefon / e-mail:	
Část plnění, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli (popis):	

Ostatní poddodavatelé prozatím nejsou zhotoviteli známi a budou průběžně doplňováni.