

REKAPITULACE STAVBY

Kód: _25026(1)

Stavba: ZŠ ulice Míru 64,Rokycany_Renovace parket

KSO:
Místo: ZŠ ulice Míru 64

CC-CZ:
Datum: 6. 4. 2025

Zadavatel:
ZŠ Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace

IČ: 70981442
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
MAVI projekt s.r.o.

IČ: 04562909
DIČ: CZ04562909

Zpracovatel:
Eva Vopalecká

IČ: 04382196
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH 1 027 808,99

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 027 808,99	215 839,89
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 243 648,88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: _25026(1)

Stavba: ZŠ ulice Míru 64,Rokycany_Renovace parket

Místo: ZŠ ulice Míru 64

Datum: 6. 4. 2025

Zadavatel: ZŠ Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace

Projektant: MAVI projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Eva Vopalecká

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 027 808,99	1 243 648,88	
D.1.1.	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	862 808,99	1 043 998,88	STA
00	VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby	165 000,00	199 650,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ ulice Míru 64, Rokycany_Renovace parket

Objekt:

D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

KSO:

Místo: ZŠ ulice Míru 64

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2025

Zadavatel:

ZŠ Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace

IČ:

70981442

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MAVI projekt s.r.o.

IČ:

04562909

DIČ:

CZ04562909

Zpracovatel:

Eva Vopalecká

IČ:

04382196

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

862 808,99

DPH základní
snížená

Základ daně
862 808,99
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
181 189,89
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 043 998,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ ulice Míru 64, Rokycany_Renovace parket

Objekt: D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: ZŠ ulice Míru 64

Datum: 6. 4. 2025

Zadavatel: ZŠ Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace

Projektant: MAVI projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Eva Vopalecká

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	862 808,99
PSV - Práce a dodávky PSV	851 318,91
775 - Podlahy skládané	851 318,91
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 490,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ ulice Miru 64, Rokycany_Renovace parket

Objekt: D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Místo: ZŠ ulice Miru 64

Datum: 6. 4. 2025

Zadavatel: ZŠ Rokycany, ulice Miru 64, příspěvková organizace

Projektant: MAVI projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Eva Vopalecká

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

862 808,99

D	PSV		Práce a dodávky PSV				851 318,91	
D	775		Podlahy skládané				851 318,91	
1	K	775510952	Doplnění podlah výškových bez broušení a olišťování tl. do 22 mm, plochy přes 0,25 do 1 m2	kus	22,000	760,78	16 737,16	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podlimniku.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/775510952					
			VV předpokládané opravy jednotlivé malých ploch					
			VV renovace parket					
			VV 2.NP					
			VV 3*m.č.2.06		3,000			
			VV 3*m.č.2.07		3,000			
			VV 2*m.č.2.08		2,000			
			VV 3*m.č.2.09		3,000			
			VV Mezisoučet		11,000			
			VV 3.NP					
			VV 3*m.č.3.06		3,000			
			VV 3*m.č.3.07		3,000			
			VV 2*m.č.3.08		2,000			
			VV 3*m.č.3.09		3,000			
			VV Mezisoučet		11,000			
			VV Součet		22,000			
2	M	61192520	výšvy parketové š 60mm nad dl 300mm I třída dub	m2	24,200	2 005,62	48 536,00	CS ÚRS 2025 01
			VV 22*1.1**Přepočtené koeficientem množství				24 200	
3	K	775591905	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah tmelení celoplošné, podlah výškových, parketových	m2	501,000	136,02	68 146,02	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podlimniku.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/775591905					
4	K	775591911	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah výškových, palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé operace hrubé	m2	501,000	108,01	54 113,01	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podlimniku.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/775591911					
5	K	775591912	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah výškových, palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé operace střední	m2	501,000	79,54	39 849,54	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podlimniku.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/775591912					
6	K	775591913	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah výškových, palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé operace jemné	m2	501,000	59,36	29 739,36	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podlimniku.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/775591913					
7	K	775591919	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah výškových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným	m2	501,000	299,94	150 269,94	CS ÚRS 2025 01
							19 z 26	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775591920					
8	K	775591920	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací vysátí	m2	501,000	5,22	2 615,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775591921					
9	K	775591921	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace základní lak	m2	1 002,000	214,40	214 828,80	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775591924					
	VV		501*2 *Přepočtené koeficientem množství		1 002,000			
10	K	775591924	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž (schodiště, taneční sály, restaurace apod.)	m2	501,000	263,97	132 248,97	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775591924					
	VV		renovace parket					
	VV		2.NP					
	VV		10,35*7 *m.č.2.06		72,450			
	VV		11,35*7 *m.č.2.07		79,450			
	VV		3,7*7 *m.č.2.08		25,900			
	VV		10,35*7*(0,6*1,4) *m.č.2.09		71,810			
	VV		Mezisoučet		249,410			
	VV		3.NP					
	VV		10,35*7 *m.č.3.06		72,450			
	VV		11,35*7 *m.č.3.07		81,550			
	VV		3,7*7 *m.č.3.08		25,900			
	VV		10,35*7*(0,6*1,4) *m.č.3.09		71,810			
	VV		Mezisoučet		251,510			
	VV		0,08 *zakrouhlení		0,080			
	VV		Součet		501,000			
11	K	775591926	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	1 002,000	41,38	41 462,76	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775591926					
	VV		501*2 *Přepočtené koeficientem množství		1 002,000			
12	K	775591931	Ostatní práce při opravách dřevěných podlah dokončovací nátěr olejem a voskování	m2	501,000	96,60	48 396,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/775591931					
13	K	998775122	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,914	4 327,16	3 955,02	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998775122					
14	K	998775129	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příklad k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,914	460,08	420,51	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998775129					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				11 490,08	
15	K	HZS2332	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář odbory	hod	16,000	718,13	11 490,08	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2332					
	VV		ostatní práce a přímocne nazahnuté ve výkazu výměr					
	VV		8*2		16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ ulice Míru 64,Rokycany_Renovace parket

Objekt:

00 - VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:

Místo: ZŠ ulice Míru 64

CC-CZ:

Datum: 6. 4. 2025

Zadavatel:

ZŠ Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace

IČ:

70981442

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

MAVI projekt s.r.o.

IČ:

04562909

DIČ:

CZ04562909

Zpracovatel:

Eva Vopalecká

IČ:

04382196

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH **165 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	165 000,00	21,00%	34 650,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 199 650,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ ulice Míru 64,Rokycany_Renovace parket
Objekt: 00 - VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
Místo: ZŠ ulice Míru 64
Zadavatel: ZŠ Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace
Zhotovitel:

Datum: 6. 4. 2025
Projektant: MAVI projekt s.r.o.
Zpracovatel: Eva Vopalecká

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	165 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	165 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	27 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	88 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	49 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ ulice Miru 64, Rokycany_Renovace parket

Objekt: 00 - VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: ZŠ ulice Miru 64

Datum: 6. 4. 2025

Zadavatel: ZŠ Rokycany, ulice Miru 64, příspěvková organizace

Projektant: MAVI projekt s.r.o.

Zhotovitel: Datum: 6. 4. 2025

Zpracovatel: Eva Vopalecká

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							165 000,00	
0	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				165 000,00	
0	VRN3		Zařízení staveniště				27 500,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	27 500,00	27 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/030001000								
0	VRN4		Inženýrská činnost				88 000,00	
2	K	045203000	Kompletační činnost	soub	1,000	44 000,00	44 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/045203000								
3	K	045303000	Koordinační činnost	soub	1,000	44 000,00	44 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/045303000								
0	VRN7		Provozní vlivy				49 500,00	
4	K	071103000	Provoz investora	soub	1,000	49 500,00	49 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_01/071103000								