



s.r.o.

Pražská 1696 / 35, 350 02 Cheb,

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2954

Správa železnic, s.o.
Oblastní ředitelství Ostrava
Správa tratí Ostrava, VPI p. Hábl
Muglinovská 1038 / 3
702 00 Ostrava

Akce :

Plynový ohřev výhybek (dále jen POV) – žst. Ostrava levé.

Věc :

Cenová nabídka na provozní opravy a údržbu POV – odstranění mimořádných závad.

Na základě platné smlouvy o dílo E635 – S – 1 / 2001 a nutnosti provozovat POV v bezporuchovém a celistvém stavu Vám níže předkládám cenovou nabídku na související práce a potřebný materiál.

Aktuální stav :

POV je v provozu od roku 1998. Výhybky jsou vytápěné původními topnými tyčemi s původními hořáky a s původními spodními/vnitřními tryskami. V rámci mimořádné prohlídky po povodních a v rámci servisní prohlídky před zimní sezonou 2024/2025 bylo zjištěno, že většina infračervených hořáků (jsou propáleny) na jednotlivých topných tyčích je nevratně poškozena letitým provozem a povodněmi a trysky (jsou degradované a zkřehlé), kdy nelze provádět jejich vysroubování a pročištění aniž by se většina z nich nenarušila či přímo nerozpadla. Toto se projevuje tím, že je zpomalen nástup topných tyčí, topné tyče optimálně nehřejí v celé své délce či se v nich řádně nespaluje plynná směs. Pro odstranění těchto závad je nutno topnou tyč zdemontovat, dílensky vyměnit poškozené díly a zpětně ji namontovat. Na 5-ti topných tyčích byly tyto práce provedeny v rámci výše uvedené prohlídky.

č.p.	Položka	Rozměr, ostatní	m.j.	počet	Jed.c.	celkem
1	Potřebný materiál	spodní tryska WH A 165 R (RVS lapač zapalovacího plynu)	ks	409		
2	Potřebný materiál	WH infračervený hořákový element (komplet: mřížka, tkanina, tahokov, šrouby, atd.)	ks	409		
3	Potřebný materiál	spotřební a režijní materiál pro odstranění zjištěných provozních závad před a při spuštění POV (podložky, závlačky, CU těsnění, teflon, pěnotvorný roztok, páska, atd.)	pol.	1		
4	HZS - provedené odborné práce na plynovém UTZ	mechanická demontáž a montáž s topnou tyčí vč. ruční manipulace	ks	51		
5	HZS - provedené odborné práce na plynovém UTZ	výměna spodních trysek	ks	409		
6	HZS - provedené odborné práce na plynovém UTZ	výměna hořákových elementů	ks	409		
7	VRN, režie zhotovitele	doprava osob, mechanizace a materiálu, ubytování pracovníků, použití agregátu, použití kompresoru	pol.	1		
		Celkem bez DPH				

Poznámky :

O samotném provedení prací vč. rozsahu skutečně provedených a dokončených prací a dodaného materiálu se provede samostatný zápis / protokol potvrzenými oběma stranami.

Garanční lhůta :

48 měsíců na dodávaný materiál, 48 měsíců na prováděné práce

Platnost cenové nabídky :

do 31. října 2025

Termín dokončení prací :

maximálně do 4 měsíců dní od podpisu smlouvy či akceptace objednávky - v závislosti na dostupnosti materiálu

Doba trvání realizace prací :

cca. 2 – 3 týdny od zahájení prací – v závislosti na klimatických podmínkách

Děkuji za Vaší poptávku a těším se na spolupráci.

V Chebu dne 16. května 2025.