

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami:

1. Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace

adresa: U Splavu 550, Třinec, PSČ 739 61

zastoupeno:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 70640009

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. TEKR Servis s. r.o.

sídlem: Dělnická 544/53, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

sekretariat@tekrservis.cz

IČO: 29451451

DIČ: CZ29451451

e-mail: turcina@tekrservis.cz

bankovní spojení: MONETA Money bank

č. účtu: 225318749/0600

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“),

(společně dále jen „smluvní strany“).

Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem: „Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec, U Splavu 550 – rekonstrukce střechy - II. etapa“.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je oprava střešního pláště střechy nad hlavní částí objektu školy, která je ve tvaru písmene „U“. Nová střešní krytina bude provedena jako drážkovaná s dvojitou drážkou

z hliníkového plechu včetně všech doplňkových prvků a bude doplněna požadovaným zateplovacím systémem. Ve střešní rovině budou na místě původních oken osazena nová střešní okna. Veškeré klempířské prvky budou provedeny dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci, a to vše v rámci akce s názvem „**Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, Třinec, U Splavu 550 – rekonstrukce střechy - II. etapa**“ (dále jen „**stavba**“ nebo „**dílo**“). Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované společností CONSTRUCTUS s. r. o. dne 04/2024 pod č. 06/2022 (dále jen „**projektová dokumentace**“). Dále předmětem díla je také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Stavba bude probíhat za plného provozu a **průběh prací je nutné koordinovat s provozovatelem objektu**. Jednotlivé práce budou prováděny po úsecích a ty budou postupně předávány uživateli.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo rovněž v souladu s podmínkami pro provedení stavby stanovenými stavebním úřadem, které mu objednatel předá nejpozději před zahájením realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
3. Zhotovitel nesmí žádným způsobem při realizaci díla narušit chod školy, a musí zajistit minimalizaci obtěžování hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.; průběh prací musí být koordinován s provozovatelem objektu.
4. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
 - a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) zřídit a odstranit zařízení místa, na kterém se provádí stavební činnost (dále jen „**staveniště**“ včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
 - e) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - f) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
 - g) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
 - h) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
 - i) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
 - j) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
 - k) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
 - l) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - o) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny

- p) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - q) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 - r) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí,
 - s) splnit podmínky vyplývající z jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
 - t) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - u) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - v) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - w) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
 - x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s vlastníky okolních nemovitostí.
5. Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí tzv. Common Data Environment (dále jen „**CDE**“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For Projects. Po podpisu této smlouvy získá zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního uživatelského školení. Do této aplikace budou následně v průběhu realizace zakázky pravidelně vkládány podklady k fakturaci (soupis prací) ve formátu *.ecp., fotografie, zápisy z kontrolních dnů, zápisy BOZP, certifikáty, revize a další dokumenty nutné k předání stavby uživateli. Na konci realizace zde bude rovněž vložen projekt skutečného provedení stavby. Veškeré dokumenty ukládané do CDE systému budou v nativním grafickém formátu programů: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg, *.ifc, *.ecp.
6. Zhotovitel odevzdá v rámci předání staveniště objednateli nabídkový rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný v podkladu poskytnutém v rámci výběrového řízení objednatelem (/formát *.xls) v elektronické podobě.
7. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list,
 - e) projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě ve formátech: *.dwg, *.xls, *.doc, *.pdf, *.ifc, do společného datového prostředí objednatele.
8. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
9. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli v elektronické formě. Geometrický plán

zhotovitel předá objednateli v šesti vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.

10. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci a jejichž provedení nepožaduje, což se poté považuje za méněpráce.
11. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
12. Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.
13. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
14. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je uvedeno v příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
15. Zhotovitel určuje svého zástupce označeného dále jako „stavbyvedoucí“, který je pověřen kontrolou jakosti a řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla. Stavbyvedoucí musí být autorizovaný inženýr v oboru „Pozemní stavby“. Stavbyvedoucí zastupuje zhotovitele zejména při:
 - a) technickém řešení provádění díla dle této smlouvy a případných víceprací
 - b) potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení daňového dokladu
 - c) při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla
 - d) při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek, aj.Níže uvedená osoba hlavního stavbyvedoucího dále mimojiné:
 - a) zajišťuje sled, řízení a koordinaci stavebních prací
 - b) provádí kontrolu a zajištění souladu prováděných prací s projektovou dokumentací a podmínkami stanovenými správními orgány (povolení, rozhodnutí apod.)
 - c) účastní se pravidelných kontrolních dnů.

Jméno a kontaktní údaje stavbyvedoucího:

Stavbyvedoucí: Ing. Daniel Moravec, tel.: 733 122 508, e-mail: moravec@tekrservis.cz

II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 210 dnů od protokolárního předání staveniště**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.
3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
4. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
5. Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací (příloha č. 3).
6. Místem plnění je Třinec, U Splavu 550.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

Cena díla bez DPH 18.271.885,24 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

2. Dílo nebude využíváno ani částečně pro ekonomickou činnost objednatele. Objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.
3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a

neměnné po celou dobu realizace stavby.

4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla.
5. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
6. Změna ceny:
 - a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatele při podpisu smlouvy, který bude ve formátu *.ecp a je editovaný ve volně šiřitelném softwaru ecPartner,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla),
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla) nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
7. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel, v případě víceprací, právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
8. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu ve formátu *.ecp při jejím vzniku, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů – faktur, vystavených objednatelem v průběhu realizace díla, a to vždy za práce provedené v předchozím kalendářním měsíci. Daňové doklady – faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty jako i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „**faktura**“). Zálohy nejsou sjednány.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli po vystavení faktury za předchozí období podklad ve formátu *.ecp, pro vyplnění soupisu provedených prací za dané období. Poskytnutý podklad bude obsahovat všechny uzavřené předchozí soupisy, první bude zhotoviteli předán hned po podpisu této smlouvy. Zhotovitel odevzdá vyplněné podklady objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce po uskutečnění dílčího plnění, a to ve formátu *.ecp, který je editovatelný ve volně dostupném softwaru ecPartner. Instalační soubor bude poskytnut v rámci uzavření této smlouvy. A to vše v souladu s čl. I. Bodem 3. této smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací.
3. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.

4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převzme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.
5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
6. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem.
7. V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
8. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

V. JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací díla, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem a vykonavatelem autorského dozoru.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
2. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za

škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.

5. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen technický dozor, a nebude-li ho, pak zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
7. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. Zhotovitel je také povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
10. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „**pojistná smlouva**“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má mimo jiné právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatel. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatel.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá/nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.

3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

IX. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční lhůtě. Za vady díla, které se projeví po záruční lhůtě, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.
3. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
4. Záruční doba na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
7. Objednatel oznámí písemně, tj. elektronicky na e-mail zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Oznámení je považováno za doručené okamžikem odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárii je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
11. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.

12. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

X. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací po předání staveniště dle podmínek sjednaných touto smlouvou, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním víceprací nebo méněprací dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským schématem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny díla za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského schématu.
5. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
6. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení s uhrazením faktury.
7. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % z ceny díla za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku sepsaných v zápise o předání a převzetí stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny díla za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním.
9. V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku, které se projeví v záruční lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny díla za každý den prodlení s jejich odstraněním, a to za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek zvlášť. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělku ve stanoveném termínu nenastoupí.
10. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční lhůtě a byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny díla za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
11. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
13. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana

nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

14. Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé smluvní strany, vzniklou z této smlouvy.
15. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.

XI. VYŠŠÍ MOC

1. Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují mimořádné a objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny, jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou pro účely této smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od vzniku a 3 pracovních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

XII. ZÁNİK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění díla v termínu stanoveném touto smlouvou, popř. objednatelem,
 - prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 pracovních dnů,
 - neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí výzvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, či na jeho majetek bude nařízena exekuce,
 - b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace,

- c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP,
 - d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku,
 - e) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil realizaci díla nebo jeho části konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení
 - f) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle této smlouvy, a to kdykoliv v době trvání této smlouvy.
3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen ihned po zániku smlouvy předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal, a to pouze v rozsahu, v jakém došlo k plnění ze strany zhotovitele.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.
3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen ZZVZ, a to formou písemných dodatků (vyjma změny poddodavatelského schématu a změn časového harmonogramu obsahující termíny prováděných prací, které se změní zápisem zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním deníku).
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současné prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobě. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu

s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

7. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/2643 ze dne 30.04.2025
8. Přílohu této smlouvy a její nedílnou součástí tvoří: 1. Položkový rozpočet, 2. Poddodavatelské schéma, 3. Časový harmonogram prací obsahující termíny prováděných prací

V Třinci dne dle el. podpisu

V Havířově dne dle el. podpisu

za objednatele

za zhotovitele

Martin
Turčina

.....

Reditelka

.....

jednatel společnosti

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace
U splavu 550
73961 Třinec - Staré I

POPTÁVKA**VAŠE
LOGO**

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny na listu Poptávané položky (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Vyplňte identifikace vaší společnosti a doplňte údaje o kontaktních osobách (zvýrazněná barva výplně).

Zakázka: Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ, ul. U Splavu - rekonstrukce střechy - II. etapa

Číslo poptávky: 1

Poptávka: Poptávka

Komentář:

Zadání:

Datum uzávěrky poptávky:

Datum zahájení realizace:

Datum ukončení realizace:

ZADAVATEL

Zadavatel: Jubilejní Masarykova základní škola

DIČ:

IČ: 70640009

UCHAZEČ

Uchazeč: TEKR Servis s.r.o.

DIČ: CZ29451451

IČ: 29451451

Adresa

Ulice: U splavu 550

Město: Třinec - Staré Město

PSČ: 73961

Adresa

Ulice: Dělnická 544/53

Město: Havířov-prostřední Suchá

PSČ: 735 64

Kontakt

Telefon:

E-mail:

www:

Kontakt

Telefon: 778414188

E-mail:

www:

KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE

	Telefon	Email
Realizace investic:	558 306 216	

KOMENTÁŘ UCHAZEČE

ibilejní Masarykova ZŠ a MŠ, ul. U Splavu - rekonstrukce střechy - II. etapa - SOD

Popis	Cena
Oprava střechy: Etapa 2 (E1,E2,E3 hlavní budovy školy)	18
D_002: Stavební část	
*: Nezařazeno	
41: Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	
61: Úprava povrchů vnitřní	
62: Úprava povrchů vnější	
94: Lešení a stavební výtahy	
95: Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	
96: Bourání konstrukcí	
97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	
H01: Budovy občanské výstavby	
M21: Elektromontáže	
M65: Elektroinstalace	
S: Přesuny sutí	
P: Oddíly prací PSV	
712: Izolace střech (živičné krytiny)	
713: Izolace tepelné	
762: Konstrukce tesařské	
764: Konstrukce klempířské	
765: Krytina tvrdá	
766: Konstrukce truhlářské	
767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	
783: Nátěry	
784: Malby	
D_023: VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	
*: Nezařazeno	
01VRN: Průzkumy, geodetické a projektové práce	
03VRN: Zařízení staveniště	
04VRN: Inženýrské činnosti	
Celkem (bez DPH)	18 271 885,24
DPH	3 837 095,90
DPH 21 % ze základny: 18 271 885	3 837 095,90
Celkem (včetně DPH)	22 108 981,14

Poptávka

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny, případně můžete vyplnit i komentář (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Stavba Objekt Skupina Oddíl			Oprava střechy: Etapa 2 (E1,E2,E3 hlavní budovy školy) D_002: Stavební část *: Nezařazeno 41: Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)							
1	SUB	416021121R00	POSODIT STAV NA MÍSTĚ, PŘÍPADNĚ VYMĚNIT JEN DESKU A PONECHAT ROŠT -	m2				POSODIT STAV NA MÍSTĚ, PŘÍPADNĚ VYMĚNIT JEN DESKU A PONECHAT ROŠT - PRO POTŘEBY VÝMĚNY STŘEŠNÍCH OKEN - vnitřní ostění oken (8+6+5+11)*(0,78+1,40)*2*0,5 - Et.1 - 78/140 (8+8+6+6)*(0,78+1,4)*2*0,5 - Et.2 - 78/140 (10+5+6+8)*(0,78+1,4)*2*0,5 - Et.3 - 78/140 3*(0,78+0,98)*2*0,5 - Et.1 - 78/98 3*(0,78+0,98)*2*0,5 - Et.3 - 78/98 ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ - ODHADEM 120 - 4*(0,66+0,98)*2*0,5 - Et.1 - 66/98 4*(0,66+0,98)*2*0,5 - Et.3 - 66/98		RTS II / 2023
2	SUB	342091043R00	Příplatek za nadstandardní povrchovou úpravu Q3 -	m2						RTS II / 2023
3	SUB	413231231RT2_x1	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2 -	kus				použitím suché maltové směsi, s přídavkem FUNGISAN - Dle STP posudku dřevěných konstrukcí - 70-16 - VAZNÉ TRÁMY		RTS II / 2023
Oddíl			61: Úprava povrchů vnitřní							
4	SUB	T4	Fungicidní sanace koruny zdiva - intenzivní fungicidní postřik impregnačním prostředkem (typové označení min FB (P) Ip 1,2,3 SP -	m2				dvojnásobný postřik 25% roztoku v dávce min.60g/m2 koncentrátu + fungistatickou zábranu z fungicidní malty (fungicid 6l/1m3 malty - Dle STP posudku dřevěných konstrukcí - 12 - zdivo napadené dřevokaznými houbami - Et.1+2+3		Vlastní
Oddíl			62: Úprava povrchů vnější							
5	SUB	622477121R00	Oprava vnější omítky hladké stěn,sl.II,do 10 %,SMS -	m2				oprava římsy - v případě poškození - délka římsy *0,5m šířka dotčené plochy (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*0,5 - Et.1 (24,85+24,85)*0,5 - Et.2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,7)*0,5 - Et.3		RTS II / 2023
Oddíl			94: Lešení a stavební výtahy							
188	SUB	943944121R00	Montáž lešení prostorového těžkého, H 20 m, 300 kg -	m3				Lešení fasádní, ze stavebnicového systému se zábradlím a propojovacími žebříky - včetně vyvzpěrování nad lodžiemi (348-106+20)*(14,095+1,0)*1,5 - obvod zvětšený o 1,5m, výška 1,0 nad okap, šířka 1,5m		RTS II / 2023
189	SUB	943944291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.4121 -	m3						RTS II / 2023

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
190	SUB	943944821R00	Demontáž lešení prostorov.těžkého, H 20 m, 300 kg -	m3				Lešení fasádní, ze stavebnicového systému se zábradlím a propojovacími žebříky - (348-106+20)*(14,095+1,0)*1,5 - obvod zvětšený o 1,5m, výška 1,0 nad okap, šířka 1,5m		RTS II / 2023
191	SUB	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m -	m				6*3 -		RTS II / 2023
192	SUB	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 -	m				6*18 -		RTS II / 2023
193	SUB	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m -	m				6*3 -		RTS II / 2023
Oddíl 95: Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách										
194	SUB	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů -	m2				VYČIŠTĚNÍ PŮDY - 1009 - Plocha půdy - et.1+2+3 - odečteno z autocadu		RTS II / 2023
195	SUB	x10	Ochrana konstrukcí a skladeb při provádění - plachtou (min.180g/m2) a pomocnou konstrukcí proti prověšení plachet -	m2				1009 - Plocha půdy - et.1+2+3 - odečteno z autocadu		Vlastní
Oddíl 96: Bourání konstrukcí										
196	SUB	968062354R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 1 m2 -	m2				- Půdorys střechy - část 1 a 2 8*(0,78*1,4)+6*(0,78*1,4)+5*(0,78*1,4)+11*(0,78*1,4)+3*(0,78*0,98)+4*(0,66*0,98) - Etapa 1 8*(0,78*1,4)+8*(0,78*1,4)+6*(0,78*1,4)+6*(0,78*1,4) - Etapa 2 10*(0,78*1,4)+5*(0,78*1,4)+6*(0,78*1,4)+8*(0,78*1,4)+3*(0,78*0,98)+4*(0,66*0,98) - Etapa 3		RTS II / 2023
197	SUB	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 -	kus				8+6+3+15+5 - Etapa 1 8+8+6+6 - Etapa 2 5+3+14+8+6 - Etapa 3		RTS II / 2023
198	SUB	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplašt.12,5 mm -	m2				PRO POTŘEBY VÝMĚNY STŘEŠNÍCH OKEN - vnitřní ostění oken (8+6+5+11)*(0,78+1,40)*2*0,5 - Et.1 - 78/140 (8+8+6+6)*(0,78+1,4)*2*0,5 - Et.2 - 78/140 (10+5+6+8)*(0,78+1,4)*2*0,5 - Et.3 - 78/140 3*(0,78+0,98)*2*0,5 - Et.1 - 78/98 3*(0,78+0,98)*2*0,5 - Et.3 - 78/98 ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ - ODHADEM 120 - 4*(0,66+0,98)*2*0,5 - Et.1 - 66/98 4*(0,66+0,98)*2*0,5 - Et.3 - 66/98		RTS II / 2023
199	SUB	964061331R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2 -	kus				Dle STP posudku dřevěných konstrukcí - 70-16 - VAZNÉ TRÁMY		RTS II / 2023
200	SUB	968072244R00_x1	Vybourání střešních výlezů -	m2				Viz výpis klempířských prvků - KL17 - výlez 1 - Etapa 1 4 - Etapa 2 1 - Etapa 3		RTS II / 2023
201	SUB	965041441RT2	Bourání lehčených mazanin tl. nad 10 cm, nad 4 m2 -	m3				ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm - PLOCHÝCH STŘECH - S7 - perlitbeton (18,64)*(0,1+0,065)+(64,4)*(0,1+0,14) - Etapa 1 - plochy z autocadu, výška spádové vrstvy dle šířky střechy/spádu (55,61)*(0,1+0,14)+(13,00)*(0,1+0,05) - Etapa 3		RTS II / 2023
Oddíl 97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce										
202	SUB	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % -	m2				Dle STP posudku dřevěných konstrukcí - 12 - omítky napadeného dřevokaznými houbami -		RTS II / 2023
203	SUB	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. -	m2				Dle STP posudku dřevěných konstrukcí - 12 - zdivo napadené dřevokaznými houbami		RTS II / 2023
204	SUB	T3	Vypálení rizomorf PB hořákem -	m2				Dle STP posudku dřevěných konstrukcí - 12 - zdivo napadené dřevokaznými houbami		Vlastní
205	SUB	975073121R00	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m,do 1500 kg/m -	m				dle STP posudku dřevěných konstrukcí - (48,0+40,0)*0,8 -		RTS II / 2023

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Oddíl			H01: Budovy občanské výstavby							
206	SUB	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m -	t						RTS II / 2023
Oddíl			M21: Elektromontáže							
207	SUB	H1	Hromosvod -		-			Položky hromosvodu jsou uvažovány jako dodávka + montáž, včetně prořezu a přípomocných prvků, včetně -		
208	SUB	5IM	Značkovací štítek -	ks						Vlastní
209	SUB	6IM	Svorka pásek x pásek SR2b -	ks						Vlastní
210	SUB	7IM	Svorka pásek x vodič SR03K -	ks						Vlastní
211	SUB	8IM	Vodič tvrzený AlMgSi 8 -	m						Vlastní
212	SUB	9IM	Podpěra vedení pro svod s příložkou PVZZ -	ks						Vlastní
213	SUB	10IM	Svorka křížová SKD -	ks						Vlastní
214	SUB	11IM	Podpěra vedení s příchytou a hrotem PVPH -	ks						Vlastní
215	SUB	12IM	Svorka spojovací SS -	ks						Vlastní
216	SUB	13IM	Svorka okapová SOD -	ks						Vlastní
217	SUB	14IM	Držák mezi střešní krokve vč.příslušenství -	ks						Vlastní
218	SUB	15IM	Podpůrná trubka GFK/AL s jímacím hrotem 1,955m/2,5m, vč.příslušenství -	kpl						Vlastní
219	SUB	16IM	Podpěra vedení plastová pro vodič HVI 23mm - svod -	kpl						Vlastní
220	SUB	17IM	Střešní držák vedení pro vodič HVI 23mm - šikmá střeška -	kpl						Vlastní
221	SUB	18IM	Vodič HVI long s vysokonapětovou ochranou 23mm šedý -	m						Vlastní
222	SUB	19IM	Sada připojovacích prvků pro vodič HVI vně podpůrné trubky pro oba konce -	kpl						Vlastní
223	SUB	20IM	Připojovací destička čtyřnásobná pro montáž vně trubky -	kpl						Vlastní
224	SUB	21IM	Svorka PA pro vodič HVI long -	kpl		390,00	11 700,00			Vlastní
225	SUB	23IM	Demontáž stávající ochrany před bleskem + 20% -	kpl						Vlastní
Oddíl			M65: Elektroinstalace							
226	SUB	EL1	Napojení předokenní rolety - napojení na stávající elektroinstalaci v místnosti -	soubor				včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 2,5 mm2 - Napojení elektrických rolet u střešních oken - Napojení na elektroinstalaci v dané místnosti (třída, kabinet), přivedení k danému oknu, napojení k roletě - Předpoklad v každé místnosti: 25m kabeláže, spínací prvky, svorky napojení na zdroj apod. - (zdroj je součástí dodávky rolety) 9 -		Vlastní
Oddíl			S: Přesuny sutí							
227	SUB	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m -	t						RTS II / 2023
228	SUB	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP -	t						RTS II / 2023
229	SUB	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží -	t				2*175,91 -		RTS II / 2023
230	SUB	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km -	t						RTS II / 2023
231	SUB	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km -	t				175,91*15 -		RTS II / 2023
232	SUB	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 -	t				175,91-44,0-19,57-40,21 -		RTS II / 2023
233	SUB	979990121R00	Poplatek za uložení sutí - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 -	t						RTS II / 2023
234	SUB	979990146R00	Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná vata -	t						RTS II / 2023
235	SUB	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 -	t						RTS II / 2023
Skupina			P: Oddíly prací PSV							
Oddíl			712: Izolace střeš (živičné krytiny)							
6	SUB	712341559RV1_x1	Provedení povlakové krytiny střeš do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně -	m2				1 vrstva - včetně dodávky modifikovaného SBS asfaltového pásu s břídicím posypem, tl.5,3mm - Skladba S7, plocha odečtena z Autocadu - 18,64+64,4 - Etapa 1 55,61+13,00 - Etapa 3		RTS II / 2023
7	SUB	712348102RT3	Povlaková krytina střeš do 10°, komínkové odvětrání střešechy s manžetou z asfaltového pásu -	kus				DN 110 mm, včetně provrtání do skladby střešního pláště - KL/23 - 1 - Etapa 1 1 - Etapa 3		RTS II / 2023

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
8	SUB	712400831RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 30°, 1 vrstva -	m2	1			z ploch jednotlivě nad 20 m2 - PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS - S1/Bo, S2/Bo, námětek (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*(3,05+1,79+1, 8+0,92) - Etapa 1 (24,85+24,85)*(3,5+2,15+1,6+0,92) - Etapa 2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*(3,05+1,79+1,8 +0,92) - Etapa 3		RTS II / 2023
9	SUB	712400898RT1	Příplatek za sklon střechy nad 30 do 60°, odstranění povlakové krytiny střech -	m2				sklon střechy 30 - 40 stupňů - 1770,25 -		RTS II / 2023
10	SUB	712211111R00	Montáž podkladního asfaltového izolačního pásu, přibitím -	m2				podkladní asf.pás šikmé střechy pod krytinou - S1,S2,S3, námětek, S8 (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*(3,02+2,02+1, 71+1,0) - ETapa 1 (24,85+24,85)*(3,51+2,33+1,45+1,0) - ETapa 2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*(3,02+2,02+1,7 1+1,0) - Etapa 3		RTS II / 2023
11	SUB	x3	Pás modifikovaný asfalt, 1,5mm, samolepicí podélný spoj, nosná vložka umělohmotná rohož -	m2				- S1,S2,S3,námětek, S8 (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*(3,02+2,02+1, 71+1,0) - ETapa 1 (24,85+24,85)*(3,51+2,33+1,45+1,0) - Etapa 2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*(3,02+2,02+1,7 1+1,0) - Etapa 3 ztrátne 15%; 271,5735 -		Vlastní
12	SUB	712211111R00_x	Montáž podkladního asfaltového izolačního pásu -	m2				Pod zhlaví vazných trámů a pod měněné prvky - 15 - škola (et.1+2+3)		RTS II / 2023
13	SUB	x12	Pás asfaltovaný oxidovaný s vložkou z papírové lepenky, pískovaný -	m2				pod měněné prvky - 15 - škola (et.1+2+3)		Vlastní
14	SUB	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 2 vrstvy -	m2				z ploch jednotlivě nad 20 m2 - PLOCHÝCH STŘECH - S7 18,64+64,4 - Etapa 1 55,61+13,00 - Etapa 3		RTS II / 2023
15	SUB	712351111RT2_x1	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy -	m2				včetně dodávky asfaltového pásu modifikovaného, samolepicího tl.4mm - Skladba S7, plocha odečtena z Autocadu - 18,64+64,4 - Etapa 1 55,61+13,00 - Etapa 3		RTS II / 2023
16	SUB	712341559RZ5	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošné -	m2				1 vrstva - včetně dodávky oxidovaného asfaltového pásu, se skleněnou tkaninou, tl.4,0mm, horní povrch separační jemný posyp, spodní povrch PE folie - Skladba S7, plocha odečtena z Autocadu - 18,64+64,4 - Etapa 1 55,61+13,00 - Etapa 3		RTS II / 2023
17	SUB	712341559RZ5_x1	Příplatek za vytažení pásu - Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošné -	m2				1 vrstva - včetně dodávky oxidovaného asfaltového pásu, se skleněnou tkaninou, tl.4,0mm, horní povrch separační jemný posyp, spodní povrch PE folie - Skladba S7, plocha odečtena z Autocadu - 18,64+64,4 - Etapa 1 55,61+13,00 - Etapa 3		RTS II / 2023
18	SUB	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m -	t						RTS II / 2023

Oddíl 713: Izolace tepelné

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
19	SUB	713111231RS6	Montáž parozábrany, stropů shora s přelepením spojů -	m2				parobrzdná fólie s proměnlivým difúzním odporem Sd, pevnost 150/130 N/5 cm, požární vlastnosti- třída E, 90g/m2 - PAROBRZDA, PROMĚNLIVÉ Sd - (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*(1,30) - Etapa 1 (24,85+24,85)*(1,10) - Etapa 2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*(1,30) - Etapa 3 - S4 - podhled podkrovní (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*4,35/2 - Et.1 (24,85+24,85)*5,04/2 - Et.2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*4,35/2 - Et.3 - S6 - strop půdy - mimo třídy		RTS II / 2023
20	SUB	713111275RL3	Provedení utěsnění styku parozábrany s jinou konstrukcí, tmelem -	m				včetně tmelu (dvousložková těsnicí hmota, proměnlivě difúzně profustná - systémový výrobek spolu s použitou fólií) - (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*2 - S6 - et.1 (24,85+24,85)*2 - S6 - et.2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*2 - S6 - et.3 (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*2 - S4 - et.1 (24,85+24,85)*2 - S4 - et.2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*2 - S4 - et.3		RTS II / 2023
21	SUB	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně -	m2				2 vrstvy - materiál ve specifikaci - S6 - půda - mimo třídy (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*(1,30) - Et.1 (24,85+24,85)*(1,10) - Et.2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*(1,30) - Et.3 - S4 - izolace nad podhledem - 2.vrstva - minerální (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*4,35/2 - Et.1 (24,85+24,85)*5,04/2 - Et.2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*4,35/2 - Et.3		RTS II / 2023
22	SUB	63140574	Deska izolační minerální 1000 x 610 x 100 mm - poloměkká deska z kamenné vlny (minerální plsti), hydrofobizovaná. Do provětrávaných šikmých střech. -	m2				- S6 - půda mimo třídy 2*(11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*(1,30) - Et.1 2*(24,85+24,85)*(1,10) - Et.2 2*(28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*(1,30) - Et.3 ztrátě 8%; 46,2808 -		RTS II / 2023
23	SUB	63140577_x1	Deska izolační minerální 1000 x 610 x 140 mm - poloměkká deska z kamenné vlny (minerální plsti), hydrofobizovaná. Do provětrávaných šikmých střech. -	m2				- S4 - nad podhledem - 2.vrstva min.izolace (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*4,35/2 - Et.1 (24,85+24,85)*5,04/2 - Et.2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*4,35/2 - Et.3 ztrátě 8%; 41,4176 -		RTS II / 2023
24	SUB	713191100R00	Položení separační fólie -	m2				737 - S0/Do - plocha stávajících místností na půdě (ochrana podlah) - výměra dle Autocadu - PŘEDPOKLAD		RTS II / 2023
25	SUB	67352002_x1	Geotextilie netkaná polyesterová 200 g/m2 -	m2				737 - S0/Do ztrátě 5%; 36,85 -		RTS II / 2023
26	SUB	713105121R00_x1	Odstranění tepelné izolace střech šikmých, kotvené, z desek minerálních, tl. do 100 mm -	m2				- Skladba S2/Bo - (40+80mm), výměra latí pominuta náhradou za větší tloušťku izolace (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*(1,79) - Etapa 1 (24,85+24,85)*(2,15) - Etapa 2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*(1,79) - Etapa 3		RTS II / 2023

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
27	SUB	713101428R00	Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, foukané, minerál -	m3				- S3/Bo (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*(4,35/2)*0,2 - Etapa 1 (24,85+24,85)*(5,04/2)*0,2 - Etapa 2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*(4,35/2)*0,2 - Etapa 3		RTS II / 2023
28	SUB	713101222R00	Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, kotvené, z desek minerálních, tl. 100 - 200 mm -	m2				- S3/Bo (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*(4,35/2) - Etapa 1 (24,85+24,85)*(5,04/2) - Etapa 2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*(4,35/2) - Etapa 3		RTS II / 2023
29	SUB	713103221R00	Odstranění tepelné izolace stěn, kotvené, z desek minerálních, tl. do 100 mm -	m2				- S4/Bo (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*1,95 - Etapa 1 (24,85+24,85)*3,2 - Etapa 2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*1,95 - Etapa 3		RTS II / 2023
30	SUB	713111211RL5	Montáž parozábrany, krovů spodem s přelepením spojů -	m2				parobrzdná folie s proměnlivým difúzním odporem Sd, pevnost 150/130 N/5 cm, požární vlastnosti- třída E, 90g/m2 - PAROBRZDA, PROMĚNLIVÉ Sd - S2 (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*(2,02)+(0,15* 2)*2,02*71 - Etapa 1 (plocha + navýšení na výšky krokví - 71 krokví v prostoru S2) (24,85+24,85)*(2,33)+(0,15*2)*2,33*42 - Etapa 2 (plocha + navýšení - 42 krokví) (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*(2,02)+(0,15*2) *2,02*71 - Etapa 3 (plocha + navýšení - 71 krokví)		RTS II / 2023
31	SUB	713111275RL3	Provedení utěsnění styku parozábrany s jinou konstrukcí, tmelem -	m				včetně tmelu (dvousložková těsnící hmota, proměnlivé difúzní profustná - systémový výrobek spolu s použitou folií) - (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*2 - Etapa 1 (24,85+24,85)*2 - Etapa 2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*2 - Etapa 3 - utěsnění kolem oken 213,34/0,5 - viz výměra DMT SDK kce kolem oken		RTS II / 2023
32	SUB	713161701R00	Montáž tepelné izolace z desek, uložené na krokve shora, bez kotvení -	m2				NAVÝŠENÍ VÝŠKY KROKVE - XPS - kotveno fošnou - S2, S1 (0,12)*(2,02+3,02)*83 - Etapa 1 (0,12)*(2,33+3,51)*54 - Etapa 2 (0,12)*(2,02+3,02)*83 - Etapa 3		RTS II / 2023
33	SUB	283754901	Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 40 mm - hladký povrch, ozub po celém obvodu, pevnost v tlaku 300kPa, lambda 0,034W/mK -	m2				138,24 - S2,S1 ztrátě 8%; 11,0592 -		RTS II / 2023
34	SUB	713111130RT2	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, vložena mezi krokve -	m2				2 vrstvy - materiál ve specifikaci - - S2 (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*(2,02) - Etapa 1 (24,85+24,85)*(2,33) - Etapa 2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*(2,02) - Etapa 3		RTS II / 2023
35	SUB	63140574	Deska izolační minerální 1000 x 610 x 100 mm - poloměkka deska z kamenné vlny (minerální plsti), hydrofobizovaná. Do provětrávaných šikmých střech. -	m2				- S2, 1.vrstva (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*(2,02) - Etapa 1 (24,85+24,85)*(2,33) - Etapa 2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*(2,02) - Etapa 3 ztrátě 8%; 38,4248 -		RTS II / 2023
36	SUB	63140575	Deska izolační minerální 1000 x 610 x 120 mm - poloměkka deska z kamenné vlny (minerální plsti), hydrofobizovaná. Do provětrávaných šikmých střech. -	m2				- S2, 2.vrstva (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*(2,02) - Etapa 1 (24,85+24,85)*(2,33) - Etapa 2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*(2,02) - Etapa 3 ztrátě 8%; 38,4248 -		RTS II / 2023

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
37	SUB	713311122R00	Montáž tepelné izolace těles, ploch tvarových, rohožemi, 2 vrstvá -	m2				Obalení ocelových nosníků minerální izolací - S6 - ocelové nosníky v plné vazbě 27*1,30*(0,24*2+0,11*2) - Etapa 1 16*1,10*(0,24*2+0,11*2) - Etapa 2 27*1,30*(0,24*2+0,11*2) - Etapa 3		RTS II / 2023
38	SUB	63140574	Deska izolační minerální 1000 x 610 x 100 mm - poloměkka deska z kamenné vlny (minerální plsti), hydrofobizovaná. Do provětrávaných šikmých střech. -	m2				Obalení ocelových nosníků minerální izolací - S6 - ocelové nosníky v plné vazbě 2*27*1,30*(0,24*2+0,11*2) - Etapa 1 2*16*1,10*(0,24*2+0,11*2) - Etapa 2 2*27*1,30*(0,24*2+0,11*2) - Etapa 3 ztrátne 8%; 9,8336 -		RTS II / 2023
39	SUB	713111121R00_x1	Montáž tepelné izolace podhledů, vrchem, drátem, mezi trámký -	m2				- Skladba S4 - EPS mezi stávající trámký roštu SDK podhledu (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*4,35/2 - Etapa 1 (24,85+24,85)*5,04/2 - Etapa 2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*4,35/2 - Etapa 3 - Skladba S4 - minerální vlna mezi stávající trámký krovu (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*4,35/2 - Et.1 (24,85+24,85)*5,04/2 - Et.2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*4,35/2 - Et.3		RTS II / 2023
40	SUB	283759202	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 40 mm -	m2				- skladba S4 - mezi trámký (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*4,35/2 - (24,85+24,85)*5,04/2 - (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*4,35/2 - ztrátne 8%; 41,4176 -		RTS II / 2023
41	SUB	63140572	Deska izolační minerální 1000 x 610 x 60 mm - poloměkka deska z kamenné vlny (minerální plsti), hydrofobizovaná. Do provětrávaných šikmých střech. -	m2				- S4 - mezi trámký krovu (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*4,35/2 - Et.1 (24,85+24,85)*5,04/2 - Et.2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*4,35/2 - Et.3 ztrátne 8%; 41,4176 -		RTS II / 2023
42	SUB	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce -	m2				- S5 - EPS mezi rošt stávajícího SDK (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*1,95 - Et.1 (24,85+24,85)*3,2 - Et.2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*1,95 - Et.3		RTS II / 2023
43	SUB	283759202	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 40 mm -	m2				- S5 - mezi rošt SDK (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*1,95 - (24,85+24,85)*3,2 - (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*1,95 - ztrátne 8%; 40,8736 -		RTS II / 2023
44	SUB	713134211RS6	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů -	m2				parozbrzdá folie s proměnlivým difuzním odporem Sd, pevnost 150/130 N/5 cm, požární vlastnosti- třída E, 90g/m2 - PAROBRZDA, PROMĚNLIVÉ Sd - S5 - předstěny podkrovní (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*1,95 - Et.1 (24,85+24,85)*3,2 - Et.2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*1,95 - Et.3		RTS II / 2023
45	SUB	713111275RL3	Provedení utěsnění styku parozábrany s jinou konstrukcí, tmelem -	m				včetně tmelu (dvousložková těsnící hmota, proměnlivé difuzně profustná - systémový výrobek spolu s použitou folií) - - S5 (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*2 - (24,85+24,85)*2 - (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*2 -		RTS II / 2023
46	SUB	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce -	m2				- S5 - stěna podkrovní - do stávajícího dřevěného roštu (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*1,95 - et.1 (24,85+24,85)*3,2 - et.2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*1,95 - et.3		RTS II / 2023

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
47	SUB	631405791	Deska izolační minerální 1000 x 610 x 180 mm - poloměkka deska z kamenné vlny (minerální plsti), hydrofobizovaná. Do provětrávaných šikmých střeš. -	m2				- S5 - minerální vata mezi stávající dřevěný rošt (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*1,95 - (24,85+24,85)*3,2 - (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*1,95 - ztrátne 8%; 40,8736 -		RTS II / 2023
48	SUB	713135112R00	Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů -	m2				- S5 - stěna podkrovní (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*1,95 - et.1 (24,85+24,85)*3,2 - et.2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*1,95 - et.3		RTS II / 2023
49	SUB	x2	Fólie difúzní 3vrst., 150g/m2, Sd 0,08m, W1, reakce na oheň E, pevnost 340/270 N/5cm -	m2				- S5 - stěny podkrovní (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*1,95 - (24,85+24,85)*3,2 - (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*1,95 - ztrátne 5%; 25,546 -		Vlastní
50	SUB	713104221R00	Odstranění tepelné izolace střeš plochých, kolvené, z desek minerálních, tl. do 100 mm -	m2				PLOCHÝCH STŘECH - S7 18,64+64,4 - Etapa 1 55,61+13,00 - Etapa 3		RTS II / 2023
51	SUB	713135112R00_x1	Montáž difúzní fólie na střešy, s přelepením spojů -	m2				Skladba S7, plocha odečtena z Autocadu - 18,64+64,4 - Etapa 1 55,61+13,00 - Etapa 3		RTS II / 2023
52	SUB	x2	Fólie difúzní 3vrst., 150g/m2, Sd 0,08m, W1, reakce na oheň E, pevnost 340/270 N/5cm -	m2				Skladba S7, plocha odečtena z Autocadu - 18,64+64,4 - Etapa 1 55,61+13,00 - Etapa 3 ztrátne 5%; 7,5825 -		Vlastní
53	SUB	713111111R00_x1	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volné, mezi nosníky -	m2				Skladba S7, plocha odečtena z Autocadu - (18,64+64,4)*2 - Etapa 1 (55,61+13,00)*2 - Etapa 3		RTS II / 2023
54	SUB	631530013	Rohož ze skelných vláken lambda 0,033 tl. 100 mm, hydrofobizovaná -	m2				Skladba S7, plocha odečtena z Autocadu - 18,64+64,4 - Etapa 1 55,61+13,00 - Etapa 3 ztrátne 8%; 12,132 -		RTS II / 2023
55	SUB	631530014	Rohož ze skelných vláken, lambda 0,033 tl. 120 mm, hydrofobizovaná -	m2				Skladba S7, plocha odečtena z Autocadu - 18,64+64,4 - Etapa 1 55,61+13,00 - Etapa 3 ztrátne 8%; 12,132 -		RTS II / 2023
56	SUB	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m -	t						RTS II / 2023
Oddíl 762: Konstrukce tesařské										
57	SUB	762512115R00	Položení podlahových desek na pero a drážku -	m2				737 - S0/Do		RTS II / 2023
58	SUB	60725010	Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená, Kronospan tl. 12 mm -	m2				737 - ztrátne 8%; 58,96 -		RTS II / 2023
59	SUB	762341811R00	Demontáž bednění střeš rovných z prken hrubých -	m2				1770,25 - rozměr viz položka demontáž šindelové krytiny, skladby S1/Bo, S2/Bo, námětek		RTS II / 2023
60	SUB	762132811R00	Demontáž bednění stěn z hoblovaných prken -	m2				- S4/Bo (23,40+27,79+11,75+11,77+15,56)*1,95 - Etapa 1, řez B, C (24,85+24,85)*3,2 - Etapa 2, řez A (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*1,95 - Etapa 3, řez B, C		RTS II / 2023
61	SUB	762342210R00_x1	Montáž latí přes izolaci tl. 40 mm -	m2				PODLOŽKA NA ZVÝŠENÍ VÝŠKY KROKVE - S2, S1 (0,12)*(2,02+3,02)*83 - Etapa 1 (0,12)*(2,33+3,51)*54 - Etapa 2 (0,12)*(2,02+3,02)*83 - Etapa 3		RTS II / 2023
62	SUB	60513330	Fošna stavební omítaná SM tl. do 60 mm, š. do 220 mm, 2 - 5 m -	m3				- S2, S1, fošna 120/40 (0,12*0,04)*(2,02+3,02)*83 - Etapa 1 (0,12*0,04)*(2,33+3,51)*54 - Etapa 2 (0,12*0,04)*(2,02+3,02)*83 - Etapa 3 ztrátne 8%; 0,4424 -		RTS II / 2023
63	SUB	762342204R00_x1	Montáž latí přibitím -	m2				navýšení výšky krokve - S3 (0,12)*(1,71)*83 - Etapa 1 (0,12)*(1,45)*54 - Etapa 2 (0,12)*(1,71)*83 - Etapa 3		RTS II / 2023

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
64	SUB	60512111	Hranol SM/JD jakost II tl. 80 - 140 mm, š. 80 - 160 mm, 3 - 5 m -	m3				- S3, hranol 120x80 (0,12*0,08)*(1,71)*83 - Etapa 1 (0,12*0,08)*(1,45)*54 - Etapa 2 (0,12*0,08)*(1,71)*83 - Etapa 3 ztrátne 8%; 0,2776 -		RTS II / 2023
65	SUB	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím -	m2				- S2,S1,S3,námětek (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*(3,02+2,02+1,71+1,0) - Etapa 1 (24,85+24,85)*(3,51+2,33+1,45+1,0) - Etapa 2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*(3,02+2,02+1,71+1,0) - Etapa 3		RTS II / 2023
66	SUB	60513330	Fošna stavební omítaná SM tl. do 60 mm, š. do 220 mm, 2 - 5 m -	m3				KONTRALATÉ POD BEDNĚNÍ - S1,S2,S3,námětek - FOŠNA 120x80 (0,12*0,06)*(3,02+2,02+1,71+1,0)*83 - Etapa 1 (0,12*0,06)*(3,51+2,33+1,45+1,0)*54 - Etapa 2 (0,12*0,06)*(3,02+2,02+1,71+1,0)*83 - Etapa 3 ztrátne 8%; 0,9984 -		RTS II / 2023
67	SUB	762313111R00_x3	Fixace kontralatí a podložek vruty -	kus				Dle STP posudku dřevěných konstrukcí - po odkrytí a zhodnocení stavu upřesnit, předpoklad: 1350+1160+1350 - škola (et.1+2+3)		RTS II / 2023
68	SUB	T11	VGZ vrut 7x280 -	ks				1350 -		Vlastní
69	SUB	T10	VGZ vrut 7x220 -	ks				1160 -		Vlastní
70	SUB	T12	TBS vrut 8x230 -	ks				1350 -		Vlastní
71	SUB	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz -	m2				BEDNĚNÍ STŘECHY - S1,S2,S3,námětek (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*(3,02+2,02+1,71+1,0) - Etapa 1 (24,85+24,85)*(3,51+2,33+1,45+1,0) - Etapa 2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*(3,02+2,02+1,71+1,0) - Etapa 3		RTS II / 2023
72	SUB	60511161	Prkno netříděné boční omítané SM/JD/BO tl. 25 mm, 3 m -	m3				BEDNĚNÍ STŘECHY - S1,S2,S3, námětek (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*(3,02+2,02+1,71+1,0)*0,025 - Etapa 1 (24,85+24,85)*(3,51+2,33+1,45+1,0)*0,025 - Etapa 2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*(3,02+2,02+1,71+1,0)*0,025 - Etapa 3 ztrátne 10%; 4,526 -		RTS II / 2023
73	SUB	T1	Mechanické odstranění povrchové zkorodované vrstvy dřeva - broušení, tesání -	m2				Dle STP posudku dřevěných konstrukcí a výpisu řeziva - 400-100 -		Vlastní
74	SUB	T2	Ometení, odmaštění a neutralizace dřevěných prvků -	m2				Dle STP posudku dřevěných konstrukcí a výpisu řeziva - 500-150 -		Vlastní
75	SUB	762911111R00	Impregnace řeziva máčením -	m2				Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. Aplikuje se máčením (1x). - Dle STP dřevěných konstrukcí a výpisu řeziva - (1487,64+1515,50+2017,20) - nové prvky		RTS II / 2023
76	SUB	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m -	m				dle STP posudku dřevěných konstrukcí a výpisu řeziva - 41,0-5,5 -		RTS II / 2023
77	SUB	762331931R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.3 m -	m				dle STP posudku dřevěných konstrukcí a výpisu řeziva - 17,25 -		RTS II / 2023
78	SUB	762331941R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m -	m				dle STP posudku dřevěných konstrukcí a výpisu řeziva - 5,0 -		RTS II / 2023
79	SUB	762331951R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2,do dl.3 m -	m				dle STP posudku dřevěných konstrukcí a výpisu řeziva - 10,5 -		RTS II / 2023

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
80	SUB	762332931RV1	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod -	m				bez dodávky řeziva - Dle STP posudku dřevěných konstrukcí a výpisu řeziva - 37,5-2,0 -		RTS II / 2023
81	SUB	762332932RV1	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod -	m				bez dodávky řeziva - Dle STP posudku dřevěných konstrukcí a výpisu řeziva - 83,0-5,5 -		RTS II / 2023
82	SUB	762332933RV1	Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod -	m				bez dodávky řeziva - Dle STP posudku dřevěných konstrukcí a výpisu řeziva - 17,25 -		RTS II / 2023
83	SUB	762332934RV1	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 vč.dod -	m				bez dodávky řeziva - dle STP posudku a výpisu řeziva - 5,0 -		RTS II / 2023
84	SUB	762332935RV1	Doplnění střešní vazby z hranolů do 600 cm2 vč.dod -	m				bez dodávky řeziva - Dle STP posudku dřevěných konstrukcí a výpisu řeziva - 10,5 -		RTS II / 2023
85	SUB	60515795	Hranol stavební SM/BO -	m3				Dle STP posudku dřevěných konstrukcí a výpisu řeziva - 3,576-1,933 - řezivo pro doplnění střešní vazby		RTS II / 2023
86	SUB	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce -	m3				Dle STP posudku - 3,576-1,933 -		RTS II / 2023
87	SUB	762313113R00	Montáž svorníků, šroubů délky 450 mm -	kus				Dle STP posudku dřevěných konstrukcí - 140-5 - M16		RTS II / 2023
88	SUB	T8	Svorník M16, délka do 450mm -	ks				Dle STP posudku dřevěných konstrukcí - 140-5 -		Vlastní
89	SUB	762311101R00	Montáž hmoždinek Buldog, včetně lůžka -	kus				dle STP posudku - 305-10 -		RTS II / 2023
90	SUB	31175355	Hmoždinka Bulldog jednostranná E75 M16 -	kus				Dle STP posudku - 305-10 -		RTS II / 2023
91	SUB	762313111R00_x2	Fixace spojů vruty -	kus				Dle STP posudku dřevěných konstrukcí - po odkrytí a zhodnocení stavu upřesnit, předpoklad: 250 - škola (et.1+2+3)		RTS II / 2023
92	SUB	T10	VGZ vrut 7x220mm -	ks				250 - škola (et.1+2+3)		Vlastní
93	SUB	762331931R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.3 m -	m				NÁMĚTKY - 120/220, 120/180 228 - škola		RTS II / 2023
94	SUB	762332933R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 vč.dod -	m				NÁMĚTKY - 120/220, 120/180 228,0 - škola		RTS II / 2023
95	SUB	762331913R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl.8 m -	m				nová římsová fošna - (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56) - Et.1 24,85+24,85 - Et.2 28,1+23,40+11,39+11,54+15,7 - Et.3		RTS II / 2023
96	SUB	762332931RT5_x1	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 vč.dod -	m				fošen 40 x 240 mm - nová římsová fošna - (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56) - Et.1 24,85+24,85 - Et.2 28,1+23,40+11,39+11,54+15,7 - Et.3		RTS II / 2023
97	SUB	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz -	m2				Skladba S7, plocha odečtena z Autocadu - 18,64+64,4 - Etapa 1 55,61+13,00 - Etapa 3		RTS II / 2023
98	SUB	60511133	Prkno stavební omlatané SM/BO tl. 32 mm, 4 - 6 m -	m3				Skladba S7, plocha odečtena z Autocadu - (18,64+64,4)*0,032 - Etapa 1 (55,61+13,00)*0,032 - Etapa 3 ztrátě 10%; 0,486 -		RTS II / 2023
99	SUB	762333110R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2 -	m				391,0+142,0 - viz výpis řeziva plochých střech - hlavní budova, latě a výztuhy 28,0*2,5 - překližka		RTS II / 2023
100	SUB	762333110R00_x1	Příplatek k montáži vázaných konstrukcí krovů za lepení profilů -	m				391,0+142,0 - viz výpis řeziva plochých střech - hlavní budova, latě a výztuhy 28,0*2,5 - překližka		RTS II / 2023
101	SUB	605100571_x1	Hranolek hoblovaný sušený SM 40 x 60 mm, 4 m -	m				391,0 - latě - horní pás - viz výpis řeziva ztrátě 15%; 58,65 -		RTS II / 2023
102	SUB	605100571_x2	Hranolek hoblovaný sušený SM 30 x 90 mm, 4 m -	m				142,0 - viz výpis řeziva - výztuhy ztrátě 15%; 21,3 -		RTS II / 2023
103	SUB	606233006	Překližka vodovzdorná bříza tl. 21 mm jak. S/BB -	m2				2,5*1,25*28 -		RTS II / 2023
104	SUB	762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel -	kus				243 - Z/2		RTS II / 2023

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
105	SUB	Z/1	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 50 x 4 mm -	t				34,5*0,001 -		RTS II / 2023
106	SUB	762313111R00	Montáž svorníků, šroubů délky 150 mm -	kus				142 - M6 142 - M8		RTS II / 2023
107	SUB	30910020_x1	Šroub ocelový, šestihranná hlava, částečný závit, 02 1101 M6 x 150 mm, pevnost 8.8 -	1000 ks				142*0,001 -		RTS II / 2023
108	SUB	30910033	Šroub ocelový, šestihranná hlava, částečný závit, ISO 4014 M8 x 90 mm, pevnost 8.8 -	1000 ks				142*0,001 -		RTS II / 2023
109	SUB	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy -	m3				0,938+0,383 -		RTS II / 2023
110	SUB	762313111R00_x2	Fixace spojů vruty -	kus				1136 - ploché střechy, výpis řeziva		RTS II / 2023
111	SUB	3114840247	Vrut pro dřevostavby HBS 6 x 70 mm zápuštná hlava, kuželovitá, drážka torx -	1000 ks				1,136 -		RTS II / 2023
112	SUB	762911111R00	Impregnace řeziva máčením -	m2				Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, - Dle výpisu řeziva - ploché střechy 78,2+34,08 - nové prvky		RTS II / 2023
113	SUB	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m -	t						RTS II / 2023
Oddíl 764: Konstrukce klempířské										
114	SUB	764311392R00	Montáž krytiny hladké ze svitků Al, šířky 0,6 m -	m2				Dle výpisu klempířských prvků - KL6, skladby S1,2,3,8 644 - Etapa 1 510 - Etapa 2 644 - Etapa 3		RTS II / 2023
115	SUB	194751010_x1	Plech eAl svitkový hladký 0,7 x 650 mm, dvoudrážkový, vč.přípomek, těsnění, úpravy úžlabí, nároží a hřebenu, RAL 8019 (oříšková) -	m2				Výpis klempířských prvků - KL6 644 - Etapa 1 510 - Etapa 2 644 - Etapa 3 ztrátne 5%; 69,9 -		RTS II / 2023
116	SUB	764322391R00	Montáž oplechování okapů Al, tvrdá krytina -	m				Montáž klempířských prvků u okapu - KL1, KL2, KL3, KL4 113,5+66,0+113,0 - KL1 - Etapa 1+2+3 84,0+66,0+113,0 - KL2 - Etapa 1+2+3 113,5+66,0+113,0 - KL3 - Etapa 1+2+3 84,0+66,0+84,0 - KL4 - Etapa 1+2+3		RTS II / 2023
117	SUB	KL1	Výztužný pásek okapu - eAl, tl.1,0mm, RŠ 250mm -	m				113,5 - Et.1 66,0 - Et.2 113,0 - Et.3 ztrátne 5%; 14,625 -		Vlastní
118	SUB	KL2	Závěsný pásek okapu - eAl plech tl.1,0mm, RŠ 330mm -	m				84,0 - Et.1 66,0 - Et.2 84,0 - Et.3 ztrátne 5%; 11,7 -		Vlastní
119	SUB	KL3	Okapní plech - eAl plech tl.1,0mm, RŠ 200mm -	m				113,5 - Et.1 66,0 - Et.2 113,0 - Et.3 ztrátne 5%; 14,625 -		Vlastní
120	SUB	KL4	Protihmyzová mřížka - eAl plech tl.0,7mm, perforovaný, RŠ 120mm -	m				84,0 - Et.1 66,0 - Et.2 84,0 - Et.3 ztrátne 5%; 11,7 -		Vlastní
121	SUB	764352391R00	Montáž žlabů Al podokapních půlkruhových -	m				Položka KL5 a KL24 Výpisu klempířských prvků - 84,0+66,0+84,0 - KL5: Etapa 1+2+3 30,0+0,0+29,0 - KL24: Et.1+2+3		RTS II / 2023
122	SUB	KL5	Žlab podokapní půlkulatý rŠ 400 mm, tl.1,0mm, eAl, včetně háků, rohů, koutů, čel a dilatací -	m				84,0 - Et.1 66,0 - et.2 84,0 - Et.3 ztrátne 5%; 11,7 -		Vlastní
123	SUB	KL24	Žlab podokapní půlkulatý rŠ 333 mm, tl.0,7mm, eAl, včetně háků, rohů, koutů, čel a dilatací -	m				Viz výpis klempířských prvků - KL24 30,0 - Et.1 0 - Et.2 29,0 - Et.3 ztrátne 5%; 2,95 -		Vlastní
124	SUB	764348393R00_x1	Montáž protisněhové zábrany nerez/Al -	m				Viz výpis klempířských prvků - KL 7, KL8 75,0+64,5 - Et.1 52,0+43,5 - Et.2 75,0+64,5 - Et.3		RTS II / 2023

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
125	SUB	KL7	Zábrana protisněhová dvoutrubková, vč.trubek, přichytek, spojek. Nerez/Al -	m				Viz výpis klempířských prvků - KL7 75,0 - Et.1 52,0 - Et.2 ztratné 5%; 10,1 - 75,0 - Et.3		Vlastní
126	SUB	KL8	Zábrana protisněhová jednotrubková, vč.trubek, přichytek, spojek. Nerez/Al -	m				Viz výpis klempířských prvků - KL8 64,5 - Et.1 43,5 - Et.2 ztratné 5%; 8,625 - 64,5 - Et.3		Vlastní
127	SUB	764359391R00	Montáž kotlíku Al kulatého -	kus				viz výpis klempířských prvků - KL9 a KL25 3+2 - Et.1 8+0 - Et.2 3+2 - Et.3		RTS II / 2023
128	SUB	KL9	Kotlík žlabový kulatý 400/120, eAl plech tl.0,7mm -	kus				Viz výpis klempířských prvků - KL9 3 - E1 8 - E2 3 - E3		Vlastní
129	SUB	KL25	Kotlík žlabový kulatý 333/100, eAl plech tl.0,7mm -	kus				Viz výpis klempířských prvků - KL25 2 - Et.1 0 - Et.2 2 - Et.3		Vlastní
130	SUB	764718110R00	Odpadní trouby kruhové z Al plechu lak., D 120 mm, včetně kolen a objímek -	m				dodávka+montáž - Viz výpis klempířských prvků - KL10 45,0 - Etapa 1 124,0 - Etapa 2 45,0 - Etapa 3		RTS II / 2023
131	SUB	KL11	Odbočka odpadní trouby 45°, 120/100, atyp, eAl plech tl.0,7mm -	kus				dodávka+montáž - Viz výpis klempířských prvků - KL11 2 - E1 2 - E2 2 - E3		Vlastní
132	SUB	KL11a	Odbočka odpadní trouby 45°, 120/120, atyp, eAl plech tl.0,7mm -	kus				dodávka+montáž - Viz výpis klempířských prvků - KL11a 1 - E2		Vlastní
133	SUB	764392370R00_x1	Úžlabí z Al plechu, rš 800 mm -	m				Dodávka + montáž vč.příponek - Viz výpis klempířských prvků - KL12 27,0 - Etapa 1 32,0 - Etapa 2 27,0 - Etapa 3		RTS II / 2023
134	SUB	764393310R00_x1	Větrací hřebenač kulatý systémový, s protihmyzovou mřížkou, eAl plech tl.1mm, včetně těsnícího klínu a šroubu s těsněním -	m				Dodávka+Montáž - Viz výpis klempířských prvků - KL13 72 - Et.1 56,5 - Et.2 72,0 - Et.3		RTS II / 2023
135	SUB	764394330R00_x1	Podkladní pás hřebenače z eAl plechu tl.0,7mm -	m				Dodávka+montáž - Viz výpis klempířských prvků - KL14 144,0 - Etapa 1 113,0 - Etapa 2 144,0 - Etapa 3		RTS II / 2023
136	SUB	764775320R00_x1	Manžeta s dilatační krycí manžetou s páskou pro utěs.průchodu (pr.100mm) přes plechovou střechu, eAl tl.0,7mm -	kus				dodávka+montáž, včetně flexibilní hadice, eskapásek, těsnění, spojovacího materiálu a vrchního komínku - Viz výpis klempířských prvků - KL 15 3 - Etapa 1 1 - Etapa 2 3 - Etapa 3		RTS II / 2023
137	SUB	KL16	Manžeta pryžová, pro pr.100mm, -	kus				dodávka+montáž, včetně lepících pásek, tmele, těsnění a eskapásek - Viz výpis klempířských prvků - KL 16 3 - Etapa 1 1 - Etapa 2 3 - Etapa 3		Vlastní
138	SUB	764365391R00	Montáž poklopu střešního Al, hladká krytina -	kus				Viz výpis klempířských prvků - KL17 - výlez 1 - Etapa 1 4 - Etapa 2 1 - Etapa 3		RTS II / 2023

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
139	SUB	KL17	Výlezový poklop střešní, eAl, s komůrkovým polykarbonátem, 600x600mm, včetně dřevěného rámu s těsněním, zavíracího mechanismu -	kus				Viz výpis klempířských prvků - KL17 1 - Et.1 4 - Et.2 1 - Et.3		Vlastní
140	SUB	764430250RT2_x1	Oplechování zdí z lakovaného FeZn plechu tl.0,55, rš 620 mm -	m				vč.kotevních hmoždinek a nalepení Enkolitem - Viz výpis klempířských prvků - KL18 - závěsný plech atiky 6,5 - Et.1 0 - Et.2 6,5 - Et.3		RTS II / 2023
141	SUB	764430350RT2_x1	Oplechování zdí včetně rohů z eAl tl.1,0mm, rš 650 mm -	m				včetně tmelu a spojovacího materiálu - Výpis klempířských prvků - KL19 - oplechování atiky 6,5 - Et.1 0 - Et.2 6,5 - Et.3		RTS II / 2023
142	SUB	764333300RAA_x1	Lemování zdí z eAl plechu tl.0,7mm -	m				rš 120 mm, včetně hmoždinek, lepidel a tmelu - Viz výpis klempířských prvků - KL21 - dilatační lišta, lemování stěn 24,5 - Et.1 4 - Et.2 24,0 - Et.3		RTS II / 2023
143	SUB	KL22	Lemování (prostup) stožárů, jímáčů - eAl plech tl.0,7mm -	kus				dodávka+montáž - Viz výpis klempířských prvků - KL 22 0 - Etapa 1 1 - Etapa 2 3 - Etapa 3		Vlastní
144	SUB	764718109R00	Odpadní trouby kruhové z Al plechu lak., D 100 mm, včetně kolen a objímek -	m				dodávka+montáž - Viz výpis klempířských prvků - KL26 2,0 - Et.1 0,0 - Et.2 2,0 - Et.3		RTS II / 2023
145	SUB	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° -	m				včetně oplechování - Položka KL5 a KL24 Výpisu klempířských prvků - 84,0+66,0+84,0 - KL5: Etapa 1+2+3 30,0+0,0+29,0 - KL24: Et.1+2+3		RTS II / 2023
146	SUB	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° -	kus				viz výpis klempířských prvků - KL9 a KL25 3+2 - Et.1 8+0 - Et.2 3+2 - Et.3		RTS II / 2023
147	SUB	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm -	m				Viz výpis klempířských prvků - KL10 45,0 - Etapa 1 124,0 - Etapa 2 45,0 - Etapa 3		RTS II / 2023
148	SUB	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm -	m				Viz výpis klempířských prvků - KL26 2,0 - Et.1 0,0 - Et.2 2,0 - Et.3		RTS II / 2023
149	SUB	764323391R00	Montáž oplechování okapů Al, živičná krytina -	m				31,0+29,0 - KL/29 - E1,E3 31,0+29,0 - KL/30 - E1,E3 31,0+29,0 - KL/31 - E1,E3		RTS II / 2023
150	SUB	KL29	Výztužný pásek okapu - eAl, tl.1,0mm, RŠ 250mm -	m				31,0+29,0 - Et.1,3 - KL/29		Vlastní
151	SUB	KL30	Závěsný pásek okapu - eAl plech tl.1,0mm, RŠ 330mm -	m				31,0+29,0 - Et.1,3 - KL/30		Vlastní
152	SUB	KL31	Protihmyzová mřížka - eAl plech tl.0,7mm, perforovaný, RŠ 120mm -	m				31,0+29,0 - Et.1,3 - KL/31		Vlastní
153	SUB	764430391R00	Montáž oplechování zdí Al -	m				24,0+18,0 - KL/32 - E1,E3 24,0+18,0 - KL/33 - E1,E3 24,0+18,0 - KL/34 - E1,E3		RTS II / 2023
154	SUB	KL32	Protihmyzová mřížka - eAl plech tl.0,7mm, perforovaný, RŠ 240mm -	m				24,0+18,0 - Et.1,3 - KL/32		Vlastní
155	SUB	KL33	Závěsný pásek okapu - eAl plech tl.1,0mm, RŠ 400mm -	m				24,0+18,0 - Et.1,3 - KL/33		Vlastní
156	SUB	KL34	Výztužný pásek okapu - eAl, tl.1,0mm, RŠ 330mm -	m				24,0+18,0 - Et.1,3 - KL/34		Vlastní
157	SUB	764323830R00	Demontáž oplechování okapů, živičná krytina, rš 330 mm -	m				31,0+29,0 -		RTS II / 2023
158	SUB	764430810R00	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm -	m				24,0+18,0 -		RTS II / 2023
159	SUB	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m -	t						RTS II / 2023
Oddíl		765: Krytina tvrdá								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
160	SUB	765361810R00	Demontáž šindelové krytiny, do suti -	m2				včetně lemování, oplechování, prostupů, sněhových zachytávačů apod. - - S1/Bo+S2/Bo+námětek (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*(3,05+1,79+1,8+0,92) - ETAPA 1 (24,85+24,85)*(3,5+2,15+1,6+0,92) - ETAPA 2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*(3,05+1,79+1,8+0,92) - ETAPA 3		RTS II / 2023
161	SUB	765799311R00	Montáž fólie na krokve přibítilm se slepením spojů -	m2				DHV pod kontralatě - S2, S1, S3, námětek (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*(3,02+2,02+1,71+1,0) - Etapa 1 (24,85+24,85)*(3,51+2,33+1,45+1,0) - Etapa 2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*(3,02+2,02+1,71+1,0) - Etapa 3		RTS II / 2023
162	SUB	x2	Fólie difuzní 3vrst., 150g/m2, Sd 0,08m, W1, reakce na oheň E, pevnost 340/270 N/5cm -	m2				- S1, S2, S3, námětek (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*(3,02+2,02+1,71+1,0) - Etapa 1 (24,85+24,85)*(3,51+2,33+1,45+1,0) - Etapa 2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*(3,02+2,02+1,71+1,0) - Etapa 3 ztrátne 5%; 90,5245 -		Vlastní
163	SUB	765799315R00	Příplatek za sklon od 30° do 45°, fólie na bednění -	m2				1810,49 - rozměry viz položka "Montáž"		RTS II / 2023
164	SUB	765901001R00	Montáž podstřešní fólie -	m2				- skladba S6 (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*(1,30) - Et.1 (24,85+24,85)*(1,10) - Et.2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*(1,30) - Et.3 - obalení ocelových nosníků 27*1,30*(0,24*2+0,11*2) - Et.1 16*1,10*(0,24*2+0,11*2) - Et.2 2*27*1,30*(0,24*2+0,11*2) - Et.3 - S4 - nad podhledem podkrovní (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*4,35/2 - Et.1 (24,85+24,85)*5,04/2 - Et.2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*4,35/2 - Et.3		RTS II / 2023
165	SUB	x2	Fólie difuzní 3vrst., 150g/m2, Sd 0,08m, W1, reakce na oheň E, pevnost 340/270 N/5cm -	m2				- skladba S6 (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*(1,30) - Etapa 1 (24,85+24,85)*(1,10) - Etapa 2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*(1,30) - Etapa 3 - obalení ocelových nosníků 27*1,30*(0,24*2+0,11*2) - Et.1 16*1,10*(0,24*2+0,11*2) - Et.2 27*1,30*(0,24*2+0,11*2) - Et.3 - S4 - nad podhledem podkrovní (11,75+23,40+27,79+11,77+15,56)*4,35/2 - Et.1 (24,85+24,85)*5,04/2 - Et.2 (28,1+23,40+11,39+11,54+15,75)*4,35/2 - Et.3 ztrátne 5%; 43,4215 -		Vlastní
166	SUB	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m -	t						RTS II / 2023
Oddíl			766: Konstrukce truhlářské							
167	SUB	766624043R00	Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm -	kus				včetně lemování a spojovacího materiálu - - okno 78/140, střešní, kyvné 8+6+5+11 - Et.1 8+8+6+6 - ET.2 10+5+6+8 - Et.3		RTS II / 2023
168	SUB	61140816	Okno střešní 78 x 140 cm přírodní, borovicové dřevo, třívrstvý polyuretanový lak, trojsklo, Uw=0,8W/m2K, argon, thermostanční rámeček, okenní klička -	kus				8+6+5+11 - Et.1 8+8+6+6 - Et.2 10+5+6+8 - Et.3		RTS II / 2023

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
169	SUB	L1	Lemování s dodatečnou termoizolací, pro střešní okno, plechová falcovaná krytina, systémový výrobek, pro okno 78/140 -	kus	1000	6000	600000	8+6+5+11 - Et.1 8+8+6+6 - Et.2 10+5+6+8 - Et.3		Vlastní
170	SUB	ZS1	Zateplovací sada 78/140 - paropropustný límec, impregnovaná přírodní ovčí vlna -	kus	1000	8000	800000	8+6+5+11 - Et.1 8+8+6+6 - Et.2 10+5+6+8 - Et.3		Vlastní
171	SUB	766624042R00	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm -	kus	1000	6000	600000	- okno 78/98, střešní, kyvné 3 - Et.1 0 - Et.2 3 - Et.3		RTS II / 2023
172	SUB	61140814	Okno střešní 78 x 98 cm přírodní, borovicové dřevo, třivrstvý polyuretanový lak, trojsklo, Uw=0,8W/m2K, argon, thermodistanční rámeček,okenní -	kus	1000	7000	700000	3 - Et.1 0 - Et.2 3 - Et.3		RTS II / 2023
173	SUB	ZS2	Zateplovací sada pro okno 78/98 - paropropustný límec, impregnovaná přírodní ovčí vlna -	kus	1000	7000	700000	3 - Et.1 0 - Et.2 3 - Et.3		Vlastní
174	SUB	L2	Lemování s dodatečnou termoizolací, pro střešní okno, plechová falcovaná krytina, systémový výrobek, pro okno 78/98 -	kus	1000	6000	600000	3 - Et.1 0 - Et.2 3 - Et.3		Vlastní
175	SUB	766624046R00_x1	Montáž střešních oken rozměr 66/98 cm -	kus	1000	6000	600000	- okno 66/98, střešní, kyvné 4 - Et.1 0 - Et.2 4 - Et.3		RTS II / 2023
176	SUB	61140812	Okno střešní 66 x 98 cm přírodní, borovicové dřevo, třivrstvý polyuretanový lak, trojsklo, Uw=0,8W/m2K, argon, thermodistanční rámeček,okenní klička -	kus	1000	6000	600000	4 - Et.1 0 - Et.2 4 - Et.3		RTS II / 2023
177	SUB	L3	Lemování s dodatečnou termoizolací, pro střešní okno, plechová falcovaná krytina, systémový výrobek, pro okno 66/98 -	kus	1000	6000	600000	4 - Et.1 0 - Et.2 4 - Et.3		Vlastní
178	SUB	ZS3	Zateplovací sada pro okno 66/98 - paropropustný límec, impregnovaná přírodní ovčí vlna -	kus	1000	7000	700000	4 - Et.1 0 - Et.2 4 - Et.3		Vlastní
179	SUB	766624062R00	Montáž předokenních rolet střešních oken -	kus	1000	10000	100000	pro vybrané okna ve třídách - 8+6+5+7+6+4*2 - okna 78/140 3+3 - okna 78/98		RTS II / 2023
180	SUB	R1	Elektrická markýza předokenní střešního okna 78/140, napájení z elektrické sítě (včetně zdroje), ovládání dálkovým ovladačem -	kus	1000	5000	500000	8+6+5+7+6+4*2 -		Vlastní
181	SUB	R2	Elektrická markýza předokenní střešního okna 78/140, napájení z elektrické sítě (včetně zdroje), ovládání dálkovým ovladačem -	kus	1000	6000	600000	3+3 -		Vlastní
182	SUB	DO	Dálkový ovladač k sestavě střešních oken -	kus	1000	10000	100000	9 - pro 9 místností - na jeden ovladač celá sestava oken		Vlastní
183	SUB	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m -	t	1000	80000	800000			RTS II / 2023
Oddíl		767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)								
184	SUB	KL20_x1	Záchytný bezpečnostní systém - kotvící nerez body pro falcované střechy -	soubor	1000	10000	100000	systémové kotvící zařízení typu A a C dle ČSN P CEN/TS 16145 (83 2630) a dle ČSN EN 795 vyrobené z nekorodující oceli třídy min.A2, jakosti 1.4301 ČSN 10088-1 - Viz výpis klempířských prvků + dle Dodavatelské dokumentace dodavatele stavby - KL20 1 - - Et.2: 58ks - Et.3: 88ks pro nacenění uvažovat s tímto rozsahem: - Et.1: 88ks kotvicích bodů		Vlastní
Oddíl		783: nátěry								
185	SUB	T5	Nástřik tesařských konstrukcí - 2x -	m2	10000	5000	500000	koncentrát je určený k preventivní povrchové impregnaci materiálů na bázi dřeva a dřeva proti dřevokaznému hmyzu a k ošetření dřeva, které je již napadeno dřevokazným hmyzem v interiérech (třída ohrožení 1, 2) a v exteriérech bez přímého a trvalého kontaktu s vodou a se zemní vlhkostí (třída ohrožení 3). Nanáší se ředěný na očištěné dřevo. Neovlivňuje funkčnost kontaktních difuzních folií - Dle STP posudku dřevěných konstrukcí - 2684-1100 -		Vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Oddíl			784: Malby							
186	SUB	784111701R00	Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x -	m2				PRO POTŘEBY VÝMĚNY STŘEŠNÍCH OKEN - vnitřní ostění oken (8+6+5+11)*(0,78+1,40)*2*0,5 - El.1 - 78/140 (8+8+6+6)*(0,78+1,4)*2*0,5 - El.2 - 78/140 (10+5+6+8)*(0,78+1,4)*2*0,5 - El.3 - 78/140 3*(0,78+0,98)*2*0,5 - El.1 - 78/98 3*(0,78+0,98)*2*0,5 - El.3 - 78/98 4*(0,66+0,98)*2*0,5 - El.1 - 66/98 4*(0,66+0,98)*2*0,5 - El.3 - 66/98 ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ DŘ.KONSTRUKCÍ - ODHADEM 120 -		RTS II / 2023
187	SUB	784115712R00	Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x -	m2				(8+6+5+11)*(0,78+1,40)*2*0,5 - El.1 - 78/140 (8+8+6+6)*(0,78+1,4)*2*0,5 - El.2 - 78/140 (10+5+6+8)*(0,78+1,4)*2*0,5 - El.3 - 78/140 3*(0,78+0,98)*2*0,5 - El.1 - 78/98 3*(0,78+0,98)*2*0,5 - El.3 - 78/98 4*(0,66+0,98)*2*0,5 - El.1 - 66/98 4*(0,66+0,98)*2*0,5 - El.3 - 66/98 ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ DŘ.KCÍ - ODHADEM 120 -		RTS II / 2023
Objekt			D_023: VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady							
Skupina			*: Nezařazeno							
Oddíl			01VRN: Průzkumy, geodetické a projektové práce							
236	SUB	011002VRN	Průzkumy - statik, mykolog	Soubor				Průzkum odkrytých dřevěných konstrukcí - statik, mykolog -		Vlastní
237	SUB	011002VRN_x2	Průzkumy - kontrola žlabových háků	Soubor				Kontrola stavu žlabových háků -		Vlastní
238	SUB	013002VRN_x1	Projektové práce - skutečné provedení stavby	Soubor				Projektová dokumentace skutečného provedení stavby -		Vlastní
239	SUB	013002VRN_x2	Projektové práce - návrh záchytného systému	Soubor				Dílenská (výrobní) dokumentace - Návrh záchytného systému na střeše -		Vlastní
240	SUB	013002VRN_x3	Projektové práce - dokumentace napojení elektroinstalace	Soubor				Dokumentace napojení elektroinstalace - napojení předokenních rolet - - po odkrytí zakrytých kcí		Vlastní
Oddíl			03VRN: Zařízení staveniště							
241	SUB	030001VRN	Zařízení staveniště -	Soubor				oplocení, úprava plochy pro ZS, napojení na elektro, vodu, umístění buněk stavby (kontejner kancelář, sklad, denní místnost), wc, koupelna - Zařízení staveniště - zřízení a zrušení, včetně úpravy plochy (uvedení do původního stavu) - 1 - Dle potřeb stavby - Předpoklad: - 1x kontejner kancelář stavby - 1x denní místnost, 1x wc, 1x koupelna - napojení na NN - z objektu - podružné měření spotřeby - napojení na zdroj vody - z cisterny nebo nádrže - oplocení 145m - stavební mobilní oplocení výšky 2,1m - plocha ZS cca 80m2 -		Vlastní

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Oddíl			04VRN: Inženýrské činnosti								
242	SUB	043002VRN_x1	Zkoušky -	Soubor					Revize vnitřní elektroinstalace - rolety - 1 -		Vlastní
243	SUB	043002VRN_x2	Zkoušky -	Soubor					Revize hromosvodu - 1 -		Vlastní
244	SUB	043002VRN_x3	Zkoušky -	Soubor					Revize záchytného systému - 1 -		Vlastní
Celková cena nabídky:									18 271 885,24 Kč		