

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava venkovní terasy	Doba výstavby:	
Druh stavby:	stavební práce	Začátek výstavby:	
Lokalita:	MŠ Předmostí, Pod Skalkou 13	Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracováno dne:	12.05.2025 Jan Strnad

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)		Cenová soustava
		21	Úprava podkladu				12 500,00	
1		216	Demontáž stávajícího zábradlí, nátěr sloupků, montáž nových prken TWINSON na zábradlí a překotvení sloupků, doplnění kovových sloupků	soubor	1,00	12 500,00	12 500,00	individuální
		775	Podlahy vlysové a parketové				69 060,00	
2		775511244R00	Montáž podlahy z terasových prken TWINSON	m2	60,00	1 151,00	69 060,00	individuální
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				6 750,00	
3		900 RT1	Hzs - nězměřitelné práce	hod	15,00	450,00	6 750,00	individuální
		S	Přesuny materiálu				500,00	
4		900	Přesuny materiálu	soubor	1,00	500,00	500,00	individuální
			Ostatní materiál				193 270,00	
5		5920132VD	TWINSON prkno Terrace, character massive, vzor kůra, včetně doplňků	m2	65,00	1 799,00	116 935,00	individuální
17		5920132VD	Podkladní profil hliníkový 50*16mm, 6m	ks	28,00	879,00	24 612,00	individuální
		5920132VD	Hliníkový profil F 21*28mm - 3,0 m	ks	9,00	183,00	1 647,00	individuální
18		5920132VD	Spojovací materiál	m2	60,00	291,00	17 460,00	individuální
		5920132VD	Boční krycí sokl 78*10mm, 4,5m	balení	4,00	1 302,00	5 208,00	individuální
19		5920132VD	Zakončovací lišta FOREST/RUSTIK 150*19 mm, 4m	ks	24,00	1 142,00	27 408,00	individuální
							282 080,00	

Poznámka:

- Twinson charekter massive
- 140 mm - šířka desky
- 20 mm - výška desky
- barva desky - dle výběru ředitele ZŠ
- kartáčovaný povrch
- protiskluznost