



856/TB/CC/2025/004/CCKB

## **Smlouva o provedení stavby**

**č. OLP/00967/2025  
"Silnice III/27247 Hamrštejn"**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, na základě plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem,  
náměstkem hejtmána

číslo účtu: 19-7964200287/0100

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

– [REDACTED]  
[REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

### **STRABAG SIS a.s.**

se sídlem Kačírkova 982/4 , 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČO: 453 59 041

DIČ: CZ45359041

osoba oprávněná podepsat smlouvu:

Ing. Petr Ballek, v zastoupení dle plné moci ze dne 18.12.2024

Ing. Petra Kroupová, v zastoupení dle plné moci ze dne 18.12.2024;

číslo účtu: 801200379/0800

evidence v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn.: B 24650

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

— [REDACTED]  
[REDACTED]  
dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jediné že o to požádá jedna ze smluvních stran.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „**Silnice III/27247 Hamrštejn**“ (dále jen „*veřejná zakázka*“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
3. Zhotovitel prohlašuje:
  - že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,
  - že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,
  - že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.
4. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto:
  - a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy,
  - b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy,
  - c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy,
  - d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškami č. 227/2024 Sb. a č. 169/2016 Sb.,
  - e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

### **Článek I.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

### **Článek II.**

#### **Specifikace díla**

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy (dále také jako „*stavební práce*“ nebo „*stavba*“).

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci stavby (dále také jako „*doklady*“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby a spolu s protokolem o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě Libereckého kraje (viz článek IX. odst. 19), doklady k výrobkům, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady. Geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků, mostní list a hlavní mostní prohlídku a provedené doplňující průzkumy či monitoringy sousedních objektů a pasporty komunikací zhotovitel dodá, jsou-li uvedeny v soupisu prací.

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady:

- projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost M - PROJEKCE s.r.o., se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO: 05061415, číslo zakázky 23-069-02 z 03/2024,
- nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "*soupis prací*"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

Pokud dojde k rozdílu mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.

4. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů prací (dále také jako „*RDS*“).

### **Článek III.**

#### **Realizační dokumentace stavby**

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh harmonogramu zpracování a předkládání konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů, a to bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději však do termínu předání a převzetí staveniště uvedeném v článku VII. této smlouvy. Harmonogram bude obsahovat navržené termíny odevzdání konceptů RDS ke každému stavebnímu objektu, a to ve formě určitého počtu kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště v souladu s článkem VII. této smlouvy. Termíny dle harmonogramu nebudou běžet po dobu přerušení stavebních prací z důvodu zimního období. Návrh harmonogramu musí respektovat celkovou dobu výstavby definovanou v článku VII. této smlouvy. Harmonogram podléhá kladnému schválení objednatelem. Schválený harmonogram se stává pro zhotovitele závazným. V případě požadavku na jakoukoli změnu v harmonogramu zhotovitel neprodleně zajistí jeho aktualizaci, kterou předloží objednateli ke schválení i s komentářem důvodu změny.

2. Při zpracování RDS včetně jejího konceptu musí zhotovitel dodržet následující podmínky:

- a) RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby, musí dodržet její členění na jednotlivé stavební objekty a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu stavby;

- b) za každý jednotlivý stavební objekt uvedený v soupisu prací bude předložena jedna RDS jako celek;
  - c) RDS musí být zpracována po částech odpovídajících jednotlivým stavebním objektům uvedeným v soupisu prací;
  - d) zhotovitel musí respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace;
  - e) zhotovitel musí dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn a za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně předkládat objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby;
  - f) zhotovitel je povinen předat RDS v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát v digitální formě;
  - g) otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh; názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci; textová část bude uložena v otevřeném formátu \*.doc - Microsoft Word 2000, obrázky \*.dwg - AutoCAD 2004, popřípadě jiné.
3. Objednatel vznesl k předloženému konceptu RDS do 14 dnů připomínky. Do 7 dnů od předložení připomínek zajistí zhotovitel jejich zpracování a odevzdání čistopisu. Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat.
4. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, dokud nebude návrh RDS objednatelem odsouhlasený. Neodsouhlasení konceptu RDS, resp. vypořádávání připomínek objednatele nemá vliv na termíny pro dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou.

#### **Článek IV.**

##### **Kontrola provádění stavby**

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.
2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, nebo z aplikovatelných právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem. Nebude-li náprava zjednána ani ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn učinit příslušná nápravná opatření, a to i prostřednictvím třetí osoby, na odpovědnost a náklady zhotovitele.
3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), který stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS a autorskému dozoru veškerou potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených TDS. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. Z každého kontrolního dne TDS sepiše zápis.

4. Zhotovitel je povinen předávat TDS podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě souborů XML v struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datového formátu XML je umístěn na stránkách [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz).
5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.
6. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení TDS mohou být zakryty.
7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví.
8. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

#### **Článek V.** **Zkoušky stavby**

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně díla.
2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele k provedení zkoušek.
3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli.

#### **Článek VI.** **Nebezpečí škody a vlastnické právo**

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.

## **Článek VII.**

### **Termíny plnění**

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.**
2. Termín pro zahájení stavebních prací: **nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí staveniště.**
3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: **nejpozději do 120 dnů od předání a převzetí staveniště.**
4. Termín pro předání dokladů: **nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí stavby. Teprve předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno.**
5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci dle odst. 6, přerušeni provádění stavby na základě pokynu objednatele dle odst. 7 nebo přerušeni provádění stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dle odst. 8.
6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit.
7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby.
8. K přerušeni provádění stavby může dojít také z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kvůli kterým nelze stavbu řádně provádět. Za nepříznivé klimatické podmínky lze považovat např. vytrvalý déšť, sněžení nebo pokles denní venkovní teploty pod 0° C. Přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek lze stavbu i na dobu zimního období (zpravidla od 1.11. daného roku do 1.3. roku následujícího). Přerušeni z důvodu nepříznivých klimatických podmínek musí být písemně odsouhlaseno objednatelem a technickým dozorem stavebníka zápisem do stavebního deníku. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou bylo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek provádění stavby přerušeno.
9. Existence sporné pohledávky zhotovitele jej neopravňuje k pozastavení provádění stavby.

## **Článek VIII.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy. Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu vyplývajícimu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, který je pro užívání stavby obvyklý.
2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.
3. Předání a převzetí stavby zorganizuje TDS. Kromě zástupců objednatele a zhotovitele je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.).
4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.
5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přijímá.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.
7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení objednatele, zda stavbu přijímá nebo nepřijímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody.
8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně.
9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem.

## **Článek IX.**

### **Práva a povinnosti smluvních stran**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s veškerými právními předpisy, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb, a to za podmínky, že je pravomocné územní rozhodnutí, případně stavební povolení nebo ohlášení stavby vydáno, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele do 14 dnů od převzetí dokumentace na zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.
3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.
5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil sám.
6. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomoci něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.
7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.
8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.
9. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá v průběhu prací zhotovitel.
10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen zaškolení osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými



zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis.

11. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDS příslušné atesty na materiály a zařízení.
12. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo ke škodě na této části.
13. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným osobám.
14. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě.
15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 30.000.000 Kč (slovy: třicet milionů korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.
16. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po dobu 10 let.
18. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. Po protokolárním předání stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v elektronické podobě.
19. Zhotovitel je povinen zpracovat geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby podle „*Metodického pokynu pro pořizování dat DTM Libereckého kraje*“, který je dostupný na Portálu Digitální technické mapy (DTM) Libereckého kraje na URL <https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/>. Předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro zapracování do DTM Libereckého kraje bude provedeno prostřednictvím

Portálu DMVS na URL <https://dmvs.cuzk.cz/portal>. O předání dat bude na portálu vystaven protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v DTM, který zhotovitel předá objednateli. Podrobně je způsob předání dat geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do DTM Libereckého kraje uveden v „*Návodu pro předávání dat do DTM Libereckého kraje*“, který je dostupný na Portálu DTM Libereckého kraje.

## **Článek X.**

### **Staveniště a zařízení staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel prostřednictvím TDS předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDS.
2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení objednatele.
3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.
6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.
7. Zhotovitel se zavazuje odkoupit veškerý vyfrézovaný živičný materiál v množství odpovídajícímu příslušným fakturovaným položkám soupisu prací (frézování). Kupní cenu ve výši 150 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH zhotovitel uhradí Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, na základě faktury vystavené Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI - Rochlice, 460 06 Liberec, IČO: 70946078, ve třech originálních vyhotoveních a splatné ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení zhotoviteli na účet Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI - Rochlice, 460 06 Liberec, IČO: 70946078.
8. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, svodidla, obrubníky a podobně), vyjma materiálu uvedeného v předchozím odstavci,

zůstává ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen tento materiál předat objednateli.

9. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy měl příležitost odborným způsobem prohlédnout staveniště, včetně existující technické infrastruktury, a potvrzuje, že je vhodné pro řádné provedení díla podle této smlouvy a že je dána adekvátní stavební připravenost. Zhotovitel není oprávněn požadovat (i) oddálení termínů dokončení a předání stavby nebo (ii) zvýšení ceny stavby, pokud se ukáže, že staveniště nebo existující technická infrastruktura nebyly vhodné pro řádné provedení díla.

## **Článek XI.**

### **Cena za dílo a platební podmínky**

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:
  - 27.934.234,31 Kč (slovy: dvacet sedm milionů devět set třicet čtyři tisíc dvě stě čtyři korun českých třicet jeden haléř korun českých) bez DPH,
  - **33.800.423,52 Kč** (slovy: třicet tři milionů osm set tisíc čtyři sta dvacet tři koruny české padesát dva haléře korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %. V případě, že se uvedená sazba DPH na základě změny příslušného právního předpisu změní, uhradí objednatel cenu za dílo s platnou DPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy.
3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovena jako **konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.**
4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis prací potvrzený TDS, bez tohoto soupisu prací je faktura neúplná. Soupis prací vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Nejpozději s doručením faktury předá zhotovitel objednateli soupis prací vč. zjišťovacího protokolu také v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Předání soupisu prací v elektronické podobě dle předchozí věty je podmínkou pro úhradu faktury. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
5. Zhotovitel provádí fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši, tj. ve výši sjednané v článku XI. odst. 1 a případně upravené v dodatcích k této smlouvě z důvodu méněprací nebo víceprací. Částka rovnající se 10 % z ceny díla včetně DPH uvedeně

v článku XI. odst. 1 zaokrouhlená na tisíce Kč nahoru (nezohledňující případné úpravy ceny díla na základě dodatků k této smlouvě), tj. fixní částka ve výši **3.381.000,- Kč**, slouží jako zádržné, a bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po předání a převzetí stavby a kompletních dokladů. Pokud však objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění těchto vad a nedodělků. Zhotovitel provádí měsíční fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací až do výše 70 % ceny díla včetně DPH uvedené v článku XI. odst. 1 zaokrouhlené na tisíce Kč včetně nahoru (nezohledňující případné úpravy ceny díla na základě dodatků k této smlouvě), tj. částky ve výši **23.661.000,- Kč**. Po dovršení hranice 70 % bude uplatněno výše sjednané zádržné. Zbývající část fakturace bude objednatelem uhrazena do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši.

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů.
7. Faktura je splatná **ve lhůtě 30 dnů** od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních.
8. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

**Fakturační adresa je:**

**Liberecký kraj**

se sídlem: U Jezů 642/2a, 461 80 Liberec 2

IČO: 708 915 08

DIČ: CZ708 915 08

9. Faktura musí obsahovat zejména:
  - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ),
  - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ,
  - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
  - rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
  - den uskutečnění plnění,
  - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
  - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
  - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle

příslušných právních předpisů.

11. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručení opravené faktury.
12. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po nabytí účinnosti této smlouvy.
13. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.
14. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.

## **Článek XII.**

### **Odpovědnost zhotovitele za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
3. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen zahájit zabezpečení a odstraňování vady ve lhůtě 24 hodin ode dne oznámení takovéto vady. Zhotovitel je povinen vadu odstranit v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení o vadě. Na základě dohody obou stran může být, vzhledem k povaze vady nebo s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám, stanovena delší lhůta.
4. O odstranění vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce poskytnuté třetí osobou.
6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním,

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele a v jím určené lhůtě.

### **Článek XIII.**

#### **Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení**

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny za dílo včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s předložením harmonogramu zpracování a předkládání konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů dle článku III. odst. 1 této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku X. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý započatý den prodlení.
6. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku IX., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.
7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z neuhrazených výdajů za každý započatý den prodlení.
8. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne splnění nebo jiného způsobu zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od

doručení písemné výzvy zhotoviteli.

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se objednatel rozhodne smluvní pokutu proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny započíst, je smluvní pokuta pro tento případ na rozdíl od odst. 8 splatná **ihned** po splnění nebo jiném způsobu zániku utvrzené povinnosti. Smluvní strany se dále dohodly, že utvrzená povinnost zaniká rovněž dnem, kdy objednatel obdrží písemné prohlášení zhotovitele, že není schopen nebo ochoten tuto povinnost splnit. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.
10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.
11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit objednateli škodu vzniklou v důsledku porušení platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.
12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

#### **Článek XIV.**

##### **Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel sdělí objednateli, že není schopen nebo ochoten stavbu dokončit, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.
3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

#### **Článek XV.**

##### **Kontaktní osoby a doručování písemností**

1. Kontaktní osoby jsou oprávněny ke všem jednáním a úkonům, které se týkají plnění této smlouvy, s výjimkou změn nebo ukončení této smlouvy.

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
3. Jakékoli úkony dle této smlouvy musí být učiněny **písemně v českém jazyce**. Smluvní strany považují za účinné **osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou**. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.
4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování, doručování doporučenou poštou nebo datovou schránkou **okamžikem doručení**, v případě posílání faxem či elektronickou poštou **okamžikem obdržení potvrzení o doručení** od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

#### **Článek XVI.**

##### **Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství**

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

#### **Článek XVII.**

##### **Vícepráce a méněpráce**

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá skutečnost.
3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat:



- a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace;
  - b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4), který je zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak ÚRS) v poslední aktuální cenové úrovni;
  - c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný v článku VII. této smlouvy.
5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDS a poskytnout mu účinnou součinnost pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDS. Lhůtou, kterou určí TDS, je zhotovitel vázán.
6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.

#### **Článek XVIII.** **Ostatní ustanovení**

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou.
3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.

#### **Článek XIX.** **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena v českém jazyce a spory vyplývající z této smlouvy nebo spor o existenci této smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti) budou rozhodovány podle **českého práva** a před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
2. Tato smlouva je uzavřena **elektronicky** a každá strana obdrží její elektronický originál.
3. Tato smlouva je platná dnem připojení platného **uznávaného elektronického podpisu** dle zákona č. 297/2016 Sb. Smluvní strany se dohodly, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti této smlouvy je den zveřejnění této smlouvy ze strany objednatele v registru smluv, i kdyby byla smlouva dříve zveřejněna protistranou nebo třetí osobou.

4. Tuto smlouvu je možno měnit na základě vzestupně číslovaných dodatků, které smluvní strany uzavřou pouze **elektronicky** za použití platného **uznávaného elektronického podpisu** dle zákona č. 297/2016 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 845/25/RK ze dne 6. 5. 2025.
6. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následujících:
  - a) tato smlouva,
  - b) zadávací podmínky.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: soupis prací, dodávek a služeb.
8. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.

Za objednatele:

Elektronický podpis: 27.5.2025  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Mgr. Jiří Ulvr  
Vydal: ICA EU Qualified CA2/RSa 06/2022  
Platnost do: 5.11.2025 08:15 +01:00

.....  
Mgr. Jiří Ulvr  
náměstek hejtmána

Za zhotovitele:

Ing. Petr Ballek Digitálně podepsal  
Ing. Petr Ballek  
Datum: 2025.05.22  
17:57:29 +02'00'

.....  
Ing. Petr Ballek

Ing. Petra Kroupová Digitálně podepsal  
Ing. Petra Kroupová  
Datum: 2025.05.26  
15:35:32 +02'00'

.....  
Ing. Petra Kroupová

## REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

**Stavba:** 2025\_025-III/27247 Hamrštejn

| Objekt                   | Název                         | OC bez DPH [Kč]      | DPH                 | Odbytová cena [Kč]   |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| SO 000                   | Všeobecné a ostatní náklady   | 884 115,29           | 185 664,21          | 1 069 779,50         |
| SO 001                   | Příprava území                | 399 482,23           | 83 891,27           | 483 373,50           |
| SO 101                   | Silnice III/28613             | 6 629 922,44         | 1 392 283,71        | 8 022 206,15         |
| SO 131                   | Propustky                     | 3 075 235,32         | 645 799,42          | 3 721 034,74         |
| SO 180                   | DIO                           | 151 250,73           | 31 762,65           | 183 013,38           |
| SO 251                   | Opěrná zeď v km 0,005 - 0,286 | 16 794 228,30        | 3 526 787,94        | 20 321 016,24        |
| <b>Celkem za stavbu:</b> |                               | <b>27 934 234,31</b> | <b>5 866 189,21</b> | <b>33 800 423,52</b> |

**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **2025\_025 - III/27247 Hamrštejn**Objekt: **SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady**Rozpočet: **[SO 000] - Všeobecné a ostatní náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

|               |               |
|---------------|---------------|
| Cena dle SoD: | 884 115,29 Kč |
|---------------|---------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| Celková cena: | 884 115,29 Kč |
|---------------|---------------|

|      |               |
|------|---------------|
| DPH: | 185 664,21 Kč |
|------|---------------|

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Cena s DPH: | 1 069 779,50 Kč |
|-------------|-----------------|

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 000] - Všeobecné a ostatní náklady

| PČ                                        | Kód     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství   | JOC       | Celkem            |
|-------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-------------------|
| <b>SO 000 Všeobecné a ostatní náklady</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |           | <b>884 115,29</b> |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |           | <b>884 115,29</b> |
| 1                                         | 02730   | POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br>Zajištění inženýrských sítí před zahájením stavebních prací a během realizace stavby dle požadavku správců.<br>do prostoru stavby zasahuje vodovod, jehož poloha bude zjištěna ručně kopanými sondami, v případě opotřeby bude chráněn chráničkou<br>"1 = 1,000 [A] "<br>"Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B] "<br>"Celkem "1 = 1,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KPL | 1,000      | 10 706,39 | 10 706,39         |
| 2                                         | 02811   | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU<br>průběžná kontrola geotechnikem na stavbě<br>"1 = 1,000 [A] "<br>"Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B] "<br>"Celkem "1 = 1,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KPL | 1,000      | 6 689,94  | 6 689,94          |
| 3                                         | 02821.1 | PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU<br>Archeologický dohled (provizorní cena 20 000 Kč bez DPH - položka bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický dohled). Zadavatel upozorňuje, že položku archeologický dohled uvedenou v soupisu prací, musí účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. V případě, že účastník ocení položku (archeologický dohled) jinou, než uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení.<br>(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický dohled v průběhu provádění stavebních prací. Oznámení musí být adresováno na příslušnou instituci oprávněnou k provádění archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o archeologickém dohledu zajištěn archeologický dohled. Dojde-li při provádění zemních prací k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen veškeré stavební práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDI, zástupci investora a příslušnému archeologickému pracovišti provádějící archeologický dohled. Činnost za archeologický dohled bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící archeologický dohled.)<br>"1 = 1,000 [A] "<br>"Celkové množství 20000,000000 = 20000,000 [B] "<br>"Celkem "20000 = 20 000,000 [C] | KČ  | 20 000,000 | 1,00      | 20 000,00         |
| 4                                         | 02821.2 | PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KČ  | 20 000,000 | 1,00      | 20 000,00         |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 000] - Všeobecné a ostatní náklady

| PČ | Kód     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | JOC       | Celkem    |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
|    |         | <p>Záchranný archeologický průzkum (provizorní cena 20 000 Kč bez DPH - položka bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur vystavených oprávněnou institucí provádějící archeologický průzkum). Zadavatel upozorňuje, že položku záchranný archeologický průzkum uvedenou v soupisu prací, musí účastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. V případě, že účastník ocení položku (záchranný archeologický průzkum) jinou, než uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení.</p> <p>(položka bude použita na přímý příkaz TDI a investora v případě, že při provádění zemních prací a při provádění archeologického dohledu dojde k archeologickým nálezům. V rámci položky bude uzavřena smlouva o provedení archeologického průzkumu s příslušnou institucí oprávněnou k provádění archeologického průzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpět na staveništi archeologický průzkum v průběhu provádění stavebních prací. Činnost za archeologický průzkum bude fakturována dle skutečnosti na základě Zhotovitelem předložených faktur od oprávněné instituce provádějící archeologický průzkum.)</p> <p>"1 = 1,000 [A] "</p> <p>"Celkové množství 20000.000000 = 20000,000 [B] "</p> <p>"Celkem "20000 = 20 000,000 [C]</p> |     |          |           |           |
| 5  | 02910.1 | <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICKÁ MERENÍ</p> <p>Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.</p> <p>"1 = 1,000 [A] "</p> <p>"Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B] "</p> <p>"Celkem "1 = 1,000 [C]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KPL | 1,000    | 93 077,37 | 93 077,37 |
| 6  | 02910.2 | <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</p> <p>Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vložené na podkladu katastrální mapy.</p> <p>"1 = 1,000 [A] "</p> <p>"Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B] "</p> <p>"Celkem "1 = 1,000 [C]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KPL | 1,000    | 58 173,36 | 58 173,36 |
| 7  | 02940   | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DSPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KPL | 1,000    | 69 808,03 | 69 808,03 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 000] - Všeobecné a ostatní náklady

| PČ | Kód     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | JOC        | Celkem     |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
|    |         | <p>Dokumentace skutečného provedení stavby dle kap. 18 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (7/2022) v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (7/2022). Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (2 paré) a předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).</p> <p>Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno podle „Metodického pokynu pro pořizování dat DTM Libereckého kraje“, který je dostupný na Portálu DTM Libereckého kraje na URL <a href="https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/">https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/</a>.</p> <p>Předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro zpracování do DTM Libereckého kraje bude provedeno v souladu se zákonnými postupy a požadavky kladenými na DTM, a to následujícím způsobem. Data pro aktualizaci základní prostorové situace DTM včetně technické zprávy a dalších dokumentů budou předány prostřednictvím Portálu DMVS na URL <a href="https://dmvs.cuzk.cz/portal/">https://dmvs.cuzk.cz/portal/</a>. O předání dat bude na portálu vystaven protokol přijetí podkladu pro zápis změny v DTM, který bude nutné vždy doložit. Podrobně je způsob předání dat geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do DTM Libereckého kraje uveden v „Návodu pro předávání dat do DTM Libereckého kraje“, který je dostupný na Portálu DTM Libereckého kraje na URL <a href="https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/">https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/</a>.</p> <p>"1 = 1,000 [A] "</p> <p>"Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B] "</p> <p>"Celkem "1 = 1,000 [C]</p> |     |          |            |            |
| 8  | 02943   | <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</p> <p>Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 17 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (7/2022). V rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (7/2022). Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (2 paré) a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).</p> <p>"1 = 1,000 [A] "</p> <p>"Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B] "</p> <p>"Celkem "1 = 1,000 [C]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KPL | 1,000    | 488 656,20 | 488 656,20 |
| 9  | 02945   | <p>OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN</p> <p>Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.</p> <p>"1 = 1,000 [A] "</p> <p>"Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B] "</p> <p>"Celkem "1 = 1,000 [C]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KPL | 1,000    | 46 538,69  | 46 538,69  |
| 10 | 02950.1 | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KPL | 1,000    | 8 607,04   | 8 607,04   |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 000] - Všeobecné a ostatní náklady

| PČ | Kód     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | JOC       | Celkem    |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
|    |         | <p>Pasportizace nemovitosti v zájmovém území celé akce před zahájením a po dokončení prací, dopravního značení, vybavení komunikace - odvodnění příkopu, vodní tok, přilehlé pozemky, nemovitosti a objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Sledování stávající opěrné zdi a vodovodu v místě propustku v km 0,447</p> <p>"1 = 1,000 [A] "</p> <p>"Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B] "</p> <p>"Celkem "1 = 1,000 [C]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           |           |
| 11 | 02950.2 | <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</p> <p>Aktualizace pasportu všech propustků v BMS na dotčeném úseku stavby. U nově navržených a chybějících propustků provést zápis do BMS. Vzor zápisu podléhá schválení u zástupce investora. Platí pro SO 131.1 - 131.3</p> <p>"1 = 1,000 [A] "</p> <p>"Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B] "</p> <p>"Celkem "1 = 1,000 [C]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KPL | 1,000    | 26 178,01 | 26 178,01 |
| 12 | 02950.3 | <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</p> <p>Aktualizace pasportu všech opěrných a zárubních zdí v BMS na dotčeném úseku stavby. U nově navržených a chybějících opěrných a zárubních zdí provést zápis do BMS. Vzor zápisu podléhá schválení u zástupce investora. Platí pro SO 251</p> <p>"1 = 1,000 [A] "</p> <p>"Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B] "</p> <p>"Celkem "1 = 1,000 [C]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KPL | 1,000    | 17 452,01 | 17 452,01 |
| 13 | 02950.4 | <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</p> <p>havarijní a povodňový plán, včetně schválení příslušnými orgány státní správy</p> <p>"1 = 1,000 [A] "</p> <p>"Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B] "</p> <p>"Celkem "1 = 1,000 [C]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KPL | 1,000    | 8 228,25  | 8 228,25  |
| 14 | 03100   | <p>ZARÍZENÍ STAVENIŠTE - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ</p> <p>Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Poplatky a náklady spojené se zábořem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.</p> | KPL | 1,000    | 10 000,00 | 10 000,00 |



**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ****Objekt:** [SO 000] - Všeobecné a ostatní náklady

| PČ | Kód | Název                                                                                  | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----|--------|
|    |     | "1 = 1,000 [A] "<br>"Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B] "<br>"Celkem "1 = 1,000 [C] |    |          |     |        |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2025\_025 - III/27247 Hamrštejn**

Objekt: **SO 001 - Příprava území**

Rozpočet: **[SO 001] - Příprava území**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 399 482,23 Kč

**Celková cena:** 399 482,23 Kč

**DPH:** 83 891,27 Kč

**Cena s DPH:** 483 373,50 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 001] - Příprava území

| PČ                           | Kód   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství  | JOC       | Celkem            |
|------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>SO 001 Příprava území</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |           | <b>399 482,23</b> |
| <b>1 Zemní práce</b>         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |           | <b>394 981,58</b> |
| 1                            | 11090 | VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH<br>celková plocha stavby dle ZE<br>"6786 = 6786,000 [A] "<br>"Celkové množství 6786.000000 = 6786,000 [B] "<br>"Celkem "6786 = 6 786,000 [C]                                                                                                                                   | M2  | 6 786,000 | 10,30     | 69 895,80         |
| 2                            | 11120 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN<br>zapojené skupiny mladých dřevin a keřů, vč. likvidace zhotovitelem<br>"38+153+168 = 359,000 [A] "<br>"Celkové množství 359.000000 = 359,000 [B] "<br>"Celkem "359 = 359,000 [C]                                                                                                               | M2  | 359,000   | 51,49     | 18 484,91         |
| 3                            | 11201 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ<br>vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a likvidace pařezů zhotovitelem, včetně příp. zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním<br>"17 = 17,000 [A] "<br>"Celkové množství 17.000000 = 17,000 [B] "<br>"Celkem "17 = 17,000 [C] | KUS | 17,000    | 5 817,34  | 98 894,78         |
| 4                            | 11202 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ<br>vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a likvidace pařezů zhotovitelem, včetně příp. zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním<br>"3 = 3,000 [A] "<br>"Celkové množství 3.000000 = 3,000 [B] "<br>"Celkem "3 = 3,000 [C]       | KUS | 3,000     | 13 961,61 | 41 884,83         |
| 5                            | 11204 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ<br>vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a likvidace pařezů zhotovitelem, včetně příp. zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním<br>"3 = 3,000 [A] "<br>"Celkové množství 3.000000 = 3,000 [B] "<br>"Celkem "3 = 3,000 [C]       | KUS | 3,000     | 1 163,47  | 3 490,41          |
| 6                            | 12110 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY<br>v tl. 0,15                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3  | 226,343   | 243,64    | 55 146,21         |

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 001] - Příprava území

| PČ | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství | JOC      | Celkem    |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|    |        | "(534+974,95)*0,15 = 226,343 [A] "<br>"Celkové množství 226.343000 = 226,343 [B] "<br>"Celkem "226,343 = 226,343 [C]                                                                                                       |     |          |          |           |
| 7  | 17120  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>uložení ornice na mezideponii pro zpětné ohumusování<br>"226,343 = 226,343 [A] "<br>"Celkové množství 226.343000 = 226,343 [B] "<br>"Celkem "226,343 = 226,343 [C] | M3  | 226,343  | 96,09    | 21 749,30 |
| 8  | 184721 | ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM<br>vč. likvidace odpadu zhotovitelem<br>"32 = 32,000 [A] "<br>"Celkové množství 32.000000 = 32,000 [B] "<br>"Celkem "32 = 32,000 [C]                                            | KUS | 32,000   | 1 163,47 | 37 231,04 |
| 9  | 184722 | ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 90CM<br>vč. likvidace odpadu zhotovitelem<br>"12 = 12,000 [A] "<br>"Celkové množství 12.000000 = 12,000 [B] "<br>"Celkem "12 = 12,000 [C]                                            | KUS | 12,000   | 3 490,40 | 41 884,80 |
| 10 | 18710  | OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE<br>"226,343 = 226,343 [A] "<br>"Celkové množství 226.343000 = 226,343 [B] "<br>"Celkem "226,343 = 226,343 [C]                                                                                   | M3  | 226,343  | 27,92    | 6 319,50  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 001] - Příprava území

| PČ                                  | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | JOC    | Celkem          |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------------|
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |        | <b>4 500,65</b> |
| 11                                  | 911DA3 | SVODIDLO BETON, ÚROVEN ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PRESUNEM<br>stávající svodidlo v místě sesuvu, vč. odvozu na místo určené investorem (předpoklad do 20 km)<br>"4+4+4 = 12,000 [A] "<br>"Celkové množství 12.000000 = 12,000 [B] "<br>"Celkem "12 = 12,000 [C]              | M   | 12,000   | 271,70 | 3 260,40        |
| 12                                  | 914123 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ<br>stávající provizorní dopravní značky včetně odvozu a uložení na místo určené investorem (předpoklad do 20 km)<br>"2 = 2,000 [A] "<br>"Celkové množství 2.000000 = 2,000 [B] "<br>"Celkem "2 = 2,000 [C]      | KUS | 2,000    | 154,74 | 309,48          |
| 13                                  | 914953 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ<br>stávající provizorní dopravní značky<br>stojky včetně odvozu a uložení na místo určené investorem (předpoklad do 20 km)<br>"1 = 1,000 [A] "<br>"Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B] "<br>"Celkem "1 = 1,000 [C] | KUS | 1,000    | 349,04 | 349,04          |
| 14                                  | 916713 | UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ<br>stávající provizorní dopravní značky<br>včetně odvozu a uložení na místo určené investorem (předpoklad do 20 km)<br>"1 = 1,000 [A] "<br>"Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B] "<br>"Celkem "1 = 1,000 [C]            | KUS | 1,000    | 581,73 | 581,73          |

**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **2025\_025 - III/27247 Hamrštejn**Objekt: **SO 101 - Silnice III/28613**Rozpočet: **[SO 101] - Silnice III/28613**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Cena dle SoD: | 6 629 922,44 Kč |
|---------------|-----------------|

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Celková cena:</b> | 6 629 922,44 Kč |
|----------------------|-----------------|

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| <b>DPH:</b> | 1 392 283,71 Kč |
|-------------|-----------------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>Cena s DPH:</b> | 8 022 206,15 Kč |
|--------------------|-----------------|

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (23.4.7.0)

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**
**Objekt:** [SO 101] - Silnice III/28613

| PČ                                    | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | JOC    | Celkem              |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|---------------------|
| <b>SO 101 Silnice III/28613</b>       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |        | <b>6 629 922,44</b> |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |        | <b>2 693,30</b>     |
| 1                                     | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>Zemina - předpoklad 1800 kg/m3<br>předpoklad 80 % tř. I.<br>"zemina (488,018+6,090-36,388)*1,8*0,8 = 659,117 [A] "<br>"Celkové množství 659.117000 = 659,117 [B] "<br>"Celkem "659,117 = 659,117 [C]     | T  | 659,117   | 1,00   | 659,12              |
| 2                                     | 015112 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>Zemina - předpoklad 1800 kg/m3<br>předpoklad 20 % tř. II.<br>"zemina (488,018+6,090-36,388)*1,8*0,2 = 164,779 [A] "<br>"Celkové množství 164.779000 = 164,779 [B] "<br>"Celkem "164,779 = 164,779 [C]   | T  | 164,779   | 1,00   | 164,78              |
| 3                                     | 015130 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU<br>přebytek materiálu z odstranění silničních vrstev<br>předpoklad 2,4 t/m3<br>"z pol. 17120.b (1400,918-622)*2,4 = 1869,403 [A] "<br>"Celkové množství 1869.403000 = 1869,403 [B] "<br>"Celkem "1869,403 = 1 869,403 [C] | T  | 1 869,403 | 1,00   | 1 869,40            |
| <b>1 Zemní práce</b>                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |        | <b>1 185 338,43</b> |
| 4                                     | 11332  | ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO<br>tl. 0,2m, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek je uveden v položce 015130<br>"2791,818*0,2 = 558,364 [A] "<br>"Celkové množství 558.364000 = 558,364 [B] "<br>"Celkem "558,364 = 558,364 [C]                                            | M3 | 558,364   | 395,59 | 220 883,21          |
| 5                                     | 11333  | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM<br>tl. 0,18m, č. odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek je uveden v položce 015130<br>"2791,818*0,18 = 502,527 [A] "<br>"Celkové množství 502.527000 = 502,527 [B] "<br>"Celkem "502,527 = 502,527 [C]                                                  | M3 | 502,527   | 277,47 | 139 436,17          |
| 6                                     | 113746 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 50,092    | 63,42  | 3 176,83            |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101] - Silnice III/28613

| PČ | Kód     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | JOC      | Celkem     |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
|    |         | frézování stávající silnice na začátku a konci trasy<br>Vyzískaný materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem na základě smlouvy o dílo<br>"28,798+21,294 = 50,092 [A] "<br>"Celkové množství 50.092000 = 50,092 [B] "<br>"Celkem "50,092 = 50,092 [C]                                                                                             |    |           |          |            |
| 7  | 113747  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 120MM<br>plocha stávající vozovky<br>Vyzískaný materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem na základě smlouvy o dílo<br>"2791,818 = 2791,818 [A] "<br>"Celkové množství 2791.818000 = 2791,818 [B] "<br>"Celkem "2791,818 = 2 791,818 [C]                                                            | M2 | 2 791,818 | 66,82    | 186 549,28 |
| 8  | 113762  | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRUREZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE<br>studená spára na obou koncích úpravy<br>"5,74+6,97 = 12,710 [A] "<br>"Celkové množství 12.710000 = 12,710 [B] "<br>"Celkem "12,71 = 12,710 [C]                                                                                                                                           | M  | 12,710    | 74,00    | 940,54     |
| 9  | 12273   | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I<br>vypočítáno z CHPR - součet ploch z jednotlivých řezů x délka staničení po 20 m<br>předpoklad 80% tř. I<br>vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek je uveden v položce 015111<br>"488,018*0,8 = 390,414 [A] "<br>"Celkové množství 390.414000 = 390,414 [B] "<br>"Celkem "390,414 = 390,414 [C] | M3 | 390,414   | 835,38   | 326 144,05 |
| 10 | 12283   | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II<br>vypočítáno z CHPR - součet ploch z jednotlivých řezů x délka staničení po 20 m<br>předpoklad 20% tř. II<br>vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek je uveden v položce 015112<br>"488,018*0,2 = 97,604 [A] "<br>"Celkové množství 97.604000 = 97,604 [B] "<br>"Celkem "97,604 = 97,604 [C]    | M3 | 97,604    | 1 247,30 | 121 741,47 |
| 11 | 12573.a | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I<br>vykopávka ornice pro ohumusování tělesa z SO 001<br>přebytek ornice bude použit na dorovnávký terénu a zúrodnění                                                                                                                                                                                           | M3 | 89,870    | 58,75    | 5 279,86   |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt: [SO 101] - Silnice III/28613**

| PČ | Kód     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | JOC      | Celkem    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|
|    |         | "z pol. 18222 336,323*0,15 = 50,448 [A] "<br>"z pol. 18232 262,815*0,15 = 39,422 [B] "<br>"Celkové množství 89.870000 = 89,870 [C] "<br>"Celkem "89,87 = 89,870 [D]                                                                                                                               |    |           |          |           |
| 12 | 12573.b | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I<br>vykopávka zeminy z mezideponie<br>"pro pol. 17411 1,418 = 1,418 [A] "<br>"pro pol. 17310 34,97 = 34,970 [B] "<br>"Celkové množství 36.388000 = 36,388 [C] "<br>"Celkem "36,388 = 36,388 [D]                                                               | M3 | 36,388    | 58,75    | 2 137,80  |
| 13 | 13273   | HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I<br>hloubení rýhy pro potrubí u UV<br>předpoklad 80 % tř. I<br>vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek je uveden v položce 015111<br>"1,0*0,87*7*0,8 = 4,872 [A] "<br>"Celkové množství 4.872000 = 4,872 [B] "<br>"Celkem "4,872 = 4,872 [C] | M3 | 4,872     | 2 134,77 | 10 400,60 |
| 14 | 13283   | HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II<br>hloubení rýhy pro potrubí u UV<br>předpoklad 20 % tř. II<br>vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek je uveden v položce 015112<br>"1*0,87*7*0,2 = 1,218 [A] "<br>"Celkové množství 1.218000 = 1,218 [B] "<br>"Celkem "1,218 = 1,218 [C] | M3 | 1,218     | 4 888,48 | 5 954,17  |
| 15 | 17120.a | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ<br>uložení zeminy na mezideponii<br>"z pol. 12273 a 12283 488,018 = 488,018 [A] "<br>"z pol. 13273 a 13283 6,09 = 6,090 [B] "<br>"Celkové množství 494.108000 = 494,108 [C] "<br>"Celkem "494,108 = 494,108 [D]                              | M3 | 494,108   | 25,18    | 12 441,64 |
| 16 | 17120.b | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ<br>uložení materiálu na mezideponii pro zpětné využití na stavbě                                                                                                                                                                             | M3 | 1 400,918 | 25,18    | 35 275,12 |

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**
**Objekt: [SO 101] - Silnice III/28613**

| PČ | Kód   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | JOC      | Celkem    |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|
|    |       | "z pol. 11332 558,364 = 558,364 [A] "<br>"z pol. 11333 502,527 = 502,527 [B] "<br>"z pol. 113746 50,092*0,1 = 5,009 [C] "<br>"z pol. 113747 2791,818*0,12 = 335,018 [D] "<br>"Celkové množství 1400.918000 = 1400,918 [E] "<br>"Celkem "1400,918 = 1 400,918 [F]                 |    |           |          |           |
| 17 | 17310 | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNENÍM<br>vypočítáno z CHPR - součet ploch z jednotlivých řezů x délka staničení po 20 m<br>"34,970 = 34,970 [A] "<br>"Celkové množství 34.970000 = 34,970 [B] "<br>"Celkem "34,97 = 34,970 [C]                                                 | M3 | 34,970    | 277,47   | 9 703,13  |
| 18 | 17411 | ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM<br>zpětný zásep rýhy pro potrubí u UV zeminou se zhutněním<br>"plocha x šířka výkopu 1,418*1 = 1,418 [A] "<br>"Celkové množství 1.418000 = 1,418 [B] "<br>"Celkem "1,418 = 1,418 [C]                                                       | M3 | 1,418     | 348,74   | 494,51    |
| 19 | 17481 | ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU<br>zásep potrubí u UV ze štěrkodrti fr. 0-22 mm tl 0,2 m<br>"1*0,2*5,7 = 1,140 [A] "<br>"Celkové množství 1.140000 = 1,140 [B] "<br>"Celkem "1,14 = 1,140 [C]                                                                          | M3 | 1,140     | 1 316,36 | 1 500,65  |
| 20 | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU<br>obsyp potrubí u UV ze štěrkodrti fr. 0-4 mm tl. 0,3 m<br>"(1*0,3-3,14*0,1*0,1)*5,7 = 1,531 [A] "<br>"Celkové množství 1.531000 = 1,531 [B] "<br>"Celkem "1,531 = 1,531 [C]                                                   | M3 | 1,531     | 1 316,36 | 2 015,35  |
| 21 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINĚ TR. I<br>vypočítáno z CHPR - součet délek pláně z jednotlivých řezů x délka staničení po 20 m<br>vč. zkoušek zhutnění<br>"f 3333,241 = 3333,241 [A] "<br>"Celkové množství 3333.241000 = 3333,241 [B] "<br>"Celkem "3333,241 = 3 333,241 [C] | M2 | 3 333,241 | 11,51    | 38 365,60 |
| 22 | 18222 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 336,323   | 96,42    | 32 428,26 |

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**
**Objekt: [SO 101] - Silnice III/28613**

| PČ               | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | JOC      | Celkem            |
|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-------------------|
|                  |        | "336,323 = 336,323 [A] "<br>"Celkové množství 336.323000 = 336,323 [B] "<br>"Celkem "336,323 = 336,323 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |          |                   |
| 23               | 18232  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br>"262,815 = 262,815 [A] "<br>"Celkové množství 262.815000 = 262,815 [B] "<br>"Celkem "262,815 = 262,815 [C]                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 262,815   | 75,61    | 19 871,44         |
| 24               | 18242  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI<br>"v rovině 262,815 = 262,815 [A] "<br>"ve svahu 336,323 = 336,323 [B] "<br>"Celkové množství 599.138000 = 599,138 [C] "<br>"Celkem "599,138 = 599,138 [D]                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 599,138   | 12,80    | 7 668,97          |
| 25               | 18247  | OŠETROVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>ošetřování trávníku 3x<br>"599,138*3 = 1797,414 [A] "<br>"Celkové množství 1797.414000 = 1797,414 [B] "<br>"Celkem "1797,414 = 1 797,414 [C]                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 1 797,414 | 1,63     | 2 929,78          |
| <b>2 Základy</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |          | <b>530 631,09</b> |
| 26               | 21263  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM<br>podélná drenáž potrubí PVC DN 150, pevnost min. SN12, neperforované dno, délka 478,572 m<br>výkop šířky 0,4 m, lože ze ŠP fr. 0/22, tl. 100 mm, obsyp ŠD fr. 8/16 do výšky 100 mm nad potrubí,<br>zásyp ŠD fr. 22/32, kamenivo v souladu s ČSN EN<br>"478,572 = 478,572 [A] "<br>"Celkové množství 478.572000 = 478,572 [B] "<br>"Celkem "478,572 = 478,572 [C] | M  | 478,572   | 387,99   | 185 681,15        |
| 27               | 21461C | SEPARACNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2<br>separační geotextilie kolem trativodu min. 200g/m2<br>"šířka*délka trativodu 1,784*478,572 = 853,772 [A] "<br>"Celkové množství 853.772000 = 853,772 [B] "<br>"Celkem "853,772 = 853,772 [C]                                                                                                                                                                                     | M2 | 853,772   | 45,47    | 38 821,01         |
| 28               | 261616 | VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR VI D DO 80MM<br>Zajištění skalního svahu<br>Vrty pro ocelové svorníky průměru 20 mm do hloubky 1,5 m v rastru 1,5 x 1,5 m<br>Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDS                                                                                                                                                                                 | M  | 60,000    | 1 163,47 | 69 808,20         |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101] - Silnice III/28613

| PČ                            | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | JOC       | Celkem          |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|
|                               |        | "1,5*40 = 60,000 [A] "<br>"Celkové množství 60.000000 = 60,000 [B] "<br>"Celkem "60 = 60,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           |                 |
| 29                            | 281611 | INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU<br>Zajištění skalního svahu<br>Vyplnění vrtu pro ocelové svorníky průměru 20 mm do hloubky 1,5 m v rastru 1,5 x 1,5 m<br>Položka bude fakturována dle skutečnosti se souhlasem TDS<br>"40*1,5*0,02 = 1,200 [A] "<br>"Celkové množství 1.200000 = 1,200 [B] "<br>"Celkem "1,2 = 1,200 [C]                        | M3 | 1,200    | 14 543,34 | 17 452,01       |
| 30                            | 28991  | ZEMNÍ HREBY<br>Zajištění skalního svahu<br>40 ks délka 1,5 m, v rastru 1,5 x 1,5m<br>"40*1,5 = 60,000 [A] "<br>"Celkové množství 60.000000 = 60,000 [B] "<br>"Celkem "60 = 60,000 [C]                                                                                                                                                                                 | M  | 60,000   | 1 221,64  | 73 298,40       |
| 31                            | 28994  | OPLÁŠTENÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MRÍŽOVIN)<br>Zajištění skalního svahu<br>ochranná ocelová síť s max. velikostí oka 0,1 m kotvená ocelovými svorníky se závitem v délce min. 1,5 m o průměru 20 mm po celé délce tyče v pravidelném rastru 1,5 x 1,5 m.<br>"89,37 = 89,370 [A] "<br>"Celkové množství 89.370000 = 89,370 [B] "<br>"Celkem "89,37 = 89,370 [C] | M2 | 89,370   | 1 279,81  | 114 376,62      |
| 32                            | 289973 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ<br>protierozní rohož zabraňující vypadávání drobných kamenů na vozovku<br>mezi ocelovou sítí a skalní masív<br>"89,37 = 89,370 [A] "<br>"Celkové množství 89.370000 = 89,370 [B] "<br>"Celkem "89,37 = 89,370 [C]                                                                                                          | M2 | 89,370   | 349,04    | 31 193,70       |
| <b>4 Vodorovné konstrukce</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           | <b>2 270,21</b> |
| 33                            | 45152  | PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>lože ze štěrkodrti, pro dešť. kanal. potrubí u UV tl. 0,1 m<br>"0,1*1*5,7 = 0,570 [A] "<br>"Celkové množství 0.570000 = 0,570 [B] "<br>"Celkem "0,57 = 0,570 [C]                                                                                                                                                   | M3 | 0,570    | 3 982,82  | 2 270,21        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101] - Silnice III/28613

| PČ                  | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | JOC    | Celkem              |
|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|---------------------|
| <b>5 Komunikace</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |        | <b>3 545 554,49</b> |
| 34                  | 56335  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM<br>ŠDa fr. 0/63 tl. 250 mm<br>"v místě opěrné zdi 1,604/0,25*276 = 1770,816 [A] "<br>"bez zdi 1,714/0,25*199 = 1364,344 [B] "<br>"v místě odpočívky 131,763 = 131,763 [C] "<br>"sjezd 16,221 = 16,221 [D] "<br>"Celkové množství 3283.144000 = 3283,144 [E] "<br>"Celkem "3283,144 = 3 283,144 [F] | M2 | 3 283,144 | 325,88 | 1 069 910,97        |
| 35                  | 56363  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM<br>odpočívka v km 0,420 - 0,470 a sjezd na lesní cestu - hutněný zásyp R-mat, v tl. 0,15 m<br>"odpočívka 131,763 = 131,763 [A] "<br>"sjezd 16,221 = 16,221 [B] "<br>"Celkové množství 147.984000 = 147,984 [C] "<br>"Celkem "147,984 = 147,984 [D]                                      | M2 | 147,984   | 42,70  | 6 318,92            |
| 36                  | 56960  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU<br>Zpevnění krajnic z R-mat.<br>odměřeno ze situace<br>"46,574 = 46,574 [A] "<br>"Celkové množství 46.574000 = 46,574 [B] "<br>"Celkem "46,574 = 46,574 [C]                                                                                                                                         | M3 | 46,574    | 825,34 | 38 439,39           |
| 37                  | 572121 | INFILTRACNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2<br>"v místě opěrné zdi 5,88*276 = 1622,880 [A] "<br>"bez zdi 5,58*199 = 1110,420 [B] "<br>"Celkové množství 2733.300000 = 2733,300 [C] "<br>"Celkem "2733,3 = 2 733,300 [D]                                                                                                                          | M2 | 2 733,300 | 5,00   | 13 666,50           |
| 38                  | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>"v místě opěrné zdi (6+6)*276 = 3312,000 [A] "<br>"bez zdi (5,57+5,61)*199 = 2224,820 [B] "<br>"konstrukce vozovky v místě frézování 50,092+50,092 = 100,184 [C] "<br>"Celkové množství 5637.004000 = 5637,004 [D] "<br>"Celkem "5637,004 = 5 637,004 [E]                                            | M2 | 5 637,004 | 14,30  | 80 609,16           |
| 39                  | 574A33 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 2 859,254 | 240,86 | 688 679,92          |

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**
**Objekt: [SO 101] - Silnice III/28613**

| PČ               | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství  | JOC      | Celkem           |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------------|
|                  |        | "konstrukce vozovky D1-N-2-IV-PII 2809,162 = 2809,162 [A] "<br>"konstrukce vozovky v místě frézování 28,798+21,294 = 50,092 [B] "<br>"Celkové množství 2859.254000 = 2859,254 [C] "<br>"Celkem "2859,254 = 2 859,254 [D]                                                                            |     |           |          |                  |
| 40               | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM<br>"v místě opěrné zdi 5,99*276 = 1653,240 [A] "<br>"bez zdi 5,58*199 = 1110,420 [B] "<br>"konstrukce vozovky v místě frézování 50,092 = 50,092 [C] "<br>"Celkové množství 2813.752000 = 2813,752 [D] "<br>"Celkem "2813,752 = 2 813,752 [E] | M2  | 2 813,752 | 321,01   | 903 242,53       |
| 41               | 574E46 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM<br>"v místě opěrné zdi 5,94*276 = 1639,440 [A] "<br>"bez zdi 5,59*199 = 1112,410 [B] "<br>"Celkové množství 2751.850000 = 2751,850 [C] "<br>"Celkem "2751,85 = 2 751,850 [D]                                                             | M2  | 2 751,850 | 269,62   | 741 953,80       |
| 42               | 57621  | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2<br>"2733,3 = 2733,300 [A] "<br>"Celkové množství 2733.300000 = 2733,300 [B] "<br>"Celkem "2733,3 = 2 733,300 [C]                                                                                                                                                     | M2  | 2 733,300 | 1,00     | 2 733,30         |
| <b>8 Potrubí</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |          | <b>50 440,93</b> |
| 43               | 87434  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM<br>výústění uliční vpusti v km 0,008<br>PVC potrubí DN 200 SN12<br>"7 = 7,000 [A] "<br>"Celkové množství 7.000000 = 7,000 [B] "<br>"Celkem "7 = 7,000 [C]                                                                                           | M   | 7,000     | 542,98   | 3 800,86         |
| 44               | 87645  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM<br>chránička vodovodu k zajištění ochrany v průběhu stavby, DN 300, dělená 2x3 m<br>"2*3 = 6,000 [A] "<br>"Celkové množství 6.000000 = 6,000 [B] "<br>"Celkem "6 = 6,000 [C]                                                                                | M   | 6,000     | 816,14   | 4 896,84         |
| 45               | 895111 | DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCU ŠN 60                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 3,000     | 7 628,26 | 22 884,78        |

3.1.1.1 (23.4.7.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101] - Silnice III/28613

| PČ                                  | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | JOC       | Celkem              |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------------|
|                                     |        | revizní šachty drenážního potrubí v km 0,063, 0,202 a 0,380<br>podklad z betonu C12/15-X0 tl. 0,15 m<br>"3 = 3,000 [A] "<br>"Celkové množství 3.000000 = 3,000 [B] "<br>"Celkem "3 = 3,000 [C]                                                                         |     |          |           |                     |
| 46                                  | 89711  | VPUST KANALIZACNÍ ULICNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON<br>uliční vpust UV1 v km 0,008<br>"1 = 1,000 [A] "<br>"Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B] "<br>"Celkem "1 = 1,000 [C]                                                                                              | KUS | 1,000    | 18 858,45 | 18 858,45           |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           | <b>1 312 993,99</b> |
| 47                                  | 9113A1 | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>zádržnost N2, vč. náběhů a odrazek, přesný typ svodidla podléhá schválení investorem<br>"184 = 184,000 [A] "<br>"Celkové množství 184.000000 = 184,000 [B] "<br>"Celkem "184 = 184,000 [C]    | M   | 184,000  | 1 146,02  | 210 867,68          |
| 48                                  | 9113A3 | SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PRESUNEM<br>demontáž stávajícího svodidla<br>odvoz na místo určené investorem (předpoklad 20 km)<br>"382 = 382,000 [A] "<br>"Celkové množství 382.000000 = 382,000 [B] "<br>"Celkem "382 = 382,000 [C] | M   | 382,000  | 127,98    | 48 888,36           |
| 49                                  | 91228  | SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNÉHO PÁSKU<br>Z11a,b plastové otevřené<br>dle ČSN 73 6101, TP 58 a VL 6<br>"pravá strana 28 = 28,000 [A] "<br>"levá strana 7 = 7,000 [B] "<br>"Celkové množství 35.000000 = 35,000 [C] "<br>"Celkem "35 = 35,000 [D]          | KUS | 35,000   | 332,75    | 11 646,25           |
| 50                                  | 912283 | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ<br>odvoz na místo určené investorem (předpoklad 20 km)<br>"1 = 1,000 [A] "<br>"Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B] "<br>"Celkem "1 = 1,000 [C]                                                                       | KUS | 1,000    | 114,34    | 114,34              |

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**
**Objekt: [SO 101] - Silnice III/28613**

| PČ | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství | JOC      | Celkem     |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 51 | 91238  | SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VCETNE ODRAZNÉHO PÁSKU<br>"v místě svodidel 9 = 9,000 [A] "<br>"v místě opěrné zdi 16 = 16,000 [B] "<br>"Celkem "16 = 16,000 [C]                                                            | KUS | 16,000   | 251,31   | 4 020,96   |
| 52 | 914112 | DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PREMÍST<br>přemístění stávající dřevěné značky přírodní rezervace<br>"1 = 1,000 [A] "<br>"Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B] "<br>"Celkem "1 = 1,000 [C]                         | KUS | 1,000    | 2 326,93 | 2 326,93   |
| 53 | 914113 | DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ<br>Demontáž stávající dřevěné značky přírodní rezervace<br>"1 = 1,000 [A] "<br>"Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B] "<br>"Celkem "1 = 1,000 [C]                              | KUS | 1,000    | 215,24   | 215,24     |
| 54 | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA<br>V4 (0,125)<br>"V4 (0,125) 477*2*0,125 = 119,250 [A] "<br>"Celkové množství 119.250000 = 119,250 [B] "<br>"Celkem "119,25 = 119,250 [C]                                         | M2  | 119,250  | 232,69   | 27 748,28  |
| 55 | 915231 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA<br>v reflexní úpravě<br>strukturální hlučné<br>V4 (0,125)<br>"V4 (0,125) 477*2*0,125 = 119,250 [A] "<br>"Celkové množství 119.250000 = 119,250 [B] "<br>"Celkem "119,25 = 119,250 [C] | M2  | 119,250  | 465,39   | 55 497,76  |
| 56 | 917224 | SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 150MM<br>obrubník pro rigol<br>"484,234 = 484,234 [A] "<br>"Celkové množství 484.234000 = 484,234 [B] "<br>"Celkem "484,234 = 484,234 [C]                                               | M   | 484,234  | 767,12   | 371 465,59 |
| 57 | 919111 | REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM<br>vč. likvidace odpadu zhotovitelem                                                                                                                                                                | M   | 12,710   | 105,00   | 1 334,55   |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101] - Silnice III/28613

| PČ | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | JOC      | Celkem     |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|    |        | "5,74+6,97 = 12,710 [A] "<br>"Celkové množství 12.710000 = 12,710 [B] "<br>"Celkem "12,71 = 12,710 [C]                                                                                                                                                                                                  |    |          |          |            |
| 58 | 931313 | TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU PRUR DO 300MM2<br>"5,74+6,97 = 12,710 [A] "<br>"Celkové množství 12.710000 = 12,710 [B] "<br>"Celkem "12,71 = 12,710 [C]                                                                                                                                              | M  | 12,710   | 148,00   | 1 881,08   |
| 59 | 935822 | ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDENÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM<br>Podobrubníkové rigoly provedeny z dlažebních kostek 160x160 mm, uložena do betonového lože tl. min. 0,1 m a vyspárována MC<br>"249,105 = 249,105 [A] "<br>"Celkové množství 249.105000 = 249,105 [B] "<br>"Celkem "249,105 = 249,105 [C] | M2 | 249,105  | 2 316,24 | 576 986,97 |

**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **2025\_025 - III/27247 Hamrštejn**Objekt: **SO 131 - Propustky**Rozpočet: **[SO 131]/[SO 131.1] - Propustek v km 0,120**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

|               |               |
|---------------|---------------|
| Cena dle SoD: | 463 485,31 Kč |
|---------------|---------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| Celková cena: | 463 485,31 Kč |
|---------------|---------------|

|      |              |
|------|--------------|
| DPH: | 97 331,92 Kč |
|------|--------------|

|             |               |
|-------------|---------------|
| Cena s DPH: | 560 817,23 Kč |
|-------------|---------------|

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 131]/[SO 131.1] - Propustek v km 0,120

| PČ                                    | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | JOC    | Celkem            |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-------------------|
| <b>SO 131.1 Propustek v km 0,120</b>  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        | <b>463 485,31</b> |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        | <b>51,71</b>      |
| 1                                     | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>zemina 1,8 t/m3 předpoklad 80 %<br>kámen z bourání prospustku 2,0 t/m3<br>"z pol. 96613 12,327*2,0 = 24,654 [A] "<br>"z pol. 17120.2 15,035*1,8*0,8 = 21,650 [B] "<br>"Celkové množství 46.304000 = 46,304 [C] "<br>"Celkem "46,304 = 46,304 [D]                                                                                                                           | T  | 46,304   | 1,00   | 46,30             |
| 2                                     | 015112 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>zemina 1,8 t/m3<br>předpoklad 20 %<br>"z pol. 17120.2 15,035*1,8*0,2 = 5,413 [A] "<br>"Celkové množství 5.413000 = 5,413 [B] "<br>"Celkem "5,413 = 5,413 [C]                                                                                                                                                                                                              | T  | 5,413    | 1,00   | 5,41              |
| <b>1 Zemní práce</b>                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        | <b>132 836,60</b> |
| 3                                     | 12573  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>vykopání zeminy z mezideponie<br>"104,227 = 104,227 [A] "<br>"Celkové množství 104.227000 = 104,227 [B] "<br>"Celkem "104,227 = 104,227 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 104,227  | 145,82 | 15 198,38         |
| 4                                     | 13173  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek je uveden v položce 015111 předpoklad 80 % tř. I<br>"pro propustek 14,124*4,949*0,8 = 55,920 [A] "<br>"pro jímku 10,34*4,425*0,8 = 36,604 [B] "<br>"pro prahy 0,3*0,6*4,0+2*0,3*0,6*2,0*0,8 = 1,296 [C] "<br>"pro dlažbu 2,89*0,4*0,8 = 0,925 [D] "<br>"pro kamenný zához 3,369*0,3*0,8 = 0,809 [E] "<br>"Celkové množství 95.554000 = 95,554 [F] "<br>"Celkem "95,554 = 95,554 [G] | M3 | 95,554   | 533,69 | 50 996,21         |
| 5                                     | 13183  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 24,428   | 844,47 | 20 628,71         |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 131]/[SO 131.1] - Propustek v km 0,120

| PČ                            | Kód     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | JOC      | Celkem           |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------------|
|                               |         | Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek je uveden v položce 015112<br>předpoklad 20 % tř. II<br>"pro propustek $14,124 \times 4,949 \times 0,2 = 13,980$ [A] "<br>"pro jímku $10,34 \times 4,425 \times 0,2 = 9,151$ [B] "<br>"pro prahy $0,3 \times 0,6 \times 4,0 + 2 \times 0,3 \times 0,6 \times 2,0 \times 0,2 = 0,864$ [C] "<br>"pro dlažbu $2,89 \times 0,4 \times 0,2 = 0,231$ [D] "<br>"pro kamenný zához $3,369 \times 0,3 \times 0,2 = 0,202$ [E] "<br>"Celkové množství $24.428000 = 24,428$ [F] "<br>"Celkem "24,428 = 24,428 [G] |    |          |          |                  |
| 6                             | 17120.1 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>uložení sypaniny na mezideponii pro zpětné využití na stavbě<br>"104,227 = 104,227 [A] "<br>"Celkové množství $104.227000 = 104,227$ [B] "<br>"Celkem "104,227 = 104,227 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 104,227  | 25,18    | 2 624,44         |
| 7                             | 17120.2 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>uložení přebytku zeminy na skládku<br>"15,035 = 15,035 [A] "<br>"Celkové množství $15.035000 = 15,035$ [B] "<br>"Celkem "15,035 = 15,035 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 15,035   | 468,29   | 7 040,74         |
| 8                             | 17411   | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>zpětný zásyp z vhodné nebo podmíněčně vhodné zeminy dle ČSN 71 6133<br>hutněno po vrstvách tl. max. 300 mm<br>"zásyp potrubí $(14,124 - (1,767 + 0,687 + 0,22 + 0,23)) \times 7,176 = 80,515$ [A] "<br>"zásyp jímky $(15,023 - (7,15 + 0,25 + 0,275)) \times 3,227 = 23,712$ [B] "<br>"Celkové množství $104.227000 = 104,227$ [C] "<br>"Celkem "104,227 = 104,227 [D]                                                                                                                                                           | M3 | 104,227  | 348,74   | 36 348,12        |
| <b>4 Vodorovné konstrukce</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |          | <b>36 503,53</b> |
| 9                             | 451312  | PODKLADNÍ A VÝPL�의OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br>podkladní beton C12/15-X0, tl. 100 mm<br>"Pod jímku $0,25 \times 1,9 = 0,475$ [A] "<br>"Celkové množství $0.475000 = 0,475$ [B] "<br>"Celkem "0,475 = 0,475 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 0,475    | 4 398,91 | 2 089,48         |
| 10                            | 451314  | PODKLADNÍ A VÝPLŖOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 1,868    | 4 777,92 | 8 925,15         |

3.1.1.1 (23.4.7.0)

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**
**Objekt:** [SO 131]/[SO 131.1] - Propustek v km 0,120

| PČ | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | JOC       | Celkem    |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|    |        | Podkladní beton pod propustkem tl. 100 mm C25/30-XF3<br>Lože z betonu pod dlažbou z lomového kamene tl. 100 mm<br>"pod propustkem 0,22*7,176 = 1,579 [A] "<br>"pod dlažbou 2,89*0,1 = 0,289 [B] "<br>"Celkové množství 1.868000 = 1,868 [C] "<br>"Celkem "1,868 = 1,868 [D] |    |          |           |           |
| 11 | 45152  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>ŠD fr. 0/32<br>podsyp pod troubou, pod jámkou tl. 0,1 m<br>"pod troubou 0,23*7,176 = 1,650 [A] "<br>"pod jámkou 0,275*2,2 = 0,605 [B] "<br>"Celkové množství 2.255000 = 2,255 [C] "<br>"Celkem "2,255 = 2,255 [D]        | M3 | 2,255    | 1 327,61  | 2 993,76  |
| 12 | 45157  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>podsyp pod dlažbou z lom. kamene ŠP tl. 0,1 m<br>"2,89*0,1 = 0,289 [A] "<br>"Celkové množství 0.289000 = 0,289 [B] "<br>"Celkem "0,289 = 0,289 [C]                                                                       | M3 | 0,289    | 1 327,61  | 383,68    |
| 13 | 46251  | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE<br>kamenný zához tl. cca 0,3 m<br>"3,369*0,3 = 1,011 [A] "<br>"Celkové množství 1.011000 = 1,011 [B] "<br>"Celkem "1,011 = 1,011 [C]                                                                                                                | M3 | 1,011    | 1 982,35  | 2 004,16  |
| 14 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>tl. min. 0,15 m, spárování cementovou maltou MC25 XF4<br>"2,89*0,15 = 0,434 [A] "<br>"Celkové množství 0.434000 = 0,434 [B] "<br>"Celkem "0,434 = 0,434 [C]                                                                               | M3 | 0,434    | 11 980,80 | 5 199,67  |
| 15 | 467314 | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>betonový práh C25/30-XF3<br>"u odtoku 2x 2*0,3*0,6*2,0 = 0,720 [A] "<br>"u vtoku 3x 2*0,3*0,6*2,9+0,3*0,6*4,0 = 1,764 [B] "<br>"Celkové množství 2.484000 = 2,484 [C] "<br>"Celkem "2,484 = 2,484 [D]              | M3 | 2,484    | 6 001,46  | 14 907,63 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 131]/[SO 131.1] - Propustek v km 0,120

| PČ                                  | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | JOC       | Celkem            |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>8 Potrubí</b>                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           | <b>254 056,33</b> |
| 16                                  | 899524 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30<br>Betonové sedlo C25/30-XF3 s podkladními prahy<br>"0,687*7,176 = 4,930 [A] "<br>"Celkové množství 4.930000 = 4,930 [B] "<br>"Celkem "4,93 = 4,930 [C]                                                                                                                                                                                                                                        | M3  | 4,930    | 5 590,71  | 27 562,20         |
| 17                                  | 9182G  | VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM<br>jímka z betonu C30/37-XF4<br>"1 = 1,000 [A] "<br>"Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B] "<br>"Celkem "1 = 1,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 1,000    | 96 817,00 | 96 817,00         |
| 18                                  | 9183G2 | PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM ŽELEZOBETONOVÝCH<br>"Délka 8,25 = 8,250 [A] "<br>"Celkové množství 8.250000 = 8,250 [B] "<br>"Celkem "8,25 = 8,250 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M   | 8,250    | 15 718,44 | 129 677,13        |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           | <b>40 037,14</b>  |
| 19                                  | 9111A1 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>silniční zábradlí PKO pozink výšky 1,1 m na vtok. jímce<br>"1,3+1,3+1,9+1,9 = 6,400 [A] "<br>"Celkové množství 6.400000 = 6,400 [B] "<br>"Celkem "6,4 = 6,400 [C]                                                                                                                                                                                                                        | M   | 6,400    | 4 293,19  | 27 476,42         |
| 20                                  | 96613  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC<br>stávající propustek z kamene<br>délka 8,7 m, šířka 1,12 m, výška 0,9 m<br>+ čela propustku<br>vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek je v položce 015111<br>"propustek (1,1+0,9)*2*8,7*0,3 = 10,440 [A] "<br>"čelo propustku (5,46-1,67)*0,3 = 1,137 [B] "<br>"čelo propustku (0,6+2,4-0,5)*0,3 = 0,750 [C] "<br>"Celkové množství 12.327000 = 12,327 [D] "<br>"Celkem "12,327 = 12,327 [E] | M3  | 12,327   | 1 018,96  | 12 560,72         |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2025\_025 - III/27247 Hamrštejn**

Objekt: **SO 131 - Propustky**

Rozpočet: **[SO 131]/[SO 131.2] - Propustek v km 0,280**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 279 755,70 Kč

**Celková cena:** 279 755,70 Kč

DPH: 58 748,70 Kč

**Cena s DPH:** 338 504,40 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (23.4.7.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 131]/[SO 131.2] - Propustek v km 0,280

| PČ                                    | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství | JOC    | Celkem            |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-------------------|
| <b>SO 131.2 Propustek v km 0,280</b>  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        | <b>279 755,70</b> |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        | <b>33,05</b>      |
| 1                                     | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>zemina 1,8 t/m3<br>kámen z bourání prospustku 2,0 t/m3, předpoklad 80% tř. I<br>"z pol. 96613 $1,296 \times 2,0 = 2,592$ [A] "<br>"z pol. 13173 $16,088 \times 1,8 \times 0,8 = 23,167$ [B] "<br>"Celkové množství $25.759000 = 25,759$ [C] "<br>"Celkem " $25,759 = 25,759$ [D] | T  | 25,759   | 1,00   | 25,76             |
| 2                                     | 015112 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>zemina 1,8 t/m3, předpoklad 80% tř. I<br>"z pol. 13183 $16,088 \times 1,8 \times 0,2 = 5,792$ [A] "<br>"Celkové množství $5.792000 = 5,792$ [B] "<br>"Celkem " $5,792 = 5,792$ [C]                                                                                              | T  | 5,792    | 1,00   | 5,79              |
| 3                                     | 015140 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV<br>z pol. 966345<br>beton 2,4 t/m3<br>"z pol. 966345 $((3,14 \times 0,22 \times 0,22) - (3,14 \times 0,15 \times 0,15)) \times 7,7 \times 2,4 = 1,503$ [A] "<br>"Celkové množství $1.503000 = 1,503$ [B] "<br>"Celkem " $1,503 = 1,503$ [C]                                                       | T  | 1,503    | 1,00   | 1,50              |
| <b>1 Zemní práce</b>                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        | <b>82 069,38</b>  |
| 4                                     | 12573  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>vykopávky zeminy z mezideponie<br>"58,538 = 58,538 [A] "<br>"Celkové množství $58.538000 = 58,538$ [B] "<br>"Celkem " $58,538 = 58,538$ [C]                                                                                                                                                                                                             | M3 | 58,538   | 145,03 | 8 489,77          |
| 5                                     | 13173  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek je uveden v položce 015111 předpoklad 80 % tř. I                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 59,701   | 533,69 | 31 861,83         |



**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**
**Objekt:** [SO 131]/[SO 131.2] - Propustek v km 0,280

| PČ | Kód     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | JOC    | Celkem    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|    |         | "rýha pro propustek 5,502*7,51*0,8 = 33,056 [A] "<br>"základ propustku 1,0*1,0*0,5*0,8 = 0,400 [B] "<br>"prahy 0,3*0,6*2*2*0,8 = 0,576 [C] "<br>"dlažba 1,591*0,4*0,8 = 0,509 [D] "<br>"kamenný zához 1,673*0,22*0,8 = 0,294 [E] "<br>"jímka 12,589*2,469*0,8 = 24,866 [F] "<br>"Celkové množství 59.701000 = 59,701 [G] "<br>"Celkem "59,701 = 59,701 [H]                                                                                                                                                          |    |          |        |           |
| 6  | 13183   | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II<br>Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek je uveden v položce 015112 předpoklad 20 % tř. II<br>"rýha pro propustek 5,502*7,51*0,2 = 8,264 [A] "<br>"základ propustku 1,0*1,0*0,5*0,2 = 0,100 [B] "<br>"prahy 0,3*0,6*2*2*0,2 = 0,144 [C] "<br>"dlažba 1,591*0,4*0,2 = 0,127 [D] "<br>"kamenný zához 1,673*0,22*0,2 = 0,074 [E] "<br>"jímka 12,589*2,469*0,2 = 6,216 [F] "<br>"Celkové množství 14.925000 = 14,925 [G] "<br>"Celkem "14,925 = 14,925 [H] | M3 | 14,925   | 844,47 | 12 603,71 |
| 7  | 17120.1 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>uložení sypaniny na na mezideponii<br>"58,538 = 58,538 [A] "<br>"Celkové množství 58.538000 = 58,538 [B] "<br>"Celkem "58,538 = 58,538 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 58,538   | 25,18  | 1 473,99  |
| 8  | 17120.2 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>uložení přebytku zeminy na skládku<br>"16,088 = 16,088 [A] "<br>"Celkové množství 16.088000 = 16,088 [B] "<br>"Celkem "16,088 = 16,088 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 16,088   | 448,15 | 7 209,84  |
| 9  | 17411   | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>zpětný zásyp z vhodné nebo podmíněčně vhodné zeminy dle ČSN 71 6133<br>hutněno po vrstvách tl. max. 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 58,583   | 348,74 | 20 430,24 |

3.1.1.1 (23.4.7.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 131]/[SO 131.2] - Propustek v km 0,280

| PČ                            | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | JOC      | Celkem           |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------------|
|                               |        | "zásyp potrubí (5,504-(0,503+0,16+0,12+0,134))*7,51 = 34,448 [A] "<br>"zásyp jímky 12,589*2,469-6,947 = 24,135 [B] "<br>"Celkové množství 58.583000 = 58,583 [C] "<br>"Celkem "58,583 = 58,583 [D]                                                                                                                                            |    |          |          |                  |
| <b>2 Základy</b>              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          | <b>2 388,96</b>  |
| 10                            | 272314 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30<br>základy propustku C 25/30n-XF3<br>"1,0*1,0*0,5 = 0,500 [A] "<br>"Celkové množství 0.500000 = 0,500 [B] "<br>"Celkem "0,5 = 0,500 [C]                                                                                                                                                                   | M3 | 0,500    | 4 777,92 | 2 388,96         |
| <b>4 Vodorovné konstrukce</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |          | <b>17 219,39</b> |
| 11                            | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br>podkladní beton C12/15-X0 pod jímkou<br>"jímka 0,21*1,8 = 0,378 [A] "<br>"Celkové množství 0.378000 = 0,378 [B] "<br>"Celkem "0,378 = 0,378 [C]                                                                                                                                       | M3 | 0,378    | 4 398,91 | 1 662,79         |
| 12                            | 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>C25/30-XF3<br>Podkladní beton pod propustkem tl. 100 mm<br>Lože z betonu pod dlažbou z lomového kamene tl. 100 mm<br>"podkladní beton 0,123*7,51 = 0,924 [A] "<br>"lože pod dlažbou 1,591*0,1 = 0,159 [B] "<br>"Celkové množství 1.083000 = 1,083 [C] "<br>"Celkem "1,083 = 1,083 [D] | M3 | 1,083    | 4 777,92 | 5 174,49         |
| 13                            | 45152  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>ŠD fr. 0/32<br>podsyp pod troubou, pod jímkou tl. 0,1 m<br>"pod troubou 0,134*7,51 = 1,006 [A] "<br>"pod jímkou 0,235*2,1 = 0,494 [B] "<br>"Celkové množství 1.500000 = 1,500 [C] "<br>"Celkem "1,5 = 1,500 [D]                                                                            | M3 | 1,500    | 1 327,61 | 1 991,42         |
| 14                            | 45157  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>podsyp pod dlažbou ŠP tl. 0,1 m                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 0,159    | 1 327,61 | 211,09           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 131]/[SO 131.2] - Propustek v km 0,280

| PČ               | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | JOC       | Celkem            |
|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
|                  |        | "1,591*0,1 = 0,159 [A] "<br>"Celkové množství 0.159000 = 0,159 [B] "<br>"Celkem "0,159 = 0,159 [C]                                                                                                      |     |          |           |                   |
| 15               | 46251  | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE<br>kamenný zához tl. cca 0,3 m<br>"1,673*0,3 = 0,502 [A] "<br>"Celkové množství 0.502000 = 0,502 [B] "<br>"Celkem "0,502 = 0,502 [C]                                            | M3  | 0,502    | 1 982,35  | 995,14            |
| 16               | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>tl. min. 0,15 m, spárování cementovou maltou MC25 XF4<br>"1,591*0,15 = 0,239 [A] "<br>"Celkové množství 0.239000 = 0,239 [B] "<br>"Celkem "0,239 = 0,239 [C]          | M3  | 0,239    | 11 980,80 | 2 863,41          |
| 17               | 467314 | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>betonový práh C 25/30n-XF3 2 ks<br>"2*0,6*0,3*2 = 0,720 [A] "<br>"Celkové množství 0.720000 = 0,720 [B] "<br>"Celkem "0,72 = 0,720 [C]         | M3  | 0,720    | 6 001,46  | 4 321,05          |
| <b>8 Potrubí</b> |        |                                                                                                                                                                                                         |     |          |           | <b>140 405,84</b> |
| 18               | 899524 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30<br>Betonové sedlo C25/30-XF3 s podkladními prahy<br>"0,161*7,51 = 1,209 [A] "<br>"Celkové množství 1.209000 = 1,209 [B] "<br>"Celkem "1,209 = 1,209 [C] | M3  | 1,209    | 5 590,71  | 6 759,17          |
| 19               | 9182D  | VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM<br>jímka z betonu C30/37-XF4<br>"1 = 1,000 [A] "<br>"Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B] "<br>"Celkem "1 = 1,000 [C]                 | KUS | 1,000    | 60 891,03 | 60 891,03         |
| 20               | 9183D2 | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH                                                                                                                                                               | M   | 8,370    | 8 692,43  | 72 755,64         |

3.1.1.1 (23.4.7.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 131]/[SO 131.2] - Propustek v km 0,280

| PČ                                  | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | JOC      | Celkem           |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------------|
|                                     |        | "8,37 = 8,370 [A] "<br>"Celkové množství 8.370000 = 8,370 [B] "<br>"Celkem "8,37 = 8,370 [C]                                                                                                                                                                                                            |    |          |          |                  |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |          | <b>37 639,08</b> |
| 21                                  | 9111A1 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>Silniční zábradlí PKO pozink výšky 1,1 m na vtok. jímce<br>"2*1,2+2*1,5 = 5,400 [A] "<br>"Celkové množství 5.400000 = 5,400 [B] "<br>"Celkem "5,4 = 5,400 [C]                                                                                     | M  | 5,400    | 4 293,19 | 23 183,23        |
| 22                                  | 96613  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC<br>čela stávajícího propustku<br>vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek je v položce 015111<br>"čelo 0,3*0,3*1*6 = 0,540 [A] "<br>"čelo 0,3*0,6*0,9*3+1*0,3*0,9 = 0,756 [B] "<br>"Celkové množství 1.296000 = 1,296 [C] "<br>"Celkem "1,296 = 1,296 [D] | M3 | 1,296    | 1 018,96 | 1 320,57         |
| 23                                  | 966345 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM<br>vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek je v položce 015140<br>"7,7 = 7,700 [A] "<br>"Celkové množství 7.700000 = 7,700 [B] "<br>"Celkem "7,7 = 7,700 [C]                                                                                           | M  | 7,700    | 1 705,88 | 13 135,28        |

**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **2025\_025 - III/27247 Hamrštejn**Objekt: **SO 131 - Propustky**Rozpočet: **[SO 131]/[SO 131.3] - Propustek v km 0,447**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Cena dle SoD: | 2 331 994,31 Kč |
|---------------|-----------------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Celková cena: | 2 331 994,31 Kč |
|---------------|-----------------|

|      |               |
|------|---------------|
| DPH: | 489 718,81 Kč |
|------|---------------|

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Cena s DPH: | 2 821 713,12 Kč |
|-------------|-----------------|

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 131]/[SO 131.3] - Propustek v km 0,447

| PČ                                    | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | JOC      | Celkem              |
|---------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|---------------------|
| <b>SO 131.3 Propustek v km 0,447</b>  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |          | <b>2 331 994,31</b> |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |          | <b>289,27</b>       |
| 1                                     | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>zemina 1,8 t/m3<br>kámen 2,0 t/m3<br>"z pol. 96613 3,692*2,0 = 7,384 [A] "<br>"z pol. 17120.1 134,305*1,8 = 241,749 [B] "<br>"Celkové množství 249.133000 = 249,133 [C] "<br>"Celkem "249,133 = 249,133 [D] | T  | 249,133  | 1,00     | 249,13              |
| 2                                     | 015140 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV<br>z pol. 966384<br>beton 2,4 t/m3<br>"(((3,14*0,97*0,97)-(3,14*0,8*0,8))*17,7)*2,4 = 40,136 [A] "<br>"Celkové množství 40.136000 = 40,136 [B] "<br>"Celkem "40,136 = 40,136 [C]                                             | T  | 40,136   | 1,00     | 40,14               |
| <b>1 Zemní práce</b>                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |          | <b>597 391,16</b>   |
| 3                                     | 11527  | PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M<br>provizorní převedení vodoteče kompletní provedení včetně zemních prací<br>"18 = 18,000 [A] "<br>"Celkové množství 18.000000 = 18,000 [B] "<br>"Celkem "18 = 18,000 [C]                                                                                     | M  | 18,000   | 2 187,13 | 39 368,34           |
| 4                                     | 12273  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I<br>odkopání zemní hrázky<br>Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek je uveden v položce 015111<br>"15 = 15,000 [A] "<br>"Celkové množství 15.000000 = 15,000 [B] "<br>"Celkem "15 = 15,000 [C]                                                               | M3 | 15,000   | 878,88   | 13 183,20           |
| 5                                     | 12573  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>vykopávky z mezideponie pro zpětný zásyp<br>"349,395 = 349,395 [A] "<br>"Celkové množství 349.395000 = 349,395 [B] "<br>"Celkem "349,395 = 349,395 [C]                                                                                                                             | M3 | 349,395  | 145,03   | 50 672,76           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 131]/[SO 131.3] - Propustek v km 0,447

| PČ | Kód     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | JOC      | Celkem     |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 6  | 13173   | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I<br>Včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek je uveden v položce 015111<br>"propustek $26,939 \times 16,94 = 456,347$ [A] "<br>"prahy $2 \times 0,6 \times 0,3 \times 1,8 + 0,6 \times 0,3 \times 3,06 = 1,199$ [B] "<br>"dlažba $(4,98 + 9,42) \times 0,4 = 5,760$ [C] "<br>"kamenný zához $4,771 \times 0,2 = 0,954$ [D] "<br>"základ propustku $0,37 \times 1,5 \times 4 \times 2 = 4,440$ [E] "<br>"Celkové množství $468.700000 = 468,700$ [F] "<br>"Celkem "468,7 = 468,700 [G] | M3 | 468,700  | 533,69   | 250 140,50 |
| 7  | 17120.1 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>uložení přebytku zeminy na skládku<br>"119,305+15 = 134,305 [A] "<br>"Celkové množství $134.305000 = 134,305$ [B] "<br>"Celkem "134,305 = 134,305 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 134,305  | 448,15   | 60 188,79  |
| 8  | 17120.2 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>uložení zeminy na mezideponii pro zpětný zásyp<br>"349,395 = 349,395 [A] "<br>"Celkové množství $349.395000 = 349,395$ [B] "<br>"Celkem "349,395 = 349,395 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 349,395  | 25,18    | 8 797,77   |
| 9  | 17411   | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br>zpětný zásyp z vhodné nebo podmíněčně vhodné zeminy dle ČSN 71 6133<br>hutněno po vrstvách tl. max. 300 mm<br>"349,395-58,752 = 290,643 [A] "<br>"Celkové množství $290.643000 = 290,643$ [B] "<br>"Celkem "290,643 = 290,643 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 290,643  | 348,74   | 101 358,84 |
| 10 | 17581   | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>obsyp rámu ze štěrkopísku fr. 0-32.<br>" $(2 \times 0,5 \times 2 + 3,2 \times 0,5) \times 16,32 = 58,752$ [A] "<br>"Celkové množství $58.752000 = 58,752$ [B] "<br>"Celkem "58,752 = 58,752 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 58,752   | 1 131,32 | 66 467,31  |
| 11 | 17710   | ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM<br>hrázka pro provizorní převedení vodoteče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 15,000   | 480,91   | 7 213,65   |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 131]/[SO 131.3] - Propustek v km 0,447

| PČ                            | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | JOC      | Celkem            |
|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------------|
|                               |        | "15 = 15,000 [A] "<br>"Celkové množství 15.000000 = 15,000 [B] "<br>"Celkem "15 = 15,000 [C]                                                                                                                                                                              |    |          |          |                   |
| <b>3 Svislé konstrukce</b>    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |          | <b>4 691,16</b>   |
| 12                            | 31717  | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY<br>motýl na rámu pro kotvení římsy<br>6 ks po 6 kg<br>"6*6 = 36,000 [A] "<br>"Celkové množství 36.000000 = 36,000 [B] "<br>"Celkem "36 = 36,000 [C]                                                                                   | KG | 36,000   | 130,31   | 4 691,16          |
| <b>4 Vodorovné konstrukce</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |          | <b>238 552,35</b> |
| 13                            | 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>lože dlažby beton C25/30-XF3<br>"odláždění vtoku a odtoku (4,98+9,419)*0,10 = 1,440 [A] "<br>"kyneta (pl.xdélka) 0,259*18 = 4,662 [B] "<br>"Celkové množství 6.102000 = 6,102 [C] "<br>"Celkem "6,102 = 6,102 [D] | M3 | 6,102    | 4 777,92 | 29 154,87         |
| 14                            | 451384 | PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE<br>základová deska z betonu C25/30-XF3 s kari sítí B500B prům. 8x8/100x100 při obou površích<br>"0,8*16,32 = 13,056 [A] "<br>"Celkové množství 13.056000 = 13,056 [B] "<br>"Celkem "13,056 = 13,056 [C]                  | M3 | 13,056   | 9 575,69 | 125 020,21        |
| 15                            | 45152  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>podsyp ze ŠD fr. 0/32 tl. 100 mmm pod rámovou propustí<br>"podsyp pod rámem 0,33*16,32 = 5,386 [A] "<br>"Celkové množství 5.386000 = 5,386 [B] "<br>"Celkem "5,386 = 5,386 [C]                                         | M3 | 5,386    | 1 327,61 | 7 150,51          |
| 16                            | 45157  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>podsyp ze ŠP tl. 100 mmm pod dlažbou<br>"odláždění vtoku a odtoku (4,98+9,419)*0,10 = 1,440 [A] "<br>"Celkové množství 1.440000 = 1,440 [B] "<br>"Celkem "1,44 = 1,440 [C]                                             | M3 | 1,440    | 1 327,61 | 1 911,76          |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 131]/[SO 131.3] - Propustek v km 0,447

| PČ                                  | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | JOC       | Celkem           |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| 17                                  | 46251  | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE<br>tl. cca 0,3 m<br>"4,771*0,3 = 1,431 [A] "<br>"Celkové množství 1.431000 = 1,431 [B] "<br>"Celkem "1,431 = 1,431 [C]                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 1,431    | 1 982,35  | 2 836,74         |
| 18                                  | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>odláždění vtoku a odtoku - tl. min. 0,15 m, spárování cementovou maltou MC25 XF4<br>kyneta - tl. 0,1 m do lože z betonu tl. 0,1 vyspárováno cem. maltou MC25-XF4<br>"odláždění vtoku a odtoku (pl.xtl.) (4,98+9,419)*0,15 = 2,160 [A] "<br>"kyneta (š.xtl.xdélka) 1,88*0,1*18 = 3,384 [B] "<br>"Celkové množství 5.544000 = 5,544 [C] "<br>"Celkem "5,544 = 5,544 [D] | M3 | 5,544    | 11 980,80 | 66 421,56        |
| 19                                  | 467314 | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>betonové prahy na vtoku a odtoku C25/30n-XF3<br>"odtok 2*0,6*0,3*1,8 = 0,648 [A] "<br>"vtok 0,6*0,3*3,06 = 0,551 [B] "<br>"Celkové množství 1.199000 = 1,199 [C] "<br>"Celkem "1,199 = 1,199 [D]                                                                                                                                               | M3 | 1,199    | 5 051,46  | 6 056,70         |
| <b>7 Přidružená stavební výroba</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           | <b>42 567,84</b> |
| 20                                  | 711211 | IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY<br>izolace spojů rámů - 8 spojů<br>"0,5*6,15*8 = 24,600 [A] "<br>"Celkové množství 24.600000 = 24,600 [B] "<br>"Celkem "24,6 = 24,600 [C]                                                                                                                                                                                                            | M2 | 24,600   | 232,69    | 5 724,17         |
| 21                                  | 711232 | IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY<br>izolace spojů rámů NAIP - 2x š. 0,5 m<br>"2*0,5*6,15*8 = 49,200 [A] "<br>"Celkové množství 49.200000 = 49,200 [B] "<br>"Celkem "49,2 = 49,200 [C]                                                                                                                                                                                              | M2 | 49,200   | 581,73    | 28 621,12        |
| 22                                  | 711509 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ<br>izolace spojů rámů geotextilie 500 g/m2<br>š. 0,7 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 34,440   | 238,75    | 8 222,55         |

3.1.1.1 (23.4.7.0)

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Objekt:** [SO 131]/[SO 131.3] - Propustek v km 0,447

| PČ               | Kód   | Název                                                                                                                                                  | MJ | Množství | JOC       | Celkem            |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
|                  |       | "0,7*6,15*8 = 34,440 [A] "<br>"Celkové množství 34.440000 = 34,440 [B] "<br>"Celkem "34,44 = 34,440 [C]                                                |    |          |           |                   |
| <b>8 Potrubí</b> |       |                                                                                                                                                        |    |          |           | <b>899 280,72</b> |
| 23               | 91843 | PROPUSTY RÁMOVÉ 200/200<br>Rámová propust 1800x1600 mm<br>"18 = 18,000 [A] "<br>"Celkové množství 18.000000 = 18,000 [B] "<br>"Celkem "18 = 18,000 [C] | M  | 18,000   | 49 960,04 | 899 280,72        |

3.1.1.1 (23.4.7.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 131]/[SO 131.3] - Propustek v km 0,447

| PČ                                  | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | JOC       | Celkem            |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           | <b>549 221,81</b> |
| 24                                  | 9111A1 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>silniční zábradlí PKO pozink výšky 1,1 m<br>"3,6+3,6+4*2 = 15,200 [A] "<br>"Celkové množství 15.200000 = 15,200 [B] "<br>"Celkem "15,2 = 15,200 [C]                                                                                                                                                           | M  | 15,200   | 4 293,19  | 65 256,49         |
| 25                                  | 918115 | ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37<br>základ 2x, čelo 2x římsa 2x a křídla propustku 4x<br>beton C30/37-XF3<br>"základ 4*0,7*1,5*2 = 8,400 [A] "<br>"čelo 4*0,8*2,6*2 = 16,640 [B] "<br>"římsa 4*0,45*0,3*2 = 1,080 [C] "<br>"křídla ((0,4*1,6*2,6)-((1,6*0,8)/2)*0,4)*4 = 5,632 [D] "<br>"Celkové množství 31.752000 = 31,752 [E] "<br>"Celkem "31,752 = 31,752 [F] | M3 | 31,752   | 13 821,47 | 438 859,32        |
| 26                                  | 96613  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC<br>čela stávajícího propustku<br>vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek je v položce 015111<br>"čelo 1,66*2,5-1,6*0,8 = 2,870 [A] "<br>"čelo (4,75-2,01)*0,3 = 0,822 [B] "<br>"Celkové množství 3.692000 = 3,692 [C] "<br>"Celkem "3,692 = 3,692 [D]                                                                | M3 | 3,692    | 1 170,02  | 4 319,71          |
| 27                                  | 966384 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1600MM<br>vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek je v položce 015140<br>"17,7 = 17,700 [A] "<br>"Celkové množství 17.700000 = 17,700 [B] "<br>"Celkem "17,7 = 17,700 [C]                                                                                                                                                | M  | 17,700   | 2 304,31  | 40 786,29         |

**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **2025\_025 - III/27247 Hamrštejn**Objekt: **SO 180 - DIO**Rozpočet: **[SO 180] - DIO**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

|               |               |
|---------------|---------------|
| Cena dle SoD: | 151 250,73 Kč |
|---------------|---------------|

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Celková cena:</b> | 151 250,73 Kč |
|----------------------|---------------|

|             |              |
|-------------|--------------|
| <b>DPH:</b> | 31 762,65 Kč |
|-------------|--------------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Cena s DPH:</b> | 183 013,38 Kč |
|--------------------|---------------|

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 180] - DIO

| PČ                             | Kód   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | JOC        | Celkem     |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|------------|
| SO 180 DIO                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |            | 151 250,73 |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |            | 151 250,73 |
| 1                              | 02720 | <p>POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>Dopravně inženýrská opatření po celou dobu výstavby, položka zahrnuje opatření k regulaci dopravy v místě staveniště a vyznačení a údržbu značení objízdných tras</p> <p>Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního značení - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semaforey vč. časomíry odpočtu, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Zahrnuje přesun betonových svodidel a úpravu DZ ve všech etapách výstavby, vč. bet.svodidel, oddělovacích pásek, provizorních lávek do 7m či zábradlí na provizorní komunikaci. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.</p> <p>"1 = 1,000 [A] "</p> <p>"Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B] "</p> <p>"Celkem "1 = 1,000 [C]</p> | KPL | 1,000    | 151 250,73 | 151 250,73 |

**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **2025\_025 - III/27247 Hamrštejn**Objekt: **SO 251 - Opěrná zeď v km 0,005 - 0,286**Rozpočet: **[SO 251] - Opěrná zeď v km 0,005 - 0,286**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Cena dle SoD: | 16 794 228,30 Kč |
|---------------|------------------|

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Celková cena: | 16 794 228,30 Kč |
|---------------|------------------|

|      |                 |
|------|-----------------|
| DPH: | 3 526 787,94 Kč |
|------|-----------------|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Cena s DPH: | 20 321 016,24 Kč |
|-------------|------------------|

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (23.4.7.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 251] - Opěrná zeď v km 0,005 - 0,286

| PČ                                          | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | JOC    | Celkem               |
|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|----------------------|
| <b>SO 251 Opěrná zeď v km 0,005 - 0,286</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |        | <b>16 794 228,30</b> |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |        | <b>2 424,95</b>      |
| 1                                           | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>zemina tř. I 1,8 t/m3<br>předpoklad 80 % tř. I<br>"z pol. 17120 1305*1,8*0,8 = 1879,200 [A] "<br>"Celkové množství 1879.200000 = 1879,200 [B] "<br>"Celkem "1879,2 = 1 879,200 [C] | T  | 1 879,200 | 1,00   | 1 879,20             |
| 2                                           | 015112 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>zemina tř. I 1,8 t/m3<br>předpoklad 20 % tř. II<br>"z pol. 17120 1305*1,8*0,2 = 469,800 [A] "<br>"Celkové množství 469.800000 = 469,800 [B] "<br>"Celkem "469,8 = 469,800 [C]     | T  | 469,800   | 1,00   | 469,80               |
| 3                                           | 015113 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>zemina tř. III a IV 1,8 t/m3<br>"z pol. 17120 (17,908+24,286)*1,8 = 75,949 [A] "<br>"Celkové množství 75.949000 = 75,949 [B] "<br>"Celkem "75,949 = 75,949 [C]                   | T  | 75,949    | 1,00   | 75,95                |
| <b>1 Zemní práce</b>                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |        | <b>1 394 356,66</b>  |
| 4                                           | 113767 | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE<br>frézování dilatační spáry podél římsy<br>vč. likvidace odpadu zhotovitelem<br>"276 = 276,000 [A] "<br>"Celkové množství 276.000000 = 276,000 [B] "<br>"Celkem "276 = 276,000 [C]                                                       | M  | 276,000   | 74,00  | 20 424,00            |
| 5                                           | 12273  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I<br>předpoklad 80 % tř. I<br>vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek za skládku je v položce 015111<br>"(3,6*248+21,9*16+5,2*12)*0,8 = 1044,480 [A] "<br>"Celkové množství 1044.480000 = 1044,480 [B] "<br>"Celkem "1044,48 = 1 044,480 [C]       | M3 | 1 044,480 | 432,55 | 451 789,82           |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ISO 251] - Opěrná zeď v km 0,005 - 0,286

| PČ | Kód     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | JOC      | Celkem     |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 6  | 12283   | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II<br>předpoklad 20 % tř. II<br>vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek za skládku je v položce 015112<br>"(3,6*248+21,9*16+5,2*12)*0,2 = 261,120 [A] "<br>"Celkové množství 261.120000 = 261,120 [B] "<br>"Celkem "261,12 = 261,120 [C]                                                                                                 | M3 | 261,120   | 844,47   | 220 508,01 |
| 7  | 12573   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>vykopávky zeminy na zásyp rubu a ornice z mezideponie<br>"zásyp rubu 622 = 622,000 [A] "<br>"ornice 61,53 = 61,530 [B] "<br>"Celkové množství 683.530000 = 683,530 [C] "<br>"Celkem "683,53 = 683,530 [D]                                                                                                                                       | M3 | 683,530   | 185,68   | 126 917,85 |
| 8  | 17120   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYŤŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>uložení zeminy na mezideponii<br>"z pol. 12273 a 12283 1305 = 1305,000 [A] "<br>"z pol. 26125 - tř. II (3,14*0,125*0,125)*((130+16)*2,5) = 17,908 [B] "<br>"z pol. 26125 - tř. IV (3,14*0,125*0,125)*((130*3,5)+(16*2,5)) = 24,286 [C] "<br>"Celkové množství 1347.194000 = 1347,194 [D] "<br>"Celkem "1347,194 = 1 347,194 [E] | M3 | 1 347,194 | 25,18    | 33 922,34  |
| 9  | 17491   | ZÁSYŤ JAM A RÝŤ Z JINÝCH MATERIÁLŮ<br>hutněný zásyp rubu, bude použit materiál z odstranění zpevněných ploch a podkladních vrstev silnice z pol. 17120.b SO 101<br>"21*16+1,1*260 = 622,000 [A] "<br>"Celkové množství 622.000000 = 622,000 [B] "<br>"Celkem "622 = 622,000 [C]                                                                                                         | M3 | 622,000   | 460,12   | 286 194,64 |
| 10 | 17581.1 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>obsyp podélné drenáže ŠD fr. 16-32<br>"0,15*260+1,65*16 = 65,400 [A] "<br>"Celkové množství 65.400000 = 65,400 [B] "<br>"Celkem "65,4 = 65,400 [C]                                                                                                                                                                                  | M3 | 65,400    | 1 853,01 | 121 186,85 |
| 11 | 17581.2 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>zásyp líce ŠD frakce 0-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 73,800    | 1 316,36 | 97 147,37  |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 251] - Opěrná zeď v km 0,005 - 0,286

| PČ               | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | JOC       | Celkem              |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------------------|
|                  |        | "0,25*260+0,55*16 = 73,800 [A] "<br>"Celkové množství 73.800000 = 73,800 [B] "<br>"Celkem "73,8 = 73,800 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           |                     |
| 12               | 18222  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br>tl. 0,15 m<br>"410,2 = 410,200 [A] "<br>"Celkové množství 410.200000 = 410,200 [B] "<br>"Celkem "410,2 = 410,200 [C]                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 410,200  | 75,61     | 31 015,22           |
| 13               | 18242  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI<br>"410,2 = 410,200 [A] "<br>"Celkové množství 410.200000 = 410,200 [B] "<br>"Celkem "410,2 = 410,200 [C]                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 410,200  | 12,80     | 5 250,56            |
| <b>2 Základy</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           | <b>5 191 957,12</b> |
| 14               | 21461F | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2<br>izolace včetně ochrany geotextilií 600 g/m2<br>"374+61+44+218 = 697,000 [A] "<br>"Celkové množství 697.000000 = 697,000 [B] "<br>"Celkem "697 = 697,000 [C]                                                                                                                                                                                                     | M2 | 697,000  | 97,31     | 67 825,07           |
| 15               | 227821 | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU<br>mikropiloty TR 89/10 dl. 6,0 m<br>mikropiloty TR 89/10 dl. 5,0 m<br>"délka 6 m 130*6 = 780,000 [A] "<br>"délka 5 m 16*5 = 80,000 [B] "<br>"Celkové množství 860.000000 = 860,000 [C] "<br>"Celkem "860 = 860,000 [D]                                                                                                                                   | M  | 860,000  | 2 102,85  | 1 808 451,00        |
| 16               | 26125  | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 300MM<br>vrty pro mikropiloty DN 250, dl. 5,0 a 6,0 m<br>do hloubky cca 2,5 m jsou zeminy - třída II, zbytek hornina - IV třída<br>vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Poplatek za skládku je v položce 015113<br>"130*6+16*5 = 860,000 [A] "<br>"Celkové množství 860.000000 = 860,000 [B] "<br>"Celkem "860 = 860,000 [C] | M  | 860,000  | 1 511,47  | 1 299 864,20        |
| 17               | 272324 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30<br>beton C25/30-XD1, XA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 37,600   | 10 179,72 | 382 757,47          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ISO 251] - Opěrná zeď v km 0,005 - 0,286

| PČ                         | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | JOC       | Celkem              |
|----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------------|
|                            |        | "2,35*16 = 37,600 [A] "<br>"Celkové množství 37.600000 = 37,600 [B] "<br>"Celkem "37,6 = 37,600 [C]                                                                                                                                |     |          |           |                     |
| 18                         | 272365 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B<br>připočtena pomocná výztuž 2%<br>"1,02*0,115*37,6 = 4,410 [A] "<br>"Celkové množství 4.410000 = 4,410 [B] "<br>"Celkem "4,41 = 4,410 [C]                                                     | T   | 4,410    | 8 474,40  | 37 372,10           |
| 19                         | 286365 | KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 8M ÚNOS PŘES 200KN<br>kotva - samozávrtná R51, dl. 8,0 m včetně předpětí na min. 25kN na povrchu<br>"88 = 88,000 [A] "<br>"Celkové množství 88.000000 = 88,000 [B] "<br>"Celkem "88 = 88,000 [C] | KUS | 88,000   | 18 132,81 | 1 595 687,28        |
| <b>3 Svislé konstrukce</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           | <b>5 572 162,29</b> |
| 20                         | 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37<br>beton C30/37 - XC4, XF4, XD3<br>"0,29*276-45*0,14*0,6 = 76,260 [A] "<br>"Celkové množství 76.260000 = 76,260 [B] "<br>"Celkem "76,26 = 76,260 [C]                                               | M3  | 76,260   | 17 983,63 | 1 371 431,62        |
| 21                         | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B<br>připočtena pomocná výztuž 2%<br>"1,02*0,115*76,26 = 8,945 [A] "<br>"Celkové množství 8.945000 = 8,945 [B] "<br>"Celkem "8,945 = 8,945 [C]                                                      | T   | 8,945    | 8 474,40  | 75 803,51           |
| 22                         | 327324 | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30<br>beton C25/30-XD1, XA1<br>"2,38*16+374*0,8 = 337,280 [A] "<br>"Celkové množství 337.280000 = 337,280 [B] "<br>"Celkem "337,28 = 337,280 [C]                         | M3  | 337,280  | 11 235,93 | 3 789 654,47        |
| 23                         | 327365 | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B<br>připočtena pomocná výztuž 2%                                                                                                                                    | T   | 39,563   | 8 474,40  | 335 272,69          |

3.1.1.1 (23.4.7.0)

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**
**Objekt: [SO 251] - Opěrná zeď v km 0,005 - 0,286**

| PČ                                  | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | JOC       | Celkem              |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|---------------------|
|                                     |        | "1,02*0,115*337,28 = 39,563 [A] "<br>"Celkové množství 39.563000 = 39,563 [B] "<br>"Celkem "39,563 = 39,563 [C]                                                                                                                              |    |          |           |                     |
| <b>4 Vodorovné konstrukce</b>       |        |                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           | <b>1 758 679,62</b> |
| 24                                  | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br>podkladní beton tl. 0,15 m, C12/15 - X0<br>"0,48*260+0,6*16 = 134,400 [A] "<br>"Celkové množství 134.400000 = 134,400 [B] "<br>"Celkem "134,4 = 134,400 [C]                          | M3 | 134,400  | 4 154,31  | 558 339,26          |
| 25                                  | 451314 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>podkladní beton pod dlažbou tl. 0,15 m včetně patky<br>C25/30-XF3<br>"0,75*1,0*2+0,5*1,0*43 = 23,000 [A] "<br>"Celkové množství 23.000000 = 23,000 [B] "<br>"Celkem "23 = 23,000 [C] | M3 | 23,000   | 4 162,43  | 95 735,89           |
| 26                                  | 457312 | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15<br>Podkladní beton pod drenáž tl. min. 0,3 m beton C12/15-X0<br>"16*0,17+260*0,16 = 44,320 [A] "<br>"Celkové množství 44.320000 = 44,320 [B] "<br>"Celkem "44,32 = 44,320 [C]                      | M3 | 44,320   | 5 865,48  | 259 958,07          |
| 27                                  | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>kamenná dlažba tl. 0,25 m<br>"1,5*43+3,0*2,0 = 70,500 [A] "<br>"Celkové množství 70.500000 = 70,500 [B] "<br>"Celkem "70,5 = 70,500 [C]                                                                    | M3 | 70,500   | 11 980,80 | 844 646,40          |
| <b>7 Přidružená stavební výroba</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           | <b>290 643,94</b>   |
| 28                                  | 711112 | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY<br>izolace asf. pásy 2x0,5 m, délka 107,7 m<br>"2*0,5*107,7 = 107,700 [A] "<br>"Celkové množství 107.700000 = 107,700 [B] "<br>"Celkem "107,7 = 107,700 [C]                 | M2 | 107,700  | 581,73    | 62 652,32           |
| 29                                  | 78383  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)                                                                                                                                                                                                            | M2 | 391,920  | 581,73    | 227 991,62          |

3.1.1.1 (23.4.7.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 251] - Opěrná zeď v km 0,005 - 0,286

| PČ               | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | JOC    | Celkem            |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-------------------|
|                  |        | nátěr římsy S4<br>"1,42*276 = 391,920 [A] "<br>"Celkové množství 391.920000 = 391,920 [B] "<br>"Celkem "391,92 = 391,920 [C]                                                                           |    |          |        |                   |
| <b>8 Potrubí</b> |        |                                                                                                                                                                                                        |    |          |        | <b>164 277,45</b> |
| 30               | 87434  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM<br>průchodka rubového odvodnění DN200<br>PVC SN4<br>"45*1,5 = 67,500 [A] "<br>"Celkové množství 67.500000 = 67,500 [B] "<br>"Celkem "67,5 = 67,500 [C] | M  | 67,500   | 542,98 | 36 651,15         |
| 31               | 875332 | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH<br>drenáž DN 150<br>"270 = 270,000 [A] "<br>"Celkové množství 270.000000 = 270,000 [B] "<br>"Celkem "270 = 270,000 [C]                                | M  | 270,000  | 472,69 | 127 626,30        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 251] - Opěrná zeď v km 0,005 - 0,286

| PČ                                  | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | JOC      | Celkem              |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|---------------------|
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          | <b>2 419 726,27</b> |
| 32                                  | 9115C1 | SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>zábradelní svodidlo zádržnosti H2 se svislou výplní<br>"276 = 276,000 [A] "<br>"Celkové množství 276.000000 = 276,000 [B] "<br>"Celkem "276 = 276,000 [C] | M  | 276,000  | 8 202,44 | 2 263 873,44        |
| 33                                  | 931183 | VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM<br>polystyren EPS nebo XPS, na průřezovou plochu jednotlivých spár<br>"80,75 = 80,750 [A] "<br>"Celkové množství 80.750000 = 80,750 [B] "<br>"Celkem "80,75 = 80,750 [C]          | M2 | 80,750   | 314,71   | 25 412,83           |
| 34                                  | 931317 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2<br>zalití dilatační spáry podél římsy<br>"276 = 276,000 [A] "<br>"Celkové množství 276.000000 = 276,000 [B] "<br>"Celkem "276 = 276,000 [C]                                  | M  | 276,000  | 200,00   | 55 200,00           |
| 35                                  | 931335 | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2<br>těsnění spáry 30x20 mm<br>"250,8 = 250,800 [A] "<br>"Celkové množství 250.800000 = 250,800 [B] "<br>"Celkem "250,8 = 250,800 [C]                           | M  | 250,800  | 300,00   | 75 240,00           |