

Cenová nabídka - výkaz výměr

Oprava zdravotně technických instalací a místního odvětrání v objektu ATC1

Položkový rozpočet					
P.č.	Název položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem
Oprava ZTI a místního odvětrání v objektu ATC1					
Oprava ZTI v objektu ATC1 - m. č. 411 - WC muži - celkem bez DPH					
	Demontáže				
1	Demontáž zařizovacích předmětů	ks	7		
2	Demontáž sprchových dveří	ks	1		
3	Demontáž dveří	ks	2		
4	Demontáž stávajícího osoušeče rukou	ks	1		
5	Dmtž. podlahové vpusti	ks	2		
6	Bourání zdiva vč. zárubní	m2	5,6		
7	Demontáž obkladu	m2	62,4		
8	Demontáž dlažby	m2	22,8		
9	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí do DN 150	bm	16		
10	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí do DN 40	bm	42		
11	Demontáž elektro - osvětlení, vypínačů a zásuvek	soubor	4		
	Stavební práce				
12	Vysekání rýh do hloubky 150 mm	bm	82		
13	Hrubá výplň rýh ve stěnách	bm	82		
14	Osekání stávající omítky	m2	50,8		
15	Omítka jádrová vč. štukey	m2	50,8		
16	Vyrovnání podkladu	m2	85		
17	Penetrace zdiva	m2	24		
18	Příplatek za nadměrné nerovnosti podlah	kpl.	1		
19	Samonivelační stěrka	m2	22,8		
20	Hydroizolační stěrka vč. těsnící pásy	m2	32,3		

21	Obklad D+M vč. spárování 40x20cm (WAAMB000 - bílá, WAAMB012 - světle šedá, WAAMB010 - tmavě šedá) včetně prořezu 10%	m2	62,4	
22	Dlažba D+M vč. spárování 30x30cm (DAA34781 - protiskluz R10) včetně prořezu 10%	m2	22,8	
23	Silikonování obkladu	bm	36	
24	Výmalba	m2	46,8	
25	Vyzdívka čelní stěny WC	m2	5,6	
26	Překlad nad dveře	ks	2	
27	Dveře š. 60 vč. kování	ks	2	
28	Zárubeň ocelová 60 vč. osazení	ks	2	
29	Obroušení a obnova nátěr vstup. ocel. dveří vč. zárubní	ks	1	
30	Dmtž. uzavíracích armatur	ks	6	
31	Nátěr VZT potrubí	m2	12	
32	Úprava stávajícího elektra vč. rozvodů	soubor	1	
33	Interiérové svítidlo trubicové	ks	3	
34	Vypínač, zásuvka 230 V	ks	7	
35	Ostatní stavební přípomoce	soubor	1	
	Potrubí - vodovod a kanalizace			
36	Nerezové kanalizační potrubí vč. tvarovek do DN 150	bm	16	
37	Pročištění kanalizačních svodů	kpl.	1	
38	Měděné potrubí vč. tvarovek do DN 50	bm	42	
39	Izolace vodovodního potrubí	bm	42	
40	Přechod litina DN 125	ks	2	
41	Čistící kus do DN 150	ks	1	
42	Napojení na stávající potrubí	ks	6	
43	Nástěnné koleno 1/2"	ks	6	
44	Kulový kohout do DN 50	ks	3	
45	Drobný řezný materiál	soubor	1	
46	Drobný instalační a těsnící materiál	soubor	1	
47	Kotvící a spojovací materiál	soubor	1	
48	Provizorní propojení vodovodu	kpl.	1	
	Zařizovací předměty			
49	Umyvadlo 55 mm vč. záplachové uzávěry	ks	1	
50	Baterie umyvadlová	ks	1	
51	WC kombi vč. sedátka	ks	2	
52	Rohový ventil vč. připojovací hadičky	ks	2	
53	Pisoár vč. záplachové uzávěry a montážní sady	ks	3	
54	Tlačný ventil pisoárový vč. připojovacího potrubí	ks	3	

55	Podlahová vpust' vč. izolační sady	ks	2
56	Sprchové dveře	ks	1
57	Sprchový set s baterií	ks	1
58	Zrcadlo s fazetou 600x800mm, zakulacené rohy, bez úchytu - MF441	ks	1
59	Zásobník na mýdlo	ks	1
60	Zásobník na toaletní papír - průmyslový	ks	2
61	Zásobník na papírové utěrky nerez	ks	1
62	WC štětka nerez	ks	2
63	Dvojháček nerez	ks	4
	Ostatní		
64	Přesun hmot	soubor	1
65	Úklid staveniště	soubor	1
66	Lešení	soubor	1
67	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu	soubor	1
68	Zkouška těsnosti potrubí do DN 150	bm	16
69	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	bm	42
Oprava ZTI v objektu ATC1 - m. č. 412 - WC ženy - celkem bez DPH			
	Demontáže		
70	Demontáž zařizovacích předmětů	ks	5
71	Demontáž sprchových dveří	ks	1
72	Demontáž dveří	ks	2
73	Bourání zdiva vč. zárubní	m2	5,6
74	Demontáž stávajícího osoušeče rukou	ks	1
75	Demontáž obkladu	m2	49,3
76	Demontáž dlažby	m2	14
77	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí do DN 150	bm	6
78	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí do DN 40	bm	38
79	Demontáž elektro - osvětlení, vypínačů a zásuvek	soubor	8
	Stavební práce		
80	Vysekání rýh do hloubky 150 mm	bm	49
81	Hrubá výplň rýh ve stěnách	bm	49
82	Osekání stávající omítky	m2	28
83	Omítka jádrová vč. štuky	m2	28
84	Vyrovnání podkladu	m2	63,3
85	Penetrace zdiva	m2	28
86	Příplatek za nadměrné nerovnosti podlah	kpl.	1
87	Samonivelační stěrka	m2	14

88	Hydroizolační stěrka vč. těsnicí pásky	m2	19
89	Obklad D+M spárování 40x20cm (WAAMB000 - bílá, WAAMB012 - světle šedá, WAAMB010 - tmavě šedá) včetně prořezu 10%	m2	49,3
90	Dlažba D+M vč. spárování 30x30cm (DAA34781 - protiskluz R10) včetně prořezu 10%	m2	14
91	Silikonování obkladu	bm	34
92	Výmalba	m2	28
93	Vyzdívka čelní stěny WC	m2	5,6
94	Překlad nad dveře	ks	2
95	Dveře š. 60 vč. kování	ks	2
96	Zárubeň ocelová 60 vč. osazení	ks	2
97	Obroušení a obnova nátěr vstup. ocel. dveří vč. zárubní	ks	1
98	Dmtž. uzavíracích armatur	ks	5
99	Nátěr VZT potrubí	m2	8
100	Úprava stávajícího elektra vč. rozvodů	soubor	1
101	Interiérové svítidlo trubicové	ks	6
102	Vypínač, zásuvka 230 V	ks	8
103	Ostatní stavební přípomoc	soubor	1
	Potrubí - vodovod a kanalizace		
104	Nerezové kanalizační potrubí vč. tvarovek do DN 150	bm	9
105	Pročištění kanalizačních svodů	kpl.	1
106	Měděné potrubí vč. tvarovek do DN 50	bm	46
107	Izolace vodovodního potrubí	bm	46
108	Přechod litina DN 125	ks	4
109	Čistící kus do DN 150	ks	1
110	Napojení na stávající potrubí	ks	3
111	Nástěnné koleno 1/2"	ks	6
112	Kulový kohout do DN 50	ks	3
113	Drobný řezný materiál	soubor	1
114	Drobný instalační a těsnicí materiál	soubor	1
115	Kotvící a spojovací materiál	soubor	1
116	Provizorní propojení vodovodu	kpl.	1
	Zařizovací předměty		
117	Umyvadlo 55 mm vč. záplachové uzávěry	ks	1
118	Baterie umyvadlová	ks	1
119	WC kombi vč. sedátka	ks	2
120	Rohový ventil vč. připojovací hadičky	ks	4
121	Sprchový žlábek nerezový	ks	2

122	Sprchové dveře	ks	1
123	Sprchový set s tyčí	ks	1
124	Baterie sprchová nástěnná termostatická	ks	1
125	Zrcadlo s fazetou 600x800mm, zakulacené rohy, bez úchytu - MF441	ks	1
126	Zásobník na mýdlo	ks	1
127	Zásobník na toaletní papír - průmyslový	ks	2
128	Zásobník na papírové utěrky nerez	ks	1
129	Hygienický koš nerez	ks	2
130	WC štětka nerez	ks	2
131	Dvojháček nerez	ks	4
	Ostatní		
132	Přesun hmot	soubor	1
133	Úklid staveniště	soubor	1
134	Lešení	soubor	1
135	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu	soubor	1
136	Zkouška těsnosti potrubí do DN 150	bm	9
137	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	bm	46
Oprava ZTI v objektu ATC1 - m. č. 310 - šatny WC muži - celkem bez DPH			
	Demontáže		
138	Demontáž zařizovacích předmětů	ks	6
139	Demontáž dveří	ks	1
140	Demontáž a zpětná montáž akumulčního tělesa	ks	1
141	Demontáž obkladu	m2	78
142	Demontáž dlažby	m2	22
143	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí do DN 150	bm	56
144	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí do DN 40	bm	42
145	Demontáž elektro - osvětlení, vypínačů a zásuvek	soubor	7
	Stavební práce		
146	Vysekání rýh do hloubky 150 mm	bm	78
147	Hrubá výplň rýh ve stěnách	bm	78
148	Osekání stávající omítky	m2	57
149	Omítka jádrová vč. štuky	m2	57
150	Vyrovnání podkladu	m2	100
151	Penetrace zdíva	m2	57
152	Příplatek za nadměrné nerovnosti podlah	kpl.	1
153	Samonivelační stěrka	m2	48

154	Obklad D+M spárování 40x20cm (WAAMB000 - bílá, WAAMB012 - světle šedá, WAAMB010 - tmavě šedá) včetně prořezu 10%	m2	22	
155	Dlažba D+M vč. spárování 30x30cm (DAA34781 - protiskluz R10) včetně prořezu 10%	m2	48	
156	Silikonování obkladu	bm	96	
157	Výmalba	m2	57	
158	Rozšíření stavebního otvoru vč. začištění	ks	1	
159	Dveře š. 60 vč. kování	ks	2	
160	Zárubeň ocelová 60 vč. osazení	ks	2	
161	Obroušení a obnova nátěr vstup. ocel. dveří vč. zárubní	ks	1	
162	Dmtž. uzavíracích armatur	ks	4	
163	Nátěr VZT potrubí	m2	14	
164	Interiérové svítidlo trubicové	ks	4	
165	Vypínač, zásuvka 230 V	ks	6	
166	Ostatní stavební přípomoc	soubor	1	
	Potrubí - vodovod a kanalizace vč. podchytávky			
167	Nerezové kanalizační potrubí vč. tvarovek do DN 150	bm	67	
168	Pročištění kanalizačních svodů	kpl.	1	
169	Měděné potrubí vč. tvarovek do DN 50	bm	52	
170	Izolace vodovodního potrubí	bm	52	
171	Přehod litina DN 125	ks	4	
172	Čistící kus do DN 150	ks	4	
173	Napojení na stávající potrubí	ks	3	
174	Nástěnné koleno 1/2"	ks	6	
175	Kulový kohout do DN 50	ks	3	
176	Drobný řezný materiál	soubor	1	
177	Drobný instalační a těsnící materiál	soubor	1	
178	Kotvící a spojovací materiál	soubor	3	
179	Provizorní propojení vodovodu	kpl.	1	
	Zařizovací předměty			
180	Umyvadlo 55 mm vč. záplachové uzávěry	ks	1	
181	Baterie umyvadlová	ks	1	
182	WC kombi vč. sedátka	ks	2	
183	Rohový ventil vč. připojovací hadičky	ks	4	
184	Pisoár vč. záplachové uzávěry a montážní sady	ks	2	
185	Tlačný ventil pisoárový vč. připojovacího potrubí	ks	2	
186	Zrcadlo s fazetou 600x800mm, zakulacené rohy, bez úchytu - MF441	ks	1	
187	Zásobník na mýdlo	ks	1	

188	Zásobník na toaletní papír - průmyslový	ks	2
189	Zásobník na papírové utěrky nerez	ks	1
190	WC štětka nerez	ks	2
191	Dvojháček nerez	ks	6
	Ostatní		
192	Přesun hmot	soubor	1
193	Úklid staveniště	soubor	1
194	Lešení	soubor	3
195	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu	soubor	1
196	Zkouška těsnosti potrubí do DN 150	bm	67
197	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	bm	52
Oprava ZTI v objektu ATC1- m. č. 310 - Sprchy muži - celkem bez DPH			
	Demontáže		
198	Demontáž zařizovacích předmětů	ks	3
199	Demontáž sprchových dveří	ks	2
200	Vysekání a demontáž sprchových vaniček vč. podezdívky	ks	2
201	Dmtž. podlahové vpusti	ks	1
202	Demontáž obkladu	m2	36
203	Demontáž dlažby	m2	8,5
204	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí do DN 150	bm	4,5
205	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí do DN 40	bm	39
206	Demontáž elektro - osvětlení, vypínačů a zásuvek	soubor	6
	Stavební práce		
207	Vysekání rýh do hloubky 150 mm	bm	78
208	Hrubá výplň rýh ve stěnách	bm	78
209	Osekání stávající omítky	m2	24
210	Omítka jádrová vč. štuky	m2	24
211	Vyrovnání podkladu	m2	44,5
212	Penetrace zdíva	m2	24
213	Příplatek za nadměrné nerovnosti podlah	kpl.	1
214	Samonivelační stěrka	m2	8,5
215	Hydroizolační stěrka vč. těsnicí pásky	m2	32,3
216	Obklad D+M spárování 40x20cm (WAAMB000 - bílá, WAAMB012 - světle šedá, WAAMB010 - tmavě šedá) včetně prořezu 10%	m2	36
217	Dlažba D+M vč. spárování 30x30cm (DAA34781 - protiskluz R10) včetně prořezu 10%	m2	8,5
218	Silikonování obkladu	bm	58
219	Výmalba	m2	24

220	Obroušení a obnova nátěr vstup.ocel. dveří vč. zárubní	ks	1
221	Výměna kování vč. fav zámku a vložky	ks	1
222	Práh dubový dveřní	ks	1
223	Dmtž. uzavíracích armatur	ks	8
224	Nátěr VZT potrubí	m2	8
225	Interiérové svítidlo trubicové	ks	3
226	Vypínač, zásuvka 230 V	ks	3
227	Ostatní stavební přípomocce	soubor	1
	Potrubí - vodovod a kanalizace		
228	Nerezové kanalizační potrubí vč.tvarovek do DN 150	bm	12,5
229	Pročištění kanalizačních svodů	kpl.	1
230	Měděné potrubí vč. tvarovek do DN 50	bm	43
231	Izolace vodovodního potrubí	bm	43
232	Přehod litina DN 125	ks	4
233	Čistící kus do DN 150	ks	2
234	Napojení na stávající potrubí	ks	3
235	Nástěnné koleno 1/2"	ks	6
236	Kulový kohout do DN 50	ks	3
237	Drobný řezný materiál	soubor	1
238	Drobný instalační a těsnící materiál	soubor	1
239	Kotvící a spojovací materiál	soubor	3
240	Provizorní propojení vodovodu	kpl.	1
	Zařizovací předměty		
241	Umyvadlo 55 mm vč. záplachové uzávěry	ks	1
242	Baterie umyvadlová	ks	1
243	Rohový ventil vč. připojovací hadičky	ks	2
244	Podlahová vpust' vč. izolační sady	ks	1
245	Sprchové dveře	ks	4
246	Sprchový set s baterií	ks	2
247	Zrcadlo s fazetou 600x800mm, zakulacené rohy, bez úchyty - MF441	ks	1
248	Zásobník na mýdlo	ks	3
249	Zásobník na papírové utěrky nerez	ks	1
250	Dvojháček nerez	ks	6
	Ostatní		
251	Přesun hmot	soubor	1
252	Úklid staveniště	soubor	1
253	Lešení	soubor	1

254	Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu	soubor	1	
255	Zkouška těsnosti potrubí do DN 150	bm	12,5	
256	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	bm	43	
Oprava ZTI v objektu ATC1 - celkem bez DPH				
Oprava místního odvětrání v objektu ATC1 - celkem bez DPH				
1	CVAB/4 vč. reg klapky ruční	ks	1	
2	Uhlíkový filtr	ks	1	
3	Požární klapka, se servopohonem, FDMB 250x200-.40 TPM 075/09	ks	3	
4	Potrubí čtyřhr.sk.I pozink.plech v těsném provedení	m2	70	
5	Výustka VNKM 300x100	ks	12	
6	Těsné uzavírací klapky se servopohonem	ks	3	
7	Závěsový a kotvicí systém pro VZT jednotky, potrubní rozvody	kg	40	
8	Zkoušky a revize	hod	18	
9	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kg	30	
10	Revize požárních klapek	ks	3	
11	Měření hluku a revizní zpráva	soubor	1	
12	Zaregulování VZT systému	hod	10	
13	Kompletní montáž všech nových systémů vč. návrhu řešení	soubor	1	
14	Kompletní demontáž stávajícího VZT zařízení	soubor	1	
15	Stavební přípomoce	soubor	1	
16	Elektro práce pro VZT zařízení	soubor	1	
17	Přesun hmot	soubor	1	
18	Úklid staveniště	soubor	1	
1	Dokladová dokumentace+ zaměření	kpl	1	
Oprava ZTI a místního odvětrání v objektu ATC1 - celkem bez DPH				4 399 944,00 Kč
Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 1) Hydroizolační stěrka je počítána v celé ploše podlahy včetně stěn sprchových koutů. 2) Výška obkladu je počítána do výšky 2,4 m. 3) Veškeré zařízení a koncové elementy jsou včetně dodávky a montáže. 4) Osvětlení zůstává stávající, není součástí cenové nabídky - bude pouze odpojeno/po opravě připojeno.				

- 5) Koncové prvky ELEKTRO (vypínače, zásuvky) jsou součástí cenové nabídky, rozvody budou vyvěšeny a následně instalovány do lišt na stejné místo.
- 6) Uzemnění koncových ocelových komponentů, otopných těles, zárubní, potrubí je součástí cenové nabídky.
- 7) Všechny plechové dveře a futra budou vyměněny za nové nebo opatřeny novým nátěrem šedé barvy včetně výměny kování, interierové dveře budou vyměněny.
- 8) Součástí celkové nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná, neměnná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).
- 9) Součástí jednotkových cen položek je i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. tyto náklady musejí být rozpuštěny do nabídkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 10) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže.
- 11) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod.).
- 12) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
- 13) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.

V Ostravě dne 10.4.2025

.....
Ing. Petr Máša
předseda představenstva
EUROGAS a.s.