

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBQ3Z

MMOPP00NBQ3Z

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 08.11.2024, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Kotce pro psy – Městský útulek Opava“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED] primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy [REDACTED] referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	GRIGAR, s.r.o.
Sídlo:	U Náhonu 2832/6, Předměstí, 746 01 Opava
IČ:	25826638
DIČ:	CZ25826638
Datová schránka:	2rc8446
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED] jednatelem
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19708
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	[REDACTED] jednatel [REDACTED] jednatel

Kontaktní osoby ve věcech
technických:

dále jen „zhotovitel“

██████████ **stavbyvedoucí**
██████████ **zástupce stavbyvedoucího**

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 08.11.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Kotce pro psy – Městský útulek Opava**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBOEU) (dále jen „**Smlouva**“), Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o vyvolané zemní a bourací práce,
- předmět díla se rozšiřuje o stavební úpravy spojené s provedením dilatačních spár,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávky a práce spojené s vybudováním základové desky,
- předmět díla se rozšiřuje o doplnění a vyrovnaní betonového zdiva,
- předmět díla se zužuje o neprovedení doplňujících konstrukcí na komunikaci,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení hydroizolace,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení dodávky mříží,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení podlahové konstrukce,
- předmět díla se upravuje o změnu řešení odvodnění,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku a osazení 27 ks psích bud.

Výše uvedené změny v rozsahu díla, včetně vypořádání finanční rezervy, jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	4.664.766,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 690.362,43 Kč
- nová celková cena díla	5.355.128,43 Kč
- DPH 21 %	1.124.576,97 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	6.479.705,40 Kč

(slovy: šest milionů čtyři sta sedmdesát devět tisíc sedm set pět a 40/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla, včetně vypořádání finanční rezervy, jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 20.05.2025, č. usnesení 3678/75/RM/25, bod 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle

zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Přílohy: - položkový rozpočet

V Opavě dne _____




Digitálně podepsal

Datum: 2025.05.21
13:58:15 +02'00'

Za objednatele:

primátor

V Opavě dne _____



Za zhotovitele:

jednatel

Digitálně podepsal

Datum: 2025.05.21
09:11:58 +02'00'

KOTCE PRO PSY-MĚSTSKÝ ÚTULEK OPAVA

**REKAPITULACE
KONEČNÉHO FINANČNÍHO PLNĚNÍ DÍLA**

Cena díla dle SOD	4 664 766,00 Kč
Práce nad rámec SOD (vícepráce)	+ 1 704 986,98 Kč
Práce neprovedené podle SOD (méněpráce)	- 1 014 624,55 Kč
Cena díla celkem bez DPH	5 355 128,43 Kč

28.4.2025

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	99/2024	KOTCE PRO PSY - MĚSTSKÝ ÚTULEK OPAVA	
Objekt:	02	PRÁCE PROVEDENÉ NAD RÁMEC SOD	
Rozpočet:	01	DLE POŽADAVKŮ STAVBY	
Objednatel:	Statutární město Opava Horní náměstí 382/69 74601 Opava-Město		IČO: 00300535 DIČ: CZ00300535
Zhotovitel:	GRIGAR, s.r.o. U Náhonu č.p. 2832/6 74601 Opava		IČO: 25826638 DIČ: CZ 25826638
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			361 931,46
PSV			1 343 055,52
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 704 986,98
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 704 986,98 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			1 704 986,98 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 99/2024 - KOTCE PRO PSY - MĚSTSKÝ ÚTULEK OPAVA
 Popis objektu: 02 - PRÁCE PROVEDENÉ NAD RÁMEC SOD
 Popis rozpočtu: 01 - DLE POŽADAVKŮ STAVBY

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			23 035,51	1,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			54 546,68	3,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 770,80	1,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			98 659,23	5,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			75 801,76	4,4
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			6 710,15	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			35 162,64	2,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 929,79	0,7
711	Izolace proti vodě	PSV			47 549,09	2,8
712	Živičné krytiny	PSV			1 337,59	0,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			78 624,24	4,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			28 819,83	1,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			711 990,00	41,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			133 323,42	7,8
783	Nátěry	PSV			10 866,10	0,6
799	Ostatní	PSV			330 545,25	19,4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			39 315,10	2,3
Cena celkem					1 704 986,98	100,0

Položkový rozpočet

S:	99/2024	KOTCE PRO PSY - MĚSTSKÝ ÚTULEK OPAVA
O:	02	PRÁCE PROVEDENÉ NAD RÁMEC SOD
R:	01	DLE POŽADAVKŮ STAVBY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				23 035,51
1	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových vytrhání betonových obrub 50/300/1000 : 65+6	m	71,00000	140,00	9 940,00
2	132201111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ výkop základový pás : 3,05*0,4*0,95*2	m3	2,31800	430,00	996,74
3	132201119	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 2,31800	m3	2,31800	15,20	35,23
4	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 výkop ztužující věnec 350/150 mm 4*J12, těminky J6 a 300 mm : (2,2*26+1)*0,5*0,15	m3	4,36500	2 230,00	9 733,95
5	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m výkop základový pás : 3,05*0,4*0,95*2	m3	2,31800	40,00	92,72
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Začátek provozního součtu výkop základový pás : 3,05*0,4*0,95*2 Mezisoučet Konec provozního součtu odvoz na skládku : 2,318	m3	2,31800	290,00	672,22
7	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Začátek provozního součtu výkop základový pás : 3,05*0,4*0,95*2 Mezisoučet Konec provozního součtu odvoz na skládku : 2,318*2	m3	4,63600	15,00	69,54
8	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m výkop základový pás : 3,05*0,4*0,95*2	m3	2,31800	15,00	34,77
9	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,31800	m3	2,31800	630,00	1 460,34
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				54 546,68
10	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16 Začátek provozního součtu (40,85*3,25*2,4)/1000 (2,25*(23,05-3,25)*2,4)/1000 Mezisoučet Konec provozního součtu tonáže výztuží dle SOD : -0,42555 skutečná tonáž zabudované výztuže : (41,35*3,25+2,25*19,8+0,2*3,25*2)*1,2*2,4/1000	t	0,09353	47 500,00	4 442,68
11	274314711	Beton základ. pasů prostý síranovzdor. C 16/20 XC2, beton C16/20-XC2 základový pás 400/950 : 3,05*0,4*0,95*2 ztužující věnec 350/150 mm 4*J12, těminky J6 a 300 mm : (2,2*26+1)*0,35*0,15	m3	5,37350	4 000,00	21 494,00
12	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení základový pás 400/950 : 3,05*0,2*2*2	m2	2,44000	700,00	1 708,00

Položkový rozpočet

S:	99/2024	KOTCE PRO PSY - MĚSTSKÝ ÚTULEK OPAVA
O:	02	PRÁCE PROVEDENÉ NAD RÁMEC SOD
R:	01	DLE POŽADAVKŮ STAVBY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
13	274351292	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	2,44000	71,00	173,24
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,44000		2,44000		
14	274361821	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,29512	58 040,00	17 128,76
		ztužující věnec 350/150 mm 4*J12, třmínky J6 a 300 mm : (2,2*26+1)*4*1,15*0,89/1000		0,23827		
		((2,2*26+1)/0,3*(0,35*2+0,25*2))*1,1*0,222/1000		0,05685		
15	971042122	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	60,00000	160,00	9 600,00
		ztužující věnec 350/150 mm 4*J12, třmínky J6 a 300 mm : 2*30		60,00000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						16 770,60
16	311112020	Uložení tvárc ztraceného bednění, tl. 20 cm, zalití tvárc betonem C 20/25	m2	13,61250	1 000,00	13 612,50
		dilatace ztracené bednění tl.200 mm : 3,025*2,25*2		13,61250		
17	311361821	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,05445	58 000,00	3 158,10
		dilatace ztracené bednění tl.200 mm : 3,025*2,25*2*4/1000		0,05445		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						98 659,23
18	417351111	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	139,30000	551,75	76 858,78
		horní úroveň zdíva : ((40,85+23,05)+(3,05*18)+(2,05*10))		139,30000		
19	417351113	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	139,30000	156,50	21 800,45
		horní úroveň zdíva : ((40,85+23,05)+(3,05*18)+(2,05*10))		139,30000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						75 801,76
20	622300172	Těsnění spár podlaha-obklad tmelem včetně dodávky polyuretanového tmelu	m	203,25000	51,00	10 365,75
		17*(3,05+2+3,05)		137,70000		
		1*(3,05+3,05+3,05+1,5)		10,65000		
		9*(2,05+2+2,05)		54,90000		
21	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí KD 35, drát d 5,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,53395	42 780,00	22 842,38
		((17*2*3,05)+(9*2*2,05)+(3,05*2,85))*4,113/1000/1,15		0,53395		
22	632451024	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	27,86000	430,50	11 993,73
		horní úroveň zdíva : ((40,85+23,05)+(3,05*18)+(2,05*10))*0,2		27,86000		
23	713191221	Dilatační pásek podél stěn výšky 120 mm včetně dodávky	m	203,25000	46,90	9 532,43
		pás zdíva v místě betonové podlahy : 17*(3,05+2+3,05)		137,70000		
		pás zdíva v místě betonové podlahy : 1*(3,05+3,05+3,05+1,5)		10,65000		
		pás zdíva v místě betonové podlahy : 9*(2,05+2+2,05)		54,90000		
24	R2	D+m podkladních plastových profilů pod výztuž	m	216,00000	41,00	8 856,00
		velké kotce : 18*9		162,00000		
		malé kotce : 9*6		54,00000		
25	631319163	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	17,91510	681,63	12 211,47
		(17*(2*3,05)+9*(2*2,05)+(3,05*2,85))*0,12		17,91510		
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						6 710,15

Položkový rozpočet

S:	99/2024	KOTCE PRO PSY - MĚSTSKÝ ÚTULEK OPAVA
O:	02	PRÁCE PROVEDENÉ NAD RÁMEC SOD
R:	01	DLE POŽADAVKŮ STAVBY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	931961115	Vložky do dilatačních spár, OSB, tl 25 mm	m2	10,72500	123,68	1 326,47
		dilatace OSB tl.25 mm : 3,25*3,3		10,72500		
27	60726017.A	Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená 4PD tl. 25 mm	m2	12,33375	436,50	5 383,68
		dilatace OSB tl.25 mm : 3,25*3,3*1,15		12,33375		

Díl: 96	Bourání konstrukcí					35 162,64
28	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,02800	4 380,00	35 162,64
		betonové patky slupků oplocení : 3,14*0,2*0,2*1*30		3,76800		
		bourání betonový základový práh : (65+6)*0,4*0,15		4,26000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					11 929,79
29	998022021	Přesun hmot pro haly monolitické výšky do 20 m	t	29,82447	400,00	11 929,79

Díl: 711	Izolace proti vodě					47 549,09
30	711111001	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	177,31250	57,10	10 124,54

(40,85*3,25) :

(2,25*(23,05-3,25)) :

(40,85*3,25)*1,4*2 :

(2,25*(23,05-3,25))*1,4*2 :

0,1 :

177,3125

177,31250

31	711141559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	177,31250	209,80	37 200,16
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

(40,85*3,25) :

(2,25*(23,05-3,25)) :

(40,85*3,25)*1,4*2 :

(2,25*(23,05-3,25))*1,4*2 :

0,1 :

177,3125

177,31250

32	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,49592	150,00	224,39
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Díl: 712	Živičné krytiny					1 337,59
-----------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------

33	712372121	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, ocel, dřevo	m2	1,40960	280,00	394,69
		dilatace : 3,524*0,2*2		1,40960		

34	712378003	Atiková okapnice poplastovaný plech RŠ 250 mm	m	0,40000	425,00	170,00
		dilatace : 0,2*2		0,40000		

35	712378004	Závětrná lišta poplastovaný plech RŠ 250 mm	m	0,40000	450,00	180,00
		dilatace : 0,2*2		0,40000		

36	712391171	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva včetně dodávky textilie	m2	1,40960	48,00	67,66
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1,40960		1,40960		

37	28322101.A	Fólie tl. 2,0 mm, střešní	m2	1,62104	320,00	518,73
		dilatace : 3,524*0,2*2*1,15		1,62104		

38	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,00446	1 460,00	6,51
----	-----------	---	---	---------	----------	------

Díl: 762	Konstrukce tesařské					78 624,24
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------

39	762332110	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	14,00000	186,00	2 604,00
		dilatace : 3,5*4		14,00000		

40	762341210	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 22 mm	m2	1,40960	265,00	373,54
----	-----------	--	----	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	99/2024	KOTCE PRO PSY - MĚSTSKÝ ÚTULEK OPAVA
O:	02	PRÁCE PROVEDENÉ NAD RÁMEC SOD
R:	01	DLE POŽADAVKŮ STAVBY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		dilatace : 3,524*0,2*2		1,40960		
41	766427112	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	100,95275	89,50	9 035,27
		okapová strana ks krokví : (44+24)*0,7*1,15		54,74000		
		čelní strana : (42+20)*0,6*1,15		42,78000		
		štíty : (3,52+2,45)*0,5*1,15		3,43275		
42	60512520	Prkno boční SM/JD/BO jakost I-II tl. 23 - 24 mm, š. nad 80 mm, 3 m	m3	0,37857	7 250,00	2 744,63
		Začátek provozního součtu				
		okapová strana: ks krokví x délka prken : (44+24)*0,7*1,15		54,74000		
		čelní strana: ks krokví x délka prken : (42+20)*0,6*1,15		42,78000		
		štíty: dl krokví x délka prken : (3,52+2,45)*0,5*1,15		3,43275		
		Mezisoučet		100,95275		
		Konec provozního součtu				
		100,95275*0,15*0,025		0,37857		
43	60517128	Lať impregnovaná SM DEKWOOD 40 x 60 mm	m	170,82000	33,00	5 637,06
		pomocné vylaťování mimo krokví : (18*(2*3,52)+9*(2*2,45))		170,82000		
44	60596002	Řezivo - fošny, hranoly	m3	0,14515	8 200,00	1 190,23
		dilatace : 3,5*4*0,08*0,12*1,08		0,14515		
45	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,96893	1 850,00	1 792,52
		pomocné vylaťování mimo krokví : (18*(2*3,52)+9*(2*2,45))*0,04*0,06		0,40997		
		Začátek provozního součtu				
		okapová strana: ks krokví x délka prken : (44+24)*0,7*1,15		54,74000		
		čelní strana: ks krokví x délka prken : (42+20)*0,6*1,15		42,78000		
		štíty: dl krokví x délka prken : (3,52+2,45)*0,5*1,15		3,43275		
		Mezisoučet		100,95275		
		Konec provozního součtu				
		100,95275*0,15*0,025		0,37857		
		dilatace : 3,5*4*0,08*0,12*1,08		0,14515		
		3,524*0,2*2*0,025		0,03524		
46	Pol_0056	Obložení podhledů palubkami tl. 19 mm D+M	m2	81,77810	620,00	50 702,42
		štíty : (3,52+2,45)*0,43		2,56710		
		okap : (41,05+23,25)*0,49		31,50700		
		čelo : (38,6+19,8)*0,81		47,30400		
		dilatace : 0,2*0,5*2*2		0,40000		
47	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,52476	1 800,00	4 544,57
Díl: 764		Konstrukce klempířské				28 819,83
48	764395210	Stěnová dilatace z Pz plechu jednodílná, rš 250 mm	m	9,00000	809,00	7 281,00
		2,25*4		9,00000		
49	764395261	Střešní dilatace z Pz plechu třídílná, rš 660 mm	m	7,04800	1 145,00	8 069,96
		3,524*2		7,04800		
50	764928301	Zhotovení (výroba) a montáž oplechování dř. rohu nad vstupem z lakovaného plechu, rš 250 mm	m	54,00000	236,55	12 773,70

Položkový rozpočet

S:	99/2024	KOTCE PRO PSY - MĚSTSKÝ ÚTULEK OPAVA
O:	02	PRÁCE PROVEDENÉ NAD RÁMEC SOD
R:	01	DLE POŽADAVKŮ STAVBY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		27*2		54,00000		
51	764815211	Žlab podokapní půlkruh. z Pz lak.plechu, rš 250 mm, vč. háků	m	0,40000	581,00	232,40
		0,2*2		0,40000		
52	998764101	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,17463	2 650,00	462,77
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				711 990,00
53	R3	Výroba a instalace psích boud do kotců dle projektu záruka trvanlivosti 24 měsíců od předání stavby.	kus	27,00000	26 370,00	711 990,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				133 323,42
54	767995108	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg žlaby	kg	1 673,62720	37,20	62 258,93
		U č.160 : 58,4*1,15*18,8		1 262,60800		
		L 60/40/5 : 58,4*1,15*3,76		252,52160		
		_ 60/5 : 58,4*1,15*2,36		158,49760		
55	SPCM	Válcované profily	t	1,67363	35 700,00	59 748,59
		U č.160 : 58,4*1,15*18,8/1000		1,26261		
		L 60/40/5 : 58,4*1,15*3,76/1000		0,25252		
		_ 60/5 : 58,4*1,15*2,36/1000		0,15850		
56	R4	D+m práškového hasičiho přístroje 21A	ks	1,00000	2 529,35	2 529,35
57	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,75731	5 000,00	8 786,55
Díl: 783		Nátěry				10 866,10
58	783122110	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný	m2	26,28000	110,73	2 909,98
		ocelové žlaby : (38,6+19,8)*0,45		26,28000		
59	783781002	Nátěr tesařských konstrukcí impregnace 2x	m2	44,20066	180,00	7 956,12
		řezivo dilatace : 3,524*0,2*2*2		2,81920		
		3,5*4*(0,08*2+0,12*2)*1,08		6,04800		
		Začátek provozního součtu				
		okapová strana: ks krokví x délka prken x ztratné, řezivo		54,74000		
		palubek : (44+24)*0,7*1,15				
		čelní strana: ks krokví x délka prken x ztratné :		42,78000		
		(42+20)*0,6*1,15				
		štiny: dl krokví x délka prken x ztratné :		3,43275		
		(3,52+2,45)*0,5*1,15				
		Mezisoučet		100,95275		
		Konec provozního součtu				
		délka prkna x obvod prkna : 100,95275*0,35		35,33346		
Díl: 799		Ostatní				330 545,25
60	767662110R00	Montáž mříží pevných - šroubováním	m2	12,28609	290,00	3 562,97
		skutečnost : 26*((2,26*1,92)-(2,135*0,878))		64,08142		
		1*((2,26*0,92)-(2,135*0,878))		0,20467		
		dle rozpočtu SOD : -52		-52,00000		
62	767 000001.Rr+	Dodávka mříží	m2	114,89840	2 843,25	326 684,88
		26*((2,26*1,92)-(2,135*0,878))		64,08142		
		1*((2,26*0,92)-(2,135*0,878))		0,20467		
		6*(2,135*0,878)		11,24718		
		20*(2,135*0,878)		37,49060		
		1*(2,135*0,878)		1,87453		
63	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,05948	5 000,00	297,40
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				39 315,10

Položkový rozpočet

S:	99/2024	KOTCE PRO PSY - MĚSTSKÝ ÚTULEK OPAVA
O:	02	PRÁCE PROVEDENÉ NAD RÁMEC SOD
R:	01	DLE POŽADAVKŮ STAVBY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
64	979999998	Poplatek za ukládku suř do 5 % přiměsí (skup.170107)	t	28,86360	561,00	16 192,48
65	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,86360	301,00	8 687,94
66	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	288,63600	26,40	7 619,99
67	979086112	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	28,86360	222,50	6 422,15
68	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	28,86360	13,60	392,54

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	99/2024	KOTCE PRO PSY - MĚSTSKÝ ÚTULEK OPAVA	
Objekt:	03	PRÁCE DLE SOD NEPROVEDENÉ	
Rozpočet:	04	DLE SMLUVNÍHO ROZPOČTU	
Objednatel:	Statutární město Opava Horní náměstí 382/69 74601 Opava-Město		IČO: 00300535 DIČ: CZ00300535
Zhotovitel:	GRIGAR, s.r.o. U Náhonu č.p. 2832/6 74601 Opava		IČO: 25826638 DIČ: CZ 25826638
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			37 048,82
PSV			777 575,73
MON			0,00
Vedlejší náklady			200 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 014 624,55
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 014 624,55 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			1 014 624,55 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Za objednatele			

Popis stavby: 99/2024 - KOTCE PRO PSY - MĚSTSKÝ ÚTULEK OPAVA
 Popis objektu: 03 - PRÁCE DLE SOD NEPROVEDENÉ
 Popis rozpočtu: 04 - DLE SMLUVNÍHO ROZPOČTU

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 896,78	0,5
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			25 270,85	2,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 881,19	0,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			568 379,83	56,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			209 195,90	20,6
VN	Vedlejší náklady	VN			200 000,00	19,7
Cena celkem					1 014 624,55	100,0

Položkový rozpočet

S:	99/2024	KOTCE PRO PSY - MĚSTSKÝ ÚTULEK OPAVA
O:	03	PRÁCE DLE SOD NEPROVEDENÉ
R:	04	DLE SMLUVNÍHO ROZPOČTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				4 896,78
34	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	9,90450	385,50	3 818,18
		2+36,6 :				
		16,837+1,597 :				
		1,172+1,254+2+0,635 :				
		0,1 :				
		68,3045		68,30450		
		skutečnost : -(38,6+19,8)		-58,40000		
35	59217335R	Obrubník zahradní 1000/50/250 mm	kus	10,89495	99,00	1 078,60
		68,3045 :				
		0,1 :				
		75,13495		75,13495		
		skutečnost : -(58,4*1,1)		-64,24000		
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				25 270,85
36	935111111R00	Osazení přik. žlabu do šterkopísku z tvárnic 50 cm	m	58,40000	130,00	7 592,00
		19,8+38,6 :				
		58,4		58,40000		
		provedeno hutními profily :				
37	592 27003.R	Žlábek betonový, rozměr 250 x 210 x 80 mm	kus	256,96000	68,80	17 678,85
		58,4/0,25 :				
		0,1 :				
		256,96		256,96000		
		provedeno hutními profily :				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 881,19
40	998022021	Přesun hmot pro haly monolitické výšky do 20 m	t	17,20297	400,00	6 881,19
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				568 379,83
62	767662210R00	Montáž mříží otvřívavých	m2	3,38769	290,00	982,43
		1*2*(17+9) :				
		1*2 :				
		54		54,00000		
		skutečnost : -50,61231		-50,61231		
63	767 000001.Rr+	Dodávka mříží	m2	106,00000	5 350,00	567 100,00
		2*2*(17+9) :				
		1*2 :				
		106		106,00000		
64	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,05948	5 000,00	297,40
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				209 195,90
65	771775109R00	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm, vč. spárování	m2	146,84000	924,00	135 680,16
		nahrazeno betonovým povrchem : 146,84		146,84000		
66	597642000Rr1	Dlažba keramická 300x300 cm	m2	161,52400	450,00	72 685,80
		146,84 :				
		0,1 :				
		161,524		161,52400		
		nahrazeno betonovým povrchem :				
67	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	4,14970	200,00	829,94

Položkový rozpočet

S:	99/2024	KOTCE PRO PSY - MĚSTSKÝ ÚTULEK OPAVA
O:	03	PRÁCE DLE SOD NEPROVEDENÉ
R:	04	DLE SMLUVNÍHO ROZPOČTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				200 000,00
82	Pol__0082	Rezerva	Soubor	1,00000	200 000,00	200 000,00