

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
 IČO: 00066001  
 DIČ: CZ00066001  
 zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
 nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
 ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022  
 č. smlouvy: SMLD-0727/00066001/2025

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
 IČO: 48035599  
 DIČ: CZ48035599  
 zastoupená: Ing. Milanem Listopadem, ředitelem oblasti Příbram a Bc. Veronikou  
 Dragounovou, ekonomem oblasti Příbram (oba společně na základě pověření)  
 bankovní spojení:   
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka  
 8032  
 č. smlouvy: S26-058-0013

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
 pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

**smlouvu o dílo**

(dále jen „**Smlouva**“):

**Článek 1.****Předmět Díla**

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „**III/11816 Dolní Hbity, most  
 ev.č. 11816-1**“, a to v následujícím rozsahu:

Jedná se o náhradu stávajícího nevyhovujícího mostu za nový na silnici III. třídy, most zůstane  
 ve své původní poloze, nový most bude mít větší světlost (zlepšení průtoku mostním otvorem)

a dle požadavku obce bude proveden s pravostranným chodníkem (na povodní straně mostu). Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Dolní Hbity.

1.1.1. Zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“), a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění, (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)) a interních předpisů objednatele. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací – rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na změny stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Realizační dokumentace bude objednateli předána následovně:

- a) koncept v tištěné podobě v 1 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čístopis v tištěné podobě v 1 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1.1.2. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz)). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána následovně:

- a) koncept v tištěné podobě v 1 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čístopis v tištěné podobě v 1 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

(dále společně jen „**Dílo**“)

- 1.2. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „**Zakázka**“ a „**Závazná dokumentace**“). Pokud dojde k rozdílům mezi dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí Zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu včetně aktualizace vyjádření správců sítí a orgánů státní správy.
- 1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

- 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v průběhu provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může Objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel.
- 1.5. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytyčení prostorové polohy stavby a vytyčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.
- 1.6. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věci, které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla.
- 1.7. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby v 1 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby, včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve 3 paré a 1x v elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od Zhotovitele.

## **Článek 2.**

### **Stavební dozor, autorský dozor projektanta**

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

## **Článek 3.**

### **Staveniště, stavební deník**

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „**Staveniště**“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště nejpozději do 35 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele. Před převzetím Staveniště je Zhotovitel povinen zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení všech dotčených inženýrských sítí, vytyčení stavby a povolení zvláštního užívání pozemku, a současně předložit kontrolní zkušební plán ke schválení Objednateli.

- 3.2. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není Zhotovitel povinen Staveniště převzít. Nejpozději při předání Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli též odsouhlasenou dokumentaci v jednom vyhotovení.
- 3.3. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odeprýt předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.10. Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.4. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění, jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.7. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

## **Článek 4.**

### **Doba a místo plnění**

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 10 kalendářních dnů od protokolárního převzetí Staveniště a dokončit veškeré stavební práce nejpozději do **5 měsíců** od tohoto převzetí. Zhotovitel dále postupuje v souladu s odst. 7.2. Smlouvy.
- 4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací rozhodnutím Objednatele přerušit.
- 4.3. Objednatel zahajuje, přerušuje, zkracuje či jinak upravuje, nebo ukončuje zimní technologickou přestávku, přičemž o těchto rozhodnutích informuje Zhotovitele nejméně 3 pracovní dny před datem účinnosti rozhodnutí, elektronickou či písemnou formou. O těchto rozhodnutích Objednatel vyhotovuje protokol, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny důvody rozhodnutí.
- 4.4. V případě vyhlášení zimní technologické přestávky je Zhotovitel povinen dokončit rozpracovaný úsek díla a zajistit, aby bylo po dobu zimní technologické přestávky možno dotčené části komunikace užívat v maximální míře. Po dobu zimní technologické přestávky je Zhotovitel povinen přerušit provádění Díla.
- 4.5. Zimní technologickou přestávku Zhotovitel vyhlašuje zpravidla v období, mezi 1. 11. a 31. 3. kalendářního roku, v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách.
- 4.6. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, případně ohlášení stavby, bude provoz po zprovoznění části povolen oprávněnými orgány státní správy dle platné legislativy na náklady zhotovitele.
- 4.7. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 4.8. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že:
  - a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném projednání s SD; nebo
  - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
  - c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,
  - d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech,
  - e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.

Podrobné podmínky prodloužení termínu provádění Díla dle odst. 4.8. této Smlouvy jsou uvedeny v resortních normách dostupných na [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).

- 4.9. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.10. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- 4.11. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

## **Článek 5.**

### **Práva a povinnosti Zhotovitele**

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02<sup>1</sup>).

Zhotovitel je povinen nepotřebný materiál neuvedený ve Směrnici R-Sm-16, zejm. přírodninu a demoliční a stavební materiál, recyklovat v souladu se Směrnicí R-Sm-42<sup>2</sup> a dále v souladu s rozpočtem (soupisem prací) Objednatele, a to na svou odpovědnost. Odpovědnost za nepotřebný materiál přechází na Zhotovitele v okamžiku započetí nakládání s tímto odpadem. Vlastnické právo k odpadu přechází na zhotovitele v okamžiku vytěžení/vybourání, neurčí-li Objednatel v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli doklad o uložení odpadu dle Směrnice R-Sm-42 pro potřeby Objednatele bez zbytečného odkladu. V případě, že se jedná o nebezpečný odpad, povinnost recyklace se neaplikuje, nestanoví-li projektová dokumentace jinak; v takovém případě je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s obecně platnými právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečným odpadem.

- 5.2. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech

---

<sup>1</sup> Směrnice R-Sm-16 je k dispozici na profilu zadavatele: [https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document\\_download\\_155981.html](https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_155981.html) včetně příloh: [https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document\\_download\\_155982.html](https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_155982.html)

<sup>2</sup> Směrnice R-Sm-42 je k dispozici na profilu zadavatele: [https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document\\_download\\_163435.html](https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_163435.html) včetně příloh: [https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document\\_download\\_154250.html](https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_154250.html)

okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu \*.doc - Microsoft Word 2000, obrázky \*.DWG - AutoCAD 2004 a \*.PDF, popřípadě jiné.

- 5.3. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby do 4 týdnů od doručení výzvy Objednatele.
- 5.4. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
- 5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznesne připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznesne připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.
- 5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz). Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděnkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížděky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížděky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkově tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.
- 5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit

Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelům již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatelů.

- 5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatelů. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelům se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, vč. údajů o výrobcích, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nákladce a dodání na Staveništi a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatelů ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatelů odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatelů. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukáznutého chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelům. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.18. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatelů). V případě plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.



- 5.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel, a z informací, kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci Díla dle této Smlouvy.
- 5.20. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
- 5.21. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace).
- 5.22. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně písemně oznámit, jsou-li, nebo za dobu účinnosti této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.
- 5.23. Zhotovitel je povinen vyhotovit geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro vedení Digitální technické mapy Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, a to v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě, ve znění účinném k 01. 07. 2024, případně k pozdějšímu dni, bude-li účinnost předpisu odložena ( dále jen „vyhláška DTM“), ve verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geometrický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní na základě aktuálních dat o ZPS, DI a TI ze systému IS DMVS nebo IS DTM Středočeského kraje. Zhotovitel je povinen předat data v aktuálním formátu JVF editorovi DTM, kterým může být KSUS, SČK nebo externí subjekt pověřený editorstvím DTM. Zhotovitel je povinen přijmout od KSUS, SČK nebo externího subjektu pověřeného editorstvím DTM reklamaci dat a případné chyby bezodkladně opravit a opětovně předat k odeslání do systému DTM. Dokud nebude správnost vložení dat do systému DTM potvrzena notifikací o zplatnění dat JVF, dílo nelze považovat za řádně dokončené.

## **Článek 6.**

### **Práva a povinnosti Objednatele**

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na Staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby.

- 6.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.
- 6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.
- 6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.
- 6.6. Pokud Zhotovitel nezhájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-36<sup>3</sup> (dále jen „**Směrnice**“). Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
  - b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
  - c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
  - d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze

---

<sup>3</sup> Směrnice R-Sm-36 je k dispozici na profilu zadavatele: [https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document\\_download\\_140287.html](https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140287.html) včetně příloh: [https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document\\_download\\_140288.html](https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_140288.html)

- v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.
- 6.8. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ následující změny závazku, které mohou být Objednatelem po dobu plnění Smlouvy uplatněny postupem podle Směrnice:
- a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Položkami, které mohou být měřeny dle skutečně provedených prací, jsou všechny položky v soupisu prací, které nejsou označeny jako položky KPL (neměřitelné položky, tzv. komplet položky) ve výkazu výměr. Cena za tyto položky, které budou měřeny, bude hrazena dle příslušných jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 Smlouvy a podle skutečně poskytnutého objemu konkrétní měřitelné položky. Maximální vyhrazená změna nesmí překročit 10 % celkové ceny díla dle čl. 8.1 Smlouvy ke dni uzavření Smlouvy. Pro tyto změny se použije dokument Evidence změny dle Směrnice;
- b) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v odst. 4.8. této Smlouvy.

## Článek 7.

### Předání Díla, zkoušky

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením, odstraněním vad a nedodělků bránících užívání, protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli a předáním veškeré dokumentace nutné k úspěšnému zahájení kolaudačního řízení, včetně veškerých dokumentů s Dílem souvisejících, a to v souladu s touto Smlouvou.
- 7.2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem jeho protokolárního předání Objednateli dle článku 7.1 Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost při kolaudačním řízení. Pokud úřad odmítne vydat kolaudační souhlas z důvodu vad díla vzniklých zaviněním Zhotovitele, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady ve lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí dokončeného Díla zápisem ve stavebním deníku nejméně 5 pracovních dnů před navrhovaným termínem přejímacího řízení. O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami a SD sepsán Předávací protokol, jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění.
- 7.3. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.4. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.5. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích

zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělkami požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělky oběma smluvními stranami.

- 7.6. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.7. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.
- 7.8. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 pracovních dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.9. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.10. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. Pokud Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.
- 7.11. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 7.12. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj

nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.

- 7.13. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.
- 7.14. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zařazení nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), kdy přípustná třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2.

## **Článek 8.**

### **Cena Díla**

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Cena Díla bez DPH    | 8 096 988,85 Kč |
| DPH 21 %             | 1 700 367,66 Kč |
| Cena Díla včetně DPH | 9 797 356,51 Kč |

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Objednatel sděluje, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná. Objednatel si vyhrazuje právo kteroukoliv položku soupisu prací požadovat ve větším, nebo v menším množství, než jak je uvedeno v soupisu prací, a to podle skutečné potřeby pro řádnou realizaci Díla. V případě, že některá položka soupisu prací bude pro řádnou realizaci Díla nezbytná ve větším než předpokládaném rozsahu, bude cena za toto větší množství položky stanovena dle jednotkové ceny uvedené v soupisu prací pro tuto položku. Ve vztahu ke každé položce soupisu prací následně proběhne měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Předmětem měření nemohou být položky KPL (neměřitelné položky, tzv. komplet položky) ve výkazu výměr (viz též Směrnice dle odst. 6.7. Smlouvy) a rovněž položky, které nejsou součástí soupisu prací a výkazu výměr. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její podstatné části. Tato výhrada má charakter vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek.

- 8.2. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze písemným dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 Zákona o ZVZ.
- 8.3. Cena Díla dle odst. 8.1 Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při schválení finančních prostředků určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

## **Článek 9.**

### **Platební podmínky**

- 9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1 Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4 Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělků Díla.
- 9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části Díla.
- 9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla), přehledně vyznačena

Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle odst. 9.3 Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.

- 9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 9.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy
- 9.9. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 9.10. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele.
- 9.11. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx  
nebo e-mailem na adresu: [podatelna@ksus.cz](mailto:podatelna@ksus.cz)  
a to ve formátu PDF/A naskenované černobíle.

## **Článek 10.**

### **Odpovědnost za vady a záruka za jakost**

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:

- 60 měsíců

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobcí.

- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelům poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelům jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelům při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

## Článek 11.

### Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši **2 % z celkové ceny Díla** bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel se zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.



- 11.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.

## **Článek 12.**

### **Smluvní sankce**

- 12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
  - b) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení;
  - c) při prodlení Zhotovitele s vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;
  - d) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 5.21 této Smlouvy, tj. povinnost zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace), a to ve výši 500.000,00 Kč za každé porušení této povinnosti;
  - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to ve výši 10.000,00 Kč za každé porušení takové povinnosti.
  - f) V případě, že Zhotovitel nepřevzme Staveniště ve lhůtě stanovené v odst. 3.1. Smlouvy nebo neposkytne veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí Staveniště, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení s převzetím Staveniště.
- 12.2. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za podmínek stanovených ve Směrnici (viz též odst. 6.7. Smlouvy). Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla musí být provedeno neprodleně, do 5 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.
- 12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.
- 12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

- 12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.8 Smlouvy.

### **Článek 13.**

#### **Bankovní záruka za vady Díla**

- 13.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, v minimální výši **3,5 % z celkové ceny Díla** bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných Objednatelům vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby a musí být vystavena ve prospěch Objednatel.
- 13.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.
- 13.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatel do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Zhotovitelem a Objednatel.
- 13.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelům vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že:
- v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
  - právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstraní vadu Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
  - nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání Díla;
  - výše bankovní záruky zůstane neměnná bez ohledu na případné změny ceny Díla provedené dodatkem ke smlouvě po datu podpisu Předávacího protokolu.
- 13.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel.

### **Článek 14.**

#### **Odstoupení od Smlouvy**

- 14.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mimo jiné. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatel, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace Díla (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k

- zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 14.2. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této Smlouvě.
- 14.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
  - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
  - c) pozbuje oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnosti, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 14.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 14.5. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 14.6. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.
- 14.7. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

## **Článek 15.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 15.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 15.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
- 15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 15.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Za účelem společného vystupování

všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je [BUDE DOPLNĚN název společnosti], za nějž jednají osoby uvedené v odst. 15.8 Smlouvy.

- 15.6. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:  
ve věcech smluvních:

ředitel

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

statutární zástupce ředitele

Ing. Jan Fidler, DiS

ve věcech technických:

Lucie Jandíková, provozní manažer úseku mosty BN, [REDACTED]

Ing. Miroslav Dostál, vedoucí úseku mosty, [REDACTED]

ve věcech ekonomických a finančních:

ekonomický náměstek

Ing. Jaroslava Jurková,

Kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce <https://www.ksus.cz/kontakty/reditelstvi>

- 15.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

ředitel

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

statutární zástupce ředitele

Ing. Jan Fidler, DiS

Kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce <https://www.ksus.cz/kontakty/reditelstvi>

- 15.8. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:  
ve věcech smluvních:

jméno: Ing. Milan Listopad, ředitel oblasti Příbram

email: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

ve věcech technických:

jméno: Ing. Milan Listopad, ředitel oblasti Příbram

email: [REDACTED]

tel.:

ve věcech ekonomických a finančních:

jméno: Bc. Veronika Dragounová, ekonom oblasti Příbram

email:

tel.:

Realizační tým, jmenný seznam:

Stavbyvedoucí:

Ing. Milan Listopad

Změnu člena realizačního týmu ohlásí Zhotovitel Objednateli písemně dle kontaktů uvedených v čl. 15.6 Smlouvy nejpozději do 10 dnů od potřeby změny člena realizačního týmu a dále do 5 pracovních od nahlášení předloží jeho příslušnou kvalifikaci dle zadávací dokumentace. Příslušná změna člena realizačního týmu musí být poté odsouhlasena Objednatel.

- 15.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.
- 15.10. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.
- 15.11. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 15.12. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatel, a/nebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatel povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.
- 15.13. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.
- 15.14. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupně číselné řadě.
- 15.15. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

- 15.16. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 15.17. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
- 15.18. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 15.19. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
  - Příloha č. 2 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části
  - Příloha č. 3 – Časový plán výstavby – časový harmonogram
  - Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění
  - Příloha č. 5 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

---

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace

---

SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Ing. Milan Listopad, ředitel oblasti Příbram  
a Bc. Veronika Dragounová, ekonom oblasti Příbram  
(oba společně na základě pověření)

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr



Firma: ---


**Rekapitulace ceny****Stavba: 2020/0360 - III/11816 Dolní Hbity, most ev.č. 11816-1**

Varianta: PDPS -

Celková cena bez DPH: 8 096 988,85  
Celková cena s DPH: 9 797 356,51

| Objekt | Popis                       | Cena bez DPH | DPH          | Cena s DPH   |
|--------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 000    | Vedlejší rozpočtové náklady | 2 097 152,32 | 440 401,99   | 2 537 554,31 |
| 001    | Demolice mostu              | 638 924,49   | 134 174,14   | 773 098,63   |
| 111    | Dočasná trasa pro pěší      | 410 721,04   | 86 251,42    | 496 972,46   |
| 201    | Most                        | 4 950 191,00 | 1 039 540,11 | 5 989 731,11 |





Firma: ---

## Soupis prací objektu


Stavba: 2020/0360 III/11816 Dolní Hbity, most ev.č. 11816-1

000 2 097 152,32

Rozpočet: 000 Vedlejší rozpočtové náklady

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | Jednotková cena |              |
|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|--------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          | Jednotková      | Celkem       |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5   | 6        | 9               | 10           |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                 | 2 097 152,32 |
| 1          | 01400       |          | POPLATKY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KPL | 1,00     | 11 389,52       | 11 389,52    |
|            |             |          | Bankovní záruka - Náklady spojené se zajištěním bankovních záruk<br>cena stanovena jako obvyklá pro daný rozsah<br>T=1,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                 |              |
|            |             |          | zahrnuje jiné neuvedené poplatky související s výstavbou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                 |              |
| 2          | 02710a      |          | POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍZDKY A PRISTUP CESTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KPL | 1,00     | 286 218,64      | 286 218,64   |
|            |             |          | Dopravní značení pro objízdnou trasu - viz Situace objízdné trasy - komplet dopravní<br>značení (montáž, demontáž, nájem) vč. nákladů na projednání DIO s dotčenými orgány<br>Předpokládaný počet dní je 150 dní.<br>T=1,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                 |              |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                 |              |
| 3          | 02710b      |          | POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OBJÍZDKY A PRISTUP CESTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KPL | 1,00     | 455 580,80      | 455 580,80   |
|            |             |          | Oprava povrchu vozovek objízdných tras na základě pasportizace před a po stavbě (viz<br>pol. 02950b).<br>Položka čerpána po odsouhlasení investorem.<br>T=1,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |              |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                 |              |
| 4          | 02730       |          | POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KPL | 1,00     | 34 168,56       | 34 168,56    |
|            |             |          | Vytýčení, manipulace, ochrana<br>Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné<br>vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou<br>polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Přesnou<br>polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Přesnou<br>V trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit.<br>Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.<br>T=1,00 [A]           |     |          |                 |              |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                 |              |
| 5          | 02910       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICKÁ MĚŘENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KPL | 1,00     | 170 842,80      | 170 842,80   |
|            |             |          | Vytýčení obvodu staveniště a prostorové polohy stavby, kontrola geometrické polohy<br>stavby<br>Geodetické práce během stavby vč. zaměření skutečného provedení<br>T=1,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                 |              |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,<br>- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1%<br>odhadované ceny stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                 |              |
| 6          | 02912       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTÝČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KUS | 2,00     | 91 116,16       | 182 232,32   |
|            |             |          | Zhotovení HVPB bodů s nucenou centrací a výškovými značkami (mikrosít) pro<br>geodetické práce na stavbě mostu pro krátkodobé i dlouhodobé sledování dle<br>požadavků TKP1, kap. 9, ČSN 73 0420-02, ČSN 73 0405<br>T=1,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                 |              |
|            |             |          | zahrnuje vrt D 300-500mm, ocelovou zárubnici DN 180-300 mm, ochrannou plastovou<br>trubku DN 220-350 mm, plastový uzávěr, čepovou nivelační značku z nerez oceli, kotvu<br>se šroubem z nerez oceli, ochranný tyčový znak s tabulkou, betonovou skruž DN<br>1500mm výšky 0,5m, beton C30/37-XF4, izolační pěnu, zaměření bodu včetně<br>vyrovnání (velmi přesná nivelace)<br>- dle projektu základní vytýčovací sítě, kde je hloubka určena geologem na základě<br>dostupných průzkumů či dat |     |          |                 |              |
| 7          | 02940a      |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KPL | 1,00     | 34 168,56       | 34 168,56    |
|            |             |          | - Havarijní a povodňový plán - popis postupu při havárii - hlášení a odstranění následků,<br>způsob vedení dokumentace o postupech při havárii, bezpečnostní listy závadných<br>látek, povodňový plán pro případ velkých srážek a přívaleových dešťů<br>- Kontrolní plán, technologické postupy<br>- Plán BOZP<br>- Plán sledování a údržby mostu<br>T=1,00 [A]                                                                                                                               |     |          |                 |              |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |              |
| 8          | 02940b      |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KPL | 1,00     | 39 863,32       | 39 863,32    |
|            |             |          | Výpočet zatížitelnosti mostu<br>T=1,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                 |              |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |              |
| 9          | 029412      |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 1,00     | 39 863,32       | 39 863,32    |
|            |             |          | vč. zápisu do systému BMS<br>T=1,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                 |              |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |              |
| 10         | 02943       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KPL | 1,00     | 341 685,60      | 341 685,60   |
|            |             |          | náklady na projektovou dokumentaci ve stupni RDS všech stavebních objektů.<br>vč. výkresů výtzuže dle zvyklostí zhotovitele, vč. podrobného pokrytí, vč. dílenské<br>dokumentace zábradlí, vč. výrobní dokumentace provizorní lávky pro pěší se statickým<br>výpočtem, vč. zapracování případných změn oproti předpokladu po odbourání, apod.<br>cena stanovena jako obvyklá pro daný rozsah<br>T=1,00 [A]                                                                                    |     |          |                 |              |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |              |
| 11         | 02944       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KPL | 1,00     | 79 726,64       | 79 726,64    |
|            |             |          | dokumentace skutečného provedení 3xtištěná forma, 1x digitálně<br>cena stanovena jako obvyklá pro daný rozsah<br>T=1,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                 |              |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |              |
| 12         | 02945       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KPL | 1,00     | 45 558,08       | 45 558,08    |
|            |             |          | Geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně potvrzení KÚ<br>včetně geometrického plánu pro vložení věcných břemen<br>cena stanovena jako obvyklá u staveb tohoto rozsahu<br>T=1,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                 |              |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad<br>- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu<br>- výpočetní a grafické kancelářské práce<br>- úřední ověření výsledného elaborátu<br>- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem                                                                                                                                                                              |     |          |                 |              |
| 13         | 02950a      |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KPL | 1,00     | 22 779,04       | 22 779,04    |
|            |             |          | pasportizace objektu v blízkosti stavby vč. fotodokumentace<br>T=1,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |              |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |              |
| 14         | 02950b      |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KPL | 2,00     | 22 779,04       | 45 558,08    |

|    |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |            |            |
|----|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|------------|
|    |       |  | Pasportizace a fotodokumentace objížděné trasy před stavbou a po stavbě<br>před stavbou 1=1,00 [A]<br>po stavbě 1=1,00 [B]<br>Celkem: A+B=2,00 [C]<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |            |            |
| 15 | 02953 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA<br>1.HMP<br>T=1,00 [A]<br>položka zahrnuje :<br>- úkony dle ČSN 73 6221<br>- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou<br>- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 1,00 | 39 863,32  | 39 863,32  |
| 16 | 02960 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR<br>dohled geotechnika během stavby<br>Cena stanovena jako obvyklá pro daný rozsah<br>T=1,00 [A]<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovaným dozorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KČ  | 1,00 | 34 168,56  | 34 168,56  |
| 17 | 02991 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE<br>1 x 1,5m<br>položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem<br>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce<br>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací<br>- demontáž a odvoz po skončení platnosti<br>- případné nutné opravy poškozených částí během platnosti                                                                                                                         | KUS | 2,00 | 8 542,14   | 17 084,28  |
| 18 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ<br>vč. poplatků za připojení el. vedení na základní síť a nákladů za spotřebované energie, vč. případného stavebního povolení na zařízení staveniště a inž. sítí, vč. zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob, objednatel nezajišťuje zdroj el. proudu a vody, skládky, plochy zařízení staveniště, vč. případného nájmu<br>T=1,00 [A]<br>zahrnuje objednatel povené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení | KPL | 1,00 | 216 400,88 | 216 400,88 |



Firma: ---

## Soupis prací objektu


Stavba: 2020/0360 III/11816 Dolní Hbity, most ev.č. 11816-1  
Rozpočet: 001 Demolice mostu

001 638 924,49

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                  | MJ | Množství | Jednotková cena |            |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                |    |          | Jednotková      | Celkem     |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                              | 5  | 6        | 9               | 10         |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                   |    |          |                 | 39 243,11  |
| 1          | 014102      | a        | POPLATKY ZA SKLADKU                                                                                                                                            | T  | 85,60    | 392,94          | 33 635,66  |
|            |             |          | železobeton                                                                                                                                                    |    |          |                 |            |
|            |             |          | pol. 96616: 33,86 * 2,5 t/m3=84,65 [A]                                                                                                                         |    |          |                 |            |
|            |             |          | pol. 96716: 0,38 * 2,5 t/m3=0,95 [B]                                                                                                                           |    |          |                 |            |
|            |             |          | Celkem: A+B=85,60 [C]                                                                                                                                          |    |          |                 |            |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                      |    |          |                 |            |
| 2          | 014102      | b        | POPLATKY ZA SKLADKU                                                                                                                                            | T  | 15,13    | 335,99          | 5 083,53   |
|            |             |          | kámen                                                                                                                                                          |    |          |                 |            |
|            |             |          | pol. 96613: 42,10 * 2,5 t/m3=105,25 [A]                                                                                                                        |    |          |                 |            |
|            |             |          | pol. 96712a: 2,25 * 2,5 t/m3=5,63 [B]                                                                                                                          |    |          |                 |            |
|            |             |          | pol. 96712b: 15,83 * 2,5 t/m3=39,58 [C]                                                                                                                        |    |          |                 |            |
|            |             |          | zpětné použití kamene (SO 201):                                                                                                                                |    |          |                 |            |
|            |             |          | pol. 465512: -19,16 * 2,5 t/m3=-47,90 [D]                                                                                                                      |    |          |                 |            |
|            |             |          | pol. 46251: -34,97 * 2,5 t/m3=-87,43 [E]                                                                                                                       |    |          |                 |            |
|            |             |          | Celkem: A+B+C+D+E=15,13 [F]                                                                                                                                    |    |          |                 |            |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                      |    |          |                 |            |
| 3          | 014132      |          | POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)                                                                                                                | T  | 0,23     | 2 277,91        | 523,92     |
|            |             |          | Mostní izolace                                                                                                                                                 |    |          |                 |            |
|            |             |          | pol. 97817: 45,0 * 0,005 t/m2=0,23 [A]                                                                                                                         |    |          |                 |            |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                      |    |          |                 |            |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                    |    |          |                 | 246 631,22 |
| 4          | 111201      |          | ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 1KM                                                                                                                             | M2 | 10,00    | 102,51          | 1 025,10   |
|            |             |          | 10-10,00 [A]                                                                                                                                                   |    |          |                 |            |
|            |             |          | odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm                                                                                                                   |    |          |                 |            |
|            |             |          | doprava dřevin na předepsanou vzdálenost                                                                                                                       |    |          |                 |            |
|            |             |          | spálení na hromádách nebo štěpkování                                                                                                                           |    |          |                 |            |
| 5          | 131731      |          | HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. I, ODVOZ DO 1KM                                                                                                                 | M3 | 392,08   | 569,48          | 223 281,72 |
|            |             |          | Výkop pro demolici stávajících opěr a betonáž základů nového mostu                                                                                             |    |          |                 |            |
|            |             |          | Odvoz na meziskládku, odvoz přebytečné zeminy na trvalou skládku je v SO201                                                                                    |    |          |                 |            |
|            |             |          | levý břeh                                                                                                                                                      |    |          |                 |            |
|            |             |          | výměra plocha zákl.spáry odečtena digit. x výška výkopu:                                                                                                       |    |          |                 |            |
|            |             |          | 28,5*2,8=79,80 [A]                                                                                                                                             |    |          |                 |            |
|            |             |          | svahy výkopu 1:1:                                                                                                                                              |    |          |                 |            |
|            |             |          | 30,0 *(2,8*2,8/2)=117,60 [B]                                                                                                                                   |    |          |                 |            |
|            |             |          | pravý břeh                                                                                                                                                     |    |          |                 |            |
|            |             |          | výměra plocha zákl.spáry odečtena digit. x výška výkopu:                                                                                                       |    |          |                 |            |
|            |             |          | 29,0*2,8=81,20 [C]                                                                                                                                             |    |          |                 |            |
|            |             |          | svahy výkopu 1:1:                                                                                                                                              |    |          |                 |            |
|            |             |          | 26,5 *(2,8*2,8/2)=103,88 [D]                                                                                                                                   |    |          |                 |            |
|            |             |          | výkop v lici základů                                                                                                                                           |    |          |                 |            |
|            |             |          | levý břeh: 15,0 * (0,8*0,8/2)=4,80 [E]                                                                                                                         |    |          |                 |            |
|            |             |          | pravý břeh: 15,0 * (0,8*0,8/2)=4,80 [F]                                                                                                                        |    |          |                 |            |
|            |             |          | Celkem: A+B+C+D+E+F=392,08 [G]                                                                                                                                 |    |          |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje:                                                                                                                                              |    |          |                 |            |
|            |             |          | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                     |    |          |                 |            |
|            |             |          | - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené                                                                                                         |    |          |                 |            |
|            |             |          | - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                       |    |          |                 |            |
|            |             |          | - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění                                                        |    |          |                 |            |
|            |             |          | - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                                                                        |    |          |                 |            |
|            |             |          | - příplatek za lepivost                                                                                                                                        |    |          |                 |            |
|            |             |          | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                                                                                            |    |          |                 |            |
|            |             |          | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)                                                     |    |          |                 |            |
|            |             |          | - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                       |    |          |                 |            |
|            |             |          | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                                    |    |          |                 |            |
|            |             |          | - vytahování a nošení výkopku                                                                                                                                  |    |          |                 |            |
|            |             |          | - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy                                             |    |          |                 |            |
|            |             |          | - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávák                                                                                                               |    |          |                 |            |
|            |             |          | - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn)                                                                                          |    |          |                 |            |
|            |             |          | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                                                                                                |    |          |                 |            |
|            |             |          | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti                                                                                                 |    |          |                 |            |
|            |             |          | - třídění výkopku                                                                                                                                              |    |          |                 |            |
|            |             |          | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |                 |            |
|            |             |          | - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                    |    |          |                 |            |
| 6          | 17120       |          | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                           | M3 | 392,00   | 56,95           | 22 324,40  |
|            |             |          | Uložení na dočasnou skládku                                                                                                                                    |    |          |                 |            |
|            |             |          | pol.13173: 392,0=392,00 [A]                                                                                                                                    |    |          |                 |            |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |       |          |            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----------|------------|
|    |         | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálů</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |                   |       |          |            |
| 9  |         | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>353 050,16</b> |       |          |            |
| 7  | 9112A3  | ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M                 | 18,00 | 398,63   | 7 175,34   |
|    |         | <p>Odstanění stáv. zábradlí z trubkových profilů</p> <p>Povinný odkup zhotovitele</p> <p>viz <i>Tvar stávajícího mostu</i></p> <p>6,0+3,0+6,0+3,0=18,00 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- demontáž a odstranění zařízení</li> <li>- jeho odvoz na předepsané místo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |       |          |            |
| 8  | 96613   | BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3                | 42,10 | 3 416,86 | 143 849,81 |
|    |         | <p>viz <i>Tvar stávajícího mostu</i></p> <p>výměra=DL. x Š. x V. (předpoklad rozměrů)</p> <p>stávající opěry původní část mostu:</p> <p>základy: (6,0*1,4*1,0) * 2 =16,80 [A]</p> <p>dřívky: (6,0*0,8*1,5) * 2 =14,40 [B]</p> <p>křídla: (1,6*0,8*2,5) * 2 =6,40 [C]</p> <p>nábřežní zídka levý břeh výtok: 3,0*0,5*3,0=4,50 [D]</p> <p><b>Celkem: A+B+C+D=42 10 [F]</b></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)</li> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.</li> </ul> <p>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</li> </ul>                                                                                                                                                      |                   |       |          |            |
| 9  | 96616   | BOURANI KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3                | 33,86 | 3 986,33 | 134 977,13 |
|    |         | <p>Komplet dle tech.specifikace položky, dle technologie zhotovitele.</p> <p>viz <i>Tvar stávajícího mostu</i></p> <p>výměra=DL. x Š. x V. (předpoklad rozměrů)</p> <p>Opěry mostu vč. základu- novější část mostu</p> <p>základy: (3,5*1,4*1,0) * 2 =9,80 [A]</p> <p>dřívky: (3,5*0,8*1,5) * 2 =8,40 [B]</p> <p>Deska nosné konstrukce: 4,60 * 8,75 * 0,3 =12,08 [C]</p> <p>Rimsy: 6,60*0,28*0,67 + 6,40*0,30*0,50 =2,20 [D]</p> <p>Zídka pravý břeh vtok: 4,60*0,20*1,5 =1,38 [E]</p> <p><b>Celkem: A+B+C+D+E=33,86 [F]</b></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)</li> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.</li> </ul> <p>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</li> </ul> |                   |       |          |            |
| 10 | 96712 a | VYBOURANI ČÁSTI KONSTRUKCI KAMENNYCH NA SUCHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3                | 2,25  | 1 138,95 | 2 562,64   |
|    |         | <p>Kamenné bloky mezi ocelovými i nosníky na původní části mostu</p> <p>viz <i>Tvar stávajícího mostu</i></p> <p>(1,0 * 3,0 * 0,15) * 5 polí =2,25 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,</li> <li>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,</li> </ul> <p>nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |       |          |            |
| 11 | 96712 b | VYBOURANI ČÁSTI KONSTRUKCI KAMENNYCH NA SUCHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3                | 15,83 | 1 366,74 | 21 635,49  |
|    |         | <p>Zpevnění koryta z vyskládaného kamene</p> <p>viz <i>Tvar stávajícího mostu</i></p> <p>výměra = dl. x š. x tl.</p> <p>dno: 20,0*1,8*0,2 =7,20 [A]</p> <p>levý břeh: 21,0*0,9*0,2 =3,78 [B]</p> <p>pravý břeh: (3,0*1,25+10,0*1,0+7,0*1,5)*0,2 =4,85 [C]</p> <p><b>Celkem: A+B+C=15,83 [D]</b></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,</li> <li>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,</li> </ul> <p>nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |       |          |            |
| 12 | 96716   | VYBOURANI ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3                | 0,38  | 7 972,66 | 3 029,61   |
|    |         | <p>viz <i>Tvar stávajícího mostu</i></p> <p>řimsa nábrežní zídka levý břeh výtok:</p> <p>výměra=DL. x Š. x V.</p> <p>3,0*0,5*0,25=0,38 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |       |          |            |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |           |           |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|
|    |       | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,</li> <li>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,</li> </ul> <p>nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |           |           |
| 13 | 96718 | <p>VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE KOVOVÝCH</p> <p>Povinný odkup zhotovitele<br/>viz Tvar stávajícího mostu<br/>Ocelové I nosníky z nosné konstrukce<br/>10 x I20: 10*3,5*26,2 kg/m /1000=0,92 [A]<br/>3 x I24: 3*3,5*36,2 kg/m /1000=0,38 [B]</p> <p>Svodnice - ztracené bednění v podhledu nosné konstrukce<br/>7 * 4,25 * 20,7 kg/m /1000 =0,62 [C]</p> <p><u>Celkem: A+B+C=1,92 [D]</u></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,</li> <li>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,</li> </ul> <p>nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p> | T  | 1,92  | 14 066,06 | 27 006,84 |
| 14 | 97817 | <p>ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE</p> <p>hydroizolace z asf. pásů<br/>5,0*9,0=45,00 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</li> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 45,00 | 284,74    | 12 813,30 |



Firma: ---

## Soupis prací objektu


Stavba: 2020/0360 III/11816 Dolní Hbity, most ev.č. 11816-1

111

410 721,04

Rozpočet: 111 Dočasná trasa pro pěší

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Jednotková cena |            |
|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                       |    |          | Jednotková      | Celkem     |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                     | 5  | 6        | 9               | 10         |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                          |    |          |                 | 310 933,88 |
| 1          | 027421      |          | PROVIZORNÍ LAVKY - MONTÁŽ                                                                                                                                             | M2 | 10,50    | 22 779,04       | 239 179,92 |
|            |             |          | provizorní lavka pro pěší v blízkosti stávajícího mostu                                                                                                               |    |          |                 |            |
|            |             |          | Položka zahrnuje komplet dovoz, dodání vč. ložisek, silničních panelů pro uložení lavky, montáž, případný nájem výše uvedeného (předpoklad 150 dní), atd..            |    |          |                 |            |
|            |             |          | Konstrukce lavky viz TZ a výkr. Podélný a příčný řez lavkou                                                                                                           |    |          |                 |            |
|            |             |          | výměra=dl. lavky x celk.šířka kce lavky viz výkr.č.3:                                                                                                                 |    |          |                 |            |
|            |             |          | 7,0*1,5=10,50 [A]                                                                                                                                                     |    |          |                 |            |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                                                                                               |    |          |                 |            |
| 2          | 027423      |          | PROVIZORNÍ LAVKY - DEMONTÁŽ                                                                                                                                           | M2 | 10,50    | 6 833,71        | 71 753,96  |
|            |             |          | provizorní lavka v blízkosti stávajícího mostu                                                                                                                        |    |          |                 |            |
|            |             |          | Položka zahrnuje demontáž a odstranění provizorní lavky vč. ložisek, silničních panelů, nájezdových ramp, atd.                                                        |    |          |                 |            |
|            |             |          | 7,0*1,5=10,50 [A]                                                                                                                                                     |    |          |                 |            |
|            |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                                                                                               |    |          |                 |            |
| 5          |             |          | Komunikace                                                                                                                                                            |    |          |                 | 99 787,16  |
| 3          | 56364       |          | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM                                                                                                                | M2 | 41,50    | 472,67          | 19 615,81  |
|            |             |          | dočasná konstrukce chodník pro pěší                                                                                                                                   |    |          |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje i odstranění dočasné konstrukce chodníku                                                                                                             |    |          |                 |            |
|            |             |          | plochy odměřeny digit. z výkresu Situace                                                                                                                              |    |          |                 |            |
|            |             |          | levý břeh: 7,5=7,50 [A]                                                                                                                                               |    |          |                 |            |
|            |             |          | pravý břeh: 2,0+32,0=34,00 [B]                                                                                                                                        |    |          |                 |            |
|            |             |          | Celkem: A+B=41,50 [C]                                                                                                                                                 |    |          |                 |            |
|            |             |          | - dodání recyklátu v požadované kvalitě                                                                                                                               |    |          |                 |            |
|            |             |          | - očištění podkladu                                                                                                                                                   |    |          |                 |            |
|            |             |          | - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                                  |    |          |                 |            |
|            |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                                                                     |    |          |                 |            |
|            |             |          | - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                           |    |          |                 |            |
|            |             |          | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                         |    |          |                 |            |
| 4          | 58301       |          | KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELU) TL 150MM                                                                                                                            | M2 | 35,00    | 2 290,61        | 80 171,35  |
|            |             |          | úprava provizorní trasy pro pěší, vč. odstranění panelů a odvozu                                                                                                      |    |          |                 |            |
|            |             |          | pravý břeh rampa za lavkou: 11,0=11,00 [A]                                                                                                                            |    |          |                 |            |
|            |             |          | ochrana inženýrských sítí: 24,0=24,00 [B]                                                                                                                             |    |          |                 |            |
|            |             |          | Celkem: A+B=35,00 [C]                                                                                                                                                 |    |          |                 |            |
|            |             |          | - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar                              |    |          |                 |            |
|            |             |          | - očištění podkladu                                                                                                                                                   |    |          |                 |            |
|            |             |          | - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar                                                 |    |          |                 |            |
|            |             |          | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                     |    |          |                 |            |
|            |             |          | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak |    |          |                 |            |
|            |             |          | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                         |    |          |                 |            |
|            |             |          | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                 |    |          |                 |            |

|  |             | Firma: ---                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Soupis prací objektu</b> |          |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|-------------------|
| <b>Stavba:</b> 2020/0360 III/11816 Dolní Hbity, most ev.č. 11816-1                |             | <b>Rozpočet:</b> 201 Most |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 201                         |          | 4 950 191,00    |                   |
| Poř. číslo                                                                        | Kód položky | Varianta                  | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ                          | Množství | Jednotková cena |                   |
| 1                                                                                 | 2           | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                           | 6        | Jednotková      | Celkem            |
| 1                                                                                 | 2           | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                           | 6        | 9               | 10                |
| 0                                                                                 |             |                           | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |          |                 | <b>122 132,37</b> |
| 1                                                                                 | 014102      |                           | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T                           | 363,50   | 335,99          | 122 132,37        |
|                                                                                   |             |                           | přebytečná zemina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | 13173B: 181,75 * 2,0 t/m3 = 363,50 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |          |                 |                   |
| 1                                                                                 |             |                           | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |          |                 | <b>602 988,97</b> |
| 2                                                                                 | 11332A      |                           | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3                          | 75,75    | 512,53          | 38 824,15         |
|                                                                                   |             |                           | Odstanění podkladních vrstev ze stávajících konstrukcí - z asfaltových vozovek v ploše nové plné konstrukce vozovky                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | plocha odměřena digit. z výkr. Koordinační situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | předpoklad v tl. 300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | plocha plné konstrukce - odpočet plochy mostu: (305,0-52,5)*0,3=75,75 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |                             |          |                 |                   |
| 3                                                                                 | 11332B      |                           | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tkm                         | 1 666,50 | 22,78           | 37 962,87         |
|                                                                                   |             |                           | Předpoklad 11 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | (75,75 * 2,0 t/m3) * 11 = 1 666,50 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |                 |                   |
| 4                                                                                 | 11372       |                           | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3                          | 58,95    | 1 198,71        | 70 663,95         |
|                                                                                   |             |                           | Frezování stávajících asfaltových vrstev, povinný odkup zhotovitele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | předpoklad 110mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | plochy odměřeny digit. z výkr. Koordinační situace:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | plná konstrukce: 305,0*0,15=45,75 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | frezování: (86,0+34,0)*0,11=13,20 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | Celkem: A+B=58,95 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                           |                             |          |                 |                   |
| 5                                                                                 | 11522       |                           | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M                           | 18,00    | 3 986,33        | 71 753,94         |
|                                                                                   |             |                           | Provizorní převedení dešťové kanalizace u kř. K2 (1xDN200 a 2xDN150) dotčené výkopem do koryta toku                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | 3*6=18,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).                                                                                                                                                                             |                             |          |                 |                   |
| 6                                                                                 | 11526       |                           | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M                           | 31,00    | 2 847,38        | 88 268,78         |
|                                                                                   |             |                           | dočasné zatrubnění vodoteče korugovaná plastová trouba DN800 mm, dodávka, zřízení a odstranění v místě mostu, vč. 1x přesunu při provádění zpevnění koryta                                                                                                                                                                                                                  |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | cena za komplet vč. zemních prací spojených se zřízením a odstraněním zatrubnění, vč. zemních hrázek na začátku a konci zatrubnění a jejich odstranění                                                                                                                                                                                                                      |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | DI. odměřena z výkresu Půdorys:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | 31,0=31,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).                                                                                                                                                                             |                             |          |                 |                   |
| 7                                                                                 | 121101      |                           | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LEŠNÍ PUDY S ODVOZEM DO 1KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3                          | 6,00     | 91,12           | 546,72            |
|                                                                                   |             |                           | 40*0,15=6,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                               |                             |          |                 |                   |
| 8                                                                                 | 12573       |                           | VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3                          | 210,25   | 113,90          | 23 947,48         |
|                                                                                   |             |                           | Vykopávky ze zemníků pro zpětné zásypy. Kompletní provedení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | pol. 17411: 210,25=210,25 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | - příplatek za lepidlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | - vytahování a nošení výkopku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadléků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štětových stěn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | - třídění výkopku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                               |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | položka nezahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | - práce spojené s otvorkou zemníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |          |                 |                   |
| 9                                                                                 | 13173B      |                           | HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. I - DOPRAVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3KM                        | 1 999,25 | 22,78           | 45 542,92         |
|                                                                                   |             |                           | Doprava přebytečné zeminy z výkopu na trvalou skládku, předpoklad 11 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | výkop dle SO 01, pol.131731: 392,0=392,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | zpětné zásypy, pol.17411: 210,25= 210,25 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | Celkem: A+B=181,75 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |          |                 |                   |
|                                                                                   |             |                           | C * 11 km = 1 999,25 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |          |                 |                   |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |          |            |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|
|    |       | Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |          |            |
| 10 | 17120 | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>Uložení přebytečné zeminy na trvalou skládku</p> <p>pol. 13173B: 181,75=181,75 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 181,75 | 22,78    | 4 140,27   |
| 11 | 17411 | <p>ZÁSYPA JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>Zásypy nového mostu</p> <p>Kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu, vč. dopravy viz Půdorys a Půdorys</p> <p>Zásypy v lici stojek (stojka 1 + stojka 2)</p> <p>Výměra=plocha záasy z pod.f. x délka záasy z půdorysu</p> <p>1,0 m2 *17,0 + 0,5 m2 *18,0 =26,00 [A]</p> <p>Zásypy v rubu stojek po úroveň těsnící folie</p> <p>Výměra=plocha záasy z pod.f. x délka</p> <p>2,0 m2 *14,0 + 2,0 m2 *14,0 =56,00 [B]</p> <p>Zpětné záasy kolem křidel</p> <p>K1 lic: (3,0 m2+8,0 m2)/2 * 4,5 =24,75 [C]</p> <p>K1 čelo: 5,0 m2 * 5,5 =27,50 [D]</p> <p>K2 rub: 3,0 m2 * 2,5 =7,50 [E]</p> <p>K3 rub: 4,0 m2 * 4,0 =16,00 [F]</p> <p>K3 čelo: 5,0 m2 * 6,0 =30,00 [G]</p> <p>K4 rub: 7,5 m2 * 3,0 =22,50 [H]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=210,25 [I]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> | M3 | 210,25 | 1 025,06 | 215 518,87 |
| 12 | 17581 | <p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>obsyp obnovené dešťové kanalizace dotčené výkopem u kř. K2</p> <p>3'0,4=1,20 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 1,20   | 1 082,01 | 1 298,41   |
| 13 | 18222 | <p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M</p> <p>Rozprostření ornice po zpětném zásy z křídly, tl. 0,15 m</p> <p>viz výkr. Půdorys</p> <p>K1: 10,0=10,00 [A]</p> <p>K2: 5,0*1,5=7,50 [B]</p> <p>K3: 10,0=10,00 [C]</p> <p>svah u kom.centra: 5,0=5,00 [D]</p> <p>podél mlátového chodníku: 5,0+3,0=8,00 [E]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E=40,50 [F]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</li> <li>- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 40,50  | 68,34    | 2 767,77   |
| 14 | 18242 | <p>ZALOŽENÍ TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI</p> <p>výměra dle pol. 18222: 40,5=40,50 [A]</p> <p>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 40,50  | 43,28    | 1 752,84   |



| 2  |        | Zaklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 678 821,10 |       |            |            |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|------------|
| 15 | 21331  | DRENAŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENAŽNIHO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3         | 2,30  | 7 647,81   | 17 589,96  |
|    |        | ochrana rubové drenáže<br>Zahrnuje dodávku a zásyp se zhuštěním vč. dopravy.<br>z příl. Tvar NK<br>0,3*0,3*(13,5+12,0)=2,30 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |            |            |
| 16 | 21341  | DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3         | 0,04  | 274 865,50 | 10 994,62  |
|    |        | drenážní plastbeton v místě odvodnění izolace (úžlabí)<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. drenážního hliníkového profilu.<br>z příl. Tvar NK<br>podél levé římsy: 6,70*0,15*0,04=0,04 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |            |            |
| 17 | 27152  | POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3         | 16,80 | 1 067,51   | 17 934,17  |
|    |        | výměra = DL. x Š. x TL.:<br>stojka 1: 15,0*2,80*0,2=8,40 [A]<br>stojka 1: 15,0*2,80*0,2=8,40 [B]<br><br>Celkem: A+B=16,80 [C]<br>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení<br>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |            |            |
| 18 | 272324 | ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3         | 42,17 | 8 570,59   | 361 421,78 |
|    |        | výměra = DL. x Š. x TL.:<br>stojka 1: (14,25+13,70)/2*2,10*0,75=22,01 [A]<br>stojka 1: (13,60+12,0)/2*2,10*0,75=20,16 [B]<br><br>Celkem: A+B=42,17 [C]<br><br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotveních čel, kapes, náltků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátery zabírající soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, |            |       |            |            |
| 19 | 272365 | VÝZTUŽ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T          | 5,90  | 40 717,38  | 240 232,54 |
|    |        | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO.<br>42,17 m3 * 140 kg/m3 / 1000 =5,90 [A]<br>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |            |            |
| 20 | 28999  | OPLASTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2         | 73,50 | 416,98     | 30 648,03  |
|    |        | HDPE fólie v přechodové oblasti, parametry materiálu dle příl. Podélný řez<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ).<br>z příl. Podélný řez a Tvar NK<br>dl. x š.<br>OP1: 3,0*13,0=39,00 [A]<br>OP2: 3,0*11,5=34,50 [B]<br><br>Celkem: A+B=73,50 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |            |            |

|    |        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |           |                     |
|----|--------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|---------------------|
|    |        |  | Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané fólie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |           |                     |
| 3  |        |  | <b>Svislé konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |           | <b>1 546 221,08</b> |
| 21 | 31717  |  | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ RÍMSY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KG | 195,00 | 227,79    | 44 419,05           |
|    |        |  | Zahrnuje dodávku a osazení kotevního prvku vč. dodatečných vrtů, zálivky atd.<br><i>rozmístění á 1 m</i><br>na NK a K1 vpravo: $(9,0/1+1)*6,5 \text{ kg/ks}=65,00 \text{ [A]}$<br>na NK a K3 vlevo: $(10/1+1)*6,5 \text{ kg/ks}=71,50 \text{ [B]}$<br>na K2: $(4/1+1)*6,5 \text{ kg/ks}=32,50 \text{ [C]}$<br>na K4: $(3/1+1)*6,5 \text{ kg/ks}=26,00 \text{ [D]}$<br><br><i>Celkem: A+B+C+D=195,00 [E]</i><br>Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |           |                     |
| 22 | 317325 |  | RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 10,10  | 12 921,39 | 130 506,04          |
|    |        |  | Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení podélných i příčných pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění, tmelení spar a spojů vč. řezání spar atd.<br><i>z příl. Vzorový př. řez a Tvar NK</i><br><br>vpravo NK+K1: $(1,50*0,28+0,30*0,60)*(9,20+9,70)/2=5,67 \text{ [A]}$<br>vlevo NK+K3: $(0,50*0,28+0,30*0,60)*(9,70+10,1)/2=3,17 \text{ [B]}$<br>K2: $(0,60*0,25+0,10*0,35)*4,3=0,80 \text{ [C]}$<br>K4: $(0,60*0,25+0,10*0,35)*2,5=0,46 \text{ [D]}$<br><br><i>Celkem: A+B+C+D=10,10 [E]</i><br>položka zahrnuje:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odsukovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |    |        |           |                     |
| 23 | 317365 |  | VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T  | 1,82   | 49 343,94 | 89 805,97           |
|    |        |  | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svařů a opatření PKO.<br><i>z příl. Tvar a výztuž říms</i><br>$10,10 \text{ m}^3 * 180 \text{ kg/m}^3 / 1000 = 1,82 \text{ [A]}$<br>položka zahrnuje:<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svař nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)<br>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |           |                     |
| 24 | 327215 |  | PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 0,50   | 11 389,52 | 5 694,76            |
|    |        |  | oprava nábřežní zdi navazující na křídlo K4<br>$2,0*0,5*0,5=0,50 \text{ [A]}$<br>položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a sutí), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |           |                     |
| 25 | 389325 |  | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 60,37  | 13 490,86 | 814 443,22          |
|    |        |  | C 30/37 XC4+XD1+XF2<br>Kompletní provedení rámové konstrukce s křídly, vč. podskružení, bednění, úpravy povrchu pro položení izolace, zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, vč. izolačních nátěrů proti zemní vlhkosti, vč. zřízení všech prostupů, včetně letopočtu výšlem do betonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |           |                     |



|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |           |            |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|------------|
|    |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> |    |       |           |            |
| 29 | 451314 | <b>PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</b><br>C 25/30 XF3, spárování XF4, podkladní beton pod dlažbu<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.<br><i>výměra z pol. č. 465512: (19,16/0,2) m2 * 0,15=14,37 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 14,37 | 10 108,40 | 145 257,71 |
|    |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> |    |       |           |            |
| 30 | 451384 | <b>PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE</b><br>podkladní beton pod schodiště<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. konstrukční výztuže.<br><i>výměra=plocha podkl.bet. z pod. řezu x šířka schodiště: 0,4 m2*1,20=0,48 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 0,48  | 11 900,31 | 5 712,15   |
|    |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem</li> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu</li> <li>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže</li> <li>- separaci výztuže</li> </ul>                                                                                                 |    |       |           |            |
| 31 | 45157  | <b>PODKLADNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO</b><br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, předepsaného hutnění atd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 22,05 | 1 141,92  | 25 179,34  |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |           |            |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|------------|
|    |        | <p>výměra dle pol.28999<br/>ochrana u HDPE fólie v tl.2x0,15m:<br/>dl. x š. x tl.<br/>OP1: 3,0*13,0*(2*0,15)=11,70 [A]<br/>OP2: 3,0*11,5*(2*0,15)=10,35 [B]</p> <p><b>Celkem: A+B=22,05 [C]</b></p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení<br/>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |           |            |
| 32 | 45852  | <p>VYPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO</p> <p>ochranný zásep + zásep za opěrou v rubu stojek, nakupovaný materiál<br/>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, předepsaného hutnění atd.<br/>z příl. Podélný řez a Půdorys<br/>výměra=plocha zásepů digit. z pod. řezu x šířka mezi křídly:<br/>stojka 1: 1,2 m2 * 8,30=9,96 [A]<br/>stojka 2: 1,2 m2 * 8,75=10,50 [B]</p> <p><b>Celkem: A+B=20,46 [C]</b></p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení<br/>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 20,46 | 1 142,35  | 23 372,48  |
| 33 | 45860  | <p>VYPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU</p> <p>Samostatné přechodové klíny, materiál dle ČSN 736124-2<br/>příloha Podélný řez a Půdorys</p> <p>výměra= dl. klínu x prům.výška x šířka mezi křídly:<br/>stojka 1: 3,85 * (0,60+0,10)/2 * 8,30 =11,18 [A]<br/>stojka 2: 3,85 * (0,60+0,10)/2 * 8,75 =11,79 [B]</p> <p><b>Celkem: A+B=22,97 [C]</b></p> <p>položka zahrnuje:<br/>- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásep se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 22,97 | 5 586,50  | 128 321,91 |
| 34 | 46251  | <p>ZAHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE</p> <p>s urovňáním líc<br/>Použití materiálu z demolice mostu vč. výběru vhodného (SO 001)<br/>výměra=Š dna+svahy x DL. záhozu<br/>vtok: (1,80+3,2+3,0)*6,5*0,5=26,00 [A]<br/>výtok: (1,80+1,7+4,3)*2,3*0,5=8,97 [B]</p> <p><b>Celkem: A+B=34,97 [C]</b></p> <p>položka zahrnuje:<br/>- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br/>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 34,97 | 1 877,68  | 65 662,47  |
| 35 | 465512 | <p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p>tl. 200mm<br/>Kompletní provedení dlažby vč. položení do beton. lože, spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar proti CHRL.<br/>Použití materiálu z demolice mostu vč. výběru vhodného (SO 001)<br/>z příl. Půdorys<br/>pod mostem-ukončeno na bez.prazích<br/>výměra=Š koryta x DL. zpevnění x TL.:<br/>(1,55+0,65+1,80+0,65+0,60)*16,25*0,20=17,06 [A]<br/>svah u K1: 2,5*2,6*0,2=1,30 [B]<br/>za křídlem K1: 1,0 m2 * 0,2=0,20 [C]<br/>za křídlem K3: 3,0 m2 * 0,2=0,60 [D]</p> <p><b>Celkem: A+B+C+D=19,16 [E]</b></p> <p>položka zahrnuje:<br/>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.)<br/>- zřízení spojovací vrstvy<br/>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky<br/>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru<br/>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním<br/>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br/>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</p> | M3 | 19,16 | 6 173,91  | 118 292,12 |
| 36 | 467314 | <p>STUPNE A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C25/30</p> <p>ukončení zpevnění koryta toku na vtoku a výtoku<br/>Kompletní provedení vč. nutných zemních prací.<br/>Výměra= š. prahu x v. x dl. zpevnění:<br/>vtok (0,50*0,80*(3,2+1,8+2,5)) =3,00 [A]<br/>výtok (0,50*0,80*(5,0+2,6)) =3,04 [B]</p> <p><b>Celkem: A+B=6,04 [C]</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 6,04  | 11 449,41 | 69 154,44  |

položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

| 5  |         | Komunikace                                                                                           | 724 850,01 |        |        |            |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|------------|
| 37 | 56332   | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM                                                          | M2         | 14,00  | 285,02 | 3 990,28   |
|    |         | Dynamická vrstva 0/16 mm v mlatovém chodníku                                                         |            |        |        |            |
|    |         | <i>dle pol. 56341: 14,0=14,00 [B]</i>                                                                |            |        |        |            |
|    |         | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti                                                     |            |        |        |            |
|    |         | - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                               |            |        |        |            |
|    |         | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                    |            |        |        |            |
|    |         | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                        |            |        |        |            |
| 38 | 56333   | a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM                                                        | M2         | 5,00   | 589,43 | 2 947,15   |
|    |         | konstrukce chodníku 0/32                                                                             |            |        |        |            |
|    |         | <i>chodník dle pol. 582611: 5,0=5,00 [A]</i>                                                         |            |        |        |            |
|    |         | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti                                                     |            |        |        |            |
|    |         | - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                               |            |        |        |            |
|    |         | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                    |            |        |        |            |
|    |         | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                        |            |        |        |            |
| 39 | 56333   | b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM                                                        | M2         | 542,88 | 260,97 | 141 675,39 |
|    |         | konstrukce vozovky                                                                                   |            |        |        |            |
|    |         | <i>Plocha plně konstrukce s odečtem mostu:</i>                                                       |            |        |        |            |
|    |         | <i>ŠDA 0/32: 1,05*(305,0-52,5)=265,13 [A]</i>                                                        |            |        |        |            |
|    |         | <i>ŠDB 0/32: 1,10*(305,0-52,5)=277,75 [B]</i>                                                        |            |        |        |            |
|    |         | <i>Celkem: A+B=542,88 [C]</i>                                                                        |            |        |        |            |
|    |         | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti                                                     |            |        |        |            |
|    |         | - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                               |            |        |        |            |
|    |         | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                    |            |        |        |            |
|    |         | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                        |            |        |        |            |
| 40 | 56334   | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM                                                          | M2         | 14,00  | 378,05 | 5 292,70   |
|    |         | 0/32                                                                                                 |            |        |        |            |
|    |         | <i>mlatový chodník - výměra dle pol. 56341: 14,0=14,00 [B]</i>                                       |            |        |        |            |
|    |         | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti                                                     |            |        |        |            |
|    |         | - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                               |            |        |        |            |
|    |         | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                    |            |        |        |            |
|    |         | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                        |            |        |        |            |
| 41 | 56341-R | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPISKU TL. DO 50MM                                                          | M2         | 14,00  | 391,03 | 5 474,42   |
|    |         | Mlatový chodník - horní obrusná vrstva 0/5 mm                                                        |            |        |        |            |
|    |         | Obnovení mlatového chodníku dotčeného výkopem - materiál vrstvy stejný jako u stávajícího chodníku   |            |        |        |            |
|    |         | <i>plocha odměřena digit. z výkr.Půdorys</i>                                                         |            |        |        |            |
|    |         | <i>14,0 m2=14,00 [A]</i>                                                                             |            |        |        |            |
|    |         | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti                                                     |            |        |        |            |
|    |         | - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                               |            |        |        |            |
|    |         | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                    |            |        |        |            |
|    |         | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                        |            |        |        |            |
| 42 | 56364   | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM                                               | M2         | 8,50   | 256,26 | 2 178,21   |
|    |         | <i>plocha odměřena digit. z výkr.Půdorys</i>                                                         |            |        |        |            |
|    |         | <i>přechod na terén za K1: 5,5 m2=5,50 [A]</i>                                                       |            |        |        |            |
|    |         | <i>přechod z chodníku na terén vpravo za mostem: 3,0 m2=3,00 [B]</i>                                 |            |        |        |            |
|    |         | <i>Celkem: A+B=8,50 [C]</i>                                                                          |            |        |        |            |
|    |         | - dodání recyklátu v požadované kvalitě                                                              |            |        |        |            |
|    |         | - očištění podkladu                                                                                  |            |        |        |            |
|    |         | - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce |            |        |        |            |
|    |         | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    |            |        |        |            |
|    |         | - úpravu napojení, ukončení                                                                          |            |        |        |            |
|    |         | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                        |            |        |        |            |
| 43 | 56962   | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM                                               | M2         | 27,50  | 168,00 | 4 620,00   |
|    |         | <i>pravoběžní místní komunikace: 35,0*0,5=17,50 [A]</i>                                              |            |        |        |            |
|    |         | <i>upravená komunikace před a za mostem: (6,0+10,0+4,0)*0,5=10,00 [B]</i>                            |            |        |        |            |
|    |         | <i>Celkem: A+B=27,50 [C]</i>                                                                         |            |        |        |            |
|    |         | - dodání recyklátu v požadované kvalitě                                                              |            |        |        |            |
|    |         | - očištění podkladu                                                                                  |            |        |        |            |
|    |         | - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce |            |        |        |            |
|    |         | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    |            |        |        |            |
|    |         | - úpravu napojení, ukončení                                                                          |            |        |        |            |
|    |         | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                        |            |        |        |            |
| 44 | 572123  | INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                                                             | M2         | 381,00 | 51,54  | 19 636,74  |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |        |            |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|
|    |        | <p>výměra dle pol.574F66:<br/>381,0=381,00 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |        |            |
| 45 | 572214 | <p>SPUJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.<br/>mezi litým asf. a ložnou vrstvou na mostě<br/>dle pol.575F53:<br/>52,5=52,50 [A]</p> <p>mezi obrusnou a ložnou vrstvou<br/>dle pol.574A34:<br/>425,0=425,00 [B]</p> <p>Celkem: A+B=477,50 [C]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 477,50 | 32,47  | 15 504,43  |
| 46 | 572731 | <p>DVOUVRSTVY ASFALTOVY NATĚR DO 1,5KG/M2</p> <p>uzavírací nátěr podél římsy š. 0.50 m<br/>dle příl. Púdorys</p> <p>vlevo 12,0*0,5=6,00 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 6,00   | 66,27  | 397,62     |
| 47 | 574A34 | <p>ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM</p> <p>plocha odměřena digit. z výkr. Koordinační situace:<br/>plná konstrukce: 305,0=305,00 [A]<br/>trézování: 86,0+34,0=120,00 [B]</p> <p>Celkem: A+B=425,00 [C]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>                                                                                                                                  | M2 | 425,00 | 476,72 | 202 606,00 |
| 48 | 574C46 | <p>ASFALTOVY BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM</p> <p>Ložná vrstva na mostě<br/>viz výkres Vzorový řez a Púdorys<br/>výměra=plocha vozovky na mostě odměřena digit. z púdorysu:<br/>52,5 m2=52,50 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>                                                                                                                                                | M2 | 52,50  | 467,09 | 24 522,23  |
| 49 | 574F66 | <p>ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 70MM</p> <p>plocha odměřena digit. z výkr. Koordinační situace:<br/>plná konstrukce: 1,02*305,0=311,10 [A]<br/>odpočet plochy mostu (jiná ložná vrstva): -52,5=-52,50 [B]</p> <p>trézování: 1,02*(86,0+34,0)=122,40 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=381,00 [D]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>                                        | M2 | 381,00 | 639,07 | 243 485,67 |
| 50 | 575F53 | <p>LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK</p> <p>ochrana izolace mostovky v tl.35 mm<br/>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, odvodňovacích proužků atd.<br/>viz výkres Vzorový řez a Púdorys<br/>výměra=plocha vozovky na mostě odměřena digit. z púdorysu:<br/>52,5 m2=52,50 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> | M2 | 52,50  | 751,42 | 39 449,55  |



|                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |          |                   |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-------------------|
| 51                                  | 57621  | POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2<br>na infiltrační postřik - fr.2/4, 3 kg/m2<br>výměra dle pol.572123:<br>425,0=425,00 [A]<br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- posyp předepsaným množstvím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 425,00 | 11,83    | 5 027,75          |
| 52                                  | 576412 | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2<br>u MA 11 IV fr. 4/8 - 2-3kg/m2<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu<br>dle pol.575F53:<br>52,5=52,50 [A]<br>- dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- posyp předepsaným množstvím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 52,50  | 13,82    | 725,55            |
| 53                                  | 582611 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM<br>plocha odměřena digit. z výkř.Půdorys<br>chodník vpravo za mostem: 5,0 m2=5,00 [A]<br>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 5,00   | 643,22   | 3 216,10          |
| 54                                  | 587205 | PŘEDLAŽENÍ KRYTŮ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC<br>Předlaženi okapového chodníku u komunitního centra<br>plocha odměřena digit. z výkř.Půdorys<br>9,0 m2=9,00 [A]<br>- pod pojmem "předlaženi" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)<br>- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)<br>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 9,00   | 455,58   | 4 100,22          |
| <b>7 Přidružená stavební výroba</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |          | <b>175 716,23</b> |
| 55                                  | 711112 | IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY<br>NAIP vč. penetračního nátěru - přetažení izolace na rub stojek, izolace na rubu křidel<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ) vč. očištění, ošetření podkladu, provedení zkoušek atd.<br>viz výkř. Tvar NK<br>stojka 1 + K2 (plocha odměřena z řezu E-E): 25,2=25,20 [A]<br>stojka 2 + K4 (plocha odměřena z řezu F-F): 25,3=25,30 [B]<br>K1 spodní část (plocha odměřena z řezu C-C): 3,80=3,80 [C]<br>K3 (plocha odměřena z řezu D-D): 4,40=4,40 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=58,70 [E]<br>položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak<br>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace<br>- provedení požadovaných zkoušek<br>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilií | M2 | 58,70  | 1 221,13 | 71 680,33         |
| 56                                  | 711432 | IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY<br>izolace na horním povrchu křidel vč. penetračního nátěru<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ) vč. očištění a očištění podkladu, provedení zkoušek atd.<br>viz příl. Tvar NK<br>výměra=dl. x š. horního povrchu:<br>K1: 3,0*(1,5+0,4)=5,70 [A]<br>K2: 4,6*0,6=2,76 [B]<br>K3: 3,5*0,5=1,75 [C]<br>K4: 2,8*0,6=1,68 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=11,89 [E]<br>položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak<br>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace<br>- provedení požadovaných zkoušek<br>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, lité asfalt, asfaltový beton                                                                                                     | M2 | 11,89  | 933,94   | 11 104,55         |
| 57                                  | 711442 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVÝMI PÁSY S PĚČETICI VRSTVOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 65,50  | 1 116,63 | 73 139,27         |



|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |          |                   |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-------------------|
|    |        | <p>plocha pod vozovkou i římsami<br/>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ) vč. ošetření a očištění podkladu, provedení zkoušek atd.<br/>viz výkres Tvar NK<br/>výměra=plocha NK odměřena digit. z půdorysu: 65,50=65,50 [F]</p> <p>položka zahrnuje:<br/>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br/>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br/>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu<br/>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br/>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br/>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak<br/>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce<br/>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace<br/>- provedení požadovaných zkoušek<br/>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton<br/>v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)</p>                                                                         |    |       |          |                   |
| 58 | 711502 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PASY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 25,71 | 239,64   | 6 161,14          |
|    |        | <p>ochrana izolace pod římsami pás s hliníkovou vložkou a hrubým posypem<br/>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ).<br/>výkres Tvar NK<br/>dl. říms na NK x š. vč. přesahu:<br/>vlevo: 6,7*0,56=3,75 [A]<br/>vpravo: 6,5*1,55=10,08 [B]<br/>plocha povrchu křidel z pol. 711432: 11,89=11,89 [C]<br/><br/>Celkem: A+B+C=25,72 [D]</p> <p>položka zahrnuje:<br/>- dodání předepsaného ochranného materiálu<br/>- zřízení ochrany izolace</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |          |                   |
| 59 | 711509 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 39,20 | 143,59   | 5 628,73          |
|    |        | <p>na rubu opěry a křídla 600g/m2<br/>Zahrnuje dodání vč. nutných přesahů (není součástí MJ) a zřízení.<br/>viz výkr. Tvar NK<br/><br/>stojka 1 + K2 (plocha odměřena z řezu E-E): 15,0=15,00 [A]<br/>stojka 2 + K4 (plocha odměřena z řezu F-F): 16,0=16,00 [B]<br/>K1 spodní část (plocha odměřena z řezu C-C): 3,80=3,80 [C]<br/>K3 (plocha odměřena z řezu D-D): 4,40=4,40 [D]<br/><br/>Celkem: A+B+C+D=39,20 [E]</p> <p>položka zahrnuje:<br/>- dodání předepsaného ochranného materiálu<br/>- zřízení ochrany izolace</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |       |          |                   |
| 60 | 78382  | NATĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 7,74  | 545,11   | 4 219,15          |
|    |        | <p>impregnační nátěr typ S2 dle VL 4, list 306.01<br/>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.<br/>výměra=(tl.NK u římsy+0,30m podhledu NK) x dl. přemístění:<br/>vpravo: (0,40+0,30)*5,2=3,64 [A]<br/>vlevo: (0,46+0,30)*5,4=4,10 [B]<br/><br/>Celkem: A+B=7,74 [C]</p> <p>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |          |                   |
| 61 | 78383  | NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 6,94  | 545,11   | 3 783,06          |
|    |        | <p>ochranný nátěr obrubníku říms dle VL 4, list 401.01a<br/>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.<br/>vpravo (0,20+0,15)*9,70=3,40 [A]<br/>vlevo (0,20+0,15)*10,10=3,54 [B]<br/><br/>Celkem: A+B=6,94 [C]</p> <p>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |          |                   |
| 8  |        | <b>Potrubi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |          | <b>110 337,08</b> |
| 62 | 87433  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 12,00 | 1 069,18 | 12 830,16         |
|    |        | <p>Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, zřízení atd.<br/>dešťová kanalizace za křídlem K2-výměna potrubí dotčeného výkopem:<br/>2*6,0=12,00 [B]</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br/>zahrnuje:<br/>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br/>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br/>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br/>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br/>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br/>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br/>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br/>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br/>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách<br/>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody<br/>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</p> |    |       |          |                   |
| 63 | 87434  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 8,40  | 1 331,34 | 11 183,26         |
|    |        | Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, zřízení atd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |          |                   |

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |          |                   |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-------------------|
|          |        | <p>odvedení drenáže z rubu do lince opěry<br/> výměra=tl.opěry + přesahy:<br/> 1,20 * 2 =2,40 [A]</p> <p>dešťová kanalizace za křídlem K2-výměna potrubí dotčeného výkopem:<br/> 6,0=6,00 [B]</p> <p>Celkem: A+B=8,40 [C]</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br/> zahrnuje:<br/> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br/> - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br/> - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br/> - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br/> - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br/> - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br/> - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br/> - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br/> - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br/> - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</p> |     |       |          |                   |
| 64       | 875332 | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M   | 25,50 | 1 891,38 | 48 230,19         |
|          |        | <p>rubová drenáž DN 150mm za stojkami a křídly<br/> Zahrnuje dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, úpravu a přípravu podkladu, zřízení kompletní soustavy, úpravy prostupů vč. napojení atd.</p> <p>z příl. Tvar NK<br/> 13,5+12,0=25,50 [A]</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br/> zahrnuje:<br/> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br/> - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br/> - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br/> - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br/> - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br/> - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br/> - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br/> - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br/> - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br/> - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</p>                         |     |       |          |                   |
| 65       | 87633  | CHRANIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | 42,00 | 820,21   | 34 448,82         |
|          |        | <p>2x chránička DN110 - rezerva pro přeložku NN<br/> položeno do země v místě výkopu<br/> 2*21,0=42,00 [A]</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br/> zahrnuje:<br/> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br/> - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br/> - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br/> - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br/> - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br/> - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br/> - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br/> - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br/> včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček<br/> - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</p>                                                                                                                                                                                                |     |       |          |                   |
| 66       | 89921  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 1,00  | 3 644,65 | 3 644,65          |
|          |        | <p>poklop šachty kanalizace v pravoběžné vedlejší komunikaci<br/> l=1,00 [A]</p> <p>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |          |                   |
| <b>9</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |          | <b>250 887,31</b> |
| 67       | 9111A1 | ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 1,25  | 4 783,60 | 5 979,50          |
|          |        | <p>Zahrnuje dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle TKP 19B, kotvení sloupků t.j. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrtý, zálivku, příp. niv. hmoty pod kotvení desky atd.</p> <p>Podél schodiště vpravo za mostem 1,25=1,25 [A]</p> <p>položka zahrnuje:<br/> - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy<br/> - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br/> - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |          |                   |
| 68       | 9112B1 | ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODAVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M   | 25,40 | 6 264,24 | 159 111,70        |
|          |        | <p>Zahrnuje dodání zábradlí vč. povrchové úpravy dle TKP 19B, kotvení sloupků t.j. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrtý, zálivku, příp. niv. hmoty pod kotvení desky atd.<br/> další specifikace viz TZ, cca 60 kg/bm zábradlí</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |          |                   |

|    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |          |           |
|----|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
|    |        |   | <p> <i>delky dle příl. Půdorys</i><br/> <i>vlevo: 9,2=9,20 [A]</i><br/> <i>K2: 4,2=4,20 [B]</i><br/> <i>vpravo: 9,6=9,60 [C]</i><br/> <i>K4: 2,4=2,40 [D]</i><br/> <br/> <i>Celkem: A+B+C+D=25,40 [E]</i> </p> <p>           položka zahrnuje:<br/>           dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy<br/>           kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak<br/>           případné nivelační hmoty pod kotevní desky         </p>                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |          |           |
| 69 | 914122 |   | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 2,00  | 284,74   | 569,48    |
|    |        |   | <p>           zpětné osazení DZ (označení křižovatky)<br/> <i>2=2,00 [A]</i> </p> <p>           položka zahrnuje:<br/>           - dopravu demontované značky z dočasné skládky<br/>           - osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br/>           - nutnou opravu poškozených částí<br/>           nezahrnuje dodávku značky         </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |          |           |
| 70 | 914123 |   | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 4,00  | 284,74   | 1 138,96  |
|    |        |   | <p> <i>dočasná demontáž DZ (značení křižovatky) zasahujících do stavby: 2=2,00 [A]</i><br/> <i>demontáž DZ (omezení zatížitelnosti mostu): 2=2,00 [B]</i><br/> <br/> <i>Celkem: A+B=4,00 [C]</i> </p> <p>           Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo         </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |          |           |
| 71 | 914911 |   | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS | 2,00  | 2 961,28 | 5 922,56  |
|    |        |   | <p>           zpětné osazení DZ (označení křižovatky)<br/> <i>2=2,00 [A]</i> </p> <p>           položka zahrnuje:<br/>           - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)         </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |          |           |
| 72 | 914913 |   | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 2,00  | 410,03   | 820,06    |
|    |        |   | <p> <i>vč. odvozu bet. patky na skládku a skládkovného</i><br/> <i>sloupky DZ z pol. 914123: 2=2,00 [A]</i> </p> <p>           Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo         </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |          |           |
| 73 | 914A21 |   | EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FOLIÍ TR.1 DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KUS | 4,00  | 569,48   | 2 277,92  |
|    |        |   | <p>           Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. případného sloupku.<br/> <i>ev.č. mostu: 2=2,00 [A]</i><br/> <i>označení vodoteče: 2=2,00 [B]</i><br/> <br/> <i>Celkem: A+B=4,00 [C]</i> </p> <p>           položka zahrnuje:<br/>           - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení         </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |          |           |
| 74 | 917223 |   | SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 24,50 | 597,30   | 14 633,85 |
|    |        |   | <p>           Zahrnuje dodání, pokládku vč. betonového lože a boční betonové opěrky.<br/> <i>delky odměřeny digitálně v příl. Půdorys</i><br/> <br/> <i>vnější hrana chodníku za K1: 4,0=4,00 [A]</i><br/> <i>vnější hrana chodníku vpravo za mostem: 6,0=6,00 [B]</i><br/> <i>ohraničení zpevnění z lom.kamene za K1: 2,0=2,00 [C]</i><br/> <i>ohraničení zpevnění z lom.kamene za K3: 4,5=4,50 [D]</i><br/> <br/> <i>obnovení obrubníku podél okapového chodníku komunitního centra: 8,0=8,00 [E]</i><br/> <br/> <i>Celkem: A+B+C+D+E=24,50 [F]</i> </p> <p>           Položka zahrnuje:<br/>           dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br/>           betonové lože i boční betonovou opěrku.         </p> |     |       |          |           |
| 75 | 917224 |   | SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 15,10 | 630,29   | 9 517,38  |
|    |        |   | <p>           Zahrnuje dodání, pokládku vč. betonového lože a boční betonové opěrky.<br/> <i>delky odměřeny digitálně v příl. Půdorys</i><br/> <br/> <i>podél chodníku za K1: 4,5=4,50 [A]</i><br/> <i>podél zpevnění za K3: 2,0=2,00 [B]</i><br/> <i>podél chodníku vpravo za mostem: 6,0=6,00 [C]</i><br/> <br/> <i>po obou stranách schodiště vpravo za mostem: 2*1,3=2,60 [D]</i><br/> <br/> <i>Celkem: A+B+C+D=15,10 [E]</i> </p> <p>           Položka zahrnuje:<br/>           dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br/>           betonové lože i boční betonovou opěrku.         </p>                                                                                                                     |     |       |          |           |
| 76 | 919111 |   | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M   | 17,05 | 106,51   | 1 816,00  |
|    |        |   | <p>           řezaná spára v rubu stojelek<br/> <i>8,30+8,75=17,05 [A]</i> </p> <p>           položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody         </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |          |           |
| 77 | 919112 |   | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M   | 68,00 | 149,11   | 10 139,48 |
|    |        |   | <p>           Řezání asf. krytu v tl. 50mm pro vytvoření kolmé spáry při napojení nového krytu ACO<br/>           a řezání asf. krytu v tl. 70mm pro vytvoření kolmé spáry při napojení nového krytu ACP.         </p> <p> <i>Řezání asf. krytu v tl. 50mm pro vytvoření kolmé spáry při napojení nového krytu ACO začátek úpravy: 20,0=20,00 [A]</i><br/> <i>konec úpravy: 10,0=10,00 [B]</i><br/> <i>vedlejší komunikace: 4,0=4,00 [C]</i><br/> <br/> <i>Řezání asf. krytu v tl. 70mm pro vytvoření kolmé spáry při napojení nového krytu ACP výměry dle ACO: 34,0=34,00 [D]</i><br/> <br/> <i>Celkem: A+B+C+D=68,00 [E]</i> </p> <p>           položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody         </p>                |     |       |          |           |
| 78 | 931314 | a | TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 400MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M   | 34,00 | 126,24   | 4 292,16  |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |          |           |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
|    |        | <p>Těsnění zálivkou typu N2 na styku nové a stávající krytové vrstvy z ACO. Včetně očištění a opatření bočních stěn adhézním nátěrem.</p> <p><i>Dle pol. 919112:</i><br/> <math>34,0=34,00</math> [A]</p> <p>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě<br/> nezahrnuje těsnicí profil</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |          |           |
| 79 | 931326 | <p>TESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 800MM2</p> <p>Zálivka ve vozovce podél obrubníku<br/> Zahrnuje dodávku a osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po úpravě, vč. penetračně adhézního nátěru pro zvýšení přilnavosti.<br/> Vč. provádění - vytvoření komůrky bednicí lištou nebo dodatečným proříznutím - je dle zhotovitele a bude zahrnuto do ceny položky.<br/> Vše dle PD a VL4-403.42<br/> <i>výměra = dl. říms v obrubníku:</i><br/> <math>9,7+10,1=19,80</math> [B]</p> <p>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě<br/> nezahrnuje těsnicí profil</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 19,80 | 168,08   | 3 327,98  |
| 80 | 931328 | <p>TESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 1200MM2</p> <p><i>zatěsnění fezané spáry ve vozovce v rubu stojek (dle pol.919111):</i> <math>8,30+8,75=17,05</math> [A]<br/> <i>mezi lícem stojky 1 vč.křidel a zpevněním z lom. kamene do betonu:</i> <math>18,0=18,00</math> [B]<br/> <i>mezi lícem stojky 2 vč.křidel a zpevněním z lom. kamene do betonu:</i> <math>18,0=18,00</math> [C]<br/> <i>Celkem: A+B+C=53,05</i> [D]</p> <p>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě<br/> nezahrnuje těsnicí profil</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | 53,05 | 307,98   | 16 338,34 |
| 81 | 93135  | <p>TESNĚNÍ DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM</p> <p>předtěsnění v zálivce podél říms z pěnového polyetylénu<br/> <i>výměra dle pol. 931326:</i><br/> <math>9,7+10,1=19,80</math> [A]</p> <p>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M   | 19,80 | 134,46   | 2 662,31  |
| 82 | 935212 | <p>PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNÍK SÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM</p> <p>skluzy za křídly<br/> vč. bet. lože, spárování<br/> <i>přil. Púdorys přenásobeno na šířkou délku svahu:</i><br/> <i>za K3: 3,5=3,50</i> [A]</p> <p>položka zahrnuje:<br/> - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality<br/> - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce<br/> - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu<br/> - ukončení, patky, spárování<br/> - měří se v metrech běžných délky osy žlabu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | 3,50  | 926,19   | 3 241,67  |
| 83 | 936541 | <p>MOSTNÍ ODVODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI</p> <p>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu, dle VL4-406.11<br/> <math>2=2,00</math> [A]</p> <p>položka zahrnuje:<br/> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br/> - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení<br/> - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu<br/> - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření<br/> - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav<br/> - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br/> - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení<br/> - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)<br/> - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření<br/> - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.<br/> - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy<br/> - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem<br/> - provedení odborné prohlídky, je-li požadována</p> | KUS | 2,00  | 4 548,98 | 9 097,96  |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ</b><br><b>budovy nebo stavby</b><br><b>nebo její dokončené části</b>                                                                       |                                                                                                  |
| <b>Přejímací organizace (Objednatel)</b><br><b>název a sídlo (razítko)</b><br><br>Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o.<br>Zborovská 11<br>150 21 Praha 5 | <b>č. zápisu:</b>                                                                                |
| <b>Datum zahájení přejímacího řízení</b>                                                                                                                                   | <b>Název budovy nebo stavby</b><br><b>(nebo její dokončené části)</b><br><br><b>„název akce“</b> |
| <b>Místo realizace akce:</b><br><br><b>Popis:</b>                                                                                                                          |                                                                                                  |
| <b>Odpovědný stavbyvedoucí</b>                                                                                                                                             | <b>Generální projektant</b>                                                                      |
| <b>Stavební dozor Objednatele</b>                                                                                                                                          | <b>Zhotovitel:</b>                                                                               |
| <b>Stavební povolení:</b>                                                                                                                                                  | <b>vydal:</b>                                                                                    |
| <b>Smlouva o dílo č.</b><br><br><b>ze dne</b>                                                                                                                              |                                                                                                  |
| <b>včetně</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                  |
| <b>Datum zahájení prací</b><br><b>podle smlouvy o dílo</b>                                                                                                                 | <b>Datum dokončení prací</b><br><b>podle smlouvy o dílo</b>                                      |
| <b>Skutečný termín zahájení:</b>                                                                                                                                           | <b>Skutečný termín dokončení prací:</b>                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody</b></p> <p>Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.</p> |
| <p><b>Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí</b></p> <p>ne</p>                                                                                                                                                  |
| <p><b>Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad</b></p> <p>ne</p>                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad</b></p> <p>ne</p>                                                                                                                                      |
| <p><b>Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění</b></p> <p>ne</p>                                                                                                                                                               |
| <p><b>Termín úplného vyklizení staveniště:</b></p>                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků</b></p> <p><i>administrativní přejímka dokladů bude dokončena do .....</i></p>                                                                                              |
| <p><b>Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:</b></p> <p>ne</p>                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby</b></p> <p><b>Samostatná příloha</b></p>                                                                                                                                                  |
| <p><b>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu</b>                      <b>Kč</b><br/> <b>Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD</b>                      <b>Kč</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Celková cena s DPH</b></p>         |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Záruční doba (konečné datum):</b>                                                                                                                                                                                            |                         |                |
| <b>Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu</b>                                                                                                                                                                |                         |                |
| Samostatná příloha                                                                                                                                                                                                              |                         |                |
| <b>Vyjádření účastníků řízení:</b><br>ne                                                                                                                                                                                        |                         |                |
| <b>Datum skončení přejímacího řízení:</b>                                                                                                                                                                                       |                         |                |
| <b>Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.</b> |                         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Jméno a příjmení</b> | <b>podpisy</b> |
| <b>Zástupci zhotovitele</b>                                                                                                                                                                                                     |                         |                |
| <b>Zástupci přejímací organizace</b>                                                                                                                                                                                            |                         |                |
| <b>Zástupci budoucího uživatele</b>                                                                                                                                                                                             |                         |                |
| <b>Ostatní účastníci řízení</b>                                                                                                                                                                                                 |                         |                |

**„III/11816 Dolní Hbity, most ev.č. 11816-1“**

**HARMONOGRAM PRACÍ**

|                                    | <i>měsíce</i> |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------------------------|---------------|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|                                    | 1             |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Zahájení prací                     |               |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady |               |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| SO 001 Demolice mostu              |               |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| SO 111 Dočasná trasa pro pěší      |               |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| SO 201 Most                        |               |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| Ukončení prací                     |               |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |

Zahájení realizace díla

Ukončení realizace díla

předpoklad 2025 - 2026

do 5 měsíců



Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

**SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ**

dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům:

| SEZNAM PODDODAVATELŮ |                     |                                   |          |                              |                                |                                                  |                                                           |                                               |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Č.                   | NÁZEV PODDODAVATELE | SÍDLO                             | IČO      | EMAILOVÁ ADRESA <sup>1</sup> | TELEFONNÍ KONTAKT <sup>1</sup> | IDENTIFIKACE ČÁSTI ZAKÁZKY,<br>KTEROU BUDE PLNIT | PODÍL V % (PŘÍPADNĚ<br>FINANČNÍ HODNOTOU V<br>KČ BEZ DPH) | PODDODAVATEL<br>PROKAZUJE ČÁST<br>KVALIFIKACE |
| 1.                   | M. Částka s.r.o.    | Mrkvičkova 1091/2, 163 00 Praha 6 | 27218643 | mcastka@miloscaska.cz        | +420 602 619 850               | geodetické práce                                 | 2,30%                                                     | NE                                            |
| 2.                   |                     |                                   |          |                              |                                |                                                  |                                                           |                                               |
| 3.                   |                     |                                   |          |                              |                                |                                                  |                                                           |                                               |
| 4.                   |                     |                                   |          |                              |                                |                                                  |                                                           |                                               |
| 5.                   |                     |                                   |          |                              |                                |                                                  |                                                           |                                               |
| 6.                   |                     |                                   |          |                              |                                |                                                  |                                                           |                                               |
| 7.                   |                     |                                   |          |                              |                                |                                                  |                                                           |                                               |
| 8.                   |                     |                                   |          |                              |                                |                                                  |                                                           |                                               |
| 9.                   |                     |                                   |          |                              |                                |                                                  |                                                           |                                               |
| 10.                  |                     |                                   |          |                              |                                |                                                  |                                                           |                                               |

Příloha č. 5 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

|                    |                                                                                                                                    |                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Objednatel stavby: | <b>Krajská správa a údržba silnic<br/>Středočeského kraje p.o.</b><br>se sídlem: Zborovská 11,<br>150 21 Praha 5<br>IČ: 000 66 001 | Razítko, datum, podpis: |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                 |                                                                      |                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Stavební dozor: | [BUDE DOPLNĚNO]<br>se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]<br>IČ: [BUDE DOPLNĚNO] | Razítko, datum, podpis: |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                 |                                                                      |                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Autorský dozor: | [BUDE DOPLNĚNO]<br>se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]<br>IČ: [BUDE DOPLNĚNO] | Razítko, datum, podpis: |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|             |                                                                      |                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Zhotovitel: | [BUDE DOPLNĚNO]<br>se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO]<br>IČ: [BUDE DOPLNĚNO] | Razítko, datum, podpis: |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|

Souřadnicový systém:  
Výškový systém:

|                 |                     |  |
|-----------------|---------------------|--|
| Číslo zakázky:  | Vedoucí projektant: |  |
| Schválil:       | Zodp. projektant:   |  |
| Tech. kontrola: | Vypracoval:         |  |
|                 |                     |  |
|                 |                     |  |

|             |       |       |                    |
|-------------|-------|-------|--------------------|
| Objednatel: | Obec: | Kraj: | <b>Středočeský</b> |
| Akce:       |       | Datum | Stupeň             |
|             |       |       | <b>RDS</b>         |
|             |       |       |                    |
| Objekt:     |       |       |                    |