

Akce: Dochlazení místností v 2. a 3. NP -
budova J1 - B

Celkové náklady po profesích:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vzduchotechnika	174 758 Kč	36 699 Kč	211 457 Kč

Cena celkem	174 758,00 Kč	36 699,18 Kč	211 457,18 Kč
-------------	---------------	--------------	---------------

Zařízení	Popis	Dodávka elementů a potrubí	Montáž elementů a potrubí	Cena celkem	Váha celkem
	Z1 Dochlazování místností v 2. a 3. NP	117 890,00	20 557,00	138 447,00	279,60
	Stavební práce	3 881,00	18 230,00	22 111,00	0,00
	Ostatní práce	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00
	Celkem vzduchotechnika	121 771,00	52 987,00	174 758,00	279,60
	Rekapitulace s profesemi VZDUCHOTECHNIKA	121 771,00	52 987,00	174 758,00	279,6
	Celková rekapitulace				
	Převod	121 771,00	52 987,00	174 758,00	279,6
	CELKEM:	121 771,00	52 987,00	174 758,00	279,6
	CELKEM ZAKÁZKA:			174 758,00	

č. pozice	název zařízení	počet	MJ	dodávka /MJ	montáž /MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž celkem (Kč)	váha/M J (kg)	váha celkem (kg)
Z1 Dochlazování místností v 2. a 3. NP									
1.1	Venkovní kondenzační jednotka Split o nominálním výkonu 2,5 kW. chladivo R32, maximální délka potrubí 20m, maximální hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky 47 dBA, 230V. jištění 16 A, včetně konzol a propojovací kabeláže s vnitřní jednotkou STANDARD: Daikin RXM25R	2	ks	23 628,00	3 544,20	47 256,00	7 088,40	32,0	64,0
1.2	Vnitřní jednotka nástěnná, chladicí výkon Qch=2,5 kW , maximální hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky 19/25/41 dBA, rozměry 295x778x272 mm, včetně ovladače STANDARD: Daikin FTXM25R	2	ks	12 887,00	1 933,05	25 774,00	3 866,10	10,0	20,0
1.3	Pryžové podstavce pod venkovní jednotky vč. roznášecích dlaždic	2	kmpl.	3 120,00	340,00	6 240,00	680,00	0,0	0,0
1.4	Potrubní rozvod chladiva, kapalina, plyn, včetně izolace	32	m	710,00	142,00	22 720,00	4 544,00	3,0	96,0
1.5	Doplnění chladiva R32	0,6	kg	850,00	42,50	510,00	25,50	1,0	0,6
1.6	Zákryt proti UV záření - venkovní rozvody, MARS žlaby na fasádě, AmTape	4	m	410,00	82,00	1 640,00	328,00	1,0	4,0
1.7	Plastový krycí systém vč. tvarovek ARTIsplit	10	m	350,00	17,50	3 500,00	175,00	1,0	10,0
1.8	Zkouška těsnosti dusík	2	kmpl.	0,00	900,00	0,00	1 800,00	0,0	0,0
1.9	Odvod kondenzátu v krycích lištách	15	m	350,00	70,00	5 250,00	1 050,00	3,0	45,0
1.10	Neobsazeno								
1.11	Montážní, spojovací materiál	40	kg	125,00	25,00	5 000,00	1 000,00	1,0	40,0
	Celkem					117 890,00	20 557,00		279,6
Stavební práce									
3.	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plocha do 0,025m2 tl do 600mm	3	ks	0,00	290,00	0,00	870,00	0,0	0,0
3.	Vybourání otvorů ve střeše vč. zapravení a zaizolování	1	ks	0,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,0	0,0
3.	Izolovaný prostup střechou 100x100x600 mm	1	ks	3 845,00	320,00	3 845,00	320,00	0,0	0,0
4.	Zazdívká otvorů	3	ks	0,00	110,00	0,00	330,00	0,0	0,0
5.	Výmalba směsí PRIMALEX - dva nátěry (dotčené plochy v jednotlivých patrech, sdk podhledy a pod)	2	m2	18,00	65,00	36,00	130,00	0,0	0,0
6.	Úklid	1	kmpl.	0,00	500,00	0,00	500,00	0,0	0,0
8.	Požární ucpávky	4	kmpl.	0,00	2 040,00	0,00	8 160,00	0,0	0,0
	Celkem					3 881,00	18 230,00		0,0
Ostatní práce									

č. pozice	název zařízení	počet	MJ	dodávka /MJ	montáž /MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž celkem (Kč)	váha/M J (kg)	váha celkem (kg)
1.	Komplexní vyzkoušení VZT zařízení	4	hod	0,00	450,00	0,00	1 800,00	0,0	0,0
3.	Transport venkovních jednotek na střechu	1	kmpl.	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,0	0,0
4.	Zaškolení obsluhy	2	hod	0,00	450,00	0,00	900,00	0,0	0,0
5.	Technické zabezpečení stavby	1	kmpl.	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,0	0,0
6.	Předávací dokumentace	1	kmpl.	0,00	200,00	0,00	200,00	0,0	0,0
7.	Dokumentace skutečného provedení	1	kmpl.	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,0	0,0
8.	Dopravné	1	kmpl.	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,0	0,0
	Celkem					0,00	14 200,00		0,00