

D O D A T E K č. 2

ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 9. 9. 2024

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **Ideal-Exterier s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 299830
se sídlem: Křížovnická 86/6, Praha 1, 110 00
IČO: 07362579
DIČ: CZ07362579
zastoupena: [REDACTED] jednatelem společnosti
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č. 2

I.

1. Dne 9. 9. 2024 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – obnova šachet na Úhlavském sběrači, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, jakož i méněprací. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací a méněprací je blíže specifikováno ve Změnovém listu č. 1 ze dne 15. 5. 2025 (viz Příloha č. 1).
3. Celková cena dodatečných prací činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku [REDACTED] Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny o dílo o částku 979.019,01 Kč bez DPH.
6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. odst. 1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

cena celkem bez DPH	6.922.019,01 Kč
----------------------------	------------------------

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Plzni dne:

Digitálně podepsal
Datum: 2025.05.27
11:19:27 +02'00'

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel

V Praze dne:





Digitally signed
by
Date: 2025.05.26
11:28:51 +02'00'

Ideal-Exterier s.r.o.

jednatel společnosti

Změnový list č. 1

ve smyslu příslušných ustanovení § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

„Obnova šachet - Úhlavský sběrač“	
SoD č.2024/712 uzavřená dne 9.9.2024	
Zdůvodnění víceprací: Po odstranění krycích vrstev konstrukcí a druhotných povrchových úprav stěn a stropů revizních šachet bylo po dohodě se zástupci provozu přistoupeno na změnu finálních sanací betonových konstrukcí tak, aby byla zajištěna vyšší odolnost a jejich krytí. Na základě skutečného zaměření rozměrů 23ks revizních šachet budou upraveny rozměry kompozitních prvků určené pro vystrojení jednotlivých šachet. Z podkladů, které měl projektant k dispozici nebyly výše uvedené skutečnosti zřejmé. Details jsou patrné z příloženého soupisu prací. Uvedená změna nemá vliv na termín dokončení díla.	
Vícepráce celkem:	
Méněpráce celkem:	
Celkem:	+ 979 019,01 Kč
Potvrzení změny	
za TDS: 	Dne 15.5.2025 
za Zhotovitele: 	 15.5.25
za Objednatele: 	Dne 15.5.2025 

Příloha č.1 – oceněný soupis prací
č.2 – zápisy z KD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: změna

Stavba: změna č.1 Úhlavský sběrač

KSO:		CC-CZ:	
Misto:	Plzeň	Datum:	13. 5. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IC:	
		DIČ:	
Projektant:		IC:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			979 019,01
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	979 019,01	205 593,99
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 184 613,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

	
Datum a podpis:	Datum a podpis: 13.5.2025
Razítko	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

změna

Stavba:

změna č.1 Úhlavský sběrač

Místo:

Plzeň

Datum:

13. 5. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

979 019,011 184 613,00


změna

méněprác SO-1 Obnova re...

e

změna

vícepráce SO-1 Obnova re...



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

změna č.1 Úhlavský sběrač

Objekt:

změna méněpráce - SO-1 Obnova re...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 5. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

13.5.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: změna č.1 Úhlavský sběrač
Objekt: změna méněpráce - SO-1 Obnova re...

Místo: Datum: 13. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Méněpráce

- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: změna č.1 Úhlavský sběrač
Objekt: změna méněpráce - SO-1 Obnova re...

Místo: Datum: 13. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Méněpráce				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
60	K	položka SoD 2	Zřízení bednění základových desek	m2	-6,440		
61	K	položka SoD 3	Odstranění bednění základových desek	m2	-6,440		
62	K	položka SoD 24	Vybourání kanalizačních ráků včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2	kus	-51,000		
5	K	položka SOD 5	Mazanina tl. přes 80 do 120mm z betonu prostého	m3	-10,483		
6	K	položka SOD 6	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	-10,483		
7	K	položka SOD 7	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,577		
8	K	položka SOD 8	Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 20 do 30 mm	m2	-104,830		
D		8	Trubní vedení				
64	K	položka SoD 9	Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v betonu	kus	-84,000		
65	K	položka SoD 10	Stupadla do šachet ocelová PE povlak zapouštěcí kapsová s vysekáním otvoru v betonu	kus	-111,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
28	K	položka SoD 28	Impregnační nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	-308,080		
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
69	K	položka SoD 35	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	-209,660		
70	M	111položka SoD 36	lak penetrační asfaltový	t	-0,115		
71	K	položka SoD 37	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP	m2	-104,830		
72	M	628položka SoD 38	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	-134,397		
73	K	položka SoD 39	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	-0,802		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
74	K	položka SoD 0006VDR	Dopravně inženýrská opatření	kpl	-7,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: změna č.1 Úhlavský sběrač
Objekt: změna vícepráce - SO-1 Obnova re...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13. 5. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		21,00%	
		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 13.5.2025

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: změna č.1 Úhlavský sběrač
Objekt: změna vícepráce - SO-1 Obnova re...

Místo: Datum: 13. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
HSV - Vícepráce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
8 - Trubní vedení	
767 - Konstrukce zámečnické	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: změna č.1 Úhlovský sběrač
Objekt: změna vícepráce - SO-1 Obnova re...

Místo: Datum: 13. 5. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Vícepráce				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
70	K	985311313 URS 2025/1	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	104,830		
63	K	NP	Nátěr a očištění kanalizačních ráků včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2	kus	51,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
73	K	777131111 URS 2025/1	Penetrační epoxidový nátěr StoPox GH 530 podlahy	m2	308,080		
72	K	777511145 URS 2025/1	Krycí epoxidová stěrka StoPox KU 601 tloušťky do 3 mm chemicky odolné lité podlahy	m2	308,080		
71	K	777612109 URS 2025/1	Uzavírací epoxidový nátěr StoPox WL 200 podlahy UV stabilní s protiskluzem	m2	308,080		
D		8	Trubní vedení				
66	K	NP 1	odrezivění, očištění, odmaštění a nátěr dvousložkový SIKA Xolutec	ks	195,000		
68	K	NP 2	montáž záchytných ok	ks	76,000		
67	K	NP 3	záchytné horolezecké oka nerez	ks	76,000		
D		767	Konstrukce zámečnické				
74	M	55241020 URS 2025/1	poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace	kus	27,000		
59	K	položka SoD 41 navýš	Montáž konstrukce z kompozitních profilů do 10 kg/m, vč.dodávky žebříků, s kompletací	m	121,000		
58	K	položka SoD7 navýš	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m navýšení množství	t	2,292		

Zápis z kontrolního dne stavby:

"Obnova šachet – Úhlavský sběrač"

pořadové číslo zápisu: KD05

přítomni: viz prezenční listina
V Plzni, dne 17. 01. 2025

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
4. BOZP
5. Kontrola kvality stavby
6. Sdělení (investor, AD, TDS, zhotovitel)
7. Termíny
8. Závěr – stanovení termínu příštího kontrolního dne

ad 1. Zahájení

společně byla uskutečněna prohlídka stavby. Poté bylo přistoupeno k jednání a dohodnuto následující.

ad 2. Kontrola úkolů z minulého KD

- zhotovitel předloží návrh úpravy vnitřních poklopů z kompozitu (panty, fixace poklopu atd) – trvá, poklopy budou dle požadavku provozu opatřeny panty, nutná je fixace poklopu k roštu z důvodu možného působení hydrodynamických sil ve sběrači – trvá
- zhotovitel předložil návrh TL od kompozitního poklopu šachty k odsouhlasení – byl odsouhlasen typ hlavních poklopů
- zhotovitel předloží ZL od změny materiálu vstupních poklopů, povrchové úpravy šachet
- po dohodě se zástupcem provozu budou ve větracích otvorech ponechány zábrany z roxorů, zábrana proti vniknutí bude provedena zevnitř šachty, zhotovitel navrhne řešení (nerez mřížka, kompozit ...) dle stavu na jednotlivých šachtách – trvá

ad 4. BOZP

- provádí pravidelné kontroly a záznam je veden v deníku.

ad 5. Kontrola kvality stavby

- kontrola kvality stavebních prací je prováděna průběžně, vč. jejich odsouhlasení a převzetí.

ad 6. Sdělení

- TDS upozorňuje, že jakékoliv návrhy změn oproti zadávací dokumentaci musí před jejich provedením schválit Vodárna a.s..
- fakturace zhotovitele bude předkládána dle SOD
- Probíhá kompletace kompozitních prvků žebříků a roštů, zábradlí.
- Zhotovitel je povinen dodržovat při instalaci platné normy (výška zábradlí, žebříky)
- Žebříky budou upevněny tak, aby nedocházelo k jejich nadměrnému prohýbání při používání. Nad žebříky bude instalováno záchytné oko.
- Umístění zábradlí v šachtách bude co nejbliž k otvorům. Žebříky primárně umísťovat tak, aby provozovatel nebyl ohrožen pádem při sestupu na podestu.
- Zhotovitel bude průběžně kontrolovat práci svých pracovníků, koordinovat nejasnosti se zástupci provozu.

ad 7. Příprava kolaudace – klíčové termíny

zatím neurčeno

ad 8. Závěr

Následující KD se uskuteční dle dohody na místě stavby. Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na KD.

Přílohy zápisu:

prezenční listina

zapsal:

Zápis z kontrolního dne stavby:

"Obnova šachet - Úhlavský sběrač"

pořadové číslo zápisu: KD06

přítomni: viz prezenční listina

V Plzni, dne 07. 02. 2025

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
4. BOZP
5. Kontrola kvality stavby
6. Sdělení (investor, AD, TDS, zhotovitel)
7. Termíny
8. Závěr - stanovení termínu příštího kontrolního dne

ad 1. Zahájení

společně byla uskutečněna prohlídka stavby. Poté bylo přistoupeno k jednání a dohodnuto následující.

ad 2. Kontrola úkolů z minulého KD

- zhotovitel předloží návrh úpravy vnitřních poklopů z kompozitu (panty, fixace poklopu atd) - trvá, poklopy budou dle požadavku provozu opatřeny panty, nutná je fixace poklopu k roštu z důvodu možného působení hydrodynamických sil ve sběrači - trvá
- zhotovitel předložil návrh TL od kompozitního poklopu šachty k odsouhlasení - byl odsouhlasen typ hlavních poklopů
- zhotovitel předloží ZL od záměny materiálu vstupních poklopů, povrchové úpravy šachet - hotovo
- po dohodě se zástupcem provozu budou ve větracích otvorech ponechány zábrany z roxorů, zábrana proti vniknutí bude provedena zevnitř šachty, zhotovitel navrhne řešení (nerez mřížka, kompozit ...) dle stavu na jednotlivých šachtách - trvá - edit je možné použít PE deskový materiál
- Umístění zábradlí v šachtách bude co nejbliž k otvorům. Žebříky primárně umísťovat tak, aby provozovatel nebyl ohrožen pádem při sestupu na podestu. - došlo k opravě, bude zkontrolováno

ad 4. BOZP

- provádí pravidelné kontroly a záznam je veden v deníku.

ad 5. Kontrola kvality stavby

- kontrola kvality stavebních prací je prováděna průběžně, vč. jejich odsouhlasení a převzetí.

ad 6. Sdělení

- TDS upozorňuje, že jakékoliv návrhy změn oproti zadávací dokumentaci musí před jejich provedením schválit Vodárna a.s..
- fakturace zhotovitele bude předkládána dle SOD
- Probíhá kompletace kompozitních prvků žebříků a roštů, zábradlí.
- Zhotovitel je povinen dodržovat při instalaci platné normy (výška zábradlí, žebříky)
- Zhotovitel bude průběžně kontrolovat práci svých pracovníků, koordinovat nejasnosti se zástupci provozu.
- Dle zprávy zhotovitele je hotova cca polovina kompozitů v šachtách
- Zhotovitel navrhl úpravu stávajících úhelníkových lemování otvorů tak, aby je nebylo nutné bourat, pošle bližší info technologie úpravy
- Zhotovitel dá nabídku na D+M posuvných madel ve výstupních poklopech. Bude zohledněno detailní umístění žebříků / vstupní poklop.
- Zhotovitel upraví ZL dle připomínek TDS a zástupce Vodárna a.s.

ad 7. Příprava kolaudace - klíčové termíny

zatím neurčeno

ad 8. Závěr

Následující KD se uskuteční 7.3.2025 od 9:00h na místě stavby. Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na KD.

Přílohy zápisu: prezenční listina

zapsal:

Zápis z kontrolního dne stavby:

"Obnova šachet – Úhlavský sběrač"

pořadové číslo zápisu: KD07

přítomni: viz prezenční listina
V Plzni, dne 07. 03. 2025

Program:

1. Zahájení
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
4. BOZP
5. Kontrola kvality stavby
6. Sdělení (investor, AO, TDS, zhotovitel)
7. Termíny
8. Závěr – stanovení termínu příštího kontrolního dne

ad 1. Zahájení

společně byla uskutečněna prohlídka stavby. Poté bylo přistoupeno k jednání a dohodnuto následující.

ad 2. Kontrola úkolů z minulého KD

- zhotovitel předloží návrh úpravy vnitřních poklopů z kompozitu (panty, fixace poklopu atd) – trvá, poklopy budou dle požadavku provozu opatřeny panty, nutná je fixace poklopu k roštu z důvodu možného působení hydrodynamických sil ve sběrači – trvá
- po dohodě se zástupcem provozu budou ve větracích otvorech ponechány zábrany z roxorů, zábrana proti vniknutí bude provedena zevnitř šachty, zhotovitel navrhne řešení (nerez mřížka, kompozit ...) dle stavu na jednotlivých šachtách – trvá – edit je možné použít PE deskový materiál – zhotovitel předložit vzorek k odsouhlasení
- Zhotovitel navrhl úpravu stávajících úhelníkových lemování otvorů tak, aby je nebylo nutné hourat, pošle bližší info technologie úpravy – trvá, bude spojeno s TP sanace všech kovových částí.
- Zhotovitel dá nabídku na D+M posuvných madel ve výstupních poklopech. Bude zohledněno detailní umístění žebříků / vstupní poklop. – hotovo, nebude součástí dodávky

ad 4. BOZP

– provádí pravidelné kontroly a záznam je veden v deníku.

ad 5. Kontrola kvality stavby

– kontrola kvality stavebních prací je prováděna průběžně, vč. jejich odsouhlasení a převzetí.

ad 6. Sdělení

- TDS upozorňuje, že jakékoliv návrhy změn oproti zadávací dokumentaci musí před jejich provedením schválit Vodárna a.s..
- fakturace zhotovitele bude předkládána dle SOD
- Probíhá reprofilace betonových povrchů, omývání povrchu šachet.
- Zhotovitel bude průběžně kontrolovat práci svých pracovníků, koordinovat nejasnosti se zástupci provozu.
- Dle zprávy zhotovitele je hotova instalace kompozitů v šachtách
- Zhotovitel předloží TL od nátěru tubusu schozů
- Zhotovitel předloží soupis sanovaných stupadel, žebříková stupadla v místě spadišť, kapsová ve zbylých částech
- Zhotovitel upozornil na zhoršený stav stropů jedné ze šachet, pošle upřesnění a foto, bude dále konzultováno
- Zhotovitel upřesní dobu dodání poklopů

ad 7. Příprava kolaudace – klíčové termíny

zatím neurčeno

ad 8. Závěr

Následující KD se uskuteční 14.3.2025 od 9:00h na místě stavby. Tento zápis slouží zároveň jako pozvánka na KD.

Přílohy zápisu: prezenční listina

zapsal: