

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-206-009
Stavba: Sv Průběžná



KSO:
Místo: revír Horní Stropnice

CC-CZ:
Datum: 11.3.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

465 899,33

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	465 899,33	97 838,90
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH


v

CZK

563 738,23

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-206-009

Stavba: Sv Průběžná

Místo: revír Horní Stropnice

Datum: 11.3.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

██████████a




Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

465 899,33 563 738,23

2025-206-009 Sv Průběžná

465 899,33 563 738,23



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Sv Průběžná

Místo: revír Horní Stropnice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11.3.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

465 899,33

D HSV Práce a dodávky HSV

465 899,33

D 1 Zemní práce

83 085,63

1	K	111251204	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm při lesnicko-technických melioracích (LTM), v ploše jednotlivě přes 30 m2	m2	61,500	31,50	1 937,25
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV 0,725-0,830 km
VV 205*1*0,3

61,500

2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	408,700	105,90	43 281,33
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV 247*0,5
VV 1200*0,1
VV 826*0,2
VV Součet

123,500

120,000

165,200

408,700

3	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	12,000	181,10	2 173,20
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

4	M	58337308	Štěrkopísek frakce 0/32	t	25,200	419,00	10 558,80
---	---	----------	-------------------------	---	--------	--------	-----------

VV 12*2,1

25,200

5	K	181006113	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	2 043,500	12,30	25 135,05
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

VV 408,7/0,2

2 043,500

D 5 Komunikace pozemní

142 185,00

6	K	564821111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm	m2	300,000	79,10	23 730,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV 0,580-0,650 km
VV 70*2
VV 0,725-0,805 km
VV 80*2
VV Součet

140,000

160,000

300,000

7	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	795,000	149,00	118 455,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

VV 0,805-1,020 km
VV 215*3

645,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			1,430-1,480 km				
VV			50°3		150,000		
VV			Součet		795,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				207 099,94
8	K	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	7,000	13 748,80	96 241,60
VV			0,836 km				
VV			1		1,000		
VV			0,982 km				
VV			2		2,000		
VV			1,460 km				
VV			2		2,000		
VV			2,110 km				
VV			2		2,000		
VV			Součet		7,000		
9	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	18,000	149,60	2 692,80
VV			0,982 km				
VV			6		6,000		
VV			1,460 km				
VV			6		6,000		
VV			2,110 km				
VV			6		6,000		
VV			Součet		18,000		
10	M	28617047	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10	m	18,000	945,30	17 015,40
VV			0,982 km				
VV			6		6,000		
VV			1,460 km				
VV			6		6,000		
VV			2,110 km				
VV			6		6,000		
VV			Součet		18,000		
11	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m neztěsněných nebo ztěsněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m ³ /m	m	247,000	84,00	20 748,00
VV			0,725-0,930 km				
VV			205		205,000		
VV			0,958-1,000 km				
VV			42		42,000		
VV			Součet		247,000		
12	K	938902421	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku do 500 mm	m	8,000	49,80	398,40
VV			0,836 km				
VV			8		8,000		
13	K	938902472	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 50 do 75% průměru propustku přes 500 do 1000 mm	m	8,000	410,00	3 280,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,836 km				
	VV		8		8,000		
14	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 200,000	19,00	22 800,00
	VV		0,725-1,020 km				
	VV		70*2		140,000		
	VV		1,380-1,630 km				
	VV		250*2		500,000		
	VV		1,840-2,120 km				
	VV		280*2		560,000		
	VV		Součet		1 200,000		
15	K	938909612	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm	m2	826,000	37,59	31 049,34
	VV		0,725-1,020 km				
	VV		295*2,8		826,000		
16	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm	m	6,000	1 456,70	8 740,20
	VV		0,982 km				
	VV		6		6,000		
17	K	N1	Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici strojně tryskáním proudem vody	ks	7,000	590,60	4 134,20
	VV		0,460 km				
	VV		1		1,000		
	VV		0,560 km				
	VV		1		1,000		
	VV		0,715 km				
	VV		1		1,000		
	VV		0,755 km				
	VV		1		1,000		
	VV		1,050 km				
	VV		1		1,000		
	VV		1,230 km				
	VV		1		1,000		
	VV		1,290 km				
	VV		1		1,000		
	VV		1,370 km				
	VV		Součet		7,000		
D	998		Přesun hmot				33 528,76
18	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	300,825	59,10	17 778,76
	VV		300*0,08*2,1		50,400		
	VV		795*0,15*2,1		250,425		
	VV		Součet		300,825		
19	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá stavenišť	kpl	1,000	15 750,00	15 750,00
	VV		1		1,000		