

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/12
Stavba: Demolice chaty Hubertka

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Jaroslav Ferenz

Projektant:

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 10358501
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			153 760,06
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	153 760,06	32 289,70
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			186 049,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/12

Stavba: Demolice chaty Hubertka

Místo:

Datum:

28.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Ferenz

Zpracovatel:

██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		153 760,06	186 049,76
2025/12	Demolice chaty Hubertka	153 760,06	186 049,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice chaty Hubertka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.04.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Jaroslav Ferenz

IČ:

10358501

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

153 760,06

DPH základní
snížená

Základ daně
153 760,06
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
32 289,62
0,00

Cena s DPH

v CZK

186 049,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice chaty Hubertka

Místo:

Datum: 28.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Ferenz

Zpracovatel: T [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	153 760,06
HSV - Práce a dodávky HSV	118 843,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	73 285,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	45 558,06
712 - Povlakové krytiny	2 560,00
PSV - Práce a dodávky PSV	34 917,00
998 - Přesun hmot	34 917,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice chaty Hubertka

Místo:

Datum: 28.04.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Ferez

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 153 760,06

D HSV Práce a dodávky HSV 118 843,06

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 285,00

1	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	8,508	2 000,00	17 016,00
	PP		Bourání základů z betonu proloženého kamenem				
	VV		(8+8+5+5+5)*0,5*0,3"základové pasy"		4,650		
	VV		7,5*5*0,1"základová deska"		3,750		
	VV		0,6*0,6*0,3"základová patka"		0,108		
	VV		Součet		8,508		

12	K	962032631	Bourání zdíva komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	1,125	4 200,00	4 725,00
	PP		Bourání zdíva nadzákladového komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou				
	VV		0,5*0,5*4,5		1,125		
	VV		Součet		1,125		

2	K	966068111	Demontáž dřevěných konstrukcí úplná	m3	7,580	6 800,00	51 544,00
	PP		Demontáž dřevěných stěn nebo konstrukcí chladicích systémů bez ohledu na druh, včetně doplňkových konstrukcí úplná				
	VV		(2*2,2*0,1)+(5*2,2*0,1)*2		2,640		
	VV		(5*2,2*0,1)+(6*2,2*0,1)*2		3,740		
	VV		5*8*0,03"strop"		1,200		
	VV		Součet		7,580		

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot 45 558,06

3	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	15,314	100,00	1 531,40
	PP		Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
	VV		8,508*1,8"základy"		15,314		
	VV		Součet		15,314		

14	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	1,800	110,00	198,00
	PP		Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
	VV		1,125*1,6"komínové zdívo"		1,800		
	VV		Součet		1,800		

4	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	13,613	12,00	163,36
	PP		Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	VV		8,508*1,6"základy"		13,613		
	VV		Součet		13,613		

13	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	1,800	100,00	180,00
	PP		Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění				
	VV		1,8"komínové zdívo"		1,800		

5	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	13,613	2 100,00	28 587,30
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m				
	VV		13,613"základy"		13,613		
	VV		Součet		13,613		

6	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3,790	2 200,00	8 338,00
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		7,58*0,5		3,790		
	W		Součet		3,790		
11	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	0,400	10 000,00	4 000,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového s obsahem dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01				
	W		0,4		0,400		
	W		Součet		0,400		
	D	712	Povlakové krytiny				2 560,00
9	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvě	m2	64,000	40,00	2 560,00
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvě				
	W		3,2*10*2		64,000		
	W		Součet		64,000		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				34 917,00
	D	998	Přesun hmot				34 917,00
15	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	34,917	1 000,00	34 917,00
	PP		Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m				
	W		15,314+1,8+13,613+3,790+0,4		34,917		
	W		Součet		34,917		

