

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Kaplice - Kaplice - Výspravy

Objekt:

Platnost CN:

Objednatel: Město Kaplice

Zhotovitel: ERTL Milan s.r.o.

Platnost CN: Kaplice

Zpracoval: KE

Datum: 9. 4. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV HSV 949,30

1 Zemní a bourací práce 235,30

1	221	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	1,000		
2	221	113107442	Frézování krytu živичných tl 40-50 mm při překopecch strojně	m2	1,000		
3	221	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného, s doplněním kameniva	m2	1,000		

5 Komunikace 679,00

4	221	21	Spojovací postřik/nátěr	m2	1,000		
5	221	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopecch plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO tl 40-50 mm	m2	1,000		
6	221	919732221	Styčná spára za studena	m	1,000		

997 Přesun sutě 20,00

7	221	997221612	Naložení, odvoz vybouraného materiálu, likvidace	m2	1,000	20,00	20,00
---	-----	-----------	--	----	-------	-------	-------

998 Přesun hmot 15,00

8	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	m2	1,000	15,00	15,00
---	-----	-----------	--	----	-------	-------	-------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15,00

9	000	070001000	zabezpečení pracoviště - zábrany/dopravní značení	m2	1,000	15,00	15,00
---	-----	-----------	---	----	-------	-------	-------

Celkem bez DPH 964,30
Celkem s DPH 21 % 1 166,80

