

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2025-035

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno
Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:

Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA, [REDACTED]

ve věcech technických: Ivana Střešítková DiS, [REDACTED]

za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):

Ing. Petr Hocek, [REDACTED]

Jiří Hruška, [REDACTED]

Vladislav Skalka, [REDACTED]

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek, [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. NTP Build s.r.o.,

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 140658,

Sídlo: Šmahova 1374/101, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 21947554

DIČ: CZ21947554

Bankovní spojení: Fio Banka a.s.

Číslo účtu: 2202967710/2010

Zastoupena: Ing. Martin Vondrák, jednatel

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: mtj8ku7

Adresa pro doručování: Plynářská 1, 602 00 Brno

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) uzavřely na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**PS 0611 - Stavební opravy v objektu Kasárna Svatoplukova Brno**“, systémové číslo NEN N006/25/V00002630, jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je provedení oprav kanceláří a další drobné stavební práce s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektu ve vojenském areálu Kasárna Svatoplukova Brno.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**PS 0611 - Stavební opravy v objektu Kasárna Svatoplukova Brno**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Stavební práce v budovách č.1, 2 a 10 ve vojenském objektu Kasárna Svatoplukova Brno.
 - 2.1.2. Zpracování časového harmonogramu prací-zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 5 pracovních dní po převzetí staveniště/pracoviště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „**Položkový rozpočet**“, v příloze č. 2 smlouvy „**Upřesnění podmínek realizace**“ a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „**PS 0611 - Stavební opravy v objektu Kasárna Svatoplukova Brno**“, systémové číslo N006/25/V00002630. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě chápán také jako (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění BOZP. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel a pokyny, které mu sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;

- b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla a jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo s požadovanou úrovní výsledné kvality či s parametry díla;
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- 2.5.** Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.3. smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6.** Zhotovitel se dále zavazuje, provést případné další práce nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7.** Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
- 2.8.** Změna předmětu plnění smlouvy o případné vícepráce či méněpráce podléhá vždy dohodě smluvních stran. Zjistí-li smluvní strany potřebu takovéto změny, zpracuje zhotovitel popis této změny, odůvodnění její potřeby, ocenění postupem dle článku 3 odst. 3.7 smlouvy, vliv na termín plnění (dále jen „**změnový list**“) a doloží jej položkovým rozpočtem, případně listinami, z kterých nové skutečnosti pro změnu předmětu plnění smlouvy vyplývají. Změnový list podepisují osoby ve věcech smluvních. Na základě změnových listů mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1.** Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:
- 2 379 970,00 Kč bez DPH**
- (slovy: dva miliony tři sta sedmdesát devět tisíc devět set sedmdesát korun českých)
- 3.2.** K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě že zhotovitel je plátcem DPH, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 499 793,70 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **2 879 763,70 Kč**.
- 3.2.1.** Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, smluvní strany si sjednávají, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě a od její účinnosti se jí obě strany budou řídit. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH a stane se jím v průběhu plnění této smlouvy, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3.** Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně provedené práce a poskytnuté dodávky. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena za dílo může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
 - a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště bude stanoven bez zbytečného odkladu, **nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy** a zhotovitel si jej dohodne s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského areálu.
- 4.2. Termín zahájení plnění: **dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.**
- 4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 28. srpna 2025.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede kontaktní osoba objednatele ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů zažádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že

k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla, nedojde-li k jiné dohodě stran.
- 4.7. Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny: pondělí–pátek 6.00 – 18.00 hod., v sobotu, v neděli a ve státní svátky jen po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění jsou budovy č. 1 Provozní budova, č. 2 Administrativní budova a č. 10 Sklady ve vojenském areálu Svatoplukova 84 Brno, CE 06-03-03.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
 - a) předání staveniště/pracoviště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - e) převzetí dokončeného díla
 osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
 - a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště včetně jejich vstupu a vjezdu;
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních/montážních prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště,

- připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi/pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního/montážního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
 - 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (které budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
 - 5.8. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
 - 5.9. Zhotovitel si vybuduje zařízení staveniště/pracoviště.
 - 5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a kontaktní osobou objednatele ve věcech technických s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
 - 5.11. Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele ve věcech technických se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
 - 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody (dále jen „energie“). Podmínky odběru energií včetně způsobu úhrady nákladů budou ujednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena za poskytnuté energie představuje vlastní náklady zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn připojovat vlastní odběrná zařízení do vnitřních sítí objednatele a odebírat tak energie bez vědomí objednatele a bez uzavření samostatné smlouvy upravující jejich poskytování.

- 5.13.** Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále odpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14.** Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži a za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15.** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16.** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17.** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18.** Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2024), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19.** Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20.** Při provádění díla zhotovitel dále:
- a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození;
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.);
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.
- 5.21.** Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem kontaktní osoby objednatele ve věcech technických.
- 5.22.** V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1.** Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady vzniklými prováděním díla.
- 6.2.** Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho odstranění (odprodej) bude řešeno objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí rozřazení odpadů podle pokynů kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1.** Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1.** K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy;
 - c) záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - d) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;
 - f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2.** Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) Objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude sepsán zápis o předání a převzetí díla.

- nebo
- b) Objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. nebo
 - c) Objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
- 7.4. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena za dílo bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to **elektronicky** do datové schránky ID: **ukbwexd** – Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: **fakturace@mo.gov.cz**, s fakturou na prvním místě. Faktura a její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 IŠO/IEC; UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0003-2025-035**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatel.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud bylo smluvním stranám přiděleno dle příslušných právních předpisů;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen **odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek**, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení

faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

- 8.7. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.8. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu a není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
- 8.10. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla i zhotovovaného díla je po celou dobu plnění smlouvy objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla i prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného **plnění minimálně ve výši ceny za dílo vč. DPH**. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po zahájení plnění.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v zápisu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.

- 10.3. Reklamacie se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění) nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamacie oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamacie, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeučtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán zápis.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný v čl. 4.1. nebo termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.7. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie nebo nakládání s odpady zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč**, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
- 11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč**.
- 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013

Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

- 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
 - a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a občanů jiných států, kteří předloží platné vízum či vízum o strpění). Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup vojenských areálů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - b) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského areálu předloží zhotovitel minimálně 3 dny předem seznam všech osob, které budou do areálu vstupovat (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého pobytu) a seznam dopravní a pracovní techniky (typ a registrační značka). Při jakýchkoli změnách je zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat, a to po celou dobu trvání smlouvy.
 - c) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského areálu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13

Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - d) nemožnost objednateli kontrolovat prováděné dílo;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN, EN ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu v něm stanoveném či jiným zápisem objednatele;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „fakturu rozpracovaného díla“;

- b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a písemně (na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy) vyzve objednatele, k „předání rozpracovaného díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
- c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 **Závěrečná ujednání**

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným podle sídla poskytovatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adres, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4.** Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.5.** Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.6.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.7.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách, jednajících ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě, avšak smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně oznámit. Doručením takového oznámení je změna účinná vůči druhé smluvní straně.

- 14.8.** Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě, oboustranně podepsána zaručeným elektronickým podpisem a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.9.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
- 14.10.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.11.** Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
- | | |
|--|----------|
| Příloha č. 1 – Položkový rozpočet | 31 stran |
| Příloha č. 2 – Upřesnění podmínek realizace | 1 strana |
| Příloha č. 3 – Podmínky BOZP..... | 3 strany |
| Příloha č. 4 – Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona | 1 strana |

Za objednatele:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucí Oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:

NTP Build s.r.o.
Ing. Martin Vondrák
jednatel

Ing
MARTIN
VONDRÁK

Digitálně podepsal
Ing MARTIN
VONDRÁK
Datum: 2025.05.23
05:57:03 +02'00'

"PS 0611 - Stavební opravy v objektu Kasárna Svatoplukova Brno" - položkový rozpočet

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	Kasárna Svatoplukova Brno budova č. 001, provozní budova				
1	Vypuštění a napuštění systému ÚT v budově, 2. a 3.NP, včetně odvzdušnění všech koncových radiátorů	soub	1,00		
	Opravy v 2.NP, m. č. 201, kancelář				
2	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů	soub	1,00		
3	Seřízení kování plastového okna 135 x 235cm	ks	2,00		
4	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 50x130 cm, provedení standard, bílé barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	4,00		
5	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, bílé barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00		
6	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197 x 80), barva smetanová, dle původní	m ²	1,50		
7	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 80 x10 cm, montáž přišroubováním	ks	1,00		
8	Demontáž, dodávka a montáž dveřního kování klika - klika, provedení nerez, např.: VISION, EXCLUSIVE, ACT a pod.	ks	1,00		
9	Demontáž, dodávka a montáž vnitřního koženkového čalounění, na stávající dveřní křídlo, např.: Standom, LUX, a pod., 197x 80cm	ks	1,00		
10	Demontáž a zpětná montáž litinových radiátorů, (100 x 60cm)	ks	2,00		
11	Demontáž, dodávka a montáž litinových žebířů ústředního topení, dle původních na 2 otopná tělesa, včetně montáže odvzdušňovacího šroubu, výkon 54 - 71W	ks	14,00		
12	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn (za tělesem ústředního topení), včetně penetrace a vyhlazení	m ²	4,00		
13	Výmalba stěn za radiátory, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m ²	4,00		
14	Komplexní úklid, po ukončení prací, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby před kanceláří apod...	m ²	40,00		
15	Likvidace odpadu	soub	1,00		
	Opravy v 2.NP, m. č. 202, kancelář				
16	Seřízení kování plastového okna 135 x 235cm	ks	2,00		
17	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 50x130 cm, provedení standard, bílé barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	4,00		
18	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, bílé barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00		
19	Demontáž, dodávka a montáž horizontální dřevěné ochranné lišty na stěnu, 180 x18cm, přišroubováním, povrch - bezbarvý lak	ks	1,00		
20	Demontáž, dodávka a montáž bílé plastové lišty k ochraně rohu, 25 x 25mm, v.50cm, montáž přilepením	ks	2,00		
21	Demontáž, dodávka a montáž dveřního kování klika - klika, provedení nerez a zámkové vložky FAB, se sadou 3ks klíčů	ks	1,00		
22	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197x 80), barva smetanová, dle původní	m ²	1,50		
23	Likvidace odpadu	soub	1,00		
	Opravy v 2.NP, m. č. 203a, kancelář				
24	Seřízení kování plastového okna 135 x 235cm	ks	2,00		
25	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 50x130 cm, provedení standard, bílé barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	4,00		
26	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, bílé barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00		
27	Nátěr 2ks zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197x 80), barva smetanová, dle původní	m ²	3,00		
28	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 80 x10 cm, montáž přišroubováním	ks	2,00		
29	Demontáž, dodávka a montáž horizontální dřevěné ochranné lišty na stěnu, 180 x18cm, přišroubováním na příčku SDK, povrch - bezbarvý lak	ks	1,00		
30	Demontáž, dodávka a montáž dveřního kování klika - klika, provedení nerez, např.: VISION, EXCLUSIVE, ACT a pod.	ks	1,00		

31	Demontáž, dodávka a montáž dveřního kování klika - klika, provedení nerez, včetně zámku pro vložku FAB	ks	1,00
32	Demontáž a zpětná montáž zámkové vložky FAB	ks	1,00
33	Likvidace odpadu	soub	1,00
Opravy v 2.NP, m. č. 203b, kancelář			
34	Seřízení kování plastového okna 135 x 235cm	ks	1,00
35	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 50x130 cm, provedení standard, bílé barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00
36	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, bílé barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00
37	Demontáž, dodávka a montáž dveřního kování klika - klika, provedení nerez, např.: VISION, EXCLUSIVE, ACT a pod.	ks	1,00
38	Demontáž, dodávka a montáž vnitřního koženkového čalounění, na stávající dveřní křídlo, např.: Standom, LUX, a pod., 197x 80cm	ks	2,00
39	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197x 80), barva smetanová dle původní	m ²	2,00
40	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 80 x10 cm, montáž přišroubováním	ks	1,00
41	Demontáž, dodávka a montáž bílé plastové mřížky 30 x 30cm	ks	1,00
42	Demontáž, dodávka a montáž bílé plastové lišty k ochraně rohu, 25 x 25mm, v.- 50cm, montáž přilepením	ks	2,00
43	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stropu - závěs cca 50 cm pod stávající stropní konstrukcí, š.3,98m, d.5,95m	m ²	24,00
44	Likvidace odpadu	soub	1,00
Opravy v 2.NP, m. č. 204a, kancelář			
45	Seřízení kování plastového okna 135 x 235cm	ks	1,00
46	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 50x130 cm, provedení standard, bílé barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00
47	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, bílé barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00
48	Nátěr 2ks zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197x 80), barva smetanová, dle původní	m ²	4,00
49	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 80 x10 cm, montáž přišroubováním	ks	2,00
50	Demontáž, dodávka a montáž dveřního kování klika - klika, provedení nerez, např.: VISION, EXCLUSIVE, ACT a pod.	ks	1,00
51	Demontáž, dodávka a montáž plastové lišty k ochraně rohu, 25 x 25mm, v.- 50cm, barva bílá, montáž přilepením	ks	2,00
52	Demontáž, dodávka a montáž vnitřního koženkového čalounění, na stávající dveřní křídlo, 197x 80cm, např.: Standom, LUX, a pod.	ks	1,00
53	Likvidace odpadu	soub	1,00
Opravy v 2.NP, m. č. 204b, kancelář			
54	Seřízení kování plastového okna 135 x 235cm	ks	2,00
55	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 50x130 cm, provedení standard, bílé barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	4,00
56	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, bílé barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00
57	Nátěr 1ks zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197x 80), barva smetanová, dle původní	m ²	2,00
58	Nátěr 1ks zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197x 125), barva smetanová, dle původní	m ²	2,50
59	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 125 x10 cm, montáž přišroubováním	ks	1,00
60	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 80 x10 cm, montáž přišroubováním	ks	1,00
61	Demontáž, dodávka a montáž dveřního kování klika - klika, provedení nerez, např.: VISION, EXCLUSIVE, ACT apod.	ks	1,00
62	Likvidace odpadu	soub	1,00
Opravy v 2.NP, m. č. 211-1, chodba Odd OÚZ			
63	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů, včetně kovových regálů, polic, nástěnky apod.	soub	1,00
64	Demontáž a zpětná montáž dřevěných garnýží, d. 200cm	ks	6,00
65	Demontáž a zpětná montáž, ukotvení regálů, přišroubováním ke stěně	ks	8,00

66	Demontáž, dodávka a montáž 2ks ocelového profilu "L", 50x50x2000mm, zpevnění dveřního nadpraží	m	4,00	
67	Demontáž, dodávka a montáž lehkého výplňového zdiva tl.15cm, do ocel. profilů nade dveřmi, včetně zapravení nadpraží vápenocementovou maltou	m ²	1,00	
68	Demontáž, dodávka a montáž kovové zárubně, včetně zapravení ostění a nadpraží vápenocementovou maltou, 197 x145cm	ks	1,00	
69	Nátěr zárubně pro dvojkřídle dveře: 2x syntetický, (197 x 145cm), barva smetanová, dle původní	m ²	2,00	
70	Demontáž, dodávka a montáž dvoukřídlových plných dřevěných, částečně prosklených dveří, 145x197cm, výplň plná deska, prosklení matné tvrzené, 20x 50cm v horní části pravého i levého křídla, tl.4mm, aktivní pravé křídlo s osazeným samozavíračem typu BRANO, v levém křídle kabelové elektromagnetické střelkové otvírání, nerezové kování klika - koule, např. typ ALTAMURA 6, 8 a pod..	ks	1,00	
71	Demontáž keramické dlažby pod dveřmi	m ²	1,00	
72	Rozřezání betonové plochy pode dveřmi tl.5cm	m	5,00	
73	Demontáž, dodávka a montáž hlazeného betonového potěru v tl. 5cm, včetně penetrace	m ²	1,00	
74	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod dlažbu, tl. 2-5mm	m ²	1,00	
75	Dodávka a montáž protiskluzové dlažby o rozměru 15 x 15 cm, včetně vyspárování, barva tm. žlutá, (např. Rako color a pod..)	m ²	1,00	
76	Nátěr stěny olejovou barvou, odstín matná bílá, včetně penetrace, (v místě kuchyňského koutu)	m ²	3,00	
77	Překrytí osvětlovacích těles, okenních otvorů, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	20,00	
78	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m ²	276,00	
79	Nátěr soklu stěny olejovou barvou, odstín matná bílá, včetně vyspárování podkladu a penetrace, v.25cm, d.55,1m	m ²	14,00	
80	Celková výmalba stěn a stropu, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m ²	274,00	
81	Komplexní úklid, mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, úklid chodby před kanceláří apod...	m ²	105,00	
82	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Opravy v 2.NP, m. č. 213, kuchyňka				
83	Demontáž a zpětná montáž dřevěné garnýže v délce 2m	ks	1,00	
84	Demontáž stávající kuchyňské linky	ks	1,00	
85	Dodávka a montáž kuchyňské linky: <u>Pracovní deska:</u> tl. 4 - 4,6cm, šířka 60cm, povrchová úprava sv. hnědá, imitace dřeva, dle původní. Délka - 340cm, s pravým zaoblením 40cm. Zalištování ke keramickému obkladu stěny. Horní díly, v designovém provedení sv.dřeva, spodní díly barva bílá lesklá, (např. typ skříněk Naturel Easy), výška pracovní desky 87cm s podnoží 15 cm (vč. soklu). <u>Horní díly s hloubkou 30 - 32cm, v délce 340cm:</u> 1 x skříňka policová jednokřídlová otevíravá š.60cm, v. 60cm, s 1 vnitřní policičkou 2 x skříňka policová dvoukřídlová otevíravá š. 90 cm, v. 60 cm, s 1 vnitřní policičkou 1 x skříňka policová jednokřídlová otevíravá š.60cm, v. 60cm, s 1 vnitřní policičkou 1 x čtverhranový policový díl, 2 policičky, š. 40cm, v.60cm Profrézování drážky do spodní části, pro osazení páskového osvětlení pracovní desky 3m. <u>Spodní díly: hloubka 55 cm, celková délka 340cm:</u> 1x zásuvková skříňka, se čtyřmi zásuvkami, š. 60cm 1x dvoukřídlová skříňka, š.90cm, bez poliček, v pracovní desce osazen dřez s odkapem 1x dvoukřídlová policová skříňka, š.90cm, dvě policičky, v pracovní desce osazen indukční dvouplotýnkový vařič 1x jednokřídlová otevíravá skříňka, š. 60cm, dvě vnitřní policičky 1 x čtverhranový policový díl 2 policičky š. 40cm	ks	1,00	
86	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dřezu s odkapem, včetně sifonu, vestavnou vodovodní baterii, napojení na rozvod vody a odpadu, např.: Franke Smart apod.	ks	1,00	
87	Demontáž, dodávka a montáž vestavěné indukční varné desky dvouplotýnkové, včetně připojení, parametry shodné s MORA VDIT 33D	ks	1,00	
88	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn (vápenocementová a štuková), včetně vyhlazení a penetrace	m ²	3,00	
89	Seřízení kování plastového okna 135 x 235cm	ks	1,00	

90	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 50x130 cm, provedení standard, bílé barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00		
91	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, bílé barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00		
92	Demontáž podlahové krytiny, včetně obvodové lišty	m ²	17,50		
93	Demontáž podkladních podlahových desek	m ²	17,50		
94	Zapravení prasklin a nerovností v podkladním betonu, sanační cementovou stěrkou, např. Mapei, Baumit a pod. včetně vyhlazení povrchu, tl.2 - 5mm	m	5,00		
95	Dodávka a montáž podlahových desek tl.18mm, např. OSB, pero-drážka	m ²	17,50		
96	Dodávka a montáž podlahových desek tl.15mm, kladené do kříže, např. DURELIS, pero-drážka s připevněním k podkladu OSB přišroubováním, (dodržet výšku bezbarierového napojení na chodbu)	m ²	17,50		
97	Dodávka a montáž vinylové krytiny lepené, (tl.2mm), zátěžová třída 33, určeno pro větší zátěž, (např. Gerflor, Expona apod.), včetně vyhlazení, povrch světlé dřevo - dle uživatele	m ²	17,50		
98	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty - pásek 5 -8 cm, nalepení po obvodu místnosti	m	23,00		
99	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stropu - závěs 30 cm pod stávající stropní konstrukcí, š.2,86m, d.5,96m	m ²	17,50		
100	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197 x 80), barva smetanová, dle původní	m ²	2,00		
101	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 80 x 10 cm, montáž přišroubováním	ks	1,00		
102	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	2,00		
103	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m ²	76,00		
104	Celková výmalba stěn, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m ²	76,00		
105	Komplexní úklid, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby před kanceláří apod...	m ²	23,00		
106	Likvidace odpadu	soub	1,00		
Opravy v 2.NP, m. č. 216, umývárna					
107	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197x 80), barva smetanová, dle původní	m ²	2,00		
108	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 80 x10 cm, montáž přišroubováním	ks	1,00		
109	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů a pod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	2,00		
110	Vytmelení nerovností, prasklin a děr v sádrokartonu, přebroušení před výmalbou	m ²	3,50		
111	Výmalba sádrokartonových stěn, 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplísňovou složkou, např.: Mykostop, apod., včetně penetrace	m ²	3,50		
112	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m ²	39,00		
113	Výmalba: 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplísňovou složkou, např.: Mykostop, a pod.	m ²	39,00		
114	Komplexní úklid, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby a pod...	m ²	14,00		
115	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00		
Opravy v 2.NP, m. č. 217, WC - Ž					
116	Sesazení spojů a srovnání polykarbonátové stěny, v.-165cm, š.- 400cm	ks	1,00		
117	Demontáž, dodávka a montáž hliníkové obvodové lišty, 15x15mm, ve spodní části polykarbonátové stěny, barva stříbrná	m	4,00		
118	Nátěr trubního vedení k radiátorům: 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá dle původní	m ²	1,50		
119	Demontáž, dodávka a montáž toaletního sedátka na WC, barva bílá, plast	ks	1,00		
120	Vytmelení nerovností, prasklin a děr v sádrokartonu, přebroušení před výmalbou	m ²	8,50		
121	Výmalba sádrokartonových stěn, 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplísňovou složkou, např.: Mykostop, apod., včetně penetrace	m ²	8,50		
122	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m ²	11,00		
123	Výmalba: 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplísňovou složkou, např.: Mykostop, a pod.	m ²	11,00		
124	Komplexní úklid, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby a pod...	m ²	10,00		
125	Likvidace odpadu	soub	1,00		

Opravy v 2.NP, m. č. 218, WC - M			
126	Seřízení kování plastového okna 135 x 235cm	ks	1,00
127	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 50x130 cm, provedení standard, bílé barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00
128	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, bílé barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00
129	Nátěr litinového radiátoru a trubního vedení: 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá, dle původní	m²	2,00
130	Demontáž, dodávka a montáž toaletního sedátka na WC, barva bílá, plast	ks	2,00
131	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů a pod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m²	4,00
132	Vytmelení nerovností, prasklin a děr v sádkkartonu, přebroušení před výmalbou	m²	7,50
133	Výmalba sádkkartonových stěn, 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplísňovou složkou, např.: Mykoston, a pod., včetně penetrace	m²	7,50
134	Škrábání, sádkování a penetrace před výmalbou	m²	34,00
135	Celoplošná výmalba: 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplísňovou složkou, např.: Mykoston, a pod.	m²	43,00
136	Komplexní úklid, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby a pod...	m²	21,00
137	Likvidace odpadu	soub	1,00
2.NP - kriminální služba			
Opravy v 2.NP, m. č. 211-1, chodba, (před m.č. 205-C)			
138	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 90 x10 cm, montáž přišroubováním i přilepením	ks	1,00
Opravy v 3.NP, m. č. 307, kancelář			
139	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů	soub	1,00
140	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 90 x17 cm, montáž přišroubováním i přilepením	ks	1,00
141	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197x 90), barva bílá dle původní	m²	2,00
142	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m²	4,00
143	Škrábání, sádkování a penetrace před výmalbou	m²	140,00
144	Celková výmalba: barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m²	140,00
145	Komplexní úklid, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby a pod...	m²	42,00
146	Likvidace odpadu	soub	1,00
Opravy v 3.NP, m. č. 309, kancelář			
147	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů	soub	1,00
148	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn (vápenocementová a štuková), včetně vyhlazení	m²	3,00
149	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 90 x15 cm, montáž přišroubováním i přilepením	ks	1,00
150	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197x 90), barva bílá dle původní	m²	2,00
151	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m²	4,00
152	Škrábání, sádkování a penetrace před výmalbou	m²	113,00
153	Celková výmalba: barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m²	113,00
154	Komplexní úklid, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby a pod...	m²	34,00
155	Likvidace odpadu	soub	1,00
Opravy v 3.NP, m. č. 310, kancelář			
156	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů	soub	1,00
157	Vystěhování a nastěhování trezoru 54 x55 x100cm, cca 150 kg	ks	1,00
158	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 90 x17 cm, montáž přišroubováním i přilepením	ks	1,00
159	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197x 90), barva bílá dle původní	m²	2,00
160	Nátěr trubního vedení k radiátorům: 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá dle původní	m²	4,00

161	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	6,00	
162	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m ²	160,00	
163	Celková výmalba: barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	160,00	
164	Komplexní úklid, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby a pod...	m ²	54,00	
165	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Opravy v 3.NP, m. č. 311, kancelář				
166	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů	soub	1,00	
167	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 90 x 15 cm, montáž přišroubováním i přilepením	ks	1,00	
168	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197x 90), barva bílá dle původní	m ²	2,00	
169	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn (vápenocementová a štuková), včetně vyhlazení	m ²	2,00	
170	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů a pod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	3,00	
171	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m ²	105,00	
172	Celková výmalba: barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	105,00	
173	Komplexní úklid, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby a pod...	m ²	30,00	
174	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Opravy v 3.NP, m. č. 312 -1, kancelář				
175	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů	soub	1,00	
176	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 90 x 10 cm, montáž přišroubováním i přilepením	ks	1,00	
177	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197x 90), barva bílá dle původní	m ²	2,00	
178	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů a pod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	4,00	
179	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m ²	79,00	
180	Výmalba: barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	79,00	
181	Vytmelení nerovností, prasklin a děr v sádkartonu, přebroušení před výmalbou	m ²	25,00	
182	Výmalba stěny z SDK, barva bílá: 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	25,00	
183	Komplexní úklid, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby a pod...	m ²	30,00	
184	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Opravy v 3.NP, m. č. 315 + 316, kanceláře				
185	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů	soub	1,00	
186	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 80 x 10 cm, montáž přišroubováním i přilepením	ks	1,00	
187	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 90 x 17 cm, montáž přišroubováním i přilepením	ks	2,00	
188	Nátěr 2ks zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197x 90 + 197x 80cm), barva bílá dle původní	m ²	4,00	
189	Demontáž, dodávka a montáž plastové bílé lišty k ochraně rohu, 25 x 25mm, v.1,7m, montáž přilepením	ks	2,00	
190	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů a pod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	6,00	
191	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m ²	172,50	
192	Celková výmalba: barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	172,50	
193	Komplexní úklid, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby a pod...	m ²	44,00	
194	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Opravy v 3.NP, m. č. 317, umývárna				
195	Seřízení kování plastového okna 135 x 235cm	ks	1,00	
196	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 50x130 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00	

197	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00		
198	Demontáž, dodávka a montáž nerezového čtyřháčku dl. cca 30cm, (umístěno na stěnu vedle umývadla)	ks	1,00		
199	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů a pod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	3,00		
200	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m ²	87,00		
201	Celoplošná výmalba: 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplísňovou složkou, např.: Mykoston, a pod.	m ²	87,00		
202	Komplexní úklid, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby a pod...	m ²	29,00		
203	Likvidace odpadu	soub	1,00		
Opravy v 3.NP, m. č. 318-2, sprcha					
204	Demontáž spodní části sprchového koutu o rozměru 90 x 90 cm včetně napojení na rozvod kanalizace	ks	1,00		
205	Demontáž, dodávka a montáž betonu v tl.5-7cm - vyspádování sprchového koutu	m ²	0,90		
206	Dodávka a montáž odtokového žlabu včetně roštu z nerezové oceli a sifonu, dl. 85 cm	ks	1,00		
207	Demontáž, dodávka a montáž odpadní kanalizace DN 70 – piast včetně tvarovek a napojení na rozvod kanalizace včetně bouracích prací a s uvedením stavebních konstrukcí do původního stavu	bm	1,00		
208	Demontáž, dodávka a montáž betonového podkladu v tl.5 - 8cm	m ²	0,90		
209	Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	0,90		
210	Dodávka a provedení stěrky izolace proti vodě	m ²	2,00		
211	Dodávka a montáž bandážové izolace proti vlhkosti ve styku stěny s podlahou š.- 20cm	bm	4,00		
212	Dodávka a provedení dlažby s protiskluzovou úpravou o rozměru 20 x15cm (např. RAKO), včetně vodotěsného vyspárování, odstín dle původního	m ²	0,90		
213	Dodávka a montáž sprchových dveří posuvných - profily chrom, výplň sklo "grape", š. 90cm, výška 190cm	ks	1,00		
214	Demontáž, dodávka a montáž nerezové baterie sprchové pákové směšné, včetně sprchové růžice na hadici	ks	1,00		
215	Demontáž, dodávka a montáž nerezového nosníku na uchycení sprchové růžice	ks	1,00		
216	Demontáž, dodávka a montáž mýdlenky - nerez	ks	1,00		
217	Demontáž, dodávka a montáž nerezového čtyřháčku dl. cca 30cm, (umístěno na stěnu před vstupem do sprchy)	ks	1,00		
218	Likvidace odpadu	soub	1,00		
Opravy v 3.NP, m. č. 318-3, WC-M + m. č. 318-1, WC - M předsíň					
219	Seřízení kování plastového okna 135 x 235cm	ks	1,00		
220	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 50x130 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00		
221	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60 x110 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00		
222	Demontáž, dodávka a montáž toaletního sedátka na WC, barva bílá, plast	ks	3,00		
223	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	5,00		
224	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m ²	50,00		
225	Celoplošná výmalba: 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplísňovou složkou, např.: Mykoston, a pod.	m ²	50,00		
226	Komplexní úklid, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby a pod...	m ²	35,00		
227	Likvidace odpadu	soub	1,00		
Opravy v 3.NP, m. č. 320, chodba					
228	Nátěr 1ks zárubně: 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197x 80), barva bílá, dle původní	m ²	2,00		
229	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 80 x10 cm, montáž přišroubováním i přilepením	ks	1,00		
230	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m ²	55,00		
231	Celková výmalba: barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	55,00		
232	Komplexní úklid, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby a pod...	m ²	20,00		
233	Likvidace odpadu	soub	1,00		

	Opravy v 3.NP, m. č. 321, kuchyňka			
234	Demontáž a zpětná montáž garnýže dl. 200 cm	ks	1,00	
235	Demontáž stávající kuchyňské linky v délce 340cm	ks	1,00	
236	Dodávka a montáž kuchyňské linky: <u>Pracovní deska:</u> tl. 4 - 4,6cm, šířka 60cm, povrchová úprava světlé dřevo, dle původní. Délka - 340cm, s pravým zaoblením 40cm. Zališťování ke keramickému obkladu stěny. Horní díly, v designovém provedení světlého dřeva, spodní díly bílé lesklé, (např. typ skříněk Naturel Easy), výška pracovní desky 87cm s podnoží 15 cm (vč. soklu). <u>Horní díly s hloubkou 30 - 32cm, v délce 280cm:</u> 1x skříňka policová pro mikrovlnou troubu, š. 60 cm, v. 60 cm, s 1 vnitřní poličkou 2x skříňka otevíravá s 1 vnitřní poličkou, š. 90cm, v.60cm 1x čtvrtkruhový policový díl, 2 poličky, š. 40cm, v.60cm Profrézování drážky do spodní části, pro osazení páskového osvětlení pracovní desky 2,4m <u>Spodní díly: hloubka 55 cm, celková délka 340cm:</u> 1x zásuvková skříňka 5 zásuvek, š. 60cm 1x dvoukřídla skříňka, š.90cm, 1 vnitřní polička, v pracovní desce osazen nerez dřez s odkapem 1x dvoukřídla skříňka, š.90cm, 2 vnitřní poličky 1x dveřová skříňka, š.40cm, 1 vnitřní polička, v pracovní desce osazena indukční varná deska - 2 plotýnky 1x otevřený korpus skřínky s prostorem pro lednici, š. 60cm	ks	1,00	
237	Demontáž, dodávka a montáž nerezového dřezu s odkapem, včetně sifonu, vestavnou vodovodní baterii, napojení na rozvod vody a odpadu, např.: Franke Smart apod.	ks	1,00	
238	Demontáž, dodávka a montáž vestavěné indukční varné desky dvouplotýnkové, včetně připojení, parametry shodné s MORA VDIT 33DC	ks	1,00	
239	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn pod obklad (vápenocementová a štuková), včetně vyhlazení a penetrace	m ²	2,50	
240	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 90 x10 cm, montáž přišroubováním i přilepením	ks	1,00	
241	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 90 x15 cm, montáž přišroubováním i přilepením	ks	1,00	
242	Nátěr 2ks zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197x 90), barva bílá, dle původní	m ²	4,00	
243	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	4,00	
244	Skrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m ²	76,50	
245	Celková výmalba: barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	76,50	
246	Komplexní úklid, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby a pod...	m ²	22,00	
247	Likvidace odpadu	soub	1,00	
	Opravy v 3.NP, m. č. 325, podesta mezi 2NP a 3NP			
248	Mechanické obroušení starého nátěru kovového zábradlí, 415 x 105cm	m ²	4,50	
249	Nátěr kovového zábradlí: 2x syntetický, barva bílá dle původní	m ²	4,00	
250	Mechanické obroušení poškozeného dřevěného madla, hrubé a jemné, d.415cm, š.5cm	m ²	0,75	
251	Nátěr a impregnace dřevěného madla: 2x syntetický transparentní lak vnitřní s mezibroušením, barva dle původního	m ²	0,75	
252	Likvidace odpadu a úklid	soub	1,00	
	Elektroinstalace, Kasárna Svatoplukova, budova č.001			
	Kasárna Svatoplukova - budova 001, 2 NP, místnost 211-1, vstupní dvoukřídlové dveře ke kancelářím 201-204 B			
253	Odpojení, demontáž, zpětná montáž a zapojení zvonkového tabla včetně husího krku, propojek a kabeláže pro prostup stěnou v délce 1m	soub	1,00	
254	Odpojení zámku, demontáž, zpětná montáž a zapojení vedení k elektrickému zámku	soub	1,00	
	Kasárna Svatoplukova - budova 001, 2 NP, místnost 216 umývárna			

255	Demontáž, dodávka a montáž elektrický bezdotykový osoušeč rukou s nerezovým matným krytem, 230V , 1640W , IP 23, 60dB, doba osoušení 38s, pevné připojení. Technické parametry podobné Merida Optima	ks	2,00		
Kasárna Svatoplukova - budova 001, 2 NP, místnost 217 WC					
256	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	1,00		
257	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 37W včetně zdroje. 4000K, 4600lm, IP 20, rozměry 1210 x 238 x 52mm, optický systém KVM , mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL4000RM2KVM4ND	ks	1,00		
258	Demontáž spínače	ks	1,00		
259	Dodávka a montáž spínače bílý č.5, komplet včetně rámečku a krytu, IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango), vč. nízké panelová krabice	ks	1,00		
260	Demontáž lišt	m	6,00		
261	Demontáž vedení umístěného ve stávající liště	m	6,00		
262	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 20 x 20 barva - bílá	m	6,00		
263	Provedení průrazu průměr 30mm zdívm do 20cm	ks	1,00		
264	Demontáž stávajících vedení	m	7,00		
265	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm2	m	7,00		
266	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, montáži kabelů a krabic	m ²	1,00		
267	Výmalba 2 x PRIMALEX bílý a penetrace	m ²	1,00		
Kasárna Svatoplukova - budova 001, 2 NP, místnost 203 B					
268	Demontáž spínače	ks	1,00		
269	Dodávka a montáž spínače bílý č.5, komplet včetně rámečku a krytu, IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango) se šroubovými spoji	ks	1,00		
270	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	6,00		
271	Dodávka a montáž LED svítidlo (včetně zdroje) do minerálního podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4000 lm ,4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-LN	ks	6,00		
272	Demontáž přístrojových a instalačních krabic	ks	1,00		
273	Dodávka a montáž panelové krabice, včetně propojovacích svorek	ks	1,00		
274	Demontáž stávajících vedení	m	8,00		
275	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm2	m	8,00		
Kasárna Svatoplukova - budova 001, 2 NP, místnost 203A2 (označení na dveřích 203A)					
276	Demontáž, dodávka a montáž víčka přístrojové krabice a propojovacích svorek	ks	2,00		
277	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	2,00		
278	Demontáž instalační krabice	ks	2,00		
279	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	2,00		
280	Demontáž zásuvek	ks	2,00		
281	Dodávka a montáž zásuvky s přepětovou ochranou, dvojnásobné, natočené 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357 B)	ks	2,00		
282	Demontáž stávajících vedení	m	1,00		
283	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 2,5 mm2	m	1,00		
284	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, montáži kabelů a krabic	m ²	0,50		
285	Výmalba 2 x PRIMALEX bílý a penetrace	m ²	1,00		
Kasárna Svatoplukova - budova 001, 2 NP, místnost 204A					
286	Demontáž, dodávka a montáž víčka přístrojové krabice a propojovacích svorek	ks	2,00		
287	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	2,00		
288	Demontáž instalační krabice	ks	2,00		
289	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	2,00		
290	Demontáž zásuvek	ks	2,00		
291	Dodávka a montáž zásuvky s přepětovou ochranou, dvojnásobné, natočené 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357 B)	ks	2,00		
292	Demontáž stávajících vedení	m	1,00		
293	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 2,5 mm2	m	1,00		
294	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, montáži kabelů a krabic	m ²	0,50		
295	Výmalba 2 x PRIMALEX bílý a penetrace	m ²	0,70		

	Kasárna Svatoplukova - budova 001, 2 NP, místnost 213 - kuchyňka				
296	Demontáž zářivkových a žá. svítidel	ks	4,00		
297	Dodávka a montáž LED svítidlo (včetně zdroje) do minerálního podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4000 lm, 4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-LN	ks	3,00		
298	Demontáž spínače	ks	2,00		
299	Demontáž, dodávka a montáž spínače bílý č.1, komplet včetně rámečku a krytu, IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00		
300	Dodávka a montáž spínač sporákový 3pólový, bílý IP 20, 400V /16A technické parametry (tech. parametry shodné s ABB Tango 3425A-0344 B)	ks	1,00		
301	Demontáž zásuvek	ks	2,00		
302	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	2,00		
303	Demontáž přístrojových a instalačních krabic	ks	3,00		
304	Dodávka a montáž panelové krabice, včetně propojovacích svorek	ks	1,00		
305	Dodávka a montáž pod omítku krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí. Technické parametry shodné s Kopos KU 68-1903	ks	2,00		
306	Demontáž, dodávka a montáž osvětlovacího pásu pracovní desky kuchyňské linky o délce 2,4 m a příkonu minimálně 10 W/m, 4000-5000K, včetně přívodu, trafa, vypínače a potřebného propojení	soub	1,00		
307	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže a přístrojových krabic pod omítku	m	29,00		
308	Provedení průrazu průměr 30mm zdívkou do 20cm	ks	1,00		
309	Demontáž stávajících vedení	m	55,00		
310	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm ²	m	30,00		
311	Dodávka, montáž kabel silový 750 V CYKY J 5 x 4 mm ²	m	25,00		
312	Mechanické úpravy rozvaděče, demontáž krytu, odpojení upravovaných obvodů, včetně demontáže měněných jističích prvků	soub	1,00		
313	Demontáž starých jističích prvků	ks	1,00		
314	Dodávka a montáž do R3 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00		
315	Dodávka a montáž do R3 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A/3, Jmenovitý reziduální proud 0,03A, Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20, Počet pólů : 4, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00		
316	Demontáž, dodávka a montáž do R3 propojovací lišty	m	0,60		
317	Provedení popisu nových okruhů R3 popisovačem	soub	1,00		
318	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, montáži kabelů a krabic	m ²	6,00		
319	Výmalba 2 x PRIMALEX bílý a penetrace	m ²	19,00		
	Kasárna Svatoplukova - budova 001, 3 NP, místnost 321 - kuchyňka				
320	Demontáž zářivkových a žá. svítidel	ks	2,00		
321	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 78W včetně zdroje. 4000K, 9300lm, IP 20, rozměry 1210 x 410 x 52mm, optický systém KVM, mřížka matný hliník, Technické parametry shodné s Modus LLL10000RM4KVM4ND na stávající rozvod	ks	2,00		
322	Demontáž, dodávka a montáž osvětlovacího pásu pracovní desky kuchyňské linky o délce 2,4 m a příkonu minimálně 10 W/m, 4000-5000K, včetně přívodu, trafa, vypínače a potřebného propojení	soub	1,00		
323	Demontáž přístrojových a instalačních krabic	ks	4,00		
324	Dodávka a montáž panelové krabice, včetně propojovacích svorek	ks	1,00		
325	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technické parametry shodné s Kopos KP-68	ks	2,00		
326	Demontáž spínače	ks	3,00		
327	Dodávka a montáž spínače bílý č.1, komplet včetně rámečku a krytu, IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango) se šroubovými spoji	ks	1,00		
328	Dodávka a montáž spínač sporákový 3pólový, bílý IP 20, 400V /16A technické parametry (tech. parametry shodné s ABB Tango 3425A-0344 B)	ks	1,00		
329	Demontáž zásuvek	ks	3,00		
330	Demontáž, dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, šroubové svorky, 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5512A-2349 B)	ks	3,00		

331	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže a přístrojových krabic pod omítku	m	27,00	
332	Demontáž stávajících vedení	m	56,00	
333	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm ² , zakončení pro trafo k osvětlení pracovní desky zvolit po dohodě s dodavatelem kuchyňské linky	m	28,00	
334	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 5 x 4 mm ²	m	28,00	
335	Provedení průrazu průměr 30mm zdířem do 60cm	ks	1,00	
336	Demontáž, dodávka a montáž vývodka kabelová se svorkovnicí včetně rámečku IP 20, 400V /16A(design podobný ABB Tango) umístění zvolit po dohodě s dodavatelem kuchyňské linky	ks	1,00	
337	Demontáž starých jističů prvků	ks	2,00	
338	Dodávka a montáž do R4 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2. Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00	
339	Dodávka a montáž do R4 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A/3, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 4. Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00	
340	Demontáž, dodávka a montáž do R4 propojovací lišty	m	1,00	
341	Provedení popisu nových okruhů R4 popisovačem	soub	1,00	
342	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, montáži kabelů a krabic	m ²	6,00	
343	Výmalba 2 x PRIMALEX bílý a penetrace	m ²	20,00	
344	Vyřezání otvoru průměru 5cm, pro přívod mikrovlnné trouby do korpusu kuchyňské linky	ks	1,00	
	Kasárna Svatoplukova - budova 001, 3 NP, místnost 319-1 WC sprcha			
345	Demontáž, dodávka a montáž elektrický bezdotykový osoušeč rukou s nerezovým matným krytem, 230V , 1640W , IP 23, 60dB,doba osoušení 38s, pevné připojení. Technické parametry podobné Merida Optima	ks	1,00	
	Kasárna Svatoplukova - budova 001, 3 NP, místnost 317 umývárna			
346	Demontáž, dodávka a montáž elektrický bezdotykový osoušeč rukou s nerezovým matným krytem, 230V , 1640W , IP 23, 60dB,doba osoušení 38s, pevné připojení. Technické parametry podobné Merida Optima	ks	1,00	
	Kasárna Svatoplukova - budova 001 - ostatní práce			
347	Ostatní a vedlejší náklady - elektroinstalace	kpl	1,00	
348	Dodání výkresové dokumentace nové el. instalace 2. NP a 3. NP budova 001 dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00	
349	Dodání výkresové rozvaděče (R3, R4) - nové okruhy dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00	
350	Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize nové elektroinstalace Kasárna Svatoplukova - budova 001, 2.a3. NP, rozvaděčů (R3 a R4 - nové okruhy), včetně dodání 3 ks revizních zpráv.	soub	1,00	
	Kasárna Svatoplukova Brno budova č. 002 - administrativní budova			
	1.NP			
	Opravy v m.č. 102, návštěvní místnost			
351	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů	soub	1,00	
352	Demontáž rozhlasu po drátě včetně spínače nástěnného ovládání	ks	1,00	
353	Demontáž podlahové krytiny, včetně obvodové lišty	m ²	21,00	
354	Demontáž podkladních podlahových desek tl.18 a 15mm	m ²	21,00	
355	Zapravení prasklin a nerovnosti v podkladním betonu, sanační cementovou stěrkou, např. Mapei, Baumit a pod. včetně vyhlazení povrchu, tl.2 - 5mm	m	6,00	
356	Dodávka a montáž podlahových desek tl.18mm, např. OSB, pero-drážka	m ²	21,00	
357	Dodávka a montáž podlahových desek tl.15mm, kladené do kříže, např. DURELIS, pero-drážka s připevněním k podkladu OSB příšroubováním. Dodržet jednotnou výšku s podlahou v m.č. 103	m ²	21,00	
358	Dodávka a montáž vinylové krytiny lepené, (tl.2mm), zátěžová třída 33, určeno pro větší zátěž, (např. Gerflor, Expona a pod.), včetně vyhlazení, barva světle šedá - dle uživatele	m ²	21,00	

359	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty - pásek 5-8 cm, nalepení po obvodu místnosti	m	20,00	
360	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 45x130 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00	
361	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00	
362	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn (vápenocementová a štuková), včetně vyhlazení	m ²	2,00	
363	Nátěr litinového radiátoru a trubního vedení: 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá, dle původní	m ²	2,00	
364	Demontáž, dodávka a montáž plastové bílé lišty k ochraně rohu, 25 x 25mm, v.1,7m, montáž přilepením na SDK	ks	1,00	
365	Demontáž, dodávka a montáž interierových plných laminovaných vstupních dveří do umývárny, 80 x197cm, vhodných do vlhkého prostředí, ve spodní části s mřížkovým odvětráním, včetně kování - eloxovaný hliník, (kliky - kliky) a vnitřního zámku, barva bílá	ks	1,00	
366	Vyřezání otvoru pro osazení větrací mřížky do spodní části vstupních dveří	ks	1,00	
367	Dodávka a montáž protilehlých dvoudílných větracích mřížek 475 x 80mm pro odvětrání, do spodní části dveřního křídla, provedení (stříbrné - bílé)	ks	2,00	
368	Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty, (dlažba - PVC), do m.č. 112 - umývárna, š. 5cm, d. 80cm, barva stříbrná, uchycení příšroubováním i přilepením	ks	1,00	
369	Demontáž, dodávka a montáž protipožárních plných dveří, (míra požární odolnosti E130DP3), barva dle původní, 90 x197cm, kování - nerez (kliky-kliky), vnitřní vložkový zámek FAB, sada 3 ks klíčů	ks	1,00	
370	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu: 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 90 x10cm, montáž příšroubováním	ks	1,00	
371	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních plných dveří do m.č.103, barva bílá dle uživatele, 90 x197cm, nutno výškově upravit, kování - nerez (kliky-kliky), vnitřní vložkový zámek FAB, sada 3 ks klíčů	ks	1,00	
372	Nátěr 3ks zárubní: 2 x syntetický, barva hnědá, dle původní, včetně odstranění stávajícího nátěru	m ²	6,00	
373	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	5,50	
374	Vytmelení nerovností, prasklin a děr v sádkkartonu, penetrace a přebroušení před výmalbou	m ²	22,00	
375	Výmalba stropu ze sádkkartonu se zalomením 0,5m, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	22,00	
376	Škrábání, sádkování a penetrace před výmalbou	m ²	65,00	
377	Výmalba: 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	65,00	
378	Komplexní úklid, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby před kanceláří a pod...	m ²	34,00	
379	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Opravy v m.č. 103, vrátice z ul. Podsednická				
380	Vystěhování a zpětné nastěhování nábytku a zařízení předmetů	soub	1,00	
381	Demontáž a zpětná montáž zavěšených skříněk 75 x 40cm	ks	5,00	
382	Vystěhování a zpětné nastěhování příručního trezoru 45 x55 x70 cm, cca 100kg	soub	1,00	
383	Demontáž rozhlasu po drátě včetně spínače nástěnného ovládání	ks	1,00	
384	Demontáž stávající garnýže dl. 200cm	ks	1,00	
385	Demontáž podlahové krytiny, včetně obvodové lišty	m ²	25,00	
386	Demontáž podkladních podlahových desek tl.18 a 15mm	m ²	25,00	
387	Zapravení prasklin a nerovností v podkladním betonu, sanační cementovou stěrkou, např. Mapei, Baumit a pod. včetně vyhlazení povrchu, tl.2 - 5mm	m	5,00	
388	Dodávka a montáž podlahových desek tl.18mm, např. OSB, pero-drážka	m ²	25,00	
389	Dodávka a montáž podlahových desek tl.15mm, kladené do kříže, např. DURELIS, pero-drážka s připevněním k podkladu OSB příšroubováním. Dodržet jednotnou výšku s podlahou v m.č. 103	m ²	25,00	
390	Dodávka a montáž vinylové krytiny lepené, (tl.2mm), zátěžová třída 33, určeno pro větší zátěž, (např. Gerflor, Expona a pod.), včetně vyhlazení, barva světle šedá - dle uživatele	m ²	25,00	
391	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty - pásek 5-8 cm, nalepení po obvodu místnosti	m	21,00	

392	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 45x130 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00		
393	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00		
394	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn (vápenocementová a štuková), včetně vyhlazení	m ²	2,00		
395	Nátěr litinového radiátoru a trubního vedení: 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá, dle původní	m ²	2,00		
396	Demontáž, dodávka a montáž protipožárních plných dveří, (míra požární odolnosti E130DP3), s protihlukovým těsněním, barva dle původní, 90 x197 cm, kování - nerez (klika-klika), vnitřní vložkový zámek FAB, sada 3 ks klíčů	ks	1,00		
397	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197 x 90), barva bílá, dle původní	m ²	2,00		
398	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 90 x15 cm, montáž přišroubováním	ks	1,00		
399	Demontáž, dodávka a montáž 2ks ocelového profilu "L", 50x50x2200mm, zpevnění okenního nadpraží	m	4,00		
400	Demontáž, dodávka a montáž lehkého výplňového zdiva tl.15cm, do ocel. profilů nade dveřmi, včetně zapravení ostění a nadpraží vápenocementovou maltou	m ²	1,50		
401	Demontáž, dodávka a montáž interierového hliníkového výdejního okna,š.-1800mm, v.- 1200mm s horizontálním rozdělením. Horní výplň 2x 900 x 600mm, pevná - neotvíravá, dolní levá výplň 900 x 600mm pevná - neotvíravá, dolní pravá výplň 900 x 600mm posuvná, sklo čiré průhledné tl. 4mm, např.: SLIDE - H	ks	1,00		
402	Demontáž, dodávka a montáž vnitřního plastového parapetu tl. 50mm, před výdejním okénko, d. 1800mm, š. 260mm, včetně zapravení	ks	1,00		
403	Demontáž, dodávka a montáž plastové bílé lišty k ochraně rohu, 25 x 25mm, v.1,7m, montáž přilepením	ks	3,00		
404	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů a pod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	4,00		
405	Vytmelení nerovností, prasklin a děr v sádrokartonu, penetrace a přebroušení před výmalbou	m ²	25,00		
406	Výmalba stropu ze sádrokartonu se zalomením 0,5m, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	25,00		
407	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m ²	70,00		
408	Výmalba stěn, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	70,00		
409	Komplexní úklid opravovaných prostor, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby před kancelář a pod...	m ²	32,00		
410	Likvidace odpadu	soub	1,00		
Opravy v m.č. 107, kancelář					
411	Vystěhování a nastěhování nábytku, zařízení předmetů a polic	soub	1,00		
412	Demontáž rozhlasu po drátě včetně spínače nástěnného ovládání	ks	1,00		
413	Demontáž, dodávka a montáž dveřního kování klika - klika, provedení nerez, např.: VISION, EXCLUSIVE, ACT a pod.	ks	1,00		
414	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 45 x130 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00		
415	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60 x110 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00		
416	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu: 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 90 x15cm, montáž přišroubováním	ks	1,00		
417	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn (vápenocementová a štuková), včetně vyhlazení	m ²	1,00		
418	Nátěr rohu místnosti do výše 120cm olejovou omyvatelnou barvou, odstín matná bílá, včetně penetrace a vyspravení podkladu	m ²	2,50		
419	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů a pod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	4,00		
420	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m ²	62,00		
421	Výmalba stěn, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	62,00		
422	Vytmelení nerovností, prasklin a děr v sádrokartonu, penetrace a přebroušení před výmalbou	m ²	21,00		

423	Výmalba stropu ze sádkokartonu se zalomením 0,5m, barva bílá: 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod.	m ²	21,00		
424	Komplexní úklid opravovaných prostor, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby před kanceláří a pod...	m ²	26,00		
425	Likvidace odpadu	soub	1,00		
Opravy v m.č. 111, chodba, (u schodiště)					
426	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 45 x130 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00		
427	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60 x110 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00		
428	Likvidace odpadu	soub	1,00		
Opravy v m.č. 111, chodba, (proti m.č.106)					
429	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 45x130 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00		
430	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00		
431	Likvidace odpadu	soub	1,00		
Opravy v m.č. 112, umývárna					
432	Demontáž stávající popraskané keramické dlažby, 1 x1,5m	m ²	1,50		
433	Rozřezání betonové plochy tl.5cm	m	5,00		
434	Demontáž, dodávka a montáž hlazeného betonového potěru tl.5cm	m ²	1,50		
435	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	1,50		
436	Dodávka a montáž protiskluzové dlažby o rozměru 30 x 30 cm (např. Taurus, Kréta), včetně vodotěsného vyspárování, barva: dle původní, sv. béžová	m ²	1,50		
437	Demontáž, dodávka a montáž keramického obkladu místnosti, 20 x 40cm, výška obložení stěn 1,6 m, barva sv.béžová, např. Tahiti), bílé vodotěsné vyspárování	m ²	8,00		
438	Dodávka a montáž plastového olistování - zakončení obkladu po obvodu	m	5,00		
439	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení	m ²	8,00		
440	Demontáž, dodávka a montáž umývadla cca 55 x 45 cm, včetně samostatného uzávěru - roháčku, zátky, sifonu, napojení na rozvod vody a na odpad	ks	1,00		
441	Demontáž, dodávka a montáž baterie míchací pákové stojánkové	ks	1,00		
442	Demontáž a zpětná montáž nerezového dávkovače mýdla 0,5 l	ks	1,00		
443	Demontáž, dodávka a montáž nerezového zásobníku na papírové ručníky	ks	1,00		
444	Demontáž, dodávka a montáž zrcadla nad umyvadlo 60 x 40 cm	ks	1,00		
445	Demontáž, dodávka a montáž nerezového čtyřháčku dl. cca 30cm, (umístěno na stěnu u umývadla)	ks	1,00		
446	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stropu - závěs cca 70 cm pod stávající stropní konstrukci	m ²	1,50		
447	Demontáž dveřního křídla 197 x 60cm, mezi m.č. 112 - 113	ks	1,00		
448	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197 x 60cm), barva bílá, dle původní	m ²	2,00		
449	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů a pod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	1,00		
450	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m ²	8,00		
451	Výmalba stěn: 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplísňovou složkou, např.: Mykostop, a pod.	m ²	8,00		
452	Likvidace odpadu	soub	1,00		
Opravy v m.č. 113, WC					
453	Demontáž stávající popraskané keramické dlažby, 1 x 1,2m	m ²	1,20		
454	Demontáž, dodávka a montáž hlazeného betonového potěru tl.5cm	m ²	1,20		
455	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod dlažbu	m ²	1,20		
456	Demontáž, dodávka a montáž plastových dvířek do obkladu, 30 x 30 cm, barva bílá	ks	1,00		
457	Dodávka a montáž protiskluzové dlažby o rozměru 30 x 30 cm (např. Taurus, Kréta), včetně vodotěsného vyspárování, barva: dle původní, sv. béžová	m ²	1,20		
458	Demontáž, dodávka a montáž keramického obkladu místnosti, 20 x 40cm, výška obložení stěn 2,1 m, barva tm.béžová, např. Tahiti), bílé vodotěsné vyspárování	m ²	9,50		

459	Dodávka a montáž plastového olistování - zakončení obkladu po obvodě a u geberitu	m	5,50	
460	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky, (vápenocementová jádrová a štuková), včetně penetrace a vyhlazení	m ²	9,50	
461	Demontáž, dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm do vlhkého prostředí, včetně nosné konstrukce a uchycení do stropu - závěs cca 70 cm pod stávající stropní konstrukcí, 1ks kulatá odvětrávací mřížka prům.15cm, osazená do kazetové desky	m ²	1,20	
462	Demontáž, dodávka a montáž podomítkové splachovací nádržky geberit pro závěsné WC UP 320 s ovládáním zepředu s rámem a s přívodním a odpadním potrubím v rozměrech š.= 40cm, výška 115-130cm	ks	1,00	
463	Demontáž, dodávka a montáž zděné vyzdívky z lehkého zdiva, (např. YTONG), včetně jednostranné vnitřní omítky	m ²	2,00	
464	Demontáž, dodávka a montáž závěsné keramické WC mísy dl. 56cm / š. 36 cm, včetně sedátka	ks	1,00	
465	Dodávka a montáž ovládacího tlačítka pro malé a velké splachování s osazením na stěnu, bílé 20,5 x 14,5 cm, (3/6 litry)	ks	1,00	
466	Demontáž, dodávka a montáž kulatého nerez zásobníku na toaletní papír, prům. 30 cm	ks	1,00	
467	Obnova průrazu v cihelném zdivu nad minerálním podhledem, tl. 45cm pro odvětrání. Průměr 150mm, včetně zapravení zdiva a vyvložkování otvoru plastovou trubicí, ukončení zpětnou klapkou, nebo zátkou	ks	1,00	
468	Demontáž, dodávka a montáž hliníkového odvětrávacího vedení, prům.15cm, včetně zavěšení do stropu a napojení na vývod ve zdivu, např. ALUFLEX	m	1,00	
469	Demontáž, dodávka a montáž kulaté venkovní větrací mřížky pro odvětrání, prům. 15cm, s límcem a mřížkou, včetně zapravení zdiva a omítky	ks	1,00	
470	Překrytí osvětlovacího tělesa, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	1,00	
471	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m ²	5,00	
472	Výmalba stěn: 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplišňovou složkou, např.: Mykostop, a pod.	m ²	5,00	
473	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Opravy v m.č. 128, kancelář				
474	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařízení předmětů	soub	1,00	
475	Demontáž rozhlasu po drátě včetně spínače nástěnného ovládání	ks	1,00	
476	Demontáž a zpětná montáž dřevěné garnýže s roletou, d.2m	ks	1,00	
477	Demontáž, dodávka a montáž dveřního kování klika - klika, provedení nerez, např.: VISION, EXCLUSIVE, ACT a pod.	ks	1,00	
478	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu: 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 90 x10cm, montáž přišroubováním	ks	1,00	
479	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197 x 90), barva hnědá, dle původní	m ²	2,00	
480	Nátěr litinového radiátoru a trubního vedení: 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá, dle původní	m ²	2,00	
481	Demontáž, dodávka a montáž termoregulační hlavice k radiátoru	ks	1,00	
482	Demontáž stávajícího zátěžového koberce, včetně obvodového lištování	m ²	18,00	
483	Oprava betonového podkladu vyrovnávací samonivelační stěrkou pod zátěžový koberec, včetně penetrace a přebroušení	m ²	18,00	
484	Dodávka a pokládka zátěžového koberce, lepené čtverce se šachovnicovým efektem, např.: Coral, Berlin, Capital, apod., barva dle výběru uživatele	m ²	18,00	
485	Demontáž, dodávka a montáž kobercové reliefové plastové obvodové lišty, nalepení a přišroubování po obvodu místnosti dle původní	mb	17,50	
486	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	2,00	
487	Škrábání, sádrování a penetrace stěn před výmalbou	m ²	48,00	
488	Výmalba stěn, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	48,00	
489	Vytmelení nerovností, prasklin a děr v sádrokartonu, přebroušení před výmalbou	m ²	25,00	
490	Výmalba stropu ze sádrokartonu se zalomením 0,5m, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	25,00	
491	Komplexní úklid vymalovaných prostor, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby před kanceláří a pod...	m ²	30,00	
492	Likvidace odpadu	soub	1,00	

Opravy v m.č. 129, kancelář					
493	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů	soub	1,00		
494	Demontáž rozhlasu po drátě včetně spínače nástěnného ovládání	ks	1,00		
495	Demontáž poškozené dřevěné garnýže	ks	1,00		
496	Nátěr litinového radiátoru a trubního vedení: 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá, dle původní	m ²	3,00		
497	Demontáž stávající podlahové krytiny, včetně obvodového lištování	m ²	25,00		
498	Oprava betonového podkladu vyrovnávací samonivelační stěrkou pod vinylovou krytinu, včetně penetrace a přebroušení	m ²	25,00		
499	Dodávka a montáž vinylové krytiny lepené, (tl.2mm), zátěžová třída 33, určeno pro větší zátěž, (např. Gerflor, Expona a pod.), včetně vyhlazení, barva světle šedá - dle uživatele	m ²	25,00		
500	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty - pásek 5-8 cm, nalepení po obvodu místnosti	m	20,50		
501	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu: 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 90 x 15cm, montáž přišroubováním	ks	1,00		
502	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů a pod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	3,00		
503	Vytmelení nerovností, prasklin a děr v sádrokartonu, přebroušení před výmalbou	m ²	25,00		
504	Výmalba stropu ze sádrokartonu se zalomením 0,5m, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	25,00		
505	Škrábání, sádrování a penetrace stěn před výmalbou	m ²	65,00		
506	Výmalba stěn, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	65,00		
507	Celkový úklid vymalovaných prostor, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby před kanceláří a pod...	m ²	32,00		
508	Likvidace odpadu	soub	1,00		
Opravy v m.č. 136, kancelář					
509	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů	soub	1,00		
510	Vystěhování a nastěhování kovového trezoru 55 x55 x115cm, cca 95kg	ks	1,00		
511	Demontáž poškozené dřevěné garnýže, 200cm	ks	2,00		
512	Demontáž rozhlasu po drátě včetně spínače nástěnného ovládání	ks	1,00		
513	Nátěr 2ks litinového radiátoru a trubního vedení: 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá, dle původní	m ²	5,00		
514	Demontáž, dodávka a montáž termoregulační hlavice k radiátoru	ks	2,00		
515	Obnova otvoru pro mobilní klimatizaci, prům. 150mm, vyložkování plastovou trubicí, vložení tepelné izolace, ukončení zpětnou klapkou, nebo zátkou	ks	1,00		
516	Demontáž, dodávka a montáž protipožárních vstupních plných dveří, (míra odolnosti E130DP3), s protihlukovým těsněním, barva dle původní, 90 x197cm, včetně vnitřního koženkového čalounění, např.:	ks	1,00		
517	Demontáž a zpětná montáž dveřního zámku a vložky FAB	ks	1,00		
518	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu: 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, 90 x10cm, montáž přišroubováním	ks	1,00		
519	Demontáž stávající podlahové krytiny, včetně obvodového lištování	m ²	21,50		
520	Oprava betonového podkladu vyrovnávací samonivelační stěrkou pod vinylovou krytinu, včetně penetrace a přebroušení	m ²	21,50		
521	Dodávka a montáž vinylové krytiny lepené, (tl.2mm), zátěžová třída 33, určeno pro větší zátěž, (např. Gerflor, Expona a pod.), včetně vyhlazení, barva světle šedá - dle uživatele	m ²	21,50		
522	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty - pásek 5 - 8cm, nalepení po obvodu místnosti	m	18,50		
523	Demontáž, dodávka a montáž plastové bílé lišty k ochraně rohu, 25 x 25mm, v.1,7m, montáž přilepením	ks	2,00		
524	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn (vápenocementová a štuková), včetně vyhlazení	m ²	2,00		
525	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů a pod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	6,00		
526	Škrábání, sádrování a penetrace stěn před výmalbou	m ²	60,00		
527	Výmalba stěn, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	60,00		
528	Vytmelení nerovností, prasklin a děr v sádrokartonu, přebroušení před výmalbou	m ²	21,50		
529	Výmalba stropu ze sádrokartonu se zalomením 0,5m, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	21,50		
530	Celkový úklid vymalovaných prostor, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby před kanceláří a pod...	m ²	32,00		
531	Likvidace odpadu	soub	1,00		

Opravy v m.č. 137, chodba - boční vstup			
532	Demontáž, dodávka a montáž venkovních vstupních prosklených zateplených hliníkových dveří dvoukřídlých, včetně zárubně a nadsvětlíku. Prosklení bezpečnostním sklem tl. 6 - 8mm. Aktivní levé prosklené křídlo: š.-90cm, v.- 225cm, se samozavíračem typu BRANO, vnější nerezové madlo svislé, 105cm, vnitřní nerezové madlo horizontální. Pravé křídlo pevné neotvíravé prosklené, š. 50cm, v. 225cm osazené kabelovým elektromagnetickým střelkovým otvíráním. Pevný prosklený neotvíravý nadsvětlík : š.150cm, v. 90cm. Zámkové kování nerez: z vnitřní strany - klika, samostatná vložka FAB bezpečnostní úrovně č.3, s nerezovým štítkem, sada 3ks klíčů. Na objektu již existují stejné vyměněné dveře, které lze považovat za vzorové. Před započítáním prací je nutno provést přesné zaměření dveří.	ks	1,00
533	Demontáž, dodávka a montáž 2ks ocelového profilu "L", 50 x50 x2000mm, zpevnění dveřního nadpraží	m	4,00
534	Demontáž, dodávka a montáž lehkého výplňového zdiva tl.15cm, do ocel. profilů nade dveřmi, včetně zapravení nadpraží a ostění vápenocementovou maltou	m ²	2,00
535	Demontáž, dodávka a montáž podlahové krytiny PVC, 200 x45cm, montáž nalepením	m ²	1,00
536	Očištění a obroušení betonového podkladu od zbytků původního lepidla a nečistot	m ²	1,00
537	Demontáž, dodávka a montáž keramického soklu, 30 x 20cm, barva tm. hnědá, dle původního	m	1,50
538	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní sanační omítky, včetně penetrace a vyhlazení	m ²	4,00
539	Výmalba opravených ploch, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	10,00
540	Komplexní úklid opravovaných prostor, mytí dveří včetně rámu, podlah, a pod...	m ²	20,00
541	Likvidace odpadu	soub	1,00
Venkovní opravy - boční vstup			
542	Zapravení venkovního ostění po osazení dveří, vápenocementovou maltou, včetně vyhlazení	m ²	3,00
543	Nátěr venkovního ostění a nadpraží bočního vstupu: 2x silikonovou fasádní barvou se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům, odstín - sv. žlutá, včetně penetrace	m ²	5,50
544	Mechanické obroušení konstrukce ocelových mříží před vstupem	m ²	6,00
545	Nátěr ocelové konstrukce mříží před vstupem: 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva dle původní, v.- 3,45m, š.-1,75m	m ²	6,00
546	Demontáž a zpětná montáž vložky FAB a venkovního nerezového štítku, na konstrukci mříží	ks	2,00
547	Demontáž, dodávka a montáž venkovní protiskluzové dlažby, 15 x 15cm, včetně vodotěsného vyspárování, barva tm. hnědá, dle původní, penetrace podkladu, (1,5 x 0,8m)	m ²	1,20
548	Dodávka a montáž vyrovnávací samonivelační stěrky pod keramickou dlažbu a silikonový nátěr, včetně penetrace a přebroušení	m ²	1,80
549	Demontáž, dodávka a montáž betonové nástupní plochy před vstupem do objektu, tl.20cm, 80 x150cm	m ²	1,20
550	Demontáž, dodávka a montáž čistící ocelové rohože na obuv s rámem, povrchová úprava - žárový pozink., 90 x 45cm, hl. 5cm s odvodem srážkové vody	ks	1,00
551	Demontáž, dodávka a montáž flexibilní PVC trubky pro odvod vody ze škrabáku, prům 30mm	m	1,00
552	Nátěr betonového schodu bočního vstupu: 2x silikonovou fasádní barvou se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům, odstín - tm. červená, včetně penetrace	m ²	1,00
553	Dodávka a montáž černo-žluté protiskluzové bezpečnostní pásky, povrch - hrubé zrno, š.- 50mm, na hranu nástupní plochy	m	1,50
554	Likvidace odpadu	soub	1,00
Kasárna Svatoplukova, budova 002 - administrativní budova			
2.NP			
Opravy v m.č. 212 chodba, proti m.č.224			
555	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 45x130 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00
556	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00
557	Likvidace odpadu	soub	1,00

Opravy v m.č. 227, kancelář			
558	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 45x130 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	4,00
559	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00
560	Likvidace odpadu	soub	1,00
Opravy v m.č. 228, kancelář			
561	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 45x130 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00
562	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00
563	Likvidace odpadu	soub	1,00
Opravy v m.č. 229, kancelář			
564	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 45x130 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00
565	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00
566	Likvidace odpadu	soub	1,00
Opravy v m.č. 232, kuchyňka			
567	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 45x130 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00
568	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00
569	Likvidace odpadu	soub	1,00
Opravy v m.č. 233, kancelář			
570	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 45x130 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00
571	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00
572	Likvidace odpadu	soub	1,00
Kasárna Svatoplukova budova 002 - administrativní budova			
3.NP			
Opravy v m.č. 301 chodba, proti m.č. 312			
573	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 45x130 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00
574	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00
575	Likvidace odpadu	soub	1,00
Opravy v m.č. 302, kancelář			
576	Vystěhování a nastěhování nábytku, včetně demontáže a montáže polic	soub	1,00
577	Demontáž rozhlasu po drátě včetně spínače nástěnného ovládání	ks	1,00
578	Demontáž poškozené dřevěné garnýže	ks	1,00
579	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 45x130 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00
580	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00
581	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn (vápenocementová a štuková), včetně vyhlazení	m ²	2,00
582	Demontáž podlahové krytiny, včetně obvodové lišty	m ²	25,00
583	Demontáž podkladních podlahových desek	m ²	25,00
584	Demontáž sesazené parketové podlahy tl.25mm	m ²	25,00

585	Zpravení prasklin a nerovností v podkladním betonu, sanační cementovou stěrku, např. Mapei, Baumit a pod. včetně vyhlazení povrchu, tl.2 - 5mm	m	5,00	
586	Dodávka a montáž podlahových desek tl.18mm, např. OSB, pero-drážka	m ²	25,00	
587	Dodávka a montáž podlahových desek tl.15mm, kladené do kříže, např. DURELIS, pero-drážka s připevněním k podkladu OSB přišroubováním	m ²	25,00	
588	Dodávka a montáž vinylové krytiny lepené, (tl.2mm), zátěžová třída 33, určeno pro větší zátěž, (např. Gerflor, Expona apod.), včetně vyhlazení, barva světle šedá - dle uživatele	m ²	25,00	
589	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty - pásek 5 - 8 cm, nalepení po obvodu místnosti	m	21,00	
590	Demontáž, dodávka a montáž termoregulační hlavice k radiátoru	ks	1,00	
591	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně nátěru 2x syntetický bezbarvý lak, 90 x 10 cm	ks	1,00	
592	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m ²	65,00	
593	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	4,00	
594	Výmalba stěn, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	65,00	
595	Vytmelení nerovností, prasklin a děr v sádkkartonu, penetrace a přebroušení před výmalbou	m ²	25,00	
596	Výmalba stropu ze sádkkartonu se zalomením 0,5m, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	25,00	
597	Komplexní úklid vymalovaných prostor, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby před kanceláří a pod...	m ²	30,00	
598	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Opravy v m.č. 305, kancelář				
599	Vystěhování a nastěhování nábytku, včetně demontáže a montáže polic	soub	1,00	
600	Demontáž a zpětná montáž vertikálních žaluzií, 180 x270cm	ks	1,00	
601	Vystěhování a zpětné nastěhování ocelového bezpečnostního dvoudvéřového trezoru, 160 x 180 x 60cm, cca 500kg	ks	1,00	
602	Demontáž rozhlasu po drátě včetně spínače nástěnného ovládání	ks	1,00	
603	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 45x130 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00	
604	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00	
605	Nátěr litinového radiátoru a trubního vedení: 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá, dle původní	m ²	2,00	
606	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn (vápenocementová a štuková), včetně vyhlazení	m ²	2,00	
607	Demontáž podlahové krytiny, včetně obvodové lišty	m ²	20,00	
608	Demontáž podkladních podlahových desek tl.18 a 15mm	m ²	20,00	
609	Demontáž sesazené parketové podlahy tl.25mm	m ²	20,00	
610	Zpravení prasklin a nerovností v podkladním betonu, sanační cementovou stěrku, např. Mapei, Baumit a pod. včetně vyhlazení povrchu, tl.2 - 5mm	m	5,00	
611	Dodávka a montáž podlahových desek tl.18mm, např. OSB, pero-drážka	m ²	20,00	
612	Dodávka a montáž podlahových desek tl.15mm, kladené do kříže, např. DURELIS, pero-drážka s připevněním k podkladu OSB přišroubováním	m ²	20,00	
613	Dodávka a montáž vinylové krytiny lepené, (tl.2mm), zátěžová třída 33, určeno pro větší zátěž, (např.: Gerflor, Expona apod.), včetně vyhlazení, barva světle šedá - dle uživatele	m ²	20,00	
614	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty - pásek 5 - 8 cm, nalepení po obvodu místnosti	m	18,50	
615	Demontáž, dodávka a montáž dubového prahu, včetně nátěru 2x syntetický bezbarvý lak, 90 x10 cm	ks	1,00	
616	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	2,00	
617	Škrábání, sádrování a penetrace stěn před výmalbou	m ²	56,00	
618	Výmalba stěn, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	56,00	
619	Vytmelení nerovností, prasklin a děr v sádkkartonu, přebroušení před výmalbou	m ²	20,00	

620	Výmalba stropu ze sádkokartonu se zalomením 0,5m, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	20,00		
621	Komplexní úklid vymalovaných prostor, mytí oken, dveří včetně rámců, podlah, úklid chodby před kanceláří a pod...	m ²	25,00		
622	Likvidace odpadu	soub	1,00		
	Opravy v m.č. 306, kancelář				
623	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 45x130 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00		
624	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00		
625	Likvidace odpadu	soub	1,00		
	Opravy v m. č. 307, kancelář				
626	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 45x130 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00		
627	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00		
628	Likvidace odpadu	soub	1,00		
	Opravy v m. č. 308, kancelář				
629	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 45x130 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00		
630	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00		
631	Likvidace odpadu	soub	1,00		
	Opravy v m. č. 310 + 311, kuchyňka				
632	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 45x130 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00		
633	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítáním prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00		
634	Demontáž, dodávka a montáž vnitřního plastového parapetu, 140x26cm	ks	1,00		
635	Demontáž, dodávka a montáž protipožárních plných dveří, (míra požární odolnosti E130DP3), barva dle původní, 90 x197 cm, kování - nerez (klika-klika), vnitřní vložkový zámek FAB, sada 3 ks klíčů	ks	1,00		
636	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (197 x 90), barva bílá, dle původní	m ²	2,00		
637	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn (vápenocementová a štuková), včetně vyhlazení	m ²	1,00		
638	Výmalba opravené stěny, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	1,00		
639	Likvidace odpadu	soub	1,00		
	Opravy v m. č. 319, WC - M				
640	Demontáž, dodávka a montáž protipožárních plných dveří, (míra požární odolnosti E130DP3), s protihlukovým těsněním, barva dle původní, 80 x197 cm, kování - nerez (klika-klika), vnitřní vložkový zámek FAB, sada 3 ks klíčů	ks	1,00		
641	Likvidace odpadu	soub	1,00		
	Opravy v m. č. 322, kancelář				
642	Vystěhování a nastěhování nábytku, včetně demontáže a montáže polic	soub	1,00		
643	Obnova průrazu v cihelném zdivu tl. 60cm pro mobilní klimatizaci o průměru 150mm, včetně zapravení zdiva a osazení manžety pro napojení klimatizační jednotky. Vyvložkování otvoru plastovou trubkou, ukončení zpětnou klapkou, nebo zátkou	ks	1,00		
644	Demontáž, dodávka a montáž bílé kulaté venkovní větrací mřížky od odvětrání, prům. 150mm, s límcem a mřížkou, včetně zapravení zdiva a omítky	ks	1,00		
645	Drobná výmalba stěn v místě oprav, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	4,00		
646	Likvidace odpadu	soub	1,00		
	Opravy v m. č. 323, kancelář				

647	Vystěhování a nastěhování nábytku, včetně demontáže a montáže polic	soub	1,00	
648	Obnova průrazu v cihelném zdivu tl. 60cm pro mobilní klimatizaci o průměru 150mm, včetně zapravení zdiva a osazení manžety pro napojení klimatizační jednotky. Vyložkování otvoru plastovou trubicou, ukončení zpětnou klapkou nebo zátkou	ks	1,00	
649	Demontáž, dodávka a montáž bílé kulaté venkovní větrací mřížky od odvětrání, prům. 150mm, s límcem a mřížkou, včetně zapravení zdiva a omítky	ks	1,00	
650	Drobná výmalba stěn, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	1,00	
651	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Opravy v m. č. 324, zasedací místnost				
652	Demontáž, dodávka a montáž garnýže dl.200cm, kovová tyč o průměru 25mm, včetně příslušenství, (2 konzoly, 2 koncovky, 20 kroužků se žabkami)	ks	4,00	
653	Demontáž rozhlasu po drátě včetně spínače nástěnného ovládání	ks	2,00	
654	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 45x130 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítím prací je nutno provést zaměření okna.	ks	8,00	
655	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítím prací je nutno provést zaměření okna.	ks	4,00	
656	Vytmelení nerovností, prasklin a děr, penetrace před výmalbou	m ²	2,00	
657	Drobná výmalba stěn, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	2,00	
658	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Opravy v m. č. 328, kancelář				
659	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 45x130 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítím prací je nutno provést zaměření okna.	ks	2,00	
660	Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 60x110 cm, provedení standard, stříbrné barvy, s bočním ovládáním dle původních. Před započítím prací je nutno provést zaměření okna.	ks	1,00	
661	Likvidace odpadu	soub	1,00	
Kasárna Svatoplukova budova 002 - ELEKTROINSTALACE				
Kasárna Svatoplukova - budova 002, 1 NP, místnost 102 návštěvní místnost				
662	Demontáž telefonních zásuvek	ks	2,00	
663	Demontáž zářivkových a žá. svítidel	ks	6,00	
664	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 1200mm, 2x LED, 3000 lm, 4000 K, CRI >80, IP20, semiopálový kryt, přisazené, technické parametry shodné s Modus KSL2000M4KS/ND, včetně příslušenství pro uchycení na zeď	ks	6,00	
665	Demontáž, dodávka a montáž Wago svorek pro propojení nově instalovaných svítidel	soub	6,00	
666	Demontáž přístrojových a instalačních krabic	ks	7,00	
667	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	6,00	
668	Dodávka a montáž panelové krabice, včetně propojovacích svorek	ks	1,00	
669	Demontáž stropní konstrukce z SDK, včetně kovových profilů, 2 x 0,5x0,5m	m ²	0,50	
670	Dodávka a montáž stropní konstrukce z SDK, včetně kovových profilů a zapravení, 2 x 0,5x0,5m	m ²	0,50	
671	Demontáž, dodávka a montáž plastových revizních dvířek velikosti 30 x 30 cm, do podhledu z SDK	ks	2,00	
672	Vytmelení nerovností, prasklin a děr v sádkartonu, přebroušení před výmalbou	m ²	0,50	
673	Výmalba stropu z SDK, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	0,50	
674	Demontáž spínače	ks	1,00	
675	Dodávka a montáž spínače bílý č.5, komplet včetně rámečku a krytu, IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00	
676	Demontáž zásuvek	ks	5,00	
677	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	3,00	
678	Dodávka a montáž zásuvky s přepětovou ochranou, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357 B)	ks	2,00	

679	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	30,00	
680	Demontáž lišt	m	6,00	
681	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 40 x 20 barva - bílá	m	6,00	
682	Demontáž stávajících vedení	m	89,00	
683	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm2	m	45,00	
684	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 2,5 mm2	m	44,00	
685	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, montáži kabelů a krabic	m ²	8,00	
686	Výmalba 2 x PRIMALEX bílý a penetrace	m ²	14,00	
	Kasárna Svatoplukova - budova 002, 1 NP, místnost 112 umývárna			
687	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	1,00	
688	Dodávka a montáž LED svítidlo (včetně zdroje) do minerálního podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4000 lm ,4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-LN	ks	1,00	
689	Demontáž, dodávka a montáž Wago svorek pro propojení nově instalovaných svítidel	soub	2,00	
690	Demontáž přístrojových a instalačních krabic	ks	2,00	
691	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	1,00	
692	Dodávka a montáž panelové krabice, včetně propojovacích svorek	ks	1,00	
693	Demontáž spínače	ks	1,00	
694	Dodávka a montáž spínače bílý č.1, komplet včetně rámečku a krytu, IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00	
695	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	6,00	
696	Demontáž stávajících vedení	m	27,00	
697	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm2	m	15,00	
698	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 2,5 mm2	m	12,00	
699	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, montáži kabelů a krabic	m ²	2,00	
700	Výmalba 2 x PRIMALEX bílý a penetrace	m ²	2,50	
	Kasárna Svatoplukova - budova 002, 1 NP, místnost 113 WC			
701	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	1,00	
702	Dodávka a montáž LED svítidlo (včetně zdroje) do minerálního podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4000 lm ,4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-LN	ks	1,00	
703	Demontáž, dodávka a montáž Wago svorek pro propojení nově instalovaných svítidel a ventilátoru	soub	2,00	
704	Demontáž přístrojových a instalačních krabic	ks	2,00	
705	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	2,00	
706	Demontáž spínače	ks	1,00	
707	Dodávka a montáž kolébkového spínače pro ventilátor řazení 0/1 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1,00	
708	Odpojení a demontáž ventilátoru	ks	1,00	
709	Dodávka a montáž ventilátoru do potrubí 150mm. S integrovaným časovým spínačem a zpětnou klapkou, průtok vzduchu 240/350 m3/h, montáž do podhledu, včetně dílů potřebných pro připojení IPX4.	ks	1,00	
710	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	7,50	
711	Demontáž stávajících vedení	m	24,00	
712	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm2	m	10,00	
713	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 5 x 1,5 mm2	m	14,00	
714	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, montáži kabelů a krabic	m ²	2,00	
715	Výmalba 2 x PRIMALEX bílý a penetrace	m ²	3,00	
	Kasárna Svatoplukova - budova 002, 1 NP, místnost 103 ostraha			
716	Demontáž starých čtyřhraných telefonních zásuvek	ks	2,00	
717	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	6,00	
718	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 1200mm, 2x LED, 3000 lm, 4000 K, CRI >80, IP20, semiopálový kryt, přisazené, technické parametry shodné s Modus KSL2000M4KS/ND, včetně příslušenství pro uchycení na zeď	ks	6,00	
719	Demontáž, dodávka a montáž Wago svorek pro propojení nově instalovaných svítidel	soub	6,00	
720	Demontáž přístrojových a instalačních krabic	ks	11,00	
721	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	10,00	

722	Dodávka a montáž panelové krabice, včetně propojovacích svorek	ks	1,00
723	Odpojení a demontáž rozvaděče R-RU	soub	1,00
724	Demontáž stropní konstrukce z SDK, včetně kovových profilů, 2 x 0,5x0,5m	m ²	0,50
725	Dodávka a montáž stropní konstrukce z SDK, včetně kovových profilů a zapravení, 2 x 0,5x0,5m	m ²	0,50
726	Demontáž, dodávka a montáž plastových revizních dvířek velikosti 30 x 30 cm, do podhledu z SDK	ks	2,00
727	Obnova průrazu v cihelném zdivu tl. 150mm, pro kabelové vedení	ks	1,00
728	Vytmelení nerovností, prasklin a děr v sádrokartonu, přebroušení před výmalbou	m ²	0,50
729	Výmalba stropu z SDK, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	0,50
730	Demontáž spínače	ks	3,00
731	Dodávka a montáž spínače bílý č.1, komplet včetně společného rámečku a krytu, IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango) včetně popisky a popis	ks	1,00
732	Dodávka a montáž kolébkového spínače pro elektrický zámek dveří 0/1 IP 20, 230V /10A (design podobný ABB Tango)	ks	1,00
733	Dodávka a montáž spínače bílý č.5, komplet včetně rámečku a krytu, IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00
734	Demontáž zásuvek	ks	8,00
735	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	6,00
736	Dodávka a montáž zásuvky s přepět'ovou ochranou, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357 B)	ks	2,00
737	Demontáž lišt	m	6,00
738	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 40 x 20 barva - bílá	m	6,00
739	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	77,00
740	Demontáž stávajících vedení	m	124,00
741	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm ²	m	51,00
742	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 2,5 mm ²	m	73,00
743	Zazdění drážek a oprava omítek po průrazech, montáži kabelů a krabic	m ²	18,00
744	Zazdění otvorů po rozvaděčích a rozvodných krabicích včetně penetrace a omítek	m ³	0,10
745	Výmalba 2 x PRIMALEX bílý a penetrace	m ²	29,50
Kasárna Svatoplukova - budova 002, 1 NP, místnost 103 OSTRAHA ROZVADĚČ R 0			
746	Proměření stávajících okruhů	soub	1,00
747	Demontáž rozvaděčů 20 x 30cm	ks	3,00
748	Provedení průrazu průměr 50mm zdivem do 70cm	ks	1,00
749	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	77,00
750	Demontáž stávajících vedení	m	28,00
751	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 5 x 10 mm ² (přívod)	m	28,00
752	Demontáž stávajícího rozvaděče, R0	ks	1,00
753	Vyfrézování a vysekání otvoru do zdiva pro rozvaděč	ks	1,00
754	Dodávka a montáž pod omítku rozvaděče dle ČSN EN 61 439 -3, 36 modulů , technické parametry shodné s Hager Volta VU36NE a včetně držáku dokumentace, liniové schéma rozvaděče, doklad o kusové zkoušce . (Dodávka včetně vnitřních rozvodů rozvaděče, držáků ,propojovacích vedení ,propojovacích lišt, svorek, kabelových ok, řadových svorkovnic L,Pe,N atd. pro montáž níže uvedených jističích a spínacích prvků)	ks	1,00
755	Mechanické úpravy rozvaděče a krytu pro instalaci nových jističů a odvodních okruhů, včetně dodání a montáže propojovací lišty 60cm a propoj. vodičů	soub	1,00
756	Demontáž starých jističích prvků	ks	14,00
757	Dodávka a montáž do R0 výkonový vypínač na DIN lištu technická data: Jmenovitý proud : 63A , Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá spínací schopnost: 12,5 kA, Zkratová vypínací schopnost: 2kA, Krytí : IP 40 ,Počet pólů : 3	ks	1,00
758	Dodávka a montáž do R0 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2,00

759	Dodávka a montáž do R0 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2. Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	4,00
760	Dodávka a montáž do R0 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2. Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	6,00
761	Dodávka a montáž do R0 jistič technická data: Vypínací charakteristika : C, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1. Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
762	Provedení popisu nových okruhů popisovačem	soub	1,00
763	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	0,50
764	Demontáž stávajících vedení	m	2,00
765	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm2	m	2,00
766	Demontáž přístrojových a instalačních krabic	ks	2,00
767	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	2,00
768	Demontáž spínače	ks	1,00
769	Dodávka a montáž spínače bílý č.5, komplet včetně rámečku a krytu, IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00
770	Zazdění otvoru kolem rozvaděče, včetně omítky a zapravení	m2	1,50
771	Výmalba 2 x PRIMALEX bílý a penetrace	m2	2,30
Kasárna Svatoplukova - budova 002, 1 NP, chodba ROZVADĚČ R 1.1			
772	Demontáž krytu, proměření, popsání a odpojení okruhů, demontáž spínacích a jističích prvků	soub	1,00
773	Demontáž starých jističích prvků	ks	5,00
774	Mechanické úpravy rozvaděče a krytu pro instalaci nových jističů a odvodních okruhů, včetně dodání a montáže propojovacích vodičů	soub	1,00
775	Provedení popisu nových okruhů popisovačem	soub	1,00
776	Dodávka a montáž jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 25A/3, Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 3, Vodič tuhý max. : 25 mm2 použití: přívod	ks	1,00
777	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2 použití:	ks	1,00
778	Dodávka a montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm2 použití:	ks	1,00
Kasárna Svatoplukova - budova 002, 1 NP, místnost 107			
779	Demontáž starých koaxiálních internetových zásuvek	ks	2,00
780	Demontáž starých čtyřhraných telefonních zásuvek	ks	2,00
781	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	6,00
782	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 1200mm, 2x LED, 3000 lm, 4000 K, CRI >80, IP20, semiopálový kryt, přisazené, technické parametry shodné s Modus KSL2000M4KS/ND, včetně příslušenství pro uchycení na zeď	ks	6,00
783	Demontáž, dodávka a montáž Wago svorek pro propojení nově instalovaných svítidel	soub	6,00
784	Demontáž přístrojových a instalačních krabic	ks	8,00
785	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	8,00
786	Demontáž stropní konstrukce z SDK, včetně kovových profilů, 2 x 0,5x0,5m	m2	0,50
787	Dodávka a montáž stropní konstrukce z SDK, včetně kovových profilů a zapravení, 2 x 0,5x0,5m	m2	0,50
788	Demontáž, dodávka a montáž plastových revizních dvířek velikosti 30 x 30 cm, do podhledu z SDK	ks	2,00
789	Výtmelení nerovností, prasklin a děr v sádkartonu, přebroušení před výmalbou	m2	0,50

790	Výmalba předsazené stěny z SDK, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	0,50		
791	Demontáž spínače	ks	1,00		
792	Dodávka a montáž spínače bílý č.5, komplet včetně rámečku a krytu, IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00		
793	Demontáž, dodávka a montáž zaslepovacího krytu, komplet včetně rámečku(design podobný ABB Tango)	ks	1,00		
794	Demontáž zásuvek	ks	7,00		
795	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	5,00		
796	Dodávka a montáž zásuvky s přepětovou ochranou, dvojnásobné, natočené 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357 B)	ks	2,00		
797	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	71,00		
798	Demontáž stávajících vedení	m	110,00		
799	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm2	m	27,00		
800	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 2,5 mm2	m	83,00		
801	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, montáži kabelů a krabic	m ²	16,00		
802	Výmalba 2 x PRIMALEX bílý a penetrace	m ²	27,00		
Kasárna Svatoplukova - budova 002, 1 NP, místnost 128					
803	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	4,00		
804	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 1200mm, 2x LED, 3000 lm, 4000 K, CRI >80, IP20, semiopálový kryt, přisazené, technické parametry shodné s Modus KSL2000M4KS/ND, včetně příslušenství pro uchycení na zeď	ks	4,00		
805	Demontáž, dodávka a montáž Wago svorek pro propojení nově instalovaných svítidel	soub	6,00		
806	Demontáž stávajících vedení	m	4,00		
807	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm2	m	4,00		
808	Výmalba 2 x PRIMALEX bílý a penetrace	m ²	2,00		
Kasárna Svatoplukova - budova 002, 1 NP, místnost 136					
809	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	6,00		
810	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 1200mm, 2x LED, 3000 lm, 4000 K, CRI >80, IP20, semiopálový kryt, přisazené, technické parametry shodné s Modus KSL2000M4KS/ND, včetně příslušenství pro uchycení na zeď	ks	6,00		
811	Demontáž, dodávka a montáž Wago svorek pro propojení nově instalovaných svítidel	soub	6,00		
812	Demontáž stávajících vedení	m	4,00		
813	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm2	m	4,00		
814	Výmalba 2 x PRIMALEX bílý a penetrace	m ²	3,00		
Kasárna Svatoplukova - budova 002, 3 NP, místnost 302					
815	Demontáž starých koaxiálních internetových zásuvek	ks	2,00		
816	Demontáž starých čtyřhraných telefonních zásuvek	ks	2,00		
817	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	6,00		
818	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 1200mm, 2x LED, 3000 lm, 4000 K, CRI >80, IP20, semiopálový kryt, přisazené, technické parametry shodné s Modus KSL2000M4KS/ND, včetně příslušenství pro uchycení na zeď	ks	6,00		
819	Demontáž, dodávka a montáž Wago svorek pro propojení nově instalovaných svítidel	soub	6,00		
820	Demontáž přístrojových a instalačních krabic	ks	8,00		
821	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	8,00		
822	Demontáž stropní konstrukce z SDK, včetně kovových profilů, 2 x 0,5x0,5m	m ²	0,50		
823	Dodávka a montáž stropní konstrukce z SDK, včetně kovových profilů a zapravení, 2 x 0,5x0,5m	m ²	0,50		
824	Demontáž, dodávka a montáž plastových revizních dvířek velikosti 30 x 30 cm, do podhledu z SDK	ks	2,00		
825	Vytmelení nerovností, prasklin a děr v sádkkartonu, přebroušení před výmalbou	m ²	0,50		
826	Výmalba předsazené stěny z SDK, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	0,50		
827	Demontáž spínače	ks	1,00		
828	Dodávka a montáž spínače bílý č.5, komplet včetně rámečku a krytu, IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00		
829	Dodávka a montáž zaslepovacího krytu, komplet včetně rámečku(design podobný ABB Tango)	ks	1,00		

830	Demontáž zásuvek	ks	8,00
831	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	5,00
832	Dodávka a montáž zásuvky s přepětovou ochranou, dvojnásobné, natočené 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357 B)	ks	2,00
833	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	57,00
834	Demontáž stávajících vedení	m	140,00
835	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm2	m	36,00
836	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 2,5 mm2	m	104,00
837	Demontáž starých jističích prvků	ks	2,00
838	Dodávka a montáž do R3.1 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2. Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
839	Dodávka a montáž do R3.1 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2. Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
840	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, montáži kabelů a krabic	m ²	14,00
841	Výmalba 2 x PRIMALEX bílý a penetrace	m ²	22,00
Kasárna Svatoplukova - budova 002, 3 NP, místnost 305			
842	Demontáž starých koaxiálních internetových zásuvek	ks	2,00
843	Demontáž starých čtyřhraných telefonních zásuvek	ks	2,00
844	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	4,00
845	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 1200mm, 2x LED, 3000 lm, 4000 K, CRI >80, IP20, semiopálový kryt, přisazené, technické parametry shodné s Modus KSL2000M4KS/ND, včetně příslušenství pro uchycení na zeď	ks	4,00
846	Demontáž, dodávka a montáž Wago svorek pro propojení nově instalovaných svítidel	soub	6,00
847	Demontáž přístrojových a instalačních krabic	ks	8,00
848	Dodávka a montáž pod omítku krabice přístrojová. Technickém parametry shodné s Kopos KP-68	ks	8,00
849	Demontáž stropní konstrukce z SDK, včetně kovových profilů, 2 x 0,5x0,5m	m ²	0,50
850	Dodávka a montáž stropní konstrukce z SDK, včetně kovových profilů a zapravení, 2 x 0,5x0,5m	m ²	0,50
851	Demontáž, dodávka a montáž plastových revizních dvířek velikosti 30 x 30 cm, do podhledu z SDK	ks	2,00
852	Vytmelení nerovností, prasklin a děr v sádkartonu, přebroušení před výmalbou	m ²	0,50
853	Výmalba předsazené stěny z SDK, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	0,50
854	Demontáž spínače	ks	1,00
855	Dodávka a montáž spínače bílý č.5, komplet včetně rámečku a krytu, IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00
856	Demontáž dodávka a zaslepovacího krytu, komplet včetně rámečku(design podobný ABB Tango)	ks	1,00
857	Demontáž zásuvek	ks	8,00
858	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	5,00
859	Dodávka a montáž zásuvky s přepětovou ochranou, dvojnásobné, natočené 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5593A-C02357 B)	ks	2,00
860	Vyfrézování a vysekání drážky do zdiva pro uložení kabeláže pod omítku	m	44,00
861	Demontáž stávajících vedení	m	109,00
862	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm2	m	27,00
863	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 2,5 mm2	m	82,00
864	Demontáž starých jističích prvků	ks	2,00
865	Dodávka a montáž do R 3.1 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 10A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2. Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00

866	Dodávka a montáž do R 3.1 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2. Vodič tuhý max. : 25 mm2	ks	1,00
867	Zazdění drážek a oprava omítek po průřezech, montáži kabelů a krabic	m ²	11,00
868	Výmalba 2 x PRIMALEX bílý a penetrace	m ²	17,00
Kasárna Svatoplukova - budova 002, 3 NP, místnost 309			
869	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	1,00
870	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 1200mm, 2x LED, 3000 lm, 4000 K, CRI >80, IP20, semiopálový kryt, přisazené, technické parametry shodné s Modus KSL2000M4KS/ND, včetně příslušenství pro uchycení na zeď, montáž na stávající rozvod	ks	1,00
871	Výmalba 2 x PRIMALEX bílý a penetrace	m ²	0,50
Kasárna Svatoplukova - budova 002, 3 NP, místnost 323			
872	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	6,00
873	Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 1200mm, 2x LED, 3000 lm, 4000 K, CRI >80, IP20, semiopálový kryt, přisazené, technické parametry shodné s Modus KSL2000M4KS/ND, včetně příslušenství pro uchycení na zeď	ks	6,00
874	Demontáž, dodávka a montáž Wago svorek pro propojení nově instalovaných svítidel	soub	6,00
875	Demontáž stávajících vedení	m	4,00
876	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm2	m	4,00
877	Výmalba 2 x PRIMALEX bílý a penetrace	m ²	2,50
878	Ostatní a vedlejší náklady - elektroinstalace	kpl	1,00
Kasárna Svatoplukova - budova 002 - ostatní práce			
879	Dodání výkresové dokumentace nové el.instalace budova 002, 1.a3. NP dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00
880	Dodání výkresové rozvaděče (R0, R1.1 R3.1) - nové okruhy dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00
881	Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize nové elektroinstalace Kasárna Svatoplukova - budova 002, 1.a3. NP, rozvaděčů (R0, R1.1, R3.1) - nové okruhy, včetně dodání 3 ks revizních zpráv.	soub	1,00
Kasárna Svatoplukova Brno - budova č. 010 - sklady			
Práce v 1.NP			
882	Vypuštění a napuštění systému ÚT v budově 010, 1NP, včetně odvzdušnění všech koncových radiátorů	soub	1,00
1.NP, místnost č.101, vstupní chodba			
883	Demontáž a zpětná montáž litinových radiátorů, (120 x 100cm)	ks	1,00
884	Demontáž, dodávka a montáž termostatu s termostatickou, výměna šroubení u vratného potrubí radiátoru, výměna nefunkčního odvzdušňovacího šroubu a radiátorové litinové růžice	ks	1,00
885	Demontáž, dodávka a montáž uzavíracího ventilu na zpětném potrubí	ks	1,00
1.NP, místnost č.102, sklad			
886	Demontáž a zpětná montáž litinových radiátorů, (120 x 100cm)	ks	1,00
887	Nátěr litinového radiátoru a trubního vedení: 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá, dle původní	m ²	3,00
888	Demontáž, dodávka a montáž termostatu s termostatickou, výměna šroubení u vratného potrubí radiátoru, výměna nefunkčního odvzdušňovacího šroubu a radiátorové litinové růžice	ks	1,00
889	Demontáž, dodávka a montáž uzavíracího ventilu na zpětném potrubí	ks	1,00
1.NP, místnost č.103, sklad			
900	Demontáž a zpětná montáž litinových radiátorů, (120 x 100cm)	ks	1,00
901	Nátěr litinového radiátoru a trubního vedení: 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá, dle původní	m ²	3,00
902	Demontáž, dodávka a montáž termostatu s termostatickou, výměna šroubení u vratného potrubí radiátoru, výměna nefunkčního odvzdušňovacího šroubu a radiátorové litinové růžice	ks	1,00
903	Demontáž, dodávka a montáž uzavíracího ventilu na zpětném potrubí	ks	1,00
1.NP, místnost č.104, sklad			
904	Demontáž a zpětná montáž litinových radiátorů, (75 x 100cm)	ks	2,00
905	Nátěr litinového radiátoru a trubního vedení: 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá, dle původní	m ²	5,00
906	Demontáž, dodávka a montáž termostatu s termostatickou, výměna šroubení u vratného potrubí radiátoru, výměna nefunkčního odvzdušňovacího šroubu a radiátorové litinové růžice	ks	2,00

907	Demontáž, dodávka a montáž uzavíracího ventilu na zpětném potrubí	ks	2,00
	1.NP, místnost č.105, sklad		
908	Demontáž a zpětná montáž litinových radiátorů, (85 x 100cm)	ks	2,00
909	Nátěr litinového radiátoru a trubního vedení: 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá, dle původní	m²	5,00
910	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí, výměna šroubení u vratného potrubí radiátoru, výměna nefunkčního odvzdušňovacího šroubu a radiátorové litinové růžice	ks	2,00
911	Demontáž, dodávka a montáž uzavíracího ventilu na zpětném potrubí	ks	2,00
	1.NP, místnost č.106, sklad		
912	Demontáž a zpětná montáž litinových radiátorů, (85 x 100cm)	ks	2,00
913	Nátěr litinového radiátoru a trubního vedení: 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá, dle původní	m²	5,00
914	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí, výměna šroubení u vratného potrubí radiátoru, výměna nefunkčního odvzdušňovacího šroubu a radiátorové litinové růžice	ks	2,00
915	Demontáž, dodávka a montáž uzavíracího ventilu na zpětném potrubí	ks	2,00
	1.NP, místnost č.107, sklad		
916	Demontáž a zpětná montáž litinových radiátorů, (70 x 100cm)	ks	1,00
917	Nátěr litinového radiátoru a trubního vedení: 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá, dle původní	m²	3,00
918	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí, výměna šroubení u vratného potrubí radiátoru, výměna nefunkčního odvzdušňovacího šroubu a radiátorové litinové růžice	ks	1,00
919	Demontáž, dodávka a montáž uzavíracího ventilu na zpětném potrubí	ks	1,00
920	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní sanační omítky, včetně penetrace a vyhlazení, (zavhlý v pravý roh místnosti)	m²	4,00
921	Výmalba stěn, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m²	6,00
922	Likvidace odpadu	soub	1,00
	1.NP, místnost č.111, (vystěhování zajistí uživatel)		
923	Demontáž a zpětná montáž litinových radiátorů, (65 x 65cm)	ks	1,00
924	Nátěr litinového radiátoru a trubního vedení: 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá, dle původní	m²	2,00
925	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí, výměna šroubení u vratného potrubí radiátoru, výměna nefunkčního odvzdušňovacího šroubu a radiátorové litinové růžice	ks	1,00
926	Demontáž, dodávka a montáž uzavíracího ventilu na zpětném potrubí	ks	1,00
927	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn (za tělesem ústředního topení), včetně penetrace a vyhlazení	m²	2,00
928	Nátěr stěny olejovou barvou, odstín matná bílá, (za tělesem ústředního topení)	m²	2,00
929	Likvidace odpadu	soub	1,00
	1.NP, místnost č.112, sklad, (vystěhování zajistí uživatel)		
930	Demontáž a zpětná montáž litinových radiátorů, (85 x 60cm)	ks	3,00
931	Nátěr litinového radiátoru a trubního vedení: 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá, dle původní	m²	5,00
932	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí, výměna šroubení u vratného potrubí radiátoru, výměna nefunkčního odvzdušňovacího šroubu a radiátorové litinové růžice	ks	3,00
933	Demontáž, dodávka a montáž uzavíracího ventilu na zpětném potrubí	ks	3,00
934	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn (za tělesem ústředního topení), včetně penetrace a vyhlazení	m²	3,00
935	Nátěr stěny olejovou barvou, odstín matná bílá, (za tělesem ústředního topení)	m²	3,00
936	Likvidace odpadu	soub	1,00
	1.NP, místnost č.113, sklad, (vystěhování zajistí uživatel)		
937	Demontáž a zpětná montáž litinových radiátorů, (100 x 60cm)	ks	2,00
938	Nátěr litinového radiátoru a trubního vedení: 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá, dle původní	m²	4,00
939	Demontáž, dodávka a montáž termoventilu s termohlavicí, výměna šroubení u vratného potrubí radiátoru, výměna nefunkčního odvzdušňovacího šroubu a radiátorové litinové růžice	ks	2,00
940	Demontáž, dodávka a montáž uzavíracího ventilu na zpětném potrubí	ks	2,00
941	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn (za tělesem ústředního topení), včetně penetrace a vyhlazení	m²	4,00
942	Nátěr stěny olejovou barvou, odstín matná bílá, (za tělesem ústředního topení)	m²	4,00
943	Likvidace odpadu	soub	1,00
	1.NP, místnost č.114, sklad, (vystěhování zajistí uživatel)		
944	Demontáž a zpětná montáž litinových radiátorů, (80 x 60cm)	ks	4,00

945	Nátěr litinového radiátoru a trubního vedení: 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá, dle původní	m ²	6,00	
946	Demontáž, dodávka a montáž termostatu s termohlavicí, výměna šroubení u vratného potrubí radiátoru, výměna nefunkčního odvzdušňovacího šroubu a radiátorové litinové růžice	ks	4,00	
947	Demontáž, dodávka a montáž uzavíracího ventilu na zpětném potrubí	ks	4,00	
948	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn (za tělesem ústředního topení), včetně penetrace a vyhlazení	m ²	4,00	
949	Nátěr stěny olejovou barvou, odstín matná bílá, (za tělesem ústředního topení)	m ²	4,00	
950	Likvidace odpadu	soub	1,00	
	1.NP, místnost č.116, sklad, (vystěhování zajistí uživatel)			
951	Demontáž a zpětná montáž litinových radiátorů, (90 x 60cm)	ks	6,00	
952	Nátěr litinového radiátoru a trubního vedení: 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá, dle původní	m ²	12,00	
953	Demontáž, dodávka a montáž termostatu s termohlavicí, výměna šroubení u vratného potrubí radiátoru, výměna nefunkčního odvzdušňovacího šroubu a radiátorové litinové růžice	ks	6,00	
954	Demontáž, dodávka a montáž uzavíracího ventilu na zpětném potrubí	ks	6,00	
955	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn (za tělesem ústředního topení), včetně penetrace a vyhlazení	m ²	6,00	
956	Nátěr stěny olejovou barvou, odstín matná bílá, (za tělesem ústředního topení)	m ²	6,00	
957	Likvidace odpadu	soub	1,00	
	1.NP, místnost č.117 - 117A, kancelář			
958	Vystěhování a nastěhování nábytku, včetně demontáže a montáže polic	soub	1,00	
959	Demontáž a zpětná montáž litinových radiátorů, (80 x 60cm + 100 x 60cm)	ks	2,00	
960	Demontáž, dodávka a montáž litinových žebířků ústředního topení, dle původních na 1 otopné těleso, včetně montáže odvzdušňovacího šroubu, výkon 54 - 71W	ks	9,00	
961	Nátěr litinového radiátoru a trubního vedení: 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva bílá, dle původní	m ²	4,00	
962	Demontáž, dodávka a montáž termostatu s termohlavicí, výměna šroubení u vratného potrubí radiátoru, výměna nefunkčního odvzdušňovacího šroubu a radiátorové litinové růžice	ks	2,00	
963	Demontáž, dodávka a montáž uzavíracího ventilu na zpětném potrubí	ks	2,00	
964	Demontáž ocelových komínových dvířek 45 x 25cm	ks	1,00	
965	Zazdění vybouraného otvoru lehkým výplňovým zdivem, tl.45cm	m ²	0,20	
966	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky stěn včetně penetrace a vyhlazení	m ²	8,00	
967	Demontáž, dodávka a montáž protipožárních plných dveří, (míra odolnosti E130DP3), s protihlukovým těsněním, barva bílá, 90 x 197 cm, včetně vnitřního koženkového čalounění, např.: Standom, LUX, apod., kování - nerezové, (klika-klika), vnitřní vložkový zámek, FAB, sada 3 ks klíčů	ks	1,00	
968	Nátěr zárubně, 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, (90 x 197), barva hnědá dle původní	m ²	2,00	
969	Demontáž, dodávka a montáž dřevěného dubového prahu, 90 x 15cm, uchycení přišroubováním, včetně nátěru: 2x syntetický bezbarvý lak	ks	1,00	
970	Demontáž podlahové krytiny včetně obvodové lišty	m ²	23,50	
971	Zapravení prasklin a nerovností v podkladním betonu, sanační cementovou stěrku, např. Mapei, Baumit a pod. včetně vyhlazení povrchu, tl.2 - 5mm	m	6,00	
972	Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky na betonové konstrukce, včetně vyhlazení a přebroušení, tl.2 - 4mm	m ²	23,50	
973	Dodávka a montáž vinylové krytiny lepené, (tl.2mm), zátěžová třída 33, určeno pro větší zátěž, (např. Gerflor, Expona apod.), včetně vyhlazení, barva světle šedá - dle uživatele	m ²	23,50	
974	Dodávka a montáž plastové obvodové lišty 30 x 30mm, nalepení po obvodu místnosti	m	28,00	
975	Dodávka a montáž podhledu z minerálních kazetových desek 60 x 60 cm, včetně nosné konstrukce a uchycení do stropu - závěs 70cm pod stávající stropní konstrukcí, 2,1 x 4,5m + 2,9 x 4,5m	m ²	22,50	
976	Demontáž poškozené předsazené stěny z SDK, 1 x 2,7m, včetně kovových profilů	m ²	2,70	
977	Dodávka a montáž předsazené stěny z SDK, včetně kovových profilů a zapravení ostění,	m ²	2,70	
978	Demontáž, dodávka a montáž umyvadla cca 45 x 55cm, včetně, zátky, sifonu, napojení na odpad	ks	1,00	

979	Demontáž a zpětná montáž vodovodní baterie nad umývadlo, včetně připojení průtokového ohřívače	ks	1,00	
980	Demontáž a zpětná montáž průtokového ohřívače nad umývadlo	ks	1,00	
981	Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky za umývadlem, včetně vyspravení podkladu, penetrace a vyhlazení	m ²	2,50	
982	Demontáž, dodávka a montáž keramického obkladu za umývadlo, 20x40cm, (barva: světlebéžová, např. Tahiti), s vodotěsným vyspárováním	m ²	2,30	
983	Dodávka a montáž plastového olistování - zakončení obkladů po obvodu	m	6,00	
984	Demontáž, dodávka a montáž dřevěného úhlového lištování k ochraně rohu, tvaru "L", se zakulacenou hranou, 50 x 50mm, v.- 170cm	ks	4,00	
985	Nátěr a impregnace dřevěného lištování: 2x syntetický transparentní lak vnitřní s mezbroušením, barva dle původního	m ²	1,50	
986	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m ²	100,00	
987	Výmalba stěn, barva bílá, 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo apod., (za tělesy ústředního topení)	m ²	100,00	
988	Vytmelení nerovností, prasklin a děr v sádkartonu, přebroušení před výmalbou	m ²	2,70	
989	Výmalba předsazené stěny z SDK, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	2,70	
990	Celkový úklid vymalovaných prostor, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby před kanceláří a pod...	m ²	32,00	
991	Likvidace odpadu	soub	1,00	
	1.NP, místnost č.118, sklad			
992	Vystěhování a nastěhování nábytku z místnosti	soub	1,00	
993	Demontáž poškozené předsazené stěny z SDK, 1 x 2,7m, včetně kovových profilů	m ²	2,70	
994	Dodávka a montáž předsazené stěny z SDK, včetně kovových profilů a zapravení ostění	m ²	2,70	
995	Vytmelení nerovností, prasklin a děr v sádkartonu, přebroušení před výmalbou	m ²	2,70	
996	Výmalba předsazené stěny z SDK, barva bílá 2 x PRIMALEX, se zvýšenou odolností proti otěru, např. Polar, Fortissimo a pod.	m ²	2,70	
997	Celkový úklid vymalovaných prostor, mytí oken, dveří včetně rámu, podlah, úklid chodby před kanceláří a pod...	m ²	6,00	
998	Likvidace odpadu	soub	1,00	
	Venkovní rampa			
999	Mechanické obroušení ocelového trubkového zábradlí na rampě, 12,5 x 1,1m	m ²	4,00	
1000	Nátěr ocelového zábradlí rampy: 2x syntetický včetně odstranění starého nátěru přebroušením, barva světle modrá dle původní	m ²	4,00	
1001	Prořez trhlín v betonové ploše, š.2 - 5mm, včetně vyčištění	m	5,00	
1002	Zapravení prasklin a nerovností v betonové ploše rampy, sanační cementovou stěrkou, např. Mapei, Baumit a pod. včetně vyhlazení povrchu, š.2 - 5mm	m	5,00	
1003	Demontáž, dodávka a montáž černo-žluté protiskluzové bezpečnostní pásky na vstupní schodiště, povrch - hrubé zrno, š.-50mm, vždy první a poslední schod	m	2,00	
1004	Nátěr černo-žlutého šrafování na hranu nákladové rampy, 2x syntetický, š. - 50mm, v. - 50mm	m	6,20	
1005	Likvidace odpadu	soub	1,00	
	Kasárna Svatoplukova budova 010 - ELEKTROINSTALACE			
	Kasárna Svatoplukova - budova 010, 1 NP, místnost 117A - kancelář			
1006	Demontáž zářivkových a žárovkových svítidel	ks	3,00	
1007	Dodávka a montáž LED svítidlo (včetně zdroje) do minerálního podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4000 lm, 4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-LN	ks	3,00	
1008	Demontáž přístrojových a instalačních krabic	ks	1,00	
1009	Dodávka a montáž panelové krabice, včetně propojovacích svorek	ks	1,00	
1010	Demontáž spínače	ks	1,00	
1011	Dodávka a montáž spínače bílý č.5, komplet včetně rámečku a krytu, IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00	
1012	Demontáž stávajících vedení	m	5,00	
1013	Dodávka a montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm ²	m	5,00	
	Kasárna Svatoplukova - budova 010, 1 NP, místnost 117 - zázemí			
1014	Demontáž zářivkových a žárovkových svítidel	ks	2,00	
1015	Dodávka a montáž LED svítidlo (včetně zdroje) do minerálního podhledu 595 x 595 mm výkon 40W, 4000 lm, 4000 K, IP 20 technické parametry shodné s McLED OF6060-40W4000k-W-LN	ks	2,00	

1016	Demontáž přístrojových a instalačních krabic	ks	1,00		
1017	Dodávka a montáž panelové krabice, včetně propojovacích svorek	ks	1,00		
1018	Demontáž spínače	ks	1,00		
1019	Dodávka a montáž spínače bílý č.5, komplet včetně rámečku a krytu, IP 20, 230V /10A(design podobný ABB Tango)	ks	1,00		
1020	Demontáž stávajících vedení	m	3,00		
1021	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm2	m	3,00		
	Kasárna Svatoplukova budova 010 - ostatní práce				
1022	Ostatní a vedlejší náklady - elektroinstalace	kpl	1,00		
1023	Úklid a likvidace elektroinstalace	soub	1,00		
	Ostatní stavební náklady				
1024	Ostatní a vedlejší náklady – např.: provozní vlivy, režijní náklady, ztížené dopravní podmínky, náklady na zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, a pod.	soub	1,00		
1025	Celkový úklid všech přilehlých prostor po dokončení stavebních prací	soub	1,00		
	Podmínky k zadání:				
	Průběh prací bude navržen tak, aby bylo omezení provozu co nejmenší a v nejkratší době				
	Všechny dodané komponenty je nutné předem na místě přesně změřit				
	Zboží a materiál bude dodán v 1. jakosti.				
	U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.				
Cena celkem bez DPH					2 379 970,00
DPH 21%					499 793,70
Cena celkem vč. DPH					2 879 763,70

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby:

Název zakázky: Stavební opravy v objektu Kasárna Svatoplukova Brno

Místo stavby: Areál kasáren Svatoplukova 84 Brno, CE 06-03-03

2. Předmět plnění zakázky:

Jedná se o drobné opravy v objektech 001, 002 a 010, v areálu kasáren Svatoplukova 84 Brno

3. Ostatní:

Práce budou prováděny za plného pracovního režimu v areálu kasáren Svatoplukova 84 Brno. Povolení pro vstup a vjezd si zhotovitel vyžádá u uživatele. Pohyb techniky a osob je povolen pouze k předanému staveništi. Práce spojené s výměnou docházkového a zabezpečovacího systému bude provádět firma Trade FIDES a.s. Z toho důvodu je nutno koordinovat vzájemnou návaznost prací.

Pracovní doba PO – PÁ 6:00 – 18:00 hod. Jiná doba, SO, NE a svátky pouze po dohodě. Stavební suť bude zhotovitelem odvezena a uložena na řízenou skládku. Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě zaměřit. **Zadavatel doporučuje všem uchazečům o veřejnou zakázku účast na organizované prohlídce staveniště před podáváním nabídek.**

4. Bezpečnost práce a ochrana zdraví:

Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými technicko – organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů.

5. Požadavky hygienických předpisů:

Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování komunikace a podobně.

6. Specifická organizační opatření:

Zhotovitel prací je povinen se řídit organizačními pokyny určenými uživatelem objektu. Při vstupu a odchodu osob z areálu jsou všichni povinni podrobit se kontrole ostrahou areálu/objektu. V celém areálu je zakázáno užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, kouření je povoleno pouze ve vyznačených místech. Platí zákaz fotografování. Volný pohyb cizích osob po areálu je nepřipustný.

7. Místo plnění:

Objekt v areálu kasáren Svatoplukova 84 Brno

8. Termín plnění:

květen – srpen 2025

9.

PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENÍŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele sjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorách staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP a přitom používat pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobným údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel zodpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k ochraně před znečištěním podzemních a povrchových vod a k ochraně před znečištěním půdy, a to zejména zabráněním úniku provozních kapalin z dopravní a stavební techniky. Zhotovitel se v maximální možné míře zdrží údržby techniky a doplňování provozních kapalin na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k omezení hlukosti způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) a omezení vzniku dalších škodlivých imisí (prach, zápach, kouř apod.) Zhotovitel nebude na staveništi (pracovišti) ponechávat zbytečně v chodu spalovací motory a nebude zde spalovat žádný materiál nebo odpad.
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen s veškerými odpady nakládat a odstraňovat je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a související platnou legislativou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Zhotovitel je povinen nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) v souladu s platnou legislativou. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů a doklady o proškolení pracovníků za stranu zhotovitele oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, související platnou legislativu a příslušné technické normy. Zejména musí zhotovitel zabezpečit ochranu dřevin na staveništi (pracovišti) a zdržet se jejich poškození. Dřeviny, které je nutno z důvodu realizace díla odstranit, je možné kácet pouze na základě platného povolení ke kácení, které zhotoviteli předá objednatel před zahájením díla. Zhotovitel musí dodržet veškeré pokyny a podmínky související s kácením dřevin, které obdrží od objednatele a obecně platné zásady BOZP.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

V Brně dne 15.5.2025

Ing MARTIN VONDRÁK
Digitálně podepsal Ing
MARTIN VONDRÁK
Datum: 2025.05.15
04:15:21 +02'00'

Ing. Martin Vondrák

219 47 554

Jméno, příjmení, podpis

IČO nebo razítko IČO obsahující

