

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Oprava střešní krytiny SO 017

KSO:
Místo: MS Květná

CC-CZ:
Datum: 17. 2. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
John 316 s.r.o.

IČ: 02508699
DIČ: CZ02508699

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Příloha č. 1 k SOD 6440-0547-2025-2

Cena bez DPH			687 490,57
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 687 490,57	Výše daně 144 373,02
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			831 863,59

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: XXXXXXXXXX

Stavba: Oprava střešní krytiny SO 017

Místo: MS Květná

Datum: 17. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: John 316 s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		687 490,57	831 863,59
202501	Oprava střešní krytiny SO 017	687 490,57	831 863,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střešní krytiny SO 017

Objekt:

██████████ - Oprava střešní krytiny SO 017

KSO:

Místo: MS Květná

CC-CZ:

Datum: 17. 2. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

John 316 s.r.o.

IČ:

02508699

DIČ:

CZ02508699

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

687 490,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	687 490,57	21,00%	144 373,02
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

831 863,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava střešní krytiny SO 017

Objekt: XXXXXXXXXX - Oprava střešní krytiny SO 017

Místo: MS Květná

Datum: 17. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: John 316 s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací



HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Doprava suťi a vybouraných hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské
764 - Konstrukce klempířské
765 - Krytina skládaná
783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava střešní krytiny SO 017

Objekt: - Oprava střešní krytiny SO 017

Místo: MS Květná Datum: 17. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: John 316 s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV			
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot			
1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
58	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 02 01
4	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
D PSV Práce a dodávky PSV			
D 762 Konstrukce tesařské			
5	K	762341610	Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých prken tl do 32 mm
6	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm
7	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken
8	K	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm
9	M	605141140	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
10	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace
11	M	605141141	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
12	K	762342813	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti přes 0,50 m
13	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí
14	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m
D 764 Konstrukce klempířské			
15	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí
16	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do sutí
17	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do sutí
18	K	764002812	Demontáž okapového plechu do sutí
19	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu vč. kotlíků do sutí
20	K	764004841	Demontáž háku do sutí
21	K	764004861	Demontáž svodu do sutí
22	K	764101141	Montáž krytiny střechy rovné z tabulí sklonu do 30°
23	M	55350009	šroub samovrtný do dřeva 4,8x35mm s těsnící podložkou Pz lakovaný
24	M	55350010	šroub samovrtný do ocelových profilů tl 3mm 4,8x19mm s těsnící podložkou Pz lakovaný
25	M	15485003	Kytina plech trapézový 35/207/1035 AlZn antikondenzační úprava tl 0,63mm
26	K	764211616	Oplechování větraného hřebene s těsněním a perforovaným plechem z Pz s povrch úpravou rš 500 mm
27	K	764212405	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 400 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	764212433	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 250 mm				
29	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého				
30	M	55344188	žlab půlkruhový podokapní Pz 333mm				
31	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab				
32	M	55344552	čelo půlkulatého žlabu Pz 333mm				
33	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab				
34	M	55344578	hák žlabový Pz 333mm dl 550mm				
35	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab				
36	M	55344264	kotlík závěsný půlkulatý Pz 330x120mm				
37	M	55350206	kotlík žlabový oválný 330/120mm				
38	K	764508131	Montáž kruhového svodu				
39	M	55344209	svod kruhový Pz 120mm				
40	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m				
D 765 Krytina skládaná							
41	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás				
42	M	59660022	pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm				
43	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci				
44	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou				
45	K	765191031	Lepení těsnících pásek pod kontralatě				
46	M	28329303	páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm				
47	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°				
48	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m				
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
49	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru				
50	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí				
51	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí				
52	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
D M Práce a dodávky M							
D 21-M Elektromontáže							
53	K	210220303	Montáž svorek hromosvodných na okapové žlaby				
54	M	35431039	svorka uzemnění AlMgSi na okapové žlaby				
55	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací do 100 tis Kč				
56	K	218220301	Demontáž svorek hromosvodných se 2 šrouby				