



KUCBX01G51UP

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/061/25
856/TB/PL/25/11

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jitka Liláková, projektový pracovník ODSH

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

INBEST spol. s r.o., Rudolfovska 64/34, 370 01 České Budějovice, IČO: 60851970

Ing. Michael Šmucr

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Pavel Novák, sídl. Vajgar 682/III, J. Hradec 377 01, IČO: 07289171

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 453 59 041

DIČ: CZ45359041

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 9039195002/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
ve vložce 24650

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Jan Michalec, prokurista

Ing. Lukáš Příbyl, prokurista

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Bc. Ondřej Jileček,

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Filip Šejnoha,

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Libor Nýdl,

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace s názvem Most ev.č. 1564-1 přes řeku Stropnici v Jedovarech zpracované projekční kanceláří Pontex s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO 407 63 439 zavazuje k provedení díla:

„Most ev.č. 1564-1 přes řeku Stropnici v Jedovarech“

jmenovitě těchto stavebních objektů:

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
SO 001 Demolice stávajícího mostu
SO 181 Dopravně - inženýrské opatření
SO 201 Most ev. číslo 1564-1
SO 801 Ozelenění
SO 901 Provizorní most

3. Místo stavby: komunikace komunikace III/1564 v obci Jedovary
4. Druh výstavby: stavební práce jsou investičního charakteru.
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při řízení o povolení záměru (stavby) nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede v souladu s projektovou dokumentací, povolením záměru (stavebním povolením) a dalšími rozhodnutími vydanými orgány veřejné správy ve věci stavby, které mu předá objednatel nebo si je sám opatří a dále v souladu s požadavky na výstavbu podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
8. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
9. Zhotovitel předá geodetický podklad pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje (DTM), tzv. geodetická aktualizací dokumentace (GAD). Předáním GAD se rozumí její vložení do Portálu Digitální mapy veřejné správy (DMVS) a předání výsledného „Protokolu o zapracovatelnosti“ objednateli za současného splnění těchto podmínek:

9.1. Posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v DTM provede zhotovitel prostřednictvím autorizovaného zeměměřického inženýra s oprávněním C, dle § 16f, odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů (AZI). Za změnu je považováno také doplnění či rušení objektů v DTM. GAD bude ve verzi jednotného výměnného formátu (JVF) aktuálně nasazené na Informačním systému DMVS (IS DMVS) a Informačním systému DTM (IS DTM). GAD se vyhotovuje s využitím stávajících údajů DTM formou tzv. změnových vět, vždy je nutno se vypořádat s navazujícími objekty vedenými v DTM. GAD bude zpracována v souladu s § 5 a přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě v platném znění (vyhláška DTM). GAD bude ověřena v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM obsahovat tyto části:

- technická zpráva (PDF/A),
- měřický náčrt (PDF/A),
- popisové pole (PDF/A),
- seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),
- výměnný formát (JVF.XML).

9.2. Zhotovitel dále předá samostatné soubory změnových dokumentací ve formátu JVF s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (DI), tj. obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu, který bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM, ve verzi JVF aktuálně nasazeného na IS DMVS/IS DTM, pro subjekt Jihočeského kraje jako vlastníka DI (SUBJ-00004290), přičemž soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků DI (rDTI v Portálu DMVS). Za změnu je považováno také doplnění či rušení objektů DI v DTM.

Současně budou předány dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM:

- technická zpráva (PDF/A), s uvedením použitých skupin prvků DI (rDTI v Portálu DMVS),
- měřický náčrt (PDF/A),
- popisové pole (PDF/A),
- seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),
- výměnný formát (JVF.XML).

Ověření bude provedeno v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.

9.3. Zhotovitel předá samostatné soubory změnových dokumentací ve formátu JVF se zpracovávajícími prvky technické infrastruktury (TI), který bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM, ve verzi JVF aktuálně nasazeného na IS DMVS/IS DTM, pro subjekt Jihočeského kraje jako vlastníka TI (SUBJ-00004290), přičemž soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků TI (rDTI v Portálu DMVS). Za změnu je považováno též doplnění či rušení objektů TI v DTM JK.

Současně bude předáno dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM:

- technická zpráva (PDF/A), s uvedením použitých skupin prvků TI (rDTI v Portálu DMVS),
- měřický náčrt (PDF/A),
- popisové pole (PDF/A),
- seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu),
- výměnný formát (JVF.XML).

Ověření bude provedeno v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.

9.4. Zhotovitel předá objednateli také objekty, které nejsou součástí DTM, ale jsou součástí pasportu komunikací, v samostatném výkresu pasport.dgn, v němž bude každý z jevů zpracován jako samostatná vrstva. Objekty, které jsou součástí pasportů, budou upřesněny zástupcem objednatele před předáním stavby.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 30 kalendářních dnů ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
- b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do **150** kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.

- c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci (případně pro uvedení stavby do provozu) spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 90 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto článku smlouvy.
2. Dílo předané v termínu dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby získalo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno jejich dokončení ve smyslu ustanovení § 230 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona (dále jen stavební zákon). K tomuto dni musí být kromě jiného splněny povinnosti uvedené v ustanovení § 230 odst. 3 stavebního zákona a inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.
 3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
 4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek samostatným předávacím protokolem.
 5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vyplyne – li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoli dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dnů ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dnů, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.
 6. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska technického dozoru stavebníka.
 7. Za nepříznivé klimatické podmínky dle odstavců 6. a 7. tohoto článku této smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	18 314 047,61 Kč
DPH 21 %:	3 845 950,00 Kč
cena celkem s DPH:	22 159 997,61 Kč

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je

nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které jdou nad rámec této smlouvy o dílo.

3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud požaduje objednatel při realizaci díla změny, které souvisejí se skutečnostmi, které se vyskytly při realizaci díla, nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje)
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla změny během výstavby, spočívající v provedení díla odchylně od projektové dokumentace, které vyvolají přípočty (vícepráce) nebo odpočty (méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení nejpozději do 14 dní ode dne jejich zjištění; v případě víceprací vždy před jejich provedením. Povinnost předložit změnový list s vícepracemi před jejich provedením se nevztahuje na situaci, kdy dojde k zaměření skutečného stavu výměr po dokončení díla nebo jeho části pro konečné finanční vypořádání.
 - 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce, budou použity ceny v místě a čase obvyklé.
 - 7.3. Méněpráce budou oceněny takto
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebením díla, k němuž dojde v průběhu předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebením rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje do 30 dní po podpisu této smlouvy o dílo předložit objednateli harmonogram finančního plnění s rozpisem maximálních měsíčních částek, které budou fakturovány po dobu provádění stavebních prací dle této smlouvy. K datu 31. 8. každého roku, kdy bude stavba prováděna, provede zhotovitel upřesnění harmonogramu finančního plnění a konkretizuje maximální finanční částky k fakturaci pro měsíce září až prosinec daného roku a toto upřesnění objednateli předloží do 10 dní. Finanční částky, které zhotovitel uvede v upřesnění harmonogramu finančního plnění nelze překročit, tzn. zhotovitel není oprávněn fakturovat částky převyšující částky stanovené v upřesněném harmonogramu finančního plnění, leda by k tomu dal objednatel předem písemný souhlas, případně by si dílo vyžádalo vícepráce nad rámec smlouvy o dílo, schválené objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14** dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-77628031/0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 45359041 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.
5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI. této smlouvy).

7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem stavebníka) do výše 90 % ceny díla vč. DPH. 10 % ceny vč. DPH bude sloužit jako pozastávka, kdy výše této pozastávky bude uvedena na závěrečné faktuře. Úhrada 10 % pozastávky bude provedena následovně:
 - a) po předání a převzetí díla dle článku VIII odst. 2 písm. a) této smlouvy bude uhrazena část ve výši 5 % na základě žádosti předložené zhotovitelem;
 - b) zbývajících 5 % bude uhrazeno po předání a převzetí díla dle článku VIII odst. 2 písm. b) a c) této smlouvy na základě žádosti předložené zhotovitelem.Žádost o uvolnění pozastávky může být podána současně pro celých 10 % pozastávky za situace, kdy dílo je převzato jak podle článku VIII odst. 2 písm. a), tak i dle článku VIII odst. 2 písm. b) a c) této smlouvy.
8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržенých fakturách musí být vyčíslena DPH.
9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Dílo musí být provedeno tak, aby splňovalo požadavky na výstavbu ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona a prováděcích právních předpisů. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 153 stavebního zákona.
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického dozoru stavebníka či dozoru projektanta, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického dozoru stavebníka či dozoru projektanta tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 10 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb., v platném znění. Objednatel a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce v rozsahu a ve lhůtách podle přílohy č. 12 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 166 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo dozoru projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele –technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
14. Zhotovitel je povinen oznámit zahájení výkopových prací v předstihu organizaci, která na základě smlouvy s objednatel provede na stavbě záchranný archeologický průzkum.
15. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.
16. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz (podle § 236 - § 238 stavebního zákona) a uzavřít s objednatel dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby nebo zkušebního provozu.
17. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.
18. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny

zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy smlouva nabude účinnosti a pokud se obě strany nedohodnou písemně jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím spojených nařízených objížděk a uzavírek, požadavků správních orgánů apod.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.
3. Pravomocné povolení záměru, resp. stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 309/2006 Sb.).

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem zápisu o předání a převzetí dle odst. 2 tohoto článku této smlouvy. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:

- a) Zápis o předání a převzetí stavby ve stavu, němž je prokázána její způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy.
- b) Zápis o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) smlouvy.
- c) Zápis o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelům uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatelů a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
4. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatelů. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby do užívání ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, zároveň se smluvní strany písemně dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, technickému doзору stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání díla.
12. Nejpozději do termínu předání a převzetí díla podle čl. VIII odst. 2 písm. c) této smlouvy dodá zhotovitel objednateli mimo dokladů vyžadovaných ke kolaudaci také všechny další doklady pořízené v průběhu realizace a po dokončení díla, s ním související, a to především závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady se stavbou související (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření provedených v průběhu provádění stavby podle předepsaných technických a technologických předpisů, dále kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby, protokol o měření hluku a další doklady dle této smlouvy), potřebné ke

kolaudaci díla a finančnímu vypořádání obou stran. Pokud takový požadavek vyplývá ze zadávací dokumentace, bude ve stejném termínu objednateli předán i oddělovací geometrický plán v počtu 5 ks (v případě potřeby lze požadovat i 15 ks), který bude před schválením příslušným katastrálním úřadem projednán se zástupcem objednatele pověřeným zastupováním objednatele ve věci provádění stavby. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) bude předána ve výměnném formátu pro potřeby digitální technické mapy, kdy geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu bude posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí, z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu **60 měsíců** na celý předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I této smlouvy, Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
6. V případě objednatelem uplatněné vady podle odst. 5 tohoto článku této smlouvy je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah vady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. V zápise bude dále sjednána lhůta, ve které musí být vada odstraněna a bude uvedeno, zda se jedná o vadu vážnou. Zápis bude oboustranně podepsán.
7. Práce na odstranění reklamované vady budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku této smlouvy nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb.).
8. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zák. č. 309/2006 Sb.).
9. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
10. V případě potřeby se zhotovitel zavazuje dodržovat pravidla publicity, které mu objednatel předá v písemné podobě spočívající například v umístění dočasného informačního billboardu v místě realizace stavby.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2030, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

13. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7 této smlouvy) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započtím díla a dále s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel předá před uzavřením této smlouvy objednateli vystavenou **bankovní záruku za řádné provedení díla** (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **1 000 000,- Kč** s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1 této smlouvy, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1. této smlouvy.
4. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli **bankovní záruku za kvalitu díla** ve výši **400 000,- Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši **25 000 000,00 Kč**, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřevezme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku této smlouvy nezbavují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. II odst. 6, čl. IV odst. 7.1., čl. VI odst. 17 až 19, čl. IX odst. 6 a 7, článku XI. odst. 4 této smlouvy a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
6. Z důvodu nedodržení sjednaného termínu na odstranění vad a nedodělků ve smyslu čl. VIII odst. 6 smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **20 000,- Kč** za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **20 000,- Kč** za každý den prodlení.
8. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě
9. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
10. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.
11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

12. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 489/2025/RK-12 ze dne 24.4.2025.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu. (*alternativa* Tato smlouva se vyhotovuje a potvrzuje ve čtyřech vyhotoveních, vždy po dvou pro každou stranu.)
9. Smlouva obsahuje **15** stran textu.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :

Elektronický podpis: 27.5.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Jan
Michalec
Podepsal Jan Michalec
DN: cn=Jan Michalec, c=CZ,
email=jan.michalec@strabag.com
Datum: 2025.05.23 11:32:32
+02'00'

Jan Michalec
prokurista

STRABAG Ing. Lukáš Příbyl
25.05.2025

Ing. Lukáš Příbyl
prokurista

Mgr. Michal Švehla
Revidoval jsem tento
dokument
2025.05.22 07:51:19
+02'00'

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH**Stavba:** 23 709 00-Most ev.č. 1564-1 přes řeku Stropnici v Jedovarech

Objekt	Název	OC bez DPH [Kč]	DPH	Odbytová cena [Kč]
000	Vedlejší a ostatní náklady	1 474 250,94	309 592,70	1 783 843,64
001	Demolice stávajícího mostu	1 737 606,33	364 897,33	2 102 503,66
181	Dopravně - inženýrské opatření	232 745,52	48 876,56	281 622,08
201	Most ev. číslo 1564-1	8 231 888,36	1 728 696,56	9 960 584,92
801	Ozelenění	290 348,15	60 973,11	351 321,26
901	Provizorní most	6 347 208,31	1 332 913,75	7 680 122,06
Celkem za stavbu:		18 314 047,61	3 845 950,00	22 159 997,61

SOUPIS PRACÍStavba: **23 709 00 - Most ev.č. 1564-1 přes řeku Stropnici v Jedovarech**Objekt: **000 - Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet: **[000] - Vedlejší a ostatní náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	1 474 250,94 Kč
---------------	-----------------

Celková cena:	1 474 250,94 Kč
----------------------	-----------------

DPH:	309 592,70 Kč
-------------	---------------

Cena s DPH:	1 783 843,64 Kč
--------------------	-----------------

Vypracoval zadání: ing. Pavel Benda**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 21.01.2025**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
000 Vedlejší a ostatní náklady						1 474 250,94
0 Všeobecné konstrukce a práce						1 474 250,94
1	00410R	Vedlejší náklady obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek Cenová soustava: Bez vazby na CS	kpl	1,000	50 448,82	50 448,82
2	00420R	Ostatní náklady obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek Cenová soustava: Bez vazby na CS	kpl	1,000	12 612,20	12 612,20
3	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP, ZTKP Cenová soustava: OTSKP_2024 2024	KPL	1,000	12,87	12,87
4	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Cenová soustava: OTSKP_2024 2024	KPL	1,000	12,87	12,87
5	02710R.A	PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY dům M. Fojtla Cenová soustava: Bez vazby na CS	kpl	1,000	15 443,52	15 443,52

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby včetně řádného vyznačení Cenová soustava OTSKP_2024 2024	KPL	1,000	12 869,60	12 869,60
7	02740	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ PROVIZORNÍ MOSTY osazení, nájem a demontáž (včetně příslušné dopravy) ocelové konstrukce přejezdu - zajištění příjezdu k nemovitosti pana Miroslava Fojtla (přejezd nad realizovaným propustem) Cenová soustava OTSKP_2024 2024	KPL	1,000	31 530,51	31 530,51
8	02910.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení stávajících IS Cenová soustava OTSKP_2024 2024	KPL	1,000	11 196,55	11 196,55
9	02910.B	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby Cenová soustava OTSKP_2024 2024	KPL	1,000	10 295,68	10 295,68
10	02910.C	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM (digitální technické mapy) dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, v platném znění a vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě, v plném znění dle smlouvy o dílo článku II odstavce 9. Cenová soustava OTSKP_2024 2024	KPL	1,000	19 304,40	19 304,40
11	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace Cenová soustava OTSKP_2024 2024	KUS	1,000	25 739,19	25 739,19
12	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE technologické předpisy (betonáž, izolace, sanace, PKO, tryskání apod.) Cenová soustava OTSKP_2024 2024	KPL	1,000	6 306,10	6 306,10
13	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS všech stavebních objektů Cenová soustava OTSKP_2024 2024	KPL	1,000	1 093 915,73	1 093 915,73
14	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ všech trvalých stavebních objektů Cenová soustava OTSKP_2024 2024	KPL	1,000	96 521,98	96 521,98
15	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Cenová soustava OTSKP_2024 2024	kpl	1,000	6 434,80	6 434,80

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	02946 Cenová soustava	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE OTSKP_2024 2024	KPL	1,000	5 675,49	5 675,49
17	02960.A Cenová soustava	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Kontrola základové spáry pro objekty 201 a 901 OTSKP_2024 2024	KPL	1,000	7 721,76	7 721,76
18	02960.B Cenová soustava	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR inženýrská činnost pro DIO - zajištění DIR OTSKP_2024 2024	KPL	1,000	11 582,64	11 582,64
19	02991 Cenová soustava	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE OTSKP_2024 2024	KUS	2,000	10 295,68	20 591,36
20	03100 Cenová soustava	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod. Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po celou dobu její výstavby OTSKP_2024 2024	KPL	1,000	36 034,87	36 034,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **23 709 00 - Most ev.č. 1564-1 přes řeku Stropnici v Jedovarech**

Objekt: **001 - Demolice stávajícího mostu**

Rozpočet: **[001] - Demolice stávajícího mostu**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	1 737 606,33 Kč
Celková cena:	1 737 606,33 Kč
DPH:	364 897,33 Kč
Cena s DPH:	2 102 503,66 Kč

Vypracoval zadání: ing. Pavel Benda

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 21.01.2025

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[001] - Demolice stávajícího mostu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
001 Demolice stávajícího mostu						1 737 606,33
0 Všeobecné konstrukce a práce						566 260,88
1	015111 Cenová soustava	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI OTSKP_2024 2024 "viz pol. 11332 "54,60*2,20 = 120,120 [A] "sejmutý drn (11130) "210,0*0,200*1,2 = 50,400 [B] "výkopek (viz 131738) "301,181*2,0 = 602,362 [C] "viz pol. 12960 "10,0*2,2 = 22,000 [D] "Celkové množství "794.882000 = 794,882 [E]	T	794,882	208,49	165 724,95
2	015112 Cenová soustava	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TRÍDA TĚŽITELNOSTI OTSKP_2024 2024 "materiál z hrázek (viz položka 124838) "100,0*2,0 = 200,000 [A]	T	200,000	208,49	41 698,00
3	015113 Cenová soustava	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TRÍDA TĚŽITELNOSTI materiál viz položka 131938 OTSKP_2024 2024 140,60*2,3 = 323,380 [A]	T	323,380	208,49	67 421,50
4	015130 Cenová soustava	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU OTSKP_2024 2024 "část položky 11313 "(1,460+1,128+5,50)*2,40 = 19,411 [A]	T	19,411	208,49	4 047,00
5	015140 Cenová soustava	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV materiál z položky 96616 - železobeton OTSKP_2024 2024 "betonová suť "17,027*2,30 = 39,162 [A]	T	39,162	220,07	8 618,38
6	015330 Cenová soustava	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ poplatek za skládku (viz položka 96613) OTSKP_2024 2024 163,409*2,60 = 424,863 [A]	T	424,863	220,07	93 499,60
7	015760.A	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY stavební izolace mostu (nebezpečný odpad), tl. izolace odhadem 0,01 m	T	1,357	6 434,80	8 732,02

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[001] - Demolice stávajícího mostu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP_2024 2024 "odstr. izolace viz pol. 97817 "96,960*0,01*1,4 = 1,357 [A]				
8	015760.B	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY poplatek za asfaltovou směs T4 viz pol. 11313 a 11372 Cenová soustava OTSKP_2024 2024 "část pol. 11313 "(110*0,05+72*0,10)*2,4 = 30,480 [A] "Celkové množství "30.480000 = 30,480 [B]	T	30,480	5 791,32	176 519,43
1 Zemní práce						715 331,74
9	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	210,000	46,33	9 729,30
	Cenová soustava	OTSKP_2024 2024 "odhad OP1 + OP3 "40,0+40,0 = 80,000 [A] "plocha kolem upravované komunikace "2,60*50,0 = 130,000 [B] "Celkové množství "210.000000 = 210,000 [C]				
10	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM dolamování po frézování - odhad 10% z celkového množství včetně odvozu a uložení na skládku nebezpečného odpadu Cenová soustava OTSKP_2024 2024 "komunikace před a za mostem - 10% z objemu vrstev tl. 80 mm, dobourání - odpad na skládku) "110,0*0,080*0,1+72,0*0,080*0,1 = 1,456 [B] "Živičné vrstvy tl. cca 60 mm na římsách "2*0,540*0,06*17,40 = 1,128 [A] "komunikace před a za mostem (na skládku - nebezpečný odpad) "110,0*0,050+72,0*0,10 = 12,700 [C] "komunikace před mostem (na skládku) "110,0*0,050 = 5,500 [D] "Celkové množství "20.784000 = 20,784 [E]	M3	20,784	521,22	10 833,04
11	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO odstranění podkladu silnice mimo most včetně odvozu na skládku a uložení Cenová soustava OTSKP_2024 2024 (110,0+72,0)*0,300 = 54,600 [A]	M3	54,600	266,40	14 545,44
12	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY včetně povinného odkupu zhotovitelem - viz pol. 11372R Cenová soustava OTSKP_2024 2024	M3	24,804	1 591,38	39 472,59

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[001] - Demolice stávajícího mostu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"komunikace před a za mostem v tl. 80 mm (90% z objemu vrstvy) "110,0*0,080*0,9+72,0*0,080*0,9 = 13,104 [B] "komunikace na mostě (tl. 180 mm odhad) "65,0*0,180 = 11,700 [C] "Celkové množství "24.804000 = 24,804 [A]				
13	11372R Cenová soustava	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-Kč/T ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA mínus 1,-Kč/T Bez vazby na CS "PAU skupina ZAS T2; objem 24,804 m3; koeficient 2,4 T/m3 "24,804*2,4 = 59,530 [A]	T	59,530	-1,00	-59,53
14	121104 Cenová soustava	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM sejmutí ornice v tl. 150 mm s odvozem na mezideponii OTSKP_2024 2024 "odhad OP1 + OP3 "(40,0+40,0)*0,150 = 12,000 [A] "plocha kolem upravované komunikace "2,60*50,0*0,150 = 19,500 [B] "Celkové množství "31.500000 = 31,500 [C]	M3	31,500	138,99	4 378,19
15	124838 Cenová soustava	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM odstranění zemní hrázky (viz. pol. 17780) OTSKP_2024 2024	M3	100,000	637,05	63 705,00
16	12960 Cenová soustava	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ případný materiál z demolice OTSKP_2024 2024 "množství odhadem "10,0 = 10,000 [A]	M3	10,000	1 389,92	13 899,20
17	131734 Cenová soustava	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM výkop s odvozem na meziskládku do 5 km OTSKP_2024 2024 "výměra odečtena v CADu "384,521 = 384,521 [A]	M3	384,521	289,57	111 345,75
18	131738 Cenová soustava	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM výkop s odvozem na skládku do 20 km OTSKP_2024 2024 "výměra odečtena v CADu "301,181 = 301,181 [A]	M3	301,181	440,14	132 561,81
19	131938 Cenová soustava	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM výkop ve skalním podloží OTSKP_2024 2024	M3	140,600	1 389,92	195 422,75

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[001] - Demolice stávajícího mostu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"odměřeno v CADu podle PD "14,06*10,0 = 140,600 [A]				
20	17120.A Cenová soustava	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ OTSKP_2024 2024 "uložení ornice na meziskládku (pol. 121104) "31,50 = 31,500 [A]	M3	31,500	11,58	364,77
21	17120.B Cenová soustava	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ OTSKP_2024 2024 "materiál z hrázek, uložení na skládku "100,0 = 100,000 [A] "výkopek (viz pol. 131734) "384,521 = 384,521 [D] "výkopek (viz pol. 131738) "301,181 = 301,181 [E] "Celkové množství "785.702000 = 785,702 [B]	M3	785,702	11,58	9 098,43
22	17780 Cenová soustava	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ OTSKP_2024 2024 2*20,0*2,5 = 100,000 [A]	M3	100,000	1 100,35	110 035,00
9 Ostatní konstrukce a práce						456 013,71
23	9112B3 Cenová soustava	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odstranění původního zábradlí včetně odvozu a uložení na objednatelem předepsané místo OTSKP_2024 2024 17,430+17,398 = 34,828 [A]	m	34,828	185,32	6 454,32
24	914113 Cenová soustava	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ odstranění těchto značek: - B13 (10 t) - dodatková tabulka E13 (jedinné vozidlo 19 t) - číslo mostu - název vodoteče OTSKP_2024 2024 <vv><r></r></vv> 8.000000 = 8,000 [A]	KUS	8,000	185,32	1 482,56
25	914913 Cenová soustava	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ OTSKP_2024 2024	KUS	2,000	185,32	370,64
26	96613 Cenová soustava	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC OTSKP_2024 2024	M3	163,409	1 621,57	264 979,13

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [001] - Demolice stávajícího mostu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"bourání základů u OP1 "0,800*6,365*2,300 = 11,712 [A] "bourání základů u P2 "0,800*6,365*2,000 = 10,184 [B] "bourání základů u OP3 "0,800*6,365*2,300 = 11,712 [C] "bourání opěry OP1 "8,378*5,680 = 47,587 [D] "bourání pilíře P2 "5,930*5,680 = 33,682 [E] "bourání opěry OP3 "7,620*5,680 = 43,282 [F] "bourání opevnění kamennou dlažbou tl. 250 mm "0,875*6,0 = 5,250 [G] "Celkové množství "163.409000 = 163,409 [H]				
27	96616 Cenová soustava	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU OTSKP_2024 2024 "výplň v obručníku "2*18,5*0,300*0,750 = 8,325 [A] "výplň mezer mezi štětovnicemi "(8+16)*6,02*0,054 = 7,802 [B] "přechody říms (odhad) "4*1,0*0,3*0,750 = 0,900 [C] "Celkové množství "17.027000 = 17,027 [D]	M3	17,027	3 590,62	61 137,49
28	96618 Cenová soustava	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH ocelová konstrukce - stávající most včetně dopravy a uložení na skládce (recyklace) případný výzisk náležití objednateli OTSKP_2024 2024 "obrubník L 110x110x12 "0,686 = 0,686 [A] "obrubník L 110x110x12 "0,059 = 0,059 [B] "římsa UPN-300 "2,071 = 2,071 [C] "štětovnice 22 "8,813 = 8,813 [D] "uchycení štětovnic "0,528 = 0,528 [E] "podp.příčník L 60 x 8 "0,136 = 0,136 [F] "podp.příčník L 60 x 8 "0,129 = 0,129 [G] "zavětrování L 90 x 10 "0,166 = 0,166 [H] "mezípodp. příčník IPN-400 "0,417 = 0,417 [I] "mezípodp. příčník IPN-500 "0,632 = 0,632 [J] "hlavní nosníky IPN-400 "2,500 = 2,500 [K] "hlavní nosníky IPN-500 "7,570 = 7,570 [L] "podporové výztuhy P 70 x 12 "0,061 = 0,061 [M] "podporové výztuhy P 80 x 12 "0,088 = 0,088 [N] "přípoje, zabet. prvky 15% "4,101 = 4,101 [O]	T	27,957	3 706,44	103 620,94

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[001] - Demolice stávajícího mostu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"Celkové množství "27.957000 = 27,957 [P]				
29	97817 Cenová soustava	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE OTSKP_2024 2024 "odměřeno z CADu "16,0*6,06 = 96,960 [A]	M2	96,960	185,32	17 968,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **23 709 00 - Most ev.č. 1564-1 přes řeku Stropnici v Jedovarech**

Objekt: **181 - Dopravně - inženýrské opatření**

Rozpočet: **[181] - Dopravně - inženýrské opatření**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	232 745,52 Kč
Celková cena:	232 745,52 Kč
DPH:	48 876,56 Kč
Cena s DPH:	281 622,08 Kč

Vypracoval zadání: ing. Pavel Benda

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 21.01.2025

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [181] - Dopravně - inženýrské opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
181 Dopravně - inženýrské opatření						232 745,52
9 Ostatní konstrukce a práce						232 745,52
1	914122 Cenová soustava	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM OTSKP_2024 2024	KUS	10,000	308,87	3 088,70
2	914123 Cenová soustava	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ OTSKP_2024 2024	KUS	10,000	257,39	2 573,90
3	914129 Cenová soustava	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ OTSKP_2024 2024 2*5*137 = 1 370,000 [A]	KSDE N	1 370,000	10,30	14 111,00
4	914422 Cenová soustava	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM OTSKP_2024 2024 1+1 = 2,000 [A]	KUS	2,000	308,87	617,74
5	914423 Cenová soustava	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ OTSKP_2024 2024 1+1 = 2,000 [A]	KUS	2,000	257,39	514,78
6	914429 Cenová soustava	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ OTSKP_2024 2024 (1+1)*137 = 274,000 [A]	KSDE N	274,000	15,44	4 230,56
7	915111 Cenová soustava	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA žlutá příčná čára u semaforů OTSKP_2024 2024 "na krajích nové komunikace "2*0,250*107,075 = 53,538 [A] "žlutá příčná čára u semaforů "2*0,250*3,0 = 1,500 [B] "Celkové množství "55.038000 = 55,038 [C]	M2	55,038	122,26	6 728,95
8	915112 Cenová soustava	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ žlutá příčná čára u semaforů OTSKP_2024 2024 "na krajích nové komunikace "2*0,250*107,075 = 53,538 [A] "žlutá příčná čára u semaforů "2*0,250*3,0 = 1,500 [B] "Celkové množství "55.038000 = 55,038 [C]	M2	55,038	296,00	16 291,25

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [181] - Dopravně - inženýrské opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	915221 Cenová soustava	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA OTSKP_2024 2024 "na krajích nové komunikace "2*0,250*107,075 = 53,538 [A]	M2	53,538	418,26	22 392,80
10	916122 Cenová soustava	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM OTSKP_2024 2024	KUS	4,000	643,48	2 573,92
11	916123 Cenová soustava	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ OTSKP_2024 2024	KUS	4,000	514,78	2 059,12
12	916129 Cenová soustava	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ OTSKP_2024 2024 4*137 = 548,000 [A]	KSDE N	548,000	66,92	36 672,16
13	916152 Cenová soustava	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM OTSKP_2024 2024	KUS	2,000	643,48	1 286,96
14	916153 Cenová soustava	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ OTSKP_2024 2024	KUS	2,000	514,78	1 029,56
15	916159 Cenová soustava	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ OTSKP_2024 2024 2*137 = 274,000 [A]	KSDE N	274,000	347,48	95 209,52
16	916322 Cenová soustava	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM OTSKP_2024 2024	KUS	4,000	308,87	1 235,48
17	916323 Cenová soustava	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ OTSKP_2024 2024	KUS	4,000	257,39	1 029,56
18	916329 Cenová soustava	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ OTSKP_2024 2024 4*137 = 548,000 [A]	KSDE N	548,000	10,30	5 644,40
19	916722 Cenová soustava	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM OTSKP_2024 2024 9+9 = 18,000 [A]	KUS	18,000	51,48	926,64
20	916723 Cenová soustava	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ OTSKP_2024 2024 9+9 = 18,000 [A]	KUS	18,000	25,74	463,32

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [181] - Dopravně - inženýrské opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	916729 Cenová soustava	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ OTSKP_2024 2024 (9+9)*137 = 2 466,000 [A]	KSDE N	2 466,000	2,57	6 337,62
22	916K12 Cenová soustava	SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK - MONTÁŽ S PŘESUNEM OTSKP_2024 2024	KUS	18,000	51,48	926,64
23	916K13 Cenová soustava	SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČ Z OCEL TRUBEK - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM OTSKP_2024 2024	KUS	18,000	25,74	463,32
24	916K19 Cenová soustava	SLOUPKY PŘENOSNÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELOVÝCH TRUBEK - NÁJEMNÉ OTSKP_2024 2024 18*137 = 2 466,000 [A]	KSDE N	2 466,000	2,57	6 337,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **23 709 00 - Most ev.č. 1564-1 přes řeku Stropnici v Jedovarech**

Objekt: **201 - Most ev. číslo 1564-1**

Rozpočet: **[201] - Most ev. číslo 1564-1**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	8 231 888,36 Kč
Celková cena:	8 231 888,36 Kč
DPH:	1 728 696,56 Kč
Cena s DPH:	9 960 584,92 Kč

Vypracoval zadání: ing. Pavel Benda

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 21.01.2025

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[201] - Most ev. číslo 1564-1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
201 Most ev. číslo 1564-1						8 231 888,36
0 Všeobecné konstrukce a práce						222 386,63
1	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY geodetické zaměření dna řeky před a po realizaci včetně vyhotovení geometrického plánu Cenová soustava OTSKP_2024 2024	KUS	1,000	10 038,29	10 038,29
2	02940.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Plán sledování a údržby mostu Cenová soustava OTSKP_2024 2024	KPL	1,000	25 739,19	25 739,19
3	02940.B	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD - podpěrné skruže Cenová soustava OTSKP_2024 2024 <vv><r></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A]	KPL	1,000	45 043,59	45 043,59
4	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Cenová soustava OTSKP_2024 2024	KUS	1,000	25 739,19	25 739,19
5	02950.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Výpočet zatížitelnosti včetně vyhodnocení Cenová soustava OTSKP_2024 2024	KPL	1,000	70 782,78	70 782,78
6	02950.B	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Povodňový a havarijní plán Cenová soustava OTSKP_2024 2024	KPL	1,000	12 869,60	12 869,60
7	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HMP včetně zpřístupnění Cenová soustava OTSKP_2024 2024	KUS	1,000	32 173,99	32 173,99
1 Zemní práce						287 815,43
8	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I výkop z mezideponie a doprava na stavbu Cenová soustava OTSKP_2024 2024 "viz pol. 17411 "384,521 = 384,521 [B] "ornice z mezideponie "31,50 = 31,500 [A] "Celkové množství "416.021000 = 416,021 [C]	M3	416,021	104,24	43 366,03
9	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	384,521	138,99	53 444,57

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Most ev. číslo 1564-1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	zásyp základů původní zeminou z mezideponie OTSKP_2024 2024 "viz pol. 131734 "384,521 = 384,521 [B] "Celkové množství "384.521000 = 384,521 [A]				
10	17481 Cenová soustava	ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutněný zásyp výkopu - rozšíření vozovky OTSKP_2024 2024 50,0*2,518 = 125,900 [A]	M3	125,900	1 274,09	160 407,93
11	18120 Cenová soustava	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II zemní pláň na Edef,2=min. 45 MPa OTSKP_2024 2024 "komunikace mimo most "9,0*(107,075-15,20) = 826,875 [A]	M2	826,875	13,90	11 493,56
12	18222 Cenová soustava	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M OTSKP_2024 2024 "plocha odhadem (70% z celku) "80,0*0,70 = 56,000 [A] "úprava komunikace "2,60*50,0 = 130,000 [B] "Celkové množství "186.000000 = 186,000 [C]	M2	186,000	46,33	8 617,38
13	18232 Cenová soustava	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M OTSKP_2024 2024 "plocha odhadem (30% z celku) "80,0*0,30 = 24,000 [A]	M2	24,000	40,54	972,96
14	18242 Cenová soustava	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI OTSKP_2024 2024 "pol. 18222+18232 "186,0+24,0 = 210,000 [A]	M2	210,000	40,67	8 540,70
15	18247 Cenová soustava	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU OTSKP_2024 2024 "pol. 18222+18232 "186,0+24,0 = 210,000 [A]	M2	210,000	4,63	972,30
2 Základy						377 833,09
16	21331 Cenová soustava	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) OTSKP_2024 2024 "za OP1 "(8,5-2*0,450)*0,300*0,300 = 0,684 [A] "za OP2 "(8,5-2*0,450)*0,300*0,300 = 0,684 [B] "Celkové množství "1.368000 = 1,368 [C]	M3	1,368	4 000,15	5 472,21

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[201] - Most ev. číslo 1564-1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) odvodnění izolace na mostě tl. vrstvy 40 mm Cenová soustava OTSKP_2024 2024 15,0*0,150*0,040+4*0,450*0,400*0,04 = 0,119 [A]	M3	0,119	158 810,82	18 898,49
18	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 beton C30/37 - XA1 Cenová soustava OTSKP_2024 2024 "odečet v CADu "27,0 = 27,000 [A]	M3	27,000	5 231,68	141 255,36
19	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B Cenová soustava OTSKP_2024 2024 27,0*0,190 = 5,130 [A]	T	5,130	36 034,87	184 858,88
20	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN drenážní geotextilie - ochrana izolace (viz položka 711112) Cenová soustava OTSKP_2024 2024 "opěra 01 "4,347*(8,50-2*0,450)+9,610+9,003 = 51,650 [A] "opěra 02 "4,502*(8,50-2*0,450)+7,035+7,892 = 49,142 [B] "Celkové množství "100.792000 = 100,792 [C]	M2	100,792	136,16	13 723,84
21	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE Cenová soustava OTSKP_2024 2024 "za OP1 "(8,50-2*0,450)*(2,60+0,30+0,20) = 23,560 [A] "za OP2 "(8,50-2*0,450)*(1,70+0,30+0,20) = 16,720 [B] "Celkové množství "40.280000 = 40,280 [C]	M2	40,280	338,24	13 624,31
3 Svislé konstrukce						2 840 131,39
22	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY římsové kotvy průměr M24 Cenová soustava OTSKP_2024 2024 (23+23)*6,5 = 299,000 [A]	KG	299,000	280,08	83 743,92
23	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) beton C30/37 - XF4 úprava povrchu betonu říms bude "Cd" horní líc říms bude opatřený striáží (viz položka 62592) na pravé i levé římse včetně vlisu - letopočet výstavby mostu Cenová soustava OTSKP_2024 2024	M3	23,412	17 219,10	403 133,57

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[201] - Most ev. číslo 1564-1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"levá římsa "1,1*23,7*(0,55*0,25+1,5*0,28) = 14,534 [A] "pravá římsa "23,06*1,1*(0,7*0,3+0,5*0,28) = 8,878 [B] "Celkové množství "23.412000 = 23,412 [C]				
24	317365 Cenová soustava	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B OTSKP_2024 2024 23,412*0,200 = 4,682 [A]	T	4,682	36 034,87	168 715,26
25	333325 Cenová soustava	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 beton C30/37-XF2 OTSKP_2024 2024 "hodnoty odměřeny v CADu (viz PD) "98,0 = 98,000 [A]	M3	98,000	14 201,75	1 391 771,50
26	333365 Cenová soustava	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B OTSKP_2024 2024 100,0*0,220 = 22,000 [A]	T	22,000	36 034,87	792 767,14
4 Vodorovné konstrukce						3 039 160,16
27	420325 Cenová soustava	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 beton C30/37-XF3 OTSKP_2024 2024 "hodnoty odměřeny v CADu "12,0 = 12,000 [A]	M3	12,000	5 868,54	70 422,48
28	420365 Cenová soustava	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B OTSKP_2024 2024 12,0*0,180 = 2,160 [A]	T	2,160	36 034,87	77 835,32
29	421325 Cenová soustava	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 beton C 30/37-XF2 OTSKP_2024 2024 "hodnoty odměřeny v CADu "80,0 = 80,000 [A]	M3	80,000	12 830,72	1 026 457,60
30	421365 Cenová soustava	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 OTSKP_2024 2024 80,0*0,240 = 19,200 [A]	T	19,200	36 034,87	691 869,50
31	42838 Cenová soustava	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE OTSKP_2024 2024	M	12,219	3 412,15	41 693,06

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Most ev. číslo 1564-1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"u OP1 "6,119 = 6,119 [A] "u OP2 "6,100 = 6,100 [B] "Celkové množství "12.219000 = 12,219 [C]				
32	431125 Cenová soustava	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) stupně z ŽB dílců C30/37-XF4 OTSKP_2024 2024 "OP1 "21*0,750*0,180*0,60 = 1,701 [A] "OP2 "18*0,750*0,180*0,60 = 1,458 [B] "Celkové množství "3.159000 = 3,159 [C]	M3	3,159	28 574,32	90 266,28
33	451313.A Cenová soustava	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 OTSKP_2024 2024 "pod nový propust "12,50*(0,150+0,300+0,450+0,300+0,150)*0,100 = 1,688 [C] "Celkové množství "1.688000 = 1,688 [A]	M3	1,688	4 844,84	8 178,09
34	451313.B Cenová soustava	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 podkladní beton C16/20 - X0 OTSKP_2024 2024 "pod základy "2*0,1*2,2*9*1,1 = 4,356 [A] "pod křídly "4*0,1*0,7*0,9*1,1 = 0,277 [B] "pod přechodovými deskami "1,1*6,4*0,1*7,0 = 4,928 [C] "pod drenáží "1,1*0,3*7,6*(2,1+1,6) = 9,280 [D] "zaokrouhlení "0,159 = 0,159 [E] "Celkové množství "19.000000 = 19,000 [F]	M3	19,000	4 844,84	92 051,96
35	45131A.A Cenová soustava	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 podkladní beton pod obslužné schodiště OTSKP_2024 2024 "u OP1 "5,77*0,250*0,750 = 1,082 [A] "u OP2 "5,180*0,250*0,750 = 0,971 [B] "Celkové množství "2.053000 = 2,053 [C]	M3	2,053	5 181,25	10 637,11
36	45131A.B Cenová soustava	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene (viz pol. 465512) C20/25n-XF3 tl. 200 mm OTSKP_2024 2024	M3	37,548	5 181,25	194 545,58

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Most ev. číslo 1564-1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"u OP1 "(49,162+18,911*1,6+26,245*1,6)*0,20 = 24,282 [A] "u OP2 "41,897*0,20 = 8,379 [B] "skluz z lomového kamene u OP1 "(2,0+6,26+3,19*1,4+0,86*1,4)*0,50*0,20 = 1,393 [C] "skluz z lomového kamene u OP2 (u propustku) "10,4*1,4*1,20*0,20 = 3,494 [D] "Celkové množství "37.548000 = 37,548 [E]				
37	45131A.C Cenová soustava	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 OTSKP_2024 2024 "podklad pod drobné kostky "9,20*0,20 = 1,840 [A] "podklad pod zámkovou dlažbu "14,491*0,20 = 2,898 [B] "Celkové množství "4.738000 = 4,738 [C]	M3	4,738	5 181,25	24 548,76
38	45852.A Cenová soustava	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO ochranný zásyp (za opěrami) s drenážní funkcí OTSKP_2024 2024 "OP1 "(0,827+2,826)*(8,5-2*0,450) = 27,763 [A] "OP2 "2,989*(8,50-2*0,450) = 22,716 [B] "Celkové množství "50.479000 = 50,479 [C]	M3	50,479	1 297,94	65 518,71
39	45852.B Cenová soustava	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO podkladní přechodový klín, štěrkodrt' frakce 0÷32 OTSKP_2024 2024 "u OP1 "2,055*6,120+2,501*(7,60-6,120) = 16,278 [A] "u OP2 "1,502*6,100+1,972*(7,60-6,10) = 12,120 [B] "Celkové množství "28.398000 = 28,398 [C]	M3	28,398	1 297,94	36 858,90
40	45857 Cenová soustava	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ochrana těsnící fólie za opěrami OTSKP_2024 2024 "za OP1 "2*0,150*(8,50-2*0,450)*2,60 = 5,928 [A] "za OP2 "2*0,150*(8,50-2*0,450)*1,70 = 3,876 [B] "Celkové množství "9.804000 = 9,804 [C]	M3	9,804	1 343,50	13 171,67
41	465512 Cenová soustava	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl. vrstvy 200 mm OTSKP_2024 2024	M3	37,548	13 899,16	521 885,66

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[201] - Most ev. číslo 1564-1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"u OP1 "(49,162+18,911*1,6+26,245*1,6)*0,20 = 24,282 [A] "u OP2 "41,897*0,20 = 8,379 [B] "skluz z lomového kamene u OP1 "(2,0+6,26+3,19*1,4+0,86*1,4)*0,50*0,20 = 1,393 [C] "skluz z lomového kamene u OP2 (u propustku) "10,4*1,4*1,20*0,20 = 3,494 [D] "Celkové množství "37.548000 = 37,548 [E]				
42	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 betonová patka 0,7x0,5 (viz Podélný řez) C 25/30 XF3 OTSKP_2024 2024 "na úrovni vodního toku "0,314*(12,112+11,331) = 7,361 [A] "u opěry 1, levá a pravá strana "0,500*0,800*(7,755+9,370) = 6,850 [B] "Celkové množství "14.211000 = 14,211 [C]	M3	14,211	5 152,31	73 219,48
5 Komunikace						702 481,15
43	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM vrstvy tl. 150 mm pod novou komunikací OTSKP_2024 2024 "1. vrstva "110,0+72,0+(12,0+16,0+4,0+18,0) = 232,000 [A] "2. vrstva (koeficient 1,08 - zvětšení spodní plochy o 8%) "(110,0+72,0+(12,0+16,0+4,0+18,0))*1,08 = 250,560 [B] "Celkové množství "482.560000 = 482,560 [C]	M2	482,560	228,36	110 197,40
44	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM hospodářský sjezd (štěrkodrt' tl. minimálně 300 mm) OTSKP_2024 2024 "hospodářský sjezd (štěrkodrt' tl. minimálně 300 mm) "7,0*5,0 = 35,000 [A] "vyrovnání, hutněná štěrkodrt' tl. 0,30 m "4,150*9,50 = 39,425 [B] "Celkové množství "74.425000 = 74,425 [C]	M2	74,425	371,87	27 676,42
45	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM OTSKP_2024 2024 2*3,0*(18,0+12) = 180,000 [A]	M2	180,000	237,79	42 802,20
46	572121.B	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik asfaltový, 0,90 kg/m2 OTSKP_2024 2024 "plocha před a za mostem "110,0+72,0+(12,0+16,0+4,0+18,0) = 232,000 [A]	M2	232,000	10,26	2 380,32
47	572211.B	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	464,000	18,19	8 440,16

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [201] - Most ev. číslo 1564-1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Spojovací postřik asfaltový C50B5 , 0,40 kg/m2 OTSKP_2024 2024 "plocha před a za mostem "(110,0+72,0+(12,0+16,0+4,0+18,0))*2 = 464,000 [A]				
48	574A34.A+B Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM OTSKP_2024 2024 "plocha na mostě "15,200*6,5 = 98,800 [A] "plocha před a za mostem "110,0+72,0+(12,0+16,0+4,0+18,0) = 232,000 [B] "Celkové množství "330.800000 = 330,800 [C]	M2	330,800	298,26	98 664,41
49	574C46.A Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM OTSKP_2024 2024 "plocha na mostě "15,20*6,50 = 98,800 [A]	M2	98,800	349,92	34 572,10
50	574C55.B Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM OTSKP_2024 2024 "plocha před a za mostem "110,0+72,0+(12,0+16,0+4,0+18,0) = 232,000 [A]	M2	232,000	419,90	97 416,80
51	574E98.B Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM ACP 22 OTSKP_2024 2024 "plocha před a za mostem "110,0+72,0+(12,0+16,0+4,0+18,0) = 232,000 [A]	M2	232,000	658,05	152 667,60
52	575C55.A Cenová soustava	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM OTSKP_2024 2024 "plocha na mostě "15,20*6,50 = 98,800 [A]	M2	98,800	1 016,70	100 449,96
53	58222 Cenová soustava	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC dlažba z kamenných kostek OTSKP_2024 2024 "levá strana u OP2 "6,408 = 6,408 [A] "levá strana OP1 "2,792 = 2,792 [B] "Celkové množství "9.200000 = 9,200 [C]	M2	9,200	2 020,53	18 588,88
54	582621 Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC OTSKP_2024 2024 "levá strana u OP2 "6,717 = 6,717 [A] "levá strana u OP1 "1,461+2,219+4,094 = 7,774 [B] "Celkové množství "14.491000 = 14,491 [C]	M2	14,491	595,19	8 624,90

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Most ev. číslo 1564-1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						387,88
55	62592 Cenová soustava	ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ OTSKP_2024 2024 "levá římsa "15,40*1,40 = 21,560 [A] "pravá římsa "23,0*0,40 = 9,200 [B] "Celkové množství "30.760000 = 30,760 [C]	M2	30,760	12,61	387,88
7 Přidružená stavební výroba						190 757,20
56	711112 Cenová soustava	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY izolace na rubu opěr a křídel - natavený asfaltový izolační pás OTSKP_2024 2024 "opěra 01 - vnitřní strana opěry a křídel "4,267*(8,50-2*0,450)+9,610+9,003 = 51,042 [A] "opěra 02 - vnitřní strana opěry a křídel "4,502*(8,50-2*0,450)+7,035+7,892 = 49,142 [B] "Celkové množství "100.184000 = 100,184 [C]	M2	100,184	422,12	42 289,67
57	711442 Cenová soustava	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU OTSKP_2024 2024 "povrch NK "15,20*8,5 = 129,200 [A] "přetažená izolace na přech. desku u OP1 "0,260*6,119 = 1,591 [D] "přetažená izolace na přechodovou desku u OP2 "0,260*6,100 = 1,586 [E] "izolace na přechodové desce u OP1 "1,260*6,119 = 7,710 [F] "izolace na přechodové desce u OP2 "1,260*6,100 = 7,686 [G] "Celkové množství "147.773000 = 147,773 [B]	M2	147,773	775,39	114 581,71
58	711502 Cenová soustava	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace NK pod římsami OTSKP_2024 2024 "levá strana "1,650*15,20 = 25,080 [A] "pravá strana "0,650*15,20 = 9,880 [B] "Celkové množství "34.960000 = 34,960 [C]	M2	34,960	434,99	15 207,25
59	78382 Cenová soustava	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) nátěry boků nosné konstrukce OTSKP_2024 2024 2*8,443+2*13,027*0,300 = 24,702 [A]	M2	24,702	476,18	11 762,60
60	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	11,942	579,13	6 915,97

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Most ev. číslo 1564-1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP_2024 2024 "levá strana "(0,171+0,150)*15,40 = 4,943 [A] "pravá strana "(0,153+0,150)*(20,069+3,031) = 6,999 [B] "Celkové množství "11.942000 = 11,942 [C]				
8 Potrubí						61 065,70
61	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM vyvedení drenáže skrz návodní křídla	M	1,000	512,21	512,21
	Cenová soustava	OTSKP_2024 2024 2*0,5 = 1,000 [A]				
62	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	21,000	550,82	11 567,22
	Cenová soustava	OTSKP_2024 2024 "u OP1 "8,50-0,450+2,450 = 10,500 [A] "u OP2 "8,50-0,450+2,450 = 10,500 [B] "Celkové množství "21.000000 = 21,000 [C]				
63	87534	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM potrubí DN 180 - vyvedení drenáže skrz návodní křídla včetně příruby - viz Vzorový list VL4 204.01	M	1,000	576,56	576,56
	Cenová soustava	OTSKP_2024 2024 2*0,50 = 1,000 [A]				
64	87644	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM chránička vložená do bednění křídla u P1 a P2 na straně návodní - zajištění průchodu odvodnění drenáže	M	0,900	769,60	692,64
	Cenová soustava	OTSKP_2024 2024 2*0,450 = 0,900 [A]				
65	89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 obetonování nového propustu PE DN400 SN12	M3	11,793	4 046,22	47 717,07
	Cenová soustava	OTSKP_2024 2024 12,50*((0,300+0,450+0,300)*(0,300+0,450+0,300)-3,142*0,225*0,225) = 11,793 [A]				
9 Ostatní konstrukce a práce						509 869,73
66	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ třímadlové zábradlí u přechodové desky římsy povrchová úprava viz PD	M	6,908	6 817,79	47 097,29
	Cenová soustava	OTSKP_2024 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Most ev. číslo 1564-1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"levá strana u OP1 " $1,503+1,552+1,553 = 4,608$ [A] "levá strana u OP2 " $2,30 = 2,300$ [B] "Celkové množství " $6.908000 = 6,908$ [C]				
67	9112B1 Cenová soustava	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové zábradlí se svislou výplní včetně všech kotevních prvků (popis viz PD TZ) OTSKP_2024 2024 "na levé straně " $3,337+22,519-2,300 = 23,556$ [A] "na pravé straně " $2,990+20,069 = 23,059$ [B] "Celkové množství " $46.615000 = 46,615$ [C]	M	46,615	6 839,79	318 836,81
68	91345 Cenová soustava	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ OTSKP_2024 2024 $3+3 = 6,000$ [A]	KUS	6,000	1 544,35	9 266,10
69	91355 Cenová soustava	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU OTSKP_2024 2024	KUS	2,000	3 706,44	7 412,88
70	914161 Cenová soustava	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ OTSKP_2024 2024 "název toku "2 = 2,000 [A] "maxim dovol. hmotnost " $2+2 = 4,000$ [B] "Celkové množství " $6.000000 = 6,000$ [C]	KUS	6,000	1 994,79	11 968,74
71	914911 Cenová soustava	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ OTSKP_2024 2024	KUS	2,000	2 831,31	5 662,62
72	917223 Cenová soustava	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM obrubník 100/250/1000 OTSKP_2024 2024 "u schodiště OP1 " $2*(1,0+5,770+1,0) = 15,540$ [A] "u schodiště OP2 " $2*(1,0+5,180+1,0) = 14,360$ [B] "obrubník kolem svahu z lomového kamene - OP1 " "obrubník kolem svahu z lomového kamene - OP2 " "Celkové množství " $29.900000 = 29,900$ [E]	M	29,900	633,41	18 938,96
73	9183B3	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH	M	12,500	2 273,42	28 417,75

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Most ev. číslo 1564-1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Nový trubní propust PE TR DN 0,40 m šikmá čela obetonování viz pol. 89952A OTSKP_2024 2024				
74	919111 Cenová soustava	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM řezaná spára v ohrusné živické vrstvě (nad koncem nosné konstrukce). tl. 40 mm zalití spáry viz položka 931325 OTSKP_2024 2024 "nad konci NK "2*6,50 = 13,000 [A] "přechod původní/nová vozovka "2*6,50 = 13,000 [B] "Celkové množství "26.000000 = 26,000 [C]	M	26,000	50,21	1 305,46
75	924912 Cenová soustava	NÁSTUPIŠTĚ - VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 0,40 M Z DLAŽDIC S RELIEFNÍM POVRCHEM OTSKP_2024 2024 "na levé straně u opěry 2 "0,850+1,021 = 1,871 [A] "na levé straně u opěry 1 "1,50 = 1,500 [B] "Celkové množství "3.371000 = 3,371 [C]	M	3,371	792,13	2 670,27
76	931325 Cenová soustava	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 těsnění zálivka řezané spáry v ohrusné živické vrstvě OTSKP_2024 2024 "nad konci NK "2*6,50 = 13,000 [A] "přechod původní/nová vozovka "2*6,50 = 13,000 [B] "Celkové množství "26.000000 = 26,000 [C]	M	26,000	87,02	2 262,52
77	931326 Cenová soustava	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 těsnění mezi ohrusnou vrstvou a římsou OTSKP_2024 2024 "levá strana ohrusná vrstva "15,400 = 15,400 [A] "pravá strana ohrusná vrstva "23,056 = 23,056 [B] "Celkové množství "38.456000 = 38,456 [C]	M	53,856	104,43	5 624,18
78	93135 Cenová soustava	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM těsnění mezi ohrusnou vrstvou a římsou OTSKP_2024 2024 "levá strana ohrusná vrstva "15,400 = 15,400 [A] "pravá strana ohrusná vrstva "23,056 = 23,056 [B] "Celkové množství "38.456000 = 38,456 [C]	M	38,456	180,17	6 928,62

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [201] - Most ev. číslo 1564-1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
79	93311	ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 zjednodušená zkouška Cenová soustava OTSKP_2024 2024	KUS	1,000	12,87	12,87
80	935832	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM Cenová soustava OTSKP_2024 2024 "návodní strana u OP1 "(2,0+5,763+6,350+1,2)*0,500 = 7,657 [A]	M2	7,657	2 779,83	21 285,16
81	93654	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z OCELI Cenová soustava OTSKP_2024 2024	KUS	4,000	2 657,19	10 628,76
82	96615R	odstranění původního propustu DN400 z betonových rour včetně: - odvozu vybourané suti na skládku, uložení a skládkovného - včetně výkopu a odvozu zeminy na meziskládku a uložení Cenová soustava Bez vazby na CS	kpl	1,000	11 550,74	11 550,74

SOUPIS PRACÍStavba: **23 709 00 - Most ev.č. 1564-1 přes řeku Stropnici v Jedovarech**Objekt: **801 - Ozelenění**Rozpočet: **[801] - Ozelenění**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	290 348,15 Kč
---------------	---------------

Celková cena:	290 348,15 Kč
----------------------	---------------

DPH:	60 973,11 Kč
-------------	--------------

Cena s DPH:	351 321,26 Kč
--------------------	---------------

Vypracoval zadání: ing.Pavel Benda**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 21.01.2025**Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801] - Ozelenění

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
801 Ozelenění						290 348,15
1 Zemní práce						290 348,15
1	11221	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M včetně skládkovného Cenová soustava OTSKP_2024 2024 "olše pr. kmene 0,100 "8 = 8,000 [A] "olše pr. kmene 0,250 "1 = 1,000 [B] "dub pr. kmene 0,250 "1 = 1,000 [C] "osika pr. kmene 0,200 "1 = 1,000 [D] "olše pr. kmene 0,300 "2 = 2,000 [E] "jíva pr. kmene 0,300 "2 = 2,000 [F] "osika pr. kmene 0,50 m "1 = 1,000 [G] "olše pr. kmene 0,50 m "1 = 1,000 [H] "vrba pr. kmene 0,50 m "1 = 1,000 [I] "olše pr. kmene 0,40 m "1 = 1,000 [J] "olše pr. kmene 0,50 m "1 = 1,000 [K] "vrba pr. kmene 0,50 m "2 = 2,000 [L] "osika pr. kmene 0,40 m "1 = 1,000 [M] "osika pr. kmene 0,50 m "1 = 1,000 [N] "Celkové množství "24.000000 = 24,000 [O]	KUS	24,000	810,78	19 458,72
2	11222	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M včetně skládkovného Cenová soustava OTSKP_2024 2024 "osika pr. kmene 0,70 m "1 = 1,000 [A] "vrba pr. kmene 0,70 m "1 = 1,000 [B] "dub pr. kmene 0,80 m "1 = 1,000 [C] "Celkové množství "3.000000 = 3,000 [D]	KUS	3,000	1 158,26	3 474,78
3	11223	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M včetně skládkovného Cenová soustava OTSKP_2024 2024 "vrba pr. kmene 1,10 m "1 = 1,000 [A]	KUS	1,000	1 621,57	1 621,57
4	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	448,000	46,33	20 755,84

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [801] - Ozelenění

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	vcyrovnání povrchů po odstranění pařezů (včetně dosypávek) OTSKP_2024 2024 4,0*4,0*(24+3+1) = 448,000 [A]				
5	184B22 Cenová soustava	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M OTSKP_2024 2024	KUS	28,000	8 751,33	245 037,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **23 709 00 - Most ev.č. 1564-1 přes řeku Stropnici v Jedovarech**

Objekt: **901 - Provizorní most**

Rozpočet: **[901] - Provizorní most**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	6 347 208,31 Kč
Celková cena:	6 347 208,31 Kč
DPH:	1 332 913,75 Kč
Cena s DPH:	7 680 122,06 Kč

Vypracoval zadání: ing. Pavel Benda

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 21.01.2025

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [901] - Provizorní most

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
901 Provizorní most						6 347 208,31
0 Všeobecné konstrukce a práce						1 871 358,81
1	015111 Cenová soustava	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDATĚŽITELNOSTI OTSKP_2024 2024 "materiál ze zemní hrázky "52,50*2,20 = 115,500 [A] "materiál z násypů (viz položka 122738.A) "1115,980*2,0 = 2 231,960 [B] "materiál - štěrkodrt' (viz pol. 122738.B) "386,423*2,20 = 850,131 [C] "Celkové množství "3197.591000 = 3 197,591 [D]	T	3 197,591	208,49	666 665,75
2	015140 Cenová soustava	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV OTSKP_2024 2024 "objem viz pol.966118 (základy z panelů) "148,512*2,5 = 371,280 [A] "objem viz pol 966168 (úhlová zeď) "5,195 = 5,195 [B] "Celkové množství "376.475000 = 376,475 [C]	T	376,475	220,07	82 850,85
3	027411 Cenová soustava	PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ mostní provizorium BAILEY BRIDGE včetně dřevěné pojezdové konstrukce: - fošny kladené šikmo pod úhlem 45°, tl. 50 mm - dřevěné mostiny - hranoly 150/150 levá a pravá strana - dřevěné podlahy lávky - dřevěných mostních závěrů z fošen OTSKP_2024 2024 (1,500+2,503+2,503)*24,384 = 158,642 [A]	M2	158,642	3 088,37	489 945,19
4	027412 Cenová soustava	PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ OTSKP_2024 2024 (1,500+2,503+2,503)*24,384*5 = 793,212 [A]	M2MĚ SÍC	793,212	328,55	260 609,80
5	027413 Cenová soustava	PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ včetně dřevěné výbavy (viz pol. 027411) OTSKP_2024 2024 (1,500+2,503+2,503)*24,384 = 158,642 [A]	M2	158,642	2 032,14	322 382,75
6	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	2,000	12 869,60	25 739,20

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[901] - Provizorní most

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	geodetické zaměření dna řeky v místě provizorního mostu - před stavbou - po dokončení stavby OTSKP_2024 2024				
7	02953 Cenová soustava	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA 1. HMP včetně zpřístupnění OTSKP_2024 2024	KUS	1,000	23 165,27	23 165,27
1 Zemní práce						2 457 816,88
8	11372A Cenová soustava	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY odstranění asfaltové vrstvy dočasné komunikace v celkové tl. 120 mm včetně povinného odkupu zhotovitelem OTSKP_2024 2024 (140,70*1,02+186,80*1,02)*0,070 = 23,384 [A] (140,70+186,80)*0,050 = 16,375 [B] "Celkové množství "39.759000 = 39,759 [C]	M3	39,759	1 250,68	49 725,79
9	11372R Cenová soustava	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-Kč/T ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA minus 1,-Kč/T Bez vazby na CS "PAU skupina ZAS T2; objem 39,759 m3; koeficient 2,4 T/m3 "39,759*2,4 = 95,422 [A]	Kč/t	95,422	-1,00	-95,42
10	113766 Cenová soustava	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE napojení provizorní komunikace na stávající OTSKP_2024 2024 "směr Veselka "25,0 = 25,000 [A] "směr Jedovary "13,0 = 13,000 [B] "Celkové množství "38.000000 = 38,000 [C]	M	38,000	139,46	5 299,48
11	12110 Cenová soustava	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY včetně odvozu na mezideponii OTSKP_2024 2024 "viz řez PF1 "400,0*0,150 = 60,000 [A] "viz řez PF2 "(111,10+382,20)*0,150 = 73,995 [B] "Celkové množství "133.995000 = 133,995 [C]	M3	133,995	138,99	18 623,97
12	122738.A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM odstranění násypů (viz položka 17180) a podkladu-geotextílie (viz položka 28997C)	M3	1 115,980	405,39	452 407,13

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[901] - Provizorní most

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP_2024 2024				
13	122738.B Cenová soustava	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM OTSKP_2024 2024 "štěrkodrt' - dočasná komunikace "27,464+343,875+15,084 = 386,423 [A]	M3	386,423	405,39	156 652,02
14	124838 Cenová soustava	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM odstranění zemní hrázky (viz. pol. 17780) OTSKP_2024 2024	M3	52,500	463,31	24 323,78
15	12573 Cenová soustava	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I včetně odvozu na stavbu OTSKP_2024 2024 "ornice "(400,0+111,10+382,20)*0,150 = 133,995 [A] "zemina z meziskládky pro zpětný zásyp po opěrách "305,708*0,50 = 152,854 [C] "Celkové množství "286.849000 = 286,849 [B]	M3	286,849	104,24	29 901,14
16	12583 Cenová soustava	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II OTSKP_2024 2024 "zemina z meziskládky pro zpětný zásyp po opěrách "305,708*0,50 = 152,854 [A]	M3	152,854	138,99	21 245,18
17	131738 Cenová soustava	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM výkop pro opěry provizorního mostu, 50% (odhad) OTSKP_2024 2024 "výkop u OP1 "(7,780*(4,0+2,04)+9,13*7,70)*0,50 = 58,646 [A] "výkop u OP2 "(12,561*15,0)*0,50 = 94,208 [B] "Celkové množství "152.854000 = 152,854 [C]	M3	152,854	405,39	61 965,48
18	131838 Cenová soustava	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM výkop pro opěry provizorního mostu, 50% (odhad) OTSKP_2024 2024 "výkop u OP1 "(7,780*(4,0+2,04)+9,13*7,70)*0,50 = 58,646 [A] "výkop u OP2 "(12,561*15,0)*0,50 = 94,208 [B] "Celkové množství "152.854000 = 152,854 [C]	M3	152,854	555,97	84 982,24
19	17120 Cenová soustava	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ OTSKP_2024 2024	M3	1 994,605	11,58	23 097,53

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [901] - Provizorní most

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"materiál ze zemní hrázky "52,50 = 52,500 [A] "sejmutá ornice (viz 12110) "133,995 = 133,995 [B] "zemina z násypů - odvoz na skládku (viz položka 122738.A) "1115,980 = 1 115,980 [C] "zemina z výkopu (viz pol. 131738 a 131838) na meziskládku "305,707 = 305,707 [D] "šterkodrt' (viz pol. 122738.B) "386,423 = 386,423 [E] "Celkové množství "1994.605000 = 1 994,605 [F]				
20	17180 Cenová soustava	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Provizorní silniční násep (viz řezy PF1 a PF2) OTSKP_2024 2024 "viz řez PF1 "400,0*2,050 = 820,000 [A] "viz řez PF2 "(111,1+382,2)*0,60 = 295,980 [B] "Celkové množství "1115.980000 = 1 115,980 [C]	M3	1 115,980	1 135,10	1 266 748,90
21	17411 Cenová soustava	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp po opěrách OTSKP_2024 2024 "viz položka 12573 a 12583 "305,708 = 305,708 [A]	M3	305,708	208,49	63 737,06
22	17780 Cenová soustava	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemní hrázka při provádění OP1 nepropustný materiál OTSKP_2024 2024 1,0*2,50*21,0 = 52,500 [A]	M3	52,500	1 135,10	59 592,75
23	18120 Cenová soustava	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II úprava pláň pod dočasnou komunikací (pod geotextilií) - viz řezy PF1 a PF2 OTSKP_2024 2024 "viz řez PF1 "11,20*18,0 = 201,600 [A] "viz řez PF2 "(4,152+6,877+0,530)*61,0 = 705,099 [B] "Celkové množství "906.699000 = 906,699 [C]	M2	906,699	17,37	15 749,36
24	18214 Cenová soustava	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M úprava povrchu před rozprostřením ornice OTSKP_2024 2024 136,005/0,150 = 906,700 [A]	M2	906,700	46,33	42 007,41
25	18222 Cenová soustava	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M OTSKP_2024 2024	M2	89,330	46,33	4 138,66

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[901] - Provizorní most

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"odhad 10% "133,995/0,150*0,10 = 89,330 [A]				
26	18232 Cenová soustava	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M OTSKP_2024 2024 "odhad 90% "133,995/0,150*0,9 = 803,970 [A]	M2	803,970	46,33	37 247,93
27	18242 Cenová soustava	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI OTSKP_2024 2024 133,995/0,150 = 893,300 [C] "Celkové množství "893.300000 = 893,300 [A]	M2	893,300	40,67	36 330,51
28	18247 Cenová soustava	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU OTSKP_2024 2024 "plocha u OP1 "400,0 = 400,000 [A] "plocha u OP2 "111,10+382,20 = 493,300 [B] "Celkové množství "893.300000 = 893,300 [C]	M2	893,300	4,63	4 135,98
2 Základy						976 907,31
29	27212 Cenová soustava	ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH Silniční žb panely (opěry pod provizorním mostem) OTSKP_2024 2024 "OP1 "1,1*7,0*3,0*2,67 = 61,677 [A] "OP2 "1,1*7,0*3,0*2,85 = 65,835 [B] "vyztužení břehu u OP1 "21,0 = 21,000 [C] "Celkové množství "148.512000 = 148,512 [D]	M3	148,512	5 821,11	864 504,69
30	272325 Cenová soustava	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 beton C30/37-XA1 základ ŽB úhlové zdi u OP2 OTSKP_2024 2024 10,871*0,350 = 3,805 [A]	M3	3,805	5 231,68	19 906,54
31	272365 Cenová soustava	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B množství odhadem 180 kg/m3 betonu OTSKP_2024 2024 3,805*0,180 = 0,685 [A]	T	0,685	36 034,87	24 683,89
32	28997C	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 separační geotextilie, minimálně 300g/m2	M2	1 071,960	63,26	67 812,19

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[901] - Provizorní most

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP_2024 2024 "viz řez PF1 "400,0*1,20 = 480,000 [A] "viz řez PF2 "(111,1+382,2)*1,20 = 591,960 [B] "Celkové množství "1071.960000 = 1 071,960 [C]				
3 Svislé konstrukce						100 510,99
33	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) monolitická železobetonová úhlová zeď u OP2	M3	5,195	12 501,36	64 944,57
	Cenová soustava	OTSKP_2024 2024 1,5*2,510+0,5*2,860 = 5,195 [A]				
34	327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 výztuž monolitické žb. úhlové zídky	T	0,987	36 034,87	35 566,42
	Cenová soustava	OTSKP_2024 2024 5,195*0,190 = 0,987 [A]				
4 Vodorovné konstrukce						106 039,63
35	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton C12/15-X0 pod žb úhlovou zdí	M3	1,500	4 831,28	7 246,92
	Cenová soustava	OTSKP_2024 2024				
36	451521	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 hutněný polštář ze štěrkodrti frakce 0 - 32, hutnit na Edef. = 30 MPa, Id=0,7 podkladní vrstva pod bloky ze silničních panelů tl. vrstvy 240 mm	M3	37,071	1 274,09	47 231,79
	Cenová soustava	OTSKP_2024 2024 "OP1 "93,926*0,270 = 25,360 [A] "OP2 "48,795*0,240 = 11,711 [B] "Celkové množství "37.071000 = 37,071 [C]				
37	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE těžký kamenný zához tl. 0,500 m, hmotnost kamene do 200 kg	M3	24,731	2 084,87	51 560,92
	Cenová soustava	OTSKP_2024 2024 "u opěra 1 "0,788*13,50 = 10,638 [A] "u opěry 2 "1,879*7,50 = 14,093 [B] "Celkové množství "24.731000 = 24,731 [C]				
5 Komunikace						407 698,06

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [901] - Provizorní most

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
38	56330.A Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI dočasné komunikace - chodník OTSKP_2024 2024 "viz řez PF1 "43,680*0,330 = 14,414 [A] "viz řez PF2 "52,20*0,250 = 13,050 [B] "Celkové množství "27.464000 = 27,464 [C]	M3	27,464	1 211,28	33 266,59
39	56333 Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM tl. vrstvy 150 mm OTSKP_2024 2024 140,70*1,05+186,80*1,05 = 343,875 [A]	M2	343,875	228,36	78 527,30
40	56930 Cenová soustava	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI dočasné komunikace OTSKP_2024 2024 "viz řez PF1 "38,50*0,840*0,243 = 7,859 [A] "viz řez PF2 "42,40*0,800*0,213 = 7,225 [B] "Celkové množství "15.084000 = 15,084 [C]	M3	15,084	1 286,72	19 408,88
41	572113 Cenová soustava	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 OTSKP_2024 2024 140,70*1,02+186,80*1,02 = 334,050 [A]	M2	334,050	10,26	3 427,35
42	572211 Cenová soustava	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 0,400 kg/m2 OTSKP_2024 2024 140,70+186,80 = 327,500 [A]	M2	327,500	18,19	5 957,23
43	574A05 Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 Asf. beton hrubozrnný ACO 16 tl. 70 mm OTSKP_2024 2024 (140,70*1,02+186,80*1,02)*0,070 = 23,384 [A]	M3	23,384	6 489,01	151 739,01
44	574A43 Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM OTSKP_2024 2024 140,70+186,80 = 327,500 [A]	M2	327,500	352,28	115 371,70
9 Ostatní konstrukce a práce						426 876,63
45	9111D1	provizorní dřevěné zábradlí silniční - dřevěný rám s výplní pletiva - zřízení + odstranění	m	41,122	740,70	30 459,07

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [901] - Provizorní most

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	výška zábradlí 1,10 m Bez vazby na CS "směr Jedovary "1,186+2,359+0,617+11,810+10,079 = 26,051 [A] "směr Veselka "3,661+8,827+2,583 = 15,071 [B] "Celkové množství "41.122000 = 41,122 [C]				
46	9112D1 Cenová soustava	provizorní dřevěné zábradlí mostní - dřevěný rám s výplní pletiva - zřízení + odstranění Bez vazby na CS 24,533 = 24,533 [A]	m	24,533	411,50	10 095,33
47	91228 Cenová soustava	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU OTSKP_2024 2024 "směr Veselka (PF1) "3+7 = 10,000 [A] "směr Jedovary (PF2) "8+5 = 13,000 [B] "Celkové množství "23.000000 = 23,000 [C]	KUS	23,000	746,44	17 168,12
48	912283 Cenová soustava	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ OTSKP_2024 2024 "směr Veselka (PF1) "3+7 = 10,000 [A] "směr Jedovary (PF2) "8+5 = 13,000 [B] "Celkové množství "23.000000 = 23,000 [C]	KUS	23,000	25,74	592,02
49	919113 Cenová soustava	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM napojení provizorní komunikace na stávající OTSKP_2024 2024 "směr Veselka "25,0 = 25,000 [A] "směr Jedovary "13,0 = 13,000 [B] "Celkové množství "38.000000 = 38,000 [C]	M	38,000	50,21	1 907,98
50	931316 Cenová soustava	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 OTSKP_2024 2024 "směr Veselka "25,0 = 25,000 [A] "směr Jedovary "13,0 = 13,000 [B] "Celkové množství "38.000000 = 38,000 [C]	M	38,000	104,43	3 968,34
51	966118 Cenová soustava	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM rozebrání provizorních opěr z betonových panelů OTSKP_2024 2024 "OP1 "1,1*7,0*3,0*2,67 = 61,677 [A]	M3	148,512	2 316,53	344 032,50

3.1.1.1 (24.3.19.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [901] - Provizorní most

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"OP2 "1,1*7,0*3,0*2,85 = 65,835 [B] "vyztužení břehu u OP1 "21,0 = 21,000 [C] "Celkové množství "148.512000 = 148,512 [D]				
52	966168 Cenová soustava	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM monolitická železobetonová úhlová zeď u OP2 OTSKP_2024 2024 1,5*2,510+0,5*2,860 = 5,195 [A]	M3	5,195	3 590,62	18 653,27