



ZMĚNOVÝ LIST

Předkládá: VCES a.s.

Projekt: TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu
v Přerově

Číslo smlouvy: SML/1784/2023, VCES-6255

Číslo změnového listu: 047

Název změnového listu: Zkouška na propadnutí - tahokov

Datum: 01.04.2025

Identifikační číslo EIS:

Název smlouvy: TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v
Přerově

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Přerov
Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zhotovitel: VCES a.s.
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 - Libeň

Ve vztahu k smlouvě o dílo lze dodatečné práce odsouhlasené Objednatелеm provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatелеm a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ, resp. příslušným ustanovením právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů k zajištění uspokojení potřeby dodatečných prací.

Předmět změny:

Předmětem změnového listu jsou následující změny:

Zajištění provedení zkoušky na propadnutí – tahokov, vč. výroby zkušebních těles

<i>Méněpráce bez DPH celkem</i>	<i>0,00 Kč</i>
<i>Vícepráce bez DPH celkem</i>	<i>101 916,00 Kč</i>

<i>Rozdíl bez DPH celkem</i>	<i>101 916,00 Kč</i>
------------------------------	----------------------



Zdůvodnění:

Zajištění provedení zkoušek tahokovových kazet na propadnutí společností TAZUS. Na dodaných vzorcích hliníkových ráků s výplní z tahokovu budou provedeny zkoušky nárazem měkkého tělesa dle ČSN 74 3305 v rozsahu 4 zkoušek (místa nárazu dle obrázku B.2 příslušné ČSN – výplň stěny na celou výšku podlaží – s úpravou, že místo nárazu uprostřed kazety budou nárazy provedeny ve dvou výškových úrovních ve vzdálenostech 250 mm od okraje středového sloupku). Výška pádu zkušební tělesa bude 400 mm, což bude odpovídat vyjádření statika a je v souladu s ČSN 74 3305 - tabulkou B.2 Zatížení zábradlí a zábradelní výplně rázem. Hliníkový rám bude podél horní a dolní plochy U profilu šrouby ukotven ke dvěma ocelovým profilům, které budou pevně fixovány ke zkušebnímu rámu tak, aby po celé ploše tahokovu byl volný prostor pro deformace způsobené nárazem. Nárazy budou vedeny do čtyřech uvedených míst ve vodorovném směru z vnitřní strany kazety (ze strany servisní lávky).

Vyhodnocení výsledků rázových zkoušek bude provedeno dle článku B.7 normy ČSN 74 3305.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění změny

Stanovisko projektanta:

Na základě požadavku Objednatele bude provedena zkouška panelů z tahokovu na propadnutí dle specifikací Zhotovitele uvedené výše.

Stanovisko technického dozoru objednatele:

V dokumentaci servisní lávky není zábradlí a proto objednatel požaduje zpracovat zkoušku na bezpečnost propadnutí tahokovem zkušebnou TAZUS.

Stanovisko objednatele:

V dokumentaci servisní lávky není specifikován zádržný systém nebo zábradlí, které by splňovalo normové hodnoty dle ČSN 74 3305. Provedením zkoušky tahokovových kazet na propadnutí zajistí bezpečné užívání servisní lávky pro účely údržby vnějších částí objektu.

Změna iniciována:

Ověření bezpečnosti užívání provedením zkoušky na propadnutí tahokovem s ohledem na provoz po servisní lávce.

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký: NE

Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle: NE



Odrazí se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla: NE

Termín provádění prací: 04-05/2025

Schválená částka změny:

Zvýšení ceny díla o 101 916 Kč bez DPH.

Za zhotovitele:

Vypracoval:

Datum: 01.04.2025

Za projektanta:

Odsouhlasil:

Datum: 16/04/2025

Za technický dozor stavby

Odsouhlasil:

Datum: 16.4.2025

Za objednatele:

Potvrdil:

Datum: 16.4.2025

Datum: 16.4.2025

Odsouhlasil:

Datum: 16.4.2025

PŘÍLOHA č.1 ZL č. 047 - OCENĚNÍ ZMĚNY

Předmět změny: Zkouška na propadnutí - tahokov

NOVÉ ŘEŠENÍ - PŘÍPOČET

PČ v rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Kros	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod.	35,000	566,00	19 810,00
	VV		výroba zkušebních vzorků (2 lidi, 2 dny)		32,000		
	VV		doprava do zkušebny		3,000		
Kros	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod.	122,000	673,00	82 106,00
	VV		příjem a manipulace se vzorky velkých rozměrů		6,000		
	VV		příprava a likvidace kotevnic ocelových profilů pro ukotvení vzorku		16,000		
	VV		zkoušky rázem do výpině lahokovu (dle ČSN 74 33 05) - 3 dny, 3 lidí á 10 hodin		90,000		
	VV		vyhodnocení zkoušek, vydání protokolu o zkoušce		10,000		
Celkem - přípočet nového řešení							101 916,00

CELKEM - ZMĚNOVÝ LIST 101 916,00

Rozdělení nákladů:

Uznatelné náklady	0,00
Ostatní uznatelné náklady	0,00
Neuznatelné náklady	101 916,00