



MURSP00FHMLJ

SMLOUVA O DÍLO

kteřou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

Objednatel: Město Rosice

Palackého nám. 13,
66501 Rosice
IČ:00282481
DIČ:CZ00282481




Zastoupený: Mgr. Andrea Trojanová - starostka

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Chelši stav s.r.o.

Zbýšovská 827, 665 01 Rosice
IČ: 07454660
DIČ: CZ07454660
zapsána v OR vedeného u KS v Brně, C 108252



Zastoupený: [redacted] jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

PROVIZORNÍ ZASTÁVKA ŘÍČANSKÁ., na pozemku p.č. 2352/1, k.ú. Rosice u Brna, vlastník Jihomoravský kraj. Souhlasné stanovisko ke stavbě od Správy a údržby silnic JMK je součástí SoD, jako příloha č. 1.

Stavba bude prováděna v souladu s projektovou dokumentací L-25-054-000 zpracovanou firmou Linio Plan, s.r.o.

Předmět díla je specifikován soupisem prací cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 05. 05. 2025

1. Položkový rozpočet tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 2.
2. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a technickými předpisy.
3. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:

zahájení stavby: den následující ode dne předání staveniště na základě písemného předávacího protokolu

dokončení stavby: 30 června 2025

IV. Cena díla

1. Celková cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	793.993,27 Kč
DPH 21 %	166.738,59 Kč
cena celkem	960.731,86 Kč

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (tj. vlastní dílo i např. náklady na přechodné dopravní značení, na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla apod.) zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II, dále obsahuje daň z přidané hodnoty.
3. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:
- pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele.
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla včetně jejich ocenění mohou být provedeny pouze na základě písemného odsouhlasení objednatelem a bude na ně uzavřen dodatek ke smlouvě. Veškerá jednání ohledně víceprací a cen přísluší starostovi obce. Ocenění případných víceprací bude provedeno v cenách dle rozpočtu této stavby.

V. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur a konečné faktury. Dílčí faktury vystaví zhotovitel na základě soupisu prací provedených v předchozím kalendářním měsíci. Tento soupis prací musí být potvrzen objednatelem. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.
2. Faktury budou obsahovat tyto údaje:
označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, údaj o zápisu v OR,
číslo faktury,
den vystavení a den splatnosti faktury,
označení banky a č. účtu, na který se má platit,
označení díla,
číslo smlouvy objednatele,
fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace),
razítko a podpis oprávněné osoby.
3. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Objednatel je oprávněn pozdržet platbu ceny díla, pokud po převzetí díla zjistí, že dílo má vady. Tuto skutečnost je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli. V oznámení uvede, zda požaduje odstranění vad v přiměřené lhůtě, nebo slevu z ceny díla.
6. Plnění nenaplní pod podmínky dle §92a) zák. č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude fakturováno včetně DPH – plnění je použito pro veřejnosprávní činnost.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení stavby dle čl. III Čas plnění. O předání staveniště bude pořízen zápis.
2. Vytyčení veškerých inženýrských sítí dotčených stavbou si zajistí zhotovitel, nese i odpovědnost za jejich neporušení a zpětné předání jejich správcům.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od příslušného zápisu.

VIII. Provádění díla

1. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem seznámil, provedl jejich kontrolu a považuje je za úplné a správné.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré použité materiály odpovídají technickým normám a mají příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Připouští se pouze první jakost materiálů. Zhotovitel při předání díla dodá veškeré certifikáty a další podklady o jakosti a kompletnosti včetně prohlášení o shodě.
3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Zhotovitel předloží doklady o ekologické likvidaci odpadů a sutí s uvedením názvu stavby.
4. Zhotovitel zajistí bezpečnost chodců a vozidel na staveništi a v blízkosti staveniště dodržováním platných předpisů.
5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.
6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.
7. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat veškeré změny oproti výzvě, které vznikly při provádění prací.
8. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování rozsahu prací, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
9. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu.

IX. Předání díla

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla.
2. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 2 dny předem, kdy bude dílo připravené k předání. Zhotovitel ke dni předání díla předá objednateli veškeré doklady (doklady o zpětném převzetí stávajících IS a další potřebné doklady).
3. Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, pokud má dílo vady. Důvod odmítnutí převzetí díla bude uveden v zápise.
4. Za zhotovitele je oprávněn dílo předat:

Za objednatele je oprávněn dílo převzít [REDAKCE] investiční technik.

X. Záruční doba

1. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne předání a převzetí opraveného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k běžným účelům a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla.

XI. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 7 dnů z viny na straně zhotovitele,
 - nesplnění kvalitativních ukazatelů,
 - zhotovitel nedokáže bez odůvodnitelných příčin náležitě provádět dílo, nebo zastaví-li provádění díla.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Veškeré změny týkající se této smlouvy, jakož i změny adres se zavazují účastníci si bez zbytečného odkladu oznamovat.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9. Tato smlouva o dílo byla schválena Radou města RM/2025/68/16 ze dne 26.05.2025

Příloha č. 1: Souhlasné stanovisko Správy a údržby silnic JMK

Příloha č. 2: Položkový rozpočet zhotovitele

V Rosicích dne 24.5.2025

Za objednatele:

Mgr. Andrea Tro
starostka



V Rosicích dne 24.5.2025

Za zhotovitele:

jednatel



Korespondenční adresa:

Správa a údržba silnic JMK,
oblast Střed
Ořechovská 541/35
Horní Heršpice
619 00 Brno

Město Rosice

Palackého nám. 13

665 01 ROSICE

Váš dopis ze dne

24.3.2025

Vaše značka

Naše značka

SUSJ 6012/2025

Vyřizuje/linka

V Brně dne

4.4.2025

Stanovisko k projektové dokumentaci ke stavbě III/00215, obec ROSICE – „Provizorní zastávka Říčanská“ k povolení stavby a technické podmínky pro realizaci stavby.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (dále jen SÚS JMK), obdržela dne 24.3.2025 Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci k povolení stavby ke stavbě „Provizorní zastávka Říčanská“.

SÚS JMK je na základě Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje (č.j.: 427/09/Z 8 ze dne 17.9.2009), mimo jiné, oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem zřizovatele, zastupovat a jednat jeho jménem ve správních řízeních.

Podle předložené projektové dokumentace (situace stavby) se jedná o stavbu provizorní zastávky v obci Rosice, kterou bude dotčen majetek Jihomoravského kraje, a to:

- Silnice č. III/00215 v km staničení cca 3,605 – 3,655 na pozemku p.č. 2352/1 v k.ú. Rosice u Brna (ve vlastnictví Jihomoravského kraje (SÚS JMK)).

S ohledem na připravovanou stavbu „III/00215 – Říčany - Rosice“ povolujeme stavbu provizorní zastávky jako dočasnou, do dne předání staveniště zhotoviteli stavby III/00215 – Říčany - Rosice. Případný provoz této zastávky po dobu její stavby a termín i přístup k odstranění provizorní zastávky bude koordinován s investičním úsekem SÚS JMK.

- **Kontakt:** [redacted] vedoucí investičního úseku, [redacted]
- Výše uvedená stavba se nedotýká našich již zahájených nebo dokončených staveb v souvislosti s probíhající zárukou stavby.
- Výstavbou dojde k zásahu do silničního tělesa.
- Stavba je situována v ochranném pásmu silnice III. třídy (v šířce 15 m od osy vozovky nebo jízdního pásu).
- Vzhledem k dotčení ochranného pásma nebo silničního tělesa je nutno postupovat dle zák. č. 13/1997 Sb. Povolení o výjimce na práci v ochranném pásmu nebo silničním tělesu vydává příslušný silniční správní úřad.

Silnice č. III/00215 bude dotčena následujícím způsobem:

Provizorní autobusová zastávka vč. provizorního přístupového chodníku a přechodu:

- zastávka se nachází v levém jízdním v jízdním pruhu krajské silnice s nástupištěm a navazujícím chodníkem, ukončená přechodem pro chodce. Celá stavba je vybudovaná z panelů umístěných na vybudované opěrné gabionové stěně umístěné v zářezu do silničního tělesa v km staničení cca 3,605 – 3,655, stavba se nachází na p.č. 2352/1 v pozemku JMK.

Podmínky pro realizaci provizorní autobusové zastávky, včetně provizorního přístupového chodníku a přechodu pro chodce:

- Požadujeme délku a výšku nástupní hrany nástupiště projednat s Kordis JMK.
- Šířku komunikace mezi obrubníkem a panely provizorní zastávky požadujeme min. 6,5m + příslušné rozšíření v oblouku. V celé délce osazení obrubníků podél komunikace požadujeme doplnění konstrukce komunikace na požadovanou šířku. Sil. těleso včetně krajnic na obě strany požadujeme plynule napojit na stávající šířku kraj. komunikace (v min. sklonu 1:10).
- Gabionové stěny kolmé k vozovce budou z důvodu bezpečnosti sil. provozu vybudovány pod úhlem 45° tak, aby netvořily pevnou překážku při jízdním pruhu vozovky, případně bude navrženo jiné vhodné technické řešení.
- V místech, kde dojde k porušení konstrukce komunikace (přechod pro chodce, vyplnění konstrukce při gabionové stěně), požadujeme zásyp konstrukčních vrstev chodníku a komunikace doplnit a navzájem provázat zazubením. Konstrukční vrstvy komunikace budou hutněny po vrstvách tl. max. 20cm (v žádném případě nesmí být použito výkopku). Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru zalitou trvale pružnou asfaltovou zálivkou. Příčný spád konstrukčních vrstev komunikace k obrubníku požadujeme 2,5%.
- Příčný sklon chodníku požadujeme 2%.
- Ostré hrany provizorního chodníku/nástupiště při vozovce, požadujeme zkosit/zapravit do terénu
- Doplnění konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 dle odst. „Výstavba na kraj. komunikacích“: – skladba doplnění konstrukce komunikace: ŠD₀₋₃₂ 150mm, SC_{8/10} 250mm, ACP16+ 100mm, ACL16+ 50mm, ACO11+ 50mm. Mezi každou vrstvou bude aplikován spojovací postřik. Jednotlivé vrstvy doplnění konstrukce komunikace požadujeme navázat zazubením na vrstvy stávající. Přesah zazubení bude proveden min. na širší mocnosti konstrukční vrstvy, v případě obrusné vrstvy požadujeme přesah 0,5 m. Konstrukční vrstvy komunikace budou hutněny po vrstvách tl. max. 20cm (v žádném případě nesmí být použito výkopku). Živičný povrch bude strojně zaříznut a bude opraven na jednu spáru zalitou trvale pružnou asfaltovou zálivkou. Příčný spád konstrukčních vrstev komunikace k obrubníku požadujeme 2,5%.
- Na zemní pláni požadujeme provést zkoušky míry zhutnění - požadujeme min. únosnost $E_{def,2} = 45\text{Mpa}$ (na vrstvě ŠD 70 MPa, na vrstvě SC 150 MPa), poměr zhutnění $E_{def,2} / E_{def,1} = \text{max. } 2,5$. Ke zkoušce požadujeme být přizváni. K zásypu není možno použít výkopku. V příp. neúnosného podloží je nutno provést jeho sanaci, aby byly zajištěny min. požadované hodnoty únosnosti.
- Upozorňujeme, že v místě zřízení přechodů pro chodce, příp. míst pro přecházení musí být dodrženy požadované rozhledové poměry dle podmínek příslušných předpisů a norem (dle návrhu jsou vyhovující pro rychlost 30km/h – tato bude v rámci projektu projednána a stanovena).

- Označení zastávek linek IDS JMK (dopravní značky č. IJ4a a IJ4b a zařízení pro umístění jízdního řádu) bude ve vlastnictví příslušných autobusových dopravců.
- V rámci této stavby požadujeme dle platných norem projekčně zpracovat a následně stavebně realizovat i snížení obrubníku stávajícího chodníku v místě uvažovaného přechodu.
- Nesmí docházet k ostřikování chodců stojících na přechodu i na chodníku.
- V rámci stavby doporučujeme osadit 2x dopravní značení IP6 „Přechod pro chodce“

Majetko-právní vypořádání a smlouvy:

- Vzhledem k tomu, že výše uvedená stavba je situována na pozemcích či stavbách v majetku Jihomoravského kraje, požadujeme před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí uzavření „Smlouvy o právu provést stavbu“. Žádost o tuto smlouvu včetně potřebných podkladů bude podávána prostřednictvím SÚS JMK, oblast Střed (formulář žádosti ke stažení na stránkách [redacted]).
- Jedná se o dočasnou stavbu bez majetkoprávního vypořádání a to do dne předání staveniště stavby „III/00215 Říčany - Rosice“ zhotoviteli stavby.
- V případě uzavírání smluv kontaktujte pana [redacted]

Všeobecné podmínky stavby:

- Požadujeme zkosit všechny příp. ostré hrany stavebních objektů situovaných těsně při jízdním pruhu (zejména obrubníky).
- V rámci provádění stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů krajské komunikace. Pokud dojde vlivem stavby k úpravě odtokových poměrů či způsobu odvodnění krajské komunikace, musí být nový stav plně funkční a zajišťující řádné odvodnění krajské komunikace.
- Příp. vodorovné dopravní značení požadujeme obnovit v celém rozsahu v původním provedení (barva, plast)
- Stávající dopravní značení a zařízení dotčené stavbou bude po stavbě opětovně osazeno (např. svislé DZ umístěné na sloupech při jejich výměně).
- V příp. nově instalovaného dopravního značení požadujeme provést v plastovém provedení.
- Instalace nového dopravního značení bude hrazena investorem stavby.
- Přechody pro chodce doporučujeme nasvětlit dle příslušných předpisů (TKP 15). Vlastníkem případného veřejného osvětlení bude příslušná obec, město nebo investor stavby.
- Silniční svah požadujeme v rozsahu stavby obnovit – zřídit dle příslušných norem včetně obnovení nezpevněné krajnice v normové šířce.
- V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu bude rozprostřena humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň.
- O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován silniční inspektor [redacted]
- Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK (silniční inspektor [redacted]) s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly

prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení.

- V příp., kdy realizace stavby naruší silniční provoz, tak zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení“ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR SPDI a SÚS JMK.
- V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, případně uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.
- Uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad.
- **Jakékoliv poškození tělesa krajské silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku. Příp. znečištění komunikací požadujeme bezodkladně odstranit a komunikace udržovat stále ve sjízdném stavu, staveništní dopravou nesmí dojít ke snížení bezpečnosti silničního provozu.**
- **Stavební práce ve vozovce krajské komunikace nebudou prováděny v zimních podmínkách.**

Záruky dle všeobecně známých obchodních podmínek:

rekonstrukce a zásahy do konstrukcí/statiky vozovek – 60 měsíců

Za předpokladu dodržení stanovených podmínek nemáme námitky k umístění a realizaci stavby v souladu s předloženou dokumentací a k vydání povolení stavby. V případě změny či úpravy projektové dokumentace, které se dotýkají zájmů SÚS JMK, požadujeme tuto změnu předložit k našemu odsouhlasení (příp. vydání nového stanoviska).

- Po dokončení stavby požadujeme dodat jedno paré projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), pro uložení do spisovny SÚS JMK (pokud se DSPS vyhotovuje).
- Dále požadujeme dodat protokoly o příp. provedených zkouškách (statické zatěžovací zkoušky únosnosti).

Toto stanovisko platí jeden rok, bude součástí dokumentace stavby a zhotovitel stavby bude s jeho obsahem prokazatelně seznámen.

S pozdravem


vedoucí oblasti Střed

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha: Potvrzená situace stavby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-05-05
Stavba: PROVIZORNÍ ZASTÁVKA ŘIČANSKÁ

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Chelši stav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 5. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 07454660
DIČ: CZ07454660

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů			793 993,27
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			793 993,27
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 793 993,27	Výše daně 166 738,59
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			960 731,86

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zpracovatel


Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-05-05

Stavba: PROVIZORNÍ ZASTÁVKA ŘÍČANSKÁ

Místo:

Datum:

5. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Chelši stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		793 993,27	960 731,86
2025-05-05	PROVIZORNÍ ZASTÁVKA ŘÍČANSKÁ	793 993,27	960 731,86
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		793 993,27	960 731,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PROVIZORNÍ ZASTÁVKA ŘÍČANSKÁ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Chelší stav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 5. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

07454660

DIČ:

CZ07454660

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

793 993,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	793 993,27	21,00%	166 738,59
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

960 731,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PROVIZORNÍ ZASTÁVKA ŘÍČANSKÁ

Místo:

Datum: 5. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Chelší stav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

793 993,27

HSV - Práce a dodávky HSV

793 993,27

1 - Zemní práce

50 773,42

2 - Zakládání

64 976,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

345 304,75

5 - Komunikace pozemní

155 064,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

59 367,60

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

118 507,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PROVIZORNÍ ZASTÁVKA ŘÍČANSKÁ

Místo:

Datum: 5. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Chelši stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							793 993,27	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				793 993,27	
D	1		Zemní práce				50 773,42	
1	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	69,000	471,00	32 499,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	Online PSC							
	VV		(46*1,5)		69,000			
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	69,000	167,00	11 523,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	Online PSC							
	VV		(46*1,5)		69,000			
18	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	19,320	256,00	4 945,92	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	Online PSC							
	VV		zásyp za gabionem a před gabionem ručně					
	VV		(46*1,5)*0,28		19,320			
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,500	157,00	1 805,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	Online PSC							
	VV		klin mezi svahem a gabionem strojně					
	VV		0,25*46		11,500			
D	2		Zakládání				64 976,00	
10	K	213311151	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkodrti netříděné	m3	41,920	1 550,00	64 976,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Polštáře zhutněné pod základy ze šterkodrti netříděné					
	Online PSC							
	VV		podkladní polštář pod panely					
	VV		0,2*2,2*43		18,920			
	VV		základ pod gabiony					
	VV		0,5*46		23,000			
	VV		Součet		41,920			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				345 304,75	
13	K	348215211	Montáž svařovaných košů z ocelových sítí pro plot šířky do 0,5 m výšky do 1,5 m	m3	11,500	722,00	8 303,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) montáž svařovaných košů z ocelových sítí (materiál ve specifikaci) šířky do 0,5 m výšky do 1,5 m					
	Online PSC							
	VV		0,5*0,5*46		11,500			
14	M	31319015	koš gabionový z panelů svařovaných z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan pro plot do v 1,5m	m3	11,500	2 282,50	26 248,75	CS ÚRS 2025 01
	PP		koš gabionový z panelů svařovaných z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan pro plot do v 1,5m					
11	K	348215221	Montáž svařovaných košů z ocelových sítí pro plot šířky přes 0,5 m výšky do 1,5 m	m3	46,000	603,00	27 738,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) montáž svařovaných košů z ocelových sítí (materiál ve specifikaci) šířky přes 0,5 m výšky do 1,5 m					
	Online PSC							
	VV		1*1*46		46,000			
12	M	31319015	koš gabionový z panelů svařovaných z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan pro plot do v 1,5m	m3	46,000	2 282,50	104 995,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		koš gabionový z panelů svařovaných z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan pro plot do v 1,5m					
15	K	348215311	Vyplnění košů z ocelových sítí pro plot lomovým kamenem na sucho	m3	57,500	2 310,00	132 825,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) vyplnění košů lomovým kamenem neupraveným (materiál ve specifikaci) na sucho					
	Online PSC							
	VV		0,5*0,5*46		11,500			
	VV		1*1*46		46,000			
	VV		Součet		57,500			
16	M	58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	115,000	393,00	45 195,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250					
	VV		57,5*2		115,000			
D	5		Komunikace pozemní				155 064,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm plochy do 200 m2	m2	84,000	196,00	16 464,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těžného do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2					
	Online PSC							
	VV		2*42		84,000			
21	M	59381136	panel silniční 2,00x1,00x0,15m	kus	42,000	3 300,00	138 600,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		panel silniční 2,00x1,00x0,15m					
	VV		42		42,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				59 367,60	
22	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	46,000	570,60	26 247,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu					
	Online PSC							
	VV		42+2+2		46,000			
23	M	RMAT0001	zábradlí ocelové	m	46,000	720,00	33 120,00	
	PP		zábradlí ocelové					
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				118 507,50	
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	138,000	301,00	41 538,00	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	VV		Odvoz na meziskládku					
	VV		(0,12+0,18+0,05)*46*2		32,200			
	VV		Odvoz na skládku					
	VV		69*2-((0,12+0,18+0,05)*46*2)		105,800			
	VV		Součet		138,000			
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 645,000	13,10	34 649,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC							
	VV		(69*2-((0,12+0,18+0,05)*46*2))*25		2 645,000			
9	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	105,800	400,00	42 320,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC							
	VV		Odvoz na skládku					
	VV		69*2-((0,12+0,18+0,05)*46*2)		105,800			