

# Psychiatrická nemocnice Kroměříž

## 1) Prádelna 31

- natažení kabelu
- zatažení a připojení do racku
- patch panel 24 p.

| Pořadí | Popis                    | Cena MJ | Počet<br>MJ |
|--------|--------------------------|---------|-------------|
| 1      | Ulp cat 5 bel. 120m      | x       | x           |
| 2      | Patch panel 24 cat5      | x       | x           |
| 3      | Trasování kabelu montáž  | x       | x           |
| 4      | Podružný materiál trubky | x       | x           |

Celkem : Montáž : 9 190,- Bez DPH

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**2) Budova stravovacího provozu - serverovna 2**

- optický kabel je již natažen Oeden RACK je ve sklepě a druhý v serverovně v druhém patře)
- zavaření 12 optických tras (tedy 24 vláken)
- 2x optická vana (konektory LC duplex)

| Pořadí | Popis                    | Cena MJ | Počet<br>MJ |
|--------|--------------------------|---------|-------------|
| 1      | Optické vany 24 a kazety | x       | x           |
| 2      | Konektor LC              | x       | x           |
| 3      | Navaření                 | x       | x           |
| 4      | Podružný materiál        | x       | x           |

Celkem : Montáž : 21 600,- Bez DPH

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3) **budova 37 (klub pacientu)**

- natažení kabelu
- zatažení a připojení do racku
- dodávka a zapojení datových zásuvek
- patch panel 24 p.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

| Pořadí | Popis                              | Cena MJ | Počet<br>MJ |
|--------|------------------------------------|---------|-------------|
| 1      | Patch panel 24 cats                | x       | x           |
| 2      | Dat. dvojzásuvka na povrch komplet | x       | x           |
| 3      | Kabel VTP 4x2 bel. 70m             | x       | x           |
| 4      | Zásuvka 230V praktik               | x       | x           |
| 5      | Podružný materiál lišty, trubl(y   | x       | x           |
| 6      | Montáž                             | x       | x           |

Celkem : Montáž: 17 915,- Bez  
DPH

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**4) Pracoviště dopravy (budova 41) -**

optické kabely jsou již nataženy

-zavěšení:

- 5 trasy (10 vláken) trasa Sklad - Doprava

- **1x** optická vana (konektory LC duplex)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

| Pořadí   | Popis                           | Cena MJ  | Počet<br>MJ |
|----------|---------------------------------|----------|-------------|
| 1        | Optické vany <b>24</b> a kazety | x        | x           |
| 2        | Konektor LC                     | x        | x           |
| 3        | Navaření                        | x        | x           |
| <b>4</b> | Zásuvka 230V praktik            | x        | x           |
| 5        | Podružný materiál lišty, trubky | <b>x</b> | x           |
| 6        | Montáž                          | x        | x           |

Celkem : Montáž : 23 250,- Bez DPH

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5) Pracoviště zedníků (budova 44) sklad

- optické kabely jsou již nataženy
- zavaření:
- 10 trasy (20 vláken) trasa Sklad - Zedníci
- 2x optická vana (konektory LC duplex)
- pověšen! Racku

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

| Pořadí | Popis                              | Cena MJ | Počet MJ |
|--------|------------------------------------|---------|----------|
| 1      | Optické vany 24 a kazety           | x       | x        |
| 2      | Konektor LC                        | x       | x        |
| 3      | Navaření                           | x       | x        |
| 4      | Dat. dvojzásuvka na povrch komplet | x       | x        |
| 5      | Kabel UTP 4x2 bel.                 | x       | x        |
| 6      | Zásuvka 230V praktik               | x       | x        |
| 7      | Podružný materiál lišty, trubky    | x       | x        |
| 8      | Montáž                             | x       | x        |

Celkem : Montáž: 44 257,- Bez DPH

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**6) budova 3 (příjem)**

- Natažení kabeláže
- zapojení paten panelu, zásuvek

| Pořadí | Popis                              | Cena MJ | Počet MJ |
|--------|------------------------------------|---------|----------|
| 1      | Patch panel 24 cats                | x       | x        |
| 2      | Dat. dvojzásuvka na povrch komplet | x       | x        |
| 3      | Kabel UTP 4x2 bel.                 | x       | x        |
| 4      | Zásuvka 230V praktik               | x       | x        |
| 5      | Podružný materiál lišty, trubky    | x       | x        |
| 6      | Montáž                             | x       | x        |

Celkem : Montáž : 26 607,- Bez DPH

5) Pracoviště dopravy (budova 41) + pracoviště zedníků (budova 44) -  
optické kabely jsou již nataženy  
-zavaření:  
- - 4 trasy (8 vláken) trasa Sklad - Doprava  
- - 4 trasy (8 vláken) trasa Sklad - Zedníci  
- 3x optická vana (konektory LC duplex)

| Pořadí | Popis                    | Cena MJ | Počet<br>MJ |
|--------|--------------------------|---------|-------------|
| 1      | Optické vany 24 a kazety | x       | x           |
| 2      | Konektor LC              | x       | x           |
| 3      | Navaření                 | x       | x           |
| 4      | Podružný materiál        | x       | x           |

Celkem : Montáž : 16 650,- Bez DPH

# Psychiatrická nemocnice Kroměříž

## 1) Budova 23

- natažení kabelu pokladna/sál/podium/právník/sklípkani
- zatažení a připojení do racku

| Pořadí | Popis                              | Cena MJ | Počet MJ |
|--------|------------------------------------|---------|----------|
| 1      | Utp cat 5 bel.bal.                 | x       | x        |
| 2      | Dat. dvojzasuvka na povrch komplet | x       | x        |
| 3      | Trasování kabelu montáž            | x       | x        |
| 4      | Podružný materiál trubky           | x       | x        |

Celkem : Montáž : 41 291,- Bez DPH

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## 2) Budova 23

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- optický kabel oprava
- natažení kabelu kotelna, velín, kancelář
- dodávka a zapojení datových zásuvek
- patch panel 24 p.
- zatažení a připojení do racku
- přetažení kabelů a spojky přepojení

| Pořadí | Popis                               | Cena MJ | Počet MJ |
|--------|-------------------------------------|---------|----------|
| 1      | Utp cat 5 bel.bal.                  | x       | x        |
| 2      | Dat. dvojzásuvka na povrch komplet  | x       | x        |
| 3      | Trasování kabelu a přepojení montáž | x       | x        |
| 4      | Spojka RJ45 CAT5e                   | x       | x        |
| 5      | Podružný materiál trubky            | x       | x        |

Celkem: Montáž: 32 497,- Bez DPH

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### 3) budova 9

- natažení kabelu
- zatažení a připojení do racku
- dodávka a zapojení datové zásuvky

| Pořadí | Popis                             | Cena MJ | Počet MJ |
|--------|-----------------------------------|---------|----------|
| 1      | Dat. dvojasuvka na povrch komplet | x       | x        |
| 2      | Kabel UTP 4x2 bel.70m             | x       | x        |
| 3      | Podružný materiál lišty, trubky   | x       | x        |
| 4      | Montáž                            | x       | x        |

Celkem : Montáž : 7 695,- Bez DPH

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### 4) budova 25

- natažení kabelu RM25 vytápění
- zatažení a připojení do racku

| Pořadí | Popis                    | Cena MJ | Počet<br>MJ |
|--------|--------------------------|---------|-------------|
| 1      | Utp cat 5 bet.bal.       | x       | x           |
| 2      | Trasování kabelu montáž  | x       | x           |
| 3      | Podružný materiál trubky | x       | x           |

Celkem : Montáž : 11 397,- Bez DPH

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

#### 5) budova 29

- natažení kabelu
- dodávka a zapojení datových zásuvek
- zatažení a připojení do racku
- příprava trasy
- měření zásuvek

| Pořad( | Popis                              | Cena MJ | Počet<br>MJ |
|--------|------------------------------------|---------|-------------|
| 1      | Utp cat 5 bel.bal.                 | x       | x           |
| 2      | Dat. dvojzásuvka na povrch komplet | x       | x           |
| 3      | Trasování kabelu montáž            | x       | x           |
| 4      | Tubka pevná                        | x       | x           |
| 5      | Trubka ohebná                      | x       | x           |
| 6      | Podružný materiál trubky           | x       | x           |

Celkem: Montáž: 25 117,- Bez DPH

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**6) pavilon 11**

- Natažení kabeláže, lištování, trubkování
- zapojení patch panelu, zásuvek

| Pořadí | Popis                              | Cena MJ | Počet MJ |
|--------|------------------------------------|---------|----------|
| 1      | Patch panel 24 cat5                | x       | x        |
| 2      | Dat. dvojzásuvka na povrch komplet | x       | x        |
| 3      | Kabel UTP 4x2 bel.                 | x       | x        |
| 4      | Lišta 25x20                        | x       | x        |
| 5      | Lišta 18x14                        | x       | x        |
| 6      | Trubka pevná                       | x       | x        |
| 7      | Podružný materiál lišty, trubky    | x       | x        |
| 8      | Montáž                             | x       | x        |

Celkem : Montáž: 25 107,- Bez DPH