

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-5
Stavba: Opravy LC na r. Řídeč

LESVČKA

KSO:
Místo: Řídeč

CC-CZ:
Datum: 27.2.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			498 470,58
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	498 470,58	104 678,90
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	603 149,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 25-5

Stavba: Opravy LC na r. Řídeč

Místo: Řídeč

Datum: 27.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		498 470,58	603 149,48
01	LC Středová kamínková	78 733,38	95 267,48
02	LC Kovářův kout	31 666,20	38 316,20
03	LC Smrčiny	74 760,00	90 459,60
04	LC Pasecká	65 722,20	79 523,90
05	LC Pasecká - rameno I	77 776,00	94 109,00
06	LC Pasecká - rameno II	169 812,80	205 473,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LC na r. Řídeč

Objekt: 01 - LC Středová kamínková

Místo: Řídeč
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 27.2.2025
 Projektant:
 Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							78 733,38	
D HSV Práce a dodávky HSV							78 733,38	
D 1 Zemní práce							14 000,00	
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapážené strojně v hornině třídy léžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	80,000	175,00	14 000,00	CS ÚRS 2025 01
VV "odkopy nánosů za svodnicemi - 10 x* 10*1*8					80,000			
D 5 Komunikace pozemní							46 920,00	
4	K	564731101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm	m2	90,000	164,00	14 760,00	CS ÚRS 2025 01
VV "zpevnění podměčného úseku" 30*3					90,000			
3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm	m2	240,000	134,00	32 160,00	CS ÚRS 2025 01
VV "zpevnění podměčného úseku - 30 m* 30*3					90,000			
VV "doplnění vyjetých míst u svodnic - 10x* 10*3*5					150,000			
VV Součet					240,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							13 000,00	
2	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	500,000	26,00	13 000,00	CS ÚRS 2025 01
VV "odstranění nánosů ve sítědu a na krajnicích LC - 250 m" 250*0,5*2+250*1					500,000			
D 998 Přesun hmot							4 813,38	
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	72,930	66,00	4 813,38	CS ÚRS 2025 01

SOUPIS PRACÍ

LESVOST



Slavba: Opravy LC na r. Řídeč

Objekt: 02 - LC Kovářův kout

Místo: Řídeč
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 27.2.2025

Projektant:
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							31 666,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				31 666,20	
D	1		Zemní práce				9 450,00	
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	54,000	175,00	9 450,00	CS ÚRS 2025 01
		WV	"odkop nánosů za svodnicemi - 6x 6*1*9"		54,000			
D	5		Komunikace pozemní				13 050,00	
3	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhuňněním plochy jednodlivě do 100 m2, po zhuňnění tl. 100 mm	m2	90,000	145,00	13 050,00	CS ÚRS 2025 01
		WV	"dosypání svodnic - 6x 6*3*5"		90,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 800,00	
1	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrně tloušťky do 100 mm	m2	300,000	26,00	7 800,00	CS ÚRS 2025 01
		WV	"odstranění nánosů na krajnicích a ve šířku LC - 150 m" 150*2*0,5+150*1		300,000			
D	998		Přesun hmot				1 366,20	
4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	l	20,700	66,00	1 366,20	CS ÚRS 2025 01

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LC na r. Řídeč

Objekt: 03 - LC Smrčiny

Místo: Řídeč

Datum: 27.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							74 760,00	
o HSV Práce a dodávky HSV							74 760,00	
D 1 Zemní práce							9 000,00	
2	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	30,000	300,00	9 000,00	CS ÚRS 2025 01
w "vybudování odvodňovací říhy a svedení vody k propusku" 30*1					30,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							65 760,00	
1	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním trvalého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	680,000	82,00	55 760,00	CS ÚRS 2025 01
w					680,000			
3	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním trvalého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	100,000	100,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LC na r. Řídeč

Objekt: 04 - LC Pasecká

Místo: Řídeč

Datum: 27.2.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							65 722,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				65 722,20	
D	1		Zemní práce				15 750,00	
5	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	90,000	175,00	15 750,00	CS ÚRS 2025 01
		WV	90*1		90,000			
D	5		Komunikace pozemní				39 400,00	
6	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	100,000	260,00	26 000,00	CS ÚRS 2025 01
		WV	100*1		100,000			
3	K	564831111	Podklad ze šlěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm	m2	100,000	134,00	13 400,00	CS ÚRS 2025 01
		WV	"doplnění kolejí" 100*1		100,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 500,00	
1	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	250,000	26,00	6 500,00	CS ÚRS 2025 01
		WV	"odstranění nánosů na krajnicích" 250*1		250,000			
D	998		Přesun hmot				4 072,20	
7	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	l	61,700	66,00	4 072,20	CS ÚRS 2025 01

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Opravy LC na r. Řídeč

Objekt: 05 - LC Pasecká - rameno I

Místo: Řídeč
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 27.2.2025
 Projektant:
 Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							77 776,00	
o		HSV	Práce a dodávky HSV					77 776,00
D		5	Komunikace pozemní					40 200,00
3	K	564831111	Podklad ze šetrkodritu ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	300,000	134,00	40 200,00	CS ÚRS 2025 01
VV		"doplnění vyjeté koleje" 300*1			300,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					33 220,00
1	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním trvalého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezápevných nebo zápevných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	310,000	82,00	25 420,00	CS ÚRS 2025 01
2	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	300,000	26,00	7 800,00	CS ÚRS 2025 01
VV		"odstranění nánosů" 300*1			300,000			
D		998	Přesun hmot					4 356,00
4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	66,000	66,00	4 356,00	CS ÚRS 2025 01

SOUPIS PRACÍ

LESVOR



Stavba:

Opravy LC na r. Řídeč

Objekt:

06 - LC Pasecká - rameno II

Místo:

Řídeč

Datum:

27.2.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							169 812,80	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				169 812,80	
D		5	Komunikace pozemní				136 400,00	
3	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	400,000	140,00	56 000,00	CS ÚRS 2025 01
vw					"doplnění hlubokých kolejí" 400*1		400,000	
1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	600,000	134,00	80 400,00	CS ÚRS 2025 01
vw					"doplnění koleje" 600*1		600,000	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 500,00	
2	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	750,000	26,00	19 500,00	CS ÚRS 2025 01
vw					750		750,000	
D		998	Přesun hmot				13 912,80	
4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	210,800	66,00	13 912,80	CS ÚRS 2025 01