

SMLOUVA O DÍLO

č. Sml 2025-00154

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Město Strakonice

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: [REDACTED] starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení: ČSOB
č.účtu: 263417449/0300

(dále jen „objednatel“)

a

TaPraSys s.r.o.

Sídlo: **Malešická 2855/2b, 130 00 Praha 3 - Žižkov**
V zastoupení: [REDACTED] jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: [REDACTED]
IČO: **077 32 775**
Telefon: [REDACTED]
E-mail: **info@taprasys.cz**
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Webové stránky: **www.taprasys.cz**
Datová schránka: **429rgau**

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

1. Preambule

- 1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce vedené pod názvem „**Přestavba truhlárny na zázemí skateparku Na Křemelce, Strakonice**“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
- 1.2. Vymezení některých pojmů:
 - 1.2.1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.2.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.2.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.2.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

- 1.2.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované zhotovitelem a jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro konstrukce a zařízení.
- 1.2.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 1.2.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy.
- 1.2.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započítáním stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
- 1.2.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
- 1.2.10. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy.
- 1.2.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost v délce dle této smlouvy.
- 1.2.12. Veřejná zakázka je financována z vlastních finančních zdrojů zadavatele.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 3. této smlouvy.
- 2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby / díla – **Přestavba truhlárny na zázemí skateparku Na Křemelce, Strakonice** (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).
- 2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
 - 2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne **18.03.2025** (dále jen „nabídka zhotovitele“),
 - 2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 01 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako „rozpočet“),
 - 2.3.3. zadávací dokumentací, vč. vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace, poskytovanou v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a zveřejněnou na profilu zadavatele (dále jen „zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“),
 - 2.3.4. projektovou dokumentací pro provedení stavby „**Přestavba truhlárny na zázemí skateparku Na Křemelce, Strakonice**“, kterou zpracoval  ,
 - 2.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele,
 - 2.3.6. platnými ČSN, případně jinými normami vztahujícími se k dílu,
 - 2.3.7. stavebním povolením,
 - 2.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

- 2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
- 2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, dle příslušného stavebního povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy, zadávací dokumentací (ZD) a dokumentací pro provedení stavby (DPS), výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.
- 2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 01.
- 3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla bez DPH	7 099 460,65 Kč
DPH	1 490 886,74 Kč
Cena díla včetně DPH	8 590 347, 39 Kč

- 3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: 7 099 460,65 Kč bez DPH (slovy: sedm milionů devadesát devět tisíc čtyři sta šedesát korun českých a šedesát pět haléřů); (dále jen „**cena za dílo**“).
- 3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
- 3.5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, bankovní garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. Na výši sjednané ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není


oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, ust. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužijí.

- 3.6. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora, uvedeným prohlášením zhotovitele, a to zejména, nikoliv však výlučně také:
- 3.6.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,
 - 3.6.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,
 - 3.6.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,
 - 3.6.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,
 - 3.6.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), bankovní garance, daně, cla, poplatky,
 - 3.6.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,
 - 3.6.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.),
 - 3.6.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,
 - 3.6.9. zajištění dokumentace skutečného provedení,
 - 3.6.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace,
 - 3.6.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným zábořem veřejného prostranství,
 - 3.6.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla.
- 3.7. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 OZ.
- 3.9. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi nebo méněpracemi za podmínek definovaných v ustanovení § 222 zákona. Vícepráce i méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu těchto prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady těchto prací. Změna ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit jednostranně.
- 3.10. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. (Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.9. této smlouvy.

- 3.11. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši **100 %** aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalogích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.
- 3.12. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného dodržení podmínek vymezených zákonem. Objednatel má právo stanovit větší nebo menší rozsah díla, než je patný podle zadávací dokumentace. V případě většího rozsahu díla, budou položky přednostně oceněny dle jednotkových cen použitých v nabídce zhotovitele pro tuto akci. V případě méněprací určí objednatel, jaké položky nebudou realizovány, případně v jakém počtu měrných jednotek nebudou provedeny. Zhotovitel pak tyto položky/počty měrných jednotek nebude účtovat.
- 3.13. Úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **jedenkrát měsíčně** dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 90 % z celkové ceny za dílo. Zbýlých 10 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a po řádném zkolaudování. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.
- 3.14. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.
- 3.15. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě financování z dotace bude na daňovém dokladu uveden i název projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky na adresu:  Zároveň bude originál faktury zaslán zadavateli ve dvou kopiích.
- 3.16. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.
- 3.17. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje v délce **30 dnů** od data jejich doručení na adresu objednatele.
- 3.18. Placení DPH a přenesená daňová povinnost bude probíhat v souladu s příslušnou právní úpravou DPH.

4. Doba plnění a provedení díla

- 4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění:
- 4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: do 14 dnů po podpisu SOD;
- 4.1.2. termín zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště;

- 4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do **10 měsíců ode dne podpisu SOD**. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby.
- 4.1.4. zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli svoji spoluúčast tak, aby mohlo být dílo řádně zkolaudováno;
- 4.1.5. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této smlouvy.
- 4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové dokumentace pro provedení stavby a 1 komplet projektové dokumentace pro provedení stavby v elektronické podobě na CD/DVD, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 8.9. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam.
- 4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.
- 4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky objednatele.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována.
- 4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer.
- 4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); (dále jen „SZ“) hlavního stavbyvedoucího  (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka – Sdružení společností „VRV + S-pro Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Sídlo: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov a S-pro servis s.r.o. sídlo: Pivovarská 1272, 388 01 Blatná; (dále jen „**technický dozor stavebníka**“ nebo též zkráceně „**TDS**“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.
- 4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9:00 hodin v místě provádění díla.
- 4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen

mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.

- 4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 4.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů, originál geometrického zaměření stavby a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla.
- 4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.33. této smlouvy, může dojít pouze v případě souhlasu ze strany objednatele.
- 4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.
- 4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.
- 4.16. Zhotovitel před podpisem této smlouvy s objednatelem projednal a náležitě zpracoval časový harmonogram plnění díla, když tento dokument je přílohou této smlouvy.
- 4.17. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých poddodavatelů.

- 5.2. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
- 5.3. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.
- 5.4. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na zhotovitele.
- 5.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis.
- 5.6. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započatím konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci a zapracovat případné připomínky objednatele.
- 5.7. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci, ne však méně jak 24 měsíců. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a projektovou dokumentací.
- 6.2. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 6.3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“, pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem.
- 6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.

- 6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 10 kalendářních dnů předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu, originál geometrického zaměření stavby a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů.
- 7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy.
- 7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 7.5. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.33. této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.55. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu se stavebním zákonem, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba

odpovědná za BOZP a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě.

- 8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém rozpočtu.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednatele prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to:
 - 8.6.1. Hlavní stavbyvedoucí: 
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele
 - 8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy.
 - 8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo
 - 8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo
 - 8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo
 - 8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, pokud jsou mu známy.
- 8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 odst. 1 zákona.
- 8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.

- 8.12. Změna poddodavatele jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem.
- 8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji nového poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů.
- 8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
- 8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.
- 8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:

- 8.24.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 5 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele;
- 8.24.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;
- 8.24.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;
- 8.24.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby;
- 8.24.5. na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující plnění shora uvedených závazků zhotovitele.

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

- 9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.
- 9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako poddodavatelé.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 10.000.000,- Kč s platností minimálně po celou dobu realizace díla dle této smlouvy. V případě, že má v průběhu trvání realizace díla dojít k automatické prolongaci pojištění, je zhotovitel povinen doložit objednateli doklad potvrzující skutečnost, že k prolongaci pojištění došlo, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy k prolongaci pojistné smlouvy došlo. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit doklad o platnosti pojištění.
- 10.2. Veškeré náklady na pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.
- 10.3. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.

11. Bankovní záruky

- 11.1. V rámci této smlouvy nejsou bankovní záruky vyžadovány.

12. Sankce

- 12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.
- 12.2. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, je povinen hradit úroky z prodlení stanovené obecně závazným právním předpisem
- 12.3. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.
- 12.4. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existenci příslušných pojištění dle této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 1% z celkové ceny za dílo včetně DPH.
- 12.5. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 20 % z celkové ceny za dílo včetně DPH.
- 12.6. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH.
- 12.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH.
- 12.8. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:
- 12.8.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním,
- 12.8.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

- 12.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.
- 12.10. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.
- 12.11. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů dle čl. 8.9. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH.
- 12.12. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.
- 12.13. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.
- 12.14. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžitě pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.
- 12.15. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 3.32. této smlouvy.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.
- 13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
- 13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů; nebo

- 13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více jak 30 kalendářních dní; nebo
- 13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo
- 13.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy, specifikované nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy nebo
- 13.3.5. vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení.
- 13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.
- 13.5. Důsledky odstoupení od smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - 13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).
 - 13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
 - 13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

14. Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran

- 14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 14.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinností z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 13.5. této smlouvy se použije obdobně.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.
- 15.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 15.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 15.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.
- 15.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami, účinnost pak jejím zveřejněním v registru smluv.

- 15.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 15.7. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. Smlouva musí být opatřena elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě dohody smluvních stran může být smlouva uzavřena v listinné podobě.
- 15.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 15.9. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
- 15.10. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).
- 15.11. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.
- 15.12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažuje za své obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 15.13. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla Rada města Strakonice na svém jednání dne 16.04.2025, číslo usnesení 3183/2025.
- 15.14. Přílohami této smlouvy jsou:
01. Příloha č. 01 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v elektronické podobě
 02. Příloha č. 02 – Časový harmonogram plnění díla dle čl. 4.16 této smlouvy – v elektronické podobě

Objednatel

Ve Strakonících

dne (dle data elektronického podpisu)



Digitálně podepsal
Datum: 2025.05.27
12:28:01 +02'00'

Město Strakonice



starosta města

Zhotovitel

V Táboře

dne (dle data elektronického podpisu)



Digitally signed by
DN: CN=
C=CZ, O=TaPraSys s.r.o., OID.2.5.4.97=NTRCZ,
07732775, SERIALNUMBER=ICA-10646822
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2025.05.23 11:42:17+02'00'
Foxit PDF Editor Version: 2023.1.0

TaPraSys s.r.o.



jednatel

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 2024/41 Přestavba truhlárny na zázemí skateparku Na Křemelce			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	TaPraSys s.r.o. Malešická 2855/2b 130 00 Praha 3 . Žižkov		IČO: 077 32 775 DIČ: CZ007732775
Vypracoval: Ing. Aleš Novotný			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 895 621,34
PSV			3 631 656,21
MON			464 683,10
Vedlejší náklady			53 500,00
Ostatní náklady			54 000,00
Celkem			7 099 460,65
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		7 099 460,65 CZK
Základní DPH	21 %		1 490 886,74 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			8 590 347,39 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Objekt zázemí, venkovní úpravy, přípojky	0,00	7 099 460,65	1 490 886,74	8 590 347,39	100
101	Architektonicko-stavební řešení	0,00	4 961 356,46	1 041 884,86	6 003 241,32	70
102	Vnitřní zdravotnické instalace	0,00	165 597,93	34 775,57	200 373,50	2
103	Vytápění	0,00	176 817,50	37 131,68	213 949,18	2
104	Vzduchotechnika	0,00	227 983,82	47 876,60	275 860,42	3
105	Vnitřní elektroinstalace, přípojky elektro, veřejné osvětlení	0,00	529 683,10	111 233,45	640 916,55	7
106	Zpevněné plochy, terénní úpravy	0,00	536 188,69	112 599,62	648 788,31	8
107	Přípojka splaškové kanalizace	0,00	144 633,93	30 373,13	175 007,06	2
108	Dešťová kanalizace	0,00	274 699,22	57 686,84	332 386,06	4
109	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	82 500,00	17 325,00	99 825,00	1
Celkem za stavbu		0,00	7 099 460,65	1 490 886,74	8 590 347,39	100

Popis stavby: 2024/41 - Přestavba truhlárny na zázemí skateparku Na Křemelce

Popis objektu: 01 - Objekt zázemí, venkovní úpravy, přípojky

Popis rozpočtu: 101 - Architektonicko-stavební řešení

1/ Silniční panely budou odvezeny na skládku stavebníka pro další použití.

Popis rozpočtu: 102 - Vnitřní zdravotnické instalace

1/ Soupis prací neobsahuje: vodoměr (dodá správce sítě), zařízení baru a stavební výpomoc (součást soupisu prací Architektonicko-stavební řešení).

Popis rozpočtu: 103 - Vytápění

1/ Soupis prací neobsahuje: stavební výpomoc (součást soupisu prací Architektonicko-stavební řešení).

Popis rozpočtu: 104 - Vzduchotechnika

1/ Soupis prací neobsahuje: digestoř (prvek 7.1 - dodávka interiéru) a stavební výpomoc (oboje součástí soupisu prací Architektonicko-stavební řešení).

Popis rozpočtu: 105 - Vnitřní elektroinstalace, přípojky elektro, veřejné osvětlení

1/ Soupis prací neobsahuje: stavební výpomoc (součást soupisu prací Architektonicko-stavební řešení).

Popis rozpočtu: 106 - Zpevněné plochy, terénní úpravy

Popis rozpočtu: 107 - Přípojka splaškové kanalizace

Popis rozpočtu: 108 - Dešťová kanalizace

Popis rozpočtu: 109 - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			491 028,52	6,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			158 207,26	2,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			248 075,88	3,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			197 785,97	2,8
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			129 207,50	1,8
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			56 914,90	0,8
5	Komunikace	HSV			292 901,25	4,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			138 392,17	1,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			315 255,82	4,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			133 188,89	1,9
64	Výplně otvorů	HSV			27 050,00	0,4
8	Trubní vedení	HSV			192 584,90	2,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			48 045,62	0,7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			6 200,00	0,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			38 060,00	0,5
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			3 893,00	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			151 507,68	2,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			80 055,48	1,1
711	Izolace proti vodě	PSV			108 483,53	1,5
712	Povlakové krytiny	PSV			176 358,99	2,5

713	Izolace tepelné	PSV			259 988,52	3,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			23 359,00	0,3
722	Vnitřní vodovod	PSV			18 500,00	0,3
724	Strojní vybavení	PSV			4 930,00	0,1
725	Zařizovací předměty	PSV			133 111,94	1,9
726	Předstěnové systémy	PSV			26 800,00	0,4
728	Vzduchotechnika	PSV			4 341,68	0,1
728_01	Vzduchotechnika: zařízení č. 1	PSV			14 352,69	0,2
728_02	Vzduchotechnika: zařízení č. 2	PSV			7 515,69	0,1
728_03	Vzduchotechnika: zařízení č. 3	PSV			39 817,31	0,6
728_04	Vzduchotechnika: zařízení č. 4	PSV			66 380,90	0,9
728_05	Vzduchotechnika: zařízení č. 5	PSV			7 515,69	0,1
728_06	Vzduchotechnika: zařízení č. 6	PSV			65 739,05	0,9
728_07	Vzduchotechnika: zařízení č. 7	PSV			9 431,49	0,1
728_99	Vzduchotechnika: kompletace	PSV			14 743,00	0,2
731	Kotelny	PSV			100 800,00	1,4
732	Strojovny	PSV			1 700,00	0,0
733	Rozvod potrubí	PSV			7 062,00	0,1
734	Armatury	PSV			7 961,00	0,1
736	Podlahové vytápění	PSV			54 294,50	0,8
762	Konstrukce tesařské	PSV			498 345,00	7,0
763	Dřevostavby	PSV			152 945,57	2,2

764	Konstrukce klempířské	PSV			309 063,90	4,4
765	Krytiny tvrdé	PSV			155 110,78	2,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			820 871,57	11,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			56 008,00	0,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			85 048,64	1,2
776	Podlahy povlakové	PSV			1 873,26	0,0
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			105 588,02	1,5
781	Obklady keramické	PSV			151 585,94	2,1
783	Nátěry	PSV			80 897,55	1,1
784	Malby	PSV			53 974,96	0,8
786	Zastiňující technika	PSV			7 156,04	0,1
M21	Elektromontáže	MON			371 513,97	5,2
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			68 404,13	1,0
M46	Zemní práce při montážích	MON			24 765,00	0,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			187 266,50	2,6
VN	Vedlejší náklady	VN			53 500,00	0,8
ON	Ostatní náklady	ON			54 000,00	0,8
Cena celkem					7 099 460,65	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Přestavba truhlárny na zázemí skateparku Na Křemelce
O:	01	Objekt zázemí, venkovní úpravy, přípojky
R:	101	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				63 499,14
1	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů 12,0*4,0+11,0*3,0	m2	81,00000	150,00	12 150,00
						81,00000
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 pro přístavbu a terasy : (0,35-0,15)*(2,3+4,8+0,30*2)*(10,21+0,30)	m3	16,18540	400,00	6 474,16
						16,18540
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ SH = -1,050 : (1,05-0,220)*(0,33*10,26+0,45*(10,26+1,655*3)) SH = -0,800 : (0,80-0,22)*0,45*1,655 SH = -1,050 : (1,05-0,22)*(0,47*10,41+0,5*(10,41+(1,65+1,63)*4))	m3	22,75460	260,00	5 916,20
						8,49675
						0,43196
						13,82589
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m přebytečný výkopek : 16,19+22,75	m3	38,94000	110,00	4 283,40
						38,94000
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním montážní jáma - štěrkodrt' 0/63 : 1,38*1,35*3,785	m3	7,05146	140,00	987,20
						7,05146
6	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním montážní jáma - pod mazaninu : 1,35*3,785 skladba E - terasy : 49,0+6,05 skladba F - okap.chodníček : 0,3*(18,1+7,475+1,0+0,3*2+2,3+0,15+18,1+4,8+4,155+0,3)	m2	77,25375	120,00	9 270,45
						5,10975
						55,05000
						17,09400
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 38,94000	m3	38,94000	350,00	13 629,00
						38,94000
8	583423631R	Kamenivo drcené 0/63 montážní jáma - štěrkodrt' 0/63 (1,8 t/m3) : 1,800*1,38*1,35*3,785	t	12,69262	850,00	10 788,73
						12,69262
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				105 797,37
9	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm výplň tvárníc betonem C 20/25 SH = -0,600 : 0,5*(10,11*2+1,76*4) SH = -0,500 : 0,5*(10,21*2+4,26*4)	m2	32,36000	580,00	18 768,80
						13,63000
						18,73000
10	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25 SH = -1,050 : 0,45*(0,33*10,26+0,45*(10,26+1,655*3)) SH = -0,800 : 0,20*0,45*1,655 SH = -1,050 : 0,55*(0,47*10,41+0,5*(10,41+(1,65+1,63)*4)) Koeficient navýšení za betonáž do výkopu: 0,05	m3	14,61323	3 800,00	55 530,27
						4,60667
						0,14895
						9,16174
						0,69587
11	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení bednění pod sloupy : 0,35*((0,6*2+0,3*2)*2+0,7*2*2) 0,35*(0,7*2*4+(0,6*2+0,3*2)*4+(0,9+0,3*4)*4)	m2	9,66000	800,00	7 728,00
						2,24000
						7,42000
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 9,66000	m2	9,66000	400,00	3 864,00
						9,66000
13	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505) BD - 2xR10 po 250 mm křížem = 11 kg/m2 : Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 32,36000*0,011	t	0,35596	40 000,00	14 238,40
						0,35596
14	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 SH = -1,050 : 0,55*0,8*0,8*4 Koeficient navýšení za betonáž do výkopu: 0,05	m3	1,47840	3 500,00	5 174,40
						1,40800
						0,07040
15	278311042R00	Zálivka otvorů C 16/20 do objemu 0,10 m3	m3	0,14100	3 500,00	493,50

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		výplň průduchů ponechané části komínu : 0,15*0,20*2,35*2		0,14100		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				247 075,88
16	310271430R00	Zazdívka otvorů do 0,25 m2, pórobet.tvár., tl.30cm	kus	1,00000	980,00	980,00
		zazdívky otvorů - rozváděč : 1		1,00000		
17	310271525R00	Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.25cm	m3	0,65220	900,00	586,98
		dozdění štítů : 0,25*5,435*0,12*4		0,65220		
18	310271530R00	Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm	m3	0,62025	2 000,00	1 240,50
		zazdívky otvorů : 0,30*(0,61*0,9+0,20*2,64+0,3*1,59+(1,85-1,2)*0,79)		0,62025		
19	310271625R00	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.25cm	m3	3,07520	2 000,00	6 150,40
		zazdívky ve štítu : 1,24*1,24*2		3,07520		
20	310271630R00	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm	m3	7,43772	2 000,00	14 875,44
		zazdívky otvorů : 0,30*(1,53*1,59+(2,15-1,45)*1,59+(2,39*2,55-1,45*2,37))		1,86111		
		0,30*((2,38*2,59-1,45*2,37)+2,13*1,59+1,51*1,59+1,04*1,59)		3,05067		
		0,30*((1,53*1,59-0,75*0,75)+(3,0*0,79-0,75*0,75*2))		0,93456		
		0,30*((1,53*1,59-0,75*0,75)+2,16*1,59)		1,59138		
21	311238142R00	Zdivo z cihelných tvárníc na tenkovrstvou maltu, P10, tl. 175 mm	m2	38,04260	900,00	34 238,34
		nové přičky : 3,13*(10,23+3,59)		43,25660		
		-1,1*2,37*2		-5,21400		
22	311238601R00	Zdivo z cihelných tvárníc na tenkovrstvou maltu, s minerální vatou, tl. 200 mm	m2	4,31975	900,00	3 887,78
		atika ploché střechy : 0,37*(7,475+2,1*2)		4,31975		
23	311238603R00	Zdivo z cihelných tvárníc na tenkovrstvou maltu, s minerální vatou, tl. 300 mm	m2	32,36075	900,00	29 124,68
		přístavba : 2,77*(7,475+2,15*3)		38,57225		
		-0,75*0,75*3-1,0*2,32-0,95*2,32		-6,21150		
24	317168121R00	Překlad keramobetonový plochý 145 x 71 x 1000 mm	kus	4,00000	600,00	2 400,00
		prvek N15 : 4		4,00000		
25	317168130R00	Překlad keramobetonový vysoký 70 x 238 x 1000 mm pro orientované uložení	kus	9,00000	1 100,00	9 900,00
		prvek N13 : 3*3		9,00000		
26	317168131R00	Překlad keramobetonový vysoký 70 x 238 x 1250 mm pro orientované uložení	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00
		prvek N14 : 4		4,00000		
27	317168132R00	Překlad keramobetonový vysoký 70 x 238 x 1500 mm pro orientované uložení	kus	7,00000	1 300,00	9 100,00
		prvek N11 : 3		3,00000		
		prvek N12 : 2*2		4,00000		
28	317168133R00	Překlad keramobetonový vysoký 70 x 238 x 1750 mm pro orientované uložení	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
		prvek N10 : 1		1,00000		
29	317168135R00	Překlad keramobetonový vysoký 70 x 238 x 2250 mm pro orientované uložení	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
		prvek N9 : 2		2,00000		
30	317998111R00	Izolace mezi překlady z polystyrenu tl. 50 mm	m	3,00000	200,00	600,00
		prvek N12 : 1,5*2		3,00000		
31	317998113R00	Izolace mezi překlady z polystyrenu tl. 80 mm	m	5,50000	300,00	1 650,00
		prvek N13 : 1,0*3		3,00000		
		prvek N14 : 1,25*2		2,50000		
32	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,84143	11 000,00	9 255,73
		prvek N1, N2 - 2xL63/63/5, překlad v příčce : 0,10*0,065*(1,25*5+1,05*4)		0,06793		
		prvek N3, N4, N7, N8 - 2xL120, překlad v obv.zdi : 0,30*0,15*(2,75+2,45+1,5+1,35)		0,36225		
		prvek N5, N6 - 2x U120/60/5, překlad v obv. zdi : 0,30*0,15*(2,75+1,5)		0,19125		
		prvek N16 - 2xL80/80/6, překlad v obv.zdi : 0,30*0,15*1,0*4		0,18000		
		prvek N18 - 2xL50/50/5 - překlad v příčce : 0,10*0,05*1,0*2		0,01000		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		prvek N19 - 2xL50/50/5 - překlad ve štítu : 0,25*0,15*0,8		0,03000		
33	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	0,58890	40 000,00	23 556,00
		nové překlady z vybouraných nosníků Ps :				
		prvek Ps6 - I120 : 0,01110*0,9		0,00999		
		prvek N1, N2 - 2xL63/63/5, překlad v příčce : 0,00497*(1,25*2*5+1,05*2*4)		0,10387		
		prvek N3, N4, N7, N8 - 2xI120, překlad v obv.zdi : 0,01110*(2,75*2+2,45*2+1,5*2+1,35)		0,16373		
		prvek N5, N6 - 2x U120/60/5, překlad v obv. zdi : 0,00942*(2,75*2+1,5*2)		0,08007		
		prvek pod příčky L63/63/5 : 0,00497*0,75*10		0,03728		
		Mezisoučet		0,39493		
		nové překlady z nových nosníků :				
		prvek N01 - I120 : 0,01110*1,2		0,01332		
		prvek N8 - 2xI120, překlad v obv.zdi : 0,01110*1,35		0,01499		
		prvek N16 - 2xL80/80/6, překlad v obv.zdi : 0,00734*1,0*2*4		0,05872		
		prvek N17 - L63/63/6 : 0,00497*1,3		0,00646		
		prvek IPE100 : 0,00810*2,0*2		0,03240		
		prvek IPE80 : 0,00600*2,05*2		0,02460		
		prvek pod příčky L63/63/5 : 0,00497*0,75*6		0,02237		
		prvek N18 - 2xL50/50/5 - překlad v příčce : 0,00377*1,0*2*2		0,01508		
		prvek N19 - 2xL50/50/5 - překlad ve štítu : 0,00377*0,8*2		0,00603		
		Mezisoučet		0,19396		
34	319202321R00	Vyrovnaní povrchu zdíva přizdžením do tl. 8 cm	m2	17,88856	550,00	9 838,71
		ostění bouraných otvorů : 0,40*(1,05*2+(2,64-0,9)+(2,64*2-1,59)+1,59*2) 0,40*(0,79+0,79+0,79*2+1,59*2+2,38*2)		4,28400		
		Mezisoučet		4,44000		
		oprava stáv.vnitřních stěn, 3% plochy :		8,72400		
		1.PP : 0,03*1,95*(3,77+2,3)*2		0,71019		
		1.NP : 0,03*3,08*(17,0+9,21)*2		4,84361		
		-		-0,71390		
		0,03*(1,49*1,59+(2,1*1,59+1,45*1,05)+2,39*2,55*2+0,61*0,9+1,45*2,64) -0,03*(2,08*1,59+1,51*1,59+2,0*2,64+1,8*1,49)		-0,41010		
		-		-0,31271		
		0,03*(1,17*0,59+1,2*1,24+1,5*1,59+3,0*0,79+0,75*0,79*2+1,45*1,59) -0,03*(1,85*0,79+1,05*2,39+2,12*1,59)		-0,22025		
		štíty : 0,03*2,7*10,1/2*2		0,81810		
		-0,03*(1,24*1,24*2)		-0,09226		
		Mezisoučet		4,62267		
		oprava stáv.vnějších stěn, 3% plochy :		6,29111		
		0,03*(3,28*(17,8+10,01)*2+2,7*10,1/2*2)		-0,71390		
		-		-0,71390		
		0,03*(1,49*1,59+(2,1*1,59+1,45*1,05)+2,39*2,55*2+0,61*0,9+1,45*2,64) -0,03*(2,08*1,59+1,51*1,59+2,0*2,64+1,8*1,49)		-0,41010		
		-		-0,31271		
		0,03*(1,17*0,59+1,2*1,24+1,5*1,59+3,0*0,79+0,75*0,79*2+1,45*1,59) -0,03*(1,85*0,79+1,05*2,39+2,12*1,59)		-0,22025		
		-0,03*(1,24*1,24*2)		-0,09226		
		Mezisoučet		4,54188		
35	340235212R00	Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm	kus	2,00000	500,00	1 000,00
		komínové sopouchy : 2		2,00000		
36	340238211R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm	m2	2,06750	600,00	1 240,50
		zazdívký otvorů - přizdívka : 0,61*0,9+0,20*2,64+0,3*1,59+(1,85-1,2)*0,79		2,06750		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	340239211R00	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm	m2	24,79240	500,00	12 396,20
		zazdívky otvorů - přízdívka : 1,53*1,59+(2,15-1,45)*1,59+(2,39*2,55-1,45*2,37)		6,20370		
		(2,38*2,59-1,45*2,37)+2,13*1,59+1,51*1,59+1,04*1,59		10,16890		
		(1,53*1,59-0,75*0,75)+(3,0*0,79-0,75*0,75*2)		3,11520		
		(1,53*1,59-0,75*0,75)+2,16*1,59		5,30460		
38	342248140R00	Příčky z cihelných tvárnic na tenkovrstvou maltu, tl. 80 mm	m2	25,39895	500,00	12 699,48
		nové příčky : 3,13*(7,35+1,05+2,015)		32,59895		
		-(0,8*2,0+0,7*2,0*4)		-7,20000		
39	342248141R00	Příčky z cihelných tvárnic na tenkovrstvou maltu, tl. 115 mm	m2	62,17785	500,00	31 088,93
		nové příčky : 3,13*(3,165*3+2,015*2+3,18+1,6)		57,29465		
		-(0,8*2,0*3+0,7*2,0)		-6,20000		
		přístavba : 2,77*2,15*2		11,91100		
		-0,8*2,0		-1,60000		
		rám kolem poklopu 5.25 : 0,27*0,715*4		0,77220		
40	342248144R00	Příčky z cihelných tvárnic na tenkovrstvou maltu, tl. 140 mm	m2	11,37420	600,00	6 824,52
		instalační přízdívky : 1,42*(1,2*2+2,6+0,95+0,91+1,15)		11,37420		
41	346244371R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm	m2	0,55500	900,00	499,50
		drážka v m.č. 0.1 : 0,15*3,7		0,55500		
42	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	1,93200	3 000,00	5 796,00
		prvek N3, N4, N7, N8 - 2x120, překlad v obv.zdi : 0,12*2*(2,75+2,45+1,5+1,35)		1,93200		
43	380932114R00	Vlepení výztuže D 10 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou	m	2,40000	800,00	1 920,00
		provázání věnců R10 : 0,30*8		2,40000		
44	389381001R00	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,01350	8 000,00	108,00
		strop nad m.č.0.1 : 0,09*0,15*1,0		0,01350		
45	13331552R	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 65 x 65 x 6 mm	t	0,03113	35 000,00	1 089,55
		prvek N17 - L63/63/5 : 0,00497*1,3		0,00646		
		prvek pod příčky L63/63/5 : 0,00497*0,75*6		0,02237		
		Koeficient ztratiné: 0,08		0,00231		
46	13331780R	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 80 x 80 x 6 mm	t	0,06342	35 000,00	2 219,70
		prvek N16 - 2L80/80/6 : 0,00734*1,0*2*4		0,05872		
		Koeficient ztratiné: 0,08		0,00470		
47	13380620R	Tyč ocelová I 120, S235JR	t	0,03057	40 000,00	1 222,80
		prvek N01 - I120 : 0,01110*1,2		0,01332		
		prvek N8 - 2x120, překlad v obv.zdi : 0,01110*1,35		0,01499		
		Koeficient ztratiné: 0,08		0,00226		
48	13383315R	Tyč ocelová IPE 100, S235JR	t	0,03499	38 000,00	1 329,62
		prvek IPE100 : 0,00810*2,0*2		0,03240		
		Koeficient ztratiné: 0,08		0,00259		
49	13383410R	Tyč ocelová IPE 80, S235JR	t	0,02657	36 000,00	956,52
		prvek IPE80 : 0,00600*2,05*2		0,02460		
		Koeficient ztratiné: 0,08		0,00197		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				191 503,97
50	411121221R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
		doplnění stropu nad 1.PP - použita vybouraná deska Ps12 : 1		1,00000		
51	411121243R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm	kus	3,00000	2 000,00	6 000,00
		základ TČ - použity vybourané stropní desky Ps10 : 3		3,00000		
52	411168223R00	Strop z nosníků a keram. tvarovek, s nadbetonávkou, QVN 625 mm, tl. 210 mm, nosník 3,25 - 4 m	m2	14,40500	2 000,00	28 810,00
		přístavba : 2,15*(3,625+3,075)		14,40500		
53	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítě Kari	t	0,09457	40 000,00	3 782,80
		strop miako - síť KARI 6-100/100 : 0,00444*7,155*2,29		0,07275		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Koeficient ztratiné, přesahy: 0,30	0,02182			
54	413121101R00	Osazení příhrad. stropních nosníků dl. do 3,8 m	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00
		zdvojení nosníků - POT 225 : 2	2,00000			
55	413121103R00	Osazení příhrad. stropních nosníků dl. do 5,6 m	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
		zdvojení nosníků - POT 400 : 2	2,00000			
56	413232211R00	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
		Ps6 : 1	1,00000			
57	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm	m	0,70800	3 500,00	2 478,00
		l120 : (0,120+0,058*2)*3	0,70800			
58	417238121R00	Obezdávka ztužujícího věnce věncovkou VT 8/21 na tenkovrstvou maltu, včetně izolace EPS	m	12,37500	300,00	3 712,50
		přístavba : 7,475+2,45*2	12,37500			
59	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	0,35794	9 500,00	3 400,43
		vyplnění topného kanálu betonem C16/20 : 0,25*0,15*9,545	0,35794			
60	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	6,28704	7 800,00	49 038,91
		věnc V1 : 0,36*0,20*34,6	2,49120			
		věnc V2 : 0,15*0,20*20,02	0,60060			
		věnc V3 : 0,185*0,20*14,12	0,52244			
		věnc V4 : 0,125*0,20*14,31	0,35775			
		věnc V5/(100) : 0,100*0,20*(8,83+2,015)	0,21690			
		věnc V5/(125) : 0,125*0,20*13,83	0,34575			
		věnc V6 : 0,25*0,15*24,32	0,91200			
		věnc V7/(140) : 0,14*0,21*11,73	0,34486			
		věnc V7/(300) : 0,30*0,21*2,28	0,14364			
		věnc atiky ploché střechy : 0,20*0,15*11,73	0,35190			
61	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	104,70100	180,00	18 846,18
		věnc V1, V3, V4, V5 : 2*0,40*(34,6+14,12+14,31+8,83+15,85)	70,16800			
		věnc V2 : 0,40*20,02	8,00800			
		věnc V6 : 2*0,35*24,32+0,645*0,50*4	18,31400			
		věnc atiky ploché střechy : 2*0,35*11,73	8,21100			
62	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	104,70100	250,00	26 175,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 104,70100	104,70100			
63	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	0,55996	40 000,00	22 398,40
		vyplnění topného kanálu betonem C16/20 : 3xR10 : 3*0,000617*9,55	0,01768			
		třmínky 6 po 250 mm : 0,000222*0,650*9,55/0,250	0,00551			
		ztužující věnce :				
		věnc V1 : 6*0,000617*34,6+0,000222*1,08*34,6/0,250	0,16127			
		věnc V2 : 4*0,000617*20,02+0,000222*0,66*20,02/0,250	0,06114			
		věnc V3 : 4*0,000617*14,12+0,000222*0,73*14,12/0,250	0,04400			
		věnc V4 : 4*0,000617*14,31+0,000222*0,71*14,31/0,250	0,04434			
		věnc V5/(100) : 2*0,000617*(8,83+2,015)+0,000222*0,28*(8,83+2,015)/0,250	0,01608			
		věnc V5/(125) : 2*0,000617*13,83+0,000222*0,28*13,83/0,250	0,02050			
		věnc V6 : 4*0,000394*24,32+0,000222*0,76*24,32/0,250	0,05474			
		věnc V7/(140) : 4*0,000617*(11,73+0,8*2*2)+0,000222*0,52*11,73/0,250	0,04226			
		věnc V7/(300) : 4*0,000617*(2,28+0,8*4)+0,000222*0,79*2,28/0,250	0,01512			
		věnc atiky ploché střechy : 4*0,000617*11,73+0,000222*0,66*11,73/0,250	0,03582			
		Koeficient ztratiné, přesahy: 0,08	0,04148			
64	4131101	Zkrácení stropní desky PZD š 300 mm prvek Ps12	kus	1,00000	500,00	500,00
65	59340649.AR	Nosník stropní Porotherm POT 350/902, 160 x 175 x 3500 mm	kus	2,02000	3 600,00	7 272,00
		zdvojení nosníků : 2	2,00000			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Koeficient ztratiné: 0,01	0,02000			
66	59340651.AR	Nosník stropní keramobetonový, 160 x 175 x 4000 mm	kus	2,02000	1 500,00	3 030,00
		zdvojení nosníků : 2	2,00000			
		Koeficient ztratiné: 0,01	0,02000			
67	59341740R	Deska stropní vylehčená PZD 119/29/9 V5, rozměr 1190 x 290 x 90 mm	kus	1,01000	950,00	959,50
		prvek Ps12 : 1	1,00000			
		Koeficient ztratiné: 0,01	0,01000			
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké	129 207,50			
68	416021122R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm	m2	134,45000	750,00	100 837,50
		4,05+5,15+93,9+8,3+5,75+6,35+10,95	134,45000			
69	416021124R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm	m2	16,40000	850,00	13 940,00
		5,25+2,8+2,9+3,6+1,85	16,40000			
70	416111126VL1	Podhledy SDVK, kovová.kce CD, tl.12,5 mm, desky cementovláknité H2O	m2	14,43000	1 000,00	14 430,00
		podhled přesahu střechy : 0,30*18,4*2+0,15*5,65*4	14,43000			
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce	50 190,30			
71	451319777R00	Příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm	m2	85,45000	350,00	29 907,50
		skladba F - okap.chodníček, dalších 5 cm : 5*17,09	85,45000			
72	451459777R00	Příplatek za další 1cm MC nad 5 cm	m2	23,24000	200,00	4 648,00
		skladba E - terasy, další 2 cm : 2*11,62	23,24000			
73	451579777R00	Přípl. za další 1cm kameniva těženého nad 10cm	m2	86,86000	180,00	15 634,80
		skladba E - terasy, další 2 cm : 2*43,43	86,86000			
Díl: 5		Komunikace	135 735,91			
74	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	55,05000	400,00	22 020,00
		skladba E - terasy : 49,0+6,05	55,05000			
75	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	55,05000	500,00	27 525,00
		skladba E - terasy : 49,0+6,05	55,05000			
76	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	17,09400	550,00	9 401,70
		skladba F - okap.chodníček : 0,3*(18,1+7,475+1,0+0,3*2+2,3+0,15+18,1+4,8+4,155+0,3)	17,09400			
77	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	123,71230	35,00	4 329,93
		skladba E - terasy : 49,0+6,05+0,35*(4,8+10,21+2,3+2,635)*2	69,01150			
		skladba F - okap.chodníček : (0,3+0,33*2)*(18,1+7,475+1,0+0,3*2+2,3+0,15+18,1+4,8+4,155+0,3)	54,70080			
78	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	43,42750	500,00	21 713,75
		skladba E - terasy : 49,0+6,05	55,05000			
		dlaždice po obvodu : -0,5*(4,8*2+10,21-0,5*2+2,3+2,635-0,5)	-11,62250			
79	596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC	m2	28,71650	600,00	17 229,90
		skladba E - dlaždice po obvodu : 0,5*(4,8*2+10,21-0,5*2+2,3+2,635-0,5)	11,62250			
		skladba F - okap.chodníček : 0,3*(18,1+7,475+1,0+0,3*2+2,3+0,15+18,1+4,8+4,155+0,3)	17,09400			
80	592453331R	Dlaždice betonová 500 x 500 x 50 mm hladká standard šedá	m2	56,15100	400,00	22 460,40
		skladba E - terasy : 49,0+6,05	55,05000			
		Koeficient ztratiné: 0,02	1,10100			
81	69366201R	Geotextilie netkaná 200 g/m2	m2	136,08353	30,00	4 082,51
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 123,71230	123,71230			
		Koeficient ztratiné,přesahy: 0,10	12,37123			
82	M5681101	Dlaždice betonová 600 x 300 x 40 mm hladká standard šedá	m2	17,43180	400,00	6 972,72
		skladba F - okap.chodníček : 17,09	17,09000			
		Koeficient ztratiné: 0,02	0,34180			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	138 392,17			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
83	611421122R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká	m2	8,40000	380,00	3 192,00
		0.1 : 8,4		8,40000		
84	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	13,65000	220,00	3 003,00
		přístavba 1.NP : 3,9+2,5+2,95+4,3		13,65000		
85	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	20,98350	180,00	3 777,03
		přesíťování překladů z válcovaných profilů :				
		prvek N1, N2 - 2xL63/63/5, překlad v příčce :		5,53850		
		(0,10+0,065*2+0,15*2)*(1,25*5+1,05*4)				
		prvek N3, N4, N7, N8 - 2xL120, překlad v obv.zdi :		6,60100		
		(0,40+0,12+0,15*2)*(2,75+2,45+1,5+1,35)				
		prvek N5, N6 - 2x U120/60/5, překlad v obv. zdi :		3,48500		
		(0,40+0,12+0,15*2)*(2,75+1,5)				
		prvek N16 - 2L80/80/6, překlad v obv.zdi :		3,12000		
		(0,40+0,08+0,15*2)*1,0*4				
		prvek N17 - L63/63/6 : (0,065+0,15)*2*1,3		0,55900		
		prvek N18 - 2xL50/50/5 - překlad v příčce :		1,00000		
		(0,10+0,05*2+0,15*2)*1,0*2				
		prvek N19 - 2xL50/50/5 - překlad ve štítu :		0,68000		
		(0,25+0,15*2*2)*0,8				
86	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká	m2	167,26560	280,00	46 834,37
		0.1 : 1,95*(3,77+2,3)*2		23,67300		
		1.4, 1.4a, 1.5 : 2,02*(2,15*3+1,8+1,15+1,375)*2		43,53100		
		-1,0*2,02-0,95*2,02*2+0,15*2,02*2*2-0,75*(2,02-1,5)*2+0,15*0,52*2*2		-5,11400		
		1.9, 1.10, 1.10a, 1.11 :		60,84240		
		2,02*(2,4+1,4+1,425+1,775+2,015*4)*2				
		-0,7*2,02*8-0,75*(2,02-1,62)*4+0,35*0,4*2*4		-11,39200		
		1.12 : 1,5*(1,775+1,05)*2		8,47500		
		-0,8*1,5		-1,20000		
		1.14 : 2,02*(3,465+3,165)*2		26,78520		
		-0,8*2,0-1,2*(2,02-0,92)+0,35*1,1*2-1,8*(2,02-0,92)+0,35*1,1*2		-3,36000		
		štíty na půdě : 2,5*10,01/2*2		25,02500		
87	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	358,73020	160,00	57 396,83
		1.1, 1.2, 1.3 : 3,23*(17,0+5,86+1,235+1,6)*2		165,98970		
		-1,45*2,37*4+0,35*(1,45+2,37*2)*4-		-7,46100		
		2,0*2,37+0,35*(2,0+2,37*2)				
		-1,1*2,37*2+0,185*(1,1+2,37*2)*2-0,8*2,0*2		-6,25320		
		1.4, , 1.4a, 1.5 : (2,5-2,02)*(2,15*3+1,8+1,15+1,375)*2		10,34400		
		-1,0*(2,32-2,02)+0,15*(1,0+0,30*2)-0,95*(2,32-2,02)+0,15*(0,95+0,30*2)		-0,11250		
		-0,75*(2,25-2,02)*2+0,15*(0,75+0,23*2)*2		0,01800		
		1.6 : 2,5*(2,15+2,0)*2		20,75000		
		-0,8*2,0-0,75*0,75+0,15*0,75*3		-1,82500		
		1.7 : 3,23*(2,63+3,165)*2		37,43570		
		-0,8*2,0+0,30*(1,05+2,11*2)-1,2*1,45+0,35*(1,2+1,45*2)		-0,32400		
		1.8 : 3,23*(7,35+1,05)*2		54,26400		
		-1,1*2,37*2-0,8*2,0*2-0,7*2,0		-9,81400		
		1.9, 1.10, 1.10a, 1.11 : (3,23-2,02)*(2,4+1,4+1,425+1,775+2,015*4)*2		36,44520		
		-0,75*(2,37-2,02)*4+0,35*(0,75+0,35*2)*4		0,98000		
		1.12 : (3,23-1,5)*(1,775+1,05)*2		9,77450		
		-0,8*(2,0-1,5)		-0,40000		
		1.13 : 3,23*(3,18+1,97)*2		33,26900		
		-0,8*2,0-0,75*0,75*2+0,35*0,75*3*2		-1,15000		
		1.14 : (3,25-2,02)*(3,465+3,165)*2		16,30980		
		-1,2*(2,37-2,02)+0,35*(1,2+0,35*2)-1,8*(2,37-2,02)+0,35*(1,8+0,35*2)		0,49000		
88	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlínky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	161,25960	150,00	24 188,94
		přesíťování stávající obvodové stěny : 3,23*(17,0+9,21)*2		169,31660		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		-1,45*2,37*4+0,35*(1,45+2,37*2)*4- 2,0*2,37+0,35*(2,0+2,37*2) -1,8*1,45+0,35*(1,8+1,45*2)- 1,2*1,45*2+0,35*(1,2+1,45*2)*2 -0,75*0,75*6+0,35*0,75*3*6-1,05*2,11+0,35*(1,05+2,11*2)		-7,46100 -1,57500 0,97900		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				315 255,82
89	601015184RT7	Omítka tenkovrstvá na podhledech silikonsilikátová, zrnitost 2,0 mm odolná vůči znečištění podhled přesahu střechy : 0,30*18,4*2+0,15*5,65*4	m2	14,43000	600,00	8 658,00
				14,43000		
90	601015191R00	Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky přesah střechy, 2x nátěr : Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 14,43000*2	m2	28,86000	50,00	1 443,00
				28,86000		
91	602011116RT5	Omítka na stěnách jádrová vápenocementová lehčená, ručně tloušťka vrstvy 25 mm skladba S04 : fasáda přístavby : 3,08*(2,45*2+7,475) -1,0*(2,32-0,32)+0,10*(1,0+2,0*2)-0,95*(2,32-0,32)+0,10*(0,95+2,0*2) -0,75*0,75*3+0,10*0,75*3*3	m2	34,19750	300,00	10 259,25
				38,11500 -2,90500 -1,01250		
92	602015102R00	Postřík stěn cementový ručně skladba S01, S02, S05 : fasáda sever, jih : 3,20*17,8*2 -(1,45*2,37*4+1,2*1,45*2+0,75*0,75*6) fasáda východ, západ : (3,25+5,6)/2*10,01*2-3,5*7,475 -(2,0*2,37+1,8*1,45) skladba S04 : fasáda přístavby : 3,08*(2,45*2+7,475) -1,0*(2,32-0,32)+0,10*(1,0+2,0*2)-0,95*(2,32-0,32)+0,10*(0,95+2,0*2) -0,75*0,75*3+0,10*0,75*3*3	m2	182,59250	30,00	5 477,78
				113,92000 -20,60100 62,42600 -7,35000 38,11500 -2,90500 -1,01250		
93	602015112RT5	Omítka stěn jádrová ručně tloušťka vrstvy 20 mm skladba S01, S02, S05 : fasáda sever, jih : 3,28*17,8*2 -(1,45*2,37*4+1,2*1,45*2+0,75*0,75*5) fasáda východ, západ : (3,64+6,1)/2*10,1*2-3,5*7,475 -(2,0*2,37+1,8*1,45)	m2	161,59100	280,00	45 245,48
				116,76800 -20,03850 72,21150 -7,35000		
94	602015184RT7	Omítka tenkovrstvá na stěnách silikonsilikátová, zrnitost 2,0 mm odolná vůči znečištění skladba S01, S02, S05 : fasáda sever, jih : 3,20*18,1*2 -(1,37*2,33*4+1,12*1,37*2+0,67*0,67*6) 0,14*((1,37+2,33*2)*4+(1,12+1,37*2)*2+0,67*3*6) fasáda východ, západ : (3,25+5,6)/2*10,31*2-3,08*7,475 -(1,92*2,35+1,72*1,37) 0,14*((1,92+2,35*2)+(1,2+1,37*2)) skladba S04 : fasáda přístavby : 3,08*(2,45*2+7,475) -0,95*(2,32-0,32)+0,10*(0,95+2,0*2)-1,0*(2,32-0,32)+0,10*(1,0+2,0*2) -0,75*0,75*3+0,10*0,75*3*3	m2	200,48340	380,00	76 183,69
				115,84000 -18,53060 6,14600 68,22050 -6,86840 1,47840 38,11500 -2,90500 -1,01250		
95	602021189R00	Omítka tenkovrstvá na stěnách mozaiková sokl nad terénem - skladba S03 : 0,30*((18,0+10,21)*2-7,475) sokl nad terénem - skladba S07 : 0,30*(2,45*2+7,475)	m2	18,39600	650,00	11 957,40
				14,68350 3,71250		
96	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 200,48340	m2	200,48340	50,00	10 024,17
				200,48340		
97	602021194R00	Základní nátěr stěn pod mozaikové omítky Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 18,39600	m2	18,39600	75,00	1 379,70
				18,39600		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
98	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu podhled přesahu střechy : 0,30*18,4*2+0,15*5,65*4	m2	14,43000	200,00	2 886,00
99	622311522RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou sokl nad terénem - skladba S03 : 0,30*((18,0+10,21)*2-7,475)	m2	14,68350	500,00	7 341,75
100	622311334RT7	Zatepl.systém, fasáda, EPS F plus tl.140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou skladba S01, S02, S05 : fasáda sever, jih : 3,20*18,1*2 -(1,37*2,33*4+1,12*1,37*2+0,67*0,67*6) fasáda východ, západ : (3,25+5,6)/2*10,31*2-3,5*7,475 -(1,92*2,35+1,72*1,37)	m2	155,52200	650,00	101 089,30
101	622311350RT7	Povrchová úprava ostění KZS s EPS F stěrkou s výztužnou tkaninou fasáda sever, jih : 0,14*((1,37+2,33*2)*4+(1,12+1,37*2)*2+0,67*3*6) fasáda východ, západ : 0,14*((1,92+2,35*2)+(1,2+1,37*2))	m2	7,62440	200,00	1 524,88
102	622401937R00	Příplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých omítek fasáda jih : 2*(1,52*2+1,26*2)	m	11,12000	200,00	2 224,00
103	622451101R00	Vyspravení stěn betonových vnějších maltou cem. vyrovnání pod svislou hydroizolaci : 0,70*(17,8+2,45+10,01)*2	m2	42,36400	180,00	7 625,52
104	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlínky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu skladba S04 : přístavba : 3,08*(2,45*2+7,475) -0,95*(2,32-0,32)+0,10*(0,95+2,0*2)-1,0*(2,32-0,32)+0,10*(1,0+2,0*2) -0,75*0,75*3+0,10*0,75*3*3	m2	34,19750	200,00	6 839,50
105	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 stávající zdivo : fasáda sever, jih : (3,28+0,5)*17,8*2 -(1,49*1,5+2,1*1,5*2+2,39*2,55*2+0,61*0,9+1,06*2,25) -(1,17*0,59*2+1,5*1,5*2+0,91*0,59*2-0,75*0,79*2) fasáda východ, západ : ((3,64+6,1)/2+0,5)*10,1*2 -(1,4*1,5+2,07*1,5+2,12*1,5)	m2	205,22960	35,00	7 183,04
106	625990000VL1	Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem materiál ve specifikaci věnec V1 - XPS tl. 4 cm : 0,20*34,6 strop miako - EPS tl. 1 cm : 0,21*7,475 zdivo atiky - XPS tl. 10 cm : 0,20*0,52*2	m2	8,69775	400,00	3 479,10
107	28375929R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 10 mm strop miako - EPS tl. 1 cm : 0,21*7,475 Koeficient ztratiné: 0,05	m2	1,64824	400,00	659,30
108	283763206R	Deska XPS hladká s polodrážkou tl. 100 mm, 300 kPa zdivo atiky - XPS tl. 10 cm : 0,20*0,52*2 Koeficient ztratiné: 0,05	m2	0,21840	650,00	141,96
109	28376354.AR	Deska XPS mřížkovaná tl. 40 mm, 200 kPa věnec V1 - XPS tl. 4 cm : 0,20*34,6 Koeficient ztratiné: 0,05	m2	7,26600	500,00	3 633,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				133 188,89
110	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 skladba H - podlaha 1PP, tl. 6 cm : 0,06*3,77*2,3	m3	0,52026	3 500,00	1 820,91
111	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 podkladní beton : montážní jáma, tl. 12 cm : 0,12*1,7*4,385 přístavba, tl. 12 cm : 0,12*2,36*10,11	m3	4,09791	3 500,00	14 342,69

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		zesílení na tl. 25 cm : 0,13*0,30*1,86*2		0,14508		
		Koeficient navýšení za betonáž na štěrku: 0,05		0,19514		
112	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	1,12000	2 800,00	3 136,00
		rýhy v podkladním betonu pro kanalizaci : 0,10*11,2		1,12000		
113	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,62250	2 800,00	1 743,00
		vyplnění topného kanálu betonem C12/15 : 0,25*0,15*(4,765*2+7,07)		0,62250		
114	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	0,52000	2 500,00	1 300,00
		skladba H - podlaha 1PP, tl. 6 cm : 0,52		0,52000		
115	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	8,20000	500,00	4 100,00
		podkladní beton, tl. 12 cm : 2*4,10		8,20000		
116	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,21982	4 000,00	879,28
		podkladní beton : montážní jáma, síť KARI 8-150/150 : 0,00540*1,7*4,385		0,04025		
		přístavba, síť KARI 8-150/150 : 0,00540*2,36*10,11		0,12884		
		Koeficient ztrátové, přesahy: 0,30		0,05073		
117	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	1,16596	4 500,00	5 246,82
		kačírek na ploché střeše - skladba J : 0,08*2,06*7,075		1,16596		
118	632411104R00	Vyrovnávací stěrka, ruční zpracování tl. 4 mm	m2	164,10000	200,00	32 820,00
		vyrovnání hydroizolace : 164,1		164,10000		
119	632415106RT3	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm rychleschnoucí	m2	23,25000	320,00	7 440,00
		skladba A : 4,05+5,15+8,3+5,75		23,25000		
120	632416250R00	Potěr betonový CT-C25-F5, tl. 50 mm	m2	164,10000	300,00	49 230,00
		skladba A, B, C, D : 164,1		164,10000		
121	632482113R00	Profil dilatační do mazanin výšky 50 mm	m	18,14000	400,00	7 256,00
		0,7*3+0,8*6+1,1*2+3,18+5,86		18,14000		
122	R6324160	Příplatek za dalším 5 mm potěru CT-C25-F5	m2	425,05000	5,00	2 125,25
		skladba A, dalším 35 mm : 7*(4,05+5,15+8,3+5,75)		162,75000		
		skladba B, dalších 30 mm : 6*(3,25+4,3+5,25+3,85+5,25+10,95)		197,10000		
		skladba C, dalších 30 mm : 6*(1,85+6,35)		49,20000		
		skladba D, dalších 20 mm : 4*4,0		16,00000		
123	58333664R	Kačírek praný 8/16 mm, VL	m3	1,16596	1 500,00	1 748,94
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 1,16596		1,16596		
Díl: 64		Výplně otvorů				27 050,00
124	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	11,00000	950,00	10 450,00
125	55330380R	Zárubeň ocelová YH 100 rozměr 700 x 1970 mm L/P s těsněním	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00
126	55330382R	Zárubeň ocelová YH 100 rozměr 800 x 1970 mm L/P s těsněním	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00
127	55330407R	Zárubeň ocelová YH 125 rozměr 700 x 1970 mm L/P s těsněním	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
128	55330409R	Zárubeň ocelová YH 125 rozměr 800 x 1970 mm L/P s těsněním	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00
Díl: 8		Trubní vedení				8 000,00
129	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
130	M8991101	Poklop pro zadláždění dlažbou, světlost 700 x 700 mm prvek Z5	kus	1,00000	4 500,00	4 500,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				32 800,00
131	953942121R00	Osazení ochranných úhelníků	kus	11,00000	300,00	3 300,00
132	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00
133	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	90,00000	80,00	7 200,00
		kotvení pozednice : 22		22,00000		
		ocelová patka Z2, Z3, Z4 : 4*(6+4+7)		68,00000		
134	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule	kus	10,00000	140,00	1 400,00
		kotva Z1 : 10		10,00000		
135	R9501101	DOD+MT označení dveří, výřez ze samolepicí fólie v. písma 6,0 cm, bílá	kus	7,00000	400,00	2 800,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
136	R9501102	DOD+MT označení dveří WC prvek V13	kus	7,00000	400,00	2 800,00
137	R9501191	Stavební výpomoc pro vnitřní instalace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
obsah položky: pomocné lešení, sekání drážek, vrtání prostupů malých průměrů, zaplntování drážek, zaplnění prostupů						
138	M9531111	Ochranný úhelník L30x30x1 mm, dl. 1800 mm, česaný nerez prvek Z7	kus	11,00000	500,00	5 500,00
139	M9531121	Přístroj hasicí práškový 21A/113B prvek V16	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami				3 893,00
140	954312103R00	Opláštění z SDK,2.str.do 200x200 mm,RBI tl.12,5 mm	m	4,58000	850,00	3 893,00
opláštění ZTI - 1.5, 1.12 : 1,35+3,23				4,58000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				100 507,68
141	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	133,94100	100,00	13 394,10
3,1*(3,1*2+2,04+0,99+1,4+3,08)				42,50100		
3,1*(17,0-0,56+2,345+3,115+2,99*2+3,65+1,87+1,0)				106,64000		
-0,8*2,0*8-0,6*2,0*2				-15,20000		
142	962032631R00	Bourání zdva komínového z cihel na MVC	m3	7,18788	300,00	2 156,36
0,54*0,95*6,45+0,62*0,97*6,45				7,18788		
143	964011221R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 75 kg/m	m3	0,23400	3 000,00	702,00
desky PZD : 0,30*0,10*(0,9+1,5+2,4+1,5*2)				0,23400		
144	964073221R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m	t	0,17224	1 800,00	310,03
I120 : 0,01040*(0,9+1,5+2,4+1,5*2)				0,08112		
2xU120 : 2*0,01340*3,4				0,09112		
145	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,02700	1 800,00	48,60
betonový stupínek v. 6 cm : 0,06*0,9*0,5				0,02700		
146	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	8,56059	1 500,00	12 840,89
stávající podlaha : 0,06*(146,84-1,1*3,785)				8,56059		
147	968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	9,00000	110,00	990,00
148	968061113R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	8,00000	110,00	880,00
149	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	11,00000	110,00	1 210,00
150	968061136R00	Vyvěšení dřevěných a plastových křidel vrat plochy do 4 m2	kus	4,00000	110,00	440,00
151	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	3,06000	110,00	336,60
0,6*0,9*3+1,2*0,6*2				3,06000		
152	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	21,60000	110,00	2 376,00
1,5*1,5*4+2,1*1,5*4				21,60000		
153	968062559R00	Vybourání dřevěných rámu vrat pl. nad 5 m2	m2	12,18900	110,00	1 340,79
2,39*2,55*2				12,18900		
154	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	17,20000	130,00	2 236,00
1,0*2,0+0,8*2,0*8+0,6*2,0*2				17,20000		
155	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	19,20000	110,00	2 112,00
0,6+0,9*2+1,2*2+1,5*4+2,1*4				19,20000		
156	970041060R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm	m	0,50000	1 000,00	500,00
prostupy pro SLP : 0,5				0,50000		
157	970041200R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm	m	1,50000	1 500,00	2 250,00
prostupy pro kanalizaci v základech : 0,5+0,25*4				1,50000		
158	970044060R00	Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně B do D 60 mm	m	0,50000	200,00	100,00
Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 0,50000				0,50000		
159	970044200R00	Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně B do D 200 mm	m	1,50000	400,00	600,00
Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 1,50000				1,50000		
160	970047060R00	Příp. za časté přem. stroje jád. vrt. B do D 60 mm	m	0,50000	200,00	100,00
Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 0,50000				0,50000		
161	970047200R00	Příp. za časté přem. stroje jád. vrt. B do D 200mm	m	1,50000	400,00	600,00
Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 1,50000				1,50000		
162	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	50,00000	110,00	5 500,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		rýhy v podkladním betonu pro kanalizaci : 25,0*2		50,00000		
163	971033241R00	Vybourání otvor. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC	kus	2,00000	300,00	600,00
		prostupy VZT ve štítech : 2		2,00000		
164	971033441R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	2,00000	300,00	600,00
		prostupy VZT ve štítech : 2		2,00000		
165	971033451R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC	kus	10,00000	300,00	3 000,00
		přisekání parapetů : 10		10,00000		
166	971033561R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC	m3	1,36400	800,00	1 091,20
		0,40*((0,75*0,8+1,0*0,26)*2+(1,2*0,45+1,85*0,8+1,5*0,26-1,2*0,6))		1,36400		
167	971033651R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	6,30976	800,00	5 047,81
		0,40*(1,45*1,05+(1,45*2,64+1,75*0,26-1,06*2,06))		1,44876		
		0,40*((2,0*2,64-2,0*1,5)+(1,8*1,5+2,25*0,26))		2,22600		
		0,40*((1,2*1,25+1,5*0,26)+(3,0*0,8-0,9*0,6*2+1,0*0,26*2))		1,49200		
		0,40*(1,05*2,35+1,5*0,26)		1,14300		
168	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm	m	3,13000	80,00	250,40
		nové příčky : 3,13		3,13000		
169	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	24,32000	90,00	2 188,80
		nové příčky : 3,13*6		18,78000		
		příčky přístavby : 2,77*2		5,54000		
170	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm	m	14,57000	100,00	1 457,00
		nové příčky : 3,13*2		6,26000		
		zdi přístavby : 2,77*3		8,31000		
171	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	0,80000	100,00	80,00
		prvek N19 - 2xL50/50/5 - překlad ve štítu : 0,8		0,80000		
172	974042557R00	Vysekání rýh v podlaže betonové, 10x30 cm	m	25,00000	80,00	2 000,00
		rýhy pro kanalizaci: š. 30 cm : 1,5		1,50000		
		š. 40 cm : 7,0		7,00000		
		š. 50 cm : 16,5		16,50000		
173	974042559R00	Přípl.za dalších 10 cm š.rýhy hl. 10 cm,bet.dlažba	m	40,00000	25,00	1 000,00
		rýhy pro kanalizaci: š. 40 cm : 1*7,0		7,00000		
		š. 50 cm : 2*16,5		33,00000		
174	974049167R00	Vysekání rýh v betonových zdech 15x30 cm	m	0,48000	400,00	192,00
		pro uložení traverzy a stropní desky : 0,48		0,48000		
175	976084111R00	Vybourání ochranných úhelníků z jakéhokoliv zdiva	m	77,35000	120,00	9 282,00
		lem montážní jámy : (1,1+3,785)*2		9,77000		
		lem topného kanálu : (27,0+0,25)*2		54,50000		
		lem otvoru : (2,38+2,08*2)*2		13,08000		
176	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	82,91000	95,00	7 876,45
		8,54+4,79+2,08+9,87+6,3+3,73+39,71+3,82+4,07		82,91000		
177	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	134,71500	110,00	14 818,65
		3,0*((17,0+9,3)*2-0,19*9-0,15)		152,22000		
		-0,6*0,9+0,15*(0,6+0,9*2)-0,9*0,6*2+0,15*(0,9+0,6*2)		-0,94500		
		-1,2*0,6*2+0,15*(1,2+0,6*2)*2-1,5*1,5*4+0,15*1,5*3*4		-7,02000		
		-2,1*1,5*4+0,15*(2,1+1,5*2)*4		-9,54000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				28 606,08
178	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	286,06084	100,00	28 606,08
Díl: 711		Izolace proti vodě				108 483,53
179	711111001R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem	m2	187,26275	25,00	4 681,57
		podlaha 1.PP - skladba H : 3,77*2,3		8,67100		
		podlaha 1.NP :		178,59175		
		17,0*9,21+0,40*(2,39+1,45+2,38+2,0+1,05)+2,45*7,475				
180	711112001R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěrem	m2	42,36400	25,00	1 059,10
		svislé vytažení na stěny : 0,70*(17,8+2,45+10,01)*2		42,36400		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
181	711141559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci podlahy 1.PP, 1.NP - pás 4,0 mm proti radonu : Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 187,26275	m2	187,26275	180,00	33 707,30
182	711142559RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - pásy ve specifikaci svislé vytažení na stěny - pás 4,0 mm proti radonu : Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 42,36400	m2	42,36400	200,00	8 472,80
183	711140102R00	Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltové pásy přitavením, 2 vrstvy rýhy v podkladním betonu pro kanalizaci : 11,2	m2	11,20000	250,00	2 800,00
184	711212015R00	Hydroizolační bitumenová stěrka vyztužená tkaninou soklová část u teras : 0,40*10,01*2 soklová část přístavby : 0,7*(2,45*2+7,475)	m2	16,67050	350,00	5 834,68
185	711747067R00	Opracování prostupů pod objímkou, asfaltový pás natavitelný, D do 300 mm kanalizace, vodovod, elektro : 11	kus	11,00000	300,00	3 300,00
186	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou 1.4, 1.4a, 1.5, 1.6 : 3,9+2,5+2,95+4,3+0,15*(2,15*4+1,8+1,15+1,375+2,0)*2 1.9, 1.10, 1.10a, 1.11 : 4,85+2,8+2,9+3,6+0,15*(2,4+1,4+1,425+1,775+2,015*4)*2 1.12, 1.14 : 1,85+10,95+0,15*(1,775+1,05+3,465+3,165)*2	m2	52,43200	200,00	10 486,40
187	11163111R	Lak asfaltový izolační penetrační vodorovná, spotřeba 0,3 kg/m2 : Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 187,26277*0,3 svislá, spotřeba 0,4 kg/m2 : Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 42,36400*0,4	kg	73,12443	65,00	4 753,09
188	62852251R	Pás asfaltový modifikovaný minerální posyp, tl. 4,0 mm, PES rohož, natavovací, kotvicí vodorovná, spotřeba 1,10 m2/m2 : Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 187,26275*1,1 svislá, spotřeba 1,15 m2/m2 : Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 42,36400*1,15	m2	254,70763	130,00	33 111,99
189	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,38298	200,00	276,60
Díl: 712		Povlakové krytiny				176 358,99
190	712311101R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem plochá střecha - skladba J : 2,1*7,075 vytažení na atiku : (0,52+0,20)*(7,075+2,1)*2	m2	28,06950	35,00	982,43
191	712341559R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně plochá střecha : Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 28,06950	m2	28,06950	220,00	6 175,29
192	712348103RT1	Atiková propust s mřížkou a manžetou z asfaltového pásu DN 50 mm odvodnění pojistné hydroizolace : 1	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00
193	712371801R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií PVC, položenou volně PVC-P tl. 1,8 mm - skladba J : 2,06*6,995 vytažení na atiku : (0,27+0,24)*(2,06+6,995)*2 přířez fólie pod desky - základ TČ : 3,0*0,4*3	m2	27,24580	220,00	5 994,08
194	712372121R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do profil. plechu nebo bednění, 4 kotvy/m2 PVC-P tl. 1,5 mm - skladba K, pergoly : 2,15*2,735+0,24*2,735*4 4,72*10,41+0,24*10,41*8	m2	77,62825	400,00	31 051,30
195	712378002R00	Atiková okapnice z poplastovaného plechu rš 200 mm oplech.atiky : 2,3*2+7,475	m	12,07500	550,00	6 641,25
196	712378006R00	Rohová lišta vnější z poplastovaného plechu rš 100 mm	m	105,41500	240,00	25 299,60

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		plochá střecha : 2,06*2+7,075		11,19500		
		pergoly : 2,735*4+10,41*8		94,22000		
197	712378007R00	Rohová lišta vnitřní z poplastovaného plechu rš 100 mm	m	115,36000	240,00	27 686,40
		plochá střecha : (2,06+7,075)*2+0,15*2+0,21*2		18,99000		
		pergoly : 2,735*4+2,15+10,41*8		96,37000		
198	712378012R00	Krycí a stěnová lišta z poplastovaného plechu, rš 160 + 80 mm, k uchycení fóliové krytiny ke stěně	m	9,22500	240,00	2 214,00
		plochá střecha : 7,075		7,07500		
		pergoly : 2,15		2,15000		
199	712378102RT3	Komínek odvětrání střechy s manžetou PVC DN 110 mm	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
		odvětrání kanalizace : 1		1,00000		
200	712378103RT1	Atiková propust s mřížkou a manžetou PVC DN 50 mm	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
		pojistný přepad : 1		1,00000		
201	712378103RT4	Atiková propust s mřížkou a manžetou PVC DN 125 mm	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00
202	712391171R00	Položení podkladní textilie na střechách do 10°	m2	101,27405	30,00	3 038,22
		textilie 300 g/m2 - skladba J : 2,06*6,995		14,40970		
		vytažení na atiku : (0,27+0,24)*(2,06+6,995)*2		9,23610		
		textilie 300 g/m2 - skladba K, pergoly :		8,50585		
		2,15*2,735+0,24*2,735*4				
		4,72*10,41+0,24*10,41*8		69,12240		
203	712391172R00	Položení ochranné textilie na střechách do 10°	m2	16,22070	35,00	567,72
		textilie 500 g/m2 - skladba J :		16,22070		
		2,06*6,995+0,10*(2,06+6,995)*2				
204	712400831R00	Odstranění povlakové krytiny střech do 30°, 1 vrstva	m2	224,48000	90,00	20 203,20
		6,1*18,4*2		224,48000		
205	712378003VL1	Okapnice z poplastovaného plechu rš 250 mm	m	11,59000	300,00	3 477,00
		pergoly : 2,15+4,72*2		11,59000		
206	11163111R	Lak asfaltový izolační penetrační	kg	9,82433	90,00	884,19
		plochá střecha, spotřeba 0,35 kg/m2 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 28,06951*0,35		9,82433		
207	283220012R	Fólie hydroizolační PVC-P, pro mechanické kotvení tl. 1,5 mm, střešní	m2	85,39108	180,00	15 370,39
		Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 77,62825		77,62825		
		Koeficient ztratiné, přesahy: 0,10		7,76283		
208	283220023R	Fólie hydroizolační PVC-P, pro přitížení tl. 1,8 mm, střešní	m2	29,97038	200,00	5 994,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 27,24580		27,24580		
		Koeficient ztratiné, přesahy: 0,10		2,72458		
209	62852265R	Pás asfaltový modifikovaný mineralní posyp, tl. 4,0 mm, skelná rohož 200 g/m2, natavovací, kotvicí	m2	32,27993	180,00	5 810,39
		plochá střecha, spotřeba 1,15 m2/m2 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 191 : 28,06950*1,15		32,27993		
210	69366198R	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	111,40146	30,00	3 342,04
		Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 101,27405		101,27405		
		Koeficient ztratiné, přesahy: 0,10		10,12741		
211	69366199R	Geotextilie netkaná 500 g/m2	m2	17,84277	95,00	1 695,06
		Odkaz na mn. položky pořadí 203 : 16,22070		16,22070		
		Koeficient ztratiné, přesahy: 0,10		1,62207		
212	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,67745	3 000,00	2 032,35
Díl: 713		Izolace tepelné				259 988,52
213	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně	m2	356,35600	80,00	28 508,48
		skladba G - izolace MV tl. 12 cm, 2 vrstvy : 2*17,8*10,01		356,35600		
214	713111130R00	Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve	m2	178,17800	150,00	26 726,70
		skladba G - izolace MV tl. 8 cm : 17,8*10,01		178,17800		
215	713111271R00	Provedení utěsnění styku s jinou konstrukcí, oboustrannou páskou	m	349,90300	85,00	29 741,76
		přeplepení spojů desek OSB - skladba G, 1,9 m/m2 : 1,9*17,0*9,21		297,48300		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		utěsnění desek po obvodě - napojení na těny : (17,0+9,21)*2		52,42000		
216	713101111R00	Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm 17,8*10,1	m2	179,78000	80,00	14 382,40
				179,78000		
217	713101121R00	Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, volně uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm 17,8*6,74	m2	119,97200	80,00	9 597,76
				119,97200		
218	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvé skladba A, B, C - 2x EPS200 tl. 7 cm : 164,1-(3,9+2,5) skladba D - 2xEPS150 tl. 4 cm : 3,9+2,5	m2	164,10000	120,00	19 692,00
				157,70000		
				6,40000		
219	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením sokl pod terénem, u teras - XPS tl. 8 cm : 0,5*10,17*2 sokl pod terénem - XPS tl. 10 cm : 0,5*17,8*2	m2	27,97000	220,00	6 153,40
				10,17000		
				17,80000		
220	713141124R00	Montáž tepelné izolace střeš, na pruhy lepidla, 1 vrstva skladba J - EPS150, tl. 8+14 cm : 2*2,1*7,075 izolace atiky - XPS tl. 4 cm : 0,52*(2,1*2+7,075)	m2	35,57800	250,00	8 894,50
				29,71500		
				5,86300		
221	713141711R00	Montáž spádových klínů plochých střeš, lepených bodově PU lepidlem (dočasně) skladba J - EPS150, tl. 2-13 cm : 2,1*7,075	m2	14,85750	350,00	5 200,13
				14,85750		
222	28323360R	Páska lepicí parotěsnicí 50 mm x 50 m AL nástřik přepleení spojů desek OSB - skladba G : 297,48/50 Koeficient ztravné,přesahy: 0,10	kus	6,54456	550,00	3 599,51
				5,94960		
				0,59496		
223	28375768.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 skladba J - EPS150, tl. 8+14 cm : (0,08+0,14)*2,1*7,075 skladba D - 2xEPS150 tl. 4 cm : 2*0,040*6,4 Koeficient ztravné: 0,05	m3	3,96968	350,00	1 389,39
				3,26865		
				0,51200		
				0,18903		
224	28375769.AR	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200 skladba A, B, C - 2x EPS200 tl. 7 cm : 2*0,070*157,7 Koeficient ztravné: 0,05	m3	23,18190	350,00	8 113,67
				22,07800		
				1,10390		
225	28375972R	Deska spádová EPS 150 skladba J - EPS150, tl. 2-13 cm : (0,02+0,06*2/3)*2,1*4,2 (0,08+0,13)/2*2,1*(7,075-4,2) Koeficient ztravné: 0,05	m3	1,22129	350,00	427,45
				0,52920		
				0,63394		
				0,05816		
226	283763202R	Deska XPS hladká s polodrážkou tl. 40 mm, 300 kPa izolace atiky - XPS tl. 4 cm : 0,52*(2,1*2+7,075) Koeficient ztravné: 0,05	m2	6,15615	350,00	2 154,65
				5,86300		
				0,29315		
227	28376357R	Deska XPS mřížkovaná tl. 80 mm, 200 kPa sokl pod terénem, u teras - XPS tl. 8 cm : 0,5*10,17*2 Koeficient ztravné: 0,05	m2	10,67850	350,00	3 737,48
				10,17000		
				0,50850		
228	28376358R	Deska XPS mřížkovaná tl. 100 mm, 200 kPa sokl pod terénem - XPS tl. 10 cm : 0,5*17,8*2 Koeficient ztravné: 0,05	m2	18,69000	370,00	6 915,30
				17,80000		
				0,89000		
229	63151404R	Deska z minerální plsti tl. 80 mm, pro nezatížené kce, 0,035 W/mK skladba G - izolace MV tl. 8 cm : 17,8*10,01 Koeficient ztravné: 0,05	m2	187,08690	130,00	24 321,30
				178,17800		
				8,90890		
230	63151408R	Deska z minerální plsti tl. 120 mm, pro nezatížené kce, 0,035 W/mK skladba G - izolace MV tl. 12 cm, 2 vrstvy : 2*17,8*10,01 Koeficient ztravné: 0,05	m2	374,17380	120,00	44 900,86
				356,35600		
				17,81780		
231	67352241R	Páska butylová oboustranně lepicí pro parozábrany utěsnění desek po obvodě - napojení na stěny : 52,42 Koeficient ztravné,přesahy: 0,10	m	57,66200	150,00	8 649,30
				52,42000		
				5,24200		
232	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	3,44124	2 000,00	6 882,48
Díl: 725		Zařizovací předměty				79 206,94
233	725291146R00	Madlo dvojitě sklopné nerez prvek V10 : 1	soubor	1,00000	2 400,00	2 400,00
				1,00000		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
234	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	55,00000	240,00	13 200,00
235	725291140VL1	Madlo pevné nerez, zalomené	soubor	1,00000	2 700,00	2 700,00
		prvek V9 : 1		1,00000		
236	M7251101	Elektrický osoušeč rukou, bezdotykový prvek V1	kus	6,00000	4 400,00	26 400,00
237	M7251102	Nástěnný odpadkový koš 25 litrů, nerez prvek V2	kus	5,00000	2 400,00	12 000,00
238	M7251103	Dávkovač tekutého mýdla 1000 ml, plastový, bílý prvek V3	kus	5,00000	1 250,00	6 250,00
239	M7251104	Zrcadlo 600 x 700 mm prvek V4	kus	4,00000	1 100,00	4 400,00
240	M7251105	Držák na toaletní papír, nerez prvek V5	kus	6,00000	300,00	1 800,00
241	M7251106	Kartáč WC s držákem prvek V6	kus	6,00000	280,00	1 680,00
242	M7251107	Stěnový věšák prvek V7	kus	9,00000	100,00	900,00
243	M7251108	Zrcadlo 500 x 900 mm prvek V11	kus	1,00000	880,00	880,00
244	M7251109	Stěnový doraz kliky prvek V12	kus	11,00000	35,00	385,00
245	M7251110	Podlahový doraz dveří prvek V14	kus	1,00000	55,00	55,00
246	M7251111	Digitální osvěžovač vzduchu prvek V15	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00
247	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,05605	2 800,00	156,94
Díl: 728		Vzduchotechnika				4 341,68
248	728415114R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2	kus	7,00000	180,00	1 260,00
		dveřní mřížky - prvek D1, D2, D6 : 7		7,00000		
249	M7281101	Mřížka čtyřhranná dveřní 410x100 mm, elox AL, oboustranná prvek D1, D2, D7	kus	7,00000	440,00	3 080,00
250	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,00560	300,00	1,68
Díl: 762		Konstrukce tesařské				498 345,00
251	762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	59,00000	180,00	10 620,00
		kotvy pozednice : 22		22,00000		
		kotvy a prvky Zx: Z1, Z2, Z3, Z4, Z8, Z9, Z10 : 10+6+4+7+2+4+4		37,00000		
252	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	49,00000	290,00	14 210,00
		střecha :				
		pozednice 14/10 : 17,3*2		34,60000		
		pergoly :				
		zavětrování 14/14 KVH : 1,2*4+1,2*8		14,40000		
253	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	155,80000	290,00	45 182,00
		pergoly :				
		sloupky 16/16 KVH : 2,9*4+2,9*12		46,40000		
		průvlaky 18/16 KVH : 2,1*2+4,8*4		23,40000		
		trámy 16/16 KVH : 2,6*2+10,2*2		25,60000		
		krokve 10/24 BSH : 2,8*3+10,4*5		60,40000		
254	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	225,09000	150,00	33 763,50
		prkna tl. 24 mm - bednění střechy : 6,1*18,45*2		225,09000		
255	762341610R00	Montáž bednění okapových říms z prken hrubých	m2	15,32500	200,00	3 065,00
		prkna tl. 24 mm - čela přesahů střechy : 0,25*(6,1*4+18,45*2)		15,32500		
256	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím	m2	225,09000	50,00	11 254,50
		kontralať 6/4 : 6,1*18,45*2		225,09000		
257	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	16,19890	290,00	4 697,68
		7,16+0,024*59,42+0,52+1,79+0,67+3,02+1,45+0,04*0,04*101,76		16,19890		
258	762411101R00	Montáž olistování spár stropů	m	94,22000	120,00	11 306,40
		lať hobl. 4/4 - pergoly : 2,735*4+10,41*8		94,22000		
259	762526110R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	237,22727	180,00	42 700,91
		hranoly 6/12 KVH NSi, po 66 cm : 17,0*9,21/0,66		237,22727		
260	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	74,80000	110,00	8 228,00
		lávka na půdě : 4,4*17,0		74,80000		
261	762521812R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 50 mm	m2	10,91350	110,00	1 200,49
		záklop montážní jámy : 1,1*3,785		4,16350		
		záklop topného kanálu : 0,25*27,0		6,75000		
262	762811210R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	m2	35,78750	320,00	11 452,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		lávka na půdě lemovaná prknem - prkna tl. 24 mm : 29,0+0,15*(17,3*2+1,25*3+0,65*2+2,8*2)		35,78750		
263	762812510R00	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hoblovaná prkna hobl. prkna tl. 24 mm - skladba K : 2,15*2,735+4,72*10,41	m2	55,01545	350,00	19 255,41
				55,01545		
264	762841821R00	Demontáž podbití stropů z desek dřevotřískových 8,54+4,79+2,08+9,87+6,3+3,73+39,71+3,82+4,07	m2	82,91000	80,00	6 632,80
				82,91000		
265	R7621191	DMT krovu z vazníků 18,4*11,01	m2	202,58400	200,00	40 516,80
				202,58400		
266	60511132R	Prkno stavební omítané SM/BO tl. 24 mm, 4 - 6 m prkna tl. 24 mm - bednění střechy : 0,024*225,09 prkna tl. 24 mm - čela přesahů střechy : 0,024*15,33 lávka na půdě lemovaná prknem - prkna tl. 24 mm : 0,024*35,79 Koeficient ztratiné: 0,08	m3	7,15936	7 000,00	50 115,52
				5,40216		
				0,36792		
				0,85896		
				0,53032		
267	60512552R	Prkno hoblované SM kvalita AB, tl. 24 mm, š. 146 mm, 4 - 5 m Odkaz na mn. položky pořadí 263 : 55,01545 Koeficient ztratiné: 0,08	m2	59,41669	900,00	53 475,02
				55,01545		
				4,40124		
268	60515230R	Hranol stavební SM do 140 x 140 mm, 5 - 6 m pozednice 14/10 : 0,14*0,10*17,3*2 Koeficient ztratiné: 0,08	m3	0,52315	10 000,00	5 231,50
				0,48440		
				0,03875		
269	60515813R	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 60 x 120 mm, 5 m hranoly 6/12 KVH NSi, po 66 cm : 0,06*0,12*237,23 Koeficient ztratiné: 0,05	m3	1,79346	11 500,00	20 624,79
				1,70806		
				0,08540		
270	60517105R	Lať surová SM jakost I-II 40 x 60 mm kontralať 6/4 : 0,06*0,04*6,1*40 Koeficient ztratiné: 0,15	m3	0,67344	9 000,00	6 060,96
				0,58560		
				0,08784		
271	M7621101	Hranol konstrukční KVH Si pergoly : zavětrování 14/14 KVH : 0,14*0,14*14,4 sloupky 16/16 KVH : 0,16*0,16*46,4 průvlaky 18/16 KVH : 0,18*0,16*23,4 trámy 16/16 KVH : 0,16*0,16*25,6 Koeficient ztratiné: 0,08	m3	3,02331	15 000,00	45 349,65
				0,28224		
				1,18784		
				0,67392		
				0,65536		
				0,22395		
272	M7621102	Hrano konstrukční BSH Si pergoly : krokve 10/24 BSH : 0,10*0,24*60,4 Koeficient ztratiné: 0,08	m3	1,56557	18 000,00	28 180,26
				1,44960		
				0,11597		
273	M7621103	Hranolek hoblovaný SM 40 x 40 mm Odkaz na mn. položky pořadí 258 : 94,22000 Koeficient ztratiné: 0,08	m	101,75760	80,00	8 140,61
				94,22000		
				7,53760		
274	M7621111	Kotva dřevěného trámu s TI podložkou prvek Z1	kus	10,00000	340,00	3 400,00
275	M7621112	Ocelová patka dřevěného sloupu, se svorníkem M16 prvek Z2	kus	6,00000	430,00	2 580,00
276	M7621113	Ocelová patka dřevěného sloupu, se svorníkem M16 prvek Z3	kus	4,00000	540,00	2 160,00
277	M7621114	Ocelová patka dřevěného sloupu, se svorníkem M16 prvek Z4	kus	7,00000	590,00	4 130,00
278	M7621115	Ocelové ztužidlo L prvek Z8	kus	2,00000	150,00	300,00
279	M7621116	Ocelové ztužidlo L prvek Z9	kus	4,00000	290,00	1 160,00
280	M7621117	Ocelové ztužidlo T prvek Z10	kus	4,00000	390,00	1 560,00
281	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	8,95600	200,00	1 791,20
Díl: 763		Dřevostavby				152 945,57
282	763615132R00	Montáž obložení podhledů, desky do tl.18 mm,P+D,šroubov skladba G - OSB tl. 15 mm : 17,0*9,21	m2	156,57000	150,00	23 485,50
				156,57000		
283	R7631101	DOD+MT vazníků, vč. kotvení a zavětrování	m2	201,28950	450,00	90 580,28

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		18,45*10,91		201,28950		
284	60726143R	Deska dřevostěpková OSB 4 TOP nebroušená 4PD tl. 15 mm	m2	169,09560	200,00	33 819,12
		Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 156,57000		156,57000		
		Koeficient ztratiné: 0,08		12,52560		
285	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	1,68689	3 000,00	5 060,67
Díl: 764		Konstrukce klempířské				309 063,90
286	764410291R00	Montáž oplechování parapetů Pz	m	1,70000	750,00	1 275,00
		prvek Z11 : 1,7		1,70000		
287	764892310R00	Falcované tabule, na dřevo	m2	225,09000	520,00	117 046,80
		Položka obsahuje také dodávku a montáž ochranného pásů, větrací mřížky a okapové lemovací lišty a opravkovou barvu.				
		6,1*18,45*2		225,09000		
288	764812320R00	Oplechování okapů, živičná krytina, lak. Pz, rš 250 mm	m	36,80000	480,00	17 664,00
		prvek K/9 : 36,8		36,80000		
289	764817121R00	Oplechování zdí (atik) z lak. Pz plechu, rš 210 mm	m	47,00000	450,00	21 150,00
		prvek K/8 : 47,0		47,00000		
290	764813120R00	Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm	m	15,40000	450,00	6 930,00
		prvek K/6 : 15,4		15,40000		
291	764813133R00	Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm	m	49,90000	450,00	22 455,00
		prvek K/5 : 13,1		13,10000		
		prvek K/10 : 36,8		36,80000		
292	764819211R00	Odpadní trouby kruhové z lak. Pz plechu, D 80 mm	m	5,00000	300,00	1 500,00
		prvek K/12 : 2,0		2,00000		
		prvek K/13 : 3,0		3,00000		
293	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak. Pz plechu, D 100 mm	m	14,00000	440,00	6 160,00
		prvek K/11 : 3,5*4		14,00000		
294	764815211R00	Žlab podokapní půlkruh. z lak. Pz plechu, rš 250 mm	m	12,00000	790,00	9 480,00
		prvek K/12 : 12,0		12,00000		
295	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh. z lak. Pz plechu, rš 330 mm	m	37,00000	590,00	21 830,00
		prvek K/11 : 37,0		37,00000		
296	764815808R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 250/80 mm	kus	3,00000	690,00	2 070,00
		prvek K/12 : 3		3,00000		
297	764815810R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	4,00000	790,00	3 160,00
		prvek K/11 : 4		4,00000		
298	764815831R00	Kotlík z lak. Pz plechu čtyřhranný 200x250x350 mm	kus	1,00000	440,00	440,00
		prvek K/13 : 1		1,00000		
299	764814520R00	Závětná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm	m	12,10000	170,00	2 057,00
		prvek K/4 : 12,1		12,10000		
300	764892311R00	Hřebenač rovný, tl. 0,5 mm, pro falcovanou krytinu	m	18,45000	310,00	5 719,50
301	764892324R00	Komínek odvětrávací, DN 110mm, neizolovaný, pro falcovanou krytinu	kus	1,00000	2 150,00	2 150,00
		odvětrání kanalizace : 1		1,00000		
302	764816122R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 225 mm	m	15,35000	500,00	7 675,00
		prvek K/2 : 2,25		2,25000		
		prvek K/7 : 13,1		13,10000		
303	764816131R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 300 mm	m	13,30000	500,00	6 650,00
		prvek K/1 : 7,5		7,50000		
		prvek K/3 : 5,8		5,80000		
304	764322830R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30°	m	36,80000	120,00	4 416,00
		18,4*2		36,80000		
305	764339830R00	Demontáž lemování komínů v ploše, hl. kryt, do 30°	m2	5,17770	120,00	621,32
		$(0,330+0,660)*(0,64+0,330*2)+0,330*(1,05+0,330+0,660)*2$		2,63340		
		$(0,330+0,660)*(0,55+0,330*2)+0,330*(1,05+0,330+0,660)*2$		2,54430		
306	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	27,40000	100,00	2 740,00
		18,4+9,0		27,40000		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
307	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	3,00000	80,00	240,00
308	764391820R00	Demontáž závětné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	24,40000	150,00	3 660,00
		6,1*4		24,40000		
309	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	19,20000	130,00	2 496,00
		0,6+0,9*2+1,2*2+1,5*4+2,1*4		19,20000		
310	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	10,50000	100,00	1 050,00
		3,5*3		10,50000		
311	764394240VL1	Podkladní pás z Pz plechu tl. 1,5 mm, rš 350 mm	m	5,80000	440,00	2 552,00
		prvek K/3 : 5,8		5,80000		
312	764893113VL1	Štítové lemování pro falcovanou krytinu	m	24,40000	590,00	14 396,00
		6,1*4		24,40000		
313	R7641101	DOD+MT bezpečnostního háku pro falcovanou krytinu, všesměrové zatížení	kus	3,00000	4 400,00	13 200,00
314	M7641111	Parapet podávacího okna 1720 x 300 mm, nerez plech tl. 2,0 mm prvek Z11	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00
315	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	2,44014	2 000,00	4 880,28
Díl: 765		Krytiny tvrdé				155 110,78
316	765328811R00	Demontáž hřebenů a nároží azbestocem., kryt. hladká, suť	m	18,40000	1 250,00	23 000,00
		Položka obsahuje i náklady na ochranné pomůcky (respirátory, ochranné obleky, speciální obaly, pásy a nálepky určené k likvidaci materiálu s obsahem azbestu, zvlhčující přípravek pro fixování a stabilizaci azbestových vláken).				
317	765321810R00	Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do suti	m2	224,48000	400,00	89 792,00
		Položka obsahuje i náklady na ochranné pomůcky (respirátory, ochranné obleky, speciální obaly, pásy a nálepky určené k likvidaci materiálu s obsahem azbestu, zvlhčující přípravek pro fixování a stabilizaci azbestových vláken).				
		6,1*18,4*2		224,48000		
318	765799310R00	Montáž fólie na krokve přibitím	m2	178,17800	35,00	6 236,23
		skladba G - difúzní fólie 150 g/m2 : 17,8*10,01		178,17800		
319	765799311R00	Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů	m2	225,09000	40,00	9 003,60
		6,1*18,45*2		225,09000		
320	28325086.AR	Fólie hydroizolační pro nenáročné střešní konstrukce 150 g/m2, difúzní	m2	204,90470	49,00	10 040,33
		Odkaz na mn. položky pořadí 318 : 178,17800		178,17800		
		Koeficient ztrát, přesahy: 0,15		26,72670		
321	M7651101	Fólie hydroizolační 170 g/m2 s lepicími spojovacími páskami, difúzní	m2	258,85350	65,00	16 825,48
		Odkaz na mn. položky pořadí 319 : 225,09000		225,09000		
		Koeficient ztrát, přesahy: 0,15		33,76350		
322	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,10657	2 000,00	213,14
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				820 871,57
323	766231111R00	Montáž stahovacích půdních schodů	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00
324	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	237,22727	230,00	54 562,27
		hranoly 6/8 KVH NSi, po 66 cm : 17,0*9,21/0,66		237,22727		
325	766421821R00	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	107,18000	80,00	8 574,40
		prkenný podhled : 12,55+51,18		63,73000		
		podbití říms : (0,5+0,18)*18,4*2+(0,18+0,65)*5,55*4		43,45000		
326	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	190,09000	80,00	15 207,20
		podhled s omítkou :		82,91000		
		8,54+4,79+2,08+9,87+6,3+3,73+39,71+3,82+4,07		63,73000		
		prkenný podhled : 12,55+51,18		63,73000		
		podbití říms : (0,5+0,18)*18,4*2+(0,18+0,65)*5,55*4		43,45000		
327	766601213R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	96,58000	100,00	9 658,00
		okna :		74,66000		
		(1,45+2,37)*2*(3+1)+(1,8+1,45)*2+(1,2+1,45)*2*2+0,75*4*(4+5)				
		vchod.dveře : (2,0+2,37)*2+(1,0+2,32)*2+(0,95+2,32)*2		21,92000		
328	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	74,66000	180,00	13 438,80
		okna :		74,66000		
		(1,45+2,37)*2*(3+1)+(1,8+1,45)*2+(1,2+1,45)*2*2+0,75*4*(4+5)				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
329	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	21,92000	180,00	3 945,60
		vchod.dveře : (2,0+2,37)*2+(1,0+2,32)*2+(0,95+2,32)*2		21,92000		
330	766711091R00	Podkladní tepelně izolační profil výšky do 40 mm	m	10,95000	340,00	3 723,00
		1,8+1,2*2+0,75*9		10,95000		
331	766711097R00	Podkladní tepelně izolační profil výšky do 200 mm	m	1,95000	390,00	760,50
		1,0+0,95		1,95000		
332	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	11,00000	380,00	4 180,00
333	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	5,00000	480,00	2 400,00
334	766664911R00	Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan.	kus	7,00000	480,00	3 360,00
		pro větrací mřížku - prvek D1, D2, D6 : 7		7,00000		
335	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	12,00000	180,00	2 160,00
336	766711098VL1	Podkladní tepelně izolační profil výšky do 250 mm	m	7,80000	440,00	3 432,00
		1,45*(3+1)+2,0		7,80000		
337	R7661151	DOD+MT sanitární stěna s dveřmi, dl. 2015 mm prvek T2	kus	1,00000	5 400,00	5 400,00
338	R7661152	DOD+MT sanitární stěna, dl. 1775 mm prvek T3	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00
339	R7661153	DOD+MT pisoárová dělicí stěna, dl. 350 mm prvek T4	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00
340	R7661154	DOD+MT vstupní dřevěná stěna s otvory, 5860 x 3010 mm prvek T5	kus	1,00000	27 630,00	27 630,00
341	R7661155	DOD+MT zábradlí letní terasy, dl. 4720 mm prvek T6	kus	1,00000	21 590,00	21 590,00
342	R7661156	DOD+MT zábradlí letní terasy rohové, dl. 2480 + 3960 mm prvek T7	kus	1,00000	11 750,00	11 750,00
343	R7661157	DOD+MT dřevěné pódium 5860 x 2500 mm, v.320 mm prvek T8	kus	1,00000	38 543,00	38 543,00
344	R7661158	DOD+MT dřevěné okenice 1490 x 2370 mm prvek T9	kus	3,00000	12 000,00	36 000,00
345	R7661159	DOD+MT dřevěné okenice 1490 x 2370 mm prvek T10	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00
346	R7661160	DOD+MT vybavení baru nábytkem prvek T11	kus	1,00000	59 000,00	59 000,00
347	R7661161	DOD+MT vybavení kuchyně nábytkem prvek T12	kus	1,00000	39 000,00	39 000,00
348	R7661162	DOD+MT vybavení skladu nábytkem prvek T13	kus	1,00000	37 000,00	37 000,00
349	R7661163	DOD+MT skříňky na hygienické potřeby prvek T14	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
350	R7661164	DOD+MT vybavení šatny nábytkem - šatní trojskříňka prvek T15	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00
351	R7661165	DOD+MT vybavení šatny nábytkem - stůl prvek T16	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00
352	R7661166	DOD+MT vybavení šatny nábytkem - čalouněná židle prvek T16	kus	3,00000	3 900,00	11 700,00
353	60515811R	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 60 x 80 mm, 5 m	m3	1,19564	15 000,00	17 934,60
		hranoly 6/8 KVH NSi, po 66 cm : 0,06*0,08*237,23		1,13870		
		Koeficient ztrát: 0,05		0,05694		
354	M7661101	Francouzské okno plastové 1450 x 2370 mm, bílá prvek O1	kus	3,00000	16 000,00	48 000,00
355	M7661102	Francouzské okno plastové 1450 x 2370 mm, bílá, panikové kování prvek O1a	kus	1,00000	22 000,00	22 000,00
356	M7661103	Okno plastové 1800 x 1450 mm, bílá prvek O2	kus	1,00000	16 000,00	16 000,00
357	M7661104	Okno plastové 1200 x 1450 mm, bílá prvek O3	kus	2,00000	12 000,00	24 000,00
358	M7661105	Okno plastové 750 x 750 mm, bílá prvek O4	kus	4,00000	3 250,00	13 000,00
359	M7661106	Okno plastové 750 x 750 mm, bílá prvek O5	kus	5,00000	3 250,00	16 250,00
360	M7661107	Dveře vchodové 2000x2370 mm, bílá prvek D01	kus	1,00000	24 500,00	24 500,00
361	M7661108	Dveře vchodové 1000x2320 mm, bílá prvek D02	kus	1,00000	27 500,00	27 500,00
362	M7661109	Dveře vchodové 950x2320 mm, bílá prvek D03	kus	1,00000	25 500,00	25 500,00
363	M7661121	Dveře vnitřní hladké plné, 700 x 1970 mm, lakované prvek D1, D6	kus	5,00000	9 300,00	46 500,00
364	M7661122	Dveře vnitřní hladké plné, 800 x 1970 mm, lakované prvek D2, D3, D4	kus	6,00000	9 900,00	59 400,00
365	M7661131	Kování dveřní. klika, štít, klíč prvek D1, D2, D3	kus	8,00000	770,00	6 160,00
366	M7661132	Kování dveřní. klika, štít, WC zámek prvek D4, D6	kus	3,00000	770,00	2 310,00
367	M7661133	Kování dveřní. madla, štít, klíč prvek D5	kus	1,00000	770,00	770,00
368	M7661134	Zavírače dveří prvek D1	kus	5,00000	1 100,00	5 500,00
369	M7661141	Půdní schody 900x700 mm, zateplené protipožární prvek T1	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00
370	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	4,41610	2 000,00	8 832,20
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				49 208,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
371	767316511R00	Montáž světlíků bodových pl.do 0,5 m2, pevných	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00
372	R7671111	DOD+MT otočný šatník věšák prvek Z12	kus	3,00000	200,00	600,00
373	R7671112	DOD+MT teleskopický žebřík prvek Z14	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00
374	M7671101	Světlík 600x600 mm neotevřavý, kopule čirá PMMA	kus	2,00000	14 500,00	29 000,00
375	998767101R00	2vrstvá, podstavec v. 150 mm, osaz.rám prvek O6	t	0,05400	2 000,00	108,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				85 048,64
376	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	46,95000	55,00	2 582,25
		Odkaz na mn. položky pořadí 379 : 46,95000		46,95000		
377	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	17,00000	400,00	6 800,00
		1.6 : (2,15+2,0)*2-0,8		7,50000		
		1.13 : (3,18+1,97)*2-0,8		9,50000		
378	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	17,00000	80,00	1 360,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 377 : 17,00000		17,00000		
379	771575113R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm	m2	46,95000	550,00	25 822,50
		skladba B, C, D :		46,95000		
		3,9+2,5+2,95+4,3+4,85+2,8+2,9+3,6+1,85+6,35+10,95				
380	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	77,73000	130,00	10 104,90
		1.4, 1.4a 1.5 : (2,15*3+1,8+1,15+1,375)*2-1,0-		18,60000		
		0,95+0,15*2*2-0,8*2				
		1.6 : (2,15+2,0)*2-0,8		7,50000		
		1.9, 1.10, 1.10a, 1.11 : (2,4+1,4+1,425+1,775+2,015*4)*2-		24,52000		
		0,7*8				
		1.12 : (1,775+1,05)*2-0,8		4,85000		
		1.13 : (3,18+1,97)*2-0,8		9,50000		
		1.14 : (3,465+3,165)*2-1,2+0,35*2		12,76000		
381	M7711101	Dlažba keramická 300 x 600 x 10 mm dle výběru investora	m2	51,97500	690,00	35 862,75
		podlaha :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 379 : 46,95000		46,95000		
		soklíky v. 15 cm :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 377 : 17,00000*0,15		2,55000		
		Koeficient ztratiné: 0,05		2,47500		
382	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,25812	2 000,00	2 516,24
Díl: 776		Podlahy povlakové				1 873,26
383	776971210R00	Rohož textilní tl. 10 mm	m2	1,73393	290,00	502,84
		prvek V17 : 1,895*0,915		1,73393		
384	776976101R00	Rám pro zapuštění z Al profilů L	m	5,62000	240,00	1 348,80
		prvek Z6 : 5,62		5,62000		
385	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,01081	2 000,00	21,62
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				105 588,02
386	777217110VL1	Soklíky z epoxidové stěrky, výšky do 100 mm	m	67,72000	480,00	32 505,60
		soklíky v. 90 mm :				
		1.1, 1.2, 1.3 : (17,0+5,86+1,235+1,6)*2-1,45*4-		44,03000		
		2,0+0,35*2*5-1,1*2+0,185*2*2-0,8*2				
		1.7 : (2,63+3,165)*2-0,8+0,30*2		11,39000		
		1.8 : (7,35+1,05)*2-1,1*2-0,8*2-0,7		12,30000		
387	777511110VL1	Podlahová stěrka pro interiéry, epoxidový systém	m2	117,15000	600,00	70 290,00
		Položka obsahuje dodávku a montáž penetračního nátěru zasypaného křemičitým pískem, dekorativní stěrku tl. 2,0-2,5 mm a uzavírací nátěr ve dvou vrstvách.				
		skladba A : 4,05+5,15+93,9+8,3+5,75		117,15000		
388	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	1,39621	2 000,00	2 792,42
Díl: 781		Obklady keramické				151 585,94
389	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	119,58260	25,00	2 989,57
		Odkaz na mn. položky pořadí 390 : 119,58260		119,58260		
390	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm	m2	119,58260	480,00	57 399,65
		1.4, 1.4a, 1.5 : 2,02*(2,15*3+1,8+1,15+1,375)*2		43,53100		
		-1,0*2,02-0,95*2,0+0,15*2,02*2*2-0,8*2,02*2		-5,94000		
		-0,75*(2,02-1,5)*2+0,15*(0,75+0,52*2)*2		-0,24300		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.9, 1.10, 1.10a, 1.11 :		60,84240		
		2.02*(2.4+1.4+1.425+1.775+2.015*4)*2				
		-0,7*2,02*8-0,75*(2,02-1,62)*4+0,35*(0,75+0,4*2)*4		-10,34200		
		1.12 : 1,5*(1,775+1,05)*2		8,47500		
		-0,8*1,5		-1,20000		
		1.14 : 2,02*(3,465+3,165)*2		26,78520		
		-1,2*(2,02-0,92)+0,35*(1,2+1,1*2)-1,8*(2,02-0,92)+0,35*(1,8+1,1*2)		-0,71000		
		-0,8*2,02		-1,61600		
391	781419707R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	72,70000	120,00	8 724,00
		napojení obkladu na zárubně a okenní rámy :				
		1.4, 1.4a, 1.5 : 2,02*2*4+(0,75+0,52*2)*2		19,74000		
		1.9, 1.10, 1.10a, 1.11 : 2,02*2*8+(0,75+0,4*2)*4		38,52000		
		1.12 : 1,5*2		3,00000		
		1.14 : 2,02*2+(1,2+1,1*2)*(1,8+1,1*2)		11,44000		
392	781497131R00	Lišta nerezová ukončovací k obkladům	m	57,73000	240,00	13 855,20
		1.4, 1.4a, 1.5 : (2,15*3+1,8+1,15+1,375)*2-1,0-		17,70000		
		0,95+0,15*2*2-0,8*2-0,75*2+0,15*2*2				
		1.9, 1.10, 1.10a, 1.11 : (2,4+1,4+1,425+1,775+2,015*4)*2-		24,32000		
		0,7*8-0,75*4+0,35*2*4				
		1.12 : (1,775+1,05)*2-0,8		4,85000		
		1.14 : (3,465+3,165)*2-0,8-1,2-1,8+0,35*2*2		10,86000		
393	781497132R00	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	36,99000	240,00	8 877,60
		1.4, 1.4a : (1,15+1,0+0,15)+1,15+2,02*2*2		11,53000		
		1.5 : (2,02+0,15+1,0)+(0,75+0,52*2)		4,96000		
		1.9, 1.10, 10a, 1.11 : 2,4+2,15+0,85+(0,75+0,4*2)*4		11,60000		
		1.12 : 1,5		1,50000		
		1.14 : (1,2+1,1*2)+(1,8+1,1*2)		7,40000		
394	M7811101	Obkládačka keramická 20 x 60 cm, barevná dle výběru investora	m2	125,56173	440,00	55 247,16
		Odkaz na mn. položky pořadí 390 : 119,58260		119,58260		
		Koeficient ztratiné: 0,05		5,97913		
395	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	2,24638	2 000,00	4 492,76
Díl: 783		Nátěry				78 409,55
396	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	11,27150	480,00	5 410,32
		ocelové zárubně :		4,76000		
		(0,100+0,050*2)*((0,7+2,02*2)*4+(0,8+2,02*2)*1)				
		(0,125+0,050*2)*((0,7+2,02*2)*1+(0,8+2,02*2)*5)		6,51150		
397	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	11,27150	290,00	3 268,74
		Odkaz na mn. položky pořadí 396 : 11,27150		11,27150		
398	783726300R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	275,00888	140,00	38 501,24
		pergoly :				
		zavětrování 14/14 KVH : 0,14*4*14,4		8,06400		
		sloupky 16/16 KVH : 0,16*4*46,4		29,69600		
		průvlaky 18/16 KVH : (0,18+0,16)*2*23,4		15,91200		
		trámy 16/16 KVH : 0,16*4*25,6		16,38400		
		krokve 10/24 BSH : (0,10+0,24)*2*60,4		41,07200		
		hobl.prkna tl. 24 mm : 59,42*2*1,15*1,08		147,59928		
		lať hobl. 4/4 - pergoly : 0,04*4*101,76		16,28160		
399	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x, přípravek proti dřevokazným organismům	m2	919,58084	30,00	27 587,43
		pozednice 14/10 : (0,14+0,10)*2*17,3*2*1,08		17,93664		
		prkna tl. 24 mm - bednění střechy : 225,09*2*1,15*1,08		559,12356		
		prkna tl. 24 mm - čela přesahů střechy :		38,07972		
		15,33*2*1,15*1,08				
		kontralať 6/4 : (0,06+0,04)*2*6,1*40*1,15		56,12000		
		hranoly 6/8 KVH NSi, podhled : (0,06+0,08)*2*237,23*1,05		69,74562		
		hranoly 6/12 KVH NSi, podlaha :		89,67294		
		(0,06+0,12)*2*237,23*1,05				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		lávka na půdě lemovaná prknem - prkna tl. 24 mm : 35,79*2*1,15*1,08		88,90236		
400	783825110R00	Nátěr betonových povrchů 2x skladba H - podlaha 1PP : 3,77*2,3	m2	8,67100	420,00	3 641,82
				8,67100		
Díl: 784		Malby				53 974,96
401	784121101R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x Odkaz na mn. položky pořadí 402 : 179,35000 Odkaz na mn. položky pořadí 403 : 369,92850	m2	549,27850	25,00	13 731,96
				179,35000		
				369,92850		
402	784124122R00	Malba latexová, satén, bar., bez penetr. 2 x stěny: 1.1, 1.2, 1.3 : 1,8*(17,0+5,86+1,235+1,6)*2 1.6 : 1,8*(2,15+2,0)*2 1.7 : 1,8*(2,63+3,165)*2 1.8 : 1,8*(7,35+1,05)*2 1.13 : 2,02*(3,18+1,97)*2	m2	179,35000	80,00	14 348,00
				92,50200		
				14,94000		
				20,86200		
				30,24000		
				20,80600		
403	784125212R00	Malba z tekutých malířských směsí, bílá, bez penetrace, 2x 0.1 : 8,4+1,9*(3,77+2,3)*2 stropy 1NP : 164,1 stěny: 1.1, 1.2, 1.3 : (3,01-1,8)*(17,0+5,86+1,235+1,6)*2 1.4, 1.4a, 1.5 : (2,5-2,02)*(2,15*3+1,8+1,15+1,375)*2 1.6 : (2,5-1,8)*(2,15+2,0)*2 1.7 : (3,01-1,8)*(2,63+3,165)*2 1.8 : (3,01-1,8)*(7,35+1,05)*2 1.9, 1.10, 1.10a, 1.11 : (3,01-2,02)*(2,4+1,4+1,425+1,775+2,015*4)*2 1.12 : (3,01-1,5)*(1,775+1,05)*2 1.13 : (3,01-2,02)*(3,18+1,97)*2 1.14 : (3,01-2,02)*(3,465+3,165)*2	m2	369,92850	70,00	25 895,00
				31,46600		
				164,10000		
				62,18190		
				10,34400		
				5,81000		
				14,02390		
				20,32800		
				29,81880		
				8,53150		
				10,19700		
				13,12740		
Díl: 786		Zastiňující technika				7 156,04
404	786681001R00	Montáž skládacích stěn do 4,6 m2 prvek D5 : 2,0*2,37	m2	4,74000	750,00	3 555,00
				4,74000		
405	M7861101	Skládací harmonikové dveře 2000x2370 mm, plné, s těsněním, lakované prvek D5	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00
406	998786101R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m	t	0,10052	2 000,00	201,04
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				153 091,86
407	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	158,25898	250,00	39 564,75
408	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km další 4 km	t	633,03590	25,00	15 825,90
409	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	158,25898	200,00	31 651,80
410	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	1,42433	450,00	640,95
411	979990144R00	Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	0,47478	1 200,00	569,74
412	979990146R00	Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren	t	0,47478	1 200,00	569,74
413	979990161R00	Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201	t	15,82590	900,00	14 243,31
414	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	2,21563	900,00	1 994,07
415	979990201R00	Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170605	t	3,16518	500,00	1 582,59
416	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup. 170101)	t	7,43817	400,00	2 975,27
417	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup. 170101)	t	15,03460	400,00	6 013,84
418	979999983R00	Poplatek za recyklaci cihel kusovost do 1600 cm2 (skup. 170102)	t	83,24422	450,00	37 459,90
Celkem						4 961 356,46

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Přestavba truhlárny na zázemí skateparku Na Křemelce
O:	01	Objekt zázemí, venkovní úpravy, přípojky
R:	102	Vnitřní zdravotnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				21 731,45
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	7,47500	600,00	4 485,00
		kanalizace : $(0,45+0,85)/2 \cdot (0,3 \cdot 1,5 + 0,4 \cdot 7,0 + 0,5 \cdot 16,5)$		7,47500		
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	5,18000	340,00	1 761,20
		přebytečný výkopek :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,18000		5,18000		
3	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	5,18000	300,00	1 554,00
		přebytečný výkopek : 7,48-2,3		5,18000		
4	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	5,18000	600,00	3 108,00
		přebytečný výkopek :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,18000		5,18000		
5	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím	m3	2,30000	400,00	920,00
		kanalizace : $((0,45+0,85)/2 - 0,10 - 0,35) \cdot (0,3 \cdot 1,5 + 0,4 \cdot 7,0 + 0,5 \cdot 16,5)$		2,30000		
6	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,02500	300,00	1 207,50
		kanalizace : $0,35 \cdot (0,3 \cdot 1,5 + 0,4 \cdot 7,0 + 0,5 \cdot 16,5)$		4,02500		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	5,18000	350,00	1 813,00
		přebytečný výkopek :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 5,18000		5,18000		
8	583320481R	Kamenivo těžené 0/4	t	7,24500	950,00	6 882,75
		spotřeba 1,8 t/m3 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 4,02500*1,8		7,24500		
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				1 092,50
9	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	1,15000	950,00	1 092,50
		kanalizace : $0,10 \cdot (0,3 \cdot 1,5 + 0,4 \cdot 7,0 + 0,5 \cdot 16,5)$		1,15000		
Díl: 8		Trubní vedení				3 520,00
10	899623131R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C 8/10	m3	0,80000	4 400,00	3 520,00
		obetonování patních kolen : 0,8		0,80000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 860,00
11	953943121R00	Osazení předmětů do betonu, 1 kg / kus	kus	7,00000	290,00	2 030,00
		prostupové tvarovky KG : 7		7,00000		
12	R9501201	DOD+MT uzamykatelná skříň 300x300x100 mm, do zdi, pro zahradní ventil	kus	1,00000	800,00	800,00
13	M9531201	Tvarovka prostupu bet.deskou KG110	kus	1,00000	290,00	290,00
14	M9531202	Tvarovka prostupu bet.deskou KG125	kus	6,00000	290,00	1 740,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				500,00
15	R7201191	DMT stávající zdravotnické instalace, vč. odvozu a likvidace materiálu	kpl	1,00000	500,00	500,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 719,98
16	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	11,43995	500,00	5 719,98
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				22 039,00
17	721176101R00	Potrubí HT přípojovací, D 32 x 1,8 mm	m	2,00000	49,00	98,00
18	721176102R00	Potrubí HT přípojovací, D 40 x 1,8 mm	m	11,00000	84,00	924,00
19	721176103R00	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	11,00000	94,00	1 034,00
20	721176105R00	Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm	m	10,00000	245,00	2 450,00
21	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	10,00000	245,00	2 450,00
22	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé, D 110 x 3,2 mm	m	1,00000	245,00	245,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé, D 125 x 3,2 mm	m	5,00000	270,00	1 350,00
24	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	2,00000	290,00	580,00
25	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	25,00000	300,00	7 500,00
26	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	3,00000	345,00	1 035,00
27	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus	2,00000	49,00	98,00
28	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	6,00000	84,00	504,00
29	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	5,00000	90,00	450,00
30	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	6,00000	240,00	1 440,00
31	721223425RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 115 x 115 mm, odpad D 50/75 mm	kus	1,00000	490,00	490,00
32	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací DN75/110	kus	4,00000	170,00	680,00
33	721273160R00	Hlavice ventilační přivětrávací DN32/40/50	kus	1,00000	145,00	145,00
34	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	30,00000	5,00	150,00
2+25+3				30,00000		
35	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 mm	m	44,00000	5,00	220,00
2+11+11+10+10				44,00000		
36	722181213RZ2	Izolace návleková z trubic pěnového PE tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 110 mm	m	4,00000	49,00	196,00
izolace kanal.potrubí na půdě : 4				4,00000		
Díl: 722		Vnitřní vodovod				18 500,00
37	722172742R00	Potrubí plastové PP-RCT, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,3 mm, S 3,2	m	98,00000	45,00	4 410,00
38	722172743R00	Potrubí plastové PP-RCT, bez zednických výpomocí, D 25 x 2,8 mm, S 3,2	m	50,00000	55,00	2 750,00
39	722172744R00	Potrubí plastové PP-RCT, bez zednických výpomocí, D 32 x 3,6 mm, S 4	m	15,00000	65,00	975,00
40	722181212RT7	Izolace návleková z trubic z pěnového PE tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	38,00000	10,00	380,00
41	722181212RT8	Izolace návleková z trubic z pěnového PE tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	17,00000	10,00	170,00
42	722181212RU1	Izolace návleková z trubic z pěnového PE tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	13,00000	10,00	130,00
43	722181214RT7	Izolace návleková z trubic z pěnového PE tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	59,00000	10,00	590,00
44	722181214RT8	Izolace návleková z trubic z pěnového PE tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm	m	32,00000	10,00	320,00
45	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	27,00000	50,00	1 350,00
46	722202213R00	Nástěnka PP-R, D 20 mm x R 1/2"	kus	27,00000	65,00	1 755,00
47	722224212R00	Ventil mrazuvzdorný, DN 20 mm	kus	1,00000	1 750,00	1 750,00
48	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4"	kus	5,00000	50,00	250,00
49	722231162R00	Ventil vodovodní pojistný pružinový, G 3/4"	kus	1,00000	200,00	200,00
50	722235651R00	Ventil vodovodní, zpětný, DN 15 mm	kus	1,00000	100,00	100,00
51	722235653R00	Ventil vodovodní, zpětný, DN 25 mm	kus	2,00000	100,00	200,00
52	722235111R00	Kohout vodovodní, kulový, DN 15 mm	kus	3,00000	140,00	420,00
53	722235113R00	Kohout vodovodní, kulový, DN 25 mm	kus	4,00000	140,00	560,00
54	722235143R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, DN 25 mm	kus	1,00000	140,00	140,00
55	722235523R00	Filtr, vodovodní, DN 25 mm	kus	1,00000	200,00	200,00
56	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4"	kus	1,00000	100,00	100,00
57	722269113R00	Montáž vodoměru závitového jedn. suchob. G1"	kus	1,00000	100,00	100,00
58	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	163,00000	5,00	815,00
98+50+15				163,00000		
59	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	163,00000	5,00	815,00
98+50+15				163,00000		
60	55123111R	Kohout kulový pro expanzní nádoby MK 3/4"	kus	1,00000	20,00	20,00
Díl: 724		Strojní vybavení				4 930,00
61	732339102R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l.	soubor	1,00000	200,00	200,00
62	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	1,00000	230,00	230,00
63	48466704R	Nádoba expanzní membránová 18 l, pitná voda	kus	1,00000	800,00	800,00
64	M7324201	Čerpadlo cirkulační DN25, elektronické	kus	1,00000	3 700,00	3 700,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				53 905,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
65	725119105R00	Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených	kus	1,00000	320,00	320,00
66	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	6,00000	300,00	1 800,00
67	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	2,00000	320,00	640,00
68	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	6,00000	320,00	1 920,00
69	725329101R00	Montáž dřezů dvojitých	soubor	1,00000	220,00	220,00
70	725334301R00	Nálevka se sifonem PP, DN 32 mm	kus	2,00000	200,00	400,00
71	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	150,00	150,00
72	725814102R00	Ventil rohový DN 15 mm x DN 10 mm	soubor	17,00000	150,00	2 550,00
73	725814106R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 mm x DN 15 mm	soubor	3,00000	185,00	555,00
74	725814122R00	Ventil pračkový se zpětnou klapkou DN 15 mm x DN 20 mm	soubor	1,00000	200,00	200,00
myčka : 1				1,00000		
75	725829202R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00000	200,00	200,00
výlevka : 1				1,00000		
76	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	6,00000	200,00	1 200,00
77	725860188R00	Sífon pračkový HL440, D 40/50 mm	kus	1,00000	250,00	250,00
myčka : 1				1,00000		
78	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	6,00000	100,00	600,00
79	M7251101	Mísa klozetová závěsná prvek WC	kus	5,00000	1 550,00	7 750,00
80	M7251102	Mísa klozetová závěsná handicap prvek WC2	kus	1,00000	3 450,00	3 450,00
81	M7251103	Sedátko klozetové duroplastové, ocelové úchyty prvek WC	kus	5,00000	450,00	2 250,00
82	M7251104	Sedátko klozetové duroplastové, ocelové úchyty prvek WC2	kus	1,00000	450,00	450,00
83	M7251105	Zvukoizolační vložka pro WC	kus	6,00000	50,00	300,00
84	M7251201	Urinál keramický, antivandal, radar prvek P	kus	2,00000	400,00	800,00
85	M7251202	Zvukoizolační vložka pro pisoár	kus	2,00000	50,00	100,00
86	M7252101	Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii prvek U	kus	4,00000	400,00	1 600,00
87	M7252102	Umyvadlo keramické zdravotní, otvor pro baterii prvek U2	kus	1,00000	900,00	900,00
88	M7252103	Sífon umyvadlový designový prvek U	kus	4,00000	150,00	600,00
89	M7252104	Sífon umyvadlový, prostorově úsporný prvek U2	kus	1,00000	150,00	150,00
90	M7252105	Ventil umyvadlový výtokový klik-klak prvek U	kus	4,00000	250,00	1 000,00
91	M7252106	Umyvadlo nerezové s opláštěním prvek U3	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
92	M7252107	Sífon umyvadlový, pro nerez.umyvadlo, DN 40 mm prvek U3	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
93	M7252108	Zvukoizolační vložka pro umyvadlo	kus	5,00000	50,00	250,00
94	M7253201	Dvoudřez nerez do desky prvek D	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00
95	M7253202	Sífon pro dvoudřez prvek D	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
96	M7253301	Výlevka keramická se sklopnou plastovou mřížkou prvek VL	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
97	M7253302	Splachovač nádržkový z PH úsporný prvek VL	kus	1,00000	900,00	900,00
98	M7258211	Baterie dřezová směšovací nástěnná, s otočným rámečkem prvek VL	kus	1,00000	700,00	700,00
99	M7258221	Baterie umyvadlová stojánková prvek U	kus	3,00000	800,00	2 400,00
100	M7258222	Baterie umyvadlová stojánková, s prodlouženou pákou prvek U2	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00
101	M7258223	Baterie umyvadlová stojánková prvek U3	kus	1,00000	800,00	800,00
102	M7258224	Baterie dřezová stojánková s dlouhým rámečkem prvek D	kus	1,00000	800,00	800,00
103	M7259801	Dvířka revizní magnetická, dle rozměru obkladu	kus	5,00000	400,00	2 000,00
104	M7259802	Dvířka revizní do SDK, dle rozměru obkladu	kus	1,00000	400,00	400,00
Díl: 726		Předstěnové systémy				26 800,00
105	726212122R00	Modul pro závěsné WC	soubor	6,00000	3 500,00	21 000,00
106	M7262101	Tlačítko ovládání splachování WC prvek WC	kus	5,00000	700,00	3 500,00
107	M7262102	Tlačítko ovládání splachování WC prvek WC2	kus	1,00000	700,00	700,00
108	M7262103	Splachování oddálené pro WC prvek WC2	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 000,00
109	R7671201	DOD+MT schůdky do vodoměrné šachty	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
Celkem						165 597,93

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Přestavba truhlárny na zázemí skateparku Na Křemelce
O:	01	Objekt zázemí, venkovní úpravy, přípojky
R:	103	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 000,00
1	R7301191	DMT stávající otopné soustavy, vč. odvozu a likvidace materiálu	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 731		Kotelny				100 800,00
2	R7311301	DOD+MT sestava tepelného čerpadla	kpl	1,00000	89 000,00	89 000,00
tepelné čerpadlo vzduch - voda 6,5 kW, nepřímotopný zásobník 300 litrů, propojovací sada chladiva 10 m, přepínací ventil 3/4", rozvaděč TČ, vana na kondenzát s vyhříváním, čidla, prostorový termostat, sada pro připojení havarijního termostatu, prostupová chránička potrubí chladiva, kotevní a spojovací materiál						
3	R7311391	Uvedení tepelného čerpadla do provozu, zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00
4	R7311392	Zkoušky a vyregulování otopného systému	kpl	1,00000	4 300,00	4 300,00
Díl: 732		Strojovny				1 700,00
5	732339102R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l.	soubor	1,00000	400,00	400,00
6	48466596R	Nádoba expanzní membránová 18 l, 4 bar	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				7 062,00
7	722182011R00	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 mm, lepicí páska 2+50+12	m	64,00000	50,00	3 200,00
				64,00000		
8	733171114R00	Potrubí polyetylenové PEX - AL - PEX 20 x 2 mm	m	2,00000	17,00	34,00
9	733171116R00	Potrubí polyetylenové PEX - AL - PEX 32 x 3 mm	m	60,00000	19,00	1 140,00
10	M7221922	Potrubní elastomerní kaučuková izolace 22/19	m	2,10000	40,00	84,00
				2,00000		
				Koeficient ztrát: 0,05	0,10000	
11	M7221932	Potrubní elastomerní kaučuková izolace 32/19	m	52,50000	40,00	2 100,00
				50,00000		
				Koeficient ztrát: 0,05	2,50000	
12	M7222932	Potrubní elastomerní kaučuková izolace 32/19 s hliníkovou vrstvou	m	12,60000	40,00	504,00
				12,00000		
				Koeficient ztrát: 0,05	0,60000	
Díl: 734		Armatury				7 961,00
13	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/4	kus	1,00000	250,00	250,00
14	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1	kus	1,00000	280,00	280,00
15	734213111R00	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 10	kus	2,00000	175,00	350,00
16	734223812R00	Ventil vyvažovací statický DN 20	kus	1,00000	340,00	340,00
17	734233113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř. závit DN 25	kus	7,00000	263,00	1 841,00
18	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, komplet, DN 15	kus	2,00000	190,00	380,00
19	734419111R00	Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou	kus	2,00000	320,00	640,00
20	734429103R00	Montáž tlakoměru kontaktního	kus	1,00000	200,00	200,00
21	5512001901R	Odlučovač nečistot s magnetem - 1"	kus	1,00000	2 700,00	2 700,00
22	55123111R	Kohout kulový pro expanzní nádoby MK 3/4"	kus	1,00000	320,00	320,00
23	M7344101	Teploměr 0 - 120°C , s jímkou	kus	2,00000	190,00	380,00
24	M7344201	Tlakoměr standardní, 0 - 400 kPa	kus	1,00000	280,00	280,00
Díl: 736		Podlahové vytápění				54 294,50
25	736342122R00	Systémová deska tl.50-h.32	m2	164,10000	150,00	24 615,00
26	736332911R00	Dilatační pás 130 mm	m	12,00000	15,00	180,00
27	736323912R00	Ochranná trubka PE pro trubku 17 x 2,0 mm	m	80,00000	10,00	800,00
28	736346325R00	Sestava rozdělovač/sběrač, 6cest.bez skř.	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00
29	736346326R00	Sestava rozdělovač/sběrač, 7cest.bez skř.	kus	1,00000	6 700,00	6 700,00
30	736346813R00	Skříň rozdělovače pod omítku, typ C	kus	1,00000	3 230,00	3 230,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	736346854R00	Skříň rozdělovače nástěnná, typ D	kus	1,00000	3 230,00	3 230,00
32	736346914R00	Adaptér k rozdělovači pro trubky PEX-AL 17x2 mm	kus	26,00000	65,00	1 690,00
33	736343126VL3	Potrubí PE-Xb, D 17x2,0, do desky rozteč 100 mm	m2	11,20000	35,00	392,00
34	736343126VL7	Potrubí PE-Xb, D 17x2,0, do desky rozteč 200 mm	m2	140,50000	35,00	4 917,50
35	551278008R	Hadice ochranná černá 30 x 25	m	80,00000	38,00	3 040,00

Celkem						176 817,50
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Přestavba truhlárny na zázemí skateparku Na Křemelce
O:	01	Objekt zázemí, venkovní úpravy, přípojky
R:	104	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 728_01		Vzduchotechnika: zařízení č. 1				14 352,69
1	728611211R00	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do d 100 mm	kus	2,00000	220,00	440,00
2	M7280101	Ventilátor radiální dvourychlostní, DN100, 50 m3/hod prvek 1.1	kus	2,00000	5 141,00	10 282,00
3	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	1,00000	220,00	220,00
4	42981182R	Spiro roura hladká d 125	m	1,05000	446,00	468,30
1,0				1,00000		
Koeficient ztratiné: 0,05				0,05000		
5	728212112R00	Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm	kus	1,00000	150,00	150,00
6	429822003R	Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech	kus	1,00000	354,00	354,00
7	728314121R00	Montáž protidešťové žaluzie kruhové do d 300 mm	kus	2,00000	350,00	700,00
8	M7280102	Žaluzie protidešťová pevná DN160 prvek 1.2	kus	2,00000	622,00	1 244,00
9	713411121R00	Montáž tepelné izolace potrubí pásy LSP a drátem, 1 vrstvá	m2	0,51836	350,00	181,43
spiro 125 : pi*0,165*1,0				0,51836		
10	63151692R	Pás lamelový MV s AL fólií vyztuženou skelnou mřížkou, tl. 40 mm	m2	0,54428	575,00	312,96
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 0,51836				0,51836		
Koeficient ztratiné: 0,05				0,02592		
Díl: 728_02		Vzduchotechnika: zařízení č. 2				7 515,69
11	728611211R00	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do d 100 mm	kus	1,00000	220,00	220,00
12	M7280201	Ventilátor radiální dvourychlostní, DN100, 50 m3/hod prvek 2.1	kus	1,00000	5 141,00	5 141,00
13	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	1,00000	220,00	220,00
14	42981182R	Spiro roura hladká d 125	m	1,05000	446,00	468,30
1				1,00000		
Koeficient ztratiné: 0,05				0,05000		
15	728314121R00	Montáž protidešťové žaluzie kruhové do d 300 mm	kus	1,00000	350,00	350,00
16	M7280202	Žaluzie protidešťová pevná DN160 prvek 2.2	kus	1,00000	622,00	622,00
17	713411121R00	Montáž tepelné izolace potrubí pásy LSP a drátem, 1 vrstvá	m2	0,51836	350,00	181,43
spiro 125 : pi*0,165*1,0				0,51836		
18	63151692R	Pás lamelový MV s AL fólií vyztuženou skelnou mřížkou, tl. 40 mm	m2	0,54428	575,00	312,96
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,51836				0,51836		
Koeficient ztratiné: 0,05				0,02592		
Díl: 728_03		Vzduchotechnika: zařízení č. 3				39 817,31
19	728614212R00	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakového potrubního do d 200 mm	kus	1,00000	350,00	350,00
20	M7280301	Ventilátor axiální do potrubí DN160, 320 m3/hod prvek 3.1	kus	1,00000	5 050,00	5 050,00
21	728212512R00	Montáž spojky plechové kruhové do d 200 mm	kus	2,00000	65,00	130,00
22	M7280304	Rychloupínací spona DN160	kus	2,00000	243,00	486,00
23	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	10,00000	220,00	2 200,00
24	42981182R	Spiro roura hladká d 125	m	4,20000	446,00	1 873,20
4				4,00000		
Koeficient ztratiné: 0,05				0,20000		
25	42981184R	Spiro roura hladká d 160	m	6,30000	512,00	3 225,60
6				6,00000		
Koeficient ztratiné: 0,05				0,30000		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	728115112R00	Montáž potrubí ohebného neizolovaného z AL do d 200 mm	m	6,00000	200,00	1 200,00
27	4298150141R	Hadice ohebná tepelně izolovaná, 127 mm x 10 m	kus	0,84000	1 485,00	1 247,40
8/10				0,80000		
Koeficient ztratiné: 0,05				0,04000		
28	728212112R00	Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm	kus	2,00000	150,00	300,00
29	429822005R	Oblouk segmentový 90°, d 160 mm Pz plech	kus	2,00000	485,00	970,00
30	728212312R00	Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm	kus	5,00000	172,00	860,00
31	429823012R	Rozbočka T 90 ° d = 160 mm, d1 = 125 mm, Pz plech	kus	3,00000	480,00	1 440,00
32	429823005R	Rozbočka T 90 ° d = 125 mm, d1 =125 mm, Pz plech	kus	3,00000	443,00	1 329,00
33	728212212R00	Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm	kus	1,00000	150,00	150,00
34	M7280308	Přechod osový 160/125	kus	1,00000	294,00	294,00
35	728312122R00	Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm	kus	2,00000	450,00	900,00
36	M7280302	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160-600 prvek 3.2	kus	2,00000	2 570,00	5 140,00
37	728314121R00	Montáž protidešťové žaluzie kruhové do d 300 mm	kus	1,00000	350,00	350,00
38	M7280303	Žaluzie protidešťová pevná DN250 prvek 3.3	kus	1,00000	1 240,00	1 240,00
39	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kus	7,00000	350,00	2 450,00
40	M7280309	Ventil talířový odvodní kovový 125	kus	7,00000	312,00	2 184,00
41	M7280310	Montážní kroužek k talířovému ventilu DN 125	kus	7,00000	125,00	875,00
42	713411121R00	Montáž tepelné izolace potrubí pásy LSP a drátem, 1 vrstvá	m2	5,84336	350,00	2 045,18
spiro 125, 160 : pi*0,165*4,0+pi*0,200*6,0				5,84336		
43	63151692R	Pás lamelový MV s AL fólií vyztuženou skelnou mřížkou, tl. 40 mm	m2	6,13553	575,00	3 527,93
Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 5,84336				5,84336		
Koeficient ztratiné: 0,05				0,29217		
Díl: 728 04		Vzduchotechnika: zařízení č. 4				66 380,90
44	728611115R00	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do 0,22 m2	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
45	M7280401	Ventilátor radiální do potrubí, 1000 m3/hod prvek 4.1	kus	1,00000	24 519,00	24 519,00
46	728211515R00	Montáž spojky plechové čtyřhranné do 0,22 m2	kus	2,00000	170,00	340,00
47	M7280402	Spojka pružná 500x300 mm, ke kanálovému ventilátoru prvek 4.2	kus	2,00000	1 839,00	3 678,00
48	728312111R00	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,15 m2	kus	1,00000	420,00	420,00
49	M7280403	Vestavný tlumič hluku do potrubí 500x300/600 z Pz plechu prvek 4.3	kus	1,00000	3 465,00	3 465,00
50	728415113R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2	kus	2,00000	250,00	500,00
51	M7280404	Mřížka stěnová 500 x 300 mm, AL profil prvek 4.4	kus	2,00000	1 327,00	2 654,00
52	M7280411	Pozední rámeček 500 x 300 mm	kus	2,00000	998,00	1 996,00
53	728314111R00	Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2	kus	1,00000	380,00	380,00
54	M7280405	Žaluzie protidešťová 250x400 mm, Pz prvek 4.5	kus	1,00000	1 378,00	1 378,00
55	M7280412	Pozední rámeček 400x250 mm	kus	1,00000	998,00	998,00
56	728111114R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2	m	2,50000	400,00	1 000,00
57	M7280406	Trouba rovná 4hranná 300 x 500 mm, délka 0,5 m	kus	3,15000	660,00	2 079,00
3				3,00000		
Koeficient ztratiné: 0,05				0,15000		
58	M7280410	Trouba rovná 4hranná 250 x 400 mm, délka 1 m	kus	1,05000	1 073,00	1 126,65
1				1,00000		
Koeficient ztratiné: 0,05				0,05000		
59	728211115R00	Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,22 m2	kus	3,00000	150,00	450,00
60	M7280407	Koleno 500x300-90°/150 - ostré	kus	1,00000	981,00	981,00
61	M7280408	Oblouk přechodový 300x500/250x500-90°/R150	kus	1,00000	1 305,00	1 305,00
62	M7280409	Oblouk přechodový 500x250/400x250-90°/R150	kus	1,00000	1 305,00	1 305,00
63	713411121R00	Montáž tepelné izolace potrubí pásy LSP a drátem, 1 vrstvá	m2	15,00000	350,00	5 250,00
plechové potrubí : 15,0				15,00000		
64	63151692R	Pás lamelový MV s AL fólií vyztuženou skelnou mřížkou, tl. 40 mm	m2	15,75000	575,00	9 056,25
Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 15,00000				15,00000		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Koefficient ztrát: 0,05			0,75000			
Díl: 728_05		Vzduchotechnika: zařízení č. 5				7 515,69
65	728611211R00	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do d 100 mm	kus	1,00000	220,00	220,00
66	M7280501	Ventilátor radiální dvourychlostní, DN100, 50 m3/hod prvek 5.1	kus	1,00000	5 141,00	5 141,00
67	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	1,00000	220,00	220,00
68	42981182R	Spiro roura hladká d 125	m	1,05000	446,00	468,30
1,0			1,00000			
Koefficient ztrát: 0,05			0,05000			
69	728314121R00	Montáž protidešťové žaluzie kruhové do d 300 mm	kus	1,00000	350,00	350,00
70	M7280502	Žaluzie protidešťová pevná DN160 prvek 5.2	kus	1,00000	622,00	622,00
71	713411121R00	Montáž tepelné izolace potrubí pásy LSP a drátem, 1 vrstvá	m2	0,51836	350,00	181,43
spiro 125 : pi*0,165*1,0			0,51836			
72	63151692R	Pás lamelový MV s AL fólií vyztuženou skelnou mřížkou, tl. 40 mm	m2	0,54428	575,00	312,96
Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 0,51836			0,51836			
Koefficient ztrát: 0,05			0,02592			
Díl: 728_06		Vzduchotechnika: zařízení č. 6				65 739,05
73	728611115R00	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do 0,22 m2	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
74	M7280601	Ventilátor radiální do potrubí, 1000 m3/hod prvek 6.1	kus	1,00000	24 519,00	24 519,00
75	728211515R00	Montáž spojky plechové čtyřhranné do 0,22 m2	kus	2,00000	170,00	340,00
76	M7280602	Spojka pružná 500x300 mm, ke kanálovému ventilátoru prvek 6.2	kus	2,00000	1 839,00	3 678,00
77	728312111R00	Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,15 m2	kus	1,00000	420,00	420,00
78	M7280603	Vestavný tlumič hluku do potrubí 500x300/600 z Pz plechu prvek 6.3	kus	1,00000	3 465,00	3 465,00
79	728415113R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2	kus	1,00000	250,00	250,00
80	M7280604	Mřížka stěnová 500 x 300 mm, AL profil prvek 6.4	kus	1,00000	1 327,00	1 327,00
81	M7280612	Pozední rámeček 500 x 300 mm	kus	1,00000	998,00	998,00
82	728314111R00	Montáž protidešťové žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2	kus	1,00000	380,00	380,00
83	M7280605	Žaluzie protidešťová 500x250 mm, Pz prvek 6.5	kus	1,00000	1 378,00	1 378,00
84	M7280613	Pozední rámeček 500x250 mm	kus	1,00000	998,00	998,00
85	728111114R00	Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2	m	4,50000	400,00	1 800,00
86	M7280606	Trouba rovná 4hranná 500 x 300 mm, délka 0,5 m	kus	3,15000	660,00	2 079,00
3			3,00000			
Koefficient ztrát: 0,05			0,15000			
87	M7280610	Trouba rovná 4hranná 500 x 250 mm, délka 2 m	kus	1,05000	1 650,00	1 732,50
1			1,00000			
Koefficient ztrát: 0,05			0,05000			
88	M7280611	Trouba rovná 4hranná 500 x 250 mm, délka 1 m	kus	1,05000	826,00	867,30
1			1,00000			
Koefficient ztrát: 0,05			0,05000			
89	728211115R00	Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,22 m2	kus	3,00000	150,00	450,00
90	M7280607	Koleno 500x300-90°/150 - ostré	kus	1,00000	981,00	981,00
91	M7280608	Oblouk přechodový 300x500/250x500-90°/R150	kus	1,00000	1 135,00	1 135,00
92	M7280609	Oblouk 250x500-90°/150	kus	1,00000	1 135,00	1 135,00
93	713411121R00	Montáž tepelné izolace potrubí pásy LSP a drátem, 1 vrstvá	m2	15,00000	350,00	5 250,00
plechové potrubí : 15,0			15,00000			
94	63151692R	Pás lamelový MV s AL fólií vyztuženou skelnou mřížkou, tl. 40 mm	m2	15,75000	575,00	9 056,25
Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 15,00000			15,00000			
Koefficient ztrát: 0,05			0,75000			
Díl: 728_07		Vzduchotechnika: zařízení č. 7				9 431,49
95	728414612R00	Montáž digestoře komínové	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
96	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm	m	3,00000	220,00	660,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
97	42981184R	Spiro roura hladká d 160	m	3,15000	512,00	1 612,80
		3		3,00000		
		Koeficient ztratiné: 0,05		0,15000		
98	728115412R00	Montáž potrubí ohebného izolovaného z AL do d 200 mm	m	2,00000	220,00	440,00
99	4298150105R	Hadice ohebná tepelně izolovaná, 160 mm x 5 m	kus	0,42000	1 645,00	690,90
		2/5		0,40000		
		Koeficient ztratiné: 0,05		0,02000		
100	728212112R00	Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm	kus	2,00000	150,00	300,00
101	429822005R	Oblouk segmentový 90°, d 160 mm Pz plech	kus	2,00000	485,00	970,00
102	728212212R00	Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm	kus	1,00000	150,00	150,00
103	M7280704	Přechod osový 160/125	kus	1,00000	294,00	294,00
104	728314121R00	Montáž protidešťové žaluzie kruhové do d 300 mm	kus	1,00000	350,00	350,00
105	M7280702	Žaluzie protidešťová pevná s okapničkou DN200 prvek 7.2	kus	1,00000	666,00	666,00
106	713411121R00	Montáž tepelné izolace potrubí pásy LSP a drátem, 1 vrstvá	m2	1,88496	350,00	659,74
		spiro 160 : $\pi \cdot 0,200 \cdot 3,0$		1,88496		
107	63151692R	Pás lamelový MV s AL fólií vyztuženou skelnou mřížkou, tl. 40 mm	m2	1,97921	575,00	1 138,05
		Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 1,88496		1,88496		
		Koeficient ztratiné: 0,05		0,09425		
Díl: 728 99		Vzduchotechnika: kompletace				14 743,00
108	R7280001	Zaregulování soustavy VZT zařízení, zkoušky a revize zařízení	kpl	1,00000	14 743,00	14 743,00
Díl: 783		Nátěry				2 488,00
109	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	2,00000	622,00	1 244,00
		žaluzie : 2		2,00000		
110	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	2,00000	622,00	1 244,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 2,00000		2,00000		
Celkem						227 983,82

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Přestavba truhlárny na zázemí skateparku Na Křemelce
O:	01	Objekt zázemí, venkovní úpravy, přípojky
R:	105	Vnitřní elektroinstalace, přípojky elektro, veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				45 000,00
1	R2101191	DMT stávající elektroinstalace, vč. odvozu a likvidace materiálu	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00
Díl: M21		Elektromontáže				371 513,97
2	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, /pevně	m	800,00000	15,00	12 000,00
3	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	735,00000	14,80	10 878,00
		700		700,00000		
		Koeficient : 0,05		35,00000		
4	34111033R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	105,00000	14,80	1 554,00
		100		100,00000		
		Koeficient : 0,05		5,00000		
5	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	550,00000	24,50	13 475,00
6	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	577,50000	24,50	14 148,75
		550		550,00000		
		Koeficient : 0,05		27,50000		
7	210800109R00	Kabel CYKY 750 V 4x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	100,00000	20,80	2 080,00
8	34111060R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 4 x 1,5 mm2	m	105,00000	22,60	2 373,00
		100		100,00000		
		Koeficient : 0,05		5,00000		
9	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	30,00000	129,30	3 879,00
10	34111076R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	31,50000	129,30	4 072,95
		30		30,00000		
		Koeficient : 0,05		1,50000		
11	210810054R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly16-25 mm2 pevně uložený	m	20,00000	204,30	4 086,00
12	34111080R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm2	m	21,00000	204,30	4 290,30
		20		20,00000		
		Koeficient : 0,05		1,00000		
13	210800116R00	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	30,00000	40,30	1 209,00
14	34111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 5 x 2,5 mm2	m	31,50000	40,30	1 269,45
		30		30,00000		
		Koeficient : 0,05		1,50000		
15	210800118R00	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou	m	20,00000	96,60	1 932,00
16	34111100R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	21,00000	96,60	2 028,60
		20		20,00000		
		Koeficient : 0,05		1,00000		
17	210800647R00	Vodič H07V-K (CYA) 10 mm2 uložený pevně	m	40,00000	34,60	1 384,00
18	34140827R	Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 10,00 mm2	m	42,00000	34,60	1 453,20
		40		40,00000		
		Koeficient : 0,05		2,00000		
19	210010311R00	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	104,00000	6,30	655,20
20	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68	kus	104,00000	6,30	655,20
21	210010001R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm	m	40,00000	3,40	136,00
22	345711590R	Trubka elektroinstalační ohebná PVC d16	m	42,00000	3,40	142,80
		40		40,00000		
		Koeficient : 0,05		2,00000		
23	210010004R00	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm	m	30,00000	9,00	270,00
24	345711593R	Trubka elektroinstalační ohebná PVC d32	m	31,50000	9,00	283,50

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		30		30,00000		
		Koeficient : 0,05		1,50000		
25	210010124R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm	m	17,00000	34,40	584,80
		chránička stáv. kabelů : 5,0+6,0*2		17,00000		
26	3457114701R	Trubka kabelová chránička HDPE/LDPE d50	m	5,25000	16,80	88,20
		5,0		5,00000		
		Koeficient ztratiné: 0,05		0,25000		
27	3457114702R	Trubka kabelová chránička HDPE/LDPE d63	m	12,60000	24,70	311,22
		6,0*2		12,00000		
		Koeficient ztratiné: 0,05		0,60000		
28	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž. zapojení	kus	36,00000	135,00	4 860,00
29	M2101401	Zásuvka jednonásobná, 230V	kus	36,00000	95,00	3 420,00
30	210111031R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní	kus	2,00000	240,00	480,00
31	M2101404	Zásuvka jednonásobná, 230V IP44	kus	2,00000	195,00	390,00
32	210111014R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)	kus	5,00000	172,00	860,00
33	M2101402	Zásuvka dvojnásobná, 230V	kus	5,00000	104,50	522,50
34	210111131R00	Zásuvka průmyslová IP 44 2P+PE 16 A	kus	1,00000	171,00	171,00
35	M2101403	Zásuvka nástěnná 16A 400V	kus	1,00000	105,70	105,70
36	210111137R00	Zásuvka průmyslová IP 44 3P+N+PE 32 A	kus	2,00000	225,60	451,20
37	M2101405	Zásuvka nástěnná 32A 400V	kus	1,00000	179,00	179,00
38	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	23,00000	206,00	4 738,00
39	M2101411	Spínače 1pólový řaz. 1	kus	23,00000	206,00	4 738,00
40	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	1,00000	210,00	210,00
41	M2101412	Přepínač seriový, řaz. 5	kus	1,00000	210,00	210,00
42	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	8,00000	206,00	1 648,00
43	M2101413	Spínač střídavý řaz. 6	kus	8,00000	206,00	1 648,00
44	210110046R00	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7	kus	5,00000	206,00	1 030,00
45	M2101415	Spínač křížový řaz. 7	kus	5,00000	206,00	1 030,00
46	210110082R00	Spínač sporákový speciální	kus	1,00000	422,20	422,20
47	M2101416	Spínač třípólový sporákový	kus	1,00000	422,20	422,20
48	210120901R00	Hlavní vypínač	kus	1,00000	710,90	710,90
49	M2101417	Hlavní vypínač - total stop	kus	1,00000	633,30	633,30
50	650072621R00	Montáž čidla pohybu stropního přisazeného	kus	8,00000	320,00	2 560,00
51	M2101418	Čidlo pohybu stropní	kus	8,00000	265,00	2 120,00
52	210192551R00	Svorkovnice HOP se zapojením	kus	1,00000	310,00	310,00
53	M2101901	Svorkovnice hlavního pospojení	kus	1,00000	246,00	246,00
54	650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	25,00000	350,00	8 750,00
55	M2101421	Svítidlo přisazené LED svítidlo 1x20W, opálový PC kryt	kus	1,00000	981,30	981,30
		IP 54, elektronický předřadník, max.svítilivost 304cd/klm, rozměry 630x110x60mm, symetrické, světelný zdroj 1x20W, 2800lm, Ra 80, 4000K				
56	M2101422	Svítidlo přisazené LED svítidlo 1x20W, opálový PMMA kryt	kus	11,00000	981,30	10 794,30
		IP 44, elektronický předřadník, max.svítilivost 249cd/klm, rozměry 289x89mm, symetrické, světelný zdroj 1x20W, 2150lm, Ra 80, 4000K				
57	M2101423	Svítidlo přisazené LED svítidlo 1x38W, opálový kryt	kus	13,00000	995,60	12 942,80
		IP 40, elektronický předřadník, max.svítilivost 350cd/klm, rozměry 1210x238x52mm, symetrické, světelný zdroj 1x38W, 4400lm, Ra 80, 4000K				
58	210201521R00	Svítidlo LED technické stropní přisazené	kus	3,00000	388,20	1 164,60
59	M2101424	Svítidlo přisazené prachotěsné LED svítidlo 1x16W, opálový PC kryt	kus	1,00000	1 381,70	1 381,70
		IP 65, elektronický předřadník, max.svítilivost 332cd/klm, rozměry 1270x86x90mm, symetrické, světelný zdroj 1x16W, 2200lm, Ra 80, 4000K				
60	M2101425	Svítidlo přisazené prachotěsné LED svítidlo 1x50W, opálový PC kryt	kus	2,00000	1 203,50	2 407,00
		IP 65, elektronický předřadník, max.svítilivost 332cd/klm, rozměry 1570x136x90mm, symetrické, světelný zdroj 1x50W, 7200lm, Ra 80, 4000K				
61	650101921R00	Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného	kus	3,00000	350,00	1 050,00
62	M2101426	Svítidlo přisazené LED svítidlo nouzové 3W, 1 hodina	kus	2,00000	1 465,90	2 931,80
		IP 41, univerzální optika, samostatná baterie s provozem 1hodina, světelný zdroj 1x3W, 350lm				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
63	650101571R00	Montáž LED svítidla nástěnného přisazeného	kus	10,00000	350,00	3 500,00
64	M2101427	Svítidlo nástěnné LED 1x15W	kus	1,00000	504,90	504,90
65	M2101428	Svítidlo venkovní nástěnné LED 1x15W, IP 44	kus	9,00000	504,90	4 544,10
66	210202115R00	Svítidlo veřejného osvětlení parkové	kus	1,00000	1 537,20	1 537,20
67	M2101429	Svítidlo veřejného osvětlení LED 30W, 3000K	kus	1,00000	1 537,20	1 537,20
68	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	1,00000	4 608,60	4 608,60
69	M2101461	Stožár bezpaticový, v. 6 m	kus	1,00000	5 207,80	5 207,80
70	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	1,00000	458,50	458,50
71	M2101462	Rozvodnice stožárová pro jeden okruh	kus	1,00000	437,00	437,00
72	210190001R00	Montáž rozvodnic do váhy 40 kg	kus	4,00000	500,00	2 000,00
73	M2101431	Rozváděč RH, vč. náplně	kpl	1,00000	18 500,00	18 500,00
74	M2101434	Rozváděč Rt, vč. náplně	kpl	1,00000	21 500,00	21 500,00
75	M2101433	Rozváděč RJ2, vč. náplně	kpl	1,00000	21 500,00	21 500,00
76	M2101432	Rozváděč RJ1, vč. náplně	kpl	1,00000	21 500,00	21 500,00
77	R2101431	Zapojení, oživení, popis RH	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00
78	R2101434	Zapojení, oživení, popis RT	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00
79	R2101433	Zapojení, oživení, popis RJ2	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00
80	R2101432	Zapojení, oživení, popis RJ1	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00
81	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² vč.svorek	m	80,00000	57,00	4 560,00
82	35441120R	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	84,00000	46,90	3 939,60
				spotřeba 1kg/m : 1,00*80	80,00000	
				Koeficient ztratiné,přesahy: 0,05	4,00000	
83	210220010R00	Nátěr zemnicího pásku do 120 mm ²	m	10,00000	20,00	200,00
84	11163161R	Lak asfaltový izolační	kg	1,00000	252,50	252,50
85	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	20,00000	52,00	1 040,00
				FeZn10 : 20	20,00000	
86	210220101R00	Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry	m	130,00000	320,00	41 600,00
				FeZn8 : 110	110,00000	
				FeZn10 : 20	20,00000	
87	15615240R	Drát hromosvodový 11 343 d 8 mm 0,4 kg/m	kg	46,20000	52,00	2 402,40
				spotřeba 0,4 kg/m : 0,4*110	44,00000	
				Koeficient ztratiné: 0,05	2,20000	
88	15615235R	Drát tažený pozinkovaný 11 343 D 10,00 mm	kg	27,30000	52,00	1 419,60
				spotřeba 0,65 kg/m : 0,650*40	26,00000	
				Koeficient ztratiné: 0,05	1,30000	
89	35441885R	Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm	kus	21,00000	25,90	543,90
90	35441905R	Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm	kus	4,00000	20,00	80,00
91	35441925R	Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm	kus	5,00000	50,30	251,50
92	35441997R	Svorka SR 3b	kus	10,00000	30,80	308,00
93	35441986R	Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm	kus	6,00000	29,00	174,00
94	650111761R00	Montáž ochrann. úhelníku / trubky s držáky do zdiva	kus	5,00000	250,00	1 250,00
95	35441830R	Úhelník ochranný OU-2 pro vodič d 6-12 mm	kus	5,00000	260,70	1 303,50
96	35441840R	Držák ochranného úhelníku DOUa-25 do zdiva	kus	10,00000	42,70	427,00
97	210220401R00	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota	kus	5,00000	10,00	50,00
98	35441846R	Štítek označení	kus	5,00000	3,40	17,00
99	R2109001	Propojení a oživení prvků zdravotnické	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
100	R2109002	Propojení a oživení prvků vytápění	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
101	R2109004	Připojení a oživení prvků vzduchotechniky	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
102	M2109901	Podružný materiál pro silnoproud	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						68 404,13
103	222280221R00	SYKFY 5x2x0.5 mm v trubkách	m	30,00000	9,10	273,00
104	34121044R	Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm	m	31,50000	6,60	207,90
				30	30,00000	
				Koeficient ztratiné: 0,05	1,50000	
105	222280102R00	JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky	m	10,00000	12,50	125,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
106	341350210R	Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8	m	10,50000	6,60	69,30
		10		10,00000		
		Koeficient ztrát: 0,05		0,50000		
107	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	450,00000	11,90	5 355,00
		200+250		450,00000		
108	371201307R	Kabel horizontální Cat6A U-FTP	m	210,00000	18,20	3 822,00
		200		200,00000		
		Koeficient ztrát: 0,05		10,00000		
109	371201303R	Kabel UTP dvojité pláště Cat5e	m	262,50000	8,10	2 126,25
		250		250,00000		
		Koeficient ztrát: 0,05		12,50000		
110	222080201R00	Optický kabel v trubce	m	60,00000	30,00	1 800,00
111	M2201431	Kabel optický	m	63,00000	18,00	1 134,00
		60		60,00000		
		Koeficient ztrát: 0,05		3,00000		
112	222611112R00	Montáž termostatu prostorového včetně zapojení	kus	1,00000	400,00	400,00
113	M2201411	Termostat s vypínačem	kus	1,00000	516,20	516,20
114	R2201412	DOD+MT sady pro tísňovou signalizaci	sada	1,00000	7 412,40	7 412,40
		kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor				
115	220260022R00	Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	5,00000	5,70	28,50
116	34571511R	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74 x 30 mm	kus	5,00000	5,70	28,50
117	650012362R00	Montáž sestavy podlahové krabice do betonu	kus	2,00000	900,00	1 800,00
118	M6501401	Krabice podlahová 325x324x74 mm	kus	2,00000	954,00	1 908,00
119	220260551R00	Trubka PVC pod omítku, D 16 mm	m	450,00000	9,90	4 455,00
120	34571050R	Trubka elektroinstalační ohebná 2316/LPE-1 d 16,0 mm	m	472,50000	4,00	1 890,00
		450		450,00000		
		Koeficient : 0,05		22,50000		
121	222085005R00	Trubka HDPE do D40 v kabelové rýze	m	60,00000	15,60	936,00
122	3457114812R	Chránička optického kabelu 06040 KS100	m	63,00000	40,00	2 520,00
		60		60,00000		
		Koeficient ztrát: 0,05		3,00000		
123	650010163R00	Montáž elektroinstalačního kanálu šířky do 240 mm	m	15,00000	220,00	3 300,00
124	M2201422	Kanál elektroinstalační 170x48 mm	m	15,75000	436,50	6 874,88
		15		15,00000		
		Koeficient ztrát: 0,05		0,75000		
125	222290005R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	1,00000	215,40	215,40
126	M2201441	Zásuvka datová 1xRJ45, kompletní	kus	1,00000	98,20	98,20
127	222290007R00	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	4,00000	281,20	1 124,80
128	M2201442	Zásuvka datová 2xRJ45, kompletní	kus	4,00000	147,00	588,00
129	R2201451	DOD+MT datový rozváděč 9U, vč. popisu a oživení	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
		optická vana 1U, patch panel 1U, 10x keystone, vyvazovací panel 1U, síťový přepínač 1U, police pro NVR kamery, napájecí panel				
130	222325001R00	Detektor PIR na předem připravené úchytné body	kus	9,00000	153,50	1 381,50
131	M2201461	Detektor PIR	kus	9,00000	153,50	1 381,50
132	222325033R00	Požární sběrníkový hlásič na omítku v EZS, na kci	kus	1,00000	166,40	166,40
133	M2201462	Detektor požární EZS	kus	1,00000	166,40	166,40
134	222325201R00	Klávesnice na předem připravené úchytné body	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
135	M2201463	Klávesnice provozních a popl.stavů EZS	kus	1,00000	1 300,00	1 300,00
136	R2201464	DOD+MT ústředna EZS vč. systémového modulu GSM, komunikace s PCO	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
137	M2209901	Podružný materiál pro slaboproud	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				24 765,00
138	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	65,00000	200,00	13 000,00
139	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm	m	65,00000	40,00	2 600,00
140	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	65,00000	32,00	2 080,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
141	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	65,00000	60,00	3 900,00
142	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	4,55000	230,00	1 046,50
přebytečný výkopek : 0,2*0,35*65				4,55000		
143	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	18,20000	30,00	546,00
další 4 km :						
Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 4,55000*4				18,20000		
144	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	4,55000	350,00	1 592,50
Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 4,55000				4,55000		
Díl: ON		Ostatní náklady				20 000,00
145	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
revize elektroinstalací a hromosvodu						
Celkem						529 683,10

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Přestavba truhlárny na zázemí skateparku Na Křemelce
O:	01	Objekt zázemí, venkovní úpravy, přípojky
R:	106	Zpevněné plochy, terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				252 670,00
1	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	370,00000	80,00	29 600,00
		stáv. zpev.plochy - pro zpětné použití : 370,0		370,00000		
2	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	72,00000	260,00	18 720,00
		pro celou stavbu : 0,20*360,0		72,00000		
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	78,80500	280,00	22 065,40
		pod zpev.plochy : (0,35-0,15)*331,1		66,22000		
		(0,30-0,15)*(80,6+1,6+1,7)		12,58500		
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	72,00000	110,00	7 920,00
		ornice k rozprostření : 72,0		72,00000		
5	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	78,81000	110,00	8 669,10
		přebytečný výkopek : 78,81		78,81000		
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	72,00000	110,00	7 920,00
		ornice k rozprostření : 72,0		72,00000		
7	180403111R00	Založení trávníku parterového výsevem v rovině	m2	360,00000	30,00	10 800,00
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	455,60000	80,00	36 448,00
		skladba ZP1, ZP2 : 331,3+80,6		411,90000		
		pod lavičku : 1,6		1,60000		
		varovný pás : 1,7		1,70000		
		pod obrubníky : 0,20*(119,5+54,0+26,0)		39,90000		
		kolem sloupu VO : 0,5		0,50000		
9	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	360,00000	180,00	64 800,00
10	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	43,20000	20,00	864,00
		zálivka 2 týdny, obden 15 litrů/m2 : 0,015*8*360,0		43,20000		
11	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	43,20000	150,00	6 480,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 43,20000		43,20000		
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	78,81000	350,00	27 583,50
		přebytečný výkopek :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 78,81000		78,81000		
13	00572442R	Směs travní hřištní I. - střední zátěž	kg	10,80000	1 000,00	10 800,00
		spotřeba 0,03 kg/m2 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 360,00000*0,03		10,80000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 000,00
14	338171122R00	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	2,00000	500,00	1 000,00
		sloupky vstupní branky : 2		2,00000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 960,00
15	451579977R00	Příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 10 cm	m2	9,90000	400,00	3 960,00
		další 3 cm :				
		pod lavičku : 3*1,6		4,80000		
		varovný pás : 3*1,7		5,10000		
Díl: 5		Komunikace				157 165,34
16	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	412,40000	115,00	47 426,00
		skladba ZP1, ZP2 : 331,3+80,6		411,90000		
		kolem sloupu VO : 0,5		0,50000		
17	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	115,80000	155,00	17 949,00
		skladba ZP2 : 80,6		80,60000		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pod lavičku : 1,6		1,60000		
		varovný pás : 1,7		1,70000		
		kolem sloupu VO : 0,5		0,50000		
		pod obrubníky : 0,20*(54+103)		31,40000		
18	564861111RV1	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm bez dodávky kameniva	m2	336,50000	50,00	16 825,00
		skladba ZP1 : 331,3		331,30000		
		pod obrubníky : 0,20*26		5,20000		
19	564922105R00	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 5 cm	m2	411,90000	80,00	32 952,00
		skladba ZP1, ZP2 : 331,3+80,6		411,90000		
20	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	455,60000	25,00	11 390,00
		skladba ZP1, ZP2 : 331,3+80,6		411,90000		
		pod lavičku : 1,6		1,60000		
		varovný pás : 1,7		1,70000		
		pod obrubníky : 0,20*(119,5+54,0+26,0)		39,90000		
		kolem sloupu VO : 0,5		0,50000		
21	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	3,30000	450,00	1 485,00
		pod lavičku : 1,6		1,60000		
		varovný pás : 1,7		1,70000		
22	596245041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm	m2	0,50000	550,00	275,00
		kolem sloupu VO : 0,5		0,50000		
23	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	8,16000	30,00	244,80
		pod lavičku : 1,9+0,9		2,80000		
		varovný pás : 4,56+0,4*2		5,36000		
24	583423203R	Kamenivo drcené 0/32	t	32,69000	450,00	14 710,50
		skladba ZP1, tl. 20 cm - spotřeba: 0,46 t/m2 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 336,50000*0,46		154,79000		
		použitelné stávající kamenivo : -122,1		-122,10000		
25	59245264R	Dlažba betonová standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm	m2	1,73400	400,00	693,60
		varovný pás : 1,7		1,70000		
		Koeficient ztratiné: 0,02		0,03400		
26	592452655R	Dlažba betonová standard přírodní 200 x 100 x 80 mm	m2	2,14200	320,00	685,44
		pod lavičku : 1,6		1,60000		
		kolem sloupu VO : 0,5		0,50000		
		Koeficient ztratiné: 0,02		0,04200		
27	69366201R	Geotextilie netkaná 200 g/m2	m2	501,16000	25,00	12 529,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 455,60000		455,60000		
		Koeficient ztratiné,přesahy: 0,10		45,56000		
Díl: 8		Trubní vedení				220,00
28	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	220,00	220,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				48 045,62
29	914001121R00	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	1,00000	600,00	600,00
30	916161111R00	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou	m	119,50000	200,00	23 900,00
		bordura kolem zpev.ploch : 103,0		103,00000		
		vyznačení parkovacího stání : 5,5*2+5,5		16,50000		
31	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	54,00000	80,00	4 320,00
		obrubník 5/20 cm : 50,3+1,9+0,9*2		54,00000		
32	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	26,00000	220,00	5 720,00
		obrubník 10/20 cm : 26		26,00000		
33	40445050.AR	Značka dopravní informativní provozní IP 11 - IP 13, rozměr 500 x 700 mm, fólie 1	kus	1,00000	400,00	400,00
34	404459502R	Sloupek ocelový pr. 60 pozinkovaný, l = 2500 mm	kus	1,00000	330,00	330,00
35	59217001R	Obrubník parkový betonový 100 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	26,26000	180,00	4 726,80
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 26,00000		26,00000		
		Koeficient ztratiné: 0,01		0,26000		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	59217331R	Obrubník zahradní 50 x 200 x 1000 mm přírodní	kus	54,54000	85,00	4 635,90
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 54,00000				54,00000		
Koeficient ztratné: 0,01				0,54000		
37	592452655R	Dlažba betonová standard přírodní 200 x 100 x 80 mm	m2	12,18900	280,00	3 412,92
bordura š. 10 cm :						
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 119,50000*0,1				11,95000		
Koeficient ztratné: 0,02				0,23900		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				6 200,00
38	936124112R00	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh	kus	1,00000	800,00	800,00
39	R9362102	Osazení odpadkového koše na sloupku se zabetonováním	kus	1,00000	400,00	400,00
40	M9362101	Lavička parková dl. 1,6 m prvek M1	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00
41	M9362102	Koš odpadkový 25 litrů prvek M2	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				29 044,73
42	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	242,03942	120,00	29 044,73
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 800,00
43	767920210R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2	kus	1,00000	800,00	800,00
44	R7672101	Úprava oplocení pro osazení branky	kus	1,00000	500,00	500,00
45	M7672101	Vstupní branka 100x200 cm se sloupky a kováním prvek Z13	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				28 083,00
46	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	122,10000	70,00	8 547,00
vytěžené kamenivo ze staveništní skládky						
47	979083111R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 100 m	t	244,20000	80,00	19 536,00
vytěžené kamenivo na staveništní skládku a zpět						
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00
48	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
zkoušky zhutnění vrstev komunikace						
Celkem						536 188,69

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Přestavba truhlárny na zázemí skateparku Na Křemelce
O:	01	Objekt zázemí, venkovní úpravy, přípojky
R:	107	Přípojka splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				42 948,73
1	114211212R00	Odstranění železobet. trub do DN 1200 mm, ve výkopu	m	2,80000	140,00	392,00
		bouraná šachta : 2,8		2,80000		
2	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	3,00000	50,00	150,00
		0,5*1,5*0,8*5		3,00000		
3	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	35,38400	300,00	10 615,20
		0,8*(0,95+1,23)/2*14,0		12,20800		
		0,8*(1,23+2,05)/2*13,0		17,05600		
		rozšíření pro šachtu : 2,0*(2,0-0,8)*2,05+2,0*2,0*0,30		6,12000		
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	42,64000	100,00	4 264,00
		2*(1,23+2,05)/2*13,0		42,64000		
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	42,64000	100,00	4 264,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 42,64000		42,64000		
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	17,05600	110,00	1 876,16
		výkop rýh do 100 m3 = 100% výkopku :		17,05600		
		0,8*(1,23+2,05)/2*13,0				
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	16,21000	110,00	1 783,10
		přebytečný výkopek : 35,38-19,17		16,21000		
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	16,21000	110,00	1 783,10
		přebytečný výkopek :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 16,21000		16,21000		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	19,16722	140,00	2 683,41
		0,8*((0,95+1,23)/2-0,10-0,50)*14,0		5,48800		
		0,8*((1,23+2,05)/2-0,10-0,50)*13,0		10,81600		
		rozšíření pro šachtu : 2,0*(2,0-0,8)*2,05+2,0*2,0*0,30		6,12000		
		vytlačení objemu lože a šachty : -		-3,25678		
		(0,15*2,0*2,0+pi*1,24*1,24/4*2,2)				
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,95177	80,00	796,14
		(0,8*0,5-pi*0,200*0,200/4)*27,0		9,95177		
11	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	19,16722	30,00	575,02
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 19,16722		19,16722		
12	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	4,00000	120,00	480,00
		pod šachtu : 2,0*2,0		4,00000		
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	16,21000	350,00	5 673,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 16,21000		16,21000		
14	583312004R	Kamenivo těžené frakce 0/4	t	16,91801	450,00	7 613,10
		obsyp potrubí: spotřeba 1,700 t/m3 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 9,95177*1,7		16,91801		
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				5 199,80
15	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,16000	980,00	2 116,80
		0,8*0,10*27,0		2,16000		
16	452112111R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	1,00000	500,00	500,00
17	452311121R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10	m3	0,60000	3 800,00	2 280,00
		pod šachtu : 0,15*2,0*2,0		0,60000		
18	59224347.AR	Prstenec vyrovnávací šachtový betonový 63/6	kus	1,01000	300,00	303,00
		1		1,00000		
		Koeficient ztrát: 0,01		0,01000		
Díl: 8		Trubní vedení				81 048,50

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	27,00000	600,00	16 200,00
20	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	2,00000	200,00	400,00
21	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	27,00000	21,00	567,00
22	892573111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	500,00	500,00
23	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	1,00000	400,00	400,00
24	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	3,00000	800,00	2 400,00
25	894423114R00	Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 5,0 t	kus	1,00000	300,00	300,00
26	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	1,00000	500,00	500,00
27	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,00000	600,00	600,00
28	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00000	850,00	850,00
29	899623131R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C 8/10	m3	1,00000	3 800,00	3 800,00
obetonování šachty : 1,0				1,00000		
30	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	27,00000	15,00	405,00
31	R8901201	Zmapování napojených potrubí kanalizace	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
32	R8901202	Napojení přípojky na kanalizační stoku	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
33	R8901203	Napojení stáv. potrubí do nové šachty s vybouráním prostupu a utěsněním potrubí	kus	3,00000	800,00	2 400,00
34	286147919R	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 200 x 6,2 x 1000 mm SN10	kus	2,06000	1 150,00	2 369,00
2				2,00000		
Koeficient ztratiné: 0,03				0,06000		
35	286147922R	Trubka kanalizační odolná PPKGEM 200 x 6,2 x 5000 mm SN10	kus	5,15000	4 300,00	22 145,00
5				5,00000		
Koeficient ztratiné: 0,03				0,15000		
36	28654603R	Koleno kanalizační PP DN 200/30°	kus	1,01000	350,00	353,50
1				1,00000		
Koeficient ztratiné: 0,01				0,01000		
37	28654632R	Redukce kanalizační PP DN 200/150 mm	kus	1,01000	350,00	353,50
1				1,00000		
Koeficient ztratiné: 0,01				0,01000		
38	2869714900R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 400/1000 mm	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
39	28697191R	Dno šachetní PP DN 400/160 mm KG přímé	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
40	55241705R	Poklop litina 400/12,5t s beton. rámem do š. roury	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00
41	55340323R	Poklop litino-betonový D400, betonová výplň s odvětráním	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00
42	59224353.AR	Konus šachtový betonový 100-63/58/12 KPS	kus	1,01000	2 100,00	2 121,00
1				1,00000		
Koeficient ztratiné: 0,01				0,01000		
43	59224358.AR	Skruž šachtová betonová 100/25/12 PS	kus	1,01000	1 150,00	1 161,50
1				1,00000		
Koeficient ztratiné: 0,01				0,01000		
44	59224361.AR	Skruž šachtová betonová 100/50/12 PS	kus	1,01000	1 350,00	1 363,50
1				1,00000		
Koeficient ztratiné: 0,01				0,01000		
45	59224364.AR	Skruž šachtová betonová 100/100/12 PS	kus	1,01000	1 450,00	1 464,50
1				1,00000		
Koeficient ztratiné: 0,01				0,01000		
46	M8941201	Dno šachtové betonové s kynetou 100/50	kus	1,01000	9 500,00	9 595,00
1				1,00000		
Koeficient ztratiné: 0,01				0,01000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						500,00
47	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	1,00000	500,00	500,00
bouraná šachta : 1				1,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						8 845,26
48	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	29,48420	300,00	8 845,26
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						6 091,64
49	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,87332	350,00	1 705,66

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
50	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km další 4 km	t	19,49328	50,00	974,66
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,87332	100,00	487,33
52	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	4,87332	600,00	2 923,99
Celkem						144 633,93

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Přestavba truhlárny na zázemí skateparku Na Křemelce
O:	01	Objekt zázemí, venkovní úpravy, přípojky
R:	108	Dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				110 179,20
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	1,20000	50,00	60,00
		křížení sítí : 0,6*1,0*1,0*2		1,20000		
2	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	80,00000	260,00	20 800,00
		potrubí : 80		80,00000		
3	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	54,00000	260,00	14 040,00
		vsakovací těleso : 54		54,00000		
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	51,65600	100,00	5 165,60
		vsak : 2,1*(1,84*4-1,4)+1,9*(1,4+9,6*2)		51,65600		
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	51,65600	100,00	5 165,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 51,65600		51,65600		
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	54,00000	110,00	5 940,00
		výkop rýh do 100 m3 = 100% výkopku :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 54,00000		54,00000		
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	50,40000	110,00	5 544,00
		přebytečný výkopek : 80+54-83,6		50,40000		
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3	m3	50,40000	110,00	5 544,00
		přebytečný výkopek :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 50,40000		50,40000		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	83,60000	140,00	11 704,00
		vsakovací těleso : 32,0		32,00000		
		potrubí : 80,0-23,2-5,2		51,60000		
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	23,22000	80,00	1 857,60
		potrubí : 0,6*0,45*86,0		23,22000		
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	50,40000	350,00	17 640,00
		přebytečný výkopek :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 50,40000		50,40000		
12	583320481R	Kamenivo těžené 0/4	t	41,79600	400,00	16 718,40
		spotřeba 1,8 t/m3 :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 23,22000*1,8		41,79600		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				52 409,89
13	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	15,50000	650,00	10 075,00
		vsakovací těleso : 15,5		15,50000		
14	213151111R00	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l	kus	16,00000	300,00	4 800,00
15	213151121R00	Obalení vsakovacích bloků geotextilií	m2	69,23610	20,00	1 384,72
		vsak : (1,22+1,4)*2*9,6+1,44*1,84*4+1,84*1,84*2		67,67360		
		pod skruž : 1,25*1,25		1,56250		
16	28697902R	Tunel vsakovací PP dvojitý 600 l	kus	16,00000	1 800,00	28 800,00
17	28697904R	Sada zakončení vsakovacího tunelu PP, 2 kusy	kus	4,00000	400,00	1 600,00
18	69366201R	Geotextilie netkaná 200 g/m2	m2	90,00693	25,00	2 250,17
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 69,23610		69,23610		
		Koeficient ztrátne,přesahy: 0,30		20,77083		
19	M2131301	Spojka pro vsakovací bloky	kus	32,00000	100,00	3 200,00
20	M2131302	Hlavice odvětrávací pro vsakovací blok, DN 160	kus	1,00000	300,00	300,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 322,00
21	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	5,16000	450,00	2 322,00
		0,6*0,10*86,0		5,16000		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				432,30
22	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	1,00000	200,00	200,00
23	59224347.AR	Prstenec vyrovnávací šachtový betonový 63/6	kus	1,01000	230,00	232,30
		1		1,00000		
		Koeficient ztratiné: 0,01		0,01000		
Díl: 8		Trubní vedení				99 796,40
24	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	86,00000	150,00	12 900,00
		5+66+15		86,00000		
25	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	9,00000	120,00	1 080,00
		KGEA125/125/45° : 5		5,00000		
		KGEA160/125/45° : 3		3,00000		
		přepouštěcí filtr : 1		1,00000		
26	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	59,00000	100,00	5 900,00
		KGB125/15° : 2		2,00000		
		KGB125/30° : 8		8,00000		
		KGB125/45° : 31		31,00000		
		KGB160/30° : 1		1,00000		
		KGB160/45° : 7		7,00000		
		KGR125/110 : 9		9,00000		
		KGR160/125 : 1		1,00000		
27	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	71,00000	5,00	355,00
		5+66		71,00000		
28	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	15,00000	5,00	75,00
29	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	500,00	500,00
30	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	1,00000	500,00	500,00
31	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	1,00000	800,00	800,00
32	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	1,00000	300,00	300,00
33	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, Wavin	kus	1,00000	500,00	500,00
		revizní šachta vsaku : 1		1,00000		
34	895983219R00	Zřízení vpusti dvorní z dílců kamenin., DN 300/100	kus	3,00000	300,00	900,00
35	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	1,00000	350,00	350,00
36	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00000	550,00	550,00
37	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg	kus	3,00000	400,00	1 200,00
38	899623131R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C 8/10	m3	6,94000	3 800,00	26 372,00
		obetonování patních kolen, vpustí a lapačů : 1,0		1,00000		
		obetonování potrubí KG125 : 0,3*0,3*66,0		5,94000		
39	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	80,00000	30,00	2 400,00
40	28611141.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110 x 3,2 x 1000 mm	kus	6,18000	180,00	1 112,40
		6		6,00000		
		Koeficient ztratiné: 0,03		0,18000		
41	28611146.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125 x 3,2 x 1000 mm	kus	8,24000	180,00	1 483,20
		8		8,00000		
		Koeficient ztratiné: 0,03		0,24000		
42	28611147.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125 x 3,2 x 2000 mm	kus	6,18000	360,00	2 224,80
		6		6,00000		
		Koeficient ztratiné: 0,03		0,18000		
43	28611148.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125 x 3,2 x 3000 mm	kus	4,12000	420,00	1 730,40
		4		4,00000		
		Koeficient ztratiné: 0,03		0,12000		
44	28611149.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125 x 3,2 x 5000 mm	kus	7,21000	500,00	3 605,00
		7		7,00000		
		Koeficient ztratiné: 0,03		0,21000		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
45	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	4,12000	450,00	1 854,00
		4		4,00000		
		Koeficient ztratiné: 0,03		0,12000		
46	28611261.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	3,09000	600,00	1 854,00
		3		3,00000		
		Koeficient ztratiné: 0,03		0,09000		
47	28611262.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	1,03000	1 200,00	1 236,00
		1		1,00000		
		Koeficient ztratiné: 0,03		0,03000		
48	28651655.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 15° PVC	kus	2,03000	120,00	243,60
		2		2,00000		
		Koeficient ztratiné: 0,015		0,03000		
49	28651656.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 30° PVC	kus	8,12000	120,00	974,40
		8		8,00000		
		Koeficient ztratiné: 0,015		0,12000		
50	28651657.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	31,46500	120,00	3 775,80
		31		31,00000		
		Koeficient ztratiné: 0,015		0,46500		
51	28651661.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	1,01500	150,00	152,25
		1		1,00000		
		Koeficient ztratiné: 0,015		0,01500		
52	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	7,10500	150,00	1 065,75
		7		7,00000		
		Koeficient ztratiné: 0,015		0,10500		
53	28651690.AR	Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC	kus	9,13500	150,00	1 370,25
		9		9,00000		
		Koeficient ztratiné: 0,015		0,13500		
54	28651692.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	1,01500	150,00	152,25
		1		1,00000		
		Koeficient ztratiné: 0,015		0,01500		
55	28651702.AR	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45° PVC	kus	5,07500	140,00	710,50
		5		5,00000		
		Koeficient ztratiné: 0,015		0,07500		
56	28651704.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC	kus	3,04500	140,00	426,30
		3		3,00000		
		Koeficient ztratiné: 0,015		0,04500		
57	28697065.AR	Kus prodlužovací DN 315 délka 1000 mm	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00
58	286971400R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/2000 mm	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00
59	286971495R	Roura šachtová bez hrdla a těsnění 315/375 mm, teleskopická	kus	1,00000	500,00	500,00
60	55241702R	Poklop litina 315/12,5 t	kus	1,00000	1 700,00	1 700,00
61	55340323R	Poklop litino-betonový D400, betonová výplň s odvětráním	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00
62	59224353.AR	Konus šachtový betonový 100-63/58/12 KPS	kus	1,01000	2 100,00	2 121,00
		1		1,00000		
		Koeficient ztratiné: 0,01		0,01000		
63	59224358.AR	Skrůž šachtová betonová 100/25/12 PS	kus	1,01000	1 100,00	1 111,00
		1		1,00000		
		Koeficient ztratiné: 0,01		0,01000		
64	59224364.AR	Skrůž šachtová betonová 100/100/12 PS	kus	1,01000	1 150,00	1 161,50
		1		1,00000		
		Koeficient ztratiné: 0,01		0,01000		
65	M8771301	Přepouštěcí filtr do šachty, DN160	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00
66	M8991301	Mříž vtoková litinová B125 300 x 300 mm	kus	3,00000	800,00	2 400,00
67	M8991302	Vpust dvorní z polymerbetonu, 300x300x440 mm	kus	3,00000	800,00	2 400,00
68	M8991303	Nástavec dvorní vpusti polymerbetonový 300x300x250 mm	kus	1,00000	400,00	400,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
69	M8991304	Koš kalový pro dvorní vpust' 300x300 mm	kus	3,00000	500,00	1 500,00
70	M8991305	Nátrubek PVC DN110	kus	3,00000	150,00	450,00
71	M8991306	Hák na uvolňování roštů	kus	1,00000	400,00	400,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				400,00
72	953921114R00	Dlaždice betonové volně, 50 x 50 x 5 cm	kus	1,00000	400,00	400,00
vsakovací šachta : 1				1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 839,43
73	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	97,99292	80,00	7 839,43
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				1 320,00
74	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 100 mm	kus	6,00000	220,00	1 320,00
Celkem						274 699,22

Položkový rozpočet

S:	2024/41	Přestavba truhlárny na zázemí skateparku Na Křemelce
O:	01	Objekt zázemí, venkovní úpravy, přípojky
R:	109	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				48 500,00
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.				
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.				
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
4	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatel. např. náklady na výrobní dokumentaci zhotovitele.				
Díl: ON		Ostatní náklady				34 000,00
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.				
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).				
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.				
9	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.				
10	VRN001	Vzorkování materiálů a výrobků	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
		Náklady na provedení resp. předvedení vzorků materiálů a výrobků v rozsahu požadovaném projektovou dokumentací a objednatel.				
Celkem						82 500,00

Přestavba truhlárny na zázemí skateparku Na Křemelce, Strakonice

2025

Kv

Vánoce

202

[illegible]

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

Název akce:

Přestavba truhlárny na zázemí skateparku Na Křemelce, Strakonice

Vánoce

Rok:

2025

2026

[illegible]