

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
zastoupená: prof. Mgr. Milanem Adámkem, Ph.D., rektorem
IČO: 70883521
DIČ: CZ70883521
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín
číslo účtu: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: ahqj9id
ve věcech technických: XXXXXXXXXX@utb.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Navláčil stavební firma, s.r.o.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupená: Pavlem Navláčilem, jednatelem
IČO: 25301144
DIČ: CZ25301144
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: 5f2pqxs
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23287
e-mail: info@navlacil.cz
kontaktní osoba: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo na realizaci stavby
(dále též „Smlouva“) tohoto znění:**

II. Předmět smlouvy, dílo

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zhotoví na svůj náklad a svou odpovědnost pro Objednatele a Objednateli předá dílo specifikované v článku II. odst. 3) a 4) této smlouvy.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od Zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne Zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 3) Pro účely této smlouvy se dílem rozumí komplexní provedení stavební akce s názvem „**UTB – Vybudování skladovacího objektu, venkovních zpevněných ploch a parkoviště u objektu U16**“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“) podle projektové dokumentace s názvem „UTB – U16_Zpevněné a parkovací plochy“, zpracované projekční kanceláří Traffic Design s.r.o., Přerovská 259, 768 42 Prusinovice, IČ 06499236, (dále jen „PROJEKT“).

PROJEKT obsahuje veškeré technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a položkové výkazy výměr, a to v rozsahu Objednatелеm vybrané nabídky ze dne **16.4.2025**.

- 4) Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost Zhotovitele zajistit:
 - a) provedení a kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění - prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá Zhotovitel Objednateli v listinné podobě ve třech vyhotoveních, vše v českém jazyce, a to při předání a převzetí díla,
 - b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla; tzn. průzkum a pasport stavby před zahájením díla,
 - c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
 - e) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů;
 - f) projednání a obstarání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění, přičemž splnění této povinnosti Zhotovitel na vyžádání Objednateli doloží příslušnými doklady;
 - i) uvedení všech povrchů (podhledy, obklady, stěny, podlahy atd.) dotčených stavbou do původního stavu
 - j) provedení označení všech elektrických zařízení (rozvaděče, svítidla atd.) čitelným identifikačním štítkem
 - k) součinnost a koordinaci při následném stavebním řízení pro získání kolaudačního souhlasu k užívání díla.

III.

Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v níže uvedených termínech:

- 1) Zahájení prací na realizaci díla: **1. 6. 2025**
- 2) Řádné dokončení a předání bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději:
30. 11. 2025
- 3) Místem stavby je objekt U16, Fakulta multimediálních komunikací, třída Tomáše Bati 4342, 760 01 Zlín, pozemek p. č. 6676 a okolní dotčené pozemky p. č. 977/3, 977/12, 977/15, 978/1, 978/5 a 982/6 vše v katastrálním území a obci Zlín. Rozsah je upřesněn v PROJEKTU.

IV. Cena díla

- 1) Cena díla, specifikovaného v článku II. odst. 3) a 4) této smlouvy, byla sjednána vzájemnou dohodou obou smluvních stran ve smyslu § 2), odst. 2) zákona č. 526/1990 Sb., takto:

Cena díla CELKEM činí bez daně z přidané hodnoty:

9 486 672,42 Kč

(slovy : devět milionů čtyři sta osmdesát šest tisíc šest set sedmdesát dva korun českých a čtyřicet dva haléřů)

Celková daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí částku:

1 992 201,21 Kč

Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem:

11 478 873,63 Kč

- 2) Objednatel prohlašuje, že provedené montážní a stavební práce, které jsou podle klasifikace produkce CZ - CPA zaříděny do kódu 41 až 43, jsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb. bude pro tento předmět plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 3) Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení díla, z tohoto důvodu může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek:
 - v případě, že Objednatel bude požadovat provedení jiných prací a dodávek nebo změnu rozsahu prací a dodávek oproti vzájemně odsouhlaseným a oceněným výkazům výměr dle čl. II odst. 3) této smlouvy. Změna rozsahu plnění Zhotovitele vč. úpravy ceny budou vzájemně sjednány podle přílohy č. I. této smlouvy. Kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU v příloze č. III. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací dle metodiky RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele.

- 4) Čerpání rezervy na nepředvídané náklady je možné pouze v souladu s ustanovením přílohy č. I. smlouvy o dílo.
- 5) Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil se rozsahem stavby, stavenišťem jakož i podmínkami provádění stavby a potvrzuje, že dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s komplexním provedením díla.

V.

Platební podmínky

- 1) Objednatel neposkytuje zálohy.
- 2) Fakturace bude realizována měsíčně na základě dílčí faktury splňující náležitosti daňového dokladu dle příslušného právního předpisu, vystavené Zhotovitelem po provedení a dokončení části díla a po vzájemném odsouhlasení položkového soupisu skutečně provedených prací a dodávek. Podkladem k vystavení dílčí faktury je soupis skutečně provedených dodávek v uplynulém fakturačním období vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je dílčí faktura vystavena.
- 3) Konečnou fakturu za zhotovení díla Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od řádného ukončení a provedení předmětu díla dle čl. VI. smlouvy. Na základě konečné faktury za zhotovení díla bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývajících provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě dílčích faktur. Objednateli bude konečná faktura za zhotovení díla předána po jejím odsouhlasení TDI. U konečné faktury je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den podepsání závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby.
- 4) Zhotovitel je povinen předat závěrečný soupis skutečně provedených prací a dodávek technickému dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) (viz níže) k odsouhlasení nejpozději 5 dní před termínem protokolárního předání a převzetí díla. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud tak TDS neučiní, má se za to, že se soupisem provedených prací a dodávek souhlasí. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.
- 5) Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury Objednateli. E-mailová adresa pro příjem elektronických faktur – fakturace@utb.cz.
- 6) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů: Na faktuře musí být uvedeny také tyto údaje:
 - název veřejné zakázky:
UTB – Vybudování skladovacího objektu, venkovních zpevněných ploch a parkoviště u objektu U16, ID 2498
 - číslo smlouvy
 - číslo dokladu
 - datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - konstantní a variabilní symbol
 - účtovanou částku bez DPH, DPH, účtovanou částku vč. DPH
 - název díla
 - důvod účtování s odvoláním na smlouvu
 - další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis

Den uskutečnění zdanitelného plnění nesmí předcházet datu účinnosti smlouvy na základě zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 7) Dnem zaplacení faktury se rozumí den odepsání platby z účtu Objednatele.
- 8) Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 9) Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet dle odst. 5 tohoto článku, na který má být odměna dle této Smlouvy poukázána, patří mezi jeho účty používané pro ekonomickou činnost, které jsou oznámeny správci daně a jsou určeny ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH).
- 10) Zhotovitel dále prohlašuje, že plní řádně své daňové povinnosti vyplývající ze zákona o DPH, zejména povinnosti vztahující se ke správě daně, a že příslušný správce daně nerozhodl o tom, že Zhotovitel jako plátcе daně je nespolehlivým plátcem. Pokud by k takovému rozhodnutí správce daně došlo během trvání této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel Objednatele o této skutečnosti ihned informovat.
- 11) Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn od okamžiku, kdy se jakýmkoliv způsobem dozví, že se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem daně nebo že má být platba poukázána na účet nezveřejněný v souladu s ust. § 98 zákona o DPH, uhradit Zhotovitelem dosud neuhrazenou odměnu bez DPH a příslušné DPH v zákonné výši zaplatit ve smyslu ust. § 109 a zákona o DPH přímo na bankovní účet správce daně, který je místně příslušný Zhotoviteli. DPH bude takto uhrazena nejpozději v den, kdy byla odměna bez DPH uhrazena Zhotoviteli. Strany se dohodly, že uhrazení DPH na účet správce daně Zhotovitele a uhrazení odměny bez DPH Zhotoviteli bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou odměnu, resp. její relevantní část podle této Smlouvy a Zhotovitel nebude v takovém případě uhrazení DPH po Objednateli již požadovat.
- 12) Vznikne-li Objednateli jakákoli majetková újma v důsledku nepravdivého prohlášení Zhotovitele ohledně bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností podle tohoto článku Smlouvy nebo proto, že se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem daně a Objednatel o této skutečnosti neinformoval, zavazuje se Zhotovitel tuto újmu Objednateli bezodkladně uhradit.
- 13) Zároveň je Zhotovitel povinen v případě, že poruší povinnost informovat Objednatele o skutečnosti, že se stal nespolehlivým plátcem daně, anebo se ukáže nepravdivým jeho prohlášení ohledně bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností podle tohoto článku Smlouvy, uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z fakturované částky bez DPH dle čl. V. odst. 6 této Smlouvy. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, včetně škody přesahující smluvní pokutu.
- 14) V případě, že Objednatel zaplatí DPH vztahující se k ceně za plnění dle této Smlouvy duplicitně, to znamená Zhotoviteli (úhradou sjednané ceny včetně DPH) a zároveň příslušnému správci daně (z důvodů výše uvedených), je Zhotovitel povinen Objednateli takto duplicitně uhrazenou DPH nebo její část vrátit, a to na základě výzvy Objednatele. Objednatel je zároveň oprávněn kdykoliv jednostranně započíst svoji pohledávku na vrácení duplicitně uhrazené DPH nebo její části vůči jakékoliv pohledávce Zhotovitele.
- 15) Ustanovení odstavců 9 až 14 tohoto článku Smlouvy se použijí pouze v případě, že Zhotovitel je anebo se v průběhu trvání této Smlouvy stane plátcem DPH.
- 16) Objednatel má právo započíst na cenu díla jakoukoliv sankci, k jejíž úhradě bude Zhotovitel povinen na základě této Smlouvy.

- 17) V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, bude v době splatnosti Objednatelům vrácena Zhotoviteli zpět. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury Objednateli.
- 18) Smluvní strany pověřují vystavováním, kontrolou, projednáváním a schvalováním soupisu skutečně provedených prací a dodávek následující zaměstnanec (TDS):

Objednatel:

Zhotovitel:



VI.

Předání a převzetí díla

- 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, tzn., že Zhotovitel splní svůj závazek zhotovit dílo jeho úplným dokončením, podepsáním závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby, předáním všech sjednaných dokladů (zejména o předepsaných zkouškách a revizích) a vyklizením staveniště. Za řádné ukončení a provedení předmětu díla se považuje den, kdy Zhotovitel předá Objednateli poslední z příslušných dokladů, listin a materiálů.
- 2) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 (pět) dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 (tří) dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat. Místem předání a převzetí díla je místo plnění.
- 3) Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky bránící užívání díla.
- 4) O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol), který podepíše oprávněný zástupce obou smluvních stran.
- 5) Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky a Objednatel se přesto rozhodne jej převzít, musí protokol obsahovat dále:
 - a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění.
- 6) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 7) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady či nedodělky bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol, tímto okamžikem bude dílo považováno za převzaté bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 8) Smluvní strany se dohodly, že do data odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu je Objednatel oprávněn pozastavit Zhotoviteli částku ve výši 50 % z ceny díla bez DPH ze závěrečné faktury dle čl. V. této smlouvy.
- 9) Zhotovitel je povinen u převjímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:
 - bankovní záruku podle čl. VII. této smlouvy
 - doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;

- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě;
- doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
- Návod na provoz a údržbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby).

VII.

Bankovní záruka na záruční dobu

- 1) Bankovní záruka na splnění povinností zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady po celou dobu trvání záruční doby sjednané touto smlouvou.
- 2) Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání a přebírání díla, jako jistotu na splnění povinností Zhotovitele z jeho odpovědnosti za vady po celou dobu trvání záruční doby podle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, bankovní záruku ve výši 5 % z celkové ceny díla. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem Zhotovitele uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.
- 3) Platnost bankovní záruky bude vždy do 15. dne po skončení záruční doby sjednané v čl. VIII. a bude uvolňována následovně:
 - Po uplynutí prvních 12. měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna první část bankovní záruky ve výši 15 % z celkové výše bankovní záruky.
 - Po uplynutí dalších 12 měsíců záruční lhůty tedy po 24 měsících ode dne předání díla či jeho poslední části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna druhá část bankovní záruky ve výši dalších 15 % z celkové výše bankovní záruky.
 - Po uplynutí celé záruční lhůty tj. 60 měsíců ode dne předání díla či jeho poslední části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna zbývající část bankovní záruky.
- 4) Pokud je porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou a současně smluvní pokutou podle čl. XV. této smlouvy, má Objednatel právo rozhodnout, zda uplatní bankovní záruku nebo smluvní pokutu.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

- 1) Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

- 2) Záruční doba na komplexní dílo činí 60 měsíců.
- 3) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, závady vzniklé neodborným užíváním či zanedbáním řádné údržby a na zařízení spotřebního charakteru (spotřební materiály budou vyspecifikovány v dokumentaci při předání díla, např. světelné zdroje, těsnění apod.), jehož opravy a výměna spadají do rozsahu řádné údržby.
- 4) Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků. Bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělků, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním posledního z nich.
- 5) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich použití přesto trval.
- 6) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení přesto trval anebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
- 7) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo řádně užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.
- 8) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 9) Objednatel bude vady písemně (popř. e-mailem) reklamovat u Zhotovitele v přiměřené lhůtě po jejich zjištění, nejpozději však do 30 dnů od takového data. Oznámení (reklamací) odešle Objednatel na adresu sídla Zhotovitele, popř. na e-mail.
- 10) Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11) Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.
- 12) Zhotovitel je povinen nastoupit bez zbytečného odkladu k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně.
- 13) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace Objednatele a není-li písemně dohodnuto jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s aplikací tohoto postupu je povinen uhradit Zhotovitel, přičemž Objednatel je dle své volby rovněž oprávněn za účelem úhrady nákladů takto vzniklých čerpat sjednanou bankovní záruku na záruční dobu.
- 14) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady Zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.
- 15) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 16) Označí-li Objednatel v reklamaci vadu jako havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit k jejímu odstranění neprodleně po obdržení reklamace a tuto vadu odstranit do 24 hodin.

- 17) O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 18) V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko znalce stanoveného Objednatелеm.

IX.

Podmínky provádění díla

- 1) Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy v jednom vyhotovení potvrzené oceněné výkazy výměr-specifikace prací a dodávek.
- 2) Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv třetích osob v termínu do 3 dnů před dohodnutým započítáním prací. Pokud bude objednatel v prodlení s předáním staveniště, posouvá se termín předání a převzetí díla o stejnou dobu, to je o počet dnů, o které se objednatel opozdí s předáním staveniště.
- 3) Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky:
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 - bezpečnostní značky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“).

- 4) Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:
 - a) aby všichni pracovníci Zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a používali ostatní ochranné pracovní pomůcky,
 - b) aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
 - c) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení materiálů) - viz přílohy k NV,
 - d) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.
- 5) Dále je Zhotovitel povinen:
 - a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy,
 - b) upozornit Objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích Objednatele k ohrožení života a zdraví Objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.
 - c) zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost odpovědné osoby (stavbyvedoucího) na stavbě

- d) zajistit v případě nutnosti provádění prací o víkendech nebo večerních hodinách, a to vzhledem k tomu, že práce budou probíhat za provozu objednatele (pohyb zaměstnanců, studentů, výuka)
- 6) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a podle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, (příloha č. 9), v platném znění. Stavební deník bude trvale přítomen na stavbě na místě dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 7) Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.
- 8) Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se Objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které Objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla Zhotoviteli, je jejich majitelem vždy Objednatel.
- 9) Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 10) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je Zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

X.

Poddodavatelé

- 1) Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavatelem tak, jako by ji provedl sám.
- 2) Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen vést seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného informování Objednatele.
- 3) Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavatelům vždy s takovým předstihem, aby změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli na vyžádání dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.
- 4) Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavatelem tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavatelé. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

- 5) Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

XI. Pojištění

- 1) Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 10.000.000 Kč. Vybraný Dodavatel nejpozději do 3 dní před podpisem Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 2) Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy uvedené v předchozím odstavci Smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XII. Sankční ujednání

- 1) Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 2) Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
- 3) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý započatý den prodlení.
- 4) Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
- 6) Pokud Objednatel zjistí nedostatky Zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.
- 7) Pokud bude Zhotovitel na staveniště provádět jakékoli práce v rozporu s ustanovením čl. IX. 11. písm. c) Smlouvy (dny, kdy jsou jakékoliv práce na staveništi vyloučeny), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den, ve kterém toto ustanovení Smlouvy porušil.

- 8) Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání.

XIII. Vyšší moc

- 1) Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.
- 2) Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 1) Zhotovitel prohlašuje, že nenaplní znaky varovných signálů RED FLAGS, svým jednáním neporušuje horizontální zásadu „významně nepoškozovat“ a není ve střetu zájmů. Informace pro dodavatele tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.
- 2) V návaznosti na základní zásady zadávání veřejných zakázek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) mají obě smluvní strany zájem na plnění Smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Na základě této skutečnosti se proto Zhotovitel při plnění veřejné zakázky zavazuje:
 - a) dodržovat aspekty sociálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných v zemi svého sídla, a to vůči všem osobám, které se budou na plnění předmětu této smlouvy podílet; plnění těchto povinností je Zhotovitel povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů.
 - b) dodržovat aspekty environmentálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré technické normy a ekologické požadavky, minimalizovat dopad na životní prostředí a respektovat udržitelnost např. tím, že přijme veškerá opatření, která lze po něm spravedlivě požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a zavazuje se zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;
 - c) je-li to možné a vhodné implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem plnění této smlouvy
 - d) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutí Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 30 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve; Zhotovitel se zavazuje převést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 3) Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů či jiných vhodných dokumentů, ze kterých plnění výše uvedených povinností vyplývá a Zhotovitel je povinen tyto doklady bez zbytečného odkladu Objednateli předložit.

- 4) Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm. e) a §13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.
- 5) Není-li konkrétní věc ve Smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy a související zadávací dokumentací na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).
- 6) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7) Tato smlouva je vyhotovena v písemné formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
- 8) Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbytí platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 9) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy
- 10) Tato smlouva nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v registru smluv v zákonné lhůtě zajistí Objednatel.

**XV.
Přílohy**

1) Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

- Příloha č. I:* Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla
Příloha č. II: Harmonogram plnění prací a dodávek
Příloha č. III: Nabídkový rozpočet Zhotovitele
Příloha č. IV: Informace pro dodavatele

Ve Zlíně dne:

Ve Zlíně dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	prof. Mgr. Milan Adámek Ph.
Organizace:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Sériové č. cert.:	23693239
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	28.05.2025 12:38:15
Důvod:	
Místo:	1-1

prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D. rektor
(podepsáno elektronicky)

**Pavel
Navláčil**

Digitálně podepsal
Pavel Navláčil
Datum: 2025.05.27
11:48:05 +02'00'

Pavel Navláčil, jednatel
(podepsáno elektronicky)

Příloha číslo I. smlouvy o dílo

Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

Úvodní ustanovení.

Dohoda řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn díla. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí následující změny:

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna vyplývá z realizační projektové dokumentace;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací.

Článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně.

Článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně ceny). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem investora, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.


K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Zhotovitele:

za Objednatele:

za Projektanta:

za TDS:



Článek III.

Takto připravený změnový list bude předložen k posouzení oprávněných zástupců smluvních stran a následně:

- III.1. **Ke schválení a podpisu oprávněných zástupců smluvních stran v případě, že se jedná o méněpráce nebo změnu nemající vliv na cenu.**

III.2. **K jednání** v případě, že se jedná o **vícepráce**. Na základě výzvy bude Zhotovitel vyzván k jednání o ceně. Výsledek jednání bude zaprotokolován a následně postoupen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
rektor

za Zhotovitele: Pavel Navláčil, jednatel

Článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

Článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede TDS evidenci v podobě souhrnné přehledové tabulky. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

Ve Zlíně dne:

Ve Zlíně dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Pavel
Navláčil
Digitálně podepsal
Pavel Navláčil
Datum: 2025.05.27
10:09:02 +02'00'

prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D., rektor

Pavel Navláčil, jednatel

Zhotovitel : Navláčil stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532
76001 Zlín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	květen 2025 4	červen 2025				červenec 2025				srpen 2025				září 2025				říjen 2025				listopad 2025			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
6171	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací ploch	02.06.2025	30.11.2025	9 486 672																									
SO 100.1	Parkovací plocha	02.06.2025	30.11.2025	1 136 187																									
01	Stavební rozpočet	02.06.2025	30.11.2025	1 136 187																									
1	Zemní práce	02.06.2025	20.06.2025	165 896																									
1.1	Zemní práce - odvodnění	23.06.2025	10.07.2025	4 414																									
11	Přípravné a přidružené práce	09.06.2025	01.07.2025	23 935																									
21	Úprava podloží a základ spáry	23.06.2025	22.07.2025	19 767																									
3	Svislé a kompletní konstrukce	14.07.2025	12.08.2025	22 554																									
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevnění	28.07.2025	02.09.2025	123 381																									
57	Kryty komunikací živé a z kameniva	25.08.2025	23.09.2025	53 720																									
59	Dlažby a předlažby komunikací	22.09.2025	28.10.2025	231 434																									
89	Ostatní konstrukce na trubičním vedení	29.09.2025	04.11.2025	2 900																									
91	Doplňující práce na komunikaci	27.10.2025	11.11.2025	162 130																									
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	20.10.2025	18.11.2025	8 500																									
99	Staveništní přesun hmot	02.06.2025	02.12.2025	63 867																									
99.1	Sanace pláně	21.07.2025	12.08.2025	207 725																									
711	Izolace proti vodě	01.09.2025	16.09.2025	2 247																									
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	28.07.2025	09.09.2025	30 718																									
ON	Ostatní náklady	02.06.2025	25.11.2025	13 000																									
SO 100.2	Zpevněná plocha pro sklady	02.06.2025	25.11.2025	2 469 501																									
01	Stavební rozpočet	02.06.2025	25.11.2025	2 469 501																									
1	Zemní práce	02.06.2025	01.07.2025	145 728																									
1.1	Zemní práce - odvodnění	30.06.2025	22.07.2025	16 167																									
11	Přípravné a přidružené práce	21.07.2025	18.08.2025	32 025																									
21	Úprava podloží a základ spáry	28.07.2025	19.08.2025	23 964																									
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevnění	28.07.2025	26.08.2025	239 594																									
57	Kryty komunikací živé a z kameniva	04.08.2025	26.08.2025	26 860																									
59	Dlažby a předlažby komunikací	25.08.2025	17.09.2025	812 721																									
8	Trubiční vedení	01.09.2025	30.09.2025	229 800																									
87	Potrubi z trub z plastických hmot	15.09.2025	14.10.2025	4 343																									
89	Ostatní konstrukce na trubičním vedení	29.09.2025	21.10.2025	24 520																									
91	Doplňující práce na komunikaci	06.10.2025	28.10.2025	305 115																									
99	Staveništní přesun hmot	04.08.2025	11.11.2025	76 088																									
99.1	Sanace pláně	29.09.2025	03.11.2025	452 278																									
711	Izolace proti vodě	25.08.2025	09.09.2025	22 472																									
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	01.09.2025	18.11.2025	44 827																									
ON	Ostatní náklady	02.06.2025	25.11.2025	13 000																									
SO 301	Kanalizace dešťová	02.06.2025	14.10.2025	321 528																									
01	Rozpočet	02.06.2025	14.10.2025	321 528																									
0	Všeobecné konstrukce a práce	02.06.2025	08.07.2025	10 000																									
11	Přípravné a přidružené práce	30.06.2025	29.07.2025	58 093																									
13	Hloubené výkopávky	14.07.2025	05.08.2025	16 621																									
16	Přemístění výkopku	28.07.2025	02.09.2025	9 014																									
17	Konstrukce ze zemin	21.07.2025	12.08.2025	30 056																									
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě	28.07.2025	26.08.2025	4 830																									
87	Potrubi z trub plastických, skleněných a	28.07.2025	26.08.2025	7 730																									
89	Ostatní konstrukce a práce na trubičním v	11.08.2025	02.09.2025	19 221																									

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	květen 2025	červen 2025				červenec 2025				srpen 2025				září 2025				říjen 2025				listopad 2025			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
4	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK	04.08.2025	12.08.2025	17 000																									
6	Startovací jáma protlaku	21.07.2025	05.08.2025	6 750																									
7	Cilová jáma protlaku	04.08.2025	19.08.2025	52 193																									
1	Zemní práce	04.08.2025	26.08.2025	37 985																									
900	HZS	18.08.2025	26.08.2025	12 000																									
M21	Elektromontáže	25.08.2025	02.09.2025	19 425																									
02	Napojení buňky	08.09.2025	30.09.2025	83 712																									
11	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK	08.09.2025	30.09.2025	6 000																									
9	Spojovací vedení	08.09.2025	30.09.2025	25 434																									
1	Zemní práce	08.09.2025	30.09.2025	33 663																									
900	HZS	08.09.2025	30.09.2025	12 000																									
M21	Elektromontáže	08.09.2025	30.09.2025	6 615																									
SO 900	Sklady a přístřešky	02.06.2025	25.11.2025	4 048 142																									
01	Stavební rozpočet	02.06.2025	25.11.2025	3 752 388																									
1	Zemní práce	02.06.2025	08.07.2025	261 292																									
1.1	Zemní práce - odvodnění	30.06.2025	22.07.2025	22 286																									
2	Základy a zvláštní zakládání	14.07.2025	12.08.2025	11 680																									
21	Uprava podloží a základ.spáry	11.08.2025	26.08.2025	16 695																									
27	Základy	04.08.2025	27.08.2025	395 326																									
31	Zdi podpěrné a volné	25.08.2025	09.09.2025	89 473																									
59	Dlažby a předlažby komunikací	15.09.2025	30.09.2025	18 329																									
63	Podlahy a podlahové konstrukce	15.09.2025	07.10.2025	21 179																									
87	Potrubí z trub z plastických hmot	06.10.2025	18.11.2025	2 867																									
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	29.09.2025	25.11.2025	63 950																									
99	Staveništní přesun hmot	02.06.2025	25.11.2025	50 096																									
711	Izolace proti vodě	15.09.2025	30.09.2025	80 583																									
712	Povlakové krytiny	15.09.2025	13.10.2025	228 232																									
721	Vnitřní kanalizace	15.09.2025	07.10.2025	4 860																									
762	Konstrukce tesařské	08.09.2025	11.11.2025	174 337																									
764	Konstrukce klempířské	03.11.2025	24.11.2025	90 970																									
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	20.10.2025	24.11.2025	398 357																									
767	Konstrukce zámečnické	08.09.2025	07.11.2025	1 821 876																									
02	Elektroinstalace	13.10.2025	18.11.2025	295 754																									
1	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty	13.10.2025	18.11.2025	54 022																									
2	Specifikace materiálu - kabely včetně montáže	13.10.2025	18.11.2025	15 672																									
3	Specifikace materiálu - zásuvky, ovladače	13.10.2025	18.11.2025	24 850																									
4	Specifikace materiálu - ostatní včetně montáže	13.10.2025	18.11.2025	53 700																									
5	Specifikace materiálu - svítidla, včetně montáže	13.10.2025	18.11.2025	115 500																									
6	Rozvaděče vč. montáže	13.10.2025	18.11.2025	17 500																									
7	Hromosvod a uzemnění	13.10.2025	18.11.2025	14 510																									
	Nh za měsíc				0																								
	Nh za rok																												

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **24120** **UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**
Bartošova 5532
76001 Zlín

IČO: **25301144**

DIČ: **CZ25301144**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 500 490,38
PSV			2 823 934,74
MON			136 247,30
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			26 000,00
Celkem			9 486 672,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 486 672,42 CZK
Základní DPH	21 %	1 992 201,21 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

11 478 873,63 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
SO 100.1	Parkovací plocha	0,00	1 136 186,99	238 599,27	1 374 786,26	12
01	Stavební rozpočet	0,00	1 136 186,99	238 599,27	1 374 786,26	12
SO 100.2	Zpevněná plocha pro sklady	0,00	2 469 501,18	518 595,25	2 988 096,43	26
01	Stavební rozpočet	0,00	2 469 501,18	518 595,25	2 988 096,43	26
SO 301	Kanalizace dešťová	0,00	321 528,07	67 520,89	389 048,96	3
01	Rozpočet	0,00	321 528,07	67 520,89	389 048,96	3
SO 302	Areálový vodovod	0,00	207 727,20	43 622,71	251 349,91	2
01	Rozpočet	0,00	207 727,20	43 622,71	251 349,91	2
SO 401	Veřejné osvětlení	0,00	464 388,50	97 521,59	561 910,09	5
02	VO	0,00	464 388,50	97 521,59	561 910,09	5
SO 402.1	Areálové rozvody NN - příprava na el.nabíjení	0,00	430 169,00	90 335,49	520 504,49	5
01	Parkoviště	0,00	346 457,50	72 756,08	419 213,58	4
02	Napojení buňky	0,00	83 711,50	17 579,42	101 290,92	1
SO 402.2	Areálové rozvody NN - připojení skladů	0,00	409 029,00	85 896,09	494 925,09	4
01	Parkoviště	0,00	325 317,50	68 316,68	393 634,18	3
02	Napojení buňky	0,00	83 711,50	17 579,42	101 290,92	1
SO 900	Sklady a přístřešky	0,00	4 048 142,48	850 109,92	4 898 252,40	43
01	Stavební rozpočet	0,00	3 752 388,48	788 001,58	4 540 390,06	40
02	Elektroinstalace	0,00	295 754,00	62 108,34	357 862,34	3
Celkem za stavbu		0,00	9 486 672,42	1 992 201,21	11 478 873,63	100

Popis stavby: 24120 - UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: SO 100.1 - Parkovací plocha

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 100.2 - Zpevněná plocha pro sklady

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Popis objektu: SO 301 - Kanalizace dešťová

Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet

Popis objektu: SO 302 - Areálový vodovod

Popis rozpočtu: 01 - Rozpočet

Popis objektu: SO 401 - Veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: 02 - VO

Popis objektu: SO 402.1 - Areálové rozvody NN - příprava na el.nabíjení

Popis rozpočtu: 01 - Parkoviště

Popis rozpočtu: 02 - Napojení buňky

Popis objektu: SO 402.2 - Areálové rozvody NN - připojení skladů

Popis rozpočtu: 01 - Parkoviště

Popis rozpočtu: 02 - Napojení buňky

Popis objektu: SO 900 - Sklady a přístřešky

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

Popis rozpočtu: 02 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Demontáže	HSV			18 500,00	0,2
_1	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže	HSV			54 022,00	0,6
_11	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK	HSV			6 000,00	0,1
_2	Osvětlovací zařízení	HSV			91 800,00	1,0
_2	Specifikace materiálu - kabely včetně montáže	HSV			15 672,00	0,2
_2	Spojovací vedení	HSV			378 820,00	4,0
_3	Specifikace materiálu - zásuvky, ovladače, včetně montáže, typy nutno odsouhlasit s architektem inte	HSV			24 850,00	0,3
_3	Spojovací vedení	HSV			62 127,50	0,7
_4	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK	HSV			34 000,00	0,4
_4	Specifikace materiálu - ostatní včetně montáže	HSV			53 700,00	0,6
_5	Specifikace materiálu - svítidla, včetně zdrojů, montážních prací a včetně ukončení kabelů	HSV			115 500,00	1,2
_6	Rozvaděče vč. montáže	HSV			17 500,00	0,2
_6	Startovací jáma protlaku	HSV			6 750,00	0,1
_7	Cílová jáma protlaku	HSV			52 192,50	0,6
_7	Hromosvod a uzemnění	HSV			14 510,00	0,2
_7	Spojovací vedení	HSV			25 434,00	0,3
_9	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK	HSV			6 000,00	0,1
_9	Spojovací vedení	HSV			25 434,00	0,3
0	Všeobecné konstrukce a práce	HSV			10 000,00	0,1

1	Zemní práce	HSV			981 164,74	10,3
1.1	Zemní práce - odvodnění	HSV			42 867,33	0,5
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			114 053,00	1,2
13	Hloubené vykopávky	HSV			16 621,30	0,2
16	Přemístění výkopku	HSV			9 013,62	0,1
17	Konstrukce ze zemin	HSV			30 056,08	0,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			11 680,33	0,1
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			60 425,38	0,6
27	Základy	HSV			395 325,88	4,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			22 553,72	0,2
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			89 472,83	0,9
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	HSV			4 830,44	0,1
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			362 975,00	3,8
57	Kryty komunikací živičné a z kameniva	HSV			80 580,00	0,8
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			1 062 483,84	11,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			21 178,63	0,2
8	Trubní vedení	HSV			437 527,20	4,6
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	HSV			7 730,00	0,1
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			7 210,20	0,1
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	HSV			19 220,60	0,2
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			27 420,00	0,3

900	HZS	HSV			136 200,00	1,4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			467 244,85	4,9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			72 450,00	0,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			190 050,70	2,0
99.1	Sanace pláně	HSV			660 002,67	7,0
H27	Vedení trubní dálková a přípojná	HSV			15 728,17	0,2
S	Přesuny sutí	HSV			66 067,56	0,7
711	Izolace proti vodě	PSV			105 302,50	1,1
712	Povlakové krytiny	PSV			228 232,07	2,4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			4 860,30	0,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			174 336,77	1,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			90 969,58	1,0
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			398 357,28	4,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 821 876,24	19,2
M	Ostatní materiál	MON			84 167,30	0,9
M21	Elektromontáže	MON			52 080,00	0,5
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			75 544,31	0,8
ON	Ostatní náklady	ON			26 000,00	0,3
Cena celkem					9 486 672,42	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 100.1	Parkovací plocha
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				165 896,30		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	56,00000	97,00	5 432,00	800-1	RTS 25/ I
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
2	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	150,00000	149,00	22 350,00	800-1	RTS 25/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	150,00000	55,50	8 325,00	800-1	RTS 25/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	150,00000	205,00	30 750,00	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.						
5	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	130,00000	32,50	4 225,00	823-1	RTS 25/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	357,50000	17,00	6 077,50	800-1	RTS 25/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		dl.zasakovací :						
		275,00*1,10		302,50000				
		asf.komunikace :						
		50,00*1,10		55,00000				
7	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	130,00000	125,50	16 315,00	800-1	RTS 25/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
8	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	390,00000	1,70	663,00	823-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 130,00000*3		390,00000				
9	183403151R00	Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	390,00000	1,30	507,00	823-1	RTS 25/ I
10	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	390,00000	1,40	546,00	823-1	RTS 25/ I
11	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	390,00000	6,90	2 691,00	823-1	RTS 25/ I
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	150,00000	450,00	67 500,00	800-1	RTS 25/ I
13	00572465R	směs travní standard	kg	3,90000	132,00	514,80	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 100.1	Parkovací plocha
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 130,00000*0,03		3,90000				
Díl: 1.1		Zemní práce - odvodnění				4 413,60		
14	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. drenáž : 50,00*0,30*0,30	m3	4,50000	277,00	1 246,50	800-1	RTS 25/ I
15	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	4,50000	48,80	219,60	800-1	RTS 25/ I
16	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	4,50000	205,00	922,50	800-1	RTS 25/ I
17	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	4,50000	450,00	2 025,00	800-1	RTS 25/ I
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				23 935,00		
18	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	45,00000	135,00	6 075,00	822-1	RTS 25/ I
19	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	45,00000	165,00	7 425,00	822-1	RTS 25/ I
20	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	45,00000	95,00	4 275,00	822-1	RTS 25/ I
21	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	77,00000	80,00	6 160,00	822-1	RTS 25/ I
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				19 767,00		
22	211531111T01	Výplň odvodňovacích žebírek kamenivem hrubým drceným frakce 16 - 32 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene 1,00*1,00*1,00*2	m3	2,00000	1 280,00	2 560,00	800-2	Vlastní
23	211971110R00	Zřízení opláštění odvod. žebírek z geotextilie o sklonu do 1:2,5,	m2	12,00000	48,00	576,00	800-2	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 100.1	Parkovací plocha
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v rýze nebo v zářezu se stěnami, 1,00*1,00*4*2		8,00000				
		1,00*1,00*2*2		4,00000				
24	212572111R00	Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného 50,00*0,30*0,10	m3	1,50000	1 280,00	1 920,00	800-2	RTS 25/ I
				1,50000				
25	212531111R00	Výplň travivodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, 50,00*0,30*0,20	m3	3,00000	1 250,00	3 750,00	800-2	RTS 25/ I
				3,00000				
26	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	50,00000	35,90	1 795,00	827-1	RTS 25/ I
27	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. travivodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, 50,00*(0,30+0,30)*2	m2	60,00000	48,00	2 880,00	800-2	RTS 25/ I
				60,00000				
28	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m 50,00*1,015	m	50,75000	46,40	2 354,80	SPCM	RTS 25/ I
				50,75000				
29	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m 60,00*1,20 12,00*1,20	m2	86,40000	45,50	3 931,20	SPCM	RTS 25/ I
				72,00000				
				14,40000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				22 553,72		
30	338920022R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 90 cm	m	2,52000	1 936,00	4 878,72	823-1	RTS 25/ I
31	338920023R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 120 cm	m	1,80000	2 020,00	3 636,00	823-1	RTS 25/ I
32	59228484T01	palisáda beton; průřez obdélník; l = 120 mm; š = 180 mm; h = 900 mm; barva šedá 14,00*1,01	kus	14,14000	550,00	7 777,00		Vlastní
				14,14000				
33	59228488T01	palisáda beton; průřez obdélník; l = 120 mm; š = 180 mm; h = 1 000 mm; barva šedá 10,00*1,01	kus	10,10000	620,00	6 262,00		Vlastní
				10,10000				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				123 381,25		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 100.1	Parkovací plocha
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	643,75000	175,00	112 656,25	822-1	RTS 25/ I
		dl.zasakovací :						
		275,00*1,10		302,50000				
		275,00*1,05		288,75000				
		asf.komunikace :						
		50,00*1,05		52,50000				
35	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	55,00000	195,00	10 725,00	822-1	RTS 25/ I
		asf.komunikace :						
		50,00*1,10		55,00000				
Díl: 57		Kryty komunikací živičné a z kameniva				53 720,00		
36	573111124R00	Postřík infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	50,00000	55,30	2 765,00	822-1	RTS 25/ I
		asf.komunikace :						
		50,00		50,00000				
37	573231142R00	Postřík spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,20 kg/m2	m2	100,00000	4,55	455,00	822-1	RTS 25/ I
		bez posypu kamenivem						
		asf.komunikace :						
		50,00*2		100,00000				
38	577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	50,00000	490,00	24 500,00	822-1	RTS 25/ I
		asf.komunikace :						
		50,00		50,00000				
39	577142122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	50,00000	520,00	26 000,00	822-1	RTS 25/ I
		asf.komunikace :						
		50,00		50,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 100.1	Parkovací plocha
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací	231 434,05					
40	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. dl.zasakovací : 275,00	m2	275,00000	355,00	97 625,00	822-1	RTS 25/ I
41	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	1,00000	312,50	312,50	822-1	RTS 25/ I
42	596921191R00	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárníc betonových bez dodávky výplňového materiálu 275,00*0,08*0,30	m3	6,60000	1 505,00	9 933,00	822-1	RTS 25/ I
43	583424801R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 4/8; typ: prany; OH = 2,64 Mg/m3; granodiorit 6,60*2	t	13,20000	839,00	11 074,80	SPCM	RTS 25/ I
44	592452561T01	Dlažba zatravnňovací betonová přírodní v. 80 mm 275,00*1,01	m2	277,75000	405,00	112 488,75		Vlastní
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení	2 900,00					
45	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	1,00000	2 900,00	2 900,00	822-1	RTS 25/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	162 129,60					
46	599142111R00	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	80,00000	172,50	13 800,00	822-1	RTS 25/ I
47	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky IP12 : 6,00 E13 : 5,00	kus	16,00000	2 560,00	40 960,00	822-1	RTS 25/ I
				6,00000				
				5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 100.1	Parkovací plocha
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		E18 :						
		5,00		5,00000				
48	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	12,00000	535,00	6 420,00	822-1	RTS 25/ I
49	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	12,00000	69,80	837,60	822-1	RTS 25/ I
50	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 85,00+55,00+2,00+2,00	m	144,00000	390,00	56 160,00	822-1	RTS 25/ I
				144,00000				
51	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	80,00000	66,10	5 288,00	822-1	RTS 25/ I
52	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody	m	80,00000	61,00	4 880,00	822-1	RTS 25/ I
53	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 85,00*1,01	kus	85,85000	241,00	20 689,85	SPCM	RTS 25/ I
				85,85000				
54	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá 55,00*1,01	kus	55,55000	195,50	10 860,03	SPCM	RTS 25/ I
				55,55000				
55	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá 2,00*1,01	kus	2,02000	553,00	1 117,06	SPCM	RTS 25/ I
				2,02000				
56	59217492R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá 2,00*1,01	kus	2,02000	553,00	1 117,06	SPCM	RTS 25/ I
				2,02000				
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					8 500,00		
57	95001	odstranění baneru U16 - vybourání betonové patky + přesun do 10m na nové místo - nová betonová patka	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					63 866,87		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 100.1	Parkovací plocha
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 13,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,50,53,54,55,56, : Součet : 387,07194	t	387,07194	165,00	63 866,87	822-1	RTS 25/ I
Díl: 99.1		Sanace pláň	207 724,77					
59	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	135,00000	125,00	16 875,00	800-1	RTS 25/ I
60	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	135,00000	48,00	6 480,00	800-1	RTS 25/ I
61	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	135,00000	165,00	22 275,00	800-1	RTS 25/ I
62	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	135,00000	400,00	54 000,00	800-1	RTS 25/ I
63	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	270,00000	18,00	4 860,00	800-2	RTS 25/ I
64	564871111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	270,00000	295,00	79 650,00	822-1	RTS 25/ I
65	69370522R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,1 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 40,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 42,0 kN/m 270,00*1,20	m2	324,00000	38,30	12 409,20	SPCM	RTS 25/ I
66	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 63,64,65, : Součet : 149,00760	t	149,00760	75,00	11 175,57	822-1	RTS 25/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě	2 247,21					
67	711482001RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, jednoduchý mechanický spoj, tloušťka s nopy 8 mm	m2	7,00000	307,50	2 152,50	800-711	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 100.1	Parkovací plocha
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně dodávky fólie a doplňků,						
68	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	21,52500	4,40	94,71	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				30 717,62		
69	979089001R00	Poplatek za uložení odpadní štěrku a kameniva, tř. odpadu 010408	t	39,60000	350,00	13 860,00	822-1	RTS 25/ I
70	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	20,79000	137,50	2 858,63	801-3	RTS 25/ I
71	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	9,90000	687,00	6 801,30	801-3	RTS 25/ I
72	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	70,29000	51,60	3 626,96	822-1	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		18,19,20,21, :						
		Součet: : 70,29000		70,29000				
73	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	281,16000	12,70	3 570,73	822-1	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		18,19,20,21, :						
		Součet: : 281,16000		281,16000				
Díl: ON		Ostatní náklady				13 000,00		
74	001	zkouška únosnosti pláň (před sanací)	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
75	002	zkouška únosnosti (po sanaci)	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
Celkem						1 136 186,99		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 100.2	Zpevněná plocha pro sklady
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				145 727,50		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením	m3	80,00000	97,00	7 760,00	800-1	RTS 25/ I
2	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	50,00000	149,00	7 450,00	800-1	RTS 25/ I
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	50,00000	55,50	2 775,00	800-1	RTS 25/ I
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	30,00000	1 550,00	46 500,00	800-1	RTS 25/ I
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	80,00000	205,00	16 400,00	800-1	RTS 25/ I
6	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	100,00000	32,50	3 250,00	823-1	RTS 25/ I
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. asf.komunikace : 25,00*1,10 dl.betonová : 470,00*1,10	m2	544,50000	17,00	9 256,50	800-1	RTS 25/ I
8	181301103R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	100,00000	125,50	12 550,00	800-1	RTS 25/ I
9	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	300,00000	1,70	510,00	823-1	RTS 25/ I
10	183403151R00	Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	300,00000	1,30	390,00	823-1	RTS 25/ I
11	183403152R00	Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	300,00000	1,40	420,00	823-1	RTS 25/ I
12	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	300,00000	6,90	2 070,00	823-1	RTS 25/ I
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	80,00000	450,00	36 000,00	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 100.2	Zpevněná plocha pro sklady
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava a platnost
14	00572465R	směs travní standard	kg	3,00000	132,00	396,00	SPCM	RTS 25/ I
		100,00*0,03		3,00000				

Díl: 1.1	Zemní práce - odvodnění						16 167,26
15 132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	6,97500	277,00	1 932,08	800-1	RTS 25/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

přípojka :

$$3,00 \times 0,80 \times 1,50$$

3,60000

d.vp. :

 $1,50 \cdot 1,50 \cdot 1,50$

3,37500

16	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	6,97500	48,80	340,38	800-1	RTS 25/1
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	-------	----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	6,97500	170,50	1 189,24	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

18	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	6,97500	205,00	1 429,88	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

19	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,17270	159,00	822,46	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

ck :

6.975

6,97500

odpočet :

lože :

-0.24

-0.24000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 100.2	Zpevněná plocha pro sklady
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obsyp :						
		-1,08		-1,08000				
		d.vp. :						
		-3,14*0,32*0,32*1,50		-0,48230				
20	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	1,08000	784,00	846,72	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		3,00*0,80*0,45		1,08000				
21	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	6,97500	604,00	4 212,90	800-1	RTS 25/ I
22	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	0,24000	1 226,00	294,24	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,						
		3,00*0,80*0,10		0,24000				
23	583320401R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/4; OH = 2,53 Mg/m3; štěrkopísek	t	2,16000	354,00	764,64	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,08000*2		2,16000				
24	583423203R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	10,34539	419,00	4 334,72	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 5,17270*2		10,34539				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				32 025,00		
25	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	75,00000	135,00	10 125,00	822-1	RTS 25/ I
26	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	75,00000	165,00	12 375,00	822-1	RTS 25/ I
27	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	75,00000	95,00	7 125,00	822-1	RTS 25/ I
28	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	30,00000	80,00	2 400,00	822-1	RTS 25/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				23 963,70		
29	212572111R00	Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného	m3	2,25000	1 280,00	2 880,00	800-2	RTS 25/ I
		75,00*0,30*0,10		2,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 100.2	Zpevněná plocha pro sklady
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	212531111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, 75,00*0,30*0,20	m3	4,50000	1 250,00	5 625,00	800-2	RTS 25/ I
				4,50000				
31	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože	m	75,00000	35,90	2 692,50	827-1	RTS 25/ I
32	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, 75,00*(0,30+0,30)*2	m2	90,00000	48,00	4 320,00	800-2	RTS 25/ I
				90,00000				
33	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m 75,00*1,015	m	76,12500	46,40	3 532,20	SPCM	RTS 25/ I
				76,12500				
34	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m 90,00*1,20	m2	108,00000	45,50	4 914,00	SPCM	RTS 25/ I
				108,00000				
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				239 593,75		
35	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm asf.komunikace : 25,00*1,05 dl.betonová : 470,00*1,05	m2	519,75000	175,00	90 956,25	822-1	RTS 25/ I
				26,25000				
				493,50000				
36	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm asf.komunikace : 25,00*1,10	m2	27,50000	235,00	6 462,50	822-1	RTS 25/ I
				27,50000				
37	564861111RT3	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-45 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm dl.betonová : 470,00*1,10	m2	517,00000	275,00	142 175,00	822-1	RTS 25/ I
				517,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 100.2	Zpevněná plocha pro sklady
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 57		Kryty komunikací živičné a z kameniva				26 860,00		
38	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	25,00000	55,30	1 382,50	822-1	RTS 25/ I
		asf.komunikace :						
		25,00		25,00000				
39	573231142R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE modifikovanou, množství zbytkového asfaltu 0,20 kg/m2	m2	50,00000	4,55	227,50	822-1	RTS 25/ I
		bez posypu kamenivem						
		asf.komunikace :						
		25,00*2		50,00000				
40	577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	25,00000	490,00	12 250,00	822-1	RTS 25/ I
		asf.komunikace :						
		25,00		25,00000				
41	577142122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	25,00000	520,00	13 000,00	822-1	RTS 25/ I
		asf.komunikace :						
		25,00		25,00000				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				812 721,00		
42	596215061T01	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 120 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	470,00000	435,00	204 450,00	822-1	Vlastní
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		dl.betonová :						
		470,00		470,00000				
43	596291115T01	Řezání zámkové dlažby tloušťky 120 mm	m	2,00000	327,50	655,00	822-1	Vlastní
44	59245296T01	Dlažba betonová přírodní rovná 500 x 500 x 120 mm	m2	474,70000	1 280,00	607 616,00		Vlastní
		470,00*1,01		474,70000				
Díl: 8		Trubní vedení				229 800,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 100.2	Zpevněná plocha pro sklady
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava	platnost
45	831350015RAA	Kanalizace z trub plastových D 400 mm, hloubka 2,0 m, Odbočka plastová pro venkovní kanalizaci typ: jednoduchá, redukováná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = ...	m	40,00000	4 500,00	180 000,00	AP-HSV	RTS 25/ I	
hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.									
výměna potrubí v případě špatného stavu									
46	894412311RAA	Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé kus	2,00000	24 900,00	49 800,00	AP-HSV	RTS 25/ I		
V max. 40, hloubka dna 2,26 m, poklop litina 12,5 t, Poklop šachtový									
kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.									
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot	4 343,28						
47	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	3,00000	40,60	121,80	827-1	RTS 25/ I	
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,									
48	87001	Napojení přípojek do šachty/potrubí, vč.tvarovek	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	
49	286111901R	Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - PVC-U - PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 5,5 mm; l = 1 000 mm; SN 12	kus	3,27900	525,00	1 721,48	SPCM	RTS 25/ I	
3,00*1,093				3,27900					
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení	24 520,00						
50	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50	kus	1,00000	10 890,00	10 890,00	827-1	RTS 25/ I	
včetně zřízení lože ze štěrkopísku,									
51	899331111T01	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm Výšková úprava vstupu do 30 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00000	3 125,00	9 375,00	822-1	Vlastní	
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 100.2	Zpevněná plocha pro sklady
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
52	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400 včetně rámu a košů na bahno,	kus	1,00000	4 255,00	4 255,00	827-1	RTS 25/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				305 115,25		
53	599142111R00	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm	m	5,00000	172,50	862,50	822-1	RTS 25/ I
54	914001121RT6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky B1 : 1,00 E13 : 1,00	kus	2,00000	2 560,00	5 120,00	822-1	RTS 25/ I
55	915721111RT2	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, žlutou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod., Hmoty nátěrová akrylátová; typ: email; funkce: proti UV záření, protiskluzová, proti povětrnostním vlivům; barva: žlutá	m2	7,00000	591,00	4 137,00	822-1	RTS 25/ I
56	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody, Hmoty nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: bílý stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	7,00000	69,80	488,60	822-1	RTS 25/ I
57	917862114R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	65,00000	390,00	25 350,00	822-1	RTS 25/ I
58	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živice, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy	m	5,00000	66,10	330,50	822-1	RTS 25/ I
59	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živichých, hloubky do 50 mm včetně spotřeby vody	m	5,00000	61,00	305,00	822-1	RTS 25/ I
60	597101035RAA	Odvodňovací žlab komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení D400, Žlab odvodňovací polymerbetonový bez krytu; s odtokem ve dně; DN = 100; zatížení: F 900; l = 1 000 mm; b = 140 mm; h = 150 mm; hrana z litiny	m	47,50000	5 320,00	252 700,00	AP-HSV	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 100.2	Zpevněná plocha pro sklady
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.						
		37,50		37,50000				
		10,00		10,00000				
61	59217488R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	65,65000	241,00	15 821,65	SPCM	RTS 25/ I
		65,00*1,01		65,65000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				76 087,75		
62	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	608,70201	125,00	76 087,75	822-1	RTS 25/ I
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		14,22,23,24,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,48,49,50,51,52,53,54,55,57,61, :						
		Součet: : 608,70201		608,70201				
Díl: 99.1		Sanace pláň				452 277,90		
63	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	200,00000	125,00	25 000,00	800-1	RTS 25/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
64	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	200,00000	48,00	9 600,00	800-1	RTS 25/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
65	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	200,00000	165,00	33 000,00	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí, zpáteční cesta vozidla.						
66	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	200,00000	450,00	90 000,00	800-1	RTS 25/ I
67	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m	m2	400,00000	18,00	7 200,00	800-2	RTS 25/ I
68	564871111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	800,00000	295,00	236 000,00	822-1	RTS 25/ I
		400,00		400,00000				
		400,00		400,00000				
69	69370522R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 4,1 mm; plošná hmotnost = 500 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 40,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 42,0 kN/m	m2	480,00000	38,30	18 384,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 301	Kanalizace dešťová
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce				10 000,00		
1	010002VRNVD	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				58 093,00		
2	113107220RAE	Odstranění asfaltobetonové vozovky, plocha do 50 m2,včetně naložení a odvozu na skládku do 10 km	m2	43,00000	1 351,00	58 093,00		RTS 25/ I
		43*1 :						
		43		43,00000				
Díl: 13		Hloubené vykopávky				16 621,30		
3	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	36,28000	447,50	16 235,30		RTS 25/ I
		3*0,8*1,112*0,8*0,72*0,8*1,225*1*1 :						
		36,28		36,28000				
4	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	4,00000	96,50	386,00		RTS 25/ I
Díl: 16		Přemístění výkopku				9 013,62		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	30,66000	225,00	6 898,50		RTS 25/ I
		36,28-5,62 :						
		30,66		30,66000				
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	36,28000	58,30	2 115,12		RTS 25/ I
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				30 056,08		
7	175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	23,33000	1 250,00	29 162,50		RTS 25/ I
		18*0,8*0,45(25*1*0,87)-4,9 :						
		23,33		23,33000				
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,62000	159,00	893,58		RTS 25/ I
		3*0,8*0,512*0,8*0,12*0,8*0,625*1*0,1 :						
		5,62		5,62000				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				4 830,44		
9	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	3,94000	1 226,00	4 830,44		RTS 25/ I
		18*0,8*0,125*1*0,1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 301	Kanalizace dešťová
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,94		3,94000				
Díl: 87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových					7 730,00		
10	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, do DN 150	m	18,00000	120,00	2 160,00	RTS 25/ I	
11	877313123R00	Montáž tvarovek plast. gum.kroužek DN 150	kus	10,00000	125,00	1 250,00	RTS 25/ I	
12	871413121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 500	m	24,00000	180,00	4 320,00	RTS 25/ I	
Díl: 89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení					19 220,60		
13	894431211RA0	Šachta, D 400 mm, dl.šach.roury 1,5 m, přímá, vč.osazení	kus	2,00000	7 555,00	15 110,00	RTS 25/ I	
14	892671111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 800, vodou	m	24,00000	141,50	3 396,00	RTS 25/ I	
15	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	18,00000	39,70	714,60	RTS 25/ I	
Díl: H27	Vedení trubní dálková a přípojná					15 728,17		
16	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	85,94630	183,00	15 728,17	RTS 25/ I	
Díl: S	Přesuny sutí					66 067,56		
17	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	49,05600	400,00	19 622,40	RTS 25/ I	
		30,66*1,6 :						
		49,056		49,06000				
18	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	38,70430	1 200,00	46 445,16	RTS 25/ I	
Díl: M	Ostatní materiál					84 167,30		
19	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	2,00000	130,00	260,00 SPCM	RTS 25/ I	
20	28614546	Trubka kanalizační PVC SN 10 DN 150/6000	kus	2,00000	2 900,00	5 800,00 SPCM	RTS 25/ I	
21	28614545	Trubka kanalizační PVC SN 10 DN 150/3000	kus	2,00000	1 560,00	3 120,00 SPCM	RTS 25/ I	
22	28614544	Trubka kanalizační PVC SN 10 DN 150/1000	kus	2,00000	350,00	700,00 SPCM	RTS 25/ I	
23	28614561	Trubka kanalizační PVC SN 10 DN 500/6000	kus	4,00000	17 900,00	71 600,00 SPCM	RTS 25/ I	
24	2865722713	Odbočka sedlová DN 300/150, pro napojení KG	kus	2,00000	950,00	1 900,00 SPCM	RTS 25/ I	
25	28651654.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC	kus	2,00000	72,40	144,80 SPCM	RTS 25/ I	
26	28651661.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	1,00000	172,00	172,00 SPCM	RTS 25/ I	
27	28651664.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC	kus	1,00000	185,50	185,50 SPCM	RTS 25/ I	
28	28651690.A	Redukce kanalizační KGR 110/ 50 PVC	kus	1,00000	160,00	160,00 SPCM	RTS 25/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 301	Kanalizace dešťová
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	28651750.A	Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/87° PVC	kus	1,00000	125,00	125,00	SPCM	RTS 25/ I

Celkem	321 528,07							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 302	Areálový vodovod
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení				207 727,20		
1	831230110RA0	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 32	m	40,00000	1 290,00	51 600,00		Vlastní
2	831350111RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 100	m	4,00000	1 605,00	6 420,00		Vlastní
3	894431412RA0	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, 1 přítok	kus	2,00000	20 310,00	40 620,00		Vlastní
4	722300022RA0	Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 16, D 32 mm	m	20,00000	1 450,00	29 000,00		Vlastní
5	PC-DOD+MONT	Atyp sestava - nerez džez, baterie, zápachová uzávěrka, smyčka odpadu přes šachtu, vod.dopoj, Vk+KK+VK	kus	2,00000	18 000,00	36 000,00		Vlastní
6	PC-DOD+MONT	Atyp setavava- dopoj set KK+vodoměr +VK	kus	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní
7	PC-DOD+MONT	Stavební přípomoci	hod	50,00000	400,00	20 000,00		Vlastní
8	Pol__0008	Přesun hmot	%	208 720,00000	0,01	2 087,20		Vlastní

Celkem	207 727,20
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	02	VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Demontáže				18 500,00		
1	Pol__0001	Ocelový stožár do výšky 8m, odpojení, odvoz správcí VO	ks	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní
2	Pol__0002	Demontáž svítidel	ks	2,00000	600,00	1 200,00		Vlastní
3	Pol__0003	Rozbourání betonových základů osvětlovacích stožárů, odvoz sutí na skládku zhotovitele, poplatek za, skládku	m3	1,80000	2 500,00	4 500,00		Vlastní
4	Pol__0004	Strojní práce při demontáži VO - 2hod / stožár, svítidlo	hod	4,00000	600,00	2 400,00		Vlastní
5	Pol__0005	Odpojení, demontáž JSVV	hod	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní
Díl: 2		Osvětlovací zařízení				91 800,00		
6	Pol__0006	STOŽÁROVÉ LED SVÍTIDLO, IP65 Silniční LED svítidlo, 40W, 5800lm, 2700K, regulace REVERBERI., přepětová ochrana 2+3 ve svítidle, 230V, IP65, dle standardu veřejného osvětlení města Zlín ze 2012	ks	3,00000	6 000,00	18 000,00		Vlastní
7	Pol__0007	STOŽÁR BEZPATICOVÝ Stožár silniční, výška 6,2 m nad vetknutím do země, třístupňový, oboustranně, žárově zinkovaný, dle standardu veřejného osvětlení města Zlín ze 2012, pata stožáru průměr min. 133mm	ks	3,00000	15 000,00	45 000,00		Vlastní
8	Pol__0008	STOŽÁR BEZPATICOVÝ Výložník rovný UD1, délka vyložení 3,0m, oboustranně žárově zinkovaný	ks	3,00000	3 500,00	10 500,00		Vlastní
9	Pol__0009	STOŽÁR BEZPATICOVÝ Ochranná manžata plastová	ks	3,00000	500,00	1 500,00		Vlastní
10	Pol__0010	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ Stožárová svorkovnice, SR 721-25/N, 1x pojistka E27, pro připoj. kabelů do, 3x4x6-4x35mm - 1ks / stožár	ks	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
11	Pol__0011	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ pojistková vložka E27/ 6A	ks	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
12	Pol__0012	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ pojistkový dotyk 6A	ks	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
13	Pol__0013	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, INSTALACE VE STOŽÁRU CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	36,00000	50,00	1 800,00		Vlastní
14	Pol__0014	Zřízení připojovacího místa Zatažení stávajícího kabelu do nového stožáru VO	kmpl	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
15	Pol__0015	Zřízení připojovacího místa Zatažení kabelu do stávajícího stožáru, zapojení	kmpl	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
16	Pol__0016	Zřízení připojovacího místa Podružný materiál	kmpl	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Díl: 3		Spojovací vedení				62 127,50		
17	Pol__0017	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC AYKY-J 4x16 mm2, pevně AYKY-J 4x16 mm2	m	238,00000	80,00	19 040,00		Vlastní
18	Pol__0018	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC AYKY-J 4x16 mm2, pevně Trubka, chránička 63/52	m	122,50000	80,00	9 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	02	VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	Pol__0019	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC AYKY-J 4x16 mm ² , pevně Trubka, chránička 110/94	m	65,00000	80,00	5 200,00		Vlastní
20	Pol__0020	UKONČENÍ VODIČŮ V NA SVORKOVNICI Do 16 mm ² , vč. zapojení, konc. - 8ks vodičů / stožár, přívodní, vedení	ks	56,00000	80,00	4 480,00		Vlastní
21	Pol__0021	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Pásek FeZn 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	104,50000	125,00	13 062,50		Vlastní
22	Pol__0022	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Vodič FeZn 10 (1 kg = 1,61 m) - připojení stožárů, 4m pro stožár	m	12,00000	135,00	1 620,00		Vlastní
23	Pol__0023	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ trubice smtšř. PBF 12,7/6,4mm, 1m trubice na stožár	m	3,00000	125,00	375,00		Vlastní
24	Pol__0024	Připojovací svorka SP1, 1x svorka na stožár	ks	3,00000	200,00	600,00		Vlastní
25	Pol__0025	Svorka SR02 odbočná a spojovací pásek pásek - 2ks pro spoj v zemi, á 25 m pásu	ks	8,00000	300,00	2 400,00		Vlastní
26	Pol__0026	Svorka SR03 odbočná a spojovací pásek vodič - 2ks pro spoj v zemi	ks	6,00000	300,00	1 800,00		Vlastní
27	Pol__0027	Svorka pasivní ochrana uzemňovacího vodiče, spoje v zemi	ks	14,00000	125,00	1 750,00		Vlastní
28	Pol__0028	PODRUŽNÝ MATERIÁL Podružný materiál	kmpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Díl: 900		HZS				88 200,00		
29	Pol__0029	Liniové schéma zapojení rozvodů VO, 1 hod / stožár	hod	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
30	Pol__0030	Výšková plošina pro výškové práce vč. obsluhy - 2 hod / stožár	hod	6,00000	2 500,00	15 000,00		Vlastní
31	Pol__0031	Spolupráce se správcem veřejného osvětlení, trvalý dozor správce VO - 1hod / stožár	hod	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
32	Pol__0032	Koordinace postupu prací s provozovatelem distribuční soustavy	hod	8,00000	1 500,00	12 000,00		Vlastní
33	Pol__0033	Betonový prstenec u paty stožáru dle nivelety terénu	hod	6,00000	2 500,00	15 000,00		Vlastní
34	Pol__0034	Montáž, zapojení, oživení a funkční zkouška JSVV	hod	4,00000	800,00	3 200,00		Vlastní
35	Pol__0035	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.	objem	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
36	Pol__0036	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm ² - 1x / , stožár	kabel	3,00000	5 000,00	15 000,00		Vlastní
37	Pol__0037	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Měření odporu nulových smyček 3-fáz. vedení 3x400V	okruh	3,00000	2 000,00	6 000,00		Vlastní
38	Pol__0038	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Měř.zemn.odporu pro zem.sit do 100m pásu	měření	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
39	Pol__0039	MĚŘENÍ UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ DLE ČSN EN EN 13201 Protokol o ověření osvětlenosti pozemních komunikací	úsek	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 401	Veřejné osvětlení
R:	02	VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	Pol__0040	MĚŘENÍ UMĚLÉHO OSVĚTLENÍ DLE ČSN EN EN 13201 Měření umělého osvětlení v rozlehlém prostoru	úsek	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Díl: 1		Zemní práce				203 761,00		
41	Pol__0041	VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení v zastaveném prostoru	m	95,00000	85,00	8 075,00		Vlastní
42	Pol__0042	VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ Zemina třídy 3-4,ručně, 1,1 m3/stožár	m3	3,30000	6 500,00	21 450,00		Vlastní
43	Pol__0043	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do rostlé zeminy bez bednění, 1,1 m3 / stožár	m3	3,30000	3 200,00	10 560,00		Vlastní
44	Pol__0044	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU D 350x1500-2500 mm	ks	3,00000	1 500,00	4 500,00		Vlastní
45	Pol__0045	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSVĚTL.MIMO OSU TRASY KABELU Písková výplň základu stožáru, 0,3, m3/stožár	m3	0,90000	4 500,00	4 050,00		Vlastní
46	Pol__0047	Protlak pod komunikací pro chráničku DN90mm vč. chráničky	m	24,00000	3 500,00	84 000,00		Vlastní
47	Pol__0048	Startovací jáma protlaku Zemina třídy 3, 1500mm x 2500mm, hloubka 1200mm	m3	9,00000	1 200,00	10 800,00		Vlastní
48	Pol__0049	Cílová jáma protlaku Zemina třídy 3, 1500mm x 1500mm, hloubka 1200mm	m3	5,40000	650,00	3 510,00		Vlastní
49	Pol__0050	Cílová jáma protlaku Zához jam, hutnění	m3	14,40000	650,00	9 360,00		Vlastní
50	Pol__0051	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 300mm	m	56,00000	250,00	14 000,00		Vlastní
51	Pol__0052	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	15,00000	260,00	3 900,00		Vlastní
52	Pol__0053	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 45cm,tloušťka 5cm, délka výkopů, celkem	m	56,00000	125,00	7 000,00		Vlastní
53	Pol__0054	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 33cm	m	61,60000	55,00	3 388,00		Vlastní
54	Pol__0055	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hutnění, délka výkopů celkem	m	56,00000	160,00	8 960,00		Vlastní
55	Pol__0056	Odvoz a poplatek za skládku přebytečné zeminy Odvoz přebytečné zeminy, odvoz a uložení na skládku, zhotovitele, vč. poplatku za uložení	m3	8,90000	220,00	1 958,00		Vlastní
56	Pol__0057	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3, délka výkopů celkem, šíře 0,5m	m2	28,00000	125,00	3 500,00		Vlastní
57	Pol__0058	Geodetické zaměření trasy	m	95,00000	50,00	4 750,00		Vlastní
Celkem						464 388,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 402.1	Areálové rozvody NN - příprava na el.nabíjení
R:	01	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				19 425,00		
1	Pol__0001	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže Kabelový žlab 150/60, vč., příslušenství, kolen, přechodů, křížení	m	25,00000	60,00	1 500,00		Vlastní
2	Pol__0002	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže Nosný profil pro kabelové žlaby, 150 vč. závitové tyče	ks	20,00000	50,00	1 000,00		Vlastní
3	Pol__0003	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže Držák do betonu	ks	40,00000	160,00	6 400,00		Vlastní
4	Pol__0004	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže Víko kabelového žlabu / lávky, 150	m	8,00000	50,00	400,00		Vlastní
5	Pol__0005	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže Trubka elektroinstalační, prům.32 mm	m	45,00000	125,00	5 625,00		Vlastní
6	Pol__0006	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže Přichytka pro, elektroinstalační trubky 32	ks	150,00000	30,00	4 500,00		Vlastní
Díl: 2		Spojovací vedení				198 855,00		
7	Pol__0007	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, VČ. UKONČENÍ VODIČŮ CYKY-J 5x16 mm ² , pevně	m	228,00000	95,00	21 660,00		Vlastní
8	Pol__0008	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, VČ. UKONČENÍ VODIČŮ Teplem smrštitelné kabelové koncovky do 1kV 10-25	ks	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní
9	Pol__0009	KABEL SDĚLOVACÍ, IZOLACE PVC, VČ. UKONČENÍ VODIČŮ Optický kabel SM, 2 vlákna, 9/125, venkovní, provedení, k zafouknutí	m	287,00000	220,00	63 140,00		Vlastní
10	Pol__0010	KABEL SDĚLOVACÍ, IZOLACE PVC, VČ. UKONČENÍ VODIČŮ Mikrotrubička 10/8	m	247,00000	165,00	40 755,00		Vlastní
11	Pol__0011	TRUBKY, CHRÁNIČKY, KABELOVÉ KOMORY KF 09075 Trubka 75/61	m	180,00000	95,00	17 100,00		Vlastní
12	Pol__0012	TRUBKY, CHRÁNIČKY, KABELOVÉ KOMORY Kabelová komora 1620 (500x400, hloubka 430), nosnost 1,35t., pískové lože	ks	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
13	Pol__0013	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Pásek FeZn 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	50,00000	120,00	6 000,00		Vlastní
14	Pol__0014	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Vodič FeZn 10 (1 kg = 1,61 m)	m	4,00000	125,00	500,00		Vlastní
15	Pol__0015	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ trubice smtšt. PBF 12,7/6,4mm, 1m trubice na vývod	m	2,00000	250,00	500,00		Vlastní
16	Pol__0016	Připojovací svorka SP1, 1x svorka připojovací	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
17	Pol__0017	Svorka SR02 odbočná a spojovací pásek pásek - 2ks pro spoj v zemi, á 25 m pásu	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní
18	Pol__0018	Svorka SR03 odbočná a spojovací pásek vodič - 2ks pro spoj v zemi	ks	4,00000	300,00	1 200,00		Vlastní
19	Pol__0019	Svorka pasivní ochrana uzemňovacího vodiče, spoje v zemi	ks	6,00000	250,00	1 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 402.1	Areálové rozvody NN - příprava na el.nabíjení
R:	01	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	Pol__0020	Napojení na optickou síť 19" optická vana pro 12 vláken, 12xLC duplex, včetně pigtailů, spojek,, kazet a ochran, průchodek	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
21	Pol__0021	Napojení na optickou síť Svařování a měření optických vláken	ks	4,00000	2 000,00	8 000,00		Vlastní
22	Pol__0022	Napojení na optickou síť Měření útlumu všech vláken po úplné montáži spojky, vystavení protokolu, měření optických vláken	kmpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
23	Pol__0023	Napojení na optickou síť Pigtail SC SM 09/125 1m, sada 12 kusů v různých barvách, těsné provedení	ks	4,00000	2 000,00	8 000,00		Vlastní
24	Pol__0024	Napojení na optickou síť Zatažení, připojení a oživení OK ve stávajícím RACK	kmpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
25	Pol__0025	Zřízení připojovacího místa Zatažení kabelu do rozvaděče, zapojení	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
26	Pol__0026	Zřízení připojovacího místa Ranžirování kabeláže	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
27	Pol__0027	Zřízení připojovacího místa Proudový chránič, 4p, 80A/0,03A, typ A (proti pulsující DC složce)	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
28	Pol__0028	Zřízení připojovacího místa Jistič 63A/4p/B, 10kA	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
29	Pol__0029	Zřízení připojovacího místa Podružný materiál	kmpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Díl: 900		HZS				12 000,00		
30	Pol__0030	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Koordinace postupu prací s ostatními dodavateli	hod	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
31	Pol__0031	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledání připojovacího místa, zajištění beznapětového stavu	hod	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
32	Pol__0032	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouškach	hod	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
Díl: 4		PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK				17 000,00		
33	Pol__0033	Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.	objem	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
34	Pol__0034	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm2	kabel	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní
35	Pol__0035	Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x400V	okruh	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
36	Pol__0036	Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 100m pásku	měření	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 1		Zemní práce				99 177,50		
37	Pol__0037	VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení v zastaveném prostoru	m	71,00000	35,00	2 485,00		Vlastní
38	Pol__0038	Prostup základem, základovým prahem Prostup základem, základovým prahem pro chráničky a kabely, vč., izolace	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
39	Pol__0039	Výkop jámy pro osazení kabelových komor Zemina třídy 3, hloubka 600mm	m3	2,00000	750,00	1 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 402.1	Areálové rozvody NN - příprava na el.nabíjení
R:	01	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	Pol__0040	PROTLAKY POD KOMUNIKACÍ, ZP. PLOCHOU Protlak pod komunikací pro chráničku DN90mm vč. chráničky	m	6,30000	5 000,00	31 500,00		Vlastní
41	Pol__0042	PROTLAKY POD KOMUNIKACÍ, ZP. PLOCHOU Zemina třídy 3, 1500mm x 2500mm, hloubka 1200mm	m3	4,50000	1 500,00	6 750,00		Vlastní
42	Pol__0044	PROTLAKY POD KOMUNIKACÍ, ZP. PLOCHOU Zemina třídy 3, 1500mm x 1500mm, hloubka 1200mm	m3	2,70000	1 500,00	4 050,00		Vlastní
43	Pol__0045	PROTLAKY POD KOMUNIKACÍ, ZP. PLOCHOU Zához jam, hutnění	m3	7,20000	350,00	2 520,00		Vlastní
44	Pol__0046	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 850mm	m	71,00000	190,00	13 490,00		Vlastní
45	Pol__0047	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 150cm, tloušťka 5cm	m	71,00000	125,00	8 875,00		Vlastní
46	Pol__0048	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 33cm	m	71,00000	50,00	3 550,00		Vlastní
47	Pol__0049	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	71,00000	120,00	8 520,00		Vlastní
48	Pol__0050	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	35,50000	125,00	4 437,50		Vlastní
49	Pol__0051	Geodetické zaměření trasy	m	180,00000	50,00	9 000,00		Vlastní

Celkem	346 457,50
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 402.1	Areálové rozvody NN - příprava na el.nabíjení
R:	02	Napojení buňky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				6 615,00		
1	Pol__0001	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže Trubka elektroinstalační, prům.32 mm	m	27,00000	95,00	2 565,00		Vlastní
2	Pol__0002	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže Příchytka pro, elektroinstalační trubky 32	ks	90,00000	45,00	4 050,00		Vlastní
Díl: 7		Spojovací vedení				25 434,00		
3	Pol__0003	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, VČ. UKONČENÍ VODIČŮ CYKY-J 5x10 mm2, pevně	m	120,40000	135,00	16 254,00		Vlastní
4	Pol__0004	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, VČ. UKONČENÍ VODIČŮ Teplem smrštitelné kabelové koncovky do 1kV 10-24	ks	14,00000	120,00	1 680,00		Vlastní
5	Pol__0005	Zřízení připojovacího místa Zatažení kabelu do rozvaděče, zapojení	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
6	Pol__0006	Zřízení připojovacího místa Ranžírování kabeláže	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
7	Pol__0007	Zřízení připojovacího místa Jistič 50A/4p/B, 10kA	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
8	Pol__0008	Zřízení připojovacího místa Podružný materiál	kmpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Díl: 900		HZS				12 000,00		
9	Pol__0009	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Koordinace postupu prací s ostatními dodavateli	hod	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
10	Pol__0010	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Vyhledání připojovacího místa, zajištění beznapětového stavu	hod	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
11	Pol__0011	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojování a zkouškách	hod	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
Díl: 9		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK				6 000,00		
12	Pol__0012	Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.	objem	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
13	Pol__0013	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm2	kabel	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
14	Pol__0014	Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x400V	okruh	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
15	Pol__0015	Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 100m pásku	měření	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Díl: 1		Zemní práce				33 662,50		
16	Pol__0016	VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení v zastaveném prostoru	m	45,00000	80,00	3 600,00		Vlastní
17	Pol__0017	Prostup základem, základovým prahem Prostup základem, základovým prahem pro chráničky a kabely, vč., izolace	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
18	Pol__0018	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 850mm	m	45,00000	250,00	11 250,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 402.1	Areálové rozvody NN - příprava na el.nabíjení
R:	02	Napojení buňky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	Pol__0019	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 150cm,tloušťka 5cm	m	45,00000	120,00	5 400,00		Vlastní
20	Pol__0020	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 33cm	m	45,00000	60,00	2 700,00		Vlastní
21	Pol__0021	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 800mm	m	45,00000	120,00	5 400,00		Vlastní
22	Pol__0022	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	22,50000	125,00	2 812,50		Vlastní

Celkem	83 711,50						
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 402.2	Areálové rozvody NN - připojení skladů
R:	01	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				19 425,00		
1	Pol__0001	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže Kabelový žlab 150/60, vč., příslušenství, kolen, přechodů, křížení	m	25,00000	60,00	1 500,00		Vlastní
2	Pol__0002	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže Nosný profil pro kabelové žlaby, 150 vč. závitové tyče	ks	20,00000	50,00	1 000,00		Vlastní
3	Pol__0003	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže Držák do betonu	ks	40,00000	160,00	6 400,00		Vlastní
4	Pol__0004	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže Víko kabelového žlabu / lávky, 150	m	8,00000	50,00	400,00		Vlastní
5	Pol__0005	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže Trubka elektroinstalační, prům.32 mm	m	45,00000	125,00	5 625,00		Vlastní
6	Pol__0006	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže Přichytka pro, elektroinstalační trubky 32	ks	150,00000	30,00	4 500,00		Vlastní
Díl: 2		Spojovací vedení				179 965,00		
7	Pol__0007	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, VČ. UKONČENÍ VODIČŮ CYKY-J 5x16 mm ² , pevně	m	228,00000	95,00	21 660,00		Vlastní
8	Pol__0008	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, VČ. UKONČENÍ VODIČŮ Teplem smrštitelné kabelové koncovky do 1kV 10-25	ks	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní
9	Pol__0009	KABEL SDĚLOVACÍ, IZOLACE PVC, VČ. UKONČENÍ VODIČŮ Optický kabel SM, 2 vlákna, 9/125, venkovní, provedení, k zafouknutí	m	287,00000	180,00	51 660,00		Vlastní
10	Pol__0010	KABEL SDĚLOVACÍ, IZOLACE PVC, VČ. UKONČENÍ VODIČŮ Mikrotrubička 10/8	m	247,00000	135,00	33 345,00		Vlastní
11	Pol__0011	TRUBKY, CHRÁNIČKY, KABELOVÉ KOMORY KF 09075 Trubka 75/61	m	180,00000	95,00	17 100,00		Vlastní
12	Pol__0012	TRUBKY, CHRÁNIČKY, KABELOVÉ KOMORY Kabelová komora 1620 (500x400, hloubka 430), nosnost 1,35t., pískové lože	ks	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
13	Pol__0013	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Pásek FeZn 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	50,00000	120,00	6 000,00		Vlastní
14	Pol__0014	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Vodič FeZn 10 (1 kg = 1,61 m)	m	4,00000	125,00	500,00		Vlastní
15	Pol__0015	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ trubice smtšt. PBF 12,7/6,4mm, 1m trubice na vývod	m	2,00000	250,00	500,00		Vlastní
16	Pol__0016	Připojovací svorka SP1, 1x svorka připojovací	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
17	Pol__0017	Svorka SR02 odbočná a spojovací pásek pásek - 2ks pro spoj v zemi, á 25 m pásu	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní
18	Pol__0018	Svorka SR03 odbočná a spojovací pásek vodič - 2ks pro spoj v zemi	ks	4,00000	300,00	1 200,00		Vlastní
19	Pol__0019	Svorka pasivní ochrana uzemňovacího vodiče, spoje v zemi	ks	6,00000	250,00	1 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 402.2	Areálové rozvody NN - připojení skladů
R:	01	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	Pol__0020	Napojení na optickou síť 19" optická vana pro 12 vláken, 12xLC duplex, včetně pigtailů, spojek,, kazet a ochran, průchodek	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
21	Pol__0021	Napojení na optickou síť Svařování a měření optických vláken	ks	4,00000	2 000,00	8 000,00		Vlastní
22	Pol__0022	Napojení na optickou síť Měření útlumu všech vláken po úplné montáži spojky, vystavení protokolu, měření optických vláken	kmpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
23	Pol__0023	Napojení na optickou síť Pigtail SC SM 09/125 1m, sada 12 kusů v různých barvách, těsné provedení	ks	4,00000	2 000,00	8 000,00		Vlastní
24	Pol__0024	Napojení na optickou síť Zatažení, připojení a oživení OK ve stávajícím RACK	kmpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
25	Pol__0025	Zřízení připojovacího místa Zatažení kabelu do rozvaděče, zapojení	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
26	Pol__0026	Zřízení připojovacího místa Ranžirování kabeláže	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
27	Pol__0027	Zřízení připojovacího místa Proudový chránič, 4p, 80A/0,03A, typ A (proti pulsující DC složce)	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
28	Pol__0028	Zřízení připojovacího místa Jistič 63A/4p/B, 10kA	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
29	Pol__0029	Zřízení připojovacího místa Podružný materiál	kmpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Díl: 900		HZS				12 000,00		
30	Pol__0030	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Koordinace postupu prací s ostatními dodavateli	hod	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
31	Pol__0031	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledání připojovacího místa, zajištění beznapětového stavu	hod	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
32	Pol__0032	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouškach	hod	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
Díl: 4		PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK				17 000,00		
33	Pol__0033	Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.	objem	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
34	Pol__0034	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm2	kabel	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní
35	Pol__0035	Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x400V	okruh	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
36	Pol__0036	Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 100m pásku	měření	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 1		Zemní práce				37 985,00		
37	Pol__0037	VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení v zastaveném prostoru	m	71,00000	35,00	2 485,00		Vlastní
38	Pol__0038	Prostup základem, základovým prahem Prostup základem, základovým prahem pro chráničky a kabely, vč., izolace	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
39	Pol__0039	Výkop jámy pro osazení kabelových komor Zemina třídy 3, hloubka 600mm	m3	2,00000	750,00	1 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 402.2	Areálové rozvody NN - připojení skladů
R:	01	Parkoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	Pol__0040	PROTLAKY POD KOMUNIKACÍ, ZP. PLOCHOU Protlak pod komunikací pro chráničku DN90mm vč. chráničky	m	6,30000	5 000,00	31 500,00		Vlastní
Díl: _6		Startovací jáma protlaku				6 750,00		
41	Pol__0041	Zemina třídy 3, 1500mm x 2500mm, hloubka 1200mm	m3	4,50000	1 500,00	6 750,00		Vlastní
Díl: _7		Cílová jáma protlaku				52 192,50		
42	Pol__0042	Zemina třídy 3, 1500mm x 1500mm, hloubka 1200mm	m3	2,70000	400,00	1 080,00		Vlastní
43	Pol__0043	Zához jam, hutnění	m3	7,20000	450,00	3 240,00		Vlastní
44	Pol__0044	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 850mm	m	71,00000	190,00	13 490,00		Vlastní
45	Pol__0045	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 150cm, tloušťka 5cm	m	71,00000	125,00	8 875,00		Vlastní
46	Pol__0046	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 33cm	m	71,00000	50,00	3 550,00		Vlastní
47	Pol__0047	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	71,00000	120,00	8 520,00		Vlastní
48	Pol__0048	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	35,50000	125,00	4 437,50		Vlastní
49	Pol__0049	Geodetické zaměření trasy	m	180,00000	50,00	9 000,00		Vlastní
Celkem						325 317,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 402.2	Areálové rozvody NN - připojení skladů
R:	02	Napojení buňky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				6 615,00		
1	Pol__0001	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže Trubka elektroinstalační, prům.32 mm	m	27,00000	95,00	2 565,00		Vlastní
2	Pol__0002	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže Přichytka pro, elektroinstalační trubky 32	ks	90,00000	45,00	4 050,00		Vlastní
Díl: 9		Spojovací vedení				25 434,00		
3	Pol__0003	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, VČ. UKONČENÍ VODIČŮ CYKY-J 5x10 mm2, pevně	m	120,40000	135,00	16 254,00		Vlastní
4	Pol__0004	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, VČ. UKONČENÍ VODIČŮ Teplem smrštitelné kabelové koncovky do 1kV 10-24	ks	14,00000	120,00	1 680,00		Vlastní
5	Pol__0005	Zřízení připojovacího místa Zatažení kabelu do rozvaděče, zapojení	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
6	Pol__0006	Zřízení připojovacího místa Ranžírování kabeláže	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
7	Pol__0007	Zřízení připojovacího místa Jistič 50A/4p/B, 10kA	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
8	Pol__0008	Zřízení připojovacího místa Podružný materiál	kmpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Díl: 900		HZS				12 000,00		
9	Pol__0009	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Koordinace postupu prací s ostatními dodavateli	hod	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
10	Pol__0010	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledání připojovacího místa, zajištění beznapětového stavu	hod	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
11	Pol__0011	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojovani a zkouškach	hod	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
Díl: 11		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK				6 000,00		
12	Pol__0012	Celk.prohl.el.zaříz.a vyhot.rev.zp.	objem	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
13	Pol__0013	Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm2	kabel	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
14	Pol__0014	Měření odporu nulových smyček 3-fáz.vedení 3x400V	okruh	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
15	Pol__0015	Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 100m pásku	měření	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Díl: 1		Zemní práce				33 662,50		
16	Pol__0016	VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení v zastaveném prostoru	m	45,00000	80,00	3 600,00		Vlastní
17	Pol__0017	Prostup základem, základovým prahem Prostup základem, základovým prahem pro chráničky a kabely, vč., izolace	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
18	Pol__0018	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 850mm	m	45,00000	250,00	11 250,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 402.2	Areálové rozvody NN - připojení skladů
R:	02	Napojení buňky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	Pol__0019	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 150cm, tloušťka 5cm	m	45,00000	120,00	5 400,00		Vlastní
20	Pol__0020	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 33cm	m	45,00000	60,00	2 700,00		Vlastní
21	Pol__0021	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	45,00000	120,00	5 400,00		Vlastní
22	Pol__0022	ÚPRAVA POVRCHU Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	22,50000	125,00	2 812,50		Vlastní

Celkem	83 711,50						
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 900	Sklady a přístřešky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				261 292,44		
1	131101112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Začátek provozního součtu 40,95*3,22*0,99 3,00*0,75*0,99 Mezisoučet Konec provozního součtu 132,77*0,05	m3	6,63850	108,50	720,28	800-1	RTS 25/ I
						130,54041		
						2,22750		
						132,76791		
						6,63850		
2	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 132,77*0,45	m3	59,74650	149,00	8 902,23	800-1	RTS 25/ I
						59,74650		
3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	59,74650	31,20	1 864,09	800-1	RTS 25/ I
4	131301112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 132,77*0,45	m3	59,74650	223,50	13 353,34	800-1	RTS 25/ I
						59,74650		
5	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	59,74650	67,30	4 020,94	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 900	Sklady a přístřešky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	131401112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 5, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 132,77*0,05	m3	6,63850	739,00	4 905,85	800-1	RTS 25/ I
7	132101111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu 43,00*0,60*1,00 5,70*0,60*1,00 Mezisoučet Konec provozního součtu 29,22*0,05	m3	1,46100	298,00	435,38	800-1	RTS 25/ I
8	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 29,22*0,45	m3	13,14900	324,00	4 260,28	800-1	RTS 25/ I
9	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	13,14900	225,00	2 958,53	800-1	RTS 25/ I
10	132301111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 29,22*0,45	m3	13,14900	585,00	7 692,17	800-1	RTS 25/ I
11	132301119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	13,14900	345,00	4 536,41	800-1	RTS 25/ I
12	132401111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	m3	1,46100	1 606,00	2 346,37	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 900	Sklady a přístřešky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 29,22*0,05		1,46100				
13	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 132,77 29,22 -36,76	m3	125,23000	165,00	20 662,95	800-1	RTS 25/ I
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, kolem základů : 5,50*1,95*0,50 2,10*1,95*0,50*2 5,60*1,95*0,50*5 Mezisoučet nad drenáží : 43,00*0,70*0,55 5,70*0,70*0,55	m3	55,50700	159,00	8 825,61	800-1	RTS 25/ I
15	180407111R00	Položení travního koberce se zalitím koberce po položení , bez dodávky koberce 40,87*2,45*0,80	m2	80,10520	79,20	6 344,33	823-1	RTS 25/ I
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	125,23000	450,00	56 353,50	800-1	RTS 25/ I
17	00590010R	Koberec travní složení: rozchodník Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 80,10520*1,03	m2	82,50836	1 250,00	103 135,45	SPCM	RTS 25/ I
18	58330002.AR	Kamenivo nestanovené těžení; typ: netříděný; štěrkopísek k zásypu 43,00*0,70*0,55*2 5,70*0,70*0,55*2	t	37,49900	266,00	9 974,73	SPCM	RTS 25/ I

Díl: 1.1 Zemní práce - odvodnění 22 286,47

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 900	Sklady a přístřešky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	132101211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu 7,00*0,80*1,50 Mezisosoučet Konec provozního součtu 8,40*0,05	m3	0,42000	251,00	105,42	800-1	RTS 25/ I
20	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 8,40*0,45	m3	3,78000	277,00	1 047,06	800-1	RTS 25/ I
21	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	3,78000	48,80	184,46	800-1	RTS 25/ I
22	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 8,40*0,45	m3	3,78000	528,00	1 995,84	800-1	RTS 25/ I
23	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	3,78000	96,50	364,77	800-1	RTS 25/ I
24	132401211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně	m3	0,42000	1 454,00	610,68	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 900	Sklady a přístřešky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		8,40*0,05		0,42000				
25	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	8,40000	170,50	1 432,20	800-1	RTS 25/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
		8,40		8,40000				
26	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	8,40000	205,00	1 722,00	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
27	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,32000	159,00	845,88	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		ck :						
		8,40		8,40000				
		odpočet :						
		lože :						
		-0,56		-0,56000				
		obsyp :						
		-2,52		-2,52000				
28	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	2,52000	784,00	1 975,68	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		7,00*0,80*0,45		2,52000				
29	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	8,40000	604,00	5 073,60	800-1	RTS 25/ I
30	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	0,56000	1 226,00	686,56	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,						
		7,00*0,80*0,10		0,56000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 900	Sklady a přístřešky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	583320401R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/4; OH = 2,53 Mg/m3; štěrkopísek	t	5,04000	354,00	1 784,16	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,52000*2		5,04000				
32	583423203R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	10,64000	419,00	4 458,16	SPCM	RTS 25/ I
		5,32*2		10,64000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				11 680,33		
33	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	83,13400	140,50	11 680,33	800-1	RTS 25/ I
		z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8						
		PD1 :						
		3,125*0,85*8		21,25000				
		PD2 :						
		6,00*0,85		5,10000				
		ZR1 :						
		42,215*0,60		25,32900				
		ZR1a :						
		5,30*0,60		3,18000				
		ZR2 :						
		40,95*0,50		20,47500				
		ZR2a :						
		1,95*0,50*8		7,80000				
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				16 694,68		
34	212572111R00	Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného	m3	1,46100	1 355,00	1 979,66	800-2	RTS 25/ I
		43,00*0,30*0,10		1,29000				
		5,70*0,30*0,10		0,17100				
35	212531111R00	Výplň travivodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm	m3	5,11350	1 434,00	7 332,76	800-2	RTS 25/ I
		do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,						
		43,00*0,30*0,35		4,51500				
		5,70*0,30*0,35		0,59850				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 900	Sklady a přístřešky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	212753115R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 125, bez lože	m	48,70000	37,90	1 845,73	827-1	RTS 25/ I
		43,00		43,00000				
		5,70		5,70000				
37	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. travivodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	18,26250	48,00	876,60	800-2	RTS 25/ I
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,						
		43,00*(0,30+0,45)/2		16,12500				
		5,70*(0,30+0,45)/2		2,13750				
38	28611224.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 125; vsakovací plocha = 52,0 cm2/m	m	49,43050	74,10	3 662,80	SPCM	RTS 25/ I
		43,00*1,015		43,64500				
		5,70*1,015		5,78550				
39	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	21,91500	45,50	997,13	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 18,26250*1,2		21,91500				
Díl: 27		Základy				395 325,88		
40	274313511R00	Beton základových pasů prostý třídy C 12/15	m3	8,31340	3 500,00	29 096,90	801-1	RTS 25/ I
		PD1 :						
		3,125*0,85*0,10*8		2,12500				
		PD2 :						
		6,00*0,85*0,10		0,51000				
		ZR1 :						
		42,215*0,60*0,10		2,53290				
		ZR1a :						
		5,30*0,60*0,10		0,31800				
		ZR2 :						
		40,95*0,50*0,10		2,04750				
		ZR2a :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 900	Sklady a přístřešky
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,95*0,50*0,10*8		0,78000				
41	274321311R00	Beton základových pasů železový třídy C 16/20 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže PD1 : 3,125*0,75*0,30*8 PD2 : 6,00*0,75*0,30	m3	6,97500	3 800,00	26 505,00	801-1	RTS 25/ I
				5,62500				
				1,35000				
42	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže XC2 ZR1 : 42,215*0,50*0,55 ZR1a : 5,30*0,50*0,55 ZR2 : 40,95*0,40*0,55 ZR2a : 1,95*0,40*0,55*8	m3	25,50763	3 945,00	100 627,60	801-1	RTS 25/ I
				11,60913				
				1,45750				
				9,00900				
				3,43200				
43	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, PD1 : 3,125*0,30*2*8 PD2 : 6,00*0,30*2 ZR1 : 42,215*0,55*2 ZR1a :	m2	133,07150	795,00	105 791,84	801-1	RTS 25/ I
				15,00000				
				3,60000				
				46,43650				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 900	Sklady a přístřešky
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: _1		Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže				54 022,00		
1	Pol__0001	Chráníčka 75/61	m	10,00000	99,00	990,00		Vlastní
2	Pol__0002	Ohebná, UV odolnost, DN25	m	50,00000	140,00	7 000,00		Vlastní
3	Pol__0003	Trubka ocelová DN25, žárový pozink	m	102,00000	155,00	15 810,00		Vlastní
4	Pol__0004	Krytka trubky DN25	ks	80,00000	80,00	6 400,00		Vlastní
5	Pol__0005	Příchytka Omega, 24-29 mm vč kotvicích prvků	ks	127,50000	40,00	5 100,00		Vlastní
6	Pol__0006	Trubka ocelová DN32, žárový pozink	m	53,20000	160,00	8 512,00		Vlastní
7	Pol__0007	Krytka trubky DN25	ks	64,00000	25,00	1 600,00		Vlastní
8	Pol__0008	Příchytka Omega, 29-38 mm vč kotvicích prvků	ks	66,50000	40,00	2 660,00		Vlastní
9	Pol__0009	Instalační krabice rozbočná, průchodky PG, napovrch	ks	17,00000	350,00	5 950,00		Vlastní
Díl: _2		Specifikace materiálu - kabely včetně montáže				15 672,00		
10	Pol__0010	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	120,00000	42,00	5 040,00		Vlastní
11	Pol__0011	Kabel CYKY-O 3x1,5 mm3	m	40,00000	42,00	1 680,00		Vlastní
12	Pol__0012	Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2	m	88,00000	45,00	3 960,00		Vlastní
13	Pol__0013	Kabel CYKY-J 5x10 mm2	m	62,40000	80,00	4 992,00		Vlastní
Díl: _3		Specifikace materiálu - zásuvky, ovladače, včetně montáže, typy nutno odsouhlasit s architektem inte				24 850,00		
14	Pol__0014	Pohybové čidlo pro spínání osvětlení včetně soumrakového čidla, venkovní, spínací prvek relé, In=16A, , IP44	ks	8,00000	2 500,00	20 000,00		Vlastní
15	Pol__0015	Spínač na omítku Ř1 – 230V/10A, IP 44	ks	7,00000	600,00	4 200,00		Vlastní
16	Pol__0016	Přepínač 1-0-2, In=16A, v krytu IP65	ks	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
Díl: _4		Specifikace materiálu - ostatní včetně montáže				53 700,00		
17	Pol__0017	Pomocné relé do krabice, In=16A, 230V	ks	7,00000	1 500,00	10 500,00		Vlastní
18	Pol__0018	Výchozí revize 1. po ukončení montáže	hod	24,00000	800,00	19 200,00		Vlastní
19	Pol__0019	PD skutečného provedení	komplet	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
20	Pol__0020	Závěsný, montážní a ostatní blíže nespecifikovaný pomocný materiál	komplet	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
21	Pol__0021	Uvedení do provozu včetně dopravy	komplet	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24120	UTB - U 16 Zpevněné a parkovací plochy
O:	SO 900	Sklady a přístřešky
R:	02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
22	Pol__0022	Popisné štítky a označovací prvky pro kabely, zásuvky, světla, ovladače osvětlení a topné kabely	komplet	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
23	Pol__0023	Průrazy zdívem včetně utěsnění a začištění	komplet	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
24	Pol__0024	Zařízení staveniště	komplet	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: _5		Specifikace materiálu - svítidla, včetně zdrojů, montážních prací a včetně ukončení kabelů				115 500,00		
25	Pol__0025	Venkovní LED svítidlo s nastavitelným reflektorem, 36W/2600lm, 4000K, IP65	ks	7,00000	6 500,00	45 500,00		Vlastní
26	Pol__0026	Průmyslové LED svítidlo 40W/5500lm, 4000K, IP54	ks	14,00000	5 000,00	70 000,00		Vlastní
Díl: _6		Rozvaděče vč. montáže				17 500,00		
27	Pol__0027	MX - zásuvkové skříně	ks	7,00000	2 500,00	17 500,00		Vlastní
Díl: _7		Hromosvod a uzemnění				14 510,00		
28	Pol__0028	Drát uzemňovací FeZn pr. 10	m	12,00000	95,00	1 140,00		Vlastní
29	Pol__0029	Pásek uzemňovací FeZn 30x4	m	48,00000	140,00	6 720,00		Vlastní
30	Pol__0030	Svorka SR02 pásek-pásek	ks	2,00000	165,00	330,00		Vlastní
31	Pol__0031	Svorka SR03 drát-pásek	ks	8,00000	165,00	1 320,00		Vlastní
32	Pol__0032	pasivní ochrana uzemňovacího vodiče, spoje v zemi	ks	10,00000	500,00	5 000,00		Vlastní
Celkem						295 754,00		

Informace pro dodavatele
VAROVNÉ SIGNÁLY „RED FLAGS“, horizontální zásady „VÝZNAMNĚ
NEPOŠKOZOVAT“ a zamezení STŘETU ZÁJMU

UTB - Vybudování skladovacího objektu, venkovních zpevněných ploch a parkoviště u objektu U16

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, z pozice veřejného zadavatele, (a rovněž příjemce podpory), je povinna se zabývat vším zde uvedeným. Zadání veřejné zakázky vítěznému uchazeči je podmíněno dodržáním těchto zásad. Zadavatel vyžaduje po dodavateli dodržování níže uvedeného:

Varovným signálem je zejména taková situace, která by mohla vést k závažným nesrovnalostem, tj. podvodům, korupci, dvojímu financování, střetu zájmů, případně k jiným typům incidentů, které by byly v rozporu se samotným Nařízením Recovery and Resilience Facility, s právem Evropské unie a České republiky. **Varovné signály identifikuje na úrovni komponent sám vlastník komponenty či subjekty implementace.**

4 Red Flags (dále jen „4RF“):

- podvod,
- korupce,
- střet zájmů,
- dvojí financování.

Významně nepoškozovat (dále jen „DNSH“) znamená, že u činností, které příjemce podpory realizuje, se nutně musí zdržet těch činností – nesmí je vykonávat ani podporovat, které významně poškozují některý ze šesti environmentálních cílů EU:

- a) zmírňování změny klimatu,
- b) přizpůsobování se změně klimatu,
- c) udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů,
- d) oběhové hospodářství nebo jej významně zatěžuje,
- e) prevenci a omezování znečištění,
- f) ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Střet zájmu

Ve smyslu čl. 61 Finančního nařízení (EU) 2018/1046 rovněž musí být vyloučen střet zájmů osob účastnících se řízení, výběru, hodnocení, kontroly a monitoringu všech operací. Podle čl. 61 odst. 3 Finančního nařízení ke střetu zájmů dochází, je-li:

- z rodinných důvodů;
- z důvodů citových vazeb;
- z důvodů politické nebo národní spřízněnosti (např. členství v téže politické straně, občanství téhož státu, kterým není ČR);

- z důvodu hospodářského zájmu (společná investice více zainteresovaných osob, zájem na provedení obchodu, platby, výdaje, z něhož plyne zisk více zainteresovaným osobám);
- z důvodu jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby dle čl. 61 odst. 1 Finančního nařízení