

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 17004232125

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Zastoupené: Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/5/ZM/2022 ze dne 20. 10. 2022

[redacted]

IČ: 00290629

DIČ: CZ00290629

Osoby oprávněná jednat ve věcech realizace:

Ing. Eva Dvořáková, vedoucí odboru a komunálních služeb,

[redacted], e-mail: eva.dvorakova@trebic.cz

Ing. Stanislav Juránek, vedoucí oddělení dopravy

[redacted], e-mail: stanislav.juranek@trebic.cz

Ing. Lenka Kozůbková, pověřený v jednání ve věcech technických včetně převzetí stavby,

[redacted], e-mail: lenka.kozubkova@trebic.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: KLEE s.r.o.

se sídlem Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

zastoupen Bohuslavem Klee, jednatelem společnosti

[redacted]

IČ: 29259312

DIČ: CZ29259312

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:

Bohuslav Klee, tel. [redacted], e-mail: info@klee.cz

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281666

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu (dále též „Smlouva“) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze měnit pouze dodatkem k této smlouvě.

II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. Smlouvy a Objednatel se zavazuje

- za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VI. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech.
 3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

III. Specifikace díla

1. Předmětem Smlouvy je provedení díla „**Úprava veřejného prostranství Masarykovo nám., Třebíč**“. Předmětem díla je rekonstrukce plochy městského parteru (součást Masarykova náměstí), která dnes slouží k pěšímu tranzitu do centra z přilehlých částí města Třebíč. Současně slouží jako reprezentační prostor před gymnáziem. Součástí je také úprava VO a koordinace přeložky vodovodu zhotovitele VAS, a to dle rozsahu projektové dokumentace a přiloženého soupisu stavebních prací, zpracované firmou MATULA projekt s.r.o. v 04/2025 a projektové dokumentace „**ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ MASARYKOVO NÁM. – VO**“, zpracované firmou Elektro Ing. Klíma s.r.o. v 02/2025.
Součástí je také koordinace s opravou vodovodu, kterou provádí její provozovatel VAS. Pro povolení stavby byla zpracována dokumentace „Masarykovo náměstí – část před gymnáziem, Třebíč“ Ing. Vít Doleželem v 6/2024. Tato dokumentace je také součástí zadávací dokumentace a dodavatelé z ní mohou získat představu o prvotním záměru města.
Součástí prací nejsou vegetační úpravy za obrubou zpevněných ploch. V těchto plochách dodavatel v souladu se soupisem prací pouze odstraní betonovou podestu a doveze 160 m³ ornice.
2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.
3. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:
 - a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace, včetně zabezpečení staveniště proti vniknutí cizích osob,
 - b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - c) dodávku veškerých materiálů, výrobků a dílů potřebných pro realizaci díla a předání díla do provozu včetně veškerých souvisejících nákladů (doprava, montáž, demontáž včetně všech pomocných činností atd.),
 - d) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění dočasného dopravního značení,
 - e) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
 - f) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů a vlastníků sítí technické infrastruktury,
 - g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - h) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění

- a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- i) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během provádění díla a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - j) uvedení pozemků a budov dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
 - k) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek V. – místo plnění) dle Smlouvy,
 - l) Součástí díla je projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění dočasného dopravního značení, zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
 - m) to vše v místě plnění dle článku V. Smlouvy.
4. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných smluvními stranami.
5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla nepoškodil okolní budovy a prostranství. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou.
6. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
- a) Smlouvou,
 - b) podmínkami stanovenými ČSN,
 - c) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě:
- | | |
|--|---------------------------|
| Termín zahájení díla: | předpoklad 06/2025 |
| Termín zprovoznění díla: | 29. 08. 2025 |
| Termín dokončení díla, vč. předání dokladové části: | 30. 09. 2025 |
- Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení stavebních prací, včetně dodání dokladů požadovaných Objednatelem dle článku III. a článku XI. této smlouvy.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli.
- Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, kdy není Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.
3. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti výkazu výměr. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

4. Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodloužení se zahájením nebo postupem prací, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity pracovníků, stanoví Zhotoviteli náhradní lhůtu, nebo lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této lhůty může od smlouvy odstoupit.
5. Domnívá-li se Zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit Objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly Objednateli známy včetně jejich účinků.
6. Lhůty provádění mohou být prodlouženy (dodatkem ke smlouvě):
 - jestliže překážky v práci zavinil Objednatel,
 - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými Zhotovitelem.
7. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při provádění prací uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůt.
8. Dojde-li k zastavení prací z důvodů překážek uvedených v bodě 6. tohoto článku, musí Zhotovitel učinit vše, co je ještě pro něho ekonomické, aby umožnil pokračování prací. Po odstranění překážek je povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit Objednatele.

V. Místo plnění

1. Místem plnění je obec Třebíč, Masarykovo náměstí.

VI. Cena za provedení díla a platební podmínky

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, zpracované na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaných Objednatelem, a činí celkem:

Cena Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena Kč vč. DPH
3 300 000	693 000	3 993 000*

Slovy: (Slovy: tři miliony devět set devadesát tři tisíc Kč vč. DPH)

2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou. Přílohou č. 1 této smlouvy je položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb).
 3. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletní ve všech řemeslných podrobnostech. V ceně díla jsou zahrnuty i veškeré dodávky a práce nezahrnuté do zadávací dokumentace, tzn., že Zhotovitel do ceny díla zahrnul vše nutné pro provedení díla.
 4. Bude-li Objednatelem vyžadováno provedení dalších prací, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn. Pokud se ukáže nutnost provedení prací, které nebylo možné předvídat, a proto nejsou sjednány touto smlouvou (vícepráce), musí na tuto skutečnost Zhotovitel písemně upozornit před zahájením těchto prací. V obou případech musí být písemně dohodnuta cena a rozsah víceprací dodatkem smlouvy, a to před jejich zahájením, jinak nemá Zhotovitel nárok na jejich úhradu.
- Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny

(položkový rozpočet s jednotkovými cenami je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1),

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu Zhotovitele, použije Zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS a. s., v c. ú. RTS 2023, ponížené v aktuální cenové hladině v době změny,
 - vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena víceprací.
5. V případě, že dílo nebude (za podmínky písemného souhlasu Objednatele) provedeno Zhotovitelem v celém rozsahu dle předmětu plnění, bude cena díla přiměřeně snížena podle rozsahu skutečně provedeného díla.
6. Objednatel neposkytuje zálohu. Dílo Objednatel uhradí Zhotoviteli na základě faktury vystavené Zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla. Nedílnou součástí faktury je zjišťovací protokol. Datem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Objednatel uhradí Zhotoviteli práce do výše **90 %** z ceny díla a zbývajících část, tj. **10 %** ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí Objednatel Zhotoviteli po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání díla.
7. Splatnost faktury je stanovena na **30 dnů** od jejího vystavení za předpokladu, že bude Objednateli doručena bez zbytečného odkladu a prodlení, nejpozději do 3. dne po jejím vystavení. Bude zaplacená dnem, kdy Objednatel dá příkaz bance k připsání finanční částky ve prospěch Zhotovitele na jeho účet.
8. Podkladem placení je faktura, která musí zejména obsahovat tyto náležitosti:
- a) označení faktury a její číslo
 - b) číslo smlouvy Objednatele
 - c) obchodní název, sídlo a IČ Objednatele i Zhotovitele
 - d) předmět dodávky a den jejího plnění
 - e) den odeslání faktury a datum její splatnosti
 - f) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
 - g) soupis provedených prací
 - h) celkovou fakturovanou částku
 - i) prohlášení dle § 435 občanského zákoníku – evidence podnikatele v obchodním rejstříku nebo zápis v jiné evidenci (živnostenský list).
9. Zjistí-li Objednatel nesrovnalosti ve vystavené faktuře, má právo fakturu Zhotoviteli z tohoto důvodu vrátit. Lhůta pro úhradu faktury v tomto případě počíná běžet znovu od opětovného doručení faktury (po odstranění nesrovnalostí) Objednateli. Práce, které provedl Zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchýlně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže Objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí písemně uzná dodatkem smlouvy. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení Zhotovitele s doručením daňového dokladu Objednateli je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení Objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením Zhotovitele s doručením daňového dokladu Objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení a případnému penále je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě vystavené faktury se splatností 30 dní ode dne jejího vystavení.
10. Předmět smlouvy nebude využíván k ekonomické činnosti a tak objednatel nejedná jako osoba povinná k DPH (§ 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb). Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad včetně DPH.
11. **Čestné prohlášení Zhotovitele, dohoda smluvních stran o možném způsobu úhrady daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“):**
Zhotovitel tímto **prohlašuje a zavazuje se**, že včas, řádně a v plné výši přizná (v daňovém přiznání k DPH) a uhradí DPH z ceny díla, které mu budou Objednatel zasílány na

základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v druhém odstavci tohoto bodu.

Smluvní strany se tímto dohodly, že **Objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit za Zhotovitele DPH**, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena z ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH Objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny díla Zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za Zhotovitele současně Objednatel Zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na adresu info@klee.cz). Dnem provedení úhrady na cenu díla Zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek Objednatele vůči Zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti Zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad pro hlavní město Prahu, adresa Štěpánská 28, 111 21 Praha 1. Zhotovitel je povinen ihned Objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro elektronickou poštu.

12. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této Smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **50.000,00 Kč**.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel nesmí jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající nebo tento smluvní vztah, případně jeho část, na jinou osobu. Takové jednání bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý zjištěný případ.
3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům.
4. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části subdodavatel, je povinen zabezpečit splnění závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, subdodavatel ve svých subdodavatelských smlouvách, a to přiměřeně

k povaze a rozsahu jejich subdodávky. Za činnost svých subdodavatelů však zhotovitel odpovídá objednateli, jakoby dílo prováděl sám, tzn. včetně povinnosti nahradit objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené subdodavatelem, vzniknou.

VIII. Staveniště a jeho zařízení

1. Objednatel protokolárně předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 dnů od výzvy Objednatele. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním předání staveniště. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené k provedení díla, které je vymezeno v článku V. a v zadávací dokumentaci.
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí cizích osob, denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálů, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost především za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
4. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií a veškerých souvisejících činností či materiálů potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní účet.

IX. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo osobně, s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, vlastním nákladem a na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace díla zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péčí. Pokud by pokyny Objednatele byly nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu.
2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora

energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem dodatkem smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost dalších dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo provést, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítáním prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. Smluvní strany se výslovně tímto dohodly, že se vylučuje použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel se zavazuje dle potřeby pořádat pravidelné kontrolní dny, minimálně však 1 x za 14 dní.
5. **Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 města Třebíče o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejných pořádek.**
Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedělích a státem uznaných státních svátcích lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin.
6. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel, který je povinen ihned hradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu staveniště. Zhotovitel se může vůči Objednateli vyvinut jen průkazem, že žádná škoda nevznikla.
7. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto kdykoli přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu a Zhotovitel musí toto Objednateli umožnit v doprovodu odpovědného pracovníka Zhotovitele.
8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele k provedení kontroly. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
9. Objednatel může požádat Zhotovitele, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění prací a jednotlivé postupy a tyto údaje mu písemně sdělil pro možnost kontrol.
10. Materiály, které neodpovídají smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel (zmocnění pro Objednatele).
11. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, hradí Zhotovitel i ji. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní, může Objednatel od smlouvy odstoupit z důvodu porušení smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku V. Smlouvy veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

- b) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou.
13. Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem (nebo též subdodavatelem) musí být v souladu se smlouvou, za to odpovídá Zhotovitel. Objednatel má právo tuto skutečnost kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit seznam poddodavatelů a předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli.
14. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla bude spolupracovat se správcem inženýrských sítí dotčených stavbou, bude dbát jejich pokynů při realizaci stavby tak, aby nedošlo k poškození majetku v jejich vlastnictví.
15. Zhotovitel se zavazuje, že práce budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh práce. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele předložit Objednateli listiny, které jednoznačným způsobem prokazují dosažení potřebné kvalifikace těchto pracovníků. V případě, že se při této kontrole ukáže, že některý z pracovníků Zhotovitele nemá příslušnou kvalifikaci, je Zhotovitel povinen neprodleně nahradit tohoto pracovníka jiným, který podmínku kvalifikace splňuje a následně předložit Objednateli příslušnou listinu prokazující kvalifikaci tohoto nového pracovníka Objednateli. Současně je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každé porušení povinnosti uvedené v tomto odstavci.
16. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole jiných kontrolních orgánů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).
17. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. části díla, neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které Objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou. Pověří-li Zhotovitel prováděním díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen zabezpečit splnění závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, poddodavatelem ve svých poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. Za činnost svých poddodavatelů však Zhotovitel odpovídá Objednateli, jakoby dílo prováděl sám Zhotovitel, tzn. včetně povinnosti nahradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které Objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené poddodavatelem, vzniknou.
18. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující:
- Neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem Zhotovitele.
 - Provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu.
 - Při řezání stavebních materiálů využívat řezačky s vodní clonou, případně řezané materiály důkladně smáčet.
 - Dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě stavby.
 - Vhodnými technickými opatřeními řešit omezení větrné eroze deponie zemin (např. překrytí plachtami, klopení, v případě dlouhodobé deponie osetí apod.).
 - Skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, klopení apod.).

- Při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.).
- Omezit pojezd stavebních strojů po nezpevněných prašných plochách.
- Omezit chod stavebních strojů naprázdno.
- Snížit nejvyšší povolenou rychlost v místě stavby a na staveništních komunikacích, aby nedocházelo k víření a vznosu prachových částic.

V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každý den prodlení a za každé porušení zvlášť. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

X. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy. Zhotovitel poskytuje Objednateli **na celé dílo záruku v délce v délce 60 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).
2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku X. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem). Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.
4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
6. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatel. Záruční lhůta je shodná jako v článku X. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatel Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
8. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku X. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
 - b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku X. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
 - c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo

- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelům přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatelů vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatelů účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od Smlouvy.
 10. O reklamačním řízení budou Objednatelům pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XI. Předání a převzetí díla

1. Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo dokončit a předat (odevzdat) Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatelů písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. Při předání a převzetí díla jsou za smluvní strany oprávněny jednat osoby uvedené v čl. I Smlouvy – Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace, čímž není dotčeno právo jednat pro statutární zástupce smluvních stran.
2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelům podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelům. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelům. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatelů, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatelů o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XI. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
4. V případě, že je Objednatelům přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli nejpozději 2 dny před zahájením přejímacího řízení veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,

- o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, případně další doklady uvedené v článku III smlouvy. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotoveného díla v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu díla, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
 6. V případě, že se při přejímání díla Objednatel prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí především odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.
 7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

XII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené **smluvní pokuty**. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.
2. V případě, že z důvodu na straně Zhotovitele (zejména z důvodu nesplnění povinností Zhotovitele uvedených v této smlouvě) dojde k prodlení s předáním staveniště, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.500,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku IV. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.500,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností zahájit odstranění reklamované vady ve stanoveném termínu anebo prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši **500,00 Kč** za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
5. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle Smlouvy smlouvu se subdodavatelem (poddodavatelem) v rozporu s ujednáním ve Smlouvě nebo v zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku nebo na základě požadavku Objednatele ve stanoveném termínu nepředloží Objednateli ke kontrole požadované smlouvy se subdodavatelem, zaplatí Zhotovitel Objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč**.
6. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **500,00 Kč** za každý jednotlivý případ porušení. Pokud bude Objednatel určen koordinátor BOZP, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat v případě nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP smluvní pokutu ve výši **500,00 Kč** za každý i započatý den prodlení, za každý případ zvlášť.
7. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinností uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné

- peněžitě plnění, sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši **500,00 Kč** za každý den prodlení.
8. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných koordinátorem BOZP, TD či objednatelem v průběhu provádění prací, zapsaných ve stavebním deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.
 9. Další smluvní pokuty jsou uvedeny v dalším textu Smlouvy. Smluvní pokuta je vždy splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
 10. Je-li ujednána v textu této Smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.

XIII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy bude mimo jiné podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, kdy podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
 - a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
 - b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku IV. Smlouvy a /nebo
 - c) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - d) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - e) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku IX. Smlouvy; a/nebo
 - f) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VI. Smlouvy,a další porušení označené v textu Smlouvy jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle Smlouvy (především viz dále v tomto bodě), a to vše pod sankcí smluvní pokuty (pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši **20.000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.
4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě.
5. Smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.
Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XIV. Nebezpečí škody na věci, pojištění díla a přechod vlastnického práva

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění.
Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,
 - plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
 - Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
 - zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
 - Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.
- Zhotovitel je povinen:
- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně pracovníky jeho subdodavatelů, dále proti živlům a krádeži.
 - zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky,

- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli,
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla.

Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

2. **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.** Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.
3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XV. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.
3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy vždy na jedné listině. Jiným způsobem nelze tuto smlouvu měnit.
4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.
5. Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli omezení a výjimek řídit pouze českým právem (rozhodným, zvoleným právem je české právo), českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém jazyce a dle českého práva. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu Objednatele. Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce.
6. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.
7. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním této veřejné zakázky malého rozsahu, která je předmětem Smlouvy, Objednatelem a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku

- malého rozsahu a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky malého rozsahu a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují.
8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatelů. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.
 9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít za obě smluvní strany. **Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv** dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
2. Osoba(y) podepisující Smlouvu o dílo za Zhotovitele prohlašuje, že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.
3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena v elektronickém originále a ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody).
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako příloha č. 1 Smlouvy:
- Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb).
7. Před podpisem smlouvy doloží zhotovitel harmonogram prací. Předložení harmonogramu je podmínkou pro uzavření smlouvy.
8. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.
9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

10. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
11. O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením č. 48/13//RM/2025 ze dne 27. 05. 2025.

Objednatel
Město Třebíč

V Třebíči, dne

Zhotovitel
KLEE s.r.o.

V Třebíči, dne

.....
Ing. Pavel Janata
místostarosta

.....
Bohuslav Klee
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-TR-1
Stavba: ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ MASARYKOVO NÁM. – VO

KSO: 828 73 11
Místo: Třebíč, Masarykovo nám.
CZ-CPV: 45316110-9

Zadavatel:
Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Účastník:
KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

Projektant:
Ing. Josef Klíma

Zpracovatel:
Ing. Josef Klíma

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

CC-CZ: 22249
Datum: 28. 2. 2025
CZ-CPA: 42.22.22

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

IČ: 29259312
DIČ: CZ29259312

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 300 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 300 000,00	693 000,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 993 000,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25-TR-1
Stavba: ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ MASARYKOVO NÁM. – VO

Místo: Třebíč, Masarykovo nám.

Zadavatel: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Účastník: KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

Datum: 28. 2. 2025

Projektant: Ing. Josef Klíma

Zpracovatel: Ing. Josef Klíma

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 300 000,00	3 993 000,00	
SO 02	MASARYKOVO NÁM.- ČÁST PŘED GYMNÁZIEM, TŘEBÍČ - SO 02 Zpevněné plochy	1 958 720,44	2 370 051,73	STA
SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	1 100 405,29	1 331 490,40	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	240 874,27	291 457,87	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ MASARYKOVO NÁM. – VO

Objekt:

SO 02 - MASARYKOVO NÁM.- ČÁST PŘED GYMNÁZIEM, TŘEBÍČ - SO 02

Zpevněné plochy

KSO:

Místo: Třebíč, Masarykovo nám.

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2025

Zadavatel:

Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

IČ:

00290629

DIČ:

CZ00290629

Účastník:

KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

IČ:

29259312

DIČ:

CZ29259312

Projektant:

Ing. J. Matula

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Matula projekt, s.r.o.

IČ:

10854339

DIČ:

CZ10854339

Poznámka:

Cena bez DPH		1 958 720,44	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 958 720,44	21,00%	411 331,29
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	2 370 051,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ MASARYKOVO NÁM. – VO

Objekt:

SO 02 - MASARYKOVO NÁM.- ČÁST PŘED GYMNAZIEM, TŘEBÍČ - SO 02
Zpevněné plochy

Místo: Třebíč, Masarykovo nám.

Datum: 28. 2. 2025

Zadavatel: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Projektant: Ing. J. Matula

Účastník: KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

Zpracovatel: Matula projekt, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 958 720,44

11 - Přípravné a přidružené práce	495 437,00
12 - Odkopávky a prokopávky	69 227,50
13 - Hloubené vykopávky	21 300,00
16 - Přemístění výkopku	77 035,00
17 - Konstrukce ze zemin	9 576,80
18 - Povrchové úpravy terénu	94 873,00
19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	148,50
27 - Základy	4 200,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	184 726,80
57 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	25 203,00
58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot	4 500,00
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)	252 095,84
83 - Potrubí z trub kameninových	2 000,00
87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	7 500,00
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	27 500,00
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	240 435,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	17 150,00
960 - vodních staveb	3 000,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 162,50
979 - doprava a úprava vybouraných hmot	14 007,00
H00 - Běžné stavební práce	143 334,80
S - Přesuny sutí	35 853,60
M - Ostatní materiál	228 454,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ MASARYKOVO NÁM. – VO							
Objekt: SO 02 - MASARYKOVO NÁM.- ČÁST PŘED GYMNÁZIEM, TŘEBÍČ - SO 02 Zpevněné plochy							
Místo: Třebíč, Masarykovo nám.		Datum: 28. 2. 2025					
Zadavatel: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč		Projektant: Ing. J. Matula					
Účastník: KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7		Zpracovatel: Matula projekt, s.r.o.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 958 720,44

D 11		Přípravné a přidružené práce					495 437,00	
1	K	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	46,500	150,00	6 975,00	RTS I / 2025
	PP		Vytrhání obrub obrubníků silničních					
	VV		46,5		46,500			
	VV		Součet		46,500			
2	K	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	711,300	150,00	106 695,00	RTS I / 2025
	PP		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho					
	VV		641,3		641,300			
	VV		70		70,000			
	VV		Součet		711,300			
3	K	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	478,000	150,00	71 700,00	RTS I / 2025
	PP		Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových					
	VV		478		478,000			
	VV		Součet		478,000			
4	K	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	37,200	120,00	4 464,00	RTS I / 2025
	PP		Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm					
	VV		46,5*0,8		37,200			
	VV		Součet		37,200			
5	K	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	27,900	160,00	4 464,00	RTS I / 2025
	PP		Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm					
	VV		46,5*0,6		27,900			
	VV		Součet		27,900			
6	K	113111120R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.20 cm	m2	27,900	320,00	8 928,00	RTS I / 2025
	PP		Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.20 cm					
	VV		27,9		27,900			
	VV		Součet		27,900			
7	K	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	27,900	220,00	6 138,00	RTS I / 2025
	PP		Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm					
	VV		27,9		27,900			
	VV		Součet		27,900			
8	K	113107525R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	915,400	270,00	247 158,00	RTS I / 2025
	PP		Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm					
	VV		641,3+70		711,300			
	VV		204,1		204,100			
	VV		Součet		915,400			
9	K	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	204,100	150,00	30 615,00	RTS I / 2025
	PP		Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu					
	VV		204,1		204,100			
	VV		Součet		204,100			
10	K	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	16,000	150,00	2 400,00	RTS I / 2025
	PP		Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
11	K	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	44,000	100,00	4 400,00	RTS I / 2025
	PP		Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2					
12	K	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	10,000	150,00	1 500,00	RTS I / 2025
	PP		Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém					

D 12		Odkopávky a prokopávky					69 227,50	
13	K	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	61,000	130,00	7 930,00	RTS I / 2025
	PP		Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m					
	VV		305*0,2		61,000			
	VV		Součet		61,000			
14	K	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	219,000	190,00	41 610,00	RTS I / 2025
	PP		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3					
	VV		219		219,000			
	VV		Součet		219,000			
15	K	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	3,600	4 500,00	16 200,00	RTS I / 2025
	PP		Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách					
	VV		4*3*0,3		3,600			
	VV		Součet		3,600			
16	K	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	1,000	750,00	750,00	RTS I / 2025
	PP		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	109,500	25,00	2 737,50	RTS I / 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3					
	VV		219*0,5		109,500			
	VV		Součet		109,500			
D 13			Hloubené vykopávky				21 300,00	
18	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	21,300	1 000,00	21 300,00	RTS I / 2025
	PP		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3					
	VV		1,5*1,5*2,8		6,300			
	VV		2*1,5*5		15,000			
	VV		Součet		21,300			
D 16			Přemístění výkopku				77 035,00	
19	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	221,300	150,00	33 195,00	RTS I / 2025
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m					
	VV		219+21,3-20,5		219,800			
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		221,300			
20	K	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m - čerpáno se souhlasem TDI	m3	160,000	80,00	12 800,00	RTS I / 2025
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m - čerpáno se souhlasem TDI					
	VV		160		160,000			
	VV		Součet		160,000			
21	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	160,000	150,00	24 000,00	RTS I / 2025
	PP		Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3					
22	K	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m - skládka dle dispozic zhotovitele - 10 km	m2	88,000	80,00	7 040,00	RTS I / 2025
	PP		Vodorovné přemístění křovin do 5000 m - skládka dle dispozic zhotovitele - 10 km					
	VV		2*44		88,000			
	VV		Součet		88,000			
D 17			Konstrukce ze zemin				9 576,80	
23	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	20,509	200,00	4 101,80	RTS I / 2025
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
	VV		21,3-3,14*0,30*0,30*2,8		20,509			
	VV		Součet		20,509			
24	K	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	m3	219,000	25,00	5 475,00	RTS I / 2025
	PP		Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných					
D 18			Povrchové úpravy terénu				94 873,00	
25	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	557,800	35,00	19 523,00	RTS I / 2025
	PP		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním					
	VV		371,6+26,2+16,5+106+6+31,5		557,800			
	VV		Součet		557,800			
26	K	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	7,000	400,00	2 800,00	RTS I / 2025
	PP		Ochrana stromu bedněním - zřízení					
27	K	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	7,000	150,00	1 050,00	RTS I / 2025
	PP		Ochrana stromu bedněním - odstranění					
28	K	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	800,000	55,00	44 000,00	RTS I / 2025
	PP		Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2					
	VV		160/0,2		800,000			
	VV		Součet		800,000			
29	K	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	500,000	55,00	27 500,00	RTS I / 2025
	PP		Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2					
D 19			Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				148,50	
30	K	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	0,990	150,00	148,50	RTS I / 2025
	PP		Poplatek za skládku zeminy 1- 4					
	VV		0,55*1,8		0,990			
	VV		Součet		0,990			
D 27			Základy				4 200,00	
31	K	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	1,200	3 500,00	4 200,00	RTS I / 2025
	PP		Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý					
	VV		10*0,8*0,15		1,200			
	VV		Součet		1,200			
D 56			Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				184 726,80	
32	K	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	436,620	170,00	74 225,40	RTS I / 2025
	PP		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm					
33	K	564831111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	436,620	120,00	52 394,40	RTS I / 2025
	PP		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm					
34	K	564871111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	168,100	270,00	45 387,00	RTS I / 2025
	PP		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm					
	VV		6		6,000			
	VV		6		6,000			
	VV		31,5		31,500			
	VV		46,5*0,4		18,600			
	VV		106		106,000			
	VV		Součet		168,100			
35	K	564922104R00	Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm	m2	106,000	50,00	5 300,00	RTS I / 2025
	PP		Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	564811112R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm, fr. 0/16 mm	m2	106,000	70,00	7 420,00	RTS I / 2025
	PP		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm, fr. 0/16 mm					
	VV		106		106,000			
	VV		Součet		106,000			
D		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				25 203,00	
37	K	577141212RT3	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm	m2	65,100	380,00	24 738,00	RTS I / 2025
	PP		Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm					
	VV		46,5*0,60		27,900			
	VV		46,5*0,4*2		37,200			
	VV		Součet		65,100			
38	K	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	18,600	25,00	465,00	RTS II / 2021
	PP		Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2					
	VV		46,5*0,4		18,600			
	VV		Součet		18,600			
D		58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				4 500,00	
39	K	581121111R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm	m2	6,000	750,00	4 500,00	RTS I / 2025
	PP		Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 15 cm					
D		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				252 095,84	
40	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	414,300	340,00	140 862,00	RTS I / 2025
	PP		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm					
	VV		371,6		371,600			
	VV		16,50		16,500			
	VV		26,2		26,200			
	VV		Součet		414,300			
41	K	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	400,000	150,00	60 000,00	RTS I / 2025
	PP		Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm					
	VV		400		400,000			
	VV		Součet		400,000			
42	K	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	26,200	25,00	655,00	RTS I / 2025
	PP		Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě					
	VV		26,2		26,200			
	VV		Součet		26,200			
43	K	591211211R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm	m2	31,500	950,00	29 925,00	RTS I / 2025
	PP		Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti tl. 5 cm					
44	K	594111111RT2	Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm	m2	6,000	1 500,00	9 000,00	RTS I / 2025
	PP		Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
45	K	596715041R00	Kladení vodící linie z dlažby tl.8 cm, drť tl.4 cm	m2	2,976	340,00	1 011,84	RTS I / 2025
	PP		Kladení vodící linie z dlažby tl.8 cm, drť tl.4 cm					
	VV		7,44*0,4		2,976			
	VV		Součet		2,976			
46	K	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	31,300	340,00	10 642,00	RTS I / 2025
	PP		Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.					
	VV		31,3		31,300			
	VV		Součet		31,300			
D		83	Potrubí z trub kameninových				2 000,00	
47	K	831312121RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150	m	10,000	200,00	2 000,00	RTS I / 2025
	PP		Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 150					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
D		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				7 500,00	
48	K	877-001VD	Napojení přípojky na stávající bet. potrubí/ šachtu, jádrový vývrt	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
	PP		Napojení přípojky na stávající bet. potrubí/ šachtu, jádrový vývrt					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				27 500,00	
49	K	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	RTS I / 2025
	PP		Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	K	899211113R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	RTS I / 2025
	PP		Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	899623100R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok	m3	2,000	3 500,00	7 000,00	RTS I / 2025
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok					
	VV		0,2*10		2,000			
	VV		Součet		2,000			
52	K	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	RTS I / 2025
	PP		Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu					
53	K	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	RTS I / 2025
	PP		Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte					
D		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných				240 435,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20	m	364,000	350,00	127 400,00	RTS I / 2025
	PP		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20					
	VV		364		364,000			
	VV		Součet		364,000			
55	K	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	213,000	120,00	25 560,00	RTS I / 2025
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm					
	VV		213		213,000			
	VV		Součet		213,000			
56	K	919-001 VD	Zalití spáry řez. asfaltovou modifikovanou záhlvkou, zalití za tepla	m	93,000	150,00	13 950,00	RTS II / 2018
	PP		Zalití spáry řez. asfaltovou modifikovanou záhlvkou, zalití za tepla					
	VV		46,5*2		93,000			
	VV		Součet		93,000			
57	K	917931132R00	Osazení přídlažby,kostka drobná,2 řady, lože C20/25	m	46,500	500,00	23 250,00	RTS I / 2025
	PP		Osazení přídlažby,kostka drobná,2 řady, lože C20/25					
	VV		46,5		46,500			
	VV		Součet		46,500			
58	K	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 20/25 - stáv. obrubník	m	46,500	350,00	16 275,00	RTS I / 2025
	PP		Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 20/25 - stáv. obrubník					
	VV		46,5		46,500			
	VV		Součet		46,500			
59	K	917-02 VD	Osazení stojat. obrub. z ocelových pásnic, do zeminy, drti	m	16,000	200,00	3 200,00	RTS I / 2024
	PP		Osazení stojat. obrub. z ocelových pásnic, do zeminy, drti					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
60	K	134-01 VD	Pásovina z nerezí, rozměr 100 x 5 mm. s navařenými trny po 0,5 m pro osazení do zeminy	m	16,000	1 300,00	20 800,00	RTS I / 2024
	PP		Pásovina z nerezí, rozměr 100 x 5 mm. s navařenými trny po 0,5 m pro osazení do zeminy					
	VV		10+3*2		16,000			
	VV		Součet		16,000			
61	K	939-001 VD	Instalace kamenných bloků vč. dovozu a vyzvednutí ze skládky Na Klinkách	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	RTS I / 2025
	PP		Instalace kamenných bloků vč. dovozu a vyzvednutí ze skládky Na Klinkách					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				17 150,00	
62	K	936124112R00	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh	kus	3,000	4 000,00	12 000,00	RTS I / 2025
	PP		Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh					
63	K	938902201R00	Čištění příkopů zpev.š.do 40cm,objem do 0,15 m3/m	m	5,000	200,00	1 000,00	RTS I / 2025
	PP		Čištění příkopů zpev.š.do 40cm,objem do 0,15 m3/m					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
64	K	938907141R00	Odstranění nánosů z drenážních šachtic hl. do 2 m	m3	1,000	2 500,00	2 500,00	RTS I / 2025
	PP		Odstranění nánosů z drenážních šachtic hl. do 2 m					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
65	K	938906143R00	Pročištění drenážního potrubí DN 130 a 160	m	11,000	150,00	1 650,00	RTS I / 2025
	PP		Pročištění drenážního potrubí DN 130 a 160					
	VV		11		11,000			
	VV		Součet		11,000			
D		960	vodních staveb				3 000,00	
66	K	960-002VD	Bourání dešťové vpusti vč. mříže	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Bourání dešťové vpusti vč. mříže					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 162,50	
67	K	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	46,500	25,00	1 162,50	RTS I / 2025
	PP		Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní					
	VV		46,5		46,500			
	VV		Součet		46,500			
D		979	doprava a úprava vybouraných hmot				14 007,00	
68	K	979-02VD	Poplatek za skládku živice	t	56,028	250,00	14 007,00	
	PP		Poplatek za skládku živice					
	VV		(170,4*0,05+105,6*0,15)*2,3		56,028			
	VV		Součet		56,028			
D		H00	Běžné stavební práce				143 334,80	
69	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 433,348	100,00	143 334,80	RTS I / 2025
	PP		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný					
D		S	Přesuny sutí				35 853,60	
70	K	979083114R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 3000 m - skládka dle dispozic zhotovitele - uvaž. 3 km	t	347,520	100,00	34 752,00	RTS I / 2025
	PP		Vodorovné přemístění sutí na skládku do 3000 m - skládka dle dispozic zhotovitele - uvaž. 3 km					
	VV		0,2*0,08*2,4+0,04*711,3*2,4+0,08*204,1*2,4+27,9*0,2*2+915,4*0,25		347,520			
	VV		Součet		347,520			
71	K	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	9,180	100,00	918,00	RTS I / 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km					
	VV		3,6+27,9*0,2		9,180			
	VV		Součet		9,180			
72	K	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	18,360	10,00	183,60	RTS I / 2025
	PP		Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km					
D M			Ostatní materiál				228 454,10	
73	K	767-006VD	Mříž s rámem na vpust, litinová 600/600 mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Mříž s rámem na vpust, litinová 600/600 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
74	K	59217004	Obrubník parkový betonový 80 x 250 x 500 mm přírodní	kus	382,200	90,00	34 398,00	RTS I / 2025
	PP		Obrubník parkový betonový 80 x 250 x 500 mm přírodní					
	VV		364*1,05		382,200			
	VV		Součet		382,200			
75	K	5924511910	Dlažba betonová HOLLAND III skladebná 200 x 200 x 80 mm, přírodní	m2	390,180	370,00	144 366,60	RTS I / 2025
	PP		Dlažba betonová HOLLAND III skladebná 200 x 200 x 80 mm, přírodní					
	VV		371,6*1,05		390,180			
	VV		Součet		390,180			
76	K	592451158	Dlažba betonová HOLLAND I SLP skladebná reliéfní 200 x 100 x 80 mm, barevná	m2	27,510	400,00	11 004,00	RTS I / 2025
	PP		Dlažba betonová HOLLAND I SLP skladebná reliéfní 200 x 100 x 80 mm, barevná					
	VV		26,2*1,05		27,510			
	VV		Součet		27,510			
77	K	5924511915	Dlažba betonová HOLLAND III BF skladebná 200 x 200 x 80 mm, přírodní	m2	17,325	370,00	6 410,25	RTS I / 2025
	PP		Dlažba betonová HOLLAND III BF skladebná 200 x 200 x 80 mm, přírodní					
	VV		16,5*1,05		17,325			
	VV		Součet		17,325			
78	K	58380120.A	Kostka dlažební žulová štipaná, drobná 80 až 100 mm, třída I	m2	33,075	870,00	28 775,25	RTS I / 2025
	PP		Kostka dlažební žulová štipaná, drobná 80 až 100 mm, třída I					
	VV		31,5*1,05		33,075			
	VV		Součet		33,075			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ MASARYKOVO NÁM. – VO

Objekt:

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

KSO: 828 73 11
Místo: Třebíč, Masarykovo nám.
CZ-CPV: 45316110-9

CC-CZ: 22249
Datum: 28. 2. 2025
CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel:
Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629

Účastník:
KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

IČ: 29259312
DIČ: CZ29259312

Projektant:
Ing. Josef Klíma

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Josef Klíma

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 100 405,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 100 405,29	21,00%	231 085,11
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 331 490,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ MASARYKOVO NÁM. – VO

Objekt:

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: Třebíč, Masarykovo nám.

Datum: 28. 2. 2025

Zadavatel: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

Projektant: Ing. Josef Klíma

Účastník: KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

Zpracovatel: Ing. Josef Klíma

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 100 405,29
PSV - Práce a dodávky PSV		42 300,00
741 - Elektroinstalace - silnopr		36 770,00
742 - Elektroinstalace - slabopr		5 530,00
M - Práce a dodávky M		986 425,29
21-M - Elektromontáže		447 757,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		107 035,39
HSV - Práce a dodávky HSV		37 050,00
5 - Komunikace pozemní		37 050,00
1 - Zemní práce		66 985,39
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		431 632,90
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		34 800,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		71 680,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ MASARYKOVO NÁM. – VO							
Objekt: SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ							
Místo: Třebíč, Masarykovo nám.		Datum: 28. 2. 2025					
Zadavatel: Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč		Projektant: Ing. Josef Klíma					
Účastník: KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7		Zpracovatel: Ing. Josef Klíma					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 100 405,29

D PSV		Práce a dodávky PSV					42 300,00	
D 741		Elektroinstalace - silnoproud					36 770,00	
1	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	2,000	80,00	160,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741110501						
VV		1 "SVO-1"			1,000			
VV		1 "SVO-2"			1,000			
VV		Součet			2,000			
2	M	34572251	lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35	m	2,000	125,00	250,00	CS ÚRS 2025 01
PP		lišta elektroinstalační nosná kovová holá DIN TS35						
3	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	24,000	175,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A ve skříní						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320105						
4	M	35822124	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	15,000	225,00	3 375,00	CS ÚRS 2025 01
PP		jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA						
VV		3*3 "SVO-1"			9,000			
VV		3*2 "SVO-2"			6,000			
VV		Součet			15,000			
5	M	35822132	jistič 1-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	9,000	250,00	2 250,00	CS ÚRS 2025 01
PP		jistič 1-pólový 25 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA						
VV		3*3 "SVO-2"			9,000			
VV		Součet			9,000			
6	M	34571592	průslušenství uzamykací otevírání šroubovákem pro plastový kryt	kus	6,000	315,00	1 890,00	CS ÚRS 2025 01
PP		uzamykací vložka jednopólového jističe - průslušenství uzamykací otevírání šroubovákem na jistič						
VV		3+3 "SVO-2"			6,000			
VV		Součet			6,000			
7	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A ve skříní						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741320175						
8	M	35822176	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Vypínač, In 32 A, Ue AC 230/400 V, 3pól						
VV		1 "SVO-1"			1,000			
VV		Součet			1,000			
9	K	741322815	Demontáž jističů jednopólových nn do 25 A ze skříně	kus	15,000	100,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Demontáž jističů jednopólových nn bez signálního kontaktu do 25 A ze skříně						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322815						
VV		6 "SVO-1"			6,000			
VV		9 "SVO-2"			9,000			
VV		Součet			15,000			
10	K	741322865	Demontáž jističů třípólových nn do 63 A ze skříně	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Demontáž jističů třípólových nn bez signálního kontaktu do 63 A ze skříně						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741322865						
VV		1 "SVO-1"			1,000			
VV		Součet			1,000			
11	K	741420913	Nátěry ochranného úhelníku nebo trubky včetně držáků hromosvodů	kus	50,000	120,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Údržba hromosvodů nátěry částí hromosvodných zařízení (odrezivění, očištění, základní a vrchní nátěr) ochranného úhelníku nebo trubky						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420913						
12	M	58124400	nátěr inhibující korozi na bázi silanů	litr	3,000	1 350,00	4 050,00	CS ÚRS 2025 01
PP		nátěr inhibující korozi na bázi silanů						
13	K	741811021	Oživení rozvaděče se složitou výstrojí	kus	2,000	2 750,00	5 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení oživení jednoho pole rozvaděče zhotoveného subdodavatelem v podmínkách externí montáže se složitou výstrojí						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741811021						
VV		2 "SVO-1, SVO-2"			2,000			
14	K	741812011	Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm2	kus	9,000	375,00	3 375,00	CS ÚRS 2025 01
PP		Zkoušky vodičů a kabelů izolační kabelu silového do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x 25 mm2						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741812011						
VV		9 "viz. seznam kabelů - příloha č. D.2"			9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	9,000	275,00	2 475,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Měření zemních odporů zemniče					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741820001					
	VV		1 "SVO-1"		1,000			
	VV		1 "SVO-2"		1,000			
	VV		4 "silniční stožáry"		4,000			
	VV		3 "parkové stožáry"		3,000			
	VV		Součet		9,000			
16	K	741820013	Měření zemnicí síť dl pásku přes 200 do 500 m	kus	1,000	375,00	375,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 200 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741820013					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				5 530,00	
17	K	742330031	Teplem smrštitelná ochrana spoje	kus	14,000	275,00	3 850,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž příslušenství a ostatní práce k uzemnění teplem smrštitelná ochrana spoje					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/742330031					
18	M	34343000	ochrana zemního spoje teplem smrštitelná zž, 1,0 m	kus	14,000	120,00	1 680,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		ochrana zemního spoje teplem smrštitelná zž, 1,0 m					
	VV		13 "stožáry VO"		13,000			
	VV		1 "SVO"		1,000			
	VV		Součet		14,000			
	D	M	Práce a dodávky M				986 425,29	
	D	21-M	Elektromontáže				447 757,00	
19	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210280003					
20	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	2,000	1 700,00	3 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741810011					
21	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	80,000	30,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100001					
	VV		(6+2)*5*2 "počet svítidel x počet žil x počet konců kabelů"		80,000			
22	K	210812061	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	130,000	30,00	3 900,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210812061					
23	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	156,000	30,00	4 680,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					
	VV		3*10 "parková svítidla"		30,000			
	VV		3*20 "silniční svítidla"		60,000			
	VV		2*20 "2 svítidla na MSN 03"		40,000			
	VV		Součet		130,000			
	VV		130*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		156,000			
24	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	72,000	75,00	5 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210100003					
	VV		9*4*2 "počet kabelových polí VO x počet žil kabelu x počet konců kabelu"		72,000			
25	K	210813035	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	465,000	65,00	30 225,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210813035					
26	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	558,000	225,00	125 550,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2					
	VV		60+40+40+40+50+70+40+40+85		465,000			
	VV		Součet		465,000			
	VV		465*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		558,000			
27	K	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	4,000	660,00	2 640,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210202013					
	VV		1 "1 nové svítidlo na výložník silničního stožáru 2/1"		1,000			
	VV		2 "2 stávající svítidla na výložník silničních stožárů"		2,000			
	VV		1 "1 nové svítidlo na výložník silničního stožáru MSN 03"		1,000			
	VV		Součet		4,000			
28	M	34774023	svítidlo VO na výložník / dřík stožáru VO, LED IP66 55 W, dle světelné technického výpočtu schválené majitelem VO	kus	2,000	10 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		svítidlo VO na výložník / dřík stožáru VO, LED IP66 55 W, dle světelné technického výpočtu schválené majitelem VO					
	VV		1 "nové svítidla VO na silniční stožár 2/1"		1,000			
	VV		1 "nové svítidla VO na silniční stožár MSN 03"		1,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	210202016	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	3,000	700,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210202016					
30	M	34774022	svítidlo VO na výložník / dřík stožáru VO, LED IP66 13 W, 2200 K, dle světelné technického výpočtu schválené majitelem VO	kus	3,000	18 100,00	54 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		svítidlo VO na výložník / dřík stožáru VO, LED IP66 13 W, 2200 K, dle světelné technického výpočtu schválené majitelem VO					
	VV		3 "3 parková svítidla shodného designu jako svítidla před divadlem Pasáž"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
31	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	6,000	2 950,00	17 700,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204011					
32	M	31674063	stožár osvětlovací sadový kuželový (kónický), v 4,0m, žárově zinkovaný zevnitř i vně s termoplastovou ochranou spodní části po doni okraj dvířek elektro-výzbroje	kus	3,000	8 160,00	24 480,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		stožár osvětlovací sadový kuželový (kónický), v 4,0m, žárově zinkovaný zevnitř i vně s termoplastovou ochranou spodní části po doni okraj dvířek elektro-výzbroje					
	VV		3 "parkové stožáry VO"		3,000			
33	M	31674107	stožár osvětlovací silniční, jm. výšky 8,0 m, žárově zinkovaný zevnitř i vně s termoplastovou ochranou spodní části po doni okraj dvířek elektro-výzbroje	kus	3,000	15 650,00	46 950,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		stožár osvětlovací silniční, jm. výšky 8,0 m, žárově zinkovaný zevnitř i vně s termoplastovou ochranou spodní části po doni okraj dvířek elektro-výzbroje					
	VV		3 "silniční stožáry - MSN 05, 2/1 a MSN 04"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
34	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204103					
35	M	31673000	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm, žárově zinkovaný zevnitř i vně	kus	3,000	2 400,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 1500mm, žárově zinkovaný zevnitř i vně					
	VV		3 "na silniční stožáry VO - MSN 05, 2/1 a MSN 04"		3,000			
	VV		Součet		3,000			
36	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204105					
37	M	34844462	výložník obloukový dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2000mm, žárově zinkovaný zevnitř i vně	kus	1,000	3 030,00	3 030,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		výložník obloukový dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800mm vyložení 2000mm, žárově zinkovaný zevnitř i vně					
	VV		1 "MSN 03"		1,000			
38	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	6,000	670,00	4 020,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204201					
39	M	31674135	výzbroj stožárová, zakrytovaná, s pojistkou pro svítidlo VO	kus	6,000	1 320,00	7 920,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		výzbroj stožárová, zakrytovaná, s pojistkou pro svítidlo VO					
	VV		3+3 "počet stožárů VO"		6,000			
	VV		Součet		6,000			
40	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	1,000	770,00	770,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210204202					
41	M	31674129	výzbroj stožárová, zakrytovaná, s pojistkou pro 2 svítidla VO	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		výzbroj stožárová, zakrytovaná, s pojistkou pro 2 svítidla VO					
	VV		1 "MSN 03"		1,000			
42	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2	m	230,000	75,00	17 250,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220001					
43	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	289,800	50,00	14 490,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás zemnicí 30x4mm FeZn					
	VV		(30+200)*1,05		241,500			
	VV		241,5*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		289,800			
44	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	40,000	45,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn					
45	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojení kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	40,000	60,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorka odbočovací a spojovací pro spojení kruhových a páskových vodičů, FeZn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	210220002	Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm	m	80,000	90,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210220002					
	VV		6*10 "stožary VO"		60,000			
	VV		2*10 "skříně VO"		20,000			
	VV		Součet		80,000			
47	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	62,400	55,00	3 432,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		drát D 10mm FeZn					
	VV		6*10*0,65 "stožary VO"		39,000			
	VV		2*10*0,65 "skříně VO"		13,000			
	VV		Součet		52,000			
	VV		52*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		62,400			
48	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		svorka připojovací k připojení kovových částí					
	VV		10		10,000			
49	K	218100108	Odpojení vodičů ze svorkovnice průřezu žíly do 25 mm ²	kus	64,000	35,00	2 240,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Odpojení vodičů izolovaných ze svorkovnice průřezu žíly do 25 mm ²					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218100108					
	VV		4*3 "odpojení stávající kabeláže v SVO-1"		12,000			
	VV		4*3 "odpojení stávající kabeláže v SVO-2"		12,000			
	VV		4*2*(3+2) "odpojení kabeláže ve stávajících stožárech VO určené k demontáži - MSN 03 až MSN 07"		40,000			
	VV		Součet		64,000			
50	K	218902012	Demontáž kabelů Al do 1 kV plných nebo laněných kulatých žíly 4x25 mm ² (např. AYKY) bez odpojení vodičů uložených volně	m	160,000	15,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu žil 4x25 mm ²					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218902012					
	VV		40 "větev z MSN 05 směrem k parkovému VO před gymnáziem"		40,000			
	VV		120 "větev v SVO-1 do MSN 05 až do MSN 03"		120,000			
	VV		Součet		160,000			
51	K	218202013	Demontáž svítidel výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku	kus	3,000	320,00	960,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218202013					
	VV		1+1 "MSN 04 a MSN 05 - dočasně uskladněno ve skladu zhotovitele a opět osazeno na daná místa"		2,000			
	VV		1 "MSN 03"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
52	K	218202016	Demontáž svítidel výbojkového průmyslového nebo venkovního ze sloupku parkového	kus	2,000	320,00	640,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních ze sloupku parkového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218202016					
	VV		2 "parková svítidla MSN 06 a MSN 07"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
53	K	218204002	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218204002					
	VV		2 "stávající MSN 06 a MSN 07"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
54	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	1 150,00	2 300,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218204011					
	VV		2 "stávající silniční - MSN 04 a MSN 05"		2,000			
	VV		Součet		2,000			
55	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	3,000	370,00	1 110,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218204103					
	VV		1+1 "stávající výložníky starého osvětlení MSN 04 a MSN 05"		2,000			
	VV		1 "MSN 03"		1,000			
	VV		Součet		3,000			
56	K	218220020	Demontáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn upevněného v zemi páskou do 120 mm ² v městské zástavbě	m	220,000	25,00	5 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž uzemňovacího vedení připojeného pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218220020					
57	K	218220022	Demontáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn upevněného v zemi drátem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	70,000	25,00	1 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Demontáž uzemňovacího vedení připojeného pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/218220022					
	VV		3*10 "odpojení silničních stožárů VO"		30,000			
	VV		2*10 "odpojení parkových stožárů VO"		20,000			
	VV		2*10 "odpojení pojistkových skříní SVO"		20,000			
	VV		Součet		70,000			
58	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Podíl přidružených výkonů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	M	PM	Přidružený materiál	%	1,000	3 500,00	3 500,00	
PP			Přidružený materiál					
D 22-M			Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				107 035,39	
60	K	220110346	Montáž štítku kabelového průběžného	kus	30,000	90,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/220110346					
61	M	35442120	štítek plastový - směr dvojr.	kus	30,000	10,00	300,00	CS ÚRS 2025 01
PP			štítek plastový - směr dvojr.					
VV			9*2 "počet kabelových polí x2"		18,000			
VV			12 "montážní rezerva - popisy v SVO"		12,000			
VV			Součet		30,000			
D HSV			Práce a dodávky HSV				37 050,00	
D 5			Komunikace pozemní				37 050,00	
62	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	37,500	340,00	12 750,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577143111					
VV			25*1,5 "chodník před městským úřadem"		37,500			
VV			Součet		37,500			
63	M	58942431	beton asfaltový vrstva ohrubná ACO 8 pojivo asfalt 50/70	t	10,125	2 400,00	24 300,00	CS ÚRS 2025 01
PP			beton asfaltový vrstva ohrubná ACO 8 pojivo asfalt 50/70					
VV			37,5*0,1*2,7 "chodník před městským úřadem"		10,125			
VV			Součet		10,125			
D 1			Zemní práce				66 985,39	
64	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	31,827	170,00	5 410,59	CS ÚRS 2025 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751116					
VV			(220)*0,3*0,4 "přebytek zeminy po kabelovém loži"		26,400			
VV			3*1,2*0,6*0,6 "přebytek zeminy pro základy parkových stožárů VO"		1,296			
VV			3*1,7*0,9*0,9 "přebytek zeminy pro základy silničních stožárů VO"		4,131			
VV			Součet		31,827			
65	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	110,000	20,00	2 200,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152501					
VV			(220)*0,5 "kabelová trasa"		110,000			
VV			Součet		110,000			
66	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	31,827	20,00	636,54	CS ÚRS 2025 01
PP			Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201					
VV			(220)*0,3*0,4 "přebytek zeminy po kabelovém loži"		26,400			
VV			3*1,2*0,6*0,6 "přebytek zeminy pro základy parkových stožárů VO"		1,296			
VV			3*1,7*0,9*0,9 "přebytek zeminy pro základy silničních stožárů VO"		4,131			
VV			Součet		31,827			
67	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	54,106	280,00	15 149,68	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV			(220)*0,3*0,4*1,7 "přebytek zeminy po kabelovém loži"		44,880			
VV			3*1,2*0,6*0,6*1,7 "přebytek zeminy pro základy parkových stožárů VO"		2,203			
VV			3*1,7*0,9*0,9*1,7 "přebytek zeminy pro základy silničních stožárů VO"		7,023			
VV			Součet		54,106			
68	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,130	370,00	3 748,10	CS ÚRS 2025 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221					
VV			2*1,2*0,6*0,6*2,8 "betonový základ (odpad) z 2 demontovaných parkových stožárů"		2,419			
VV			2*1,7*0,9*0,9*2,8 "betonový základ (odpad) z 2 demontovaných silničních stožárů"		7,711			
VV			Součet		10,130			
69	K	181351007	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 400 do 500 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	132,512	40,00	5 300,48	CS ÚRS 2025 01
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351007					
VV			66,256*2		132,512			
70	M	95250800	nájem za 8 až 28 dnů lávky přechodové 2000x900 zábradlí v 1000mm	kus	28,000	55,00	1 540,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP nájem za 8 až 28 dnů lávky přechodové 2000x900 zábradlí v 1000mm								
71	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	5,000	270,00	1 350,00	CS ÚRS 2025 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119002121								
72	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	5,000	170,00	850,00	CS ÚRS 2025 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119002122								
73	M	95250820	nájem kus/měsíc dílce plotové-europloty, standardní panel medium 3500x2000mm	kus	70,000	55,00	3 850,00	CS ÚRS 2025 01
PP nájem kus/měsíc dílce plotové-europloty, standardní panel medium 3500x2000mm								
74	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	245,000	55,00	13 475,00	CS ÚRS 2025 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003227								
75	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	245,000	55,00	13 475,00	CS ÚRS 2025 01
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003228								
D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					431 632,90	
76	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,250	17 000,00	4 250,00	CS ÚRS 2025 01
PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010023								
77	K	460030122	Odstranění pařezů průměru kmene přes 30 cm při elektromontážích	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2025 01
PP Přípravné terénní práce odstranění pařezů včetně vytrhání, vykopání nebo odstřelení, přesekání kořenů a přemístění do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek, průměru přes 30 cm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460030122								
78	K	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hodině tř. 3	kus	6,000	470,00	2 820,00	CS ÚRS 2025 01
PP Hloubení nezapažených jam pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásyvu, ztuhnutí a urovňání povrchu bez patky jednoduché na rovině, délky do 8 m, v hodině tř. 3 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460050003								
					3 "silniční stožáry"	3,000		
					3 "parkové stožáry"	3,000		
					Součet	6,000		
79	K	460242111	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	6,000	80,00	480,00	CS ÚRS 2025 01
PP Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech potrubí při křížení s kabelem Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460242111								
					6 "křížení vodovodu a kanalizace"	6,000		
					Součet	6,000		
80	K	460242211	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	13,000	100,00	1 300,00	CS ÚRS 2025 01
PP Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460242211								
					13 "křížení VN, NN, PVSEK"	13,000		
					Součet	13,000		
81	K	460242221	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	80,000	40,00	3 200,00	CS ÚRS 2025 01
PP Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při souběhu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460242221								
					60 "zajištění PVSEK při souběhu v trase před gymnáziem"	60,000		
					20 "zajištění kabelů před SVO-2"	20,000		
					Součet	80,000		
82	K	460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	5,427	1 200,00	6 512,40	CS ÚRS 2025 01
PP Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460641113								
					3*1,2*0,6*0,6 "parkové stožáry VO"	1,296		
					3*1,7*0,9*0,9 "silniční stožáry VO"	4,131		
					Součet	5,427		
83	M	58932576	beton C 16/20 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/22	m3	5,427	3 400,00	18 451,80	CS ÚRS 2025 01
PP beton C 16/20 X0,XC1-2 kamenivo frakce 0/22								
					3*1,2*0,6*0,6 "parkové stožáry VO"	1,296		
					3*1,7*0,9*0,9 "silniční stožáry VO"	4,131		
					Součet	5,427		
84	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4	m	3,000	770,00	2 310,00	CS ÚRS 2025 01
PP trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4								
					3 "parkové stožáry"	3,000		
					Součet	3,000		
85	M	28611144	trubka kanalizační PVC DN 315x2000mm SN4	m	6,000	1 100,00	6 600,00	CS ÚRS 2025 01
PP trubka kanalizační PVC DN 315x2000mm SN4								
					3*2	6,000		
86	K	460641211	Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích betonářskou ocelí 10 216	t	0,090	11 000,00	990,00	CS ÚRS 2025 01
PP Základové konstrukce výztuž z betonářské oceli 10 206 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460641211								
					3*0,010 "parkové stožáry"	0,030		
					3*0,020 "silniční stožáry"	0,060		
					Součet	0,090		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,090	52 000,00	4 680,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm					
	VV		3*0,010 "parkové stožáry"		0,030			
	VV		3*0,020 "silniční stožáry"		0,060			
	VV		Součet		0,090			
88	K	460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	80,000	110,00	8 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171172					
	VV		60 "trasa podél gymnázia"		60,000			
	VV		20 "trasa před SVO-2"		20,000			
	VV		Součet		80,000			
89	K	460451182	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	80,000	50,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451182					
	VV		60 "trasa podél gymnázia"		60,000			
	VV		20 "trasa před SVO-2"		20,000			
	VV		Součet		80,000			
90	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	140,000	160,00	22 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460161172					
	VV		140 "výkop v trase silničních stožárů a před SVO-1"		140,000			
	VV		Součet		140,000			
91	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	140,000	80,00	11 200,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460431182					
	VV		140 "výkop v trase silničních stožárů a před SVO-1"		140,000			
	VV		Součet		140,000			
92	K	460241111	Příplatek za ztižení výkopávkou při elektromontážích v blízkosti podzemního vedení	m3	25,600	360,00	9 216,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Příplatek k cenám výkopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460241111					
	VV		(60+20)*0,8*0,4 "ruční výkopy v souběhu a křížení"		25,600			
	VV		Součet		25,600			
93	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	220,000	70,00	15 400,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661512					
	VV		60+20 "ruční kabelová trasa"		80,000			
	VV		140 "strojní výkopy"		140,000			
	VV		Součet		220,000			
94	M	69311311	pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem	m	300,000	10,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		pás varovný plný do výkopu š 330mm s potiskem					
95	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	76,032	300,00	22 809,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		šterkopísek frakce 0/8					
	VV		(60+20)*0,4*0,4*1,8 "ruční kabelová trasa"		23,040			
	VV		140*1,8*0,4*0,4 "strojní výkopy"		40,320			
	VV		Součet		63,360			
	VV		63,36*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		76,032			
96	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	465,000	45,00	20 925,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460791213					
97	M	34571353	trubka elektroinstalací ohebná dvoupříslňová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 61/75mm	m	558,000	40,00	22 320,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		trubka elektroinstalací ohebná dvoupříslňová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 61/75mm					
	VV		60+40+40+40+50+70+40+40+85		465,000			
	VV		465*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		558,000			
98	K	460871143	Podklad vozovky a chodníku ze šterkodrti se zhutněním při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	163,500	130,00	21 255,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze šterkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460871143					
	VV		60*1,5 "chodník z žulové kostky před gymnáziem"		90,000			
	VV		7*4+2*4 "prostor před SVO-2"		36,000			
	VV		25*1,5 "chodník před městským úřadem"		37,500			
	VV		Součet		163,500			
99	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	66,708	400,00	26 683,20	CS ÚRS 2025 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/63					
	VV		163,5*0,2*1,7		55,590			
	VV		55,59*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		66,708			
100	K	460871151	Podklad vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním při elektromontážích tl do 10 cm	m2	163,500	120,00	19 620,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy z kameniva drceného, včetně zhutnění, tloušťky do 10 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460871151					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		60*1,5 "chodník z žulové kostky před gymnáziem"		90,000			
	VV		7*4+2*4 "prostor před SVO-2"		36,000			
	VV		25*1,5 "chodník před městským úřadem"		37,500			
	VV		Součet		163,500			
101	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	35,316	750,00	26 487,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 4/8					
	VV		163,5*0,1*1,8 "plocha * mocnost * hmotnost"		29,430			
	VV		Součet		29,430			
	VV		29,43*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		35,316			
102	K	460881511	Kladení dlažby z kostek kamenných velkých do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	90,000	400,00	36 000,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z kostek kamenných velkých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460881511					
	VV		60*1,5 "chodník z žulové kostky před gymnáziem"		90,000			
	VV		Součet		90,000			
103	M	58381015	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	22,725	900,00	20 452,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm					
	VV		90*0,25 "25 % nový materiál"		22,500			
	VV		Součet		22,500			
	VV		22,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		22,725			
104	K	460881611	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	36,000	300,00	10 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových čtyřhranných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460881611					
	VV		7*4+2*4 "prostor před SVO-2"		36,000			
105	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	16,320	420,00	6 854,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní					
	VV		40*0,4 "40 % nový materiál"		16,000			
	VV		Součet		16,000			
	VV		16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		16,320			
106	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	15,000	300,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460881612					
	VV		15 "přechodový pás před SVO-1"		15,000			
	VV		Součet		15,000			
107	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	6,120	720,00	4 406,40	CS ÚRS 2025 01
	PP		dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná					
	VV		15*0,4 "40 % nový materiál"		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	VV		6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,120			
108	K	460892221	Osazení betonového obrubníku chodníkového stojatého do betonu při elektromontážích	m	29,000	170,00	4 930,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár betonového chodníkového stojatého, do lože z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460892221					
	VV		4*4 "prostor před SVO-2"		16,000			
	VV		2*2 "prostor před SVO-1"		4,000			
	VV		3*3 "prostor k parkových stožárům VO"		9,000			
	VV		Součet		29,000			
109	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	29,580	170,00	5 028,60	CS ÚRS 2025 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm					
	VV		29*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		29,580			
110	K	468021111	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kostek velkých do pisku spáry nezalité	m2	195,000	50,00	9 750,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytrhání, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kostek velkých, spáry nezalité					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468021111					
	VV		60*3,25 "chodník z žulové kostky před gymnáziem"		195,000			
	VV		Součet		195,000			
111	K	468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do pisku spáry nezalité	m2	36,000	50,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytrhání, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očištění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468021221					
	VV		7*4+2*4 "prostor před SVO-2"		36,000			
112	K	468031111	Vytrhání obrub při elektromontážích ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	29,000	90,00	2 610,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Vytrhání obrub s odkopáním hominy a lože, s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek ležatých chodníkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468031111					
	VV		4*4 "prostor před SVO-2"		16,000			
	VV		2*2 "prostor před SVO-1"		4,000			
	VV		3*3 "prostor k parkových stožárům VO"		9,000			
	VV		Součet		29,000			
113	K	468041122	Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 5 do 10 cm	m	26,000	130,00	3 380,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/468041122					
	VV		22+2*2 "chodník před městským úřadem"		26,000			
	VV		Součet		26,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	469973111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,870	300,00	261,00	CS ÚRS 2025 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469973111 VV 4*4*0,030 "prostor před SVO-2" 0,480 VV 2*2*0,030 "prostor před SVO-1" 0,120 VV 3*3*0,030 "prostor k parkových stožárům VO" 0,270 VV Součet 0,870 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 34 800,00								
115	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	3,000	7 200,00	21 600,00	CS ÚRS 2025 01
PP Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945412112 VV 1 "demontáže" 1,000 VV 2 "elektromontážní práce ve výškách - osazení stožárů, svítidel a výložníků" 2,000 VV Součet 3,000								
116	K	945412114	Traktorbagr rýpadlo-nakladač	den	2,000	6 600,00	13 200,00	CS ÚRS 2025 01
PP Traktorbagr rýpadlo-nakladač Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945412114 VV 1 "pomocné práce při provádění zemních prací" 1,000 VV 1 "skládání materiálů - manipulace" 1,000 VV Součet 2,000 D HZS Hodinové zúčtovací sazby 71 680,00								
117	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	40,000	220,00	8 800,00	CS ÚRS 2025 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1212 P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Obnažení stávajících chráničů, jejich pročištění. VV 5*8 "sondy ostatních inženýrských sítí" 40,000 VV Součet 40,000								
118	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	216,000	220,00	47 520,00	CS ÚRS 2025 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292 P Poznámka k položce: □ Poznámka k položce: Obnažení stávajících chráničů, jejich pročištění. VV 4*8 "pomocné práce - tažení kabeláže" 32,000 VV 4*8 "pomocné práce - čištění výkopu" 32,000 VV 4*8 "protažení kabeláže pod komunikací B. Václavka a I/23 ve stávajících chráničích" 32,000 VV 15*8 "soustavné udržování oplocenek a dopravního značení" 120,000 VV Součet 216,000								
119	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	16,000	550,00	8 800,00	CS ÚRS 2025 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2232 VV 2*8 "dohled nad prováděním elektromontážních prací" 16,000								
120	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	8,000	820,00	6 560,00	CS ÚRS 2025 01
PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4212 VV 1*8 "provádění elektromontážních prací, dohled, konzultace atp." 8,000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ MASARYKOVO NÁM. – VO

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Třebíč, Masarykovo nám.

CC-CZ:

Datum:

28. 2. 2025

Zadavatel:

Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

IČ:

00290629

DIČ:

CZ00290629

Účastník:

KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7

IČ:

29259312

DIČ:

CZ29259312

Projektant:

Ing. Josef Klíma

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Josef Klíma

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

240 874,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	240 874,27	21,00%	50 583,60
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

291 457,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ MASARYKOVO NÁM. – VO
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Třebíč, Masarykovo nám.	Datum:	28. 2. 2025
Zadavatel:	Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč	Projektant:	Ing. Josef Klíma
Účastník:	KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7	Zpracovatel:	Ing. Josef Klíma

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	240 874,27
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	240 874,27
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	173 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	22 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	24 874,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ MASARYKOVO NÁM. – VO							
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							
Místo:		Třebíč, Masarykovo nám.			Datum: 28. 2. 2025		
Zadavatel:		Město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč			Projektant: Ing. Josef Klíma		
Účastník:		KLEE s.r.o., Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7			Zpracovatel: Ing. Josef Klíma		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							240 874,27	
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					240 874,27	
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	------------	--

D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					173 500,00	
---	------	--	--	--	--	--	------------	--

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Geodetické práce před výstavbou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012103000					
VV			1 "vytýčení projektované trasy (cca 250 m), stožáry VO apod.;		1,000			
VV			vytýčení ostatních inženýrských sítí"					
			Součet		1,000			
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Geodetické práce při provádění stavby					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012203000					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě včetně protokolu o předání a převzetí zaměření do DTM Města Třebíč	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Geodetické práce po výstavbě včetně protokolu o předání a převzetí zaměření do DTM Města Třebíč					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000					
VV			1 "celkovém zaměření stavby"		1,000			
VV			Součet		1,000			
4	K	012414000	Geometrický plán - odsouhlasený ŘSD a objednatelem	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Geometrický plán - odsouhlasený ŘSD a objednatelem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012414000					
5	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - vypracování dílenské a výrobní dokumentace	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Dokumentace stavby bez rozlišení - vypracování dílenské a výrobní dokumentace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013203000					
VV			1 "vypracování dílenské a výrobní dokumentace - stožáry, rozváděče atp."		1,000			
VV			Součet		1,000			
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby, 4 paré od každého SO / DPS + digitální podoba pdf i otevřené formáty (CD, flash disk, uložště investora)	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby, 4 paré od každého SO / DPS + digitální podoba pdf i otevřené formáty (CD, flash disk, uložště investora)					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
VV			1 "dokumentace skutečného provedení stavby"		1,000			
VV			Součet		1,000			
7	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Pasportizace objektu před započítím prací					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013274000					
VV			1 "zmapování stávajícího dotknutého VO"		1,000			
D	VRN3	Zařízení staveniště					22 500,00	
8	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Zařízení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					
9	K	032002000	Vybavení staveniště	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Vybavení staveniště					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032002000					
VV			1 "dle zvyklostí realizátora pro splnění cíle projektu - zbudování stavby"		1,000			
VV			Součet		1,000			
10	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm dle vyhl. 398/2009 Sb.	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm dle vyhl. 398/2009 Sb.					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034203000					
11	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Dopravní značení na staveništi					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034303000					
12	K	034503000	Informační tabule na staveništi - zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Informační tabule na staveništi - zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034503000					
D	VRN4	Inženýrská činnost					20 000,00	
13	K	044002000	Revize elektroinstalace	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Revize elektroinstalace					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/044002000					
14	K	045303000	Koordinační a inženýrská činnost spojená s realizací stavby	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000 Poznámka k položce: □ Koordinace se správcem VO, koordinace s ostatními SO včetně ostatních prací jiných investorů - např. VAS, První telefonní, Cetin atp. VV 1 "Koordinace se správcem VO, koordinace s ostatními SO včetně ostatních prací jiných investorů - např. VAS, První telefonní, Cetin" 1,000								
D VRN7 Provozní vlivy							24 874,27	
15	K	072002000	Silniční provoz - rušení prací silničním provozem	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072002000								
16	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení), včetně poplatků	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072203000								
17	K	072103000	Silniční provoz - projednání DIO (dopravně inženýrské opatření) a zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí)	soubor	1,000	9 874,27	9 874,27	CS ÚRS 2025 01
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/072103000 Silniční provoz - projednání DIO (dopravně inženýrské opatření) a zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí) - veškeré náklady na vyřízení stanovení dopravního značení, ploty a koridory pro pěší dle jednotlivých etap výstavby a postupu prací								

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST