

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy Objednatele: 2025-00231

Číslo smlouvy Zhotovitele:

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Objednatel:

Město Strakonice

Sídlo:

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

Zastoupený:

Mgr. Břetislavem Hrdličkou – starostou města

IČO:

00251810

DIČ:

CZ00295671

Bankovní ústav:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

1768038/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Vodohospodářský rozvoj a výstavby a.s., se sídlem Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

IČ: 47116901, Bc. Patrik Pudil

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

ZNAKON, a.s.

Sídlo:

č.p. 44, 386 01 Sousedovice

Zastoupený:

Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva

Ing. Tomáš Havlík, člen představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku:

u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

IČO:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva

Tel.: 730/899965

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Dodavatel“)

- 1.1 Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) na základě zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakonici**“, podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“), v rámci kterého byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.
- 1.2 Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 1.3 Účelem této smlouvy uspokojení potřeby Objednatele spočívající v přestavbě západní části Velkého náměstí ve Strakonici.
- 1.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace Stavby specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.
- 1.5 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění a s povahou a rozsahem staveniště, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. 5 této smlouvy. Veškeré práce a dodávky zajišťující provedení plně funkčního, kompletního a užitelného předmětu díla jsou závazkem dodavatele dle této smlouvy.

- 1.6 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
- V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
 - Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.
- 1.7 Zhotovitel bere na vědomí, že realizace Stavby probíhá na centrální ploše města a výrazným způsobem negativně ovlivňuje dopravu vozidel a pohyb osob ve městě. Současně Stavba omezuje životní komfort obyvatel či provozovatelů sousedících nemovitostí. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Stavby nasadí dostatečné množství pracovních kapacit, strojů a mechanizace, aby minimalizoval negativní vlivy Stavby na provoz města a obyvatel. Jakmile Zhotovitel Stavbu zahájí, musí plynule pokračovat v provádění.

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této smlouvy je:
- 2.1.1 zhotovení Stavby a poskytování záručního plnění k dílu,
- 2.1.2 poskytnutí součinnosti Objednateli při řízení souvisejícím s užíváním Stavby.
- 2.2 Zhotovením Stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby (tj. všech etap Stavby vč. Následné péče), včetně dodávky, montáže a instalace technologického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště“), bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Předmět Stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby (dále jen „Projektová dokumentace“), jejímž autorem je **Ing. arch. Milan Homolka**, místo podnikání Droužetice 42, PSČ 386 01, IČO 41913833 a konkrétní rozsah je specifikován zejména v oceněném soupisu stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Objednatelům vymezené množství (dále také jen „položkový rozpočet“), který je přílohou č. 1 této smlouvy, akty státní správy, které jsou součástí zadávací dokumentace a plánem BOZP na Staveništi. Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů) a byla Zhotoviteli předána před uzavřením této smlouvy. Plán BOZP je zpracovaný v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů) a byl Zhotoviteli předán před uzavřením této smlouvy (**dále souhrnně označováno také jen jako „Dílo/dílo“ či „Stavba“**).
- 2.2.1 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení Stavby i následující práce a činnosti:
- 2.2.1.1 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby,
- 2.2.1.2 geodetické zaměření stavby a zpracování geometrického plánu pro vklad Stavby do katastru nemovitostí (pokud bude geometrický plán potřebný).
- 2.2.1.3 realizace Stavby v souladu s Harmonogramem Objednatele;
- 2.2.1.4 zhotovení realizační dokumentace zajišťované Zhotovitelem na základě Projektové dokumentace pro provádění stavby a po předchozím projednání s technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a osobou vykonávající autorský dozor (dále jen „AD“). Realizační dokumentace obsahuje zejména dílenské a výrobní výkresy sloužící k realizaci Stavby, objektu nebo zařízení (dále jen „realizační dokumentace“). Realizační dokumentaci Zhotovitel předá Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a ve třech vyhotoveních v digitální podobě ve formátu pdf na CD/DVD nosiči;
- 2.2.1.5 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započatím výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytýčení všech křížujících i souběžných inženýrských sítí. Vytýčenou polohu je nutné ověřovat sondami a teprve na základě těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras pokládaného vedení;
- 2.2.1.6 provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Stavby;
- 2.2.1.7 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Stavby;

- 2.2.1.8 veškerá opatření, práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou), v souladu plánem BOZP a Zásadami organizace výstavby na Staveništi;
- 2.2.1.9 ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění přístupů do dotčených nemovitostí;
- 2.2.1.10 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- 2.2.1.11 zajištění a provedení organizace dopravy v průběhu provádění díla (zejména zajištění povolení k uzavírkám, stanovení dočasného dopravního značení včetně případného použití mobilních signalizačních zařízení (semaforey), umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení, povolení zvláštního užívání komunikací, užívání veřejného prostranství, po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem, v případě potřeby i dalších). Součástí organizace dopravy je i projednání a zabezpečení nezbytných objízdných tras a dopravního značení na nich;
- 2.2.1.12 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek Objednateli, a to ve třech vyhotoveních v listinné podobě a ve třech vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD nosiči;
- 2.2.1.13 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků; revizí veškerých zařízení elektrických, plynových i dalších s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a ve třech vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD nosiči;
- 2.2.1.14 zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a ve třech vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD nosiči;
- 2.2.1.15 napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, včetně zařízení Staveniště, zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele;
- 2.2.1.16 uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, vegetace, příkopy, propustky apod.);
- 2.2.1.17 provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a ve třech vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD nosiči;
- 2.2.1.18 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi závaznými stanovisky dotčených správních orgánů.
- 2.2.1.19 oznámení zahájení stavebních prací, v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními věcně a místně příslušnému stavebnímu či speciálnímu úřadu, správcům sítí apod.; oznámení konání kontrolních prohlídek Stavby věcně a místně příslušnému stavebnímu či speciálnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek;
- 2.2.1.20 zabezpečení splnění podmínek stanovených správcem inženýrských sítí;
- 2.2.1.21 zajištění splnění podmínek vyplývajících z aktů státní správy a z dokladů předaných Objednatelům Zhotoviteli;
- 2.2.1.22 pořizování fotodokumentace průběhu zhotovení Stavby vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před zahájením a po dokončení díla (pasportizace); a její předání Objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě;
- 2.2.1.23 provedení zaškolení obsluhy u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují, zejména pak u technologické části Stavby. Konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatelům ztotožněny nejpozději ke dni dokončení montáže technologického zařízení;

- 2.2.1.24 vypracování manipulačních, servisních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě a ve třech vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD nosiči;
- 2.2.1.25 odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním Díla (stavební suť, použité obaly apod.) v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady;
- 2.2.1.26 V době provádění Stavby je nezbytné zajistit odvoz komunálního a tříděného odpadu (papír, plast, sklo, kovy a BIO) z přilehlých nemovitostí v součinnosti se svozovou firmou.
- 2.2.1.27 celkový úklid Stavby, popřípadě její části, před předáním a převzetím Stavby;
- 2.2.1.28 výsadbu zeleně dle projektové dokumentace (dále také jen „výsadba vegetace“) vč. provádění následné péče o vysazenou vegetaci (dále jen Následná péče“);
- 2.2.1.29 servis technologických zařízení v záruční době a vypracování servisního plánu pro budoucího provozovatele po ukončení záruční doby a vypracování návrhu servisních smluv pro provozovatele.

2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

- 2.3.1 Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky Stavby.
- 2.3.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude vyhotovena v souladu s příslušnou vyhláškou o dokumentaci staveb a bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a ve třech vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD nosiči.
- 2.3.3 Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
 - 2.3.3.1 do Projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;
 - 2.3.3.2 ty části Projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
 - 2.3.3.3 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;
 - 2.3.3.4 u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s TDS a AD a jejich souhlasné stanovisko;
 - 2.3.3.5 DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit jednoznačně druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí pro potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav;
 - 2.3.3.6 DSPS bude předána Objednateli nejpozději při podpisu protokolu o převzetí Stavby a po dokončení všech etap Stavby, vždy ve třech vyhotoveních v listinné podobě a jedenkrát v digitální podobě, přičemž v elektronické podobě bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném otevřeném formátu (textová část ve formátu *.doc, tabulky ve formátu *.xls, výkresová část bude ve vektorovém formátu *.dwg nebo *.dgn. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu);
 - 2.3.3.7 dokumentace skutečného provedení stavby bude připravena k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.3.4 Zhotovitel prohlašuje, že bude na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorská majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právním Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti

Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelům či jím pověřenou třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím DSPS dle této smlouvy. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní. Licence se poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění plnění dle smlouvy. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že bude oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

2.4 Geodetické zaměření stavby

- 2.4.1 Součástí dodávky Stavby je i geodetické zaměření zejména u nových tras vedení.
- 2.4.2 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno Objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
- 2.4.3 Součástí tohoto zaměření jsou:
 - 2.4.3.1 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby ve formátu *.dgn a pro potřeby digitální technické mapy ČR v jednotném výměnném formátu.
 - 2.4.3.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, pro případ potřeby zřízení věcného břemene či jiných věcných práv (pokud bude potřebné).
 - 2.4.3.3 Doklady o vytýčení stavby.
- 2.4.4 U objektů technické infrastruktury Zhotovitel dodá geodetické zaměření obsahující geometrické, polohové a výškové určení objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a ve struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM dle § 6 vyhlášky DTM (XML po skupinách objektů) nebo ve formátu dgn, dwg, dxf, gdb nebo shp (včetně použitého datového modelu). Údaje o objektech budou pořízeny jako úplné dle § 4 odst. 2 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM (extenze). Součástí předání je seznam souřadnic zaměřených podrobných bodů (formát txt nebo csv) a technická zpráva (formát pdf) se zákresem situace včetně doprovodných informací (název zakázky/popis, investor, geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil AZI (včetně čísla), datum ověření). Zhotovitel rovněž dodá geodetický podklad pro vedení DTM Kraje Vysočina, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS, které bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM (extenze). Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Geodetický podklad bude vložen do DTM na portále DMVS a současně předán Objednateli spolu s protokolem o přijetí aktualizací podkladu v DTM.
- 2.4.5 Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán ve třech vyhotoveních v listinné podobě a jedenkrát v digitální podobě, přičemž v elektronické podobě bude geometrické zaměření stavby zapsáno ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném otevřeném formátu (textová část ve formátu *.doc, tabulky ve formátu *.xls, výkresová část bude ve vektorovém formátu *.dwg nebo *.dgn. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu), vše v rozsahu nezbytném podle zákonů, vyhlášek a technických norem.
- 2.4.6 Výsledek zpracování geometrických plánů stavby (pokud budou potřebné) – (geometrické plány stavby a geometrické plány věcných břemen), odsouhlasený Objednatelům a ověřený úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a v digitální podobě ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném otevřeném formátu (textová část ve formátu *.doc, tabulky ve formátu *.xls, výkresová část bude ve vektorovém formátu *.dwg nebo *.dgn.) vše v rozsahu nezbytném podle zákonů, vyhlášek a technických norem.

2.5 Poskytnutí součinnosti Objednateli

2.5.1 Poskytnutím součinnosti Objednateli se rozumí poskytnutí součinnosti při uvedení Stavby či jednotlivých etap Stavby do předčasného užívání, zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí, a to zejména:

- 2.5.1.1 Zhotovitel se zavazuje udělit Objednateli souhlas s předčasným užíváním Stavby jako celku nebo jejích jednotlivých etap Stavby a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to Objednatel požádá;
 - 2.5.1.2 Zhotovitel se bude účastnit kontrolních prohlídek Stavby prováděných dotčenými orgány státní správy a věcně a místně příslušným speciálním úřadem či stavebním úřadem;
 - 2.5.1.3 Zhotovitel při závěrečné prohlídce Stavby předloží doklady požadované dotčenými orgány státní správy a věcně a místně příslušným stavebním či speciálním úřadem;
 - 2.5.1.4 Zhotovitel poskytne Objednateli případné další potřebné údaje a podklady pro vydání rozhodnutí o předčasném užívání, kolaudačního rozhodnutí, pokud k tomu bude Objednatel vyzván;
 - 2.5.1.5 v případě zjištění závad neumožňujících bezpečné užívání Stavby Zhotovitel oznámí Objednateli odstranění vytknutých nedostatků po jejich odstranění, v případě, že jejich odstranění provede Zhotovitel.
- (vše dále jen „Poskytnutí součinnosti“)

2.6 Provozní odstávka Zhotovitele související s realizací jiných staveb a vyvolaných přeložek

2.6.1 V průběhu výstavby proběhnou na Staveništi stavby jiných osob (EG.D a.s., Teplárna Strakonice, a.s., CETIN a.s.). Objednatel při zpracování Harmonogramu s těmito společnostmi jednal. Výsledkem je etapizace díla vč. předjednaného Harmonogramu, které jsou přílohou této smlouvy. V Harmonogramu je zohledněn a zpracován čas, který tyto společnosti potřebují pro provedení souběžných staveb. Zhotovitel je povinen všechny tyto související stavební práce jejich zhotovitelům umožnit a umožnit jim vstup na staveniště. Provedení by mělo být zahájeno a dokončeno ve lhůtách uvedených v Harmonogramu.

2.6.2 Objednatel upozorňuje, že změna lhůty pro provedení díla či změna dílčích lhůt realizace s ohledem na provádění souběžných staveb není možná, s výjimkou případů, kdy prokazatelně dojde k odepření součinnosti společností provádějící souběžnou stavbu, jenž bude mít nezanedbatelný dopad na Harmonogram provádění díla.

2.6.3 Veškeré stávající sítě, které se budou překládat či nově budovat, musí zůstat funkční do doby napojení nových sítí.

2.6.4 Prioritním zájmem Objednatel je, aby zejména realizace stavby Teplárny Strakonice, a.s. proběhla mimo topné období. V tomto směru je zadavatel oprávněn upravit po projednání se Zhotovitelem etapizaci i harmonogram stavby a Zhotovitel je povinen tyto změny akceptovat.

2.7 Členění díla na etapy

2.7.1 Dílo se skládá ze 2 vzájemně provázaných etap (dále také jen „část Stavby / Díla“ či „etapa Stavby / Díla“) viz Příloha č. 3 SOD:

2.7.1.1 **Etapa 1** – od č.p. 35 do č.p. 50

2.7.1.2 **Etapa 2** – od č.p. 50 do č.p. 55

3 LHŮTA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM

3.1 Termín zahájení plnění

3.1.1 Zhotovitel zahájí plnění dle této smlouvy projednáváním a zabezpečováním dopravně inženýrských opatření nezbytných pro provádění celé Stavby, resp. zejména 1. etapy Stavby, kterou bude Stavba zahájena. Přitom však platí, že instalace přechodného dopravního značení a uzavření náměstí v rámci každé etapy Stavby musí proběhnout nejdříve 3 pracovní dny před vlastním zahájením stavebních prací.

3.1.2 Součástí zahájení plnění bude i logistická příprava Zhotovitele.

3.1.3 Zahájení jednotlivých etap Stavby se předpokládá v termínech dle Harmonogramu – Příloha č. 4 SOD.

3.1.4 U jednotlivých etap Stavby budou stavební práce zahájeny skryvkou povrchů.

- 3.1.5 V případě, že z objektivních příčin neležících na straně Zhotovitele nebude možné termín předpokládaného zahájení dodržet, bude termín zahájení stanoven dodatečně dohodou smluvních stran (postačí zápisem ve stavebním deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou na uzavření dodatku) a celková lhůta pro realizaci Stavby zůstane zachována dle Harmonogramu, tj. zůstane zachován minimální počet týdnů výstavby uvažovaný Harmonogramem. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínu zahájení, platí, že práce budou zahájeny do 7 dnů ode dne předání staveniště. , kdy Zhotovitel obdrží výzvu Objednatele k zahájení prací.

3.2 Koordinační schůzka

- 3.2.1 Před zahájením stavebních prací, nejpozději však 5 pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy svolá Objednatel koordinační schůzku za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele a dalších účastníků výstavby (zejména pak zástupců objednatelů jiných staveb či osob realizujících vyvolané přeložky), na níž bude projednán rozsah a způsob provádění vyvolaných přeložek stávajících sítí a obdobně i rozsah a způsob provádění jiných staveb.
- 3.2.2 Objednatel pořídí z koordinační schůzky písemný záznam, v němž zrekapituluje zásadní prvky dohody a který odešle všem zúčastněným.
- 3.2.3 V případě potřeby může Objednatel koordinační schůzku svolat opakovaně.

3.3 Lhůty plnění

- 3.3.1 Termín předání a převzetí Staveniště
Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště pro realizaci Stavby bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti SOD (*předpoklad červen 2025*). Podrobněji viz čl. 8.1 a zejména bod 8.1.3 této smlouvy.
- 3.3.2 Lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných úkonů Zhotovitelem)
Bez zbytečného odkladu po převzetí Staveniště, přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje v nich řádně a plynule pokračovat.
- 3.3.3 Lhůta pro výsadbu vegetace
Zhotovitel je povinen provést výsadbu vegetace v termínech daných Harmonogramem, nebude-li to z objektivních příčin možné, tak v nejbližší možné agrotechnické lhůtě následující po předání a převzetí Stavby. V případě výsadby vegetace v nejbližší možné agrotechnické lhůtě je délka lhůty pro výsadbu stanovena na nejvýše 30 dní ode dne jejího počátku.
- 3.3.4 Lhůta pro dokončení Stavby a její předání a převzetí
Lhůta pro dokončení Stavby (předání a převzetí díla) do 14 měsíců ode dne účinnosti SOD.
Dokončením se v tomto případě rozumí provedení všech stavebních prací, s výjimkou výsadby vegetace Stavby, u nichž by výsadba vegetace vyšla na období nevhodného pro výsadbu (léto, zima). Práce, které jsou dle Projektové dokumentace a Položkového rozpočtu součástí příslušné části Stavby, avšak nejsou popsány v Harmonogramu, musí být rovněž provedeny, a to kdykoliv v průběhu realizace prací na dané etapě Stavby.

Dokončení jednotlivých prací na Stavbě se předpokládá v termínech dle Harmonogramu.
- 3.3.5 Lhůta k odstranění případných Drobných vad s výjimkou Drobných vad vegetace
Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí Stavby, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí Stavby a uvedené v Protokolu o předání a převzetí Stavby.
- 3.3.6 Lhůta k úplnému vyklizení Staveniště
Nejpozději do 3 dnů po předání a převzetí Stavby, případně ve lhůtě sjednané smluvními stranami při předání a převzetí Stavby.
- 3.3.7 Lhůta k předání dokladů a výsledků geodetického zaměření dle této smlouvy
Nejpozději do 60 dnů po předání a převzetí Stavby.
- 3.3.8 Lhůta k Poskytnutí součinnosti Objednateli dle této smlouvy
Do vydání kolaudačního rozhodnutí.
- 3.3.9 Lhůta k odstranění případných Drobných vad vegetace
V nejbližší možné agrotechnické lhůtě následující po předání a převzetí Stavby.

- 3.3.10 Lhůta k provádění Následné péče
Následná péče bude prováděna po dobu 1 roku ode dne předání výsadby vegetace bez vad a nedodělků Objednateli, případně po odstranění Drobných vad výsadby vegetace.
- 3.3.11 Lhůta k odstranění případných vad výsadby vegetace během Následné péče
Nejpozději v nejbližší možné agrotechnické lhůtě od oznámení vady Zhotoviteli.
- 3.3.12 Lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí výsadby vegetace
Nejpozději **15** kalendářních dnů před koncem Následné péče dle této Smlouvy.
- 3.4 Časový Harmonogram provádění Stavby
- 3.4.1 Objednatel v rámci zadávací dokumentace předal Zhotoviteli zpracovaný Harmonogram provádění Stavby podle jednotlivých etap Stavby v podrobnostech na týdny realizace.
- 3.4.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem, přičemž soulad postupu prací s Harmonogramem bude projednán na Kontrolních dnech Stavby a na základě rozsahu skutečně provedených prací je Zhotovitel povinen průběžně aktualizovat vždy, když přestane odpovídat reálnému stavu provádění. Veškeré aktualizace Harmonogramu předloží Zhotovitel Objednateli na nejbližším kontrolním dnu Stavby, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 3.4.3 Pokud by při realizaci Stavby došlo k situaci, kdy hrozí prodleva Zhotovitele proti celkové lhůtě výstavby Stavby, je Zhotovitel povinen bezodkladně po zjištění takového stavu písemně informovat Objednatele a současně je povinen předložit Objednateli návrh na nápravu takového stavu.
- 3.5 Ostatní podmínky s vlivem na realizaci Stavby dle Harmonogramu
- 3.5.1 Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS předložit kontrolní a zkušební plán, popis technologických popis technologických, agrotechnických a sadovnických postupů a technických, agrotechnických a sadovnických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Díla, resp. při provádění Následné péče, a to vždy před zahájením příslušných prací na Stavbě. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací.
- 3.5.2 Všechny výrobky a materiály, výpěstky, osivo, sazenice stromů, keřů a rostlin před dodáním na Stavbu podléhají písemnému odsouhlasení TDS a AD po schválení Objednatelem. Zhotovitel minimálně 30 dnů před zahájením dodávek či zadáním výrobků do výroby předá Objednateli, TDS a AD soupis výrobků, materiálů, výpěstků, osiva, sazenic stromů, keřů a rostlin, které hodlá v rámci plnění předmětu díla dodat. Objednatel si vyhrazuje právo materiály a výrobky posoudit s ohledem na technické či jiné parametry výrobku související s dodržením Projektové dokumentace (vč. soupisu stavebních prací dodávek a služeb) a vyžádat si, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací, od dodavatele dodatečné informace k výrobkům a materiálům, které by měly vliv na dodržení předepsaného kvalitativního standardu díla (dále jen „Vzorkování“). Objednatel se zavazuje, že se k předloženému Vzorkování Zhotovitele bez zbytečného odkladu vyjádří, nejdéle však do 5 dnů od obdržení Vzorkování.
- 3.5.3 V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu na Staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“), TDS, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu realizace Stavby.
- 3.5.4 Pokud Zhotovitel předpokládá „zimní přestávku“ v provádění, nemá taková přestávka dopad na lhůtu realizace. Náklady na takovou technologickou přestávku jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
- 3.5.5 Zhotovitel je při realizaci Stavby povinen respektovat, že stavební práce budou probíhat v intravilánu města, tj. v obytné lokalitě. Stavební práce budou omezeny na denní dobu zaručující noční klid a Zhotovitel je povinen minimalizovat negativní dopady vyplývající z provádění prací na Staveništi z hlediska hluku, prašnosti a vibrací. Zhotovitel se zavazuje po dobu výstavby zajistit používání strojů, zařízení a mechanismů s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu a splňují příslušné emisní limity podle platné legislativy pro mobilní zdroje a zavazuje se dodržovat hygienické hladiny hluku při stavební činnosti.

3.5.6 Zhotovitel je při realizaci Stavby povinen zohlednit, že po celou dobu realizace Stavby musí být zajištěn bezpečný přístup veřejnosti k objektům s velkým počtem osob (zejména MěÚ Strakonice), příjezd pohřebního vozu, příjezd pro zásobování okolních provozoven, přístup do okolních domů. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezpečný přístup do MěÚ Strakonice, obytných staveb a provozoven a zachovat důstojné prostředí v okolí MěÚ Strakonice s ohledem na probíhající obřady (svatby). Objednatel předal Zhotoviteli i plán BOZP a Zásady organizace výstavby, které mimo jiné řeší i zajištění přístupu a příjezdu (zejména vozidel IZS) k dotčeným nemovitostem. Povinností Zhotovitele je provést veškerá potřebná opatření k zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem v souladu s plánem BOZP a Zásadami organizace výstavby a v průběhu stavby tato místa udržovat v bezpečném stavu.

3.6 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt

3.6.1 Prodloužení lhůty pro dokončení Stavby dle této smlouvy je možné:

3.6.1.1 v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele, v důsledku dodatečných požadavků Objednatele či pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací než tu, která je určena Projektovou dokumentací. O případném prodloužení musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.

3.6.1.2 dohodou smluvních stran, z důvodu neočekávaných zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace Díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště nepříznivých klimatických podmínek, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak;

3.6.1.3 z důvodu nevhodných klimatických podmínek v době výsadby vegetace;

3.6.1.4 z důvodu objektivně nepředvídatelných skutečností na straně Objednatele;

3.6.1.5 dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelných okolností, které nastaly po podpisu smlouvy (výskyt skrytých překážek v místě plnění, nepředvídané nutné prodloužení provozní přestávky ze strany třetích osob apod.). O prodloužení lhůty bude sepsán dodatek, ve kterém bude situace řádně odůvodněna;

3.6.1.6 z důvodů prodlevy Objednatele proti lhůtám sjednaným touto smlouvou pro odsouhlasení změny smlouvy; Změna lhůty může být provedena nejvýše o dobu, o kterou byl Objednatel v prodlení. V odůvodněných případech se mohou smluvní strany dohodnout jinak;

3.6.1.7 z důvodů výskytu vyšší moci, a to o dobu, po kterou se účinky vyšší moci vyskytovaly, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.6.2 Vícepráce v rámci Stavby, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 5 % z hodnoty ceny bez DPH Stavby, nemají vliv na lhůtu pro dokončení a předmět plnění bude dokončen ve sjednané lhůtě pro dokončení Stavby. V odůvodněných případech se však mohou smluvní strany dohodnout jinak, tj. zejména v případě, pokud se Zhotovitel o vícepracích nedozví v dostatečném časovém předstihu před uplynutím lhůty pro dokončení Stavby nebo v případě, pokud dodržení původní lhůty pro dokončení díla prokazatelně neumožní technologický postup prací.

3.6.3 Vícepráce, jejichž celkový finanční objem přesáhne 5 % z hodnoty ceny sjednané dle této smlouvy (bez DPH), mohou mít vliv na lhůtu pro dokončení Stavby, v takovém případě, bude-li to pro řádné dokončení Stavby nezbytné, se obě smluvní strany dohodnou na přiměřeném prodloužení lhůty pro dokončení Stavby.

3.7 Způsob sjednání změny lhůty plnění

3.7.1 Zhotovitel je povinen ve Stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení.

3.7.2 Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ, přičemž o změně lhůty musí být uzavřen písemný Dodatek ke smlouvě.

4 MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Místo plnění

- 4.1.1 Místem realizace Stavby je Město Strakonice, Jihočeský kraj. Příslušné pozemky se nacházejí na parcelách uvedených v Projektové dokumentaci.

5 CENA ZA ZHOTOVENÍ STAVBY A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

5.1 Výše ceny za splnění celého předmětu Smlouvy

- 5.1.1 Celková cena za splnění celého předmětu Smlouvy (dále také „Cena za zhotovení Stavby“ či „sjednaná cena“) je sjednána ve výši:

5.1.1.1 Cena 103.001.778,--Kč bez DPH

5.1.1.2 Cena slovy stotřímilionůjedentisícšedmsetšedmdesátosmkorun českých bez DPH

- 5.1.2 Cena za zhotovení Stavby je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

- 5.1.3 DPH bude účtováno a hrazeno v souladu se zákonem.

5.2 Obsah Ceny za zhotovení Stavby

- 5.2.1 Pro obsah a rozsah celkové Ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.

- 5.2.2 Cena za zhotovení Stavby obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla vč. Následné péče, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Cena obsahuje zejména riziko Zhotovitele spojené s vývojem cen stavebních materiálů a stavebních prací, a to až do doby dokončení celé Stavby (tj. vč. Následné péče).

- 5.2.3 Cena za zhotovení Stavby, jakož i jednotkové ceny zpracované v položkových rozpočtech Zhotovitele obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Cena za zhotovení Stavby obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, náklady na likvidaci odpadu, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, náklady na zajištění potřebných dopravních opatření, poplatky spojené se zvláštní užívaní komunikací a veřejného prostranství, náklady na publicitu, vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu této Smlouvy, provozní náklady, odměnu za poskytování Následné péče, náklady na záruční plnění a provádění záručního servisu technologií.

- 5.2.4 V Ceně za zhotovení Stavby je zahrnuta částka za veškerou manipulaci se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit přednostně jejich recyklaci nebo případně místo pro jejich uložení v souladu s touto smlouvou a v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž náklady na odvoz a případnou recyklaci či likvidaci jsou zahrnuty v Ceně za zhotovení Stavby.

- 5.2.5 Cena za zhotovení Stavby obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí součinnosti dle této smlouvy (např. souhlas k předčasnému užívání). Cena za zhotovení Stavby obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k DSPS. V Ceně za zhotovení Stavby je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady.

- 5.2.6 Cena za zhotovení Stavby obsahuje rovněž náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s rizikem vyplývajícím ze souběhu Stavby se stavbami jiných subjektů (EGD, CETIN, Teplárna Strakonice), a náklady spojené s pozastavením prací na Stavbě z důvodů ležících na straně Zhotovitele.

- 5.2.7 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na Cenu za zhotovení Stavby. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané Ceně za zhotovení Stavby. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a ani tuto odpovědnost na Zhotovitele nepřenáší.

5.3 Platnost Ceny za zhotovení Stavby

- 5.3.1 Cena za zhotovení Stavby obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná až do doby předání a převzetí plnění předmětu smlouvy vyjma případu, kdy v průběhu plnění předmětu smlouvy dojde ke změně sazeb DPH či ke změně v oblasti přenesené daňové povinnosti.
- 5.3.2 Jednotkové ceny uvedené ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací (tedy v položkovém rozpočtu Zhotovitele) jsou ceny pevné po celou dobu výstavby, až do konce lhůty pro dokončení Stavby a až do jejího předání a převzetí.
- 5.3.3 Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu stavebních prací jsou závazné a pevné. Jednotkové ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných dodatečných nebo nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle této smlouvy.

5.4 Doklady určující Cenu za zhotovení Stavby

- 5.4.1 Cena za zhotovení Stavby je stanovena podle příslušné dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí předané příslušné dokumentace. Stanovením jednotkových a celkových cen položek stavebních prací v předaném soupisu vytvořil Zhotovitel položkový rozpočet.
- 5.4.2 Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení položkový rozpočet Zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané Ceny za zhotovení Stavby.
- 5.4.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané Ceny za zhotovení Stavby z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Objednatelům předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.4.4 Zhotovitel nese riziko podstatné změny okolností ve smyslu občanského zákona.

5.5 Podmínky pro změnu Ceny za zhotovení Stavby

- 5.5.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze:
- 5.5.1.1 dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a v souladu se ZZVZ;
- 5.5.1.2 dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu se ZZVZ;
- 5.5.1.3 dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se ZZVZ;
- 5.5.1.4 dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelných okolností, které nastaly po podpisu Smlouvy (výskyt skrytých překážek v místě plnění, nepředvídané nutné prodloužení provozní přestávky ze strany třetích osob apod.) a v souladu se ZZVZ;
- 5.5.1.5 dohodou smluvních stran v případě nutné změny či záměny použitých stavebních materiálů v důsledku ukončení výroby původně navržených materiálů či v důsledku vývoje ve výrobě původně navržených materiálů. Nový materiál však musí mít vlastnosti odpovídající nejméně vlastnostem nahrazovaného materiálu.
- 5.5.1.6 v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesení daňové povinnosti; smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny či odměny v důsledku změny sazby DPH či změny v oblasti přenesené daňové povinnosti, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

5.6 Způsob sjednání změny ceny (změnový list)

- 5.6.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané Ceny za zhotovení Stavby, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny Stavby, provést výpočet návrhu změny ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.6.2 Zhotovitel je povinen oznámit a vyčíslit Objednateli změnu Ceny za zhotovení Stavby i v případě změny sazeb DPH či změny v oblasti přenesené daňové povinnosti.
- 5.6.3 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu Změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení od Zhotovitele. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí součinnosti.
- 5.6.4 Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení Ceny za zhotovení Stavby, vyjma případu změny sazby DPH či změny v oblasti přenesené daňové povinnosti. Jednání o zvýšení Ceny za zhotovení Stavby je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ.
- 5.6.5 Jakákoliv změna Ceny za zhotovení Stavby musí být sjednána dodatkem k této smlouvě. Provedení víceprací před jejich odsouhlasení Objednatel na vlastní riziko Zhotovitele.

5.7 Dodatečné nebo nepředvídané práce (vícepráce) a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 5.7.1 Potřebu provedení dodatečných nebo nepředvídaných prací nezbytných k řádnému dokončení Stavby musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDS a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení víceprací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení nebo neprovedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných nebo nepředvídaných prací po jeho předložení bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatel bude obsahovat sdělení, zda bude v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednáno poptání stavebních prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto odstavce. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací.
- 5.7.2 Dodatečné či nepředvídané práce či méněpráce práce odsouhlasené Objednatel lze provést nebo vyloučit z plnění pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatel a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
- 5.7.3 Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací) bude postupováno takto:
 - 5.7.3.1 Na základě písemného soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;
 - 5.7.3.2 V příp. V případě, že požadované položky víceprací v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, budou použity položky ceníků ÚRS CZ a.s. (případně RTS, a.s.), platné v době provádění těchto prací, snížené na cenovou úroveň rovnající se procentuálnímu vyjádření poměru celkové ceny díla dle SOD a předpokládané celkové hodnoty zakázky dle zadávacích podmínek. V případě, že celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota zakázky, pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak.
 - 5.7.3.3 V případě víceprací nezahrnutých ve výše uvedené cenové soustavě (soustavách) musí být takováto vícepráce oceněna na základě individuální kalkulace za použití ceny v místě a čase obvyklé. Cena v místě a čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní konzultace s minimálně třemi dodavateli oslovenými Zhotovitelem. V takovém případě musí být vícepráce oceněna nejnižší takto získanou cenou;
 - 5.7.3.4 Nebude-li možno ocenit vícepráce podle výsledků tržní konzultace, bude jednotková cena určena na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace účelně vynaložených přímých nákladů.
- 5.7.4 Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu TDS a Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny

položek vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek oceněného soupisu prací, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle této smlouvy.

- 5.7.5 Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.
- 5.7.6 Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení dodatečných prací dle této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k neprovedení prací dle této smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena Zhotovitelem a písemně schválena TDS, předložit Objednateli změnový list k odsouhlasení TDS, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého změnového listu musí být technické zdůvodnění a podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem. Změny položkového rozpočtu budou ve formátu *.pdf a současně ve shodné struktuře a formátu jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě Zhotovitel nepředloží změnový list Objednateli, platí, že Zhotovitel nemůže požadovat změnu lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle této smlouvy nebo změnu Ceny za zhotovení Stavby dle tohoto odstavce.
- 5.7.7 TDS se ke každému změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů. TDS může za Objednatele uplatnit případné námitky k obsahu a k formálním náležitostem změnového listu. Po odsouhlasení změnového listu TDS a získání vyjádření AD Zhotovitel předá Objednateli příslušný změnový list ve třech písemných vyhotoveních v listinné podobě a jedenkrát v elektronické podobě. Součástí předloženého změnového listu, který bude sloužit k úpravě smluvních vztahů, musí být technické zdůvodnění a podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný Zhotovitelem. Změny položkového rozpočtu budou ve formátu *.pdf a současně ve shodné struktuře a formátu jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- 5.7.8 O změně rozsahu Stavby a změně sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy a ceny za splnění předmětu smlouvy se obě strany zavazují, za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a sjednané ceny nelze přihlížet.
- 5.7.9 Zhotovitel je povinen dbát pokynů Objednatele. V případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v této smlouvě, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je Objednatel oprávněn zastavit práce na díle nebo jeho části. Toto zastavení díla nemá vliv na termíny plnění sjednané dle této smlouvy. V případě, že Zhotovitel část díla přesto provede v rozporu s pokyny Objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část díla provedenou v rozporu s pokyny Objednatele.
- 5.7.10 Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Zálohy

- 6.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2 Postup plateb

- 6.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně na základě skutečně provedených prací, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 6.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a TDS vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel a TDS jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční

- fakturu. Pokud se Objednatel či TDS bez objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem souhlasí.
- 6.2.3 Přílohou každé faktury musí být odsouhlasený soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu stavebních prací, dodávek a služeb budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem (Příloha č. 1 Smlouvy).
- 6.2.4 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených stavebních prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty stavební práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i stavební práce, dodávky a služby, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 6.2.5 Stavební práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.
- 6.2.6 Měsíční fakturací bude uhrazena cena Stavby až do výše 95 % z celkové sjednané ceny Stavby. Faktury budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 95 % celkové sjednané ceny Stavby.
- 6.2.7 Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 95 % ze sjednané ceny Stavby, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 95 % ze sjednané ceny Stavby. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 95 % ze sjednané ceny Stavby nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- 6.2.8 Částka rovnající se 5 % z celkové sjednané ceny Stavby bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí Stavby bez vad a nedodělků.
- 6.2.9 V případech, kdy výsadba vegetace není prováděna v důsledku nevhodných klimatických podmínek jako součást Stavby (je či bude prováděna v nejbližší možné agrotechnické lhůtě), bude pozastávka ve výši 5 % bude uhrazena Zhotoviteli po převzetí Stavby bez vad a nedodělků a cena za výsadbu vegetace bude uhrazena samostatně, po jejím dokončení a předání bez vad nedodělků.
- 6.2.10 Pokud Objednatel převezme Stavbu, na níž se vyskytují vady či nedodělky nebránící užívání Stavby, bude částka uhrazena až po odstranění posledního z nich, na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
- 6.3 Lhůta splatnosti faktur
- 6.3.1 Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé faktury vystavené Zhotovitelem při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou příslušné faktury doručeny.
- 6.4 Platby za vícepráce
- 6.4.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, a na jejich provedení byl uzavřen dodatek Smlouvy, bude jejich cena fakturována po uzavření příslušného dodatku a jejich provedení. Vícepráce provedené na základě dodatku ke smlouvě budou fakturovány dle příslušného dodatku.
- 6.4.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument (dodatek Smlouvy), kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 6.5 Ostatní platební podmínky
- 6.5.1 Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDS. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.
- 6.5.2 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

- 6.5.3 Zhotovitel je povinen vystavit a objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém formátu IS DOC/IS DOCx, příp. ve formátu PDF, a to prostřednictvím datové schránky města Strakonice nebo na email: *dusan.kucera@mu-st.cz*. Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru .ZIP nebo .RAR v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha dokumentu.
- 6.5.4 Platba DPH bude probíhat v souladu se zákonnou úpravou.
- 6.5.5 Rozhodne-li příslušný správce daně o Zhotoviteli, že je nespolehlivý plátcce podle § 106a zákona o DPH, má Objednatel právo neplatit Zhotoviteli DPH, k jejíž úhradě by jinak, podle této Smlouvy, byl povinen. Pokud Objednatel nebude hradit Zhotoviteli DPH podle tohoto článku, nepovažuje se takové jednání Objednatele za prodlení s plněním svých závazků vůči Zhotoviteli podle této Smlouvy. Objednatel si současně vyhrazuje, že sám odvede správci daně částku, odpovídající nezaplacené DPH Zhotoviteli, a to i v případě, že v době úhrady za zdanitelné plnění správce daně již rozhodl o Zhotoviteli, podle § 106a odst. 5 zákona o DPH, že není nespolehlivý plátcce.
- 6.5.6 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře Zhotovitele.
- 6.6 Fakturace následné péče
- 6.6.1 Fakturace Následné péče probíhá samostatně.
- 6.6.2 Následná péče bude fakturována po jejím ukončení. Nedílnou součástí faktury následné péče – daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném fakturačním období. Podkladem k vystavení průběžné faktury za následnou péči je soupis skutečně provedených prací a dodávek potvrzený Objednatelem, vystavený Zhotovitelem na základě Objednatelem potvrzených zápisů z kontrolních prohlídek následné péče do samostatného stavebního deníku následné péče.

7 SMLUVNÍ POKUTY

- 7.1 Smluvní pokuty za prodlení v termínech či lhůtách pro dokončení dle této smlouvy
- 7.1.1 Pokud Zhotovitel fyzicky nezahájí stavební práce na Stavbě nebo nepřeveze Staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za porušení závazku Zhotovitele se zahájením prací na zhotovení Stavby, či s převzetím Staveniště, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky nebo jiné objektivní podmínky nezávislé na vůli Zhotovitele;
- 7.1.2 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením Stavby proti sjednanému termínu pro její dokončení, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za Stavbu, a to za každý i započatý den prodlení;
- 7.1.3 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením výsadby vegetace (zeleně) proti lhůtě dle této smlouvy v případech, kdy výsadba vegetace probíhá v nejbližší možné agrotechnické lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za výsadbu vegetace v dané Stavbě za každý i započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuty za neplnění termínů či lhůt spojených s odstraněním nedostatků či vad
- 7.2.1 Za prodlení Zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných TDS v průběhu provádění prací zapsaných do stavebního deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč, za každý jednotlivý nedostatek a za každý i započatý den prodlení s jeho odstraněním;
- 7.2.2 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti lhůtě sjednané pro odstranění Drobných vad či Drobných vad vegetace, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení a každý i započatý den prodlení;
- 7.2.3 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti lhůtě dohodnuté pro odstranění reklamovaných vad v záruční době, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení a každý i započatý den prodlení; pokud Objednatel v reklamaci sdělí, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla či hrozí škoda velkého rozsahu a Zhotovitel bude i v tomto případě v prodlení dle věty první, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč za každé takové prodlení a každý i započatý den prodlení;

- 7.2.4 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě k předání dokladů a výsledků geodetického zaměření, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.3 Smluvní pokuty za neplnění jiných povinností dle této smlouvy
- 7.3.1 Neposkytne-li Zhotovitel potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly či poruší-li povinnost uchování dokumentace k této smlouvě (viz článek 26 této smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé zjištěné porušení povinností Zhotovitele při poskytování součinnosti pro výkon finanční kontroly a porušení povinností Zhotovitele v souvislosti s uchováváním dokumentace;
- 7.3.2 Poruší-li Zhotovitel některou z povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele zápisem do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi. Smluvní pokuta se sjednává za každý i započatý den prodlení proti lhůtě určené k jeho odstranění;
- 7.3.3 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. Stejná smluvní pokuta bude uplatněna rovněž na porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost bankovní záruky podle této smlouvy do doby, kdy má být příslušná bankovní záruka v platnosti, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně s prodloužením stávající bankovní záruky;
- 7.3.4 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně;
- 7.3.5 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení Staveniště;
- 7.3.6 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý případ porušení povinnosti Zhotovitele uvedených v čl. 14 této smlouvy;
- 7.3.7 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 2. 5 – 2. 6 této smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení;
- 7.3.8 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním vad Následné péče ve sjednané lhůtě dle této smlouvy, a to za každý jednotlivý nedostatek;
- 7.3.9 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s provedením servisu technologických zařízení, tj. za každý neprovedený servisní zásah stanovený v servisním plánu v záruční době;
- 7.3.10 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené touto smlouvou, na níž se nevztahují výše uvedené smluvní pokuty.
- 7.4 Úrok z prodlení
- 7.4.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou kterékoliv oprávněné faktury proti sjednané lhůtě splatnosti, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.
- 7.5 Lhůta splatnosti smluvních pokut
- 7.5.1 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- 7.6 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
- 7.6.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- 7.6.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře Zhotovitele.
- 7.6.3 Sjednané smluvní pokuty/úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

8 STAVENIŠTĚ

8.1 Předání a převzetí Staveniště

- 8.1.1 Objednatel předpokládá, že Zhotovitel zahájí Stavbu projednáním a zabezpečením dopravně inženýrských opatření. Je povinností Zhotovitele projednat, vyznačit a udržovat objízdné trasy pro dopravu. Vlastní stavební práce budou dle předpokladu Objednatele zahájeny dle Harmonogramu. Uzavření dotčené části náměstí pro dopravu musí být provedeno co nejpozději, tedy těsně před započítáním vlastních stavebních prací.
- 8.1.2 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště pro realizaci Stavby bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti SOD a Zhotovitel je povinen Staveniště převzít.
- 8.1.3 Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen zajistit zabezpečení Staveniště a zabezpečit jej proti vstupu nepovolaných osob.

8.2 Stávající inženýrské sítě

- 8.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů, pokud je již nepředal Zhotoviteli v rámci zadávací dokumentace na veřejnou zakázku.
- 8.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytyčit a buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

8.3 Specifické podmínky zařízení Staveniště

- 8.3.1 Staveniště se nachází v zastavěném území města Strakonice.
- 8.3.2 Stavební práce budou prováděny s úplnou uzavírkou plochy Stavby, s umožněním vjezdu zásobování, sanitních a požárních vozidel, odvozu odpadků apod. Povinností Zhotovitele je projednání a zajištění provedení organizace dopravy v průběhu provádění díla (zejména zajištění povolení k uzavírkám, stanovení dočasného dopravního značení včetně případného použití mobilních signalizačních zařízení (semaforů), umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení, povolení zvláštního užívání komunikací, užívání veřejného prostranství, po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem, v případě potřeby i dalších, a to včetně zajištění objízdných tras a dopravního značení na nich po celou dobu Stavby).
- 8.3.3 Je bezpodmínečně nutné zajistit po celou dobu Stavby bezpečný bezbariérový vstup k dotčeným stavbám a přístup veřejnosti do všech objektů pomocí koridorů.
- 8.3.4 Zhotovitel je povinen v zimním období zabezpečit zimní údržbu přístupových koridorů, a to po celou dobu realizace díla. Zimní údržbou se rozumí odstraňování sněhu a ledu a udržování ploch ve schůdném a sjízdném stavu v zimním období (např. posypem ploch). Zhotovitel na sebe přebírá riziko případných náhrad škod či náhrad za zranění, vzniknou-li v důsledku neprovádění či chybného provádění zimní údržby.
- 8.3.5 V průběhu výstavby zpevněných ploch bude ztížen přístup do přilehlých rodinných domů a ztížené zásobování do provozoven v okolí Stavby. Je nezbytné, aby Zhotovitel dopředu informoval o postupu výstavby obyvatele dotčených domů a provozovatele dotčených provozoven a upozornil je na provádění zpevněných ploch a provedl zajištění bezpečných provizorních přístupů. Při realizaci musí zůstat volné příjezdové komunikace (zajištěn průjezd pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárních jednotek při hašení požáru a záchranných pracích a musí být umožněn odběr požární technikou v místech stávajících zdrojů požární vody.

8.4 Vybudování a provoz zařízení Staveniště

- 8.4.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací a provozem Objednatele. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané Ceně za zhotovení Stavby.
- 8.4.2 Zařízení Staveniště vybudoje Zhotovitel.
- 8.4.3 Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, TDS, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném rozsahu.
- 8.4.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.

8.5 Podmínky užívání Staveniště

- 8.5.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.5.2 Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.).
- 8.5.3 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla.
- 8.5.4 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

8.6 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 8.6.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné poplatky.
- 8.6.2 Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 8.6.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
- 8.6.4 Budování díla je prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve městě. Zhotovitel je povinen projednat potřebná dopravní opatření a je současně povinen dodržet všechna nezbytná opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel.
- 8.6.5 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených Stavbou pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém).

8.7 Vyklizení Staveniště

- 8.7.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště (vč. odpadu) Stavby nejpozději do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění Drobných vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 8.7.2 Staveniště Stavby musí být vyklizen tak, aby nebyl omezen provoz dopravy na dotčené části náměstí. Zájmem Objednatele je zabezpečit provoz dopravy na náměstí v maximálně možné míře, tj. Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště tak, aby byl umožněn průjezd vozidel, a to nejpozději v den předání a převzetí Stavby.

- 8.7.3 Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

9 STAVEBNÍ DENÍK

9.1 Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí Staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v elektronické formě, pro každou etapu Stavby samostatně. K tomuto účelu sdělí Zhotovitel Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště zásady ochrany stavebního deníku, zásady formy podpisů pod zápisy ve stavebním deníku a přístupu ke stavebnímu deníku v elektronické formě.
- 9.1.2 Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného Stavby, případně po odstranění posledního nedodělu či Drobné vady zjištěných při předání a převzetí díla. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí má Objednatel.
- 9.1.4 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje podle příslušných právních předpisů.
- 9.1.5 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány a ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.1.6 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup Stavby pořizuje a vkládá do stavebního deníku Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

9.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

- 9.2.1 Zhotovitel je povinen uvádět ve stavebním deníku pravidelné denní záznamy obsahující nejméně jména a příjmení osob pracujících na Staveništi, klimatické podmínky na Staveništi a stav Staveniště, popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup, dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro Stavbu, jejich uskladnění a zabudování, nasazení mechanizačních prostředků.
- 9.2.2 Mimo pravidelných denních záznamů zapisuje Zhotovitel do stavebního deníku i další záznamy vztahující se k prováděnému dílu, zejména pak termíny a důvody přerušení prací či jejich případného obnovení včetně technologických přestávek, termíny nástupu a ukončení činnosti poddodavatelů včetně jejich identifikace, údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, provádění a výsledky kontrol všech druhů, souhlas se zakrytím prováděných prací, skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smlouvy (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na Staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.).
- 9.2.3 Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, nejpozději však následující den, kdy nastaly.
- 9.2.4 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je oprávněna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem.
- 9.2.5 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Současně je povinen o provedeném vyjádření neprodleně písemně informovat Objednatele.

9.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 9.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.

10 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

10.1 Kontrola provádění prací

- 10.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS či Autorského dozoru nebo prostřednictvím koordinátora BOZP. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dní od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení Smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od Smlouvy odstoupit.
- 10.1.2 Objednatel či TDS nebo Autorský dozor je oprávněn požadovat vzorky veškerého použitého materiálu před jeho zabudováním. Vzorky odsouhlasí AD a TDS a Objednatel na základě jejich doporučení vzorky schválí nebo neschválí. Veškeré předložené vzorky musí splňovat kvalitativní požadavky a podmínky stanovené Projektovou dokumentací.
- 10.1.3 Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení díla do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.

10.2 Kontrolní dny

- 10.2.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel či TDS kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 10.2.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit nejméně Stavbyvedoucí Zhotovitele, osoby vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci Objednatele. V případě nemožnosti výše uvedených osob zúčastnit se kontrolního dne musí být na kontrolní den vyslán jejich zástupce, ale jen ve skutečně výjimečných případech.
- 10.2.3 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDS a autorského dozoru či koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 10.2.4 Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor).
- 10.2.5 Objednatel nebo jím pověřený zástupce pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který zašle v elektronické podobě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.

10.3 Četnost kontrolních dnů

- 10.3.1 Kontrolní den se uskuteční podle potřeby zpravidla 1x za týden v pracovních dnech. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné četnosti kontrolních dnů.
- 10.3.2 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti Stavby, zejména prodloužení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

10.4 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 10.4.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (výzva bude učiněna Objednateli a TDS elektronickou poštou).
- 10.4.2 Výzva ke kontrole musí být písemná a doručená TDS nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním deníku.
- 10.4.3 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel povinen pořídit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na

- náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 10.4.4 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, případnou opravou chybného stavu a následným zakrytím.

10.5 Kontrolní zkoušky

- 10.5.1 Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek, seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. TDS a Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

11 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

11.1 Technický dozor

- 11.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 11.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDS).

11.2 Oprávnění Technického dozoru

- 11.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 11.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 11.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění Stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 11.2.4 Technický dozor není oprávněn nařídit zastavení prací. Pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry Stavby, sdělí tuto skutečnost neprodleně Objednateli a ten rozhodne o dalším postupu, případně i o zastavení prací.

12 KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

12.1 Koordinátor bezpečnosti práce

- 12.1.1 Objednatel ustanovil pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce (BOZP).
- 12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanovil, se nazývá Koordinátor BOZP na Staveništi.

12.2 Oprávnění koordinátora BOZP

- 12.2.1 Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 12.2.2 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho poddodavatelé dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 12.2.3 Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy.
- 12.2.4 Koordinátor BOZP je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.
- 12.2.5 Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora BOZP vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.

- 12.2.6 Koordinátor bezpečnosti práce se může zúčastňovat jako zástupce Objednatele kontrol na prováděném díle.
- 12.2.7 Koordinátor BOZP je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 12.2.8 Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.
- 12.3 Plán BOZP
 - 12.3.1 Objednatel předal Zhotoviteli v rámci zadávací dokumentace na veřejnou zakázku plán BOZP. Povinnosti Zhotovitele v něm uvedené se stávají součástí této smlouvy.
- 12.4 Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi BOZP
 - 12.4.1 Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi BPZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění Stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro aktualizaci plánu bezpečnosti práce a jeho případnou změnu.
 - 12.4.2 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená Objednatelem ve stanovené lhůtě.
 - 12.4.3 Nápravná opatření zapisuje Koordinátor BOZP do stavebního deníku společně se lhůtou, do kdy mají být provedena. Zhotovitel je povinen se těmito opatřeními řídit.

13 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 13.1 Pokyny Objednatele
 - 13.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
 - 13.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
 - 13.1.3 Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané Projektové dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli.
 - 13.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu.
 - 13.1.5 Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se budou podílet na zhotovení díla) vstup na místa pro provádění díla.
 - 13.1.6 Stavba bude probíhat na centrální ploše města Strakonice. Stavba bude negativně ovlivňovat dopravu vozidel a pohyb osob ve městě. Současně bude omezovat životní komfort obyvatel či provozovatelů sousedících nemovitostí. Zhotovitel při realizaci Stavby nasadí dostatečné množství pracovních kapacit, strojů a mechanizace, aby minimalizoval negativní vlivy Stavby na provoz města a obyvatel. Po dobu výstavby lze předpokládat zvýšení prachových emisí a hlučnosti. Při provádění Stavby je Zhotovitel povinen zajistit, aby hluk způsobený výstavbou neměl nepříznivý vliv na stávající občanskou i obytnou výstavbu. Zejména je povinen zajistit, aby práce nebyly prováděny v noční době. Negativní vliv ze stavební činnosti (prach) bude eliminován kropením příslušných ploch, vliv ze stavební činnosti (emise a hluk) bude eliminován použitím mechanizace v náležitém technickém stavu.
 - 13.1.7 Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s Harmonogramem.
- 13.2 Použité materiály a výrobky
 - 13.2.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle této smlouvy bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.

- 13.2.2 Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti, není-li v Projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 13.2.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 13.2.4 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 13.2.5 Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáván jakýkoliv stavební materiál, či stroje nebo zařízení, které se stanou součástí Stavby, pak tyto dodávky budou dodány v I. jakosti, není-li v Projektové dokumentaci výslovně uvedeno jinak. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení Stavby.
- 13.2.6 Zhotovitel se zavazuje, že Stavba bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.
- 13.3 Vzorky
- 13.3.1 Objednatel je oprávněn požadovat vzorky použitých materiálů a Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele takové vzorky předložit, vždy před jejich zabudováním do Stavby. Lhůtu pro předložení vzorků stanoví Objednatel ve své žádosti a zavazuje se stanovit takovou lhůtu, v níž bude technicky možné požadované vzorky zajistit.
- 13.4 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 13.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek plán BOZP. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací podrobně seznámit s předaným plánem BOZP a ověřit si z něj podmínky vyplývající pro Zhotovitele. Podmínky a povinnosti uvedené v plánu BOZP se stávají pro Zhotovitele závaznými. Plán BOZP bude aktualizován Objednatelem dle skutečného postupu výstavby.
- 13.4.2 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované Stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, a to i v případech, které nejsou výslovně uvedeny v plánu BOZP.
- 13.4.3 Plán BOZP žádným způsobem nenahrazuje právní předpisy v oblasti BOZP, pouze je doplňuje vzhledem ke specifickým podmínkám a rizikům konkrétní stavby. Plán BOZP se vztahuje na všechna pracoviště zhotovitele a jeho poddodavatelů, kteří se podílí na realizaci Stavby.
- 13.4.4 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování Stavby. Z tohoto důvodu pořídí i fotodokumentaci přilehlých (sousedících) objektů před zahájením Stavby.
- 13.4.5 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 13.4.6 Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídatelnému ohrožení stability okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být Zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability.
- 13.5 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 13.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

13.6 Kvalifikace pracovníků Zhotovitele

13.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

13.7 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

13.7.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

13.7.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

13.7.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13.8 Obecné podmínky provádění

13.8.1 Stavba je umístěna v centru města a negativně ovlivňuje dopravu ve městě, pohyb osob na revitalizovaném náměstí a život v nemovitostech přiléhajících ke Staveništi a obyvatel města vůbec.

13.8.2 Zhotovitel se zavazuje, že po zahájení stavebních prací na Stavbě bude v pracích plynule pokračovat s dostatečnou kapacitou lidských zdrojů a s dostatečným strojním vybavením, aby minimalizoval negativní vlivy stavebních prací.

13.8.3 Pokud by Objednatel nabyl v průběhu provádění dojmu, že Zhotovitel nepostupuje při Stavbě s maximálním úsilím, vyvolá jednání mezi statutárními zástupci Zhotovitele a Objednatele, na němž sdělí Zhotoviteli svoje výtky a Zhotovitel je poté povinen provést taková opatření, zejména zvýšení kapacit, která umožní rychlejší a plynulejší provádění díla.

13.9 Následná péče o vegetaci a její kontrola

13.9.1 Předmětem této smlouvy je provádění následné péče o vysazenou vegetaci, jenž byla provedena na základě související smlouvy mezi Objednatелеm a Zhotovitelem.

13.9.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude vést samostatnou evidenci pro následnou péči.

13.9.3 Zhotovitel je v rámci poskytování následné péče povinen provést:

a) vypracování plánu následné péče vysazené vegetace a jeho předání Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a ve třech vyhotoveních v digitální podobě na CD/DVD nosiči, nejpozději při předání a převzetí díla;

b) pořizování fotodokumentace průběhu následné péče;

13.9.4 Kontrola poskytování následné péče bude realizována v rámci kontrolních prohlídek s tím, že:

a) kontrolní prohlídky se budou konat dle potřeby v souladu s plánem následné péče,

b) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění následné péče, oznámení musí být písemné a doručené Objednateli, nedomluví-li se smluvní strany jinak,

c) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole provedení činností následné péče. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručena Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná v samostatné evidenci následné péče. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, si Objednatel v případě pochybností o průkaznosti provedení činností následné péče vyhrazuje právo nařídit jejich opakování. Náklady jdou k tíži Zhotovitele, který je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly,

d) kontrolní prohlídku je oprávněn svolat také Objednatel,

e) z kontrolních prohlídek bude pořízen zápis do samostatné evidence následné péče potvrzený Objednatелеm, případně i AD,

f) před vystavením průběžné faktury za následnou péči, tj. dvakrát ročně, bude svolána Zhotovitelem kontrolní prohlídka za účasti Objednatele, případně i AD,

g) Objednatелеm potvrzené zápisy z kontrolních prohlídek následné péče budou podkladem pro k vystavení průběžné faktury za následnou péči dle této smlouvy.

h) odstranění případných vad během následné péče od oznámení vady Zhotoviteli bude provedeno nejpozději ve lhůtě dle této smlouvy, tj. nejpozději v nejbližší možné agrotechnické lhůtě od oznámení vady Zhotoviteli.

i) o odstranění zjištěné vady následné péče bude vyhotoven zápis potvrzený Objednatелеm do samostatné evidence následné péče, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín odstranění vady.

- 13.9.5 Pokud Zhotovitel nezajistí Následnou péči o vegetaci dle této smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit provedením Následné péče třetí osobu a náklady s tím spojené je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli. Provedení Následné péče třetí osobou nemá vliv na případnou záruku.

14 PODOODAVATELÉ A ČLENOVÉ TÝMU

- 14.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
- 14.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla jinou osobu (dále také „Poddodavatel“).
- 14.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých Poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 14.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
- 14.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy Objednatele údaje o všech svých Poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.
- 14.2 Provádění díla Poddodavatelem či členy realizačního týmu
- 14.2.1 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato Smlouva, prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím Poddodavatele (jiné osoby), je povinen při provádění díla využít takového Poddodavatele na ty stavební práce a dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do zadávacího řízení či jiných dokumentů předložených Zhotovitelem v zadávacím řízení.
- 14.2.2 Pokud zadávací podmínky veřejné zakázky stanovily povinnost Zhotovitele provést určité konkrétní stavební práce a služby vlastními kapacitami Zhotovitele, nesmí být takové stavební práce či služby provedeny Poddodavatelem.
- 14.2.3 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení předkládal ve své nabídce i konkrétní členy realizačního týmu (stavbyvedoucí, specialisté profesí apod.), je povinen při provádění díla na příslušné pozice obsadit právě tyto členy týmu.
- 14.3 Změna Poddodavatele či člena realizačního týmu
- 14.3.1 Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy změnit Poddodavatele či jinou osobu, s jehož/s jejichž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této Smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový Poddodavatel/jiná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní Poddodavatel/jiná osoba prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový Poddodavatel/jiná osoba potřebnou kvalifikací.
- 14.3.2 Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby Poddodavatele/jiné osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. Zhotovitel předloží Objednateli na vyžádání seznam všech Poddodavatelů s uvedením výše jejich podílu. Tento seznam je Zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání předložit Objednateli.
- 14.4 Realizační tým Zhotovitele
- 14.4.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva.
- 14.4.2 Pozici Stavbyvedoucího či jeho zástupce bude v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, vykonávat fyzická osoba, která získala oprávnění k jejich výkonu podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor stanovený podmínkami kvalifikace veřejné zakázky.
- 14.4.3 Stavbyvedoucí či jeho zástupce (osoby, které zabezpečují odborné vedení provádění stavby ve smyslu stavebního zákona) jsou povinny zejména:
- 14.4.3.1 být pravidelně, nejméně v pracovní dny přítomny na stavbě za účelem jejího řízení a nezbytného dozoru nad jejím průběhem,
- 14.4.3.2 účastnit se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc),
- 14.4.3.3 aktivně se účastnit předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účast se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho TDS,

- 14.4.3.4 aktivně se účastnit řízení o uvedení stavby do předčasného užívání, zkušebnímu provozu či kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle této smlouvy.

15 ZKOUŠKY A REVIZE

15.1 Kontrolní a zkušební plán stavby

- 15.1.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyžádání do 10 pracovních dnů kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděné Stavby.
- 15.1.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebnímu plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 15.1.3 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele, popř. technického dozoru, předložit stavebně fyzikální posudky použitých výrobků a materiálů. V případě, kdy z posudku vyplýne, že posuzované výrobky a materiály neodpovídají této smlouvě, nese náklady na posudek a náklady na odstranění nevhodného materiálu Zhotovitel. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.
- 15.1.4 Zhotovitel je povinen mít na Stavbě stále k dispozici standardní měřicí pomůcky v řádném stavu a tyto na požádání zapůjčit TDS ke kontrole kvality díla.

15.2 Individuální vyzkoušení technologických dodávek

- 15.2.1 Součástí zhotovované Stavby jsou rovněž technologické dodávky a s nimi spojené montážní práce. Každý takový prvek technologické dodávky bude po jeho montáži odzkoušen, zda vykazuje vlastnosti a plní funkci určenou Projektovou dokumentací. Takové jednotlivé odzkoušení se nazývá individuální vyzkoušení.
- 15.2.2 Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého prvku přizvat Objednatele a TDS, kteří mají právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.
- 15.2.3 Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušeného elementu v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha elementu, tak i zaškolení obsluhy.
- 15.2.4 Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.
- 15.2.5 O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede Zhotovitel zápis ve stavebním deníku.

15.3 Komplexní vyzkoušení

- 15.3.1 Je-li předmětem plnění dle této smlouvy i dodávka skupiny strojů či zařízení, které plní samy o sobě nebo ve spojení s jinými určitou technologickou funkci, je povinností Zhotovitele provést po montáži všech takto vzájemně souvisejících strojů nebo zařízení jejich komplexní vyzkoušení, kterým bude prokázáno, že dodané stroje či zařízení společně bezvadně fungují, vykazují vlastnosti definované Projektovou dokumentací a plní jako celek předepsanou funkci nebo účel.
- 15.3.2 Komplexní vyzkoušení musí proběhnout po dobu nejméně 72 hodin.
- 15.3.3 Před zahájením komplexního vyzkoušení je Zhotovitel povinen vypracovat protokol, který projedná s Objednatel a v němž budou definována kritéria pro posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
- 15.3.4 Zhotovitel je povinen ke komplexnímu vyzkoušení strojů a zařízení přizvat Objednatele a TDS. O výsledku komplexního vyzkoušení pořizuje Zhotovitel protokol, který předá Objednateli v rámci předání a převzetí díla.
- 15.3.5 Náklady komplexního vyzkoušení hradí Zhotovitel. Kvalifikované pracovníky, jejichž přítomnost je nutná při komplexním vyzkoušení zajišťuje Zhotovitel, Objednatel má právo přizvat ke komplexnímu vyzkoušení i další vlastní odborné pracovníky.
- 15.3.6 Součástí komplexního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze zkoušených strojů a zařízení v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha stroje nebo zařízení, tak i zaškolení obsluhy.
- 15.3.7 Komplexní vyzkoušení se považuje za úspěšné, pokud po celou dobu zkoušení nebyla shledána žádná vada. V opačném případě komplexní zkoušení pokračuje až do doby dosažení bezvadného stavu.

16 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY

16.1 Organizace předání Stavby

- 16.1.1 Stavba bude Zhotovitelem Objednateli předávána po jejím dokončení. Stavba dle této smlouvy je považována za dokončenou po předání a převzetí Stavby.
- 16.1.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude příslušná etapa Stavby připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 16.1.3 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 16.1.4 Místem předání a převzetí je místo, kde se etapa Stavby prováděla.
- 16.1.5 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí Stavby přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.
- 16.1.6 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Stavby i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla či provozovatele).
- 16.1.7 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Stavby přizvat na požádání Objednatele i své poddodavatele.

16.2 Protokol o předání a převzetí Stavby

- 16.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení Stavby pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis (protokol).
- 16.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:
 - 16.2.2.1 označení předmětu stavby,
 - 16.2.2.2 označení Objednatele a Zhotovitele,
 - 16.2.2.3 termín zahájení a dokončení prací,
 - 16.2.2.4 zhodnocení jakosti stavby,
 - 16.2.2.5 seznam převzaté dokumentace,
 - 16.2.2.6 prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá,
 - 16.2.2.7 soupis příloh,
 - 16.2.2.8 soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,
 - 16.2.2.9 termín a způsob vyklizení Staveniště,
 - 16.2.2.10 datum a místo sepsání protokolu,
 - 16.2.2.11 seznam případných Drobných vad a/nebo Drobných vad vegetace, s nimiž bylo dílo převzato a dohodu o termínu jejich odstranění
 - 16.2.2.12 seznam případných nedodělků a dohodu o termínu jejich odstranění
 - 16.2.2.13 jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, uživatele (nájemce), provozovatele a TDS.
- 16.2.3 V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Stavby včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle této Smlouvy.
- 16.2.4 Závazek Zhotovitele spočívající v poskytnutí součinnosti bude splněn splněním všech povinností stanovených pro poskytnutí součinnosti.

16.3 Drobné vady a nedodělky

- 16.3.1 Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít Stavbu provedenou bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“). Drobnou vadou je rovněž stav, kdy s ohledem na nevhodné agrotechnické podmínky není dokončena výsadba vegetace (dále jen „Drobné vady vegetace“).
- 16.3.2 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Drobných vad a nedodělků, pak platí, že Drobné vady a nedodělky musí být odstraněny ve lhůtách dle této smlouvy nebo ve lhůtě k odstranění případných Drobných vad výsadby vegetace. Pokud odstranění vady nebude ve stanovené lhůtě technicky či technologicky možné, má Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany Zhotovitele o nemožnosti z technického či technologického hlediska vadu ve lhůtě 10 dnů odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou delší lhůtu rozporovat.

- 16.3.3 Převzetí díla s Drobnými vadami a/nebo s Drobnými vadami výsadby vegetace nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady a/nebo Drobné vady výsadby vegetace bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle této Smlouvy.
- 16.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Drobné vady, nedodělky nebo Drobné vady výsadby vegetace i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 16.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí Stavby
- 16.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení Stavby zejména tyto doklady:
- 16.4.1.1 dokumentace skutečného provedení stavby,
 - 16.4.1.2 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - 16.4.1.3 zápisy a výsledky předepsaných měření,
 - 16.4.1.4 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - 16.4.1.5 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací,
 - 16.4.1.6 potvrzení o předání všech povrchů dotčených výstavbou do původního stavu,
 - 16.4.1.7 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů,
 - 16.4.1.8 doklady o splnění podmínky recyklace dle čl. 2.2.1.30 této smlouvy,
 - 16.4.1.9 evidence odpadů této smlouvy,
 - 16.4.1.10 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí stavby, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
 - 16.4.1.11 návrh provozního řádu technologické části stavby,
 - 16.4.1.12 protokol o zaškolení obsluhy,
 - 16.4.1.13 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace,
 - 16.4.1.14 fotodokumentaci průběhu provádění stavby,
 - 16.4.1.15 plán Následné péče o vysazenou vegetaci,
 - 16.4.1.16 osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydání předčasného užívání stavby, kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona.
- 16.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se etapa Stavby za dokončenou a schopnou předání.
- 16.4.3 Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. U zkoušek požadovaných Objednatel nad rámec těch, které jsou požadovány příslušnými právními předpisy, normami či projektovou dokumentací, může Zhotovitel požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané ceny za zhotovení Stavby.
- 16.5 Závěrečná kontrolní prohlídka vč. kontrolní prohlídky pro předčasné užívání
- 16.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky pro uvedení Stavby nebo její části do předčasného užívání a zúčastnit se rovněž všech závěrečných kontrolních prohlídek, a to na základě písemné výzvy Objednatele. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.
- 16.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolních prohlídek nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro předčasné a řádné užívání stavby.
- 16.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii veškerých vydaných rozhodnutí a souhlasů s užíváním či předčasným užíváním stavby, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 16.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z veškerých vydaných rozhodnutí a souhlasů s užíváním či předčasným užíváním stavby ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí a souhlasů s užíváním či předčasným užíváním stavby.

17 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

17.1 Odpovědnost za vady díla

- 17.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla vzniklé v záruční době.
- 17.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 17.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
- 17.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli.

17.2 Jakost díla

- 17.2.1 Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, výsadbový a zahradnický materiál, toto bude dodáno v I. jakosti, tzn. bez vad a známek choroby, není-li v Projektové dokumentaci či v Položkovém rozpočtu výslovně uvedeno jinak. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

17.3 Délka záruční doby

- 17.3.1 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce **60** měsíců.
- 17.3.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, resp. Stavby, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
- 17.3.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 17.3.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
- 17.3.5 V případě existence Drobných vad a Drobných vad vegetace počíná záruční doba k jednotlivým Drobným vadám a/nebo Drobným vadám výsadby vegetace běžet dnem odstranění příslušné vady. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky této smlouvy.

17.4 Výjimky ze záruky

- 17.4.1 Záruka za dílo se nevztahuje na vady způsobené běžným užíváním spotřebního materiálu, jako jsou žárovky či jiné předměty postupné spotřeby; u těchto částí díla platí záruka poskytována výrobcem, není-li stanoveno jinak (např. v Projektové dokumentaci či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb).
- 17.4.2 Zhotovitel v rámci této smlouvy provede i výsadbu vegetace. Předmětem této smlouvy je i následná péče o tuto vegetaci, a to po dobu 1 roku. Zhotovitel ručí za kvalitu a životnost vegetace po dobu provádění následné péče a následně poskytne Objednateli **záruku na výsadbu vegetace po dobu 24 měsíců ode dne ukončení Následné péče.**
- 17.4.3 Záruční doba na stavební práce provedené Zhotovitelem v záruční době se sjednává v délce do konce záruční doby dle této smlouvy, minimálně však po dobu 12 měsíců. Případné prodloužení záruky na nové stavební práce se uplatní vždy, tj. i po jejich opakovaném provedení (bez omezení maximální délky prodloužení záruční doby).
- 17.4.4 Záruční doba na náhradní díly či komponenty dodané Zhotovitelem v záruční době se sjednává v délce do konce záruční doby dle této smlouvy, minimálně však po dobu 12 měsíců, případně déle, pokud výrobce náhradních dílů či komponent poskytuje záruku delší. Případné prodloužení záruky na nové náhradní díly či komponenty se uplatní vždy, tj. i po jejich opakované výměně (bez omezení maximální délky prodloužení záruční doby).

17.5 Způsob uplatnění reklamace

- 17.5.1 Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.
- 17.5.2 Objednatel, případně jím určená osoba, je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem). V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat o opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu).
- 17.5.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

17.6 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 17.6.1 Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě.
- 17.6.2 Zhotovitel je povinen započít s odstraňováním reklamované vady i v případech, kdy reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.
- 17.6.3 Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby.
- 17.6.4 Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 17.6.5 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady na odstranění vady.
- 17.6.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 17.6.7 Po dobu provádění záruční opravy neběží záruční lhůta.

17.7 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 17.7.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 17.7.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatel jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 17.7.3 O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických, případně jiné pověřené osoby. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce Zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad Zhotovitel Objednateli do 10 pracovních dnů od doručení vyúčtování.

17.8 Servis technologických zařízení v záruční době

17.8.1 V průběhu záruční doby Zhotovitel provádí bezplatný záruční servis díla:

17.8.1.1 provádění nezbytných servisních a provozních opatření, tak aby dílo bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému je určeno a zároveň bylo umožněno zachování maximální technické životnosti stavby. Pod pojmem záruční servis se rozumí úkony, jejichž provádění, rozsah a četnost vyplývají z příslušných technických norem a z manuálů výrobců příslušných zařízení, s cílem umožnit užívání díla k účelu, ke kterému je určeno a zároveň umožnit zachování maximální technické životnosti stavby. Záruční servis zahrnuje také nezbytné zásahy Zhotovitele spojené s odstraněním vad, u nichž povinnost odstranění vyplývá ze záruky na dílo během záruční doby.

17.8.1.2 Součástí bezplatného záručního servisu není servis dodávek v případech, kdy byla potřeba servisního zásahu vyvolána nevhodným užíváním díla ze strany Objednatele,

17.8.1.3 v případě neprovedení záručního servisu či jednotlivého servisního zásahu Zhotovitelem dle servisního plánu, je Objednatel oprávněn zajistit provedení příslušného servisního zásahu na náklady Zhotovitele.

18 PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM

18.1 Prohlášení Zhotovitele

Jako Zhotovitel touto smlouvou sjednané veřejné zakázky prohlašuji, že:

18.1.1 nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

18.1.2 nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedené pod písm. a) – c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

18.1.3 neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku, či z Ruska nebo Běloruska pochází, a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

18.1.4 žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

18.2 Změna v prohlášení zhotovitele

18.2.1 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré změny proti prohlášení v předchozím bodě tohoto článku, pokud nastanou v průběhu plnění veřejné zakázky dle této smlouvy.

18.3 Nepravdivé informace v prohlášení

18.3.1 Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel učinil nepravdivé prohlášení dle prvního bodu tohoto článku nebo že neoznámil bezodkladně změny dle předchozího bodu tohoto článku, sdělí tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli a Objednatel je v takovém případě oprávněn od této smlouvy s okamžitou platností odstoupit.

18.3.2 Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy dle výše popsaného ujednání tohoto článku Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne sdělení Objednatele dle předchozího bodu tohoto článku vrátit Objednateli veškeré finanční prostředky poskytnuté Objednatelům Zhotoviteli v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

18.3.3 Následně obě smluvní strany projednají způsob, výši a formu úhrady za plnění poskytnuté Zhotovitelem do doby odstoupení Objednatele od této smlouvy, přičemž Zhotovitel bere na vědomí, že v případě nepravdivého prohlášení může být úhrada odmítnuta zcela.

19 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

19.1 Vlastnictví díla

19.1.1 Vlastníkem nemovité věci, která je předmětem plnění dle této smlouvy, je Objednatel. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

19.2 Nebezpečí škody na díle

19.2.1 Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem.

19.3 Ostatní ujednání

19.3.1 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla.

19.3.2 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

19.3.3 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

20 ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

20.1 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu realizace díla

20.1.1 K zajištění svého závazku řádného provedení a dokončení díla ve sjednané lhůtě poskytne Zhotovitel Objednateli finanční záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné dokončení“).

20.1.2 Bankovní záruka se předkládá za níže sjednaných podmínek.

20.1.3 Zhotovitel bude mít sjednanou platnou Bankovní záruku za řádné dokončení Stavby s platností po celou dobu provádění Stavby, poskytnutou bankou (dále jen „Banka“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku; Bankovní záruka v záruční listině bude obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele v rozsahu do částky odpovídající **3 % ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy bez DPH** (tak, jak je vymezena v Položkovém rozpočtu), pokud Zhotovitel dílo neprovádí řádně či nedokončí Stavbu dle této smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní Drobné vady ve sjednané lhůtě a/nebo nevyklidí Staveniště ve stanovené lhůtě. Bankovní záruka za řádné dokončení pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, aj.) vzniklé v důsledku neplnění stanovených povinností Zhotovitele. Záruční listina neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla (Stavby) bude mít v držení po celou dobu provádění díla Objednatel.

20.1.4 Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy.

20.1.5 Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nepředloží ani v náhradní, Objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy okamžitě odstoupit.

20.1.6 Bankovní záruka za řádné dokončení musí být Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace Stavby prodlouženou o dobu alespoň 15 dnů po sjednané době pro předání a převzetí Stavby a po odstranění případných Drobných vad díla. Bankovní záruka bude Zhotoviteli uvolněna po předložení protokolu o předání a převzetí Stavby podepsaného Objednatelem, Zhotovitelem a po odstranění případných Drobných vad díla ve sjednané lhůtě. Případné pozdější předání a převzetí Výsadby vegetace nemá vliv na uvolnění Bankovní záruky za řádné dokončení dle předchozí věty. V případě, že dílo nebude řádně dokončeno a/nebo nebudou odstraněny Drobné vady v průběhu trvání Bankovní záruky za řádné dokončení, zavazuje se Zhotovitel Objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti Bankovní záruky za řádné dokončení předložit novou Bankovní záruku za řádné dokončení (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné dokončení. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace Stavby a do odstranění Drobných vad.

- 20.1.7 Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné dokončení na výzvu Objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.
- 20.1.8 Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy.

20.2 Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční doby

- 20.2.1 K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek“), a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Stavby a za současného dodržení těchto podmínek:
- 20.2.1.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, která bude v záruční listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí Objednatele v rozsahu odpovídajícím nejméně 2 % ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy bez DPH (tak, jak je vymezena v Položkovém rozpočtu), pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční doby poruší své povinnosti dle záručních podmínek dle této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady za neprovedení zásahu Zhotovitelem apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále.
- 20.2.1.2 Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu Záruční doby stavební části Stavby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli; to platí i v případě, kdy banka na základě Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek uspokojí požadavky Objednatele. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené Záruční doby.
- 20.2.1.3 Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek se bude vztahovat i na provedení záručního servisu technologických zařízení v záruční době dle čl. 17.8. této smlouvy.
- 20.2.1.4 Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek zajišťovány, Banka splní povinnost z Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek na výzvu Objednatele vyplacením příslušné částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.

21 **POJIŠTĚNÍ DÍLA**

21.1 Pojištění Zhotovitele

- 21.1.1 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění, a to min. na výši 80.000.000,- Kč, s maximální spoluúčastí 10 % za pojistnou událost. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

21.2 Pojištění Poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele

- 21.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby Poddodavatelé disponovali vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich Poddodávky. Za pojištění Poddodavatelů odpovídá Zhotovitel.
- 21.2.2 Je-li Zhotovitelem více osob společně, musí být pojištění sjednána tak, aby se vztahovala na všechny osoby Zhotovitele (tzv. „křížová odpovědnost“) nebo každý musí být pojištěn samostatně ve stanoveném rozsahu.

21.3 Doklady o pojištění

- 21.3.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) či pojistný certifikát, od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

- 21.3.2 Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
- 21.4 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události
- 21.4.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
- 21.4.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 21.4.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty v ceně za dílo.

22 SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ

22.1 Sociální aspekty

- 22.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 22.1.2 Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli.
- 22.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

22.2 Environmentální aspekty

- 22.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN řady 9000. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 22.2.2 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 22.2.3 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování či recyklace.

23 VYŠŠÍ MOC

23.1 Definice vyšší moci

- 23.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod.

23.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 23.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.

24 ZMĚNA SMLOUVY

24.1 Forma změny Smlouvy

- 24.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 24.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku smlouvy.
- 24.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.
- 24.1.4 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou vzájemně včas a v dostatečném rozsahu informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na tuto Smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, nebo které s právním vztahem založeným Smlouvou jakkoli souvisí.

24.2 Převod práv a povinností ze Smlouvy

- 24.2.1 Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.
- 24.2.2 Vzhledem k tomu, že tato smlouva se vztahuje k dílu, které bylo či je předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.

25 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

25.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

- 25.1.1 Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně.
- 25.1.2 Smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou.
- 25.1.3 Za podstatné porušení Smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních závazků:
 - 25.1.3.1 prodlení Zhotovitele se zahájením kterékoliv části Stavby dle Harmonogramu delší než 30 dnů,
 - 25.1.3.2 prodlení Zhotovitele s dokončením kterékoliv části Stavby dle Harmonogramu delší než 30 dnů,
 - 25.1.3.3 neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 kalendářních dnů,
 - 25.1.3.4 pokud Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání Objednateli,
 - 25.1.3.5 porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovní záruky za řádné dokončení a Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle této Smlouvy.,
 - 25.1.3.6 ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení Smlouvy,
 - 25.1.3.7 prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 30 dnů, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak,
 - 25.1.3.8 prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů.
- 25.1.4 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - 25.1.4.1 bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - 25.1.4.2 bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele;
 - 25.1.4.3 v případě, že v souvislosti s plněním účelu této Smlouvy dojde ke spáchání trestného činu.
- 25.1.5 Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně
- 25.1.6 Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, licenční ujednání, ujednání, ani další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této Smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od Smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

25.2 Povinnosti při odstoupení od Smlouvy

25.2.1 Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato Smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:

25.2.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s položkovým rozpočtem Zhotovitele;

25.2.1.2 Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s položkovým rozpočtem Zhotovitele a vystaví závěrečnou fakturu;

25.2.1.3 Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a Objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny;

25.2.1.4 Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí.

26 OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

26.1 Podklady pro Smlouvu

26.1.1 Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka zadávacího řízení podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakonici**“. Podkladem pro uzavření této Smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh.

26.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této Smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této Smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet.

26.2 Platnost a účinnost Smlouvy

26.2.1 Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

26.3 Kontrola čerpání veřejných prostředků

26.3.1 Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy.

26.4 Ostatní závěrečná ujednání

26.4.1 Smlouva je podepsána elektronicky a každé podepsané vyhotovení má platnost originálu.

26.4.2 Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

26.4.3 Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

26.4.4 Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557, § 1805 odst. 2, § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2627, § 2628 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku.

- 26.4.5 Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.
- 26.4.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
- 26.4.7 Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinnou dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 26.4.8 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 26.4.9 Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy.

26.5 Součástí Smlouvy

- 26.5.1 Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- 26.5.1.1 Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Zhotovitele
 - 26.5.1.2 Příloha č. 2 – Harmonogram provádění Stavby
 - 26.5.1.3 Příloha č. 3 – Etapizace Stavby
 - 26.5.1.4 Příloha č. 4 – Seznam osob

Doložka:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Strakonice č. 3233/2025 ze dne 30.04.2025

Ve Strakonících dne *(dle data elektronického podpisu)*

V Sousedovicích dne *(dle data elektronického podpisu)*

Za Objednatele:
Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta města

Za Zhotovitele:
Bc. Václav Oubrecht Ing. Tomáš Havlík

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-073c
Stavba: Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakonici

KSO:
Místo: Strakonice

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2025

Zadavatel:
Město Strakonice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. arch Milan Homolka

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Pavel hrba

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Změněné položky jsou označeny okrově

Cena bez DPH			103 001 778,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 103 001 778,00	Výše daně 21 630 373,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			124 632 151,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024-073c		
Stavba:	Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakonících		
Místo:	Strakonice	Datum:	11. 4. 2025
Zadavatel:	Město Strakonice	Projektant:	Ing. arch Milan Homolka
Uchazeč:		Zpracovatel:	Pavel hrba

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

011	SO 001 - SO 011 - Demolice a bourání
012	SO 101 - SO 107 - Stavební část
200	SO 201 - Úprava dvoru objektu č.p. 4 a 5
300	SO 301 - 302 - Komunikace
401	SO 401 - Vodovod
402	SO 402 - Kanalizace
500	SO 501 - 505 Elektromontáže
600	SO 601 - 603 Sadové úpravy a kácení
701	SO 701 - 704 Vodní prvky (pítko - ocel)
702	SO 701 - 704 Vodní prvky - technologie
800	SO 800 - Městský mobiliář
900	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

103 001 778,00 124 632 151,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakonicih

Objekt:

011 - SO 001 - SO 011 - Demolice a bourání

KSO:

Místo: Strakonice

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2025

Zadavatel:

Město Strakonice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch Milan Homolka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel hrba

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 808 031,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 808 031,00	21,00%	379 687,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 187 718,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakoniciích
Objekt: **011 - SO 001 - SO 011 - Demolice a bourání**

Místo: Strakonice
Zadavatel: Město Strakonice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 4. 2025
Projektant: Ing. arch Milan Homolka
Zpracovatel: Pavel hrba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	00
1 - Zemní práce	00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	00
997 - Přesun sutě	00
PSV - Práce a dodávky PSV	00
767 - Konstrukce zámečnické	00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakoniciích

Objekt: 011 - SO 001 - SO 011 - Demolice a bourání

Místo: Strakonice Datum: 11. 4. 2025

Zadavatel: Město Strakonice Projektant: Ing. arch Milan Homolka


Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Pavel hrba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 808 031,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 778 716,00

D 1		Zemní práce					
1	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	105,500		
VV		"Na zásyp základů" 84,68+12,18+8,64				105,500	
2	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	105,500		
VV		"Na zásyp základů" 84,68+12,18+8,64				105,500	
3	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	105,500		
VV		"Zásyp základů" 84,68+12,18+8,64				105,500	
4	K	183902124	Odstranění zeminy, substrátu a vsakovací vrstvy z nádob v do 700 mm pl přes 1,00 do 2,00 m2	kus	1,000		
VV		"SO 006" 1				1,000	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	84,680		
VV		"SO 001 - WC" (7,3+1*2)*0,4*0,7				2,604	
VV		"SO 002 - č.p.48, stříška, vstup" 2,05*0,5*0,7*2				1,435	
VV		"SO 003" 6*0,5*0,75				2,250	
VV		"SO 004" 6*0,5*0,75				2,250	
VV		"SO 008" (2,414+0,976+2,109+2,109+2,05+1,8)*0,6*1,25				8,594	
VV		"SO 009 - opěrná zeď"" 60*0,6*1				36,000	
VV		"SO 010 - venkovní schodiště"				6,307	
VV		2,9*(0,75+2,4)/2*0,5*2+2,899*2*0,4*0,75					
VV		"SO 011 - opěrná zeď" (56+0,3*2+1,6*2+1,1*3)*0,5*0,8				25,240	
6	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	12,180		
VV		"SO 006" (6+0,9+13,4)*0,6*1				12,180	
7	K	962022691	Bourání gabionů přes 1 m3	m3	15,224		
VV		"SO 008"					
VV		((2,414+0,976)*2,82+2,109*2,7+2,109*2,4+2,05*2,1+1,8*1,7)*0,55				15,224	
8	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	75,542		
VV		"SO 001 - WC" (3,1+1,3)*1,35*0,3*2				3,564	
VV		"SO 002 - č.p.48, stříška, vstup" 2,14*0,4*0,6*2				1,027	
VV		"SO 009 - opěrná zeď""					
VV		(8,6*(0,3+1)/2+23,4*(1+1,25)/2+20,4*(1,2+1,6)/2+8,5*(1,6+1,8)/2)*0,6				44,955	
VV		"SO 010 - venkovní schodiště"				2,840	
VV		(0,5*1,5+1*1,45+(1,45+0,55)/2*1,35)*0,4*2					
VV		"SO 011 - opěrná zeď"					
VV		(24,2*(1,86+1,24)/2+1,3*(1,24+0,4)/2+0,7*0,4+4,15*0,35+20,7*(0,38+0,2)/2)*0,5				23,156	
9	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	21,825		
VV		"SO 006" (6+13,4)*0,6*(3+0,75)/2				21,825	
10	K	962052314	Bourání pilířů ze ŽB	m3	2,145		
VV		"SO 006" 0,65*0,55*1,2*5				2,145	
11	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	86,489		
VV		"SO 001 - WC" (6*1+1,4)*2				14,800	
VV		"SO 010 - venkovní schodiště" 2,899*11				31,889	
VV		"SO 011 - opěrná zeď" 1,95*5+1,8*2+2,8+4,8*4				35,350	
VV		"SO 101 - SCH-6" 1,8+0,6*2				3,000	
VV		"SO 101 - SCH-7" 1,45				1,450	
12	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	6,200		
VV		"SO 002 - č.p.48, stříška, vstup" 1,55*4				6,200	
13	K	965022131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl přes 1 m2	m2	5,728		




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"SO 001 - WC - podesta" 1,3*1,8		2,340		
	VV		"SO 002 - č.p.48, stříška, vstup" 2,2*1,54		3,388		
14	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	2,286		
	VV		"SO 001 - WC - pod schody a podestami" (2,1+1,6)*1*0,15*2		1,110		
	VV		"SO 002 - č.p.48, stříška, vstup" (2,2*3,09+2,6*0,4)*0,15		1,176		
15	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	2,000		
	VV		"SO 009 - opěrná zeď"" 2		2,000		
16	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	3,000		
17	K	966051111	Bourání betonových palisád osazovaných v řadě	m3	0,409		
	VV		"SO 006" (1,3*pi-0,3)*(1,2+0,6)/2*0,12		0,409		
18	K	968072355	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	2,080		
	VV		"OKN-1" 1,3*0,8		1,040		
	VV		"OKN-2" 1,3*0,8		1,040		
19	K	971028591	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 1 m2 tl přes 900 mm	m3	5,400		
	VV		"Pro přípojky vody do objektů" 10*1,5*0,6*0,6		5,400		
20	K	971042261	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm	kus	1,000		
	VV		"SO 006 - pro vodovod" 1		1,000		
21	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 600 mm	kus	2,000		
	VV		"SO 006 - pro kanalizaci" 2		2,000		
22	K	981011315	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 25 do 30 % postupným rozebíráním	m3	89,784		
	VV		"SO 001 - WC" 7,84*4,09*2,8		89,784		
23	K	981513116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou mechanizací	m3	8,640		
	VV		"SO 001 - základy"(7,9+2,9+1,2)*2*0,6*0,6		8,640		
24	K	9819-1-010	Demontáž, odvoz a uložení na skládce investora kamenné lavice cca 500/500 mm, délka 6m	ks	2,000		
	VV		"SO 003" 1		1,000		
	VV		"SO 004" 1		1,000		
25	K	9819-1-020	Demontáž, odvoz a uložení na skládce investora bronzové sochy dudáka včetně kamenného podstavce 1000/1000 mm s použití ochranné konstrukce Z14 (SO 107)	ks	1,000		
	VV		"SO 005" 1		1,000		
26	K	9819-1-030	Demontáž, odvoz a uložení na skládce investora kamenného sloupu s hodinami 900/900mm, výška 8,5 m	ks	1,000		
	VV		"SO 007" 1		1,000		
27	K	9819-1-040	Demontáž, odvoz a uložení na skládce investora odpadkového koše	ks	4,000		
28	K	9819-1-050	Demontáž, odvoz a uložení na skládce investora sloupu s orientačním systémem	ks	1,000		
	VV		"SO 006" 1		1,000		
29	K	9819-1-070	Demontáž, odvoz a likvidace - úřední desky - prosklená vitrína	ks	5,000		
30	K	9819-1-080	Demontáž, odvoz a uložení na skládce investora parkovacího automatu	ks	1,000		
31	K	9819-1-081	Demontáž odvoz a uložení na skládce investora značení autobusové zastávky s odpadkovým košem	ks	2,000		
32	K	9819-1-082	Demontáž, odvoz a uložení na skládce investora kamenného pítka	ks	1,000		
33	K	9819-1-090	Demontáž nebo bourání drobných nespecifikovaných prvků	hod	120,000		
D	997		Přesun sutě				
34	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	564,961		
35	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13 559,064		
	VV		564,961*24 'Přepočtené koeficientem množství		13 559,064		
36	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	564,961		
37	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	564,961		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	767132812	Demontáž příček svařovaných do suti	m2	11,927		
	VV		"SO 002 - č.p.48, stříška, vstup" 1,93*3,09*2		11,927		
39	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	78,700		
	VV		"SO 001 - WC" (1,15+2,6)*2		7,500		
	VV		"SO 011 - opěrná zed" 26+41+4,2		71,200		
40	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	3,000		
	VV		"SO 010" 3		3,000		
41	K	767161832	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použití	m	16,166		
	VV		"SO 006" 2,65+2,725*2+2,7*2+2,666		16,166		
42	K	767812853	Demontáž markýz fasádních š přes 2000 do 5000 mm	kus	1,000		
	VV		"SO 002 - č.p.48, stříška, vstup" 1		1,000		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakonicih

Objekt:

012 - SO 101 - SO 107 - Stavební část

KSO:

Místo: Strakonice

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2025

Zadavatel:

Město Strakonice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch Milan Homolka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel hrba

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	13 196 635,00	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakoniciích
Objekt: 012 - SO 101 - SO 107 - Stavební část

Místo: Strakonice
Zadavatel: Město Strakonice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 4. 2025
Projektant: Ing. arch Milan Homolka
Zpracovatel: Pavel hrba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene
783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakoniciích

Objekt: 012 - SO 101 - SO 107 - Stavební část

Místo: Strakonice Datum: 11. 4. 2025

Zadavatel: Město Strakonice Projektant: Ing. arch Milan Homolka

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Pavel hrba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 243,519		
VV			Větev A - pro schodiště SCH1a SCH2 :				
VV			"Řez PR2-PR3" (3+5)/2*1,9*15/3		38,000		
VV			"Řez PR3-PR4" ((3+5)/2*1,9+(6+3,5)/2*2)/2*2,43		20,777		
VV			"Řez PR4-PR5" ((6+3,5)/2*2+(2,5+5,5)/2*1,7)/2*3,34		27,221		
VV			"Řez PR5-PR6" ((2,5+5,5)/2*1,7+2,45*1/2)/2*6,66		26,723		
VV			"Řez PR6-PR7" (2,45*1/2+1,8*0,7/2+2,2*0,4)/2*2,48		3,391		
VV			"Řez PR7-PR8" (1,8*0,7/2+2,2*0,4+3*0,6/2+2,8*0,7/2)/2*3,92		6,644		
VV			"Řez PR8-PR9" (3*0,6/2+2,8*0,7/2+1*0,5/2)/2*3,6		3,834		
VV			"Řez PR9-PR10" 1*0,5/2*10		2,500		
VV			"Řez PR10-PR11" 1*0,5/2*10		2,500		
VV			"Řez PR11-PR12" 1*0,5/2*10/3		0,833		
VV			"Řez PR12-PR13" 10,4*0,75*15/3		39,000		
VV			"Řez PR14-PR15" (10,4*0,75+(12+9)/2*1,8)/2*20		267,000		
VV			"Řez PR15-PR16" ((12+9)/2*1,8+(10,5+8)/2*1,9)/2*14,83		270,462		
VV			"Řez PR16-PR17" ((10,5+8)/2*1,9+(12+7,5)/2*1,7)/2*5,17		88,278		
VV			"Řez PR17-PR18" ((12+7,5)/2*1,7+(1,8+1,5)/2*1,9)/2*16,21		159,750		
VV			"Řez PR18-PR19" ((1,8+1,5)/2*1,9+4*0,9/2)/2*13,79		34,027		
VV			"Řez PR19-PR20" (4*0,9/2)/2*10/3		3,000		
VV			"SO-101-SCH-8" 3,5*0,25		0,875		
VV			"Rezerva - svahování, apod." 994,815*0,25		248,704		
2	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,080		
VV			"SO 107 - socha dudáka" 1,2*1,2*0,75		1,080		
3	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,696		
VV			"SO 106 - sloup + hodiny" 1,7/3*(2*2+sqrt(2*2*3,2*3,2))+3,2*3,2)		11,696		
4	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	200,000		
VV			Odstranění neúnosných vrstev a navážek kolem jednotlivých objektů :				
VV			"Předpoklad" 200		200,000		
5	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	30,931		
VV			Předpoklad ruční dokopávky 20% :				
VV			"SO 101-SCH-1" (0,9+1,91+2,985+3,82*13+3,82+3,51+2,9+2,27+1,65)*0,6*0,6*0,2		5,012		
VV			"SO-101-SCH-1 - V a N" (85,44+14,56)*0,4*0,6*2*0,2		9,600		
VV			"SO 101-SCH-2" (1,255+1,59+2,115+2,46+3,075+1,425+3,01+2,785)*0,6*0,6*0,2		1,275		
VV			"SO-101-SCH-2 - PR1a a b" (4,082+26,5)*0,3*0,6*0,2		1,101		
VV			"SO-101-SCH-2 - PR2a až c" ((1,715+1,54+0,92+1,065)/2+3,13)*0,8*0,6+19,6*0,3*0,6*0,2		3,466		
VV			"SO 101-SCH-3" 3,4*0,4*0,45*0,2		0,122		
VV			"SO 101-SCH-6" 1,9*0,65*1,36*0,2		0,336		
VV			"SO 101-SCH-7" 1,55*0,6*0,98*0,2		0,182		
VV			"SO-101-SCH-8" 2,5*0,3*0,55*2*0,2		0,165		
VV			"SO 102-OS-1" 21*0,8*0,75*0,2		2,520		
VV			"SO 102-OS-2" 11,368*0,4*0,55*0,2		0,500		
VV			"SO 102-OS-3" 2,25*0,4*0,82		0,738		
VV			"SO 102-OS-4" (8,018+8,471)*0,4*0,82		5,408		
VV			"SO 105 - spodní část základu" 9,201*0,5*0,55*0,2		0,506		
6	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	90,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Předpoklad strojní odkopávky 80% :				
	VV		"SO 101-SCH-1"				
	VV		(0,9+1,91+2,985+3,82*13+3,82+3,51+2,9+2,27+1,65)*0,6*0,6*0,8		20,046		
	VV		"SO-101-SCH-1 - V a N" (85,44+14,56)*0,4*0,6*2*0,8		38,400		
	VV		"SO 101-SCH-2"				
	VV		(1,255+1,59+2,115+2,46+3,075+1,425+3,01+2,785)*0,6*0,6*0,8		5,102		
	VV		"SO-101-SCH-2 - PR1a a b" (4,082+26,5)*0,3*0,6*0,8		4,404		
	VV		"SO-101-SCH-2 - PR2a až c"				
	VV		((1,715+1,54+0,92+1,065)/2+3,13)*0,8*0,6+19,6*0,3*0,6*0,8		5,582		
	VV		"SO 101-SCH-3" 3,4*0,4*0,45*0,8		0,490		
	VV		"SO 101-SCH-6" 1,9*0,65*1,36*0,8		1,344		
	VV		"SO 101-SCH-7" 1,55*0,6*0,95*0,8		0,707		
	VV		"SO-101-SCH-8" 2,5*0,3*0,55*2*0,8		0,660		
	VV		"SO 102-OS-1" 21*0,8*0,75*0,8		10,080		
	VV		"SO 102-OS-2" 11,368*0,4*0,55*0,8		2,001		
	VV		"SO 105 - spodní část základu" 9,201*0,5*0,55*0,8		2,024		
7	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	25,357		
	VV		Předpoklad strojní odkopávky 80% :				
	VV		"SO 101-SCH-3" (1,39+3,67)*0,8		4,048		
	VV		"SO 102-OS-2" 2,73*0,8		2,184		
	VV		"SO 105 - horní část základu z BD" 10,2*(0,7+1,8)/2*1,5		19,125		
8	K	133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	33,543		
	VV		"SO 104 - šachta na vánoční strom" 2,7/3*(2,2*2,2+sqrt(2,2*2,2*4,7*4,7))+4,7*4,7)		33,543		
9	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	87,919		
	VV		"SO 105 - ochranná stěna parovodu" (0,46+1,84+19,125)/3		7,142		
	VV		"Ostatní"				
	VV		(1243,519+1,08+11,696+200+30,931+90,84+25,357+33,543-21,425)*0,05		80,777		
10	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	114,800		1
	VV		"Viz.PD - fošna 50mm" 95,8+19		114,800		
11	K	151811132	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	312,700		
	VV		"SCH1" 312,7		312,700		
12	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	312,700		
13	K	1599-010	Montáž a demontáž záporové schránky 3300/1800/1620 mm - dodávka - viz. Z15	ks	4,000		
14	K	1599-011	Montáž a demontáž záporové schránky cca 4000/2500/1250 mm - dodávka - viz. Z16	ks	2,000		
15	K	1599-020	Zajištění případných podzemních prostor pod náměstím - výdřeva apod.	kpl	1,000		
16	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 792,285		
	VV		"Výkopek na meziskládku" 1243,519+1,08+11,696+200+30,931+90,84+25,357+33,543		1 636,966		
	VV		"Zpět na zásypy" 669,413+0,485+685,421-200		1 155,319		
17	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	481,647		
	VV		"Přebytečná zemina" 1636,966-1155,319		481,647		
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 224,705		
	VV		481,647*15		7 224,705		
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 636,966		
	VV		"Zpět na zásypy" 669,413+0,485+685,421-200		1 155,319		
	VV		"Přebytečná zemina" 1636,966-1155,319		481,647		
20	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	669,413		
	VV		Větev A - pro schodiště SCH1a SCH2 :				
	VV		"Řez PR5-PR6" 3*0,8/2*6,66/3		2,664		
	VV		"Řez PR6-PR7" (3*0,8/2+(3+1)/2*0,7)/2*2,48		3,224		
	VV		"Řez PR7-PR8" (3+1)/2*0,7*3,92/3		1,829		
	VV		"Řez PR8-PR9" 1,5*0,5/2*3,6/3		0,450		
	VV		"Řez PR9-PR10" (1*0,5/2+14*0,5/2)/2*10		18,750		
	VV		"Řez PR10-PR11" (14*0,5/2+7*0,5+2,8*0,5/2+7*0,5/2)/2*10		47,250		
	VV		"Řez PR11-PR12"				
	VV		(7*0,5+2,8*0,5/2+7*0,5/2+9*0,5+3,5*0,5/2+7*0,5/2)/2*10		65,375		
	VV		"Řez PR12-PR13" (9*0,5+3,5*0,5/2+7*0,5/2+7*0,5/2+7*0,6/2)/2*15		69,188		
	VV		"Řez PR13-PR14" 7*0,6/2*20/3		14,000		
	VV		"Řez PR14-PR15" 12*0,4/2*14,83/3		11,864		
	VV		"Řez PR16-PR17" (12*0,4/2+12*0,6/2)/2*5,17		15,510		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Řez PR17-PR18" (12*0,6/2+15*0,7)/2*16,21		114,281		
	VV		"Řez PR18-PR19" 15*0,7*13,79/3		48,265		
	VV		"Rezerva - svahování, apod." 412,65*0,25		103,163		
	VV		Větev B :				
	VV		"Řez PR1" (9,5*0,5+10,6*0,5+11*0,5/2)*12		153,600		
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	842,882		
	VV		481,647*1,75		842,882		
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 118,613		
	VV		"Výkopek na meziskládku"		1 636,966		
	VV		1243,519+1,08+11,696+200+30,931+90,84+25,357+33,543				
	VV		"Přebytečná zemina na skládku" 1636,966-1155,319		481,647		
23	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,485		
	VV		"SO 107 - socha dudáka" 1,2*1,2*0,75-0,998*0,994*0,6		0,485		
24	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	685,421		
	VV		Větev A - pro schodiště SCH1 :				
	VV		"Řez PR1-PR3" 3*1,7/2*15/3		12,750		
	VV		"Řez PR3-PR4" 3*1,7/2*2,43		6,197		
	VV		"Řez PR4-PR5" (3*1,7/2+2,8*1,6/2)/2*3,34		7,999		
	VV		"Řez PR5-PR6" (2,8*1,6/2+2,5*1,1/2)/2*6,66		12,038		
	VV		"Řez PR6-PR7" (2,8*1,6/2+2*0,9/2)/2*2,48		3,894		
	VV		"Řez PR7-PR8" (2*0,9/2+1,5*0,7/2)/2*3,92		2,793		
	VV		"Řez PR8-PR9" (1,5*0,7/2+1*0,5/2)/2*3,6		1,395		
	VV		"Řez PR9-PR10" 1*0,5/2*10		2,500		
	VV		"Řez PR10-PR11" 1*0,5/2*10		2,500		
	VV		"Řez PR11-PR12" (1*0,5/2+0,6*0,3/2)/2*10		1,700		
	VV		"Řez PR12-PR13" (0,6*0,3/2+2*1/2)/2*15		8,175		
	VV		"Řez PR14-PR15" (2*1/2+3,8*1,95/2)/2*20		47,050		
	VV		"Řez PR15-PR16" (3,8*1,95/2+3,5*1,9/2)/2*14,83		52,127		
	VV		"Řez PR16-PR17" ((10,5+8)/2*1,9+(12+7,5)/2*1,7)/2*5,17		88,278		
	VV		"Řez PR17-PR18" ((12+7,5)/2*1,7+3,5*1,6/2)/2*16,21		157,034		
	VV		"Řez PR18-PR19" (3,5*1,6/2+4*0,9/2)/2*13,79		31,717		
	VV		"Řez PR19-PR20" 0,4*0,9/2*10/3		0,600		
	VV		"SO 104 - šachta na vánoční strom" 33,543-2*2*0,601-0,82*0,82*pi*2,1		26,703		
	VV		"SO 105 - okolo horní části základu z BD" 19,125-9,001*1,5*0,3		15,075		
	VV		"SO 106 - sloup + hodiny" 11,696-2*2*1,7		4,896		
	VV		Nahrazení neúnosných vrstev a navážek kolem jednotlivých objektů :				
	VV		"Předpoklad" 200		200,000		
25	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	400,000		
	VV		200		200,000		
	VV		200*2 'Přepočtené koeficientem množství		400,000		
26	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	381,268		
	VV		"SO-101-SCH-1 - D1" 85,44*3,745+14,56*(3,745+0,175)/2-(2,665+2,43*6+2,945)*0,37-2,43*0,335*21-2,945*(0,335*6+0,41)		316,818		
	VV		"SO-101-SCH-2 - D1-D3" (3,815+1,27)/2*2,91+(7,35+5,845)/2*2,905-2,21*1,27+(2,925+2,31)/2*5,16		37,264		
	VV		"SO-101-SCH-2 - D4-D8" (2,365+1,955)/2*4,29+(1,955+1,34)/2*5,125+(1,34+0,93)/2*5,265		23,686		
	VV		"SO-101-SCH-8" 3,5		3,500		
27	K	953943125	Osazování výrobků přes 30 do 120 kg/kus do betonu	kus	51,000		
	VV		"SCH1 + SCH2" 40+11		51,000		
28	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	3,182		
	VV		"SCH1 + SCH2" (2371+575,1)/1000		2,946		
	VV		2,946*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		3,182		
29	K	95399-2-010	Odříznutí ocelových nosníků v úrovni horní hrany základové konstrukce	ks	51,000		
	VV		"SCH1 + SCH2" 40+11		51,000		
	D	2	Zakládání				
30	K	219991115	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 150 do 200 mm	m	15,000		
	VV		"Vodovodní přípojky" 1,5*10		15,000		
31	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	15,750		
	VV		15		15,000		
	VV		15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		15,750		
32	K	225511112	Vrty maloprofilové jádrové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II	m	40,500		
	VV		"SCH1 + SCH2" 25,1+15,4		40,500		
33	K	231111111.R	Zabetonování svislých ocelových nosníků - D 200 mm hl od 0 do 30 m z betonu prostého	m	17,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"SCH1 + SCH2" 10,5+6,6		17,100		
34	M	58932931	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8	m3	2,678		
	VV		2,05+0,5		2,550		
	VV		2,55*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,678		
35	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	1,845		
	VV		"SO 106 - hodiny" 2*2*0,1		0,400		
	VV		"SO 107 - socha dudáka" 1,2*1,2*0,15		0,216		
	VV		"SO 101 SCH-4" 5,34*2,301*0,1		1,229		
36	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	1,496		
	VV		"SCH2 - propojovací průvlaky" 0,95*5*0,45*0,7		1,496		
37	K	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	4,066		
	VV		"SO 101 SCH-4 - pod stupni" (5,34*2,301-2,7*1)*0,3+7,05*0,35*0,13+8,8*0,38*0,26		4,066		
38	K	273322711	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45	m3	2,457		
	VV		"SO 101 SCH-4" 5,34*2,301*0,2		2,457		
39	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	7,556		
	VV		"SO 101 SCH-4 - stabilizační deska" (5,34+2,301*2)*0,2		1,988		
	VV		"SO 101 SCH-4 - pod stupni" (5,34+2,301*2)*0,56		5,568		
40	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	7,556		
41	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,230		
	VV		"SO 101 SCH-4" 6*2,4*2*7,99/1000		0,230		
42	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	59,502		
	VV		"SO 101-SCH-1"				
			(0,9+1,91+2,985+3,82*13+3,82+3,51+2,9+2,27+1,65)*0,6*0,6*1,035		25,935		
	VV		"SO 101-SCH-2"				
			(1,255+1,59+2,115+2,46+3,075+1,425+3,01+2,785)*0,6*0,6*1,035		6,601		
	VV		"SO 101-SCH-3" 1,39*1,035		1,439		
	VV		"SO 101-SCH-6" 1,9*0,65*1,31*1,035+1,2*0,3*0,3		1,782		
	VV		"SO 101-SCH-7" 1,55*0,6*0,9*1,035		0,866		
	VV		"SO 102-OS-1" 21*0,8*0,7*1,035		12,172		
	VV		"SO 102-OS-2" 11,368*0,4*0,5*1,035		2,353		
	VV		"SO 102-OS-3" 2,25*0,4*0,77*1,035		0,717		
	VV		"SO 102-OS-4" (8,018+8,471)*0,4*0,77*1,035		5,256		
	VV		"SO 105 - ochranná stěna parovodu" 9,201*0,5*0,5*1,035		2,381		
43	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	6,650		
	VV		"SCH2 - propojovací průvlaky" 0,95*5*0,7*2		6,650		
44	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	6,650		
45	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,062		
	VV		"SO 101-SCH-3" 62/1000		0,062		
46	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	1,322		
	VV		"SO 101-SCH-3" 663,6*1,1/1000		0,730		
	VV		"SO 101-SCH-6" 1,9*0,65*2*1,1*7,99/1000		0,022		
	VV		"SO 101-SCH-7" 1,55*0,6*2*1,1*7,99/1000		0,016		
	VV		"SO 102-OS-1" 21*0,8*2*1,1*7,99/1000		0,295		
	VV		"SO 102-OS-2" 11,8*0,3*2*1,1*7,99/1000		0,062		
	VV		"SO 102-OS-4" (8,018+8,471)*0,4*2*1,1*7,99/1000		0,116		
	VV		"SO 105 - ochranná stěna parovodu" 9,201*0,5*2*1,1*7,99/1000		0,081		
47	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	8,404		
	VV		"SO 104 - šachta na vánoční strom" 2*2*0,601		2,404		
	VV		"SO 106 - sloup + hodiny" 2*2*1,5		6,000		
48	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	16,008		
	VV		"SO 104 - šachta na vánoční strom" 2*4*0,601		4,808		
	VV		"SO 106 - sloup + hodiny" 2*4*1,4		11,200		
49	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	16,008		
50	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,265		
	VV		"SO 104 - šachta na vánoční strom" (54,51+186,48)*1,1/1000		0,265		
51	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,128		
	VV		KARI 100/100/8 :				
	VV		"SO 104 - šachta na vánoční strom" 2*2*2*7,99/1000		0,064		
	VV		"SO 106 - sloup + hodiny" 2*2*2*7,99/1000		0,064		
52	K	279113154	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	13,502		
	VV		"SO 105 - ochranná stěna parovodu" 9,001*1,5		13,502		
53	K	279321346	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 bez výztuže	m3	23,331		
	VV		SO-101-SCH-1 :				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"A-C" (0,75*0,75+0,3*0,2+1,36*0,18+(1,36+0,44)/2*0,555+2,435*1,9 5+(2,435+0,44)/2*1,145)*0,3		2,328		
	VV		"D-R" ((3,32*0,155+(3,32+0,44)/2*1,63)*14+3,01*0,155+3,01*1,63/2)*0,3		15,908		
	VV		"S-U" (2,395*0,155+2,395*1,295/2+1,775*0,155+1,775*0,955/2+1,1 55*0,115+1,155*0,615/2)*0,3		1,060		
	VV		SO-101-SCH-2 : "ZS1 - ZS4" (1*0,19+(0,835+0,335)/2*0,3+1,155*0,335+(1,155+0,335)/2*0, 49+1,665*0,345+(1,665+0,335)/2*0,79+2,025*0,41+(2,025+0, 335)/2*1,015)*0,3		1,353		
	VV		"ZS5 - ZS8" (2,57*0,41+(2,57+0,335)/2*1,345+1,215*0,855+(1,215+0,335) /2*0,525+(2,945+0,335)/2*1,38+(2,89+0,335)/2*1,38)*0,3		2,682		
54	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	155,541		
	VV		SO-101-SCH-1 : "A-C" (0,75*0,75+0,3*0,2+1,36*0,18+(1,36+0,44)/2*0,555+2,435*1,9 5+(2,435+0,44)/2*1,145)*2		15,522		
	VV		"D-R" ((3,32*0,155+(3,32+0,44)/2*1,63)*14+3,01*0,155+3,01*1,63/2)*2		106,051		
	VV		"S-U" (2,395*0,155+2,395*1,295/2+1,775*0,155+1,775*0,955/2+1,1 55*0,115+1,155*0,615/2)*2		7,065		
	VV		SO-101-SCH-2 : "ZS1 - ZS4" (1*0,19+(0,835+0,335)/2*0,3+1,155*0,335+(1,155+0,335)/2*0, 49+1,665*0,345+(1,665+0,335)/2*0,79+2,025*0,41+(2,025+0, 335)/2*1,015)*2		9,020		
	VV		"ZS5 - ZS8" (2,57*0,41+(2,57+0,335)/2*1,345+1,215*0,855+(1,215+0,335) /2*0,525+(2,945+0,335)/2*1,38+(2,89+0,335)/2*1,38)*2		17,883		
55	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	155,541		
56	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	3,026		
	VV		"SO-101-SCH-1 - včetně pasů" (4094-1505,74*1,15)/1000		2,362		
	VV		"SO-101-SCH-2 - včetně pasů" (782-319,16*1,1)/1000		0,431		
	VV		"SO 105 - ochranná stěna parovodu" (260-24,49*1,1)/1000		0,233		
57	K	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	2,110		
	VV		"SO-101-SCH-1 - včetně pasů" 1505,74*1,15/1000		1,732		
	VV		"SO-101-SCH-2 - včetně pasů" 319,16*1,1/1000		0,351		
	VV		"SO 105 - ochranná stěna parovodu" 24,49*1,1/1000		0,027		
58	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	54,000		
	VV		"Ochrana inženýrských sítí" 1,2*1,8*25		54,000		
59	M	M-291-010	silniční panel z recyklovaného plastu 1200/1800/20 mm včetně spojek	m2	54,000		
60	K	564211011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	54,000		
61	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	54,000		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							
62	K	310278842	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárcí tl do 300 mm	m3	0,882		
	VV		"OKN-1" 1,3*0,8*0,45		0,468		
	VV		"OKN-2" (1,3*0,8-0,6*0,2)*0,45		0,414		
63	K	327323129	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 20/25	m3	11,067		
	VV		"SO 102-OS-1" ((21*(0,1+1,05)/2-7,2*0,17)*2+1,1*1,05)*0,2		4,571		
	VV		"SO 102-OS-2" 2,73*1,035		2,826		
	VV		"SO 102-OS-3" 3,67		3,670		
64	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	78,894		
	VV		"SO 102-OS-1" ((21*(0,1+1,05)/2-7,2*0,17)*2+1,1*1,05)*2		45,714		
	VV		"SO 102-OS-2" 2,73/0,2*2		27,300		
	VV		"SO 102-OS-3" 2,25*1,2*2+0,2*1,2*2		5,880		
65	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	78,894		
66	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,390		
	VV		"SO 102-OS-1" (969-580,65*1,1)/1000		0,330		
	VV		"SO 102-OS-2" (8,76+14,38)*1,1/1000		0,025		
	VV		"SO 102-OS-3" (765-663,6*1,1)/1000		0,035		
67	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	1,864		
	VV		"SO 102-OS-1" 580,65*1,1/1000		0,639		
	VV		"SO 102-OS-2" 449,74*1,1/1000		0,495		


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"SO 102-QS-3" 663,6*1,1/1000		0,730		
68	K	388129220	Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro rozvody tvaru U hmotnosti přes 1 do 2,5 t	kus	1,000		
	VV		"SO 103-Š-1" 1		1,000		
69	M	M-388-2-010	prefabrikované železobetonové stěny vstupní šachty 1370/1200/805 mm, ozn. L1	ks	1,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				
70	K	411121131	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1800 mm dl do 3800 mm	kus	1,000		
	VV		"SO 103-Š-1" 1		1,000		
71	M	M-411-2-010	prefabrikovaná železobetonová stropní deska 2526-3000/885 mm, tl. 200 mm oz. D3	ks	1,000		
72	K	411121141	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 2400 mm dl do 3800 mm	kus	2,000		
	VV		"SO 103-Š-2" 1		1,000		
	VV		"SO 103-Š-1" 1		1,000		
73	M	M-411-2-020	prefabrikovaná železobetonová stropní deska s otvorem pro poklop 2000/2000 mm, tl. 200 mm	ks	1,000		
74	M	M-411-2-040	prefabrikovaná železobetonová stropní deska s otvorem pro poklop 2830-3505/1200 mm, tl. 200 mm ozn. D2	ks	1,000		
75	K	411121145	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 2400 mm dl přes 3800 do 7000 mm	kus	1,000		
	VV		"SO 103-Š-1" 1		1,000		
76	M	M-411-2-030	prefabrikovaná železobetonová stropní deska s otvorem pro poklop 3945/2335 mm, tl. 200 mm ozn. D1	ks	1,000		
77	K	417321616	Ztužující pásy a větve ze ŽB tř. C 30/37	m3	1,240		
	VV		"SO 103-Š-1" (3,4+1,3+2,3+2+2,8+1,4)*0,3*0,25		0,990		
	VV		"SO 103-Š-2" 0,25		0,250		
78	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	8,250		
	VV		"SO 103-Š-1" (3,4+1,3+2,3+2+2,8+1,4)*0,25*2		6,600		
	VV		"SO 103-Š-2" (2,05*2+1,4)*0,15*2		1,650		
79	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	8,250		
80	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,175		
	VV		"SO 103-Š-1" 0,99*0,14		0,139		
	VV		"SO 103-Š-2" 36/1000		0,036		
81	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	119,429		
	VV		"SO-101-SCH-1 - D1" (85,44*3,745+14,56*(3,745+0,175))/2-(2,665+2,43*6+2,945)*0,37-2,43*0,335*21-2,945*(0,335*6+0,41))*0,15		47,523		
	VV		"SO-101-SCH-1 - V a N" (85,44+14,56)*0,4*0,6*2*1,035		49,680		
	VV		"SO-101-SCH-2 - D1-D3" ((3,815+1,27)/2*2,91+(7,35+5,845)/2*2,905-2,21*1,27+(2,925+2,31)/2*5,16)*0,15		5,590		
	VV		"SO-101-SCH-2 - D4-D8" ((2,365+1,955)/2*4,29+(1,955+1,34)/2*5,125+(1,34+0,93)/2*5,265)*0,15		3,553		
	VV		"SO-101-SCH-2 - PR1a a b" (4,082+26,5)*0,3*0,6*1,035		5,697		
	VV		"SO-101-SCH-2 - PR2a až c" ((1,715+1,54+0,92+1,065)/2+3,13)*0,8*0,6+19,6*0,3*0,6*1,035		6,411		
	VV		"SO-101-SCH-8" 3,5*0,15+2,5*0,3*0,3*2		0,975		
82	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	4,371		
	VV		"SO-101-SCH-1 - D1" (3974-2717,28*1,15)/1000		0,849		
	VV		"SO-101-SCH-1 - V a N" 2847/1000		2,847		
	VV		"SO-101-SCH-2 - PR" (753-71,1*1,1)/1000		0,675		
83	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	4,260		
	VV		"SO-101-SCH-1 - D1" 2717,28*1,15/1000		3,125		
	VV		"SO-101-SCH-2 - D1-D8" 1010/1000		1,010		
	VV		"SO-101-SCH-2 - PR" 71,1*1,1/1000		0,078		
	VV		"SO-101-SCH-8" 47,4/1000		0,047		
84	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	299,368		
	VV		"SO-101-SCH-1 - průvlaky" (85,44+14,56)*(0,8+0,4+0,6+0,5)		230,000		
	VV		"SO-101-SCH-2 - PR1a a b" (4,082+26,5)*0,6*2		36,698		
	VV		"SO-101-SCH-2 - PR2a až c" ((1,715+1,54+0,92+1,065)/2+3,13+19,6)*0,6*2		30,420		
	VV		"SO-101-SCH-8" 2,5*(0,2+0,25+0,1+0,35)		2,250		
85	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	299,368		
86	K	434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku	m	1 447,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"K01 - K03" 21,55		21,550		
	VV		"K06 - K25" 316,6		316,600		
	VV		"K26 - K28" 10,2		10,200		
	VV		"K29 - K31" 5,09		5,090		
	VV		"K32 - K37" 15		15,000		
	VV		"K38 - K40" 17,6		17,600		
	VV		"K42" 12,4		12,400		
	VV		"K44" 2		2,000		
	VV		"K50 - K61" 1047		1 047,000		
87	M	M-434-2-010	kamenný stupeň 350/130 mm, ozn. K01 - K03	m	21,550		
	VV		"K01 - K03" 21,55		21,550		
88	M	M-434-2-020	kamenný stupeň 290/170 mm, ozn. K06 - K30	m	330,440		
	VV		"K06 - K25" 316,6		316,600		
	VV		"K26 - K28" 10,2		10,200		
	VV		"K29 - K30" 3,64		3,640		
89	M	M-434-2-030	kamenný stupeň 300/155 mm, ozn. K32 - K37	m	15,000		
	VV		"K32 - K37" 15		15,000		
90	M	M-434-2-040	kamenný stupeň 290/180 mm, ozn. K38 - K40	m	17,600		
	VV		"K38 - K40" 17,6		17,600		
91	M	M-434-2-050	kamenný stupeň 310/170 mm, ozn. K50 - K61	m	1 047,000		
	VV		"K50 - K61" 1047		1 047,000		
92	M	M-434-2-060	kamenný stupeň 250/100 mm, ozn. K42 a K44	m	14,400		
	VV		"K42 a K44" 12,4+2		14,400		
93	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	1 264,040		
	VV		"SCH-1 - K50 - K61" 85+86+87*2+90*3+92+89+86		882,000		
	VV		"SCH-2 - K06 - K25" 316,2-4*0,9		312,600		
	VV		"SCH-3 - K26 - K28" 3,4*3		10,200		
	VV		"SCH-4 - K01 - K03" 21,55		21,550		
	VV		"SCH-5 - K38 - K40" 17,6		17,600		
	VV		"SCH-6 - K29 - K30" 3,64		3,640		
	VV		"SCH-7 - K31" 1,45		1,450		
	VV		"SCH-8 - K32 - K37" 2,5*6		15,000		
94	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	599,630		
	VV		"SCH-1 - K50 - K61"		423,360		
	VV		(85+86+87*2+90*3+92+89+86)*(0,31+0,17)		143,796		
	VV		"SCH-2 - K06 - K25" (316,2-4*0,9)*(0,29+0,17)		4,692		
	VV		"SCH-3 - K26 - K28" 3,4*3*(0,29+0,17)		10,344		
	VV		"SCH-4 - K01 - K03" 21,55*(0,35+0,13)		8,272		
	VV		"SCH-5 - K38 - K40" 17,6*(0,29+0,18)		1,674		
	VV		"SCH-6 - K29 - K30" 3,64*(0,17+0,29)		0,667		
	VV		"SCH-7 - K31" 1,45*(0,17+0,29)		6,825		
	VV		"SCH-8 - K32 - K37" 2,5*6*(0,3+0,155)				
95	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	599,630		
D	5	Komunikace pozemní					
96	K	594111112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z kameniva těženého	m2	4,180		
	VV		"SO 101-SCH-4 - K04 a K05" 3,08+1,1		4,180		
97	M	58382177.R	deska dlažební tryskaná žula tl 80mm do 0,24m2 - mrákotínská žula	m2	4,598		
	VV		4,18		4,180		
	VV		4,18*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,598		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
98	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	1,960		
	VV		"OKN-1" 1,3*0,8		1,040		
	VV		"OKN-2" 1,3*0,8-0,6*0,2		0,920		
99	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	1,960		
100	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	3,920		
	VV		1,96*2		3,920		
101	K	629999030	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2	m2	1,960		
102	K	631311113	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	28,383		
	VV		"SO 101-SCH-1"		2,088		
	VV		(0,9+1,91+2,985+3,82*13+3,82+3,51+2,9+2,27+1,65)*0,6*0,05		15,841		
	VV		"SO-101-SCH-1 - D1" (85,44*3,745+14,56*(3,745+0,175)/2-(2,665+2,43*6+2,945)*0,37-2,43*0,335*21-2,945*(0,335*6+0,41))*0,05		4,000		
	VV		"SO-101-SCH-1 - V a N" (85,44+14,56)*0,4*2*0,05		1,863		
	VV		"SO-101-SCH-2 - D1-D3" ((3,815+1,27)/2*2,91+(7,35+5,845)/2*2,905-2,21*1,27+(2,925+2,31)/2*5,16)*0,05				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"SO-101-SCH-2 - D4-D8"				
	VV		((2,365+1,955)/2*4,29+(1,955+1,34)/2*5,125+(1,34+0,93)/2*5,265)*0,05		1,184		
	VV		"SO-101-SCH-2 - PR1a a b" (4,082+26,5)*0,3*0,05		0,459		
	VV		"SO-101-SCH-2 - PR2a až c"				
	VV		((1,715+1,54+0,92+1,065)/2+3,13)*0,8*0,05+19,6*0,3*0,05		0,524		
	VV		"SO 101-SCH-3" 3,4*0,4*0,05		0,068		
	VV		"SO 101-SCH-6" 1,9*0,65*0,05		0,062		
	VV		"SO 101-SCH-7" 1,55*0,6*0,05		0,047		
	VV		"SO-101-SCH-8" 3,5*0,05		0,175		
	VV		"SO 102-OS-1" 21*0,8*0,05		0,840		
	VV		"SO 102-OS-2" 11,368*0,4*0,05		0,227		
	VV		"SO 102-OS-3" 2,25*0,4*0,05		0,045		
	VV		"SO 102-OS-4" (8,018+8,471)*0,4*0,05		0,330		
	VV		"SO 104 - šachta na vánoční strom" 2*2*0,05		0,200		
	VV		"SO 105 - ochranná stěna parovodu" 9,201*0,5*0,05		0,230		
	VV		"SO 106 - hodiny" 2*2*0,05		0,200		
103	K	631319181	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za sklon přes 15 do 35°	m3	20,046		
	VV		"SO-101-SCH-1 - D1" (85,44*3,745+14,56*(3,745+0,175)/2-(2,665+2,43*6+2,945)*0,37-2,43*0,335*21-2,945*(0,335*6+0,41))*0,05		15,841		
	VV		"SO-101-SCH-2 - D1-D3"				
	VV		((3,815+1,27)/2*2,91+(7,35+5,845)/2*2,905-2,21*1,27+(2,925+2,31)/2*5,16)*0,05		1,863		
	VV		"SO-101-SCH-2 - D4-D8"				
	VV		((2,365+1,955)/2*4,29+(1,955+1,34)/2*5,125+(1,34+0,93)/2*5,265)*0,05		1,184		
	VV		"SO-101-SCH-2 - PR1a a b" (4,082+26,5)*0,3*0,05		0,459		
	VV		"SO-101-SCH-2 - PR2a až c"				
	VV		((1,715+1,54+0,92+1,065)/2+3,13)*0,8*0,05+19,6*0,3*0,05		0,524		
	VV		"SO-101-SCH-8" 3,5*0,05		0,175		
104	K	631319195	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,797		
	VV		"SO 101-SCH-3" 3,4*0,4*0,05		0,068		
	VV		"SO 101-SCH-6" 1,9*0,65*0,05		0,062		
	VV		"SO 101-SCH-7" 1,55*0,6*0,05		0,047		
	VV		"SO-101-SCH-8" 3,5*0,05		0,175		
	VV		"SO 102-OS-3" 2,25*0,4*0,05		0,045		
	VV		"SO 104 - šachta na vánoční strom" 2*2*0,05		0,200		
	VV		"SO 106 - hodiny" 2*2*0,05		0,200		
105	K	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	37,777		
	VV		"SO-101-SCH-1 - D1" (85,44*3,745+14,56*(3,745+0,175)/2-(2,665+2,43*6+2,945)*0,37-2,43*0,335*21-2,945*(0,335*6+0,41))*0,1		31,682		
	VV		"SO-101-SCH-2 - D1-D3"				
	VV		((3,815+1,27)/2*2,91+(7,35+5,845)/2*2,905-2,21*1,27+(2,925+2,31)/2*5,16)*0,1		3,726		
	VV		"SO-101-SCH-2 - D4-D8"				
	VV		((2,365+1,955)/2*4,29+(1,955+1,34)/2*5,125+(1,34+0,93)/2*5,265)*0,1		2,369		
D 8			Trubní vedení				
106	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000		
	VV		"SO 104 - šachta na vánoční strom" 2		2,000		
107	M	59224161	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm	kus	1,000		
108	M	59224162	skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm	kus	1,000		
109	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000		
	VV		"SO 104 - šachta na vánoční strom" 1		1,000		
110	M	59224337	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm	kus	1,000		
111	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000		
	VV		"SO 104 - šachta na vánoční strom" 1		1,000		
112	M	59224506	deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 200/62,5x12cm třída zatížení D400	kus	1,000		
113	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000		
	VV		"SO 104 - šachta na vánoční strom Z01" 1		1,000		
114	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 - se znakem města Strakonice	kus	1,000		
115	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	0,267		
	VV		SO 104 - šachta na vánoční strom :				
	VV		"Vytvarování dna" 0,5*0,5*pi*0,6-(Pi*0,5/3*(0,5*0,5+0,5*0,2+0,2*0,2))		0,267		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	K	899633161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 v otevřeném výkopu	m3	2,081		
	VV		"SO 104 - šachta na vánoční strom" (0,82*0,82*pi-0,62*0,62*pi)*2,3		2,081		
117	K	899640122	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop odstranění	m2	11,850		
	VV		"SO 104 - šachta na vánoční strom" 1,64*pi*2,3		11,850		
118	K	899641121	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop zřízení	m2	11,850		
119	K	899658211	Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,070		
	VV		63,2*1,1/1000		0,070		
120	K	8999-2-010	"SO 104 - šachta na vánoční strom - odkanalizování šachty (cca 4m prům. 150mm)	ks	1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
121	K	916241112	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	21,500		
	VV		"K41" 21,5		21,500		
122	M	58380374.R	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x120 mm	m	21,930		
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 82 kg/bm				
	VV		21,5		21,500		
	VV		21,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		21,930		
123	K	935932128	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	2,800		
	VV		"SO 101-SCH-4" 2,8		2,800		
124	K	93599-2-011	Napojení žlábků na stávající kanalizaci	ks	1,000		
125	K	936001003.R	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 3 t - dovoz a osazení demontovaných prvků	kus	2,000		
	VV		"SO 106 - sloup + hodiny" 1		1,000		
	VV		"SO 107 - socha dudáka" 1		1,000		
	D	998	Přesun hmot				
126	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	1 194,384		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
127	K	767163122	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru	m	34,105		
	VV		"Z08" 20,82		20,820		
	VV		"Z11" 11,615		11,615		
	VV		"Z12" 1,67		1,670		
128	M	M-767-2-010	prosklené zábradlí v. 900 mm, nerez, šaketová výplň - bezpečnostní sklo tl. 16 mm, zarážka pro nevidomé	m	34,105		
129	K	767165114	Montáž madel svařováním	m	3,760		
	VV		"Z07" 3,76		3,760		
130	M	M-767-2-020	kovové madlo - nerez, včetně kotev	m	3,760		
131	K	767223222	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na schodišti v exteriéru	m	9,475		
	VV		"Z06" 4,243		4,243		
	VV		"Z09" 1,896		1,896		
	VV		"Z10" 1,043*2		2,086		
	VV		"Z13" 1,25		1,250		
132	M	M-767-2-030	kovové schodišťové zábradlí v. 900 mm - nerez	m	9,475		
133	K	7679-2-010	Dodávka a montáž plechového poklopu na schody - půdorysný rozměr 840/1156 mm, včetně povrchové úpravy, ozn. Z02	kg	105,600		
134	K	7679-2-020	Dodávka a montáž ocelového schodišťového květináče délka 16760 mm - JECKL + plech CORTEN, včetně povrchové úpravy, ozn. Z04	kg	1 506,400		
	VV		"Viz.výpis" 809+697,4		1 506,400		
135	K	7679-2-030	Dodávka a montáž větrací mřížky 600/200 mm - nerez, ozn. Z05	ks	1,000		
136	K	7679-2-040	Dodávka a montáž výrobku zajišťujícího bezpečnou přepravu sochy dudáka (vč. trámku a bednění), ozn. Z14	kg	76,500		
137	K	7679-2-050	Výroba záporové schránky 3300/1800/1620 mm - U 100 + L 100/100/6 (428 kg) vč. výdřevy z fošem 50 mm (16 m2), ozn. Z15	ks	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
138	K	7679-2-060	Výroba záporové schránky cca 4000/2500/1250 mm - U 100 + L 100/100/6 (595,5 kg) vč. výdřevy z fošem 50 mm (15 m2), ozn. Z16	ks	2,000		
139	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2,000		
D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene							
140	K	782132113	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl přes 30 do 50 mm	m2	2,500		
VV "SO 102-OS-2 - K43" 1,5					1,500		
VV "SO 102-OS-3 - K45" 1					1,000		
141	M	58382176.R	deska obkladová/dlažební tryskaná žula tl 50mm do 0,24m2 - mrákotínská žula	m2	2,750		
VV 2,5					2,500		
VV 2,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					2,750		
142	K	782191111	Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za plochu do 10 m2	m2	2,500		
143	K	782991111	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	2,500		
144	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	0,401		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
145	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	2,880		
VV "OKN-1" 1,5*1					1,500		
VV "OKN-2" 1,5*1-0,6*0,2					1,380		
146	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	2,880		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakonicih
Objekt:
200 - SO 201 - Úprava dvoru objektu č.p. 4 a 5

KSO:
Místo: Strakonice

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2025

Zadavatel:
Město Strakonice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. arch Milan Homolka

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Pavel hrba

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			00
	Základ daně	Sazba daně	ně
DPH základní	1 139 758,00	21,00%	00
snížená	0,00	12,00%	00
Cena s DPH v CZK			00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakoniciích
Objekt: 200 - SO 201 - Úprava dvoru objektu č.p. 4 a 5

Místo: Strakonice
Zadavatel: Město Strakonice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 4. 2025
Projektant: Ing. arch Milan Homolka
Zpracovatel: Pavel hrba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

765 - Krytina skládaná
767 - Konstrukce zámečnické
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene



SOUPIS PRACÍ


Stavba: Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakonicih
Objekt: 200 - SO 201 - Úprava dvoru objektu č.p. 4 a 5

Místo: Strakonice Datum: 11. 4. 2025
Zadavatel: Město Strakonice Projektant: Ing. arch Milan Homolka
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Pavel hrba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	12,740		
VV			3,65*1,6+(2,2+2,4)/2*3		12,740		
2	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	9,690		
VV			(2,3+2,9)/2*3+4,2*0,9/2		9,690		
3	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	78,670		
VV			"Štěrková plocha" (3,3+3)/2*4,3-0,7*1,6		12,425		
VV			"Pod zámkovou dležbou" 3,65*1,6+(2,2+2,4)/2*3		12,740		
VV			"Pod kamennou dlažbou" (2,3+2,9)/2*3+4,2*0,9/2		9,690		
VV			"Pod betonem - chodník" 5,4*(0,7+0,5)/2+4,1*(0,5+1,1)/2		6,520		
VV			"Pod betonem - komunikace"		37,295		
VV			(4,8+5,3)/2*6+0,7*1,6/2+(2,1+1,8)/2*3,3				
4	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	56,095		
VV			"Chodník" 5,4*(0,7+0,5)/2+4,1*(0,5+1,1)/2		6,520		
VV			"Komunikace" (4,8+5,3)/2*6+0,7*1,6/2+(2,1+1,8)/2*3,3		37,295		
VV			"Pod schodištěm" (2,4+2,1)/2*2,4		5,400		
VV			"Pro kanalizaci" 0,8*1+7,6*0,8		6,880		
5	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	30,455		
VV			(3,6+5,3)/2*5+(5+3,3)/2*1,5+3,3*1,2/2		30,455		
6	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	40,327		
VV			"Pod zpevněné plochy"		15,327		
VV			30,455*0,15+12,425*0,33+(12,74+9,69+6,52)*0,23				
VV			"Úprava terénu - předpoklad" 25		25,000		
7	K	132211401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,170		
VV			6,5*0,3*0,6		1,170		
8	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,992		
VV			Pro základové pasy - ruční dokopávka - 20% :				
VV			"Viz. výkres č. D.1.2.4" 46*0,6*0,6*0,2		3,312		
VV			"Pod zídkami" (3,5+1,3+1,5)*0,6*0,9*0,2		0,680		
9	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	50,242		
VV			Pro základové pasy - strojní odkopávka - 80% :				
VV			"Viz. výkres č. D.1.2.4" 46*0,6*0,6*0,8		13,248		
VV			"Pod zídkami" (3,5+1,3+1,5)*0,6*0,9*0,8		2,722		
VV			"Pro kanalizaci" 40,8*0,6*1,4		34,272		
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	72,475		
VV			"Přebytečná zemina" 40,327+1,17+3,992+50,242-23,256		72,475		
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 132,125		
VV			75,475*15		1 132,125		
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	72,475		
VV			"Přebytečná zemina" 40,327+1,17+3,992+50,242-23,256		72,475		
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	126,831		
VV			72,475*1,75		126,831		
14	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	72,475		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,256		
	VV		"Pro kanalizaci" 40,8*0,6*0,95		23,256		
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	8,568		
	VV		"Pro kanalizaci" 40,8*0,6*0,35		8,568		
17	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	17,136		
	VV		8,568		8,568		
	VV		8,568*2 'Přepočtené koeficientem množství		17,136		
18	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	30,455		
	VV		"Okolo zpevněných ploch"30,455		30,455		
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	30,455		
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,609		
	VV		30,455		30,455		
	VV		30,455*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,609		
21	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	110,700		
	VV		23+87,7		110,700		
	D	2	Zakládání				
22	K	219991115	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 150 do 200 mm	m	19,400		
	VV		"Pro kanalizaci" 11,4+4+4		19,400		
23	M	28611137	trubka kanalizační PVC DN 200x2000mm SN4	m	20,370		
	VV		19,4		19,400		
	VV		19,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,370		
24	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	4,713		
	VV		"Pod deskou" (10,4*(1,699+1,4)/2+6,7*(3,2+3,4)/2+3,8*(2,186+2,5)/2)*0,1		4,713		
25	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	19,962		
	VV		"Viz. výkres č. D.1.2.4" 46*0,6*0,6		16,560		
	VV		"Pod zídkami" (3,5+1,3+1,5)*0,6*0,9		3,402		
26	K	273322711	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45	m3	13,300		
	VV		"Viz. výkres č. D.1.2.7" 13,3		13,300		
27	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	6,960		
	VV		(11,4+6)*2*0,2		6,960		
28	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	6,960		
29	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,138		
	VV		"Viz. výkres č. D.1.2.7" 1138/1000		1,138		
30	K	2739-2-010	Řízená smršťovací spára s těsnícím prvkem	m	6,000		
31	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	63,000		
	VV		(46*0,6+6,5*0,6)*2		63,000		
32	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	63,000		
33	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,033		
	VV		"Pod zídkami - KARI 100/100/8" (3,5+1,3+1,5)*0,6*1,1*7,99/1000		0,033		
34	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,170		
	VV		6,5*0,3*0,6		1,170		
35	K	279351411	Bednění základového zdiva při podbetonování ploch rovinných zřízení	m2	3,900		
	VV		6,5*0,6		3,900		
36	K	279351412	Bednění základového zdiva při podbetonování ploch rovinných odstranění	m2	3,900		
37	K	2799-2-010	Dilatace mezi deskou a stávajícím objektem - bednění + PUR pěna	m	7,000		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
38	K	327313217	Opěrné zdi a valy z betonu prostého tř. C 25/30	m3	1,138		
	VV		"Opěrné zídky" (3,5*0,5/2+1,3*0,5+1,5*0,5)*0,5		1,138		
39	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	4,550		
	VV		"Opěrné zídky" (3,5*0,5/2+1,3*0,5+1,5*0,5)*2		4,550		
40	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	4,550		
	D	4	Vodorovné konstrukce				
41	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,448		
	VV		(21+4,1+4,5+11,2)*0,6*0,1		2,448		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo rámu v přes 100 do 200 mm pod poklady a mříže	kus	1,000		
43	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000		
D 5 Komunikace pozemní							
44	K	564211011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	110,700		
	VV		Zvětšení tloušťky kladecí vrstvy :				
	VV		"Plocha A" 45,7		45,700		
	VV		"Plocha B" 42		42,000		
	VV		"Plocha C" 23		23,000		
45	K	564871011	Podklad ze štěrkočtrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	45,700		
	VV		"Plocha A" 45,7		45,700		
46	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	23,000		
	VV		"Plocha C" 23		23,000		
47	M	58381015	kostka řezanoštipaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	23,460		
	VV		23		23,000		
	VV		23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		23,460		
48	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	87,700		
	VV		"Plocha A" 45,7		45,700		
	VV		"Plocha B" 42		42,000		
49	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	90,331		
	VV		87,7		87,700		
	VV		87,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		90,331		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
50	K	631311113	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	1,562		
	VV		"Pod zákl. pasy" (46*0,6+6,5*0,3)*0,05		1,478		
	VV		"Pod zídkami" (1,3+1,5)*0,6*0,05		0,084		
51	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	5,682		
	VV		"Plocha D" 7*0,15		1,050		
	VV		"Plocha E" 24*0,15		3,600		
	VV		"Po kanalizaci" (0,8*1+7,6*0,8)*0,15		1,032		
52	K	631311134	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,684		
	VV		"Pod schodištěm"		2,684		
	VV		0,7*9*(2,3+1,95)/2*(0,25+0,1)/2+1,95*1,4*0,25/2				
D 8 Trubní vedení							
53	K	871313120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160	m	40,800		
	VV		21+4,1+4,5+11,2		40,800		
54	M	28611165	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8	m	42,024		
	VV		40,8		40,800		
	VV		40,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		42,024		
55	K	877260341	Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100	kus	2,000		
56	M	55244101	lapač litinový střešních splavenin DN 125	kus	2,000		
57	K	877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	2,000		
	VV		"U lapače" 2		2,000		
58	M	28617191	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 125x87°	kus	2,000		
59	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000		
60	M	28617205	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 150/150	kus	3,000		
61	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	2,000		
	VV		"U lapače" 2		2,000		
62	M	28617244	redukce kanalizační PP třívrstvá DN 150/125	kus	2,000		
63	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000		
64	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	1,000		
65	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	1,000		
67	K	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	1,000		
68	M	59224493	skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm	kus	1,000		
69	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000		
70	M	59224480	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 25 tun	kus	1,000		
71	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	1,000		
72	K	8999-2-010	Napojení nové kanalizace DN 150 do stávající kanalizace	ks	1,000		
73	K	8999-2-020	Napojení stávající vpusti na novou kanalizaci DN 150	ks	1,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
74	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,950		
VV "Viz. výkres č. D.1.2.5" 6+5+5,4+32+4,8+6,3+1,45					60,950		
75	M	58380003.R	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x150 mm	m	62,169		
VV 60,95					60,950		
VV 60,95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					62,169		
76	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,750		
VV "Schodiště" (2,3+2,05)/2*6+2,05*2+1,9+0,7					19,750		
77	M	58380004.R	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x200 - 350mm	m	20,145		
VV 19,75					19,750		
VV 19,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					20,145		
78	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	30,500		
VV "Plocha" 0,7+4,8+6+1,4					12,900		
VV "Pro kanalizaci" 0,8*3+7,6*2					17,600		
79	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,525		
VV "Pod zídou" 4,5*0,5*0,9					2,025		
VV "Pod schodištěm" 5*0,3					1,500		
80	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	3,004		
VV "Opěrná zídka" 4,5*(0,45*1,35+0,15*0,4)					3,004		
81	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	20,250		
VV (2,4+2,1)/2*9					20,250		
82	K	9819-2-010	Demontáž, odvoz a uložení litinového kříže na kamenném soklu	ks	1,000		
83	K	9819-2-020	Demontáž nebo bourání drobných nespécifikovaných prvků	hod	30,000		
D 997 Přesun sutě							
84	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	64,447		
85	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	1 418,468		
VV "Na skládku investora" (3,312+3,101)*4					25,652		
VV "N řízenou skládku" (64,447-3,312-3,101)*24					1 392,816		
86	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	26,699		
VV 18,231+7,05+1,418					26,699		
87	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,814		
88	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	8,521		
VV 64,447-3,312-3,101-26,699-22,814					8,521		
89	K	9979-3-010	Vyskládání kamenných kostek na palety a zafoliování	t	3,101		
D 998 Přesun hmot							
90	K	998012041	Přesun hmot pro budovy monolitické s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	242,562		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 765 Krytina skládaná							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	K	765211825	Demontáž krytiny keramické prejzové na zdech se zvětralou maltou do suti	m	4,500		
D 767 Konstrukce zámečnické							
92	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	2,400		
93	K	767163122	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru	m	2,200		
VV					2,200		
94	K	767223222	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na schodišti v exteriéru	m	8,000		
VV					8,000		
95	M	M-767-2-010	ocelové zábradlí - Jeckl 35/35/2 a 25/25/2, pozinkováno	kg	46,488		
VV					8,328		
VV					38,160		
96	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,054		
D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene							
97	K	782132113	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do lepidla tl přes 30 do 50 mm	m2	2,275		
VV					2,275		
98	M	58382176.R	deska obkladová/dlažební tryskaná žula tl 50mm do 0,24m2 - mrákotínská žula	m2	2,503		
VV					2,275		
VV					2,275*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		
99	K	782191111	Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za plochu do 10 m2	m2	2,275		
100	K	782991111	Penetrace podkladu obkladu z kamene	m2	2,275		
101	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	0,365		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakonicih
Objekt:
300 - SO 301 - 302 - Komunikace

KSO:
Místo: Strakonice

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2025

Zadavatel:
Město Strakonice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj


Projektant:
Ing. arch Milan Homolka

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Zenkl CB s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba dan	
DPH základní	37 185 503,00	21,00%	
snížená	0,00	12,00%	
Cena s DPH			
		v CZK	

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakoniciích
Objekt: **300 - SO 301 - 302 - Komunikace**

Místo: Strakonice
Zadavatel: Město Strakonice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 4. 2025
Projektant: Ing. arch Milan Homolka
Zpracovatel: Zenkl CB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakoniciích

Objekt: 300 - SO 301 - 302 - Komunikace

Místo: Strakonice Datum: 11. 4. 2025

Zadavatel: Město Strakonice Projektant: Ing. arch Milan Homolka

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Zenkl CB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	310,000		
VV					"Viz. výkaz komunikací" 310	310,000	
2	K	113106513.R	Rozebrání dlažeb vozovek z velkoformátových kamenných desek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	5 480,000		
VV					"Viz. výkaz komunikací" 5480	5 480,000	
3	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	77,000		
VV					"Viz. výkaz komunikací" 77	77,000	
4	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	6 307,000		
VV					"Viz. výkaz komunikací" 5480+77+236+310+204	6 307,000	
5	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	678,000		
VV					"Viz. výkaz komunikací" 678	678,000	
6	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	14,000		
VV					"Viz. výkaz komunikací" 14	14,000	
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	645,000		
VV					"Viz. výkaz komunikací" 319+234+74+18	645,000	
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	191,000		
VV					"Viz. výkaz komunikací" 81+110	191,000	
9	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	3 118,450		
VV					"Pod komunikací" (636+90+77+310)*0,05+14*0,2	58,450	
VV					"Sanace podkladu" 3060	3 060,000	
10	K	131212531	Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,408		
VV					0,4*0,4*0,8*(7+4)	1,408	
11	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	29,250		
VV					"Pro drenáž" 325*0,3*0,3	29,250	
12	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3 149,108		
VV					"Přebytečná zemina" 3118,45+1,408+29,25	3 149,108	
13	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	47 236,620		
VV					3149,108*15	47 236,620	
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5 510,939		
VV					3149,108*1,75	5 510,939	
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3 149,108		
16	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	6 035,000		
VV					"Typ A" 2511+183	2 694,000	
VV					"Typ B" 327	327,000	
VV					"Typ C" 1266	1 266,000	
VV					"Typ D" 785	785,000	
VV					"Typ E" 702	702,000	
VV					"Typ H" 218	218,000	
VV					"Typ I" 43	43,000	
D	2	Zakládání					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	211561111.R	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	25,250		
VV			29,25-4		25,250		
18	K	212755215	Tratě z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	325,000		
19	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	488,000		
20	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	578,036		
VV			488		488,000		
VV			488*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		578,036		
21	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,408		
VV			"Pro svislé dopravní značky" 0,4*0,4*0,8*(7+4)		1,408		
D		5	Komunikace pozemní				
22	K	564571111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	12 240,000		
VV			3060/0,5*2		12 240,000		
23	M	58344229	šterkodrt frakce 0/125	t	5 967,000		
VV			3060*1,95		5 967,000		
24	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	6 035,000		
VV			"Typ A" 2511+183		2 694,000		
VV			"Typ B" 327		327,000		
VV			"Typ C" 1266		1 266,000		
VV			"Typ D" 785		785,000		
VV			"Typ E" 702		702,000		
VV			"Typ H" 218		218,000		
VV			"Typ I" 43		43,000		
25	K	591211111.R	Kladení dlažby z kamenných odseků do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	702,000		
VV			"Typ E" 702		702,000		
26	M	M-594-3-050	odseky žulové tříděné štipané (1t = cca 5m2), běžovošedé	m2	716,040		
VV			"Typ E" 702		702,000		
VV			702*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		716,040		
27	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	218,000		
VV			"Typ H" 218		218,000		
28	M	M-594-3-060	kostky dlažební štipané mozaika 4/6 (1t= cca 8,5m2) žíhaná běžovošedá	m2	222,360		
VV			"Typ H" 218		218,000		
VV			218*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		222,360		
29	K	596811312.R	Kladení velkoformátové kamenné dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl přes 300 m2	m2	3 479,000		
VV			"Typ A" 2511+183		2 694,000		
VV			"Typ D" 785		785,000		
30	M	M-594-3-010	žulová pásová dlažba (formáty do 0,24m2) tl. 10cm, - povrch tryskaný, žíhaná, běžová	m2	2 747,880		
VV			"Typ A" 2511+183		2 694,000		
VV			2694*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2 747,880		
31	M	M-594-3-040	žulová pásová dlažba (formáty do 0,24m2) tl. 10cm, - povrch tryskaný, žíhaná	m2	775,455		
VV			"Typ D" 785-1,5*1,5*11		760,250		
VV			760,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		775,455		
32	M	M-594-3-041	žulová pásová dlažba (formáty do 0,24m2) tl. 10cm, - povrch tryskaný, žíhaná, děrovaná	m2	25,245		
VV			"11 ks stromů" 1,5*1,5*11		24,750		
VV			24,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		25,245		
33	K	596811411.R	Kladení velkoformátové kamenné dlažby tl přes 100 do 150 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	370,000		
VV			"Typ B" 327		327,000		
VV			"Typ I" 43		43,000		
34	M	M-594-3-020	žulová pásová dlažba (formáty do 0,24m2) tl. 12cm, - povrch tryskaný, žíhaná, běžovošedá	m2	333,540		
VV			"Typ B" 327		327,000		
VV			327*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		333,540		
35	M	M-594-3-070	žulová dlažba dlažba pro nevidomé (pupíky) tl. 12cm - tryskaná, žíhaná běžovošedá	m2	43,860		
VV			"Typ I" 43		43,000		
VV			43*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		43,860		
36	K	596811412.R	Kladení velkoformátové kamenné dlažby tl přes 100 do 150 mm velikosti do 0,5 m2 pl přes 300 m2	m2	1 266,000		
VV			"Typ C" 1266		1 266,000		
37	M	M-594-3-030	žulová pásová dlažba (formáty do 0,24m2) tl. 15 cm, - povrch tryskaný	m2	1 291,320		
VV			"Typ C" 1266		1 266,000		
VV			1266*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 291,320		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	5969-3-010	Úprava pracovní spáry v dlažbě	m	57,000		
39	K	596991113	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl přes 80 do 100 mm	m	121,400		
VV		"Viz. obloukové obrubníky" (14+21,5+25,2)*2			121,400		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
40	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	16,000		
VV		12+4			16,000		
41	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	24,000		
42	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	2,000		
43	M	40445654	informativní značky zónové IZ5 1000x750mm	kus	3,000		
44	M	40445655	informativní značky zónové IZ6, IZ7, IZ10 1000x1500mm	kus	2,000		
45	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000		
46	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	3,000		
47	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm	kus	11,000		
VV		7+4			11,000		
48	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	7,000		
49	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	7,000		
50	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	7,000		
51	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	880,300		
VV		788+14+21,5+25,2+31,6			880,300		
52	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x250mm	m	835,992		
P		Poznámka k položce:					
VV		Hmotnost: 120 kg/bm			819,600		
VV		788+31,6			835,992		
VV		819,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			835,992		
53	M	58380426	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 200x250mm	m	14,000		
VV		13,7254901960784*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			14,000		
54	M	58380446	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 200x250mm	m	47,634		
VV		21,5+25,2			46,700		
VV		46,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			47,634		
55	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	45,000		
56	K	9669-3-010	Vodorovné značení V10f vytvořené z tmavých žulových kostek	m2	1,000		
VV		"Viz. výkaz komunikací" 1			1,000		
57	K	9669-3-020	Odvoz do 5 km a uskladnění dopravních značek, včetně sloupků	ks	4,000		
68	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	110,000		
69	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	726,000		
VV		645+81			726,000		
70	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	5 790,000		
VV		5480+310			5 790,000		
71	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	236,000		
72	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným	m2	77,000		
D		997	Přesun sutě				
58	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 993,878		
VV		"Na řízenou skládku" 2775,08+214,248+4,55			2 993,878		
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	71 853,072		
VV		"Na řízenou skládku" 2993,878*24			71 853,072		
60	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2 618,745		
VV		"Na meziskládku" 79,05+2285,16+24,64+187,05+39,155			2 615,055		
VV		"Dopravní značky" 3,69			3,690		
61	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	10 474,980		
VV		"Na meziskládku" (79,05+2285,16+24,64+187,05+39,155)*4			10 460,220		
VV		"Dopravní značky" 3,69*4			14,760		
62	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 775,080		
64	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	214,248		
D 998 Přesun hmot							
66	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2 333,385		
67	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	2 333,385		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakonicih
Objekt:
401 - SO 401 - Vodovod

KSO:
Místo: Strakonice

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2025

Zadavatel:
Město Strakonice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj


Projektant:
Ing. arch Milan Homolka

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Pavel hrba

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní	7 148 724,00	21,00	
snížená	0,00	12,00	
Cena s DPH		v CZK	

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakoniciích
Objekt: 401 - SO 401 - Vodovod

Místo: Strakonice
Zadavatel: Město Strakonice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 4. 2025
Projektant: Ing. arch Milan Homolka
Zpracovatel: Pavel hrba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce
8 - Trubní vedení
88 - Úprava povrchových znaků do nové nivelety
888 - Úprava poklopu vodovodní šachty do nové nivelety
8888 - Provizorní propoj vodovodu (suchovod)
88888 - Provizorní přepojení - přípojky
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakoniciích

Objekt: 401 - SO 401 - Vodovod

Místo: Strakonice Datum: 11. 4. 2025

Zadavatel: Město Strakonice Projektant: Ing. arch Milan Homolka

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Pavel hrba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů	m	134,000		
P		Poznámka k položce: Dočasné zajištění a ochrana, zapískování					
VV			62,0 "vodovodní řad		62,000		
VV			72,0 "vodovodní přípojka		72,000		
VV			Součet		134,000		
2	K	132312222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	160,800		
P		Poznámka k položce: Provádění v blízkosti podzemních vedení - seznámení, oznámení, ověření, kontrola					
VV			(62*2)*0,6 "vodovodní řad těžitelnost 4 60%		74,400		
VV			(72*2)*0,6 "vodovodní přípojka těžitelnost 4 60%		86,400		
VV			Součet		160,800		
3	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	409,602		
VV			658,35*0,6 "vodovodní řad těžitelnost 4 60%		395,010		
VV			292,32*0,6 "vodovodní přípojka těžitelnost 4 60%		175,392		
VV			-160,8 "ruční výkop těžitelnost 4		-160,800		
VV			Součet		409,602		
4	K	132412222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	107,200		
P		Poznámka k položce: Provádění v blízkosti podzemních vedení - seznámení, oznámení, ověření, kontrola					
VV			(62*2)*0,4 "vodovodní řad těžitelnost 5 40%		49,600		
VV			(72*2)*0,4 "vodovodní přípojka těžitelnost 5 40%		57,600		
VV			Součet		107,200		
5	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	273,068		
VV			658,35*0,4 "vodovodní řad těžitelnost 5 40%		263,340		
VV			292,32*0,4 "vodovodní přípojka těžitelnost 5 40%		116,928		
VV			-107,2 "ruční výkop těžitelnost 5		-107,200		
VV			Součet		273,068		
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	2 112,600		
VV			801,8+102,6+558,6 "vodovodní řad		1 463,000		
VV			649,6 "vodovodní přípojka		649,600		
VV			Součet		2 112,600		
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	2 112,600		
8	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 529,325		
VV			950,67 "materiál z vykopávek na mezideponii		950,670		
VV			578,655 "materiál z mezideponie k využití na zásyp		578,655		
VV			Součet		1 529,325		
9	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	372,015		
VV			950,67 "materiál z vykopávek		950,670		
VV			-578,655 "materiál využitý na zásyp		-578,655		
VV			Součet		372,015		
10	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 440,300		
VV			372,015*20 "příplatek k vodorovnému přemístění za každý další započatý km přes 10 km na vzdálenost 30 km		7 440,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		7 440,300		
11	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	950,670		
	VV		372,015 "materiál z mezideponie k odvozu na skládku		372,015		
	VV		578,655 "materiál z mezideponie k odvozu na zásyp		578,655		
	VV		Součet		950,670		
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	669,627		
	VV		372,015*1,8		669,627		
	VV		Součet		669,627		
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 322,685		
	VV		950,67 "uložení na mezideponii		950,670		
	VV		372,015 "uložení na skládku		372,015		
	VV		Součet		1 322,685		
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	578,655		
	VV		227,88+29,16+138,915 "vodovodní řad		395,955		
	VV		182,7 "vodovodní přípojka		182,700		
	VV		Součet		578,655		
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	201,965		
	VV		74,25+9,5+63,585 "vodovodní řad		147,335		
	VV		54,63 "vodovodní přípojka		54,630		
	VV		Součet		201,965		
16	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4 - materiál na obsyp	t	403,930		
	VV		201,965*2 "Přepočtené koeficientem množství		403,930		
	VV		Součet		403,930		
D 2			Zakládání				
17	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	588,000		
	VV		385,0 "vodovod		385,000		
	VV		203,0 "přípojky		203,000		
	VV		Součet		588,000		
18	K	275313711	Bloky z betonu tř. C 20/25 XC2	m3	7,546		
	VV		22*(0,7*0,7*0,7) "vodovod		7,546		
	VV		Součet		7,546		
D 4			Vodorovné konstrukce				
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku, tl. 0,1 m	m3	52,920		
	P		Poznámka k položce:				
	P		Poznámka k položce: Pískový podsyp				
	VV		21,42+13,23 "vodovodní řad		34,650		
	VV		18,27 "vodovodní přípojka		18,270		
	VV		Součet		52,920		
D 8			Trubní vedení				
20	K	820371811	Zrušení stávajícího potrubí OC 1"	kpl	1,000		
	P		Poznámka k položce:				
	P		Poznámka k položce: Zrušení stávajícího potrubí - 117 m OC - vyjmutí ze země, bez zemních prací, odvoz na skládku a skládkovné - přípojky				
21	K	830361811	Zrušení stávajícího AC200	kpl	1,000		
	P		Poznámka k položce:				
	P		Poznámka k položce: Zrušení stávajícího potrubí - 170 m (azbestocement) - vyjmutí ze země vč. zemních prací, odvoz na skládku a skládkovné (nebezpečný odpad) - vodovod				
22	K	850311811	Zrušení stávajícího potrubí z trub litinových DN 8 zaplněním	m	335,000		
	P		Poznámka k položce:				
	P		Poznámka k položce: Zrušení stávajícího potrubí zaplněním, bez zemních prací - vodovod				
	VV		175,0+125,0+35,0 "vodovod Li80		335,000		
	VV		Součet		335,000		
23	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	16,000		
24	M	55253660	příruba zaslepovací litinová vodovodní DN 80	kus	2,000		
	P		Poznámka k položce:				
	P		Poznámka k položce: Vodovod				
25	M	55253233	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN16 DN 80 dI 100mm	kus	3,000		
	P		Poznámka k položce:				
	P		Poznámka k položce: Vodovod				
26	M	55253237	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN16 DN 80 dI 300mm	kus	2,000		
	P		Poznámka k položce:				
	P		Poznámka k položce: Vodovod				
27	M	55250642	koleno přírubové prodloužené s patkou litinové DN 80	kus	5,000		
	P		Poznámka k položce:				
	P		Poznámka k položce: Vodovod				
28	M	55253590	kříž přírubový litinový PN16 TT-kus DN 80	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
29	M	55253511	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, T-kus DN 80/80	kus	2,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
30	M	55253616	redukce přírubová litinová DN 150/80	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
31	K	857261131	Montáž litinových tvarovek DN 100	kus	1,000		
32	M	55253515	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 100/80	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
33	K	857351131	Montáž litinových tvarovek DN 200	kus	2,000		
34	M	55253532	tvárovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 200/80	kus	2,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
35	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop d 32 x 3,0 mm	m	203,000		
36	M	28613500	potrubí vodovodní PE100 PN16 RC SDR11 32x3.0mm	m	203,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Potrubí v tyčích, s atestem na pitnou vodu				
VV			203,00 "přípojky		203,000		
VV			Součet		203,000		
37	K	871224201	Montáž potrubí z PE 63	m	85,000		
38	M	28613382	potrubí PE 63 - chráničky	m	85,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Chráničky pro křížení potrubí s objekty				
VV			85,00 "přípojky 10x		85,000		
VV			Součet		85,000		
39	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 PE 90 PN16	m	27,000		
40	M	28613530	potrubí vodovodní PE90 PE RC 100 PN16 SDR11	m	27,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Potrubí v tyčích, s atestem na pitnou vodu Vnější průměr izolace min. 160 mm				
VV			13,0+14,0 "vodovod		27,000		
VV			Součet		27,000		
41	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop d 90 x 5,4 mm	m	211,000		
42	M	28613556	potrubí vodovodní PE RC 100 PN16 SDR11 90x8.2mm	m	211,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Potrubí v tyčích, s atestem na pitnou vodu				
VV			185,0+1,0+25,0 "vodovod		211,000		
VV			Součet		211,000		
43	K	871251811	Zrušení stávajícího potrubí z polyetylenu PE63 zaplněním	m	40,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zrušení stávajícího potrubí zaplněním, bez zemních prací - vodovod				
VV			40,0 "vodovod PE63		40,000		
VV			Součet		40,000		
44	K	871313121	Montáž potrubí z PVC DN 160	m	5,000		
45	M	28611164	trubka PVC DN 160 - chráničky	m	5,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Chráničky pro křížení potrubí s objekty				
VV			3,0 "vodovod 1x		3,000		
VV			2,0 "vodovod 1x		2,000		
VV			Součet		5,000		
46	K	871351212	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop d 225 x 20,5 mm	m	147,000		
47	M	28613563	potrubí vodovodní PE RC 100 PN16 SDR11 225x20.5mm	m	147,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Potrubí v tyčích, s atestem na pitnou vodu				
VV			147,0 "vodovod		147,000		
VV			Součet		147,000		
48	K	871353121	Montáž potrubí z PVC DN 200	m	9,000		
49	M	28611167	trubka PVC DN 200 - chráničky	m	9,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Chráničky pro křížení potrubí s objekty				
VV			9,0 "vodovod 1x		9,000		
VV			Součet		9,000		
50	K	R0.a	Potrubí vystředěno na kluzných objímkách a chránička uzavřena na koncích manžetami	kpl	3,000		
51	K	R0.b	Chránička uzavřena na koncích manžetami	kpl	10,000		
52	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	24,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	M	28615969	spojka nového potrubí PE 32mm na stávající přípojku	kus	24,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přípojky				
54	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000		
55	M	28614865	oblouk PE 60° PN16 D 63mm	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
56	K	877211113	Montáž lemového nákrčku s točivou přírubou d 63	kus	1,000		
57	M	28653133	nákrček lemový PE 63mm	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
58	M	28654364	příruba volná k lemovému nákrčku DN 50	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
59	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	66,000		
60	M	28614867	oblouk PE 90° PN16 D 90mm	kus	4,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
61	M	28614880	oblouk PE 22° PN16 D 90mm	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
62	M	28615974	elektrospojka PE PN16 D 90mm	kus	61,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
63	K	877241113	Montáž lemového nákrčku s točivou přírubou d 90	kus	14,000		
64	M	28653135	nákrček lemový PE 90mm	kus	14,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
65	M	28654368	příruba volná k lemovému nákrčku DN 80	kus	14,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
66	K	877351102	Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 225	kus	43,000		
67	M	28614904	oblouk PE 45° PN16 D 225mm	kus	2,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
68	M	28614917	oblouk PE 11° PN16 D 225mm	kus	3,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
69	M	28615981	elektrospojka PE PN16 D 225mm	kus	38,000		
70	K	877351119	Montáž lemového nákrčku s točivou přírubou d 225	kus	4,000		
71	M	28653142	nákrček lemový PE 225mm	kus	4,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
72	M	28654410	příruba volná k lemovému nákrčku DN 200	kus	4,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
73	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	1,000		
74	M	42221114	šoupátko s přírubami voda DN 50 PN16	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
75	M	42291066	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 50mm	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
76	K	891219961	Montáž potrubních spojek hrdlo/hrdlo na potrubí z jakýchkoli trub DN 50	kus	1,000		
77	M	31951013	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 50	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
78	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	11,000		
79	M	42221116	šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16	kus	11,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
80	M	42291067	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 80mm	kus	11,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
81	K	89124511R	Montáž přípojkového uzávěru, bezzávitový systém	kus	24,000		
82	M	5512119R	přípojkový uzávěr 1", bezzávitový systém	kus	24,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přípojky				
83	M	42291052	souprava zemní teleskopická pro uzávěr přípojky	kus	24,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přípojky				
84	K	891247112	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	4,000		
85	M	42273593	hydrant podzemní DN 80 PN 10, s aut. odvodněním při uzavření, krycí v 1250mm	kus	4,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
86	K	891249951	Montáž potrubních spojek hrdlo/příruba na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	4,000		
87	M	31951003	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	4,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
88	K	891247212	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,000		
89	M	42273681	hydrant nadzemní DN 80 PN10, s aut. odvodněním při uzavření, krycí v 1250mm	kus	1,000		
90	K	891269111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 90/1"	kus	13,000		
91	M	42273448	pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, se závitovým výstupem 1"	kus	13,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přípojky				
92	K	891359111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 225	kus	11,000		
93	M	42273465	pás navrtávací z tvárné litiny DN 225, univerzální, se závitovým výstupem 1"	kus	11,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přípojky				
94	K	892241111	Tlaková zkouška potrubí DN do 80	m	441,000		
	VV		238,0 "DN80 - vodovod		238,000		
	VV		203,0 "D32 - přípojky		203,000		
	VV		Součet		441,000		
95	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 200	m	147,000		
	VV		147,00 "DN200 - vodovod		147,000		
	VV		Součet		147,000		
96	K	899121101	Osazení poklopů šoupátkových pro přípojku	kus	24,000		
97	M	56230631	poklop šoupátkový s podkladní deskou	kus	24,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přípojky				
98	K	899121103	Osazení poklopů uličních hydrantových	kus	4,000		
99	M	42291455	poklop hydrantový s podkladní deskou	kus	4,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
100	K	R1	vsakovací koš nebo hydrantová drenáž	kpl	5,000		
101	K	891351112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	2,000		
102	M	42221120	šoupátko s přírubami voda DN 200 PN10	kus	2,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
103	M	42291069	souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 200mm	kus	2,000		
104	K	891359951	Montáž potrubních spojek hrdlo/příruba na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	kus	1,000		
105	M	31951008	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 200	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
106	K	899401112	Osazení poklopů uličních šoupátkových	kus	14,000		
107	M	42291352	poklop šoupátkový s podkladní deskou	kus	14,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vodovod				
108	K	899712111	Orientační tabulky na budovu nebo plot	kus	9,000		
	VV		9 "vodovod		9,000		
	VV		Součet		9,000		
109	K	899721111	Signalizační vodič CY 6 mm2 na potrubí	m	705,600		
	VV		462,0 "délka 385 m + 20% - vodovod		462,000		
	VV		243,6 "délka 203 m + 20% - přípojky		243,600		
	VV		Součet		705,600		
110	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm - barva bílá	m	705,600		
	VV		462,0 "délka 385 m + 20% - vodovod		462,000		
	VV		243,6 "délka 203 m + 20% - přípojky		243,600		
	VV		Součet		705,600		
111	K	R2	Těsnění a šrouby pro přírubové spoje (pro 50 spojů)	kpl	1,000		
112	K	R3	Napojení na stávající vodovod	kpl	5,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypuštění, rozpojení, proplach a dezinfekce, znovunapuštění (jen práce)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		5 "vodovod		5,000		
	VV		Součet		5,000		
113	K	R4	Výchozí revize	kpl	1,000		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Výchozí revize hydrantů a uzávěrů a výchozí revize vytyčovacího vodiče, kontrola ovladatelnosti armatur, závěrečná technická prohlídka, zprovoznění</i>				
114	K	R5	Rozbory vody	kpl	5,000		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Krácený rozbor</i>				
	VV		5 "vodovod		5,000		
	VV		Součet		5,000		
115	K	R6	Náhradní zásobování vodou po dobu přepojování vodovodu	kpl	5,000		
	VV		5 "vodovod		5,000		
	VV		Součet		5,000		
	D	88	Úprava povrchových znaků do nové nivelety				
116	K	R1.a	Zemní práce	kpl	19,000		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Úprava povrchových znaků (uzávěry a hydranty) do nové nivelety (zvýšení nebo snížení) - zemní práce 1,5 x 1,5 x 2,0</i>				
117	K	R1.b	Výměna zemní soupravy za teleskopickou	kpl	16,000		
118	K	R1.c	Výměna hydrantu podzemního DN 80 za nový výšky 1,25 m	kpl	3,000		
119	K	R1.d	Výměna poklopu celolitinového s podkladní deskou, s podbetonováním, poklopy se znakem města Strakonice	kpl	19,000		
	D	888	Úprava poklopu vodovodní šachty do nové nivelety				
120	K	R2.a	Odstranění stávajícího poklopu a jeho podkladních vrstev, nový poklop	kpl	1,000		
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Úprava poklopu vodovodní šachty do nové nivelety (zvýšení nebo snížení), bez zemních prací, odstranění stávajícího poklopu a jeho podkladních vrstev, nový poklop 600 x 600 vodárenský litinový, vč. podkladních vrstev</i>				
	D	8888	Provizorní propoj vodovodu (suchovod)				
121	K	R3.a	Potrubí PE 63/3.8 - montáž + materiál	m	286,000		
122	K	R3.b	Potrubí PE 160/9.5 - montáž + materiál	m	177,000		
123	K	R3.c	Armatury a tvarovky - komplet vč. spojek a uzávěrů	kpl	1,000		
124	K	R3.d	Ochrana proti povětrnostním vlivům (izolace) + tlaková zkouška	kpl	1,000		
125	K	R3.e	Proplach a dezinfekce, znovunapuštění (jen práce)	kpl	1,000		
	D	88888	Provizorní připojení - přípojky				
126	K	R4.a	Navrtávací pas na PE potrubí DN 63/1", bezzávitový systém	kus	13,000		
127	K	R4.b	Navrtávací pas na PE potrubí DN 160/1", bezzávitový systém	kus	11,000		
128	K	R4.c	Přípojkový uzávěr 1", bezzávitový systém (jen práce, bez materiálu)	kus	24,000		
129	K	R4.d	Spojka nového potrubí PE32 na stávající přípojku (jen práce, bez materiálu)	kus	24,000		
130	K	R4.e	Potrubí PE 32/3.0 PE100 PN16 - montáž + materiál	m	72,000		
	D	997	Přesun sutě				
131	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,576		
132	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	16,704		
	VV		29*0,576 "příplatek k vodorovnému přemístění za každý další započatý km přes 1 km na vzdálenost 30 km		16,704		
	VV		Součet		16,704		
133	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,576		
134	K	997221858	Poplatek za uložení na skládce	t	0,576		
	D	998	Přesun hmot				
135	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,907		
136	K	99833201R	Rozvoz materiálu na obsyp po staveništi	t	403,930		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakonicih
Objekt:
402 - SO 402 - Kanalizace

KSO:
Místo: Strakonice

Zadavatel:
Město Strakonice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. arch Milan Homolka

Zpracovatel:
Pavel hrba

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	7 753 135,00	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakoniciích
Objekt: **402 - SO 402 - Kanalizace**

Místo: Strakonice
Zadavatel: Město Strakonice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 4. 2025
Projektant: Ing. arch Milan Homolka
Zpracovatel: Pavel hrba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce
8 - Trubní vedení
8.1 - Odlehčovací komora Lázeňská
8.2 - Šachta pod odlehčovací komorou Lázeňská
8.3 - Úprava povrchových znaků do nové nivelety
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakonicih

Objekt: 402 - SO 402 - Kanalizace

Místo: Strakonice Datum: 11. 4. 2025

Zadavatel: Město Strakonice Projektant: Ing. arch Milan Homolka

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Pavel hrba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů	m	230,000		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dočasné zajištění a ochrana, zapískování					
VV			230,0 "přípojky		230,000		
VV			Součet		230,000		
2	K	132312222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	278,400		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provádění v blízkosti podzemních vedení - seznámení, oznámení, ověření, kontrola					
VV			(4+460)*0,6 "šachta + přípojky těžitelnost 4 60%		278,400		
VV			Součet		278,400		
3	K	132354204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	457,404		
VV			((24,3+1202,04)-(4+460))*0,6 "šachta + přípojky - ruční výkop - těžitelnost 4 60%		457,404		
VV			Součet		457,404		
4	K	132412222	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně	m3	185,600		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Provádění v blízkosti podzemních vedení - seznámení, oznámení, ověření, kontrola					
VV			(4+460)*0,4 "šachta + přípojky těžitelnost 5 40%		185,600		
VV			Součet		185,600		
5	K	132454204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3	m3	304,936		
VV			((24,3+1202,04)-(4+460))*0,4 "šachta + přípojky - ruční výkop - těžitelnost 5 40%		304,936		
VV			Součet		304,936		
6	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	2 703,600		
VV			2671,2 "kanalizační přípojky		2 671,200		
VV			32,4 "šachta		32,400		
VV			Součet		2 703,600		
7	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	2 703,600		
8	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 989,990		
VV			1226,34 "materiál z vykopávek na mezideponii		1 226,340		
VV			763,65 "materiál z mezideponie k využití na zásyp		763,650		
VV			Součet		1 989,990		
9	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	462,690		
VV			1226,34 "materiál z vykopávek		1 226,340		
VV			-763,65 "materiál využitý na zásyp		-763,650		
VV			Součet		462,690		
10	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9 253,800		
VV			462,69*20 "příplatek k vodorovnému přemístění za každý další započatý km přes 10 km na vzdálenost 30 km		9 253,800		
VV			Součet		9 253,800		
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	832,842		
VV			462,69*1,8		832,842		
VV			Součet		832,842		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1 689,030		
	VV		1226,34 "uložení na mezideponii		1 226,340		
	VV		462,69 "uložení na skládku		462,690		
	VV		Součet		1 689,030		
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	763,650		
	VV		236,34+190,755+336,555 "přípojky		763,650		
	VV		Součet		763,650		
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	248,825		
	VV		82,82+59,00+107,005 "přípojky		248,825		
	VV		Součet		248,825		
15	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4 - materiál na obsyp	t	497,650		
	VV		248,825*2 "Přepočtené koeficientem množství		497,650		
	VV		Součet		497,650		
	D	2	Zakládání				
16	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	636,000		
	VV		202+157+277 "přípojky		636,000		
	VV		Součet		636,000		
17	K	273321211	Betonová deska tř. C 12/15, pod prefabrikovanou kanalizační šachtu	m3	0,400		
	D	4	Vodorovné konstrukce				
18	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop z písku, tl. 0,1 m	m3	57,240		
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: Pískový podsyp				
	VV		18,18+14,13+24,93 "přípojky		57,240		
	VV		Součet		57,240		
19	K	452313121	Bloky z betonu prostého pod gajgr	m3	0,570		
	VV		19*0,03		0,570		
	VV		Součet		0,570		
	D	8	Trubní vedení				
20	K	810351811	Zrušení stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	266,000		
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: Vyjmutí ze země, bez zemních prací (jsou v trase nových)				
	VV		189,00 "přípojky 34xBE150		189,000		
	VV		77,00 "přípojky 13xBE200		77,000		
	VV		Součet		266,000		
21	K	810441811	Zrušení stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600, zaplněním	m	225,000		
	VV		115,00 "kanalizace BE400		115,000		
	VV		110,00 "kanalizace BE500		110,000		
	VV		Součet		225,000		
22	K	821471111	Montáž potrubí z trub ŽB DN 800	m	5,000		
23	M	59222084	trouba ŽB DN 800	m	5,000		
	VV		2*2,5 "2 trubky železobeton - šachta		5,000		
	VV		Součet		5,000		
24	M	592R.1	spojka tj. manžeta nerez pro spojení potrubí DN800	kpl	2,000		
	VV		2 "šachta		2,000		
	VV		Součet		2,000		
25	K	830391811	Zrušení stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do 400, zaplněním	m	25,000		
	VV		25,00 "kanalizace KA300		25,000		
	VV		Součet		25,000		
26	K	857312122	Montáž litinových tvarovek DN 150 pro přípojku	kus	57,000		
27	M	28619496	přechodka PVC/litina DN150	kus	19,000		
28	M	55242420	redukce litinová DN 150x125	kus	19,000		
29	M	55242484	koleno litinové DN 150 úhel 60°	kus	19,000		
30	M	55350110	trubka okapového svodu	m	28,500		
31	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC DN 160	m	434,000		
32	M	28611165	trubka kanalizační PVC plnostěnná DN 160 SN8	m	434,000		
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: Specifikace viz technická zpráva				
	VV		157,00 "přípojky		157,000		
	VV		277,00 "přípojky		277,000		
	VV		Součet		434,000		
33	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC DN 200	m	202,000		
34	M	28611168	trubka kanalizační PVC plnostěnná DN 200 SN8	m	202,000		
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: Specifikace viz technická zpráva				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		202,00 "přípojky		202,000		
	VV		Součet		202,000		
35	K	877260341	Montáž lapačů střešních splavenin na kanalizačním potrubí DN125	kus	19,000		
36	M	56231163	lapač střešních splavenin litina DN 125	kus	19,000		
37	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	65,000		
38	M	28651011	koleno kanalizační PVC160 úhel 30°+ 15°	kus	65,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pro přípojku Je požadováno max. 30° tj. 45=30°+15°				
39	K	877310320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PVC trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	65,000		
40	M	28651090	odbočka navrtávací PVC150 na stávající kanalizaci KA600	kus	56,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pro přípojku				
41	M	28651091	odbočka navrtávací PVC150 na stávající kanalizaci BE1200	kus	9,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pro přípojku				
42	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	14,000		
43	M	28651204	koleno kanalizační PVC200 úhel 30°+ 15°	kus	14,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pro přípojku Je požadováno max. 30° tj. 45=30°+15°				
44	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	14,000		
45	M	28651090.1	odbočka navrtávací PVC200 na stávající kanalizaci KA600	kus	10,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pro přípojku				
46	M	28651091.1	odbočka navrtávací PVC200 na stávající kanalizaci BE1200	kus	4,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pro přípojku				
47	K	877350330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PVC trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	14,000		
48	M	28611744	spojka nového potrubí kanalizační PVC DN 200 na stávající přípojku	kus	14,000		
49	K	890211851	Zrušení šachet z prostého betonu	kpl	8,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zrušení stávajících betonových šachet - poklop, ubourání horní části cca 1 m3, zasypaní, hutnění				
50	K	890231851	Zrušení šachet z prostého betonu	kpl	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1x komplet šachta 1,6 x 2,1 m, celkové výšky 2,7 m, bez zemních prací (v místě stávající bude nová), poklop, odvoz na skládku vč. skládkového				
51	K	89023185R	Zrušení stávajících uličních vpustí	kpl	24,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zrušení stávajících uličních vpustí - mříže + betonové tělo, vykopání, odvoz na skládku a skládkové, zasypaní, hutnění				
52	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců	kpl	1,000		
53	M	59224357	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 DN1500	kus	1,000		
54	M	59224434	deska betonová zákrytová šachty TZK-Q.1 DN 1500 kanalizační 150/62,5x16,5cm	kus	1,000		
55	M	59224191	prstenec šachtový vyrovnávací betonový TBW-Q.1 625x120mm	kus	2,000		
56	M	55241014	poklop šachtový třída D400	kus	1,000		
57	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm - barva šedá	m	763,200		
	VV		763,2 "délka 636 m + 20%		763,200		
	VV		Součet		763,200		
58	K	R01	Kanalizační šachta plastová DN400	kpl	12,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dno + svislá trouba + poklop, hloubky 1,80 m				
59	K	R02	Realizace kanalizační šachty na stávající kanalizaci	kpl	3,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ztížené provádění bez požadavku na materiál				
60	K	R03	Provádění kanalizace v místě stávající	kpl	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přečerpání odpadních vod z šachty do šachty...2x7 dnů				
61	K	R04	Čerpání splaškové vody SO 103 - Š3	kpl	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přečerpání odpadních vod z šachty do šachty...2x7 dnů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 8.1 Odlehčovací komora Lázeňská							
62	K	R3	Odstranění stávajících	kpl	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3x skruž DN1000 výšky 500 mm, 3x vyrovnávací prstenec, 1x poklop - odstranění a odvoz na skládku, skládkovné				
63	K	R4	Odstranění stávající železobetonové desky	m3	3,425		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Plocha desky 13,7 m2, tl. desky 250 mm - odstranění, odvoz na skládku, skládkovné				
64	K	R5	Výškové zaříznutí stěn	kpl	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výškové zaříznutí stěn, tj. ubourání pro jejich snížení - v délce 14,4 m, v tl. 300 mm na průměrnou výšku 200 mm				
65	K	R6	Začištění oříznutých stěn - sanace	kpl	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: V délce 14,4 m, v tl. 300 mm na průměrnou výšku 50 mm				
66	K	R8	Vidlicová stupadla poplastovaná	kus	13,000		
67	K	R9	Poklop DN600 D400 se znakem města Strakonice, vč. osazení	kpl	2,000		
D 8.2 Šachta pod odlehčovací komorou Lázeňská							
68	K	R3.1	Odstranění stávajícího poklopu DN600 D400	kpl	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odstranění poklopu, odvoz na skládku, skládkovné				
69	K	R4.1	Odstranění stávající ŽB desky	kpl	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odstranění ŽB desky 2,00 x 2,35 x 0,20 m, odvoz na skládku, skládkovné				
70	K	R5.1	Výškové zaříznutí stěn	kpl	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výškové zaříznutí stěn, tj. ubourání pro jejich snížení v ploše stěny - v délce 8,7 m, v tl. 300 mm, na průměrnou výšku 50 mm				
71	K	R6.1	Začištění oříznutých stěn - sanace	kpl	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: V délce 8,7 m v tl. 300 mm na průměrnou výšku 50 mm				
72	K	R8.1	Vidlicová stupadla poplastovaná	kus	5,000		
73	K	R9.1	Poklop DN600 D400 se znakem města Strakonice	kpl	1,000		
74	K	R9.2	Očištění a příprava povrchů dle požadavků na aplikaci maltových směsí	kpl	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 25 kg vyspravení maltou závlíka: ERGELIT - superfix 35F - 75 kg vyspravení maltou zdíci: ERGELIT-SBM				
D 8.3 Úprava povrchových znaků do nové nivelety							
75	K	R3.2	Odstranění nebo odříznutí skruží - 19x	kpl	1,000		
76	K	R4.2	Doplnění vyrovnávacího prstence nebo doplnění betonových vrstev - 19x	kpl	1,000		
77	K	R5.2	Nový poklop DN600 D400 bez odvětrání se znakem města Strakonice	kus	19,000		
78	K	R6.2	Vyspárování dotčených prvků	kpl	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Očištění a příprava povrchů dle požadavků na aplikaci maltových směsí, 25 kg vyspravení maltou závlíka: ERGELIT-superfix 35F				
79	K	R7.2	Kamerová prohlídka po realizaci v místech napojení	m	410,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
80	K	977151123	Jádrové vrty pro navrtávací odbočku DN150	kus	65,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pro přípojku				
81	K	977151125	Jádrové vrty pro navrtávací odbočku DN200	kus	14,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pro přípojku				
D 997 Přesun sutě							
82	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	62,510		
83	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 812,790		
VV					62,51*29 "příplatek k vodorovnému přemístění za každý další započatý km přes 1 km na vzdálenost 30 km		
VV					Součet		
84	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	62,510		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	997221861	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	62,510		
D 998 Přesun hmot							
86	K	998274101	Přesun hmot - beton	t	10,773		
87	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,058		
88	K	99833201R	Rozvoz materiálu na obsyp po staveništi	t	497,650		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakonicih
Objekt:
500 - SO 501 - 505 Elektromontáže

KSO:
Místo: Strakonice

Zadavatel:
Město Strakonice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. arch Milan Homolka

Zpracovatel:
Martin Vaňas

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba da
DPH základní	8 198 837,00	21,00
snížená	0,00	12,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakoniciích
Objekt: **500 - SO 501 - 505 Elektromontáže**

Místo: Strakonice
Zadavatel: Město Strakonice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 4. 2025
Projektant: Ing. arch Milan Homolka
Zpracovatel: Martin Vaňas

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakoniciích
Objekt: 500 - SO 501 - 505 Elektromontáže

Místo: Strakonice Datum: 11. 4. 2025
Zadavatel: Město Strakonice Projektant: Ing. arch Milan Homolka
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Martin Vaňas

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	M	Práce a dodávky M					
D	21-M	Elektromontáže					
1	K	21-M-5-020	SO 502 - Veřejné osvětlení - samostatný rozpočet - příloha č.2	kpl	1,000	4 778 169,90	
2	K	21-M-5-030	SO 503 - Rozvody NN - samostatný rozpočet - příloha č.3	kpl	1,000	2 835 372,90	
3	K	21-M-5-050	SO 505 - Metropolitní síť - samostatný rozpočet - příloha č.5	kpl	1,000	585 294,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakonicih
Objekt:
600 - SO 601 - 603 Sadové úpravy a kácení

KSO:
Místo: Strakonice

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2025

Zadavatel:
Město Strakonice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. arch Milan Homolka

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Pavel hrba

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	940 258,00	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakoniciích
Objekt: **600 - SO 601 - 603 Sadové úpravy a kácení**

Místo: Strakonice
Zadavatel: Město Strakonice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 4. 2025
Projektant: Ing. arch Milan Homolka
Zpracovatel: Pavel hrba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
18 - Sadové úpravy
2 - Zakládání
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací a ploch
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakoniciích

Objekt: 600 - SO 601 - 603 Sadové úpravy a kácení

Místo: Strakonice Datum: 11. 4. 2025

Zadavatel: Město Strakonice Projektant: Ing. arch Milan Homolka

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Pavel hrba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	108,000		
VV					"SO 601" 108	108,000	
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000		
VV					"SO 601" 6	6,000	
VV					"SO 106" 1	1,000	
3	K	112101106	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000		
VV					"SO 602" 1	1,000	
4	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	7,000		
VV					"SO 601" 6	6,000	
VV					"SO 106" 1	1,000	
5	K	112251107	Odstranění pařezů průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000		
VV					"SO 602" 1	1,000	
6	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	68,200		
VV					"SO 601 - prostokořenný + drenážní prostor" 6,2*11*(0,65+0,35)	68,200	
7	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	99,000		
VV					"SO 603 - prostokořenný + drenážní prostor" (40+15)*1,2*1,5	99,000	
8	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000		
VV					"SO 601" 6	6,000	
VV					"SO 106" 1	1,000	
9	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	7,000		
VV					"SO 601" 6	6,000	
VV					"SO 106" 1	1,000	
10	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	7,000		
VV					"SO 601" 6	6,000	
VV					"SO 106" 1	1,000	
11	K	162201501	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000		
VV					"SO 602" 1	1,000	
12	K	162201511	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000		
VV					"SO 602" 1	1,000	
13	K	162201521	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 1100 do 1300 mm	kus	1,000		
VV					"SO 602" 1	1,000	
14	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	108,000		
VV					"SO 601" 108	108,000	
15	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	28,000		
VV					"SO 601" 6*4	24,000	
VV					"SO 106" 1*4	4,000	
16	K	162301936	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 1100 do 1300 mm ZKD 1 km	kus	4,000		
VV					"SO 602" 1*4	4,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	28,000		
	VV		"SO 601" 6*4		24,000		
	VV		"SO 106" 1*4		4,000		
18	K	162301956	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 1100 do 1300 mm ZKD 1 km	kus	4,000		
	VV		"SO 602" 1*4		4,000		
19	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	28,000		
	VV		"SO 601" 6*4		24,000		
	VV		"SO 106" 1*4		4,000		
20	K	162301976	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 1100 do 1300 mm ZKD 1 km	kus	4,000		
	VV		"SO 602" 1*4		4,000		
21	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	155,807		
	VV		"Výkopy celkem" 68,2+0,75*4+99		170,200		
	VV		Použito na zpětné zásypy :				
	VV		"Přechodový substrát - SO 601" -21,06*0,3		-6,318		
	VV		"Přechodový substrát - SO 603" -21,918*0,3		-6,575		
	VV		"SO 602" -0,75*4*0,5		-1,500		
22	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 337,105		
	VV		155,807*15		2 337,105		
23	K	1629-6-010	Poplatek za uložení pokácených dřevin na skládce	Kč	1,000		
24	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	272,662		
	VV		155,807*1,75		272,662		
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	155,807		
D 18 Sadové úpravy							
26	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhuštění ručně	m3	100,501		
	VV		"SO 601" 0,8*0,8*pi*0,4		0,804		
	VV		"SO 603" 0,8*0,8*0,27*11+0,6*(39,6+14,6)*0,15		6,779		
	VV		"SO 601" 5,2*10*0,65		33,800		
	VV		"SO 603" (39,4+14,4)*0,6*0,5		16,140		
	VV		"SO 601" (6,2+10)*2*0,65		21,060		
	VV		"SO 603" (40+15+0,6*2)*2*0,3*0,65		21,918		
27	M	M-175-6-010	výsadbový substrát - 60% ornice, 10% kompost, 20% kamenivo fr.4/8, 10% bioúhel +200g hydrogel/strom, Terracottem a symbiotické houby	m3	8,341		
	VV		"SO 601" 0,8*0,8*pi*0,4		0,804		
	VV		"SO 603" 0,8*0,8*0,27*11+0,6*(39,6+14,6)*0,15		6,779		
	VV		7,583*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,341		
28	M	M-175-6-020	strukturní substrát - 60% kamenivo fr.32/63, 30% podorniční zemina, 10% bioúhel	m3	54,934		
	VV		"SO 601" 5,2*10*0,65		33,800		
	VV		"SO 603" (39,4+14,4)*0,6*0,5		16,140		
	VV		49,94*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		54,934		
29	M	M-175-6-030	přechodový substrát - 60% kamenivo fr.32/63, 30% podorniční zemina, 10% bioúhel + přimícháno 30% zeminy z výkopu	m3	47,276		
	VV		"SO 601" (6,2+10)*2*0,65		21,060		
	VV		"SO 603" (40+15+0,6*2)*2*0,3*0,65		21,918		
	VV		42,978*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		47,276		
30	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	4,000		
	VV		"SO 602" 4		4,000		
31	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	1,000		
	VV		0,75/3*2/2*4		1,000		
32	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	15,000		
	VV		"SO 602" 4		4,000		
	VV		"SO 603" 11		11,000		
33	M	M-184-6-030	strom javor mléč (Acer platanoides), velikost ZB 12/14 (obvod kmínku 12-14 cm), s balem	ks	1,000		
34	M	M-184-6-040	strom dub letní (Quercus robur), velikost ZB 12/14 (obvod kmínku 12-14 cm), s balem	ks	2,000		
35	M	M-184-6-060	strom lípa srdčitá (Tilia cordata), velikost ZB 12/14 (obvod kmínku 12-14 cm), s balem	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	M	M-184-6-070	strom platan javorolistý (<i>Platanus acerifolia</i> "Alphens Globe"), velikost ZB 12/14 (obvod kmínku 12-14 cm), s balem	ks	11,000		
37	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,000		
	VV		"SO 601" 1		1,000		
38	M	M-184-6-010	strom jerlín japonský (<i>Sophora japonica</i>), velikost ZB 18/20 (obvod kmínku 18-20 cm), s balem	ks	1,000		
39	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	4,000		
	VV		"SO 602" 4		4,000		
40	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	12,000		
	VV		4		4,000		
	VV		4*3 'Přepočtené koeficientem množství		12,000		
41	K	184215211	Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy skupiny 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm	kus	1,000		
	VV		"SO 601" 1		1,000		
42	M	67587001	sada pro podzemní kotvení stromu za kořenový bal do volné zeminy obvodu kmene do 400mm výšky kmene do 8m	sada	1,000		
43	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	4,000		
	VV		"SO 602" 4		4,000		
44	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	0,008		
	VV		4		4,000		
	VV		4*0,002 'Přepočtené koeficientem množství		0,008		
45	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	24,071		
	VV		"SO 601" 0,25*pi*2		1,571		
	VV		"SO 602" 0,6*2,5*4		6,000		
	VV		"SO 603" 0,6*2,5*11		16,500		
46	M	61894003	rákos ohradový neloupaný 60x200cm	m2	28,885		
	VV		24,071		24,071		
	VV		24,071*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		28,885		
47	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin solitérních v rovině a svahu do 1:5	kus	16,000		
	VV		"SO 601" 1		1,000		
	VV		"SO 602" 4		4,000		
	VV		"SO 602" 11		11,000		
48	K	184813241	Zřízení ochrany paty kmene dřeviny perforovanou flexibilní plastovou chráničkou	kus	12,000		
	VV		"SO 601" 1		1,000		
	VV		"SO 603" 11		11,000		
49	M	M-184-6-020	plastový límec zabraňující pronikání psí moči na kmen	ks	12,000		
50	K	184814211	Míchání vegetačních substrátů ručně přehozením přes síto	m3	1,000		
	VV		"SO 602" 1		1,000		
51	K	184854113	Míchání vegetačních substrátů v homogenizačním zařízení v množství přes 10 do 100 m3	m3	89,935		
	VV		"SO 601" 6,2*11*0,65+0,8*0,8*pi*0,4		45,134		
	VV		"SO 603" (40+15)*1,2*0,65+0,8*0,8*0,27*11		44,801		
52	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	8,042		
	VV		"SO 602" 0,8*0,8*pi*4		8,042		
53	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,828		
	VV		8,042		8,042		
	VV		8,042*0,103 'Přepočtené koeficientem množství		0,828		
54	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,740		
	VV		"SO 601" 0,12		0,120		
	VV		"SO 602" 0,075*4		0,300		
	VV		"SO 603" 0,12*11		1,320		
55	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	7,000		
	VV		1,75*4		7,000		
56	K	1859-6-010	Péče o vysazené dřeviny po dobu 5 let - viz. technická zpráva	ks	16,000		
	VV		"SO 601" 1		1,000		
	VV		"SO 602" 4		4,000		
	VV		"SO 603" 11		11,000		
57	K	1859-6-020	Zpevnění kotevních kůlů vodorovnými dolními příčkami viz. technická zpráva	ks	4,000		
	VV		"SO 602" 4		4,000		
58	K	1859-6-030	Přihnojení tabletovým hnojivem s postupným uvolňováním živin - viz. technická zpráva	ks	40,000		
	VV		"SO 602" 4*10		40,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	1859-6-040	Instalace hnědé plastové chráničky 210x360 mm na bázi kmene - viz. technická zpráva	ks	4,000		
	VV		"SO 602" 4		4,000		
60	K	1859-6-050	Instalace a naplnění závlahového vaku o objemu 75 litrů - viz. technická zpráva	ks	4,000		
	VV		"SO 602" 4		4,000		
D 2 Zakládání							
61	K	211531111.R	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	35,530		
	VV		"SO 601" 11*6,2*0,25		17,050		
	VV		"SO 603" (40+15)*1,2*0,28		18,480		
62	K	211561111.R	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 11 mm	m3	6,710		
	VV		"SO 601" 11*6,2*0,05		3,410		
	VV		"SO 603" (40+15)*1,2*0,05		3,300		
63	K	211561112.R	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 8 mm	m3	6,710		
	VV		"SO 601" 11*6,2*0,05		3,410		
	VV		"SO 603" (40+15)*1,2*0,05		3,300		
64	K	212755213.R	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože, včetně tvarovek	m	144,900		
	VV		Provětrávací systém :				
	VV		"SO 601" (5,2+10)*2+0,9		31,300		
	VV		"SO 603" (39,4+14,4+0,6*2)*2+0,9*4		113,600		
65	K	212755214.R	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože, včetně tvarovek	m	231,310		
	VV		Zavlažovací systém :				
	VV		"SO 601" 1,6*pi+2*pi		11,310		
	VV		"SO 603" (39,4+14,4+0,6*2)*2*2		220,000		
D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací a ploch							
66	K	9369-6-010	Dodávka a montáž kovové mříže ke stromu průměr 1600 mm včetně rámu a kotvení, pozinkováno, nosnost 2 t	ks	1,000		
	VV		"SO 601" 1		1,000		
D 998 Přesun hmot							
67	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	283,802		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakonicih

Objekt:

701 - SO 701 - 704 Vodní prvky (pítko - ocel)

KSO:

Místo: Strakonice

CC-CZ:

Datum: 11. 4. 2025

Zadavatel:

Město Strakonice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. arch Milan Homolka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel hrba

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

13 330 595,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 330 595,00	21,00%	2 799 425,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 130 020,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakoniciích
Objekt: 701 - SO 701 - 704 Vodní prvky (pítko - ocel)

Místo: Strakonice
Zadavatel: Město Strakonice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 4. 2025
Projektant: Ing. arch Milan Homolka
Zpracovatel: Pavel hrba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
713 - Izolace tepelné
767 - Konstrukce zámečnické
772 - Podlahy z kamene
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakoniciích

Objekt: 701 - SO 701 - 704 Vodní prvky (pítko - ocel)

Místo: Strakonice Datum: 11. 4. 2025

Zadavatel: Město Strakonice Projektant: Ing. arch Milan Homolka

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Pavel hrba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	148,444		
VV			SO 701 - šachta :				
VV			(2,9/3*(6*3,4+sqrt(6*3,4*9,4*6,4))+9,4*6,4))+0,8*0,5*0,3		111,859		
VV			"SO 702 - základ" 0,9/3*(2*2+sqrt(2*2*2,4*2,4))+2,4*2,4)		4,368		
VV			"SO 702 - plocha" 2,5*2,5*pi*(0,6+0,4)/2		9,817		
VV			"SO 703 - pod D102" (32*3,5)*0,2		22,400		
2	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	66,239		
VV			"SO 703 vodní žlab" 43*(0,8+1,2)/2*0,8		34,400		
VV			"SO 702 záchytná vana" 5,55*pi*(0,8+1,2)/2*0,95		16,564		
VV			"SO 704 pítko" 0,75/3*(4,1*1+sqrt(4,1*1*4,5*1,4))+4,5*1,4)		3,871		
VV			"SO 704 lavice" (6,4*pi-1,1)*(0,8+1,2)/2*0,6		11,404		
3	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	2,548		
VV			SO 703 - vodní žlab :				
VV			"Trysky" (0,4/3*(0,8*0,8+sqrt(0,8*0,8*1,1*1,1))+1,1*1,1))*7		2,548		
4	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	324,467		
VV			"Výkopek na meziskládku" 148,444+66,239+2,548		217,231		
VV			"Zpěn na zásypy" 107,236		107,236		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	109,316		
VV			"Přebytečná zemina" 148,444+66,239+2,548-107,915		109,316		
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 639,740		
VV			109,316*15		1 639,740		
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	217,231		
VV			"Zpěn na zásypy" 107,915		107,915		
VV			"Přebytečná zemina" 148,444+66,239+2,548-107,915		109,316		
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	191,303		
VV			109,316*1,75		191,303		
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	326,547		
VV			"Výkopek na meziskládku" 148,444+66,239+2,548		217,231		
VV			"Přebytečná zemina" 148,444+66,239+2,548-107,915		109,316		
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	107,915		
VV			SO 701 - šachta :				
VV			111,859-5,224*2,3*2,4-1,1*1,1*0,3*2-1,62-27,861*0,115		77,473		
VV			SO 702 záchytná vana :				
VV			"Zákl. pas" 5,55*pi*(0,8+1,2)/2*0,95-5,55*pi*0,55*0,95		7,454		
VV			"Zákl. patka" 0,9/3*(2*2+sqrt(2*2*2,4*2,4))+2,4*2,4)-1,8*1,8*0,9		1,452		
VV			SO 703 - vodní žlab :				
VV			"Trysky" 2,548-0,7*0,7*0,3*7		1,519		
VV			"Zákl. pas" 43*(0,8+1,2)/2*0,8-42,63*0,6*0,8		13,938		
VV			"SO 704 pítko" 0,75/3*(4,1*1+sqrt(4,1*1*4,5*1,4))+4,5*1,4)-3,921*0,8*0,75		1,518		
VV			"SO 704 lavice" (6,4*pi-1,1)*(0,8+1,2)/2*0,6-(6,4*pi-1,1)*0,6*0,6		4,561		
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	261,787		
VV			SO 701 - šachta :				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(6*3,4+sqrt(6*3,4*9,4*6,4))+9,4*6,4)		115,592		
	VV		"SO 702 - základ" (2*2+sqrt(2*2*2,4*2,4)+2,4*2,4)		14,560		
	VV		"SO 702 - plocha" 2,5*2,5*pi		19,635		
	VV		"SO 703 - pod D102" 32*3,5		112,000		
	D	2	Zakládání				
12	K	219991112	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 35 do 50 mm	m	6,800		
	VV		"SO 704 pítka" 0,6*2+0,8*2+4		6,800		
13	M	34571548	trubka elektroinstalační plastová tuhá středně odolná D 46,1/50mm	m	7,140		
	VV		6,8		6,800		
	VV		6,8*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		7,140		
14	K	219991113	Položení chráničky z plastových trubek DN přes 50 do 100 mm	m	0,950		
	VV		"Patka pod VM01" 0,95		0,950		
15	M	34571367	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 108/125mm	m	0,998		
	VV		0,95		0,950		
	VV		0,95*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0,998		
16	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	7,505		
	VV		"SO 702 záchytná vana" 5,55*pi*0,65*0,15+2*2*0,15		2,300		
	VV		"Pod šachtou" 5,4*3*0,1		1,620		
	VV		"SO 703 - vodní žlab" 0,5*0,5*0,1*7+42,63*0,8*0,1		3,585		
17	K	271532213.R	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 15 mm	m3	26,729		
	VV		"Pod D102" (32*3,5-0,3*0,3*7)*0,24		26,729		
18	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	4,455		
	VV		"Pod D102" (32*3,5-0,3*0,3*7)*0,04		4,455		
19	K	273323711	Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 35/45	m3	27,120		
	VV		"Viz. výkres č. D.1.2.C201" 4,734		4,734		
	VV		"Viz. výkres č. D.1.2.C202" 22,386		22,386		
20	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	14,200		
	VV		"D102" (32+3,5)*2*0,2		14,200		
21	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	14,200		
22	K	273353101	Bednění kotevních otvorů v základových deskách průřezu do 0,01 m2 hl do 0,25 m	kus	7,000		
	VV		"D102 - trysky" 7		7,000		
23	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,542		
	VV		"Viz. výkres č. D.1.2.C201" 0,6-0,578		0,022		
	VV		"Viz. výkres č. D.1.2.C202" 2,32-1,8		0,520		
24	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	2,378		
	VV		"Viz. výkres č. D.1.2.C201 - KARI 100/100/8" 6*2,4*3*7,99/1000		0,345		
	VV		"Viz. výkres č. D.1.2.C201 - KARI 150/150/8" 6*2,4*3*5,4/1000		0,233		
	VV		"Viz. výkres č. D.1.2.C202 - KARI 100/100/8" 32*3,5*1,2*7,99/1000		1,074		
	VV		"Viz. výkres č. D.1.2.C202 - KARI 150/150/8" 32*3,5*1,2*5,4/1000		0,726		
25	K	2739-2-010	Řízená smršťovací spára s těsnícím prvkem	m	3,500		
	VV		"D102" 3,5		3,500		
26	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	36,956		
	VV		"SO 703 vodní žlab" 42,63*0,6*0,6		15,347		
	VV		"SO 704 pítka" 3,921*0,8*0,75		2,353		
	VV		"SO 704 lavice" (6,4*pi-0,8)*0,6*1		11,584		
	VV		"SO 702 záchytná vana" 5,55*pi*0,55*0,8		7,672		
27	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	64,718		
	VV		"SO 703 vodní žlab" (42,63+0,6)*2*0,6		51,876		
	VV		"SO 704 pítka" (3,921+0,8)*2*0,75		7,082		
	VV		"Pod BZ 02" 1,8*4*0,8		5,760		
28	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	64,718		
29	K	274352231	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 4 m	m2	69,965		
	VV		"SO 704 lavice" (6,4*pi-0,8)*1*2		38,612		
	VV		"Deska D101" 5,5*pi*0,2		3,456		
	VV		"SO 702 záchytná vana" 5,55*pi*0,8*2		27,897		
30	K	274352232	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 4 m	m2	69,965		
31	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,029		
	VV		"SO 703 - vodní žlab" 0,7*0,7*0,3*7		1,029		
32	K	275322611	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	2,592		
	VV		"Pod BZ 02" 1,8*1,8*0,8		2,592		
33	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	5,880		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [C7K1]	Cena celkem [C7K1]
	VV		"SO 703 - vodní žlab" 0,7*4*0,3*7		5,880		
34	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	5,880		
35	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,184		
	VV		"Viz. výkres statiky" 184,02/1000		0,184		
36	K	278383113	Zálivka pod stroje z cementové zálivkové hmoty pl do 1 m2 tl přes 25 do 50 mm	m2	0,785		
	VV		"Pod VM 01" 0,5*0,5*pi		0,785		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
37	K	380321442	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl přes 150 do 300 mm	m3	14,419		
	VV		SO 701 - šachta :				
	VV		"Dno" 5,224*2,824*0,2		2,951		
	VV		"Stěny" (5,224+2,3)*2*2,09*0,25		7,863		
	VV		"Stropní deska" (5,224*2,824-0,6*0,6*2)*0,2		2,807		
	VV		"Komínky" (0,8+1,1)*2*0,7*0,15*2		0,798		
38	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	45,839		
	VV		"SO 701 - šachta" (5,224+2,824)*2*2,49+0,8*4*0,9*2		45,839		
39	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	45,839		
40	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	2,931		
	VV		"Viz. tabulka" 2931,4/1000		2,931		
41	K	382413122	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 20000 l pro usazení do terénu	kus	1,000		
42	M	56230029.R	jímka plastová na obetonování 5224x2824x2090 mm včetně kominů k poklopům	kus	1,000		
43	K	386381111	Jímka 600x600x600 mm ze ŽB	kus	1,000		
	VV		"SO 701 - šachta" 1		1,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				
44	K	452311161	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	4,109		
	VV		"SO 703 - lože pod žlábkem" 42,8*0,32*0,3		4,109		
45	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	25,680		
	VV		"SO 703 - lože pod žlábkem" 42,8*0,3*2		25,680		
46	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	25,680		
47	K	454001111	Osazování prostupů z jakýchkoliv trub kromě ocelových DN do 300 do jímek a šachet z monolitického betonu nebo železobetonu tl kce do 500 mm	kus	7,000		
	VV		"Voda" 2		2,000		
	VV		"Kanalizace" 2		2,000		
	VV		"Elektro" 3		3,000		
48	M	M-4549-7-010	těsnící manžeta	ks	7,000		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
49	K	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,165		
	VV		"Pod patkou BZ 02" 2*2*0,1		0,400		
	VV		"Pod deskou D101" (2,85*2,85+pi-1,8*1,8)*0,1		0,802		
	VV		"Pod šachtou" 5,4*3*0,1		1,620		
	VV		"Pod patkou trysky" 0,7*0,7*0,1*7		0,343		
	D	8	Trubní vedení				
50	K	899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000		
	VV		"P1 - dávka TS Strakonice" 2		2,000		
85	K	721160806.R	Demontáž potrubí azbestocementového DN přes 100 do 200	m	170,000		
86	K	8999-7-010	Přesun, odvoz a ekologická likvidace azbestového potrubí podle vyhlášky	t	2,754		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
51	K	953943121	Osazování výrobků do 1 kg/kus do betonu	kus	4,000		
	VV		"P2" 4		4,000		
52	M	M-644-7-010	nerezová mřížka 150/150 mm na potrubí DN 125 mm, ozn. P2	ks	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J
53	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	0,360	
	VV		"Záchytná vana - pro světla" 0,12*3		0,360	
54	K	985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	7,700	
	VV		"ZT" 0,35*6		2,100	
	VV		"Pod pítkem" 0,35*16		5,600	
55	M	13021017	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm	t	0,024	
	VV		0,5*6+0,4*16		9,400	
	VV		9,4*0,00254 *Přepočtené koeficientem množství		0,024	
	D	998	Přesun hmot			
56	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	315,535	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			
57	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	12,333	
	VV		"SO 701 - šachta" 5,224*2,824-1,1*1,1*2		12,333	
58	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	14,852	
	VV		"SO 701 - šachta" (5,224+2,824)*2*0,5+(1,1+1,33)*2*0,7*2		14,852	
59	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	
	VV		12,333+14,852		27,185	
	VV		27,185*0,00034 *Přepočtené koeficientem množství		0,009	
60	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	12,333	
	VV		"SO 701 - šachta" 5,224*2,824-1,1*1,1*2		12,333	
61	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	14,852	
	VV		"SO 701 - šachta" (5,224+2,824)*2*0,5+(1,1+1,33)*2*0,7*2		14,852	
62	M	62853005	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	33,193	
	VV		12,333+14,852		27,185	
	VV		27,185*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		33,193	
63	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	136,161	
	VV		"SO 702 -záchytná vana" 2,75*2,75*pi		23,758	
	VV		"SO 703 -vodní žlab" 3,5*32+0,12*4*0,12*7		112,403	
64	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,823	
	D	713	Izolace tepelné			
65	K	713123112	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky vodorovně 1 vrstva přes 100 do 200 mm	m2	12,333	
	VV		"SO 701 - šachta" 5,224*2,824-1,1*1,1*2		12,333	
66	K	713123212	Montáž tepelné izolace z XPS tepelně izolačního systému základové desky svisle 1 vrstva přes 100 do 200 mm	m2	15,528	
	VV		"SO 701 - šachta" (5,224+3,054)*2*0,615+(1,1+1,33)*2*0,55*2		15,528	
67	M	63482268-R	deska tepelně izolační z pěnového skla bez povrchové úpravy λ=0,038-0,039 tl 115 mm	m2	30,090	
	VV		12,333+15,528		27,861	
	VV		27,861*1,08 *Přepočtené koeficientem množství		30,090	
68	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,305	
	D	767	Konstrukce zámečnické			
69	K	7679-7-010	Dodávka a montáž vodního pítka - ocelové prvky R01 - R09 včetně povrchové úpravy	kg	295,100	
	VV		"Viz. tabulka" 14,96+13,25+12,84+12,7+12,51+57,9+57,9+113,04		295,100	
70	K	7679-7-020	Dodávka a montáž vodního pítka - nerezové prvky P01 - P05 a B01, B02	kg	47,230	
	VV		"Viz. tabulka" 16,56+16,56+4,71+1,3+1,3+3,3+3,5		47,230	
71	K	7679-7-030	Dodávka a montáž bronzového krytu nad vodním žlábkem s vyřezaným textem básně, šířka 200 mm, viz. prvek BZ 02	m	42,284	
	VV		"Viz. výkres č.D.2.5.8" 13,967+14,779+13,538		42,284	
72	K	7679-7-040	Dodávka a montáž vodní mísy prům. 3,5 m - odlitek ze slitiny bronzu, viz. prvek BZ 01	ks	1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	7679-7-041	Dodávka a montáž krytky vodní trysky 450/450 mm - bronzový plech tl. 8 mm, viz. prvek BZ 03	ks	7,00		
74	K	7679-7-050	Dodávka a montáž ochranné krabice z nerez na nožní ovládoní sprchy	ks	2,00		
75	K	7679-7-060	Dodávka a montáž nožní vodovodní baterie - nerez	ks	2,00		
76	K	7679-7-070	Dodávka a montáž nerezové záslepky nad uliční vpustí dl. 35000 mm, r.š. 35 mm, viz. prvek P3	ks	1,00		
77	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,47		
D 772 Podlahy z kamene							
78	K	772521250	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl přes 30 do 50 mm	m2	23,75		
VV "Záchytná vana" 2,75*2,75*pi					23,75		
79	M	58382176.R	deska obkladová/dlažební tryskaná žula tl 50mm do 0,24m2 - mrákotínská žula	m2	26,13		
VV 23,758					23,75		
VV 23,758*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					26,13		
80	K	772591586.R	Pracnější řezání podlah z dlaždic kamenných do oblouku	m	17,27		
VV "Záchytná vana" 5,5*pi					17,27		
81	K	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	3,78		
D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene							
82	K	7829-7-010	Dodávka a montáž kamenné lavice 450/500 mm, dl.16,35 m - 2/3 kruhu, mrákotínská žula, ozn. K01	ks	1,00		
83	K	7829-7-020	Dodávka a montáž kamenného kraje přesahové vany 250/600 mm, dl.17 m - kruh s 36 st. výsečí, mrákotínská žula, ozn. K02	ks	1,00		
84	K	998782201	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	%	2,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakoniciích
Objekt:
702 - SO 701 - 704 Vodní prvky - technologie

KSO:
Místo: Strakonice

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2025

Zadavatel:
Město Strakonice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. arch Milan Homolka

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Z-MODEL s.r.o. Blansko

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	
DPH základní	4 262 170,00	21,00%	
snížená	0,00	12,00%	
Cena s DPH			
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakoniciích
Objekt: 702 - SO 701 - 704 Vodní prvky - technologie

Místo:	Strakonice	Datum:	11. 4. 2025
Zadavatel:	Město Strakonice	Projektant:	Ing. arch Milan Homolka
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Z-MODEL s.r.o. Blansko

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

- 1 - Zemní práce
- M21 - Elektromontáž, řízení, osvětlení
- M35 - Montáž čerpadel, kompresorů
- M99 - Ostatní dodávky a práce "M"



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakonicih
Objekt: 702 - SO 701 - 704 Vodní prvky - technologie

Místo: Strakonice Datum: 11. 4. 2025
Zadavatel: Město Strakonice Projektant: Ing. arch Milan Homolka
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Z-MODEL s.r.o. Blansko

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D 1		Zemní práce			
1	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	85,275
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,425
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	426,375
VV		28,425*15			426,375
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	28,425
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	49,744
VV		28,425*1,75			49,744
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	28,425
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	56,850
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	28,425
9	M	58331289	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	56,850
VV		28,425			28,425
VV		28,425*2 'Přepočtené koeficientem množství			56,850

D M21		Elektromontáž, řízení, osvětlení			
10	K	00001	Podružný elektrorozvaděč technologie RM1 v provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku, krytí IP55	kus	1,000
11	K	332-436	Spínaný zdroj 24VDC, 150W	kus	6,000
12	K	CYKY-J 5x1,5	Kabeláž ke světlům CYKY-J 5x1,5	bm	626,000
13	K	1194641	Datový kabel do budovy- UTP kabel venkovní černý SXKD-6-UTP-PE	bm	26,000
14	K	Kopo 40	Kabelová chránička D40	bm	312,000
15	K	Kopo 75	Kabelová chránička D75	bm	44,000
16	K	LED OV1	Liniový LED RGBW reflektor, 12W/m IP68, 12V, jednobarevný, délka segmentu 4220mm, vč. kotvení	kus	10,000
17	K	LED OV2	Nerezový přisazený LED RGBW reflektor 9x3W, 12VAC(24VDC), IP68	kus	7,000
18	K	LED OV3	Nerezový zapuštěný LED RGBW reflektor 9x3W, 12VAC(24VDC), IP68	kus	3,000
19	K	00002	RGBW převodník reflektoru	kus	9,000
20	K	00003	Rozvaděč RGBW převodníků	kus	2,000
21	K	00004	RGBW řízení, naprogramování	kompl	1,000
22	K	KP 1-1	Nerezová kabelová průchodka jednovývodová, G1"	kus	7,000
23	K	KP 2-1	Nerezová kabelová průchodka dvouvývodová, G1"	kus	5,000
24	K	KP 3-1,5	Nerezová kabelová průchodka třívývodová, G6/4"	kus	1,000
25	K	00005	Ovládací panel řízení	kus	1,000
26	K	00006	Venkovní snímač teploty a relativní vlhkosti, 24V DC, IP65	kompl.	1,000
27	K	TS 411 010	Tlakový spínač, rozsah nastavení 1-10bar	kus	1,000
28	K	MF2222676	Frekvenční měnič 2,2kW, Uvst=3x400V, Uvyst=3x400V, IP20, fr=0,2-400Hz; 6A	kus	2,000
29	K	00007	Jednoduchá ovládací jednotka pro měnič	kus	2,000

4 320,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	MF22288	Odrušovací filtr pro frekvenční měniče do výkonu 15 kW	kus	1,000		
31	K	FX3U-32MR/ES	Řídící systém, napájení 230V, 16xDI, 16xDO relé 2A	kus	1,000		
32	K	SW1	Aplikační sw PLC	kompl.	1,000		
33	K	00008	Oživení systému, naprogramování, provozní zkouška	kompl.	1,000		
34	K	00009	Rozváděč pro odrušovací filtr označený RF1, v provedení jako plastová rozvodnice GW44211 na omítku s rozměry 380x460x180 mm, krytí IP56, bez ceny filtru	kus	1,000		
35	K	00010	Rozváděč pro frekvenční měniče označené RFM1 v provedení jako oceloplechová rozvodnice na omítku krytí IP65,	kus	1,000		
36	K	00011	Nucené odvětrání strojovny odtahovým radiálním ventilátorem D100mm, průtok vzduchu min. 100m3/h	kompl.	1,000		
37	K	00012	Stropní svítidlo strojovny 100W s krycím sklem, IP44, 230V	kus	1,000		
38	K	00013	Drobný elektroinstalační materiál	kompl.	1,000		
39	K	00014	Elektroinstalační práce	kompl.	1,000		
40	K	00015	Revizní zpráva	kompl.	1,000		
D M35 Montáž čerpadel, kompresorů							
41	K	315111114	Montáž technologie	kompl.	1,000		
42	K	03511234	Tlakové zkoušky	hod.	6,000		
43	K	03511235	Kompletace, uvedení do provozu	hod.	16,000		
44	K	03511236	Zaškolení obsluhy	hod.	2,000		
D M99 Ostatní dodávky a práce "M"							
45	K	3511238	Návod na obsluhu a údržbu	kompl.	1,000		
46	K	EKO 700 B	Kompozitní poklop 600x600mm, třída zatížení B125, vč. těsnění a uzamykání	kus	2,000		
47	K	50912	Mosazná napěňená trysky typu Kaskáda, Ø ústí 70mm, připojení G6/4", vč. vertikálního kloubu	kus	7,000		
48	K	Art.1700	Mosazné šoupě G6/4"	kus	7,000		
49	K	IT.404C	Nerezová vysokotlaká mlžná tryska, Ø ústí 0,4mm, průtok 0,150l/min při 70bar, připojení UNC 10-24	kus	24,000		
50	K	IT.0250	Vysokotlaká polyamidová hadice Ø6,35mm	m	146,000		
51	K	IT.0330	Vysokotlaká fitinka G1/4"- 6,35mm- přechodka trysky	kus	18,000		
52	K	IT.0336	Vysokotlaká fitinka G1/2"- 6,35mm- T-kus	kus	12,000		
53	K	atyp.plast 01	PP jednoplášťová strojovna technologie, vnitřní rozměry 4,7x2,3x2,0m, integrovaná retenční nádrž se staticky zajištěnou příčkou pro výšku vodního sloupce 1,8m, rozměry 1,7x2,3x2,0m, objem 7,8m³, 2x vstupní otvor 600x600mm, vč. těsněných prostupů, žebříků	kus	1,000		
54	K	atyp.plast 02	PP zachycovač nečistot s nerezovým sítím	kus	1,000		
55	K	atyp.plast 03	PP podstavec čerpadla	kus	5,000		
56	K	atyp.plast 04	PP svařovaná záchytná vana chemikálií pro 2 kanystry	kus	1,000		
57	K	atyp.plast 05	PP svařovaný rozváděč společného sání DN225, vývod DN175, DN100, DN80 a DN50, délka 1,6m	kus	1,000		
58	K	atyp.nerez 01	Nerezová větrací šachtička 300x200x120mm v podstupnici prvního stupně schodiště	kus	2,000		
59	K	atyp.nerez 02	Nerezový rozváděč mlžení, přívod G3/8", 3x vývod G1/4"	kus	1,000		
60	K	atyp.nerez 03	Přívod vody DN100 s krycí mřížkou- prostup a přívod vody bude dořešen v rámci výrobní dokumentace bronzové mísy a technologie	kus	1,000		
61	K	atyp.nerez 04	Nerezová dnová vpust' 350x350x200mm s nerezovou krycí mřížkou, vypouštění G3", 3vývodová kabelová průchodka, jednovývodová průchodka mlžení, 5x boční vývod G1", lem pro napojení hydroizolace, vč. kotvení	kus	1,000		
62	K	atyp.nerez 05	Nerezová přepadová šterbinová armatura- výška 530mm, šířka 150mm, délka vnitřního oblouku 2000mm, vnitřní rádius 2720mm, přepadová šterbina šířky 20mm lemována plechem tl.5mm, odtokový tunel 300x150mm délky 270mm do revizní šachtičky 300x300mm s gravitačn	kus	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
63	K	atyp.nerez 06	Nerezový box reflektoru s odvodněním G1" do vypouštěcí armatury, lem pro napojení hydroizolace, vč.kotvení	kus	3,000
64	K	atyp.nerez 07	Nerezová nádržka mlžných trysek Ø175mm, hloubky 130mm, 2x připojení G1" pro chráničku přívodu mlžení, lem pro napojení hydroizolace, vč. kotvení	kus	6,000
65	K	atyp.nerez 08	Nerezový kryt trysky mlžení- Ø170mm, výška 300mm, vč. držáku trysky	kus	6,000
66	K	atyp.nerez 09	Nerezová nádržka trysky 400x400x300mm, přívod trysky G6/4", tlakový vývod vypouštění G2", přepadová armatura s gravitačním odtokem DN100, nerezová kabelová průchodka, držák reflektoru, podpěra bronzové krycí mřížky, vč. kotvení s výškovou rektifikací(bron	kus	7,000
67	K	atyp.nerez 10	Nerezová žlab mlžení- šířka 200mm, výška 200mm, celková délka 42200mm, tlakový přívod G6/4", gravitační odtok DN150, 5x dvouvývodová kabelová průchodka G1", 2x jednovývodová průchodka hadice mlžení 6,35mm, 9x kotvení rozvaděče mlžných trysek, kotvení lini	kus	1,000
68	K	atyp.nerez 11	Nerezový rozvaděč trysek 50x50x40mm, 2x přívod G1/4", 2x připojení trysky UNC 10-24	kus	9,000
69	K	573MAG0400	Odstředivé plastové čerpadlo přelivu s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN100/DN100, výkon 3,0kW; Q=75m³/h při 6mvs, 400V	kus	1,000
70	K	570341N	Odstředivé plastové čerpadlo trysek okruhu A s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN65/DN65, výkon 1,5kW; Q=26m³/h při 11mvs, 400V	kus	1,000
71	K	570241N	Odstředivé plastové čerpadlo trysek okruhu B s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN65/DN65, výkon 1,3kW; Q=20m³/h při 11mvs, 400V	kus	1,000
72	K	70/3,9-E	Vysokotlaké tříplunžrové čerpadlo s přepouštěcím ventilem, filtrem vstupní kapaliny a manometrem výtaku, 400V, výkon motoru 0,75kW, průtok 3,9l/min při 70barech, IP55, připojení G1/2"/G3/8"	kus	1,000
73	K	570418	Odstředivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,45 kW; Q=12m³/h při 8 mvs, 230V	kus	1,000
74	K	15782	Pískový plastový filtr s bočním připojením 1 1/2", vnitřní průměr D500, průtok 9m³/h	kus	1,000
75	K	00596	Filtrační písek 0,6-1 mm	kg	100,000
76	K	32581	Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 1 1/2"	kus	1,000
77	K	1214	Automatická dávkovací stanice- měření a udržování pH a koncentrace chloru	kus	1,000
78	K	12130	Kanistr s korektorem pH, 20l	kus	1,000
79	K	12075	Kanistr s chlornanem sodným, 20l	kus	1,000
80	K	DOC3GT	Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, Q=6m³/h při 3,7mvs, 230V	kus	1,000
81	K	AQ-20018	Potrubní systémový oddělovač DN25 (ochranná jednotka BA dle ČSN EN 1717)	kus	1,000
82	K	0150	Plastový potrubní zachycovač nečistot G1" s bavlněnou vložkou 5-10µm	kus	1,000
83	K	WGME-240	Jednoduchý změkčovací filtr s objemovým řízením s kapacitou 240°dHxm³, vč. nádoby na sůl	kus	1,000
84	K	SD-1	Sestava dopouštění včetně By-passu - 1" a nerezových ponorných sond	kompl.	1,000
85	K	VM20	Podružný vodoměr G1" vícevtokový	kus	2,000
86	K	EVPI 2020	Elektromagnetický ventil 1", 230V	kus	1,000
87	K	RA109P421	Kartušový filtr G 1 včetně filtrační vložky 50 mic	kus	1,000
88	K	XTR50/32	Hadice PE100 D32x3,0 SDR11 PE100	m	90,000
89	K	XTR50/50	Hadice PE100 D50x4,6 SDR11 PE80	m	98,000
90	K	520075	Plastová ventilová šachta s kohoutem D25 a připojením na hadici	kus	1,000
91	K	02718	Tr PVC D200,dl.5m,PN10	m	1,000
92	K	02715	Tr PVC D140,dl.6m,PN 10	m	45,000
93	K	02713	Tr PVC D110,dl.6m,PN 10	m	46,000
94	K	02712	Tr PVC D 90,dl.6m, PN 10	m	78,000
95	K	02711	Tr PVC D 75,dl.6m, PN 10	m	72,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
96	K	02710	Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10	m	1,000
97	K	02709	Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10	m	68,000
98	K	0560090	Kohout kulový D 90 PVC	kus	3,000
99	K	0560075	Kohout kulový D 75 PVC	kus	2,000
100	K	0560063	Kohout kulový D 63 PVC	kus	1,000
101	K	0560050	Kohout kulový D 50 PVC	kus	7,000
102	K	0567075	Ventil zpětný D 75 PVC	kus	2,000
103	K	0567050	Ventil zpětný D 50 PVC	kus	4,000
104	K	0501140	Koleno D140 PVC 90°lep	kus	6,000
105	K	0502140	Koleno D140 PVC 45° lep.	kus	6,000
106	K	0501110	Koleno D110 PVC 90° lep	kus	6,000
107	K	0502110	Koleno D110 PVC 45° lep	kus	6,000
108	K	0501090	Koleno D 90 PVC 90° lep	kus	12,000
109	K	0502090	Koleno D 90 PVC 45° lep	kus	18,000
110	K	0501075	Koleno D 75 PVC 90° lep	kus	10,000
111	K	0502075	Koleno D 75 PVC 45° lep	kus	16,000
112	K	PV01050AP	Koleno D 50/90° PVC PN16	kus	24,000
113	K	PV02050AP	Koleno D 50/45° PN 16, PVC	kus	12,000
114	K	0503140	T-kus D140 PVC lepení	kus	2,000
115	K	0503090	T-kus D 90 PVC lepení	kus	5,000
116	K	0503075	T-kus D 75 PVC lepení	kus	7,000
117	K	PV03050AP	T-kus D 50 PVC PN 16	kus	5,000
118	K	0511110	Příruba točivá D110 PVC	kus	3,000
119	K	0514110	Těsnění ploché D110 PE	kus	3,000
120	K	0510110	Manžeta přír.D110 PVC	kus	3,000
121	K	0551475	Šroubení D 75x21/2"ext.	kus	4,000
122	K	0551463	Šroubení D 63x2"ext.PVC	kus	1,000
123	K	0551250	Šroubení D 50x6/4"ex.těsn	kus	4,000
124	K	0505850	Nátrubek D 50x6/4"int. kov	kus	8,000
125	K	0505863	Nátrubek D 63x2"int.kov	kus	7,000
126	K	0506200	Redukce kr.D200x160 PVC	kus	1,000
127	K	0506162	Redukce kr.D160x110 PVC	kus	1,000
128	K	0506141	Redukce kr.D140x110 PVC	kus	2,000
129	K	0506112	Redukce kr.D110x63 PVC	kus	1,000
130	K	0506063	Redukce kr.D 63x50 PVC	kus	1,000
131	K	0506110	Redukce kr.D110x90 PVC	kus	3,000
132	K	0506111	Redukce kr.D110x75 PVC	kus	1,000
133	K	0506090	Redukce kr.D 90x75 PVC	kus	1,000
134	K	0506076	Redukce kr.D 75x50 PVC	kus	9,000
135	K	0506091	Redukce kr.D 90x63 PVC	kus	7,000
136	K	0565125RA	Klapka zpětná D125 + příruby	kus	1,000
137	K	0565075RA	Klapka zpětná D 75+příruby	kus	2,000
138	K	0580200	Klapka uzavírací D220-225 PVC	kus	1,000
139	K	0581200RA	Sada přírub D200 ke kla	kus	1,000
140	K	0580110	Klapka uzavírací D110 PVC	kus	3,000
141	K	0581110RA	Sada přírub D110 ke kla	kus	3,000
142	K	0580140	Klapka uzavírací D125-140 PVC	kus	1,000
143	K	0581125RA	Sada přírub D125 ke kla	kus	1,000
144	K	200/1	Kanalizační trubky SN4 DN 200 1m	kus	50,000
145	K	150/1	Kanalizační trubky SN4 DN 150 1m	kus	62,000
146	K	100/1	Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m	kus	32,000
147	K	HT150/1000	Trubka PP HT DN 150 1000m	kus	3,000
148	K	HT100/250	Trubka PP HT DN 100 250m	kus	10,000
149	K	HT100/1000	Trubka PP HT DN100 1000mm	kus	6,000
150	K	KGB200/87	Koleno DN 200 87°	kus	4,000
151	K	KGB200/45	Koleno DN 200 45°	kus	8,000
152	K	KGB150/87	Koleno DN 150 87°	kus	12,000
153	K	KGB150/45	Koleno DN 150 45°	kus	20,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cen
154	K	KGB100/87	Koleno DN 100 87°	kus	14,000	
155	K	KGB100/45	Koleno DN 100 45°	kus	12,000	
156	K	KGEA200/150/45	Jednoduchá odbočka 45° DN 200 DN 150	kus	3,000	
157	K	KGEA150/150/45	Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 150	kus	1,000	
158	K	KGEA150/100/45	Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 100	kus	5,000	
159	K	KGR200/150	Redukce DN 200 DN 150	kus	2,000	
160	K	KGR150/100	Redukce DN 150 DN 100	kus	2,000	
161	K	HTB150/87	Koleno PP HT DN 150 87°	kus	2,000	
162	K	HTEA150/150/87	Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 150 DN 150	kus	1,000	
163	K	HTEA100/100/87	Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 100	kus	4,000	
164	K	HTEA100/40/87	Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 40	kus	4,000	
165	K	HTB100/87	Koleno PP HT DN 100 87°	kus	2,000	
166	K	HTR150/100	Redukce PP HT DN 150 DN 100	kus	1,000	
167	K	0590300	Čistič PVC	litr	2,000	
168	K	900102	Teflonová páska	kus	15,000	
169	K	0590101	Lepidlo PVC-U	litr	2,000	
170	K	KM pozink. plast	Kotvicí materiál, úchyty	kg	20,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakonicih
Objekt:
800 - SO 800 - Městský mobiliář

KSO:
Místo: Strakonice

Zadavatel:
Město Strakonice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Ing. arch Milan Homolka

Zpracovatel:
Pavel hrba

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	3 146 756,00	21,00%
snížená	0,00	12,00%

Cena s DPH v CZK



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakoniciích
Objekt: **800 - SO 800 - Městský mobiliář**

Místo: Strakonice
Zadavatel: Město Strakonice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 4. 2025
Projektant: Ing. arch Milan Homolka
Zpracovatel: Pavel hrba

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
--



SOUPIIS PRACÍ

Stavba: Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakonicih
Objekt: 800 - SO 800 - Městský mobiliář

Místo: Strakonice Datum: 11. 4. 2025
Zadavatel: Město Strakonice Projektant: Ing. arch Milan Homolka
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Pavel hrba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				
1	K	9509-8-010	Dodávka a montáž lavice na schodišti 1500/620/340 mm - tropické dřevo ROBINIA, včetně povrchové úpravy, viz. ozn. MOB 01	ks	33,000		
2	K	9509-8-020	Dodávka a montáž květináče na schodišti 1500/620/510 mm - tropické dřevo ROBINIA, včetně povrchové úpravy, viz. ozn. MOB 02	ks	15,000		
3	K	9509-8-030	Dodávka a montáž ocelového stojanu na kola 600/1000 mm včetně základu - pozinkováno, viz. ozn. MOB 03	ks	10,000		
4	K	9509-8-040	Dodávka a montáž odpadkového koše prům.320 mm, výška 900 mm, včetně základu - perforovaný plech, viz. ozn. MOB 04	ks	5,000		
5	K	9509-8-050	Dovoz a montáž demontovaného odpadkového koše prům.320 mm, výška 900 mm, včetně základu, viz. ozn. MOB 04	ks	4,000		
6	K	9509-8-060	Dovoz a montáž demontovaného orientačního systému, včetně základu, viz. ozn. MOB 05	ks	1,000		
7	K	9509-8-070	Dodávka a montáž kamenného květníku 400/400/400 mm, mrákotínská žula, tryskaný povrch, viz. ozn. MO9	ks	20,000		
8	K	9509-8-080	Dodávka a montáž kamenné kostky 400/400/400 mm, mrákotínská žula, tryskaný povrch, viz. ozn. MO10	ks	32,000		
9	K	9509-8-090	Dovoz, montáž a zprovoznění demontovaného parkovacího automatu, včetně základu, viz. ozn. MOB 11	ks	1,000		
10	K	9509-8-100	Dovoz, montáž a zprovoznění demontovaného kamenného pítku 400/400/300 mm, včetně základu, viz. ozn. MOB 14	ks	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakoniciích
Objekt:
900 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Strakonice

CC-CZ:
Datum: 11. 4. 2025

Zadavatel:
Město Strakonice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Ing. arch Milan Homolka

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Pavel hrba

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		
	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	4 891 376,00	21,00%
snížená	0,00	12,00%
Cena s DPH		v CZK

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakoniciích
Objekt: **900 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Strakonice
Zadavatel: Město Strakonice
Uchazeč: Vyplň údaj


Datum: 11. 4. 2025
Projektant: Ing. arch Milan Homolka
Zpracovatel: Pavel hrba

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN7 - Provozní vlivy - DIO



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přestavba západní části Velkého náměstí ve Strakonicih

Objekt: 900 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady


Místo: Strakonice Datum: 11. 4. 2025

Zadavatel: Město Strakonice Projektant: Ing. arch Milan Homolka

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Pavel hrba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							
1	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	Kč	1,000		
2	K	012234000	Vytyčení obvodu stavby před započítím stavby	Kč	1,000		
3	K	012344000	Vytyčovací práce během výstavby	Kč	1,000		
4	K	012444000	Geodetické měření skutečného provedení stavby	Kč	1,000		
5	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - dílenská dokumentace	Kč	1,000		
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby a dokladová část ke kolaudaci	Kč	1,000		
7	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací (exteriér i interiéř)	Kč	1,000		
8	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací (exteriér i interiéř)	Kč	1,000		
D VRN3 Zařizení staveniště							
9	K	032103001	Náklady na stavební buňky - kancelář a šatna	ks	2,000		
10	K	032103002	Náklady na stavební buňky - sklady	ks	2,000		
11	K	032103003	Náklady na stavební buňky - chemické WC	ks	4,000		
12	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	Kč	1,000		
13	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000		
14	K	034103000	Oplocení staveniště	m	600,000		
D VRN4 Inženýrská činnost							
15	K	041414000	Zajištění BOZP na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.	Kč	1,000		
16	K	041903000	Dozor jiné osoby - archeologický dohled (Muzeum Strakonice)	Kč	1,000		
17	K	042903000	Ostatní posudky (statik, geolog)	Kč	1,000		
18	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření (hutnící zkouška apod.)	Kč	1,000		
19	K	045303000	Koordinační činnost (ZTI, EL, technologie, subdodávky . . .)	%	2,000		
D VRN7 Provozní vlivy - DIO							
20	K	119002311	Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřizení	m2	360,000		
VV 1,2*3*100					360,000		
21	K	119002312	Pochozí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	360,000		
22	K	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřizení	m	600,000		
23	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	600,000		
24	K	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	45,000		
VV 6+5+2+1+1+2+2+22+3+1					45,000		
25	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	53,000		
VV 5+2+1+1+2+12+22+3+1+4					53,000		
26	K	913111116	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné zvětšené	kus	6,000		
27	K	913111212	Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití	kus	24 750,000		
VV 45*550					24 750,000		
28	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	29 150,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		53*550			29 150,000		
29	K	913111216	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné zvětšené za první a ZKD den použití	kus	3 300,000		
VV		6*550			3 300,000		
30	K	913211211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	3 300,000		
VV		6*550			3 300,000		
31	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	6,000		
32	K	913221112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 2,5 m s 5 světly	kus	5,000		
33	K	913221212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 2,5 m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	2 750,000		
VV		5*550			2 750,000		
34	K	9139-3-010	Zřízení lamp pro provizorní osvětlení staveniště	ks	30,000		
35	K	9139-3-020	Rozvody pro provizorní osvětlení staveniště	m	600,000		
36	K	564251011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	48,000		
VV		"Provizorní vjezdy" 4*4*3			48,000		
37	K	564871011	Podklad ze štěrkodeřtře ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	48,000		
VV		"Provizorní vjezdy" 4*4*3			48,000		



**PŘESTAVBA ZÁPADNÍ ČÁSTI
VELKÉHO NÁMĚSTÍ
VE STRAKONICÍCH
SO 502 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
ROZPOČET**

18.12.2024

REKAPITULACE		s 21
El. instalace - montáž		
Materiál délkový		
Materiál kusový		
PPV		
Zjištění stávajících stavů		
Plán skutečného provedení		
Přesuny		
Revize		
Součet		
Celkem bez daně		
+ DPH		
Celkem s daní		

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

**PŘESTAVBA ZÁPADNÍ ČÁSTI
VELKÉHO NÁMĚSTÍ
VE STRAKONICÍCH
SO 502 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
ROZPOČET**

18.12.2024

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový
			jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	
Kabel CYKY 3Cx1,5	m	630	30,00	18 900,00	15,00		
Kabel CYKY 3Cx2,5	m	80	30,00	2 400,00	25,00		
Kabel CYKY 4Bx10	m	920	36,00	33 120,00	125,00		
Trubka PE průměr 40	m	235	25,00	5 875,00	16,00		
Trubka PE průměr 50	m	750	28,00	21 000,00	35,00		
Trubka PE průměr 110	m	120	52,00	6 240,00	52,00		
Předizolovaná chránička - ochrana vedení v okolí parovotu - teplovodu 3m	m	48	75,00	3 600,00	600,00		
Vodič zemnicí FeZn průměr 10	m	75	105,00	7 875,00	47,25		
Pásek zemnicí FeZn 30/4	m	810	35,00	28 350,00	64,80		
Demontáž stávající rozvodné skříňky na fasádě č.p. 33, vč. zazdění a finálního začištění	ks	1	4 200,00	4 200,00	0,00		
Rekonstrukce stávající rozbočné skříně na objektu č.p. 33	ks	1	1 540,00	1 540,00	0,00		
Demontáž stávajícího světelného bodu vč. pouzdrového základu	ks	6	8 100,00	48 600,00	0,00		
Demontáž svítidel vč. převěsu a finálního začištění fasád po kotvení převěsu - převěs vč. 2 svítidel	ks	2	6 750,00	13 500,00	0,00		
Demontáž stávajících reflektorů	ks	6	520,00	3 120,00	0,00		
LED svítidlo silniční 20W 2700 K, lakovaná úprava ve standardu Strakonice - RAL 9007	ks	44	1 040,00	45 760,00	0,00		
Krycí clona svítidel	ks	44	20,00	880,00	0,00		
Designový stožár ve standardu města Strakonice - dvou ramenný, RAL 9007 - dle knihy svítidel	ks	21	7 315,00	153 615,00	0,00		
Designový stožár ve standardu města Strakonice - jedno ramenný, RAL 9007 - dle knihy svítidel	ks	2	6 465,00	12 930,00	0,00		
Doprava stožárů	kpl	1	7 500,00	7 500,00	0,00		
El. výzbroj - 1.poj	ks	2	125,00	250,00	0,00		
El. výzbroj - 2.poj	ks	22	125,00	2 750,00	0,00		
El. výzbroj - 3.poj	ks	2	125,00	250,00	0,00		
Pouzdrový základ pro stožár	ks	23	2 955,00	67 965,00	0,00		
Výkop pro pouzdr. základ	ks	23	2 170,00	49 910,00	0,00		

**PŘESTAVBA ZÁPADNÍ ČÁSTI
VELKÉHO NÁMĚSTÍ
VE STRAKONICÍCH
SO 502 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
ROZPOČET**

18.12.2024

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový
			jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	
LED zemní reflektor A - osv. sochy asymetrický, 16W, 2700K, RA80, IP67, IK10, vč. mont. boxu svítidlo stat. zátěž 1,8t	ks	1	1 600,00	1 600,00	0,00		
LED zemní reflektor B - osv. fasád, asymetrický reflektor, 23W, IP67, IK10, 2700K, pojezdové 1,8t, vč. montážního boxu	ks	14	1 600,00	22 400,00	0,00		
Zemní led svítidlo pro květiny C - 16W, 2700K, Ra80, IP67, IK10, vč. mont. Boxu, svítidlo se stat. zátěží 1,8t	ks	1	1 600,00	1 600,00	0,00		
Led sloupkové svítidlo D - 17W, 2700K, IP65, IK10, materiál tělesa hliník - viz kniha svítidel	ks	6	1 600,00	9 600,00	0,00		
Betonový základ pro zemní reflektor vč. výkopu	ks	22	840,00	18 480,00	0,00		
Úprava a doplnění rozvaděče RVO - dle popisu na situaci	ks	1	6 500,00	6 500,00	0,00		
Výkop kabelové rýhy 35x60 včetně záhozů a hutnění	m	795	631,00	501 645,00	0,00		
Ruční výkop kabelové rýhy 65x120 včetně záhozů a hutnění	m	55	1 151,00	63 305,00	0,00		
Propojení na stávající VO	ks	6	950,00	5 700,00	0,00		
Výstražná fólie PVC š=22cm	m	880	6,00	5 280,00	5,00	4	
Písek zásypový - kabelové lože	m ³	43,0	487,00	20 941,00	0,00		
Beton prostý	m ³	4,5	2 540,00	11 430,00	0,00		
Vyzvednutí dlažby a znovuzadláždění	m ²	30	1 350,00	40 500,00	0,00		
Vytrhání obrub	ks	6	320,00	1 920,00	0,00		
Uložení obrub	ks	6	870,00	5 220,00	0,00		
Vytýčení trasy - geodetické	m	850	22,00	18 700,00	0,00		
Vytýčení bodu - geodetické	ks	48	150,00	7 200,00	0,00		
Světelná zkouška	ks	1	2 000,00	2 000,00	0,00		
HZS - koordinace se stavbou	hod.	45	475,00	21 375,00	0,00		
HZS - stavební přípomoci (sekání drážek, začistění, zazdění, prostupy)	hod.	55	475,00	26 125,00	0,00		
HZS - koordinace s ostatními profesemi - jejich dodavateli	hod.	30	475,00	14 250,00	0,00		
Mezisoučet				1 345 901,00			
Podružný materiál	3%						
Materiál celkem							
PPV	6%			80 754,06			

**PŘESTAVBA ZÁPADNÍ ČÁSTI
VELKÉHO NÁMĚSTÍ
VE STRAKONICÍCH
SO 503 - KABELOVÉ ROZVODY NN
ROZPOČET**

18.12.2024

REKAPITULACE		s 21% DPH
El. instalace - montáž		
Materiál délkový		
Materiál kusový		
PPV		
Zjištění stávajících stavů		
Plán skutečného provedení		
Přesuny		
Revize		
Součet		
Celkem bez daně		2 835 372,90 Kč
+ DPH		
Celkem s daní		3 430 801,30 Kč

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

**PŘESTAVBA ZÁPADNÍ ČÁSTI
VELKÉHO NÁMĚSTÍ
VE STRAKONICÍCH
SO 503 - KABELOVÉ ROZVODY NN
ROZPOČET**

18.12.2024

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
			jednot. cena	celkem	jednot. cena	celk		
Kabel CYKY 3Cx2,5	m	65	28,00	1 820,00	25,00			
Kabel CYKY 3Cx4	m	150	33,00	4 950,00	41,00			
Kabel CYKY 5Cx4	m	95	42,00	3 990,00	67,00			
Kabel CYKY 5Cx10	m	195	45,00	8 775,00	158,00			
Kabel CYKY 5Cx16	m	580	50,00	29 000,00	252,00			
Kabel CYKY 5Cx25	m	25	55,00	1 375,00	432,00			
Kabel CYKY 4x35	m	30	204,00	6 120,00	475,00			
Kabel CYKY 4x70	m	8	204,00	1 632,00	840,00			
Kabel UTP cat.5E	m	50	26,00	1 300,00	12,00			
Chráníčka HDPE pro optiku	m	50	51,00	2 550,00	44,00			
Trubka PE průměr 40	m	65	25,00	1 625,00	17,00			
Trubka PE průměr 50	m	140	28,00	3 920,00	34,00			
Trubka PE průměr 75	m	690	28,00	19 320,00	34,00			
Trubka PE průměr 110	m	68	52,00	3 536,00	52,00			
Předizolovaná chráníčka - ochrana vedení v okolí parovodu - teplovodu 3n	m	54	75,00	4 050,00	600,00			
Vodič zemnicí FeZn průměr 10	m	70	31,00	2 170,00	35,00			
Pásek zemnicí FeZn 30/4	m	485	31,00	15 035,00	48,00			
Svorka hromosvodná SP1	ks	16	81,00	1 296,00	0,00			
Svorka hromosvodná SR03	ks	32	81,00	2 592,00	0,00			
Svorka hromosvodná SK	ks	22	81,00	1 782,00	0,00			
Zapojení v kabelové skříni EGD	ks	1	920,00	920,00	0,00			
Rozvaděč měření RE dle specifikace	ks	1	6 890,00	6 890,00	0,00			
Okružový rozvaděč R-AKCE dle specifikace	ks	1	6 890,00	6 890,00	0,00			

PŘESTAVBA ZÁPADNÍ ČÁSTI
VELKÉHO NÁMĚSTÍ
VE STRAKONICÍCH
SO 503 - KABELOVÉ ROZVODY NN
ROZPOČET

18.12.2024

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
			jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem
Podzemní rozvaděč, poklop – ocel/beton, příprava pro zádlažbu, nosnost: 40 t, vnitřní rozměry: 400 x 650 mm, vnější rozměry:683 x 900 mm, výška šachty: 640mm, otevírání pomocí plynových pístů – nerez provedení, šachta – polykarbonát, krytí v otevřeném stavu: IP 54 / krytí v zavřeném stavu: IP 58, elektro výbava je umístěna v montážní vaně s krytím IP67 (keson), Náplň: zásuvka 230V/16A 4ks; zásuvka 5x32A/400V 1ks zásuvka 5x16A/400V 2ks jistič 3P 32A B 1ks jistič 3P 16A B 2ks jistič 1P 16A B 4ks chránič 4P 40A 30mA 1ks chránič 4P 63A 30mA 1ks odpínač 3P 100A 1ks kabel 5Gx16mm 4m	ks	1	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00		
Podzemní rozvaděč, poklop – ocel/beton, příprava pro zádlažbu, nosnost: 40 t, vnitřní rozměry: 400 x 650 mm, vnější rozměry:683 x 900 mm, výška šachty: 640mm, otevírání pomocí plynových pístů – nerez provedení, šachta – polykarbonát, krytí v otevřeném stavu: IP 54 / krytí v zavřeném stavu: IP 58, elektro výbava je umístěna v montážní vaně s krytím IP67 (keson), Náplň: zásuvka 230V/16A 4ks zásuvka 5x16A/400V 2ks jistič 3P 16A B 2ks jistič 1P 16A B 4ks chránič 4P 40A 30mA 2ks odpínač 3P 100A 1ks kabel 5Gx16mm 4m	ks	2	5 500,00	11 000,00	0,00	0,00		

**PŘESTAVBA ZÁPADNÍ ČÁSTI
VELKÉHO NÁMĚSTÍ
VE STRAKONICÍCH
SO 503 - KABELOVÉ ROZVODY NN
ROZPOČET**

18.12.2024

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
			jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem
Podzemní rozvaděč, poklop – ocel/beton, příprava pro zádlažbu, nosnost: 40 t, vnitřní rozměry: 400 x 650 mm, vnější rozměry: 683 x 900 mm, výška šachty: 640mm, otevírání pomocí plynových pístů – nerez provedení, šachta – polykarbonát, krytí v otevřeném stavu: IP 54 / krytí v zavřeném stavu: IP 58, elektro výbava je umístěna v montážní vaně s krytím IP67 (keson), Náplň: zásuvka 230V/16A 6ks zásuvka 5x16A/400V 2ks jistič 3P 16A B 2ks jistič 1P 16A B 6ks chránič 4P 40A 30mA 2ks odpínač 3P 100A 1ks kabel 5Gx16mm 4m	ks	5	5 500,00	27 500,00	0,00	0,00		
Podzemní rozvaděč, poklop – ocel/beton, příprava pro zádlažbu, nosnost: 12,5 t, vnitřní rozměry: 400 x 650 mm, vnější rozměry: 618 x 790 mm, výška šachty: 511mm, otevírání pomocí plynových pístů – nerez provedení, šachta – polykarbonát, krytí v otevřeném stavu: IP 44 / krytí v zavřeném stavu: IP 48, elektro výbava je umístěna v montážní vaně s krytím IP67 (keson), Náplň: zásuvka 230V/16A 2ks zásuvka 5x16A/400V 1ks jistič 3P 16A B 1ks jistič 1P 16A B 2ks chránič 4P 40A 30mA 1ks odpínač 3P 80A 1ks kabel 5Gx10mm 4m	ks	2	5 500,00	11 000,00	0,00	0,00		
Výkop a pouzdro pro podzemní rozvaděče	ks	10	6 812,00	68 120,00	0,00	0,00		
Zemní led svítidlo pro osvětlení stromu C - 16W, 2700K, Ra80, IP67, IK10, vč. mont. Boxu, svítidlo se stat. zátěží 1,8t	ks	3	1 600,00	4 800,00	0,00	0,00		
Betonový základ pro zemní reflektor vč. výkopu	ks	3	680,00	2 040,00	0,00	0,00		

**PŘESTAVBA ZÁPADNÍ ČÁSTI
VELKÉHO NÁMĚSTÍ
VE STRAKONICÍCH
SO 503 - KABELOVÉ ROZVODY NN
ROZPOČET**

18.12.2024

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
					cena	celkem		
Výkop kabelové rýhy 35x60 včetně záhozů a hutnění	m	355			0,00			
Výkop kabelové rýhy 50x60 včetně záhozů a hutnění	m	50			0,00			
Výkop kabelové rýhy 65x120 včetně záhozů a hutnění	m	18			0,00			
Výstražná fólie PVC š=22cm	m	560			5,00			
Písek zásypový - kabelové lože	m ³	32,0			0,00			
Beton prostý	m ³	7,2			0,00			
Zaslepení vývodů po rušeném přístřešku	kpl	1			0,00			
Vyzvednutí dlažby a znovuzadláždění	m ²	24			0,00			
Vytrhání obrub	ks	2			0,00			
Uložení obrub	ks	2			0,00			
Úprava a doplnění rozvaděče RVO - doplnění vývodového jističe 10A/1/B za spínanou část VO	ks	1			0,00			
Úprava a doplnění rozvaděče RVO - doplnění vývodového jističe- chrániče 16/2/0,03 10kA	ks	1			0,00			
Vytýčení trasy - geodetické	m	430			0,00			
Vytýčení bodu - geodetické	ks	16			0,00			
HZS - koordinace se stavbou	hod.	45			0,00			
HZS - stavební přípomoci (sekání drážek, začištění, zadělání rozvaděčů, prostupy)	hod.	85			0,00			
HZS - koordinace s ostatními profesemi - jejich dodavateli	hod.	30			0,00			
Mezisoučet								
Podružný materiál	3%							
Materiál celkem								
PPV	6%			42 779,58				

**PŘESTAVBA ZÁPADNÍ ČÁSTI
VELKÉHO NÁMĚSTÍ
VE STRAKONICÍCH
SO 505 - METROPOLITNÍ SÍŤ IT
ROZPOČET**

18.12.2024

REKAPITULACE		s 21% DPH
El. instalace - montáž		
Materiál délkový		
Materiál kusový		
PPV		
Zjištění stávajících stavů		
Plán skutečného provedení		
Přesuny		
Revize		
Součet		
Celkem bez daně		
+ DPH		
Celkem s daní		

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.


PŘESTAVBA ZÁPADNÍ ČÁSTI
VELKÉHO NÁMĚSTÍ
VE STRAKONICÍCH
SO 505 - METROPOLITNÍ SÍŤ IT
ROZPOČET

18.12.2024

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
			jedno-					
Chránička HDPE pro optiku	m	1 420						
Předizolovaná chránička - ochrana vedení v okolí parovodu - teplovodu 3m	m	9						
Zemní kabelová komora k předláždění 554×422×305 mm, zatížení 1,5t	ks	9	2					
Výkop pro komoru	ks	9	4					
Přílož do výkopu k ostatním sítím	m	250						
Výkop kabelové rýhy 35x60 včetně záhozů a hutnění	m	215						
Výkop kabelové rýhy 65x120 včetně záhozů a hutnění	m	25						
Výstražná fólie PVC š=22cm	m	480						
Písek zásypový - kabelové lože	m ³	12,0						
Beton prostý	m ³	1,8	3					
Vytýčení trasy - geodetické	m	450						
Vytýčení bodu - geodetické	ks	9						
HZS - koordinace se stavbou	hod.	15						
HZS - stavební přípomoci (sekání drážek, začistění, zadělání rozvaděčů, prostupy)	hod.	35						
HZS - koordinace s ostatními profesemi - jejich dodavateli	hod.	15						
Mezisoučet								
Podružný materiál	3%							
Materiál celkem								
PPV	6%							

HARMONOGRAM PRACÍ PLÁNU ZOV V.Č. E.1.3

LEGENDA :
1. ETAPA
2. ETAPA





LEGENDA:

881/5

PODKLAD KATASTRÁLNÍ MAPA

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

1.Etapa

2.Etapa

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

S

PROJEKT / PROJECT

PŘESTAVBA ZÁPADNÍ ČÁSTI VELKÉHO NÁMĚSTÍ VE STRAKONICÍCH

pozemek parc. č. 1330/1, 1320/7, 1320/3, 1320/5, 1267/3, 1288/47, 1288/48, 1267/12, 1267/4, 237/16, 1288/3, st. 117, st. 193/2, st. 3655 k.ú. Strakonice [755915]

GENERALNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER

Ing.arch. Milan Homolka
Droužetice 42,
386 01 Strakonice

STAVEBNÍK / CLIENT

Město Strakonice
Velké náměstí 2,
386 01 Strakonice

HL. INŽENÝR PROJEKTU / CIVIL ENGINEER OF THE PROJECT

Ing. Ondřej Zenkl

HL. ARCHITEKT PROJEKTU / ARCHITECT OF THE PROJECT

Ing. Arch. Milan Homolka

ZPRACOVATEL PROFESNÍ ČÁSTI / INVESTIGATOR OF PROF. PART

Ing. Arch. Milan Homolka

VYPRACOVAL / ELABORATED BY

Ing. Arch. Milan Homolka

Droužetice 42
38601 Strakonice
milan.homolka@email.cz

AUTORIZOVANÁ OSOBA / AUTHORIZED PERSON

Ing. Arch. Milan Homolka

STUPĚŇ PD / PROJECT STATUS

Dokumentace pro provedení stavby

ČÍSLO ZAKÁZKY / ORDER NUMBER

2024-0701

STAVEBNÍ OBJEKT / PART OF BUILDING

-

ČÁST PROJEKTU / PROJECT PART

ZOV

ČÍSLO PŘÍLOHY/ NUMBER OF DRAWING

E.1.2

NÁZEV PŘÍLOHY / DRAWING TITLE

SITUACE

MĚŘÍTKO / SCALE

1:1000

FORMAT / SICE OF PAPER

2xA4

DATUM / DATE

2025/02

ČÍSLO REVIZE / NO. OF REVISION

00

ČÍSLO PARÉ / NO. OF DOC.

SEZNAM OSOB

Kontaktní osoby a spojení na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních (jméno): Bc. Václav Oubrecht

Telefon: 730/899965

E-mail: oubrecht@znakon.cz

Oprávněn jednat ve věcech technických (jméno): Bc. Václav Oubrecht

Telefon: 730/899965

E-mail: oubrecht@znakon.cz

Stavbyvedoucí (jméno): Jakub Jeništa, DiS

Telefon: 602/145242

E-mail: jenista@znakon.cz

Zástupce stavbyvedoucího (jméno): Ing. Jiří Fencel

Telefon: 383 321 445

E-mail: info@znakon.cz

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Technický dozor stavebníka:

Vodohospodářský rozvoj a výstavby a.s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

IČ: 47116901, Bc. Patrik Pudil

Tel.: 728 543 255.

E-mail: pudil@vrv.cz

Ing. Petr Jerhot, Martin Tesař

Koordinátor BOZP:

OSVČ David Oberreiter

Číslo osvědčení KARO/500/KOO/2024

adresa Na Hrázi 48, 386 01 Strakonice

IČ: 08403261

Autorský dozor:

Ing. arch. Milanem Homolka, Droužetice 42, 386 01 Strakonice, IČ 41913833