

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „**občanský zákoník**“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 328751 /0100
Zastoupený: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města

Kontaktní osoba:

Kontakt:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: Stavitelství - Háněl s.r.o.
Sídlo: Zábořská 9, Záboří, 539 44 Proseč
IČO: 01732838
DIČ: CZ01732838
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: [REDACTED]
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 32292 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupený: Radkem Hánělem, jednatelem

Kontaktní osoba:

Telefonní spojení:

E-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky **Stavební úpravy bytů po azylové ubytovně** (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A ÚČEL SMLOUVY

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“) Veřejné zakázky. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.
2. Účelem Smlouvy je provést předmět této Smlouvy, kdy realizací tohoto předmětu Objednatel sleduje rekonstrukci bytů po bývalé azylové ubytovně včetně vybudování nového bezbariérového hlavního vstupu do budovy včetně přístupové rampy na adrese: Brodská 1905/33 ve Žďáru nad Sázavou.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

3. Zhotovitel se zavazuje v souladu se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
4. Předmětem Díla je stavba Rozšíření infrastruktury cestovního ruchu u Pílské nádrže, a to dle dále specifikované projektové dokumentace a dle podmínek stanovených v orgány veřejné správy vydaných vyjádřeních, stanoviscích a rozhodnutích, a dále dle podmínek stanovených Smlouvou, a to včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb.
5. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované Ing. Milanem Pelikánem, se sídlem Lučiny 1186/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 18117422, označené názvem: BRODSKÁ č.p. 1905, č.or. 33-SVOB.č.5, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 3 - stavební úpravy bytů v 1NP po azylové ubytovně, změna hlavního vstupu (dále jen „**Projektová dokumentace**“ a zpracovatel projektové dokumentace dále jako „**Projektant stavby**“), která je přílohou č. 1 Smlouvy.
6. Součástí Díla je zejména:
 - 6.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
 - 6.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
 - 6.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
 - 6.4. průběžný odvoz veškerého odpadu vzniklého při realizaci Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „**Zákon o odpadech**“), a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli;
Vytříděné čisté dále využitelné separované odpady specifikované níže je Zhotovitel povinen odevzdávat na sběrný dvůr na ul. Jihlavská (Žďár nad Sázavou) nebo do jiných obdobných zařízení, přičemž za původce těchto odpadů bude označeno Město Žďár nad Sázavou. Veškeré náklady s tímto spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen splnění této povinnosti prokázat příslušnou dokumentací a takovou dokumentaci/doklady předat Objednateli.
 - 6.4.1. Dotčené čisté dále využitelné separované odpady (nikoliv nebezpečné)
 - 6.4.2. Katalogové číslo Druh odpadu
 - 6.4.3. 200101 Papír a lepenka
 - 6.4.4. 200102 Sklo
 - 6.4.5. 200138 Dřevo
 - 6.4.6. 200139 Plasty

- 6.4.7. 200140 Kovy
- 6.4.8. 200201 Biologicky rozložitelný odpad“
- 6.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započítím prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
 - 6.6. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování požadavků koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 - 6.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
 - 6.8. zajištění a zabezpečení staveniště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky),
 - 6.9. provedení průběžného a závěrečného úklidu staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
 - 6.10. provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, revizí a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;
 - 6.11. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
 - 6.12. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání Objednateli;
 - 6.13. zhotovení dílenské a výrobní dokumentace Díla a její předání Objednateli;
 - 6.14. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli.
7. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.
 8. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu na Dílo, vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
 - 8.1. Po dokončení stavby, která vyvolá změnu údajů v digitální technické mapě, zhotovitel stavby zajistí její zaměření a zpracování pro změny základní prostorové situace (ZPS) ve formě Geodetického podkladu podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška o DTM). Ověřený geodetický podklad v elektronické podobě, včetně identifikátoru změny o zápisu ZPS do DTM podle § 4b) odst. 4 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZemZ) bude součástí předávacích podkladů k dokončené stavbě. U staveb, které podléhají kolaudaci je možné místo identifikátoru změny doložit Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v DTM (generovaný IS DMVS).
 - 8.2. Pro změny dopravní a technické infrastruktury (DTI) podle § 4b odst. 4 písm. a) ZemZ, zhotovitel předá stavebníkovi zaměřená a zpracovaná data DTI podle Přílohy č. 1 Vyhlášky o DTM ve formátu JVF DTM v aktuální verzi. Data budou součástí Elaborátu zaměření skutečného stavu DTI.
 - 8.3. Elaborát DTI bude obsahovat:

- 8.3.1. Seznam souřadnic podrobných bodů ve formátu .txt
- 8.3.2. Datovou sadu změnových souborů DTI v aktuální verzi JVF DTM, členěných podle Přílohy 1 vyhlášky o DTM
- 8.3.3. Výkres ve formátech .shp a .pdf
- 8.3.4. Technickou zprávu ověřenou AZI ve formátu .pdf

- 9. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo dle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.
- 10. Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle Smlouvy provést veškeré práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla, pro vydání kolaudačního souhlasu Díla a k uvedení Díla do trvalého provozu (např. zajištění skládky přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku, zajištění veškerých zkoušek, revizí, atestů, měření a prohlášení o shodě potřebných k vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo, odstranění zařízení staveniště apod.).
- 11. Pokud není stanoveno v Projektové dokumentaci jinak, zavazuje se Zhotovitel na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele (dále jen „**TDS**“) dodacím listem, certifikátem nebo prohlášením o shodě od používaných materiálů vystavenými příslušným výrobcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDS před zabudováním příslušných materiálů do Díla.
- 12. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu Smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.
- 13. Zhotovitel je povinen provést a po dobu provádění Díla dodržovat na svůj náklad a nebezpečí opatření k ochraně dřevin při stavební činnosti v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a dále v maximální možné míře dodržet arboristické Standardy péče o přírodu a krajinu vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (SPPK A01 002; dále jen „**Standardy**“). Objednatel, příp. TDS jsou oprávněni kontrolovat dodržování opatření a Standardů kdykoliv v průběhu provádění Díla a v případě zjištěných nedostatků žádat po Zhotoviteli bezodkladné zjednání nápravy, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 14. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním Smlouvy minimalizovat dopady provádění Díla na životní prostředí, respektovat zásady udržitelnosti a cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy, přičemž tento závazek bude požadovat i od svých poddodavatelů.
- 15. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

III. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

16. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace:
 - 16.1. Hlavní stavbyvedoucí (dále jen „*stavbyvedoucí*“): [REDACTED] nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „*Člen realizačního týmu*“ nebo společně „*Členové realizačního týmu*“).
17. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména v případech, kdy:
 - 17.1. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné nebo uspokojivé;
 - 17.2. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy;
 - 17.3. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDS nebo autorského dozoru Projektanta stavby (dále jen „*AD*“);
 - 17.4. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu.Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 5 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikační předpoklady, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikačními předpoklady na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 18 Smlouvy.
18. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
 - 18.1. nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo
 - 18.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.
19. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou odbornost. Tuto odbornost je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDS do 3 pracovních dnů.
20. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na stavenišťě během provádění Díla.
21. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla, a v souladu s případnými požadavky Objednatele nebo TDS, opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na stavenišťě jsou dostačující pro potřeby plnění předmětu Smlouvy.
22. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí stavenišťě stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), a souvisejících platných a účinných prováděcích předpisů.

23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v jednom originále a alespoň dvou kopiích, není-li veden v elektronické podobě. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla, kdy také Zhotovitel předá Objednateli originál a jednu kopii stavebního deníku, příp. jeho elektronickou podobu. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování.
24. Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Díla s výjimkou změn jejichž provedení z objektivních důvodů nesnese odkladu.
25. Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace Díla. Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě plnění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.
26. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele TDS, zástupci Objednatele ve věcech technických a AD, za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko.
27. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
28. Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně.
29. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TDS nebo Objednatel a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností dle Smlouvy.
30. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 14 dnů, není-li dohodnuto jinak. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.
31. Zhotovitel je povinen průběžně zvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku minimálně 5 pracovních dnů před zakrytím prací.
32. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle předchozího odstavce včas nebo pozve-li jej ve zjevně nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo dle odstavce 37 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel

předepsané zkoušky dle ČSN, ČSN EN a případně, podle typu zakrývaných konstrukcí, geodetické zaměření oprávněnou osobou.

33. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 31 Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v realizaci Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad Zhotovitel.
34. Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDS je oprávněn zejména:
 - 34.1. kontrolovat, zda práce na Díle jsou prováděny v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla;
 - 34.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
 - 34.3. kontrolovat zakrývané konstrukce;
 - 34.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic, opatření apod.
35. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a poskytnout součinnost osobě pověřené výkonem funkce TDS při provádění Díla. TDS neprovádí Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
36. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDS nebo AD prováděných dle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDS nebo AD, nejpozději do dne předání Díla Objednateli.
37. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý pracovní den v době od 6:30 hod. do 19:00 hod., není-li dohodnuto jinak. Ve státem uznaných dnech pracovního volna a svátcích lze Dílo provádět pouze v nezbytně nutném rozsahu a po předchozí domluvě s Objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo bude prováděno za provozu obydleného bytového domu a je povinen provádět dílo s co nejmenšími dopady a omezeními na obyvatele bytového domu a jeho běžný provoz. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli.
38. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo jen za trvalé přítomnosti stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího v místě plnění Díla.
39. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.
40. Pokud je tento vyžadován, zpracuje a podá Objednatel žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na

jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu, a to ke dni předání Díla Objednateli.

41. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní licenci ke všem plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem.
42. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, předat Objednateli časový plán provádění Díla (*dále jen „Harmonogram“*) k vyjádření.
43. Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, dodávkami či službami, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí Díla.
44. Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Případné připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne vyjádření Objednatele.
45. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem.
46. Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhopat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu.
47. Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění Díla či pokyny Objednatele.
48. Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele, pouze na Staveništi bude provoz Objednatele omezen. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu provozu Objednatele dotčeného prováděním Díla, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.
49. Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla s provozem Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností bylo do provozu Objednatele zasahováno jen v nezbytně nutné míře.
50. Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Díla (*dále také jen „Vzorky“*). Bez schválení Vzorku Objednatelem nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek zapracován do Díla.
51. Objednatel nebo TDS na Vzorcích zejména ověří, zda vyhovují požadavkům Objednatele, a to zejména co do technických vlastností, funkcionality, jakosti a provedení, pokud takové požadavky Objednatel stanovil.
52. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy či jejich v pověření konkretizované části třetí osobu (*dále jen „Pověřená osoba“*). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
53. Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.

54. Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu Díla.

IV. PODDODAVATELÉ

55. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy třetí osobu (dále jen jednotlivě „**Poddodavatel**“ nebo společně „**Poddodavatelé**“).
56. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám; § 2630 občanského zákoníku tím není dotčen.
57. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá.
58. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.
59. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to zejména v případech, kdy:
- 59.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
 - 59.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
 - 59.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - 59.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
 - 59.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.
- Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikační předpoklady, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikačními předpoklady stanovené v Řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Nový Subdodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem.
60. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým Poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení Poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 14 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost Poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své Poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
61. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách Poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a Poddodavateli a Zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout.

V. MÍSTO A TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA

62. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

63. Místem provádění Díla je kraj Vysočina, k.ú. Město Žďár, pozemky parc. č. 1277 a 1278/4, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

64. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

Termín předání a převzetí staveniště: do 3 dnů od dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli;

Termín pro zahájení stavebních prací: do 5 dnů ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem;

Termín pro dokončení a předání Díla: do 9 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště.

65. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu nebo neúplnost věcí nebo podkladů, které mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnou povahu nebo neúplnost příkazů, které mu Objednatel dal. Jestliže nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby výměny nebo doplnění věcí nebo podkladů nebo změny příkazů Objednatelem, nebo do doby doručení písemného sdělení Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo podkladů nebo na dodržování jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom nebrání nevhodné nebo neúplné věci, podklady nebo příkazy a technologický postup stavby Díla. Lhůty stanovené v odstavci 64 Smlouvy se nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

66. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 64 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.

67. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

68. Termíny dle odstavce 64 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran.

69. Termín pro dokončení a předání Díla může být přiměřeně prodloužen, pokud:

69.1. dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,

69.2. dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,

69.3. nastanou nepříznivé klimatické podmínky,

69.4. dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, nebo

69.5. dojde ke změně Díla.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

70. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 3 pracovní dny předem.
71. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy, stavebním povolením a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
- 71.1. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se Zákonem o odpadech, a jeho prováděcími předpisy;
 - 71.2. doklady a zápisy o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy;
 - 71.3. předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
 - 71.4. stavební deník;
 - 71.5. manipulační a provozní řády, návody k obsluze a návody na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby v českém jazyce, záruční listy, protokoly o zaškolení obsluhy;
 - 71.6. fotodokumentaci z průběhu realizace Díla, zejména stavebních prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté;
 - 71.7. dokumentaci skutečného provedení Díla (dále také jako „**DSPD**“) ve 3 vyhotoveních v listinné podobě (ověřených oprávněnou osobou) a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na CD/DVD/USB) ve formátu *.dwg;
 - 71.8. případně dokumenty vyplývající z podmínek stavebního povolení vyjma žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, kterou si zajistí sám Objednatel;
 - 71.9. případně geodetické zaměření dokončeného Díla a geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí, vše ve 4 vyhotoveních v listinné podobě (ověřených oprávněnou osobou) a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na CD/DVD/USB) ve formátu *.dwg.
72. V případě, že obecně závazné právní předpisy, stavební či jiné povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.
73. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, a že Dílo odpovídá Smlouvě, je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo (dále jen „**Drobné vady**“).
74. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat identifikační údaje Smluvních stran, identifikaci Díla, prohlášení Objednatele, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, zhodnocení stavebních prací, dodávek a služeb, soupis zjištěných Drobných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla a datované podpisy Smluvních stran (dále též „**Předávací protokol**“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
75. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, budou v Předávacím protokolu uvedeny důvody pro nepřevzetí Díla, tj. soupis zjištěných vad a nedodělků a stanoviska obou smluvních stran.

V případě nepřevzetí Díla dohodnou Smluvní strany lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí Díla. Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, se na Dílo nahlíží jako na nepředané.

76. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré Drobné vady a vady a nedodělky, jež vyplynou z Předávacího protokolu, a to ve lhůtě stanovené v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatel je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě sjednané v Předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku v Předávacím protokolu stanoven, je Zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol.
77. Pokud Zhotovitel Drobné vady a vady a nedodělky, uvedené v Předávacím protokolu ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, neodstraní, případně odmítne Předávací protokol podepsat, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním Drobných vad a vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na jejich odstranění.
78. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VII. STAVENIŠTĚ

79. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu stanoveném v odstavci 64 Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
80. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a požadavky stanovené touto Smlouvou.
81. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřící místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatel odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.
82. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.
83. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatel, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
84. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k

této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

85. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.
86. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.
87. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob, zejména mladistvých, a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.
88. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl do doby jeho likvidace umísťován mimo staveniště, není-li dohodnuto jinak.
89. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.
90. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 10 dnů od převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

VIII. CENA DÍLA

91. Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení veřejné zakázky čí: **10.253.378,71,- Kč bez DPH**. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“).
92. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. Úprava Ceny Díla sjednané dle předchozího odstavce je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky v Položkovém rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl.
93. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:

- 93.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště;
- 93.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění prací na Díle;
- 93.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na stavbu;
- 93.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
- 93.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 71 Smlouvy;
- 93.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla dle Smlouvy.
94. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny dle následujícího odstavce Smlouvy, uvedení souvisejících změn Smlouvy, důvodů a okolností vedoucích k nutnosti změny Ceny díla a k nutnosti souvisejících změn Smlouvy ve smyslu ust. § 222 ZZVZ, a tento soupis (dále jen „**Změnový list**“) předložit Objednateli ke schválení. Zhotovitel je obdobně povinen v rámci sestavení Změnového listu uvést veškeré stavební práce, dodávky a služby, které nebyly realizovány (méněpráce) a předložit je Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k dle předchozí věty Zhotovitelem navrženému Změnovému listu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený Změnový list Objednatel schválí, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla dle schváleného Změnového listu formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny dle následujícího odstavce Smlouvy nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nezbytné.
95. Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:
- 95.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
- 95.2. v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS, a.s.;
- 95.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS, a.s., použije Zhotovitel ceny zjištěné na základě průzkumu relevantního trhu.
- Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.
96. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny provádění Díla. V případě, že vliv na termíny provádění Díla sjednané ve Smlouvě nebude v návrhu dodatku uveden, tyto zůstávají beze změny.
97. Bude-li potřeba víceprací prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovými vícepracemi včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.
98. Vícepráce, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatel a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; Smluvní strany dále sjednají k těmto změnám stvrzující dodatek ke Smlouvě, kde podrobně popíšu důvody, pro které vícepráce nesnesly odkladu; tento dodatek má pouze deklaratorní charakter a nemá vliv na závaznost učiněného záznamu.

99. Drobné vícepráce mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny dodatkem. Drobnými vícepracemi jsou takové změny Díla, při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky nebo služby, které nevedou ke změně Ceny Díla, které by za použití v Řízení veřejné zakázky nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň jde o změny Díla, které svou povahou nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele.
100. Veškeré vícepráce včetně těch drobných musí být zaznamenány v DSPD, není-li dohodnuto jinak.
101. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla dle Zhotovitelem skutečně provedených prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
102. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

IX. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

103. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur - daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Fakturace dle předchozí věty bude probíhat až do výše 90 % Ceny Díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednatel v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „**Závěrečná Faktura**“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatel. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatel.
104. Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“), včetně informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti a v tomto smyslu také informace, že „daň odvede zákazník“, a to v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH. Faktura musí dále splňovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku.
105. Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se v souladu s § 92e ZoDPH použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2 ZoDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla.
106. Zhotovitel předloží Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „**Soupis**“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek

a služeb provedených, dodaných a poskytnutých v rámci Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem.

107. Současně se Soupisem předloží Zhotovitel Objednateli také shodnou elektronickou verzi Soupisu pro účely kontroly čerpání prostředků na straně Objednatele, která bude umožňovat import do Objednatelem požadovaného softwaru pro vytváření Soupisu, nedohodnou-li Smluvní strany jinak.
108. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté předloží Objednateli k vyjádření opravený Soupis.
109. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury je Soupis podepsaný Objednatelem.
110. Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
111. Část Ceny Díla vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
112. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn uhradit příslušnou část Ceny Díla ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.
113. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena část Ceny Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu Faktury dle pokynů Objednatele.
114. Faktura bude obsahovat číslo této Smlouvy a bude zaslána elektronicky ve formátu ISDOC nebo ISDOCX na e-mail: faktury@zdarns.cz.
115. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 73 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

X. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

116. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.
117. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi, nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad

a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělků v souladu s odstavcem 73 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2624 a § 1976 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

118. Ustanovení § 2599 – 2603 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se neužijí.

XI. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

119. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob.
120. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, již se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „**Záruční doba**“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělků v souladu s odstavcem 73 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.
121. Dílo bude vadné, nebude-li:
- 121.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou nebo
 - 121.2. vydán kolaudační souhlas nebo
 - 121.3. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou nebo
 - 121.4. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
 - 121.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.
122. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla.
123. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele.
124. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
125. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.
126. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

127. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí písemné reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
128. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána kontaktní osobě Zhotovitele uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den Záruční doby (oznámení vady).
129. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s písemným oznámením vad Zhotoviteli (reklamací).
130. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.
131. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:
131.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
131.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
131.3. od Smlouvy odstoupit;
to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo právo od Smlouvy odstoupit.
132. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle odstavce 131.1 Smlouvy za odstranění vady.
133. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) Objednatelem Zhotoviteli, není-li dohodnuto jinak. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.
134. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
135. Pokud Zhotovitel reklamaci neuznává nebo odmítá splnit povinnost odstranit vadu, může být oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají i v tomto případě dnem obdržení oznámení vady Zhotovitelem. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.
136. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

137. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.
138. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatelům Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.
139. Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatelů či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že navržená změna záruku za jakost neovlivní.
140. Ustanovení § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 občanského zákoníku se neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.

XII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

141. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
142. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.
143. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatelů Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
144. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o kontrole**“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
145. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
146. Jakékoliv změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
147. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže být nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.

XIII. POJIŠTĚNÍ

148. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu

způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny Díla Kč vč. DPH. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti, apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

149. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.
150. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
151. Platí, že pokud Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti pojištění požadované Smlouvou, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

XIV. SANKCE

152. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané podle odstavce 64 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 0,1 % z Ceny Díla za každý den prodlení.
153. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 131.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
154. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 133 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 133 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.
155. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
156. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) nebo požární ochranu (dále jen „**PO**“), je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
 - 156.1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.);
 - 156.2. 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
 - 156.3. 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);

- 156.4. 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
157. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odstavce 16, 18, 148, 149 nebo 55 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
158. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
159. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
160. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
161. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

162. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.
163. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
- 163.1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem;
 - 163.2. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané v Řízení veřejné zakázky uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky;
 - 163.3. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k proplacení z dotace;
 - 163.4. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 dní;
 - 163.5. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 141 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
 - 163.6. jestliže Zhotovitel nepřevzme staveniště do 5 dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště dle odstavce 64 Smlouvy;
 - 163.7. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací odstavce 64 Smlouvy;
 - 163.8. jestliže Zhotovitel bezdůvodně nebo z důvodů na své straně přeruší provádění Díla;
 - 163.9. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a uvedené ve stavebním deníku, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelem;
 - 163.10. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy;

- 163.11. v případě, že je Zhotovitel v prodlení s platbami Poddodavatelům, přestože Objednatel řádně plní své platební povinnosti ze Smlouvy a Poddodavatelé řádně plní své povinnosti vůči Zhotoviteli;
- 163.12. jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv svoji povinnost uvedenou v odstavci 16, 18, 148, 149 nebo 55 Smlouvy.
164. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
165. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích a ujednání odstavce 166 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
166. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 71 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelům Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.
167. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

XVI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

168. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává při realizaci Díla činnosti TDS. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDS ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.
169. Zhotovitel je povinen po předchozím projednání s Objednatelům a nejpozději v den zahájení stavebních prací umístit na vlastních mobilních zařízeních kolem staveniště informační plachtu nebo plachty, kterou mu poskytne Objednatel bezodkladně po uzavření Smlouvy. Tisk zajišťuje Objednatel, náklady na tisk a další náklady spojené s instalací informační plachty nese Zhotovitel.
170. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
171. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatel.

172. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
173. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.
174. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
175. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.
176. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem provádění Díla a stavenišťem a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.
177. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.
178. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo e-mail oprávněné osoby Smluvní strany.

XVII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

179. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
180. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
181. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.
182. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

183. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do termínu pro dokončení a předání díla dle odstavce 60 Smlouvy.
184. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouvu uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou na schůzi č. 74, konané dne 24.03.2025, a to usnesením č. 3424/2025/SRI/RM.

Přílohy

1. příloha č. 1: Projektová dokumentace
2. příloha č. 2: Položkový rozpočet

Ve Žďáře nad Sázavou dne *dle elektronického podpisu* V Proseči dne *dle elektronického podpisu*

Objednatel

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

Zhotovitel

Radek Háněl
jednatel společnosti

Příloha č. 1 Smlouvy

Projektová dokumentace

Příloha č. 2 Smlouvy

Položkový rozpočet

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **3193** **Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně**

Zadavatel	Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad	IČO: 00295841 DIČ: CZ00295841
-----------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	Stavitelství-Háněl s.r.o. Zábořská 9 539 44 Proseč	IČO: 017 32 838 DIČ: CZ01732838
-------------	---	------------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 694 210,81
PSV			3 753 286,65
MON			1 744 081,25
Vedlejší náklady			25 800,00
Ostatní náklady			36 000,00
Celkem			#####

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	10 253 378,71 CZK
Snížená DPH	12 %	1 230 405,45 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	11 483 784,16 CZK
--------------------------	--------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	61 800,00	0,00	7 416,00	69 216,00	1
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	61 800,00	0,00	7 416,00	69 216,00	1
	Stavební objekt			0,00		
001	Stavební úpravy bytu v 1.NP po azyl.ubytovně.	9 743 261,70	0,00	1 169 191,40	10 912 453,10	95
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	6 466 304,03	0,00	775 956,48	7 242 260,51	63
D.1.2	Zdravotně technické instalace	1 224 489,14	0,00	146 938,70	1 371 427,84	12
D.1.3	Vytápění	341 788,53	0,00	41 014,62	382 803,15	3
D.1.4	Silnoproud	864 180,00	0,00	103 701,60	967 881,60	8
D.1.5	Slaboproud	846 500,00	0,00	101 580,00	948 080,00	8
002	Zpevněné plochy, parkoviště, rampa	448 317,01	0,00	53 798,04	502 115,05	4
D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	448 317,01	0,00	53 798,04	502 115,05	4
Celkem za stavbu		10 253 378,71	0,00	1 230 405,45	11 483 784,16	100

Popis stavby: 3193 - Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 001 - Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Popis rozpočtu: D.1.2 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.1.3 - Vytápění

Popis rozpočtu: D.1.4 - Silnoproud

Konkrétně uváděné typy nejsou závazné a slouží pouze k určení standardu, dodavatel je může nahradit

za předpokladu, že náhrada bude mít srovnatelné, případně lepší technické parametry a záměna bude

odsouhlasena investorem a u pohledových koncových prvků architektem - ke schválení architektovi je

nutno předložit vzorky zejména svítidel, vypínačů, zásuvek a kabelových nosných systémů použitých v prostorách přístupných veřejnosti.

Veškerá zařízení musí být dodána plně funkční, vč. potřebného příslušenství a to bez ohledu, zda to je či není ve výkazu výslovně uvedeno.

Nedílnou součástí výkazu je výkresová dokumentace a technická zpráva vč. příloh.

Popis rozpočtu: D.1.5 - Slaboproud

Konkrétně uváděné typy nejsou závazné a slouží pouze k určení standardu, dodavatel je může nahradit

za předpokladu, že náhrada bude mít srovnatelné, případně lepší technické parametry a záměna bude

odsouhlasena investorem a u pohledových koncových prvků architektem - ke schválení architektovi je

nutno předložit vzorky zejména svítidel, vypínačů, zásuvek a kabelových nosných systémů použitých v prostorách přístupných veřejnosti.

Veškerá zařízení musí být dodána plně funkční, vč. potřebného příslušenství a to bez ohledu, zda to je či není ve výkazu výslovně uvedeno.

Nedílnou součástí výkazu je výkresová dokumentace a technická zpráva vč. příloh.

Popis objektu: 002 - Zpevněné plochy, parkoviště, rampa

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			171 977,48	1,7
181	Sadové úpravy	HSV			9 487,50	0,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			67 382,34	0,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			244 035,02	2,4
3.1	Překlady	HSV			126 583,24	1,2
34	Stěny a příčky	HSV			250 483,45	2,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			12 632,59	0,1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			1 987,03	0,0
5	Komunikace	HSV			131 052,09	1,3
6.1.	Parapety - vnitřní	HSV			1 980,00	0,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 075,00	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			#####	16,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			11 287,13	0,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			451 232,39	4,4
64	Výplně otvorů	HSV			48 750,00	0,5
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			71 559,38	0,7
9.8	Hasicí přístroje	HSV			12 450,00	0,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			31 558,04	0,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			66 800,81	0,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			65 771,73	0,6
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			2 221,88	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			487 062,26	4,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			148 493,55	1,4

999	Ostatni	HSV			35 200,00	0,3
711	Izolace proti vodě	PSV			105 101,54	1,0
713	Izolace tepelné	PSV			109 244,34	1,1
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			5 149,48	0,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			244 563,93	2,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			296 581,06	2,9
725	Zařizovací předměty	PSV			543 002,18	5,3
733	Rozvod potrubí	PSV			45 941,40	0,4
734	Armatury	PSV			46 705,28	0,5
735	Otopná tělesa	PSV			174 882,26	1,7
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 522,49	0,0
763	Dřevostavby	PSV			736,56	0,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			4 043,27	0,0
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			15 374,02	0,1
766.001	Truhlářské konstrukce_kuchyňské linky	PSV			442 500,00	4,3
7661	Výplně otvorů vnitřní	PSV			310 125,00	3,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			215 038,83	2,1
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			105 300,00	1,0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			172 284,42	1,7
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			60 206,40	0,6
776	Podlahy povlakové	PSV			380 604,97	3,7
781	Obklady keramické	PSV			181 345,46	1,8
783	Nátěry	PSV			34 009,03	0,3
784	Malby	PSV			257 024,73	2,5
M21.004	ROZVADĚČE	MON			260 800,00	2,5

M21.007	Materiál	MON			337 430,00	3,3
M21.010	SVÍTIDLA viz tabulka svítidel	MON			196 650,00	1,9
M21.011	HZS ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUDÉ	MON			69 300,00	0,7
M22.1	Slaboproud	MON			846 500,00	8,3
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			33 401,25	0,3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			565 450,74	5,5
VN	Vedlejší náklady	VN			25 800,00	0,3
ON	Ostatní náklady	ON			36 000,00	0,4
Cena celkem					#####	####

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VRN	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady	25 800,00					
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	2 700,00	2 700,00		RTS 25/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00		RTS 25/ I
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 25/ I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		RTS 25/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 25/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 25/ I
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl ON		Ostatní náklady	36 000,00					
7	00896T	Oplocení staveniště po celou dobu výstavby	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
8	00918T	Výrobní dokumentace	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
výrobní či dílenská dokumentace :				1,00	1,00000			
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 25/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
Celkem						61 800,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				8 656,90		
1	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek výkop pro revizní šachty v 1.PP : M-1.02 : revizní šachta 1 : 1,50*1,20*0,50 revizní šachta 2 : 1,50*1,20*0,75	m3	2,25000	1 361,25	3 062,81	800-1	RTS 25/ I
2	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz zeminy na skládku : výkop pro revizní šachty v 1.PP : M-1.02 : revizní šachta 1 : 1,50*1,20*0,50 revizní šachta 2 : 1,50*1,20*0,75	m3	2,25000	240,00	540,00	800-1	RTS 25/ I
3	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz zeminy na skládku : Začátek provozního součtu výkop pro revizní šachty v 1.PP : M-1.02 : revizní šachta 1 : 1,50*1,20*0,50 revizní šachta 2 : 1,50*1,20*0,75 Konec provozního součtu 2,25*10	m3	22,50000	18,75	421,88	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
4	162201203R0	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, výkop pro revizní šachty v 1.PP : M-1.02 : revizní šachta 1 : 1,50*1,20*0,50 revizní šachta 2 : 1,50*1,20*0,75	m3	2,25000	262,50	590,63	800-1	RTS 25/ I
5	162201210R0	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, výkop pro revizní šachty v 1.PP : M-1.02 : revizní šachta 1 : 1,50*1,20*0,50 revizní šachta 2 : 1,50*1,20*0,75	m3	2,25000	232,50	523,13	800-1	RTS 25/ I
6	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3. z horniny 1 až 4 odvoz zeminy na skládku : výkop pro revizní šachty v 1.PP : M-1.02 : revizní šachta 1 : 1,50*1,20*0,50 revizní šachta 2 : 1,50*1,20*0,75	m3	2,25000	277,50	624,38	800-1	RTS 25/ I
7	167101201R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 výkop pro revizní šachty v 1.PP : M-1.02 : revizní šachta 1 : 1,50*1,20*0,50	m3	2,25000	772,50	1 738,13	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		revizní šachta 2 : 1,50*1,20*0,75		1,35000				
8	171201201R01	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice odvoz zeminy na skládku : výkop pro revizní šachty v 1.PP : M-1.02 : revizní šachta 1 : 1,50*1,20*0,50 revizní šachta 2 : 1,50*1,20*0,75	m3	2,25000	15,00	33,75	800-1	RTS 25/ I
		revizní šachta 1 : 1,50*1,20*0,50		0,90000				
		revizní šachta 2 : 1,50*1,20*0,75		1,35000				
9	199000005R01	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů odvoz zeminy na skládku : Začátek provozního součtu výkop pro revizní šachty v 1.PP : M-1.02 : revizní šachta 1 : 1,50*1,20*0,50 revizní šachta 2 : 1,50*1,20*0,75 Konec provozního součtu 2,25*1,90	t	4,27500	262,50	1 122,19	800-1	RTS 25/ I
		revizní šachta 1 : 1,50*1,20*0,50		0,90000				
		revizní šachta 2 : 1,50*1,20*0,75		1,35000				
		Konec provozního součtu 2,25*1,90		4,27500				
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				16 052,40		
10	274272110RT20/25	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 150 mm, výplň betonem C s výplní betonem, bez výztuže, Stěny revizních šachet ze ztraceného bednění tl.150 mm : M-1.02 : vnější stěny : revizní šachta 1 : (2*1,50+2*1,20)*0,40 revizní šachta 2 :	m2	10,92000	1 065,00	11 629,80	801-1	RTS 25/ I
		revizní šachta 2 :		2,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

(2*1,50+2*1,20)*0,65 3,51000

vnitřní stěny :

revizní šachta 1 :

(2*1,20+2*0,90)*0,50 2,10000

revizní šachta 2 :

(2*1,20+2*0,90)*0,75 3,15000

11	274361021R0	Výztuž zdiva z tvárnic ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr prutů 10 mm	m2	10,92000	405,00	4 422,60	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

Stěny revizních šachet ze ztraceného bednění tl.150 mm :

M-1.02 :

vnější stěny :

revizní šachta 1 :

(2*1,50+2*1,20)*0,40 2,16000

revizní šachta 2 :

(2*1,50+2*1,20)*0,65 3,51000

vnitřní stěny :

revizní šachta 1 :

(2*1,20+2*0,90)*0,50 2,10000

revizní šachta 2 :

(2*1,20+2*0,90)*0,75 3,15000

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce	244 035.02
--------------	--------------------------------------	-------------------

12	310237251RT	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná: dl = 290 mm: š = 140 mm: v = 65 včetně pomocného pracovního lešení	kus	11,00000	885,00	9 735,00	801-4	RTS 25/ I
----	-------------	--	-----	----------	--------	----------	-------	-----------

výkres D.1.1.05 :

dozdívka otvorů nad překlady :

překlad PA01 - IPE 120 :

5,00 5,00000

překlad PA02 - IPE 120 :

2,00 2,00000

překlad PA03 - IPE 200 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

4,00

4,00000

13	310239211RT	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m3	5,73075	6 675,00	38 252,76	801-4	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

včetně pomocného pracovního lešení

výkres D.1.1.05 :

zazdívka rušených otvorů po dveřích :

4*(1,00*2,10*0,45)

3,78000

0,60*2,10*0,45

0,56700

zazdívka otvoru u schodiště M1.00.01 :

2,05*2,25*0,30

1,38375

14	311237362R0	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 210 mm, akustický útlum Rw = 57 dB, , součinitel prostupu tepla U=0,60 W/m2.K, Prvek zdící pálený funkce: příčkovka, blok zdící; broušený; dl = 333 mm; š = 210 mm; v = 249 mm; styčná plocha: P+D; lambda = 0,144 W/(m.K); fb = 1	m2	62,87850	3 112,50	195 709,33	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	----------	----------	------------	-------	-----------

výkres D.1.1.05 :

1.NP :

Mezibytová stěna ze sendvičových cihelných akustických tvarovek tl.210

mm :

(2,55+4,20+4,20+4,20+4,20)*2,67

62,87850

15	389381001RT	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 16/20	m3	0,06900	4 897,50	337,93	801-2	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	---------	----------	--------	-------	-----------

se zřízením a odstraněním bednění

přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.1.1.12 :

mezi M1.09.02 a M1.10.02 :

vybetonování dutin ocelového sloupu :

0,10*0,30*2,30

0,06900

Díl 3.1	Překlady	126 583,24
----------------	-----------------	-------------------

16	317121047RT	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	15,00000	765,00	11 475,00	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	---	-----	----------	--------	-----------	-------	-----------

výkres D.1.1.04 :

překlad nad otvory v příčkách :

7,00

7,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres D.1.1.05 : překlad nad otvory v příčkách : 8,00		8,00000				
17	317121049RT	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm výkres D.1.1.05 : překlad nad otvory v příčkách : 8,00	kus	8,00000	1 087,50	8 700,00	801-1	RTS 25/ I
18	317121049RT	Překlady pórobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm Případně seříznout na potřebný rozměr výkres D.1.1.05 : překlad nad otvory v příčkách : 5,00	kus	5,00000	1 575,00	7 875,00	801-1	RTS 25/ I
19	317234410RT	Vyzdívka mezi nosníky cementovou, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná: dl = 290 mm: š = 140 mm: v = 65 mm: fb = 20,0 N/mm2 jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, výkres D.1.1.05 : nové ocelové překlady nad otvory : překlad PA01 - IPE 120 : (2*1,895+3*1,40)*0,45*0,12 překlad PA02 - IPE 120 : 2*(1,90*0,45*0,12) překlad PA03 - IPE 200 : 6,90*0,45*0,20	m3	1,25766	8 475,00	10 658,67	801-4	RTS 25/ I
20	317944313R0	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů výšky přes 140 do 220 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1 0038): h = 140 mm: h = 66 mm: s = 5 7 mm: t = 8 6 mm bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, výkres D.1.1.05 : nové ocelové překlady nad otvory : překlad PA01 - IPE 120 : Začátek provozního součtu	t	1,04956	41 250,00	43 294,35	801-4	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4*1,895)*2		15,16000				
		(4*1,40)*3		16,80000				
		Konec provozního součtu						
		31,96*10,40*0,001		0,33238				
		překlad PA02 - IPE 120 :						
		Začátek provozního součtu						
		(4*1,90)*2		15,20000				
		Konec provozního součtu						
		15,20*10,40*0,001		0,15808				
		prořez a sváry :						
		(0,33238+0,15808)*0,10		0,04905				
		výkres D.1.1.05 :						
		nové ocelové překlady nad otvory :						
		překlad PA03 - IPE 200 :						
		Začátek provozního součtu						
		3*6,90		20,70000				
		Konec provozního součtu						
		20,70*22,40*0,001		0,46368				
		prořez a sváry :						
		0,46368*0,10		0,04637				
21	346244381RT	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm ²	m2	5,58960	1 132,50	6 330,22	801-1	RTS 25/ I
		jakýmikoliv cihlami,						
		výkres D.1.1.05 :						
		nové ocelové překlady nad otvory :						
		překlad PA01 - IPE 120 :						
		(4*1,895+6*1,40)*0,12		1,91760				
		překlad PA02 - IPE 120 :						
		4*(1,90*0,12)		0,91200				
		překlad PA03 - IPE 200 :						
		2*(6,90*0,20)		2,76000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	317-001	D+M ocelový překlad "L" nad revizní dvířka	ks	34,00000	1 125,00	38 250,00		Vlastní
Díl 34		Stěny a příčky				250 483,45		
Zdivo příček z tvarovek z autoklávovaného pórobetonu na lepidlo								
23	342255024RT	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	126,72500	787,50	99 795,94	801-1	RTS 25/ I

výkres D.1.1.04 :

Příčky tl.100 mm v 1.PP :

1,20*2,70

3,24000

2,40*2,70

6,48000

(3*4,20+6,50+2*2,60)*2,70

65,61000

odpočet otvorů :

-1,00*2,02

-2,02000

-6*(0,90*2,02)

-10,90800

výkres D.1.1.05 :

Příčky tl.100 mm v 1.NP :

byt 06 :

(2,10+5,20+2,30+0,25+1,00)*2,67

28,96950

odpočet otvorů :

-2*(1,80*2,02)

-7,27200

byt 09 :

(5,40+1,20)*2,67

17,62200

odpočet otvorů :

-0,90*2,02

-1,81800

byt 10 :

2,40*2,67

6,40800

odpočet otvorů :

-0,90*2,02

-1,81800

byt 08 :

(2,10+5,40+2,30+0,25+1,00)*2,67

29,50350

odpočet otvorů :

-2*(1,80*2,02)

-7,27200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	342255028RT	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení výkres D.1.1.05 : Příčky tl.150 mm v 1.NP : byt 05 : 3,51*2,67 odpočet otvorů : -0,90*2,02 byt 06 : 4,20*2,67 odpočet otvorů : -0,90*2,02 byt 07 : 3,51*2,67 odpočet otvorů : -0,90*2,02 byt 08 : 4,20*2,67 odpočet otvorů : -0,90*2,02 byt 09+10 : (0,90+6,70+1,50+2,35+4,20+0,96)*2,67 odpočet otvorů : -3*(0,90*2,02)	m2	72,79410	975,00	70 974,25	801-1	RTS 25/ I
25	342255032RT	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 200 mm včetně pomocného lešení výkres D.1.1.05 : Příčky tl.200 mm v 1.NP : (5,45+1,35+0,90)*2,67	m2	20,55900	1 087,50	22 357,91	801-1	RTS 25/ I
26	342668111R0	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	122,08000	112,50	13 734,00	801-4	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres D.1.1.04 :						
		Příčky tl.100 mm v 1.PP :						
		1,20		1,20000				
		2,40		2,40000				
		3*4,20+6,50+2*2,60		24,30000				
		výkres D.1.1.05 :						
		1.NP :						
		Mezibytová stěna ze sendvičových cihelných akustických tvarovek tl.210 mm :						
		2,55+4,20+4,20+4,20+4,20		23,55000				
		výkres D.1.1.05 :						
		Příčky tl.100 mm v 1.NP :						
		byt 06 :						
		2,10+5,20+2,30+0,25+1,00		10,85000				
		byt 09 :						
		5,40+1,20		6,60000				
		byt 10 :						
		2,40		2,40000				
		byt 08 :						
		2,10+5,40+2,30+0,25+1,00		11,05000				
		výkres D.1.1.05 :						
		Příčky tl.150 mm v 1.NP :						
		byt 05 :						
		3,51		3,51000				
		byt 06 :						
		4,20		4,20000				
		byt 07 :						
		3,51		3,51000				
		byt 08 :						
		4,20		4,20000				
		byt 09+10 :						
		0,90+6,70+1,50+2,35+4,20+0,96		16,61000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

výkres D.1.1.05 :

Příčky tl.200 mm v 1.NP :

$$5.45 + 1.35 + 0.90$$

7.70000

27	342948111R0	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	147,75000	135,00	19 946,25	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

výkres D.1.1.04 :

Příčky tl.100 mm v 1.PP :

 12×2.70

32,40000

výkres D.1.1.05 :

Příčky tl.100 mm v 1.NP :

$$6 \cdot 2,70 + 6 \cdot 2,70 + 6 \cdot 2,70$$

48,60000

výkres D.1.1.05 :

Příčky tl.150 mm v 1.NP :

 $10^{*}2,67$

26.70000

výkres D.1.1.05 :

Příčky tl.200 mm v 1.NP :

 3×2.67

8.01000

výkres D.1.1.05 :

1.NP :

Mezibytová stěna ze sendvičových cihelných akustických tvarovek tl.210

mm :

 $12 \cdot 2,67$

32,04000

28	346275111R0	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	0,32000	645,00	206,40	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

výkres D.1.1.05 :

Přizdívky tl.50 mm - nika na vodoměr :

M1.09.02 :

0,40*0,40

0.16000

M1.10.02 :

 0.40×0.40

29	346275112R0	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	29,12000	735,00	21 403,20	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

výkres D.1.1.05 :

Zazdivky ve stávajících bytech po zhotovení stupaček z tvárníc tl.75 mm :

1.NP :

2*(0,80*2,60)

4,16000

výkres D.1.1.06 :

Zazdivky ve stávajících bytech po zhotovení stupaček z tvárníc tl.75 mm :

2.NP :

6*(0,80*2,60)

12,48000

3.NP :

6*(0,80*2,60)

12,48000

30	346275113R0	Prizdivky a obezdivky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	2,55000	810,00	2 065,50	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

výkres D.1.1.05 :

Poznámka č.14 :

Zazdění parapetní niky výšky 850 mm plynosilikátovými tvarovkami tl.100

mm :

M1.06.03 :

1,50*0,85

1,27500

M1.08.03 :

1,50*0,85

1,27500

Díl 416		Podhledy a mezistropy montované lehké	1 987,03					
31	416022123R0	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace, , Deska sádrokartonová voděodolná; M2: tl = 12,5 mm	m2	1,68750	862,50	1 455,47	801-1	RTS 25/ I

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, tmelení Q2

výkres D.1.1.05 :

Poznámka č.12 :

S02 - SDK podhled, ocelová dvojúrovňová křížová podkonstrukce, desky

do vlhkých prostor tl.12.5 mm :

M1.10.02 :

2,25*0,75

1,68750

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	416091081R0	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	1,68750	315,00	531,56	801-1	RTS 25/ I

výkres D.1.1.05 :

Poznámka č.12 :

S02 - SDK podhled, ocelová dvojúrovňová křížová podkonstrukce, desky

do vlhkých prostor tl.12.5 mm :

M1.10.02 :

2,25*0,75

1,68750

Díl 6.1.	Parapety - vnitřní					1 980,00		
33	648991113R0	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm	m	4,40000	450,00	1 980,00	801-1	RTS 25/ I

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem

okna, dodávka silikonu.

výkres D.1.1.06 :

nový parapet u oken :

2.NP :

2,20

2,20000

3.NP :

2,20

2,20000

Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní					1 672 697,16		
34	601021194R0	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	1 054,81250	60,00	63 288,75	801-1	RTS 25/ I

po jednotlivých vrstvách

penetrace na vyspravené omítky stropu :

504,07

504,07000

výkres D.1.1.05 :

Poznámka č.11 :

Penetrace pod štukovou omítku na zateplení podhledu z minerální vaty

tl.100 mm :

M1.00.04 :

2,45*4,20

10,29000

výkres D.1.1.04 :

Penetrace pod štukovou omítku na stropěch :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP :						
		M-101 :						
		15,80		15,80000				
		M-102 :						
		78,88		78,88000				
		M-109 :						
		10,06		10,06000				
		M-110 :						
		6,30		6,30000				
		M-111 :						
		5,46		5,46000				
		M-112 :						
		5,46		5,46000				
		M-113 :						
		5,46		5,46000				
		M-114 :						
		6,30		6,30000				
		M-115 :						
		24,88		24,88000				
		M-122 :						
		2,64		2,64000				
		M-124 :						
		2,28		2,28000				
		M-125 :						
		10,26		10,26000				
		výkres D.1.1.05 :						
		Penetrace pod štukovou omítku na stropěch :						
		1.NP :						
		M1.00.01+M1.00.02+M1.00.03 :						
		10,40+58,92+7,76		77,08000				
		M1.00.04 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Broďská ř.p.1905, ř.or.33 - řvob.ř.5, řďř n.S. - řavební úpravy bytů v 1.NP po azył.ubytovně
O:	001	řavební úpravy bytů v 1.NP po azył.ubytovně, změna hlavního vřupu
R:	D.1.1	Architektonicko - řavební řešení

P.ř	Číslo položky	Název položky	MJ	Mnořství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. souřtava / platnost
		0,00						
		M1.05.01 :						
		3,29		3,29000				
		M1.05.02 :						
		2,60		2,60000				
		M1.05.03 :						
		8,65		8,65000				
		M1.05.04 :						
		15,03		15,03000				
		M1.06.01 :						
		4,95		4,95000				
		M1.06.02 :						
		5,96		5,96000				
		M1.06.03 :						
		19,45		19,45000				
		M1.06.04 :						
		15,45		15,45000				
		M1.07.01 :						
		3,29		3,29000				
		M1.07.02 :						
		2,60		2,60000				
		M1.07.03 :						
		8,65		8,65000				
		M1.07.04 :						
		11,86		11,86000				
		M1.08.01 :						
		5,15		5,15000				
		M1.08.02 :						
		5,96		5,96000				
		M1.08.03 :						
		21,26		21,26000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M1.08.04 :						
		12,51		12,51000				
		M1.09.01 :						
		8,10		8,10000				
		M1.09.02 :						
		5,88		5,88000				
		M1.09.03 :						
		18,72		18,72000				
		M1.09.04 :						
		13,94		13,94000				
		M1.10.01 :						
		7,03		7,03000				
		M1.10.02 :						
		5,69		5,69000				
		M1.10.03 :						
		15,53		15,53000				
		M1.10.04 :						
		15,18		15,18000				
		M1.10.05 :						
		16,48		16,48000				
		penetrace na stropy ve stávajících koupelnách s výměnou stoupaček :						
		1.NP :						
		2*(1,575*1,65)		5,19750				
		2.NP :						
		6*(1,575*1,65)		15,59250				
		3.NP :						
		6*(1,575*1,65)		15,59250				
35	602021194R0	Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Hmoty nátěrová	m2	2 183,88990	56,25	122 843,81	801-1	RTS 25/ I
		typ: fasádní penetrace: funkce: úprava savosti: barva: bílá						
		penetrace na vyspravené omítky stěn :						
		862,0152		862,01520				
		výkres D.1.1.04 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Penetrace pod štukovou omítku na stěnách :						
		1.PP :						
		M-101 :						
		(2*6,635+2*2,40)*2,60		46,98200				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,57600				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		M-102 :						
		(2*32,865+2*2,40)*2,60		183,37800				
		odpočet otvorů :						
		-7*(0,80*1,97)		-11,03200				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		M-109 :						
		(2*6,50+2*1,50)*2,60		41,60000				
		odpočet otvorů :						
		-6*(0,80*1,97)		-9,45600				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,00)*0,35		1,82000				
		M-110 :						
		(2*1,50+2*4,20)*2,60		29,64000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,57600				
		M-111 :						
		(2*2,10+2*2,60)*2,60		24,44000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*0,60		-0,54000				
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						
		(2*0,60+0,90)*0,35		0,73500				
		M-112 :						
		(2*2,10+2*2,60)*2,60		24,44000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,57600				
		M-113 :						
		(2*2,10+2*2,60)*2,60		24,44000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*0,60		-0,54000				
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						
		(2*0,60+0,90)*0,35		0,73500				
		M-114 :						
		(2*1,50+2*4,20)*2,60		29,64000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,57600				
		M-115 :						
		(2*5,85+2*4,20)*2,60		52,26000				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,90*0,60)		-1,62000				
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						
		(6*0,60+3*0,90)*0,35		2,20500				
		(2*2,10+1,00)*0,35		1,82000				
		M-125 :						
		(1,932+2,40+1,932)*2,60		16,28640				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,00)*0,20		1,04000				
		výkres D.1.1.05 :						
		Penetrace pod štukovou omítku na stěnách :						
		1.NP :						
		M1.00.01+M1.00.02+M1.00.03 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$(2*4,035+2*24,44+2*5,175+2*2,40)*2,57$		185,29700				
		odpočet otvorů :						
		-6*(0,80*1,97)		-9,45600				
		-1,50*2,10		-3,15000				
		-4*(0,90*1,97)		-7,09200				
		přípočet špalet :						
		$(2*2,10+1,50)*0,20$		1,14000				
		M1.00.04 :						
		$(2,45+2,45)*2,57$		12,59300				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*2,20		-3,30000				
		-1,50*2,10		-3,15000				
		přípočet špalet :						
		$(2*2,10+1,50)*0,20$		1,14000				
		$(2*2,20+1,50)*0,35$		2,06500				
		M1.05.01 :						
		$(2*1,80+2*1,65)*2,57$		17,73300				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,80*1,97)		-4,72800				
		-0,70*1,97		-1,37900				
		přípočet špalet :						
		$(2*2,10+1,00)*0,35$		1,82000				
		M1.05.02 :						
		$(2*1,575+2*1,65)*0,47$		3,03150				
		M1.05.03 :						
		$(2*3,51+2*2,45)*2,57$		30,63440				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						
		$(2*2,20+1,50)*0,35$		2,06500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M1.05.04 :						
		(2*3,525+2*4,20)*2,57		39,70650				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,57600				
		-1,50*1,30		-1,95000				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.06.01 :						
		(2*2,00+2*2,30)*2,57		22,10200				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,90*1,97)		-5,31900				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,55)*0,35		2,01250				
		M1.06.02 :						
		(2*2,70+2*2,30)*0,47		4,70000				
		M1.06.03 :						
		(2*5,20+2*2,125+2*4,20)*2,57		59,23850				
		odpočet otvorů :						
		-2*(1,50*1,30)		-3,90000				
		-2*(0,90*1,97)		-3,54600				
		přípočet špalet :						
		(4*2,20+2*1,50)*0,35		4,13000				
		M1.06.04 :						
		(2*3,615+2*4,20)*2,57		40,16910				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.07.01 :						
		(2*1,90+2*1,65)*2,57		18,24700				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,80*1,97)		-4,72800				
		-0,70*1,97		-1,37900				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,00)*0,35		1,82000				
		M1.07.02 :						
		(2*1,575+2*1,65)*0,47		3,03150				
		M1.07.03 :						
		(2*3,51+2*2,45)*2,57		30,63440				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.07.04 :						
		(2*2,77+2*4,20)*2,57		35,82580				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.08.01 :						
		(2*2,40+2*2,00)*2,57		22,61600				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,90*1,97)		-5,31900				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,55)*0,35		2,01250				
		M1.08.02 :						
		(2*2,70+2*2,30)*0,47		4,70000				
		M1.08.03 :						
		(2*7,80+2*4,20)*2,57		61,68000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvorů :						
		-2*(1,50*1,30)		-3,90000				
		-2*(0,90*1,97)		-3,54600				
		přípočet špalet :						
		(4*2,20+2*1,50)*0,35		4,13000				
		M1.08.04 :						
		(2*2,925+2*4,20)*2,57		36,62250				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.09.01 :						
		(2*1,50+2*5,40)*2,57		35,46600				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,90*1,97)		-5,31900				
		M1.09.02 :						
		(2*2,50+2*2,35)*0,47		4,55900				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,97		-1,77300				
		M1.09.03 :						
		(2*5,45+2*0,96+2*2,85)*2,57		47,59640				
		odpočet otvorů :						
		-2*(1,50*1,30)		-3,90000				
		-2*(0,90*1,97)		-3,54600				
		přípočet špalet :						
		(4*2,20+2*1,50)*0,35		4,13000				
		M1.09.04 :						
		(2*3,265+2*4,20)*2,57		38,37010				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,90*1,97		-1,77300				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.10.01 :						
		(2*3,50+2*2,40)*2,57		30,32600				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,90*1,97)		-5,31900				
		M1.10.02 :						
		(2*2,60+2*2,35)*0,47		4,65300				
		M1.10.03 :						
		(2*6,40+2*2,40)*2,57		45,23200				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*2,10		-3,15000				
		-2,42*1,35		-3,26700				
		-2*(0,90*1,97)		-3,54600				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,50)*0,45		2,56500				
		(2*1,35+2,42)*0,35		1,79200				
		M1.10.04 :						
		(2*3,52+2*4,20)*2,57		39,68080				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		(2*2,10+1,10)*0,35		1,85500				
		M1.10.05 :						
		(2*3,87+2*4,20)*2,57		41,47980				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*2,10		-3,15000				
		-1,50*1,30		-1,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípočet špalet : (2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		penetrace na stěny ve stávajících koupelnách s výměnou stoupaček : 1.NP : (2*1,575+2*1,65)*0,47)*2		6,06300				
		2.NP : (2*1,575+2*1,65)*0,47)*6		18,18900				
		3.NP : (2*1,575+2*1,65)*0,47)*6		18,18900				
36	601021142RU	Štuk na stropěch, vnitřní, vápenný, tloušťka vrstvy 4 mm, 2x nanášený	m2	550,74250	300,00	165 222,75	801-1	RTS 25/ I
		Včetně pomocného lešení. výkres D.1.1.05 : Poznámka č.11 : Štuková omítka na zateplení podhledu z minerální vaty tl.100 mm : M1.00.04 : 2,45*4,20		10,29000				
		výkres D.1.1.04 : Štuková omítka na stropěch : 1.PP : M-101 : 15,80		15,80000				
		M-102 : 78,88		78,88000				
		M-109 : 10,06		10,06000				
		M-110 : 6,30		6,30000				
		M-111 : 5,46		5,46000				
		M-112 : 5,46		5,46000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M-113 :						
		5,46		5,46000				
		M-114 :						
		6,30		6,30000				
		M-115 :						
		24,88		24,88000				
		M-122 :						
		2,64		2,64000				
		M-124 :						
		2,28		2,28000				
		M-125 :						
		10,26		10,26000				
		výkres D.1.1.05 :						
		Štuková omítka na stropěch :						
		1.NP :						
		M1.00.01+M1.00.02+M1.00.03 :						
		10,40+58,92+7,76		77,08000				
		M1.00.04 :						
		0,00						
		M1.05.01 :						
		3,29		3,29000				
		M1.05.02 :						
		2,60		2,60000				
		M1.05.03 :						
		8,65		8,65000				
		M1.05.04 :						
		15,03		15,03000				
		M1.06.01 :						
		4,95		4,95000				
		M1.06.02 :						
		5,96		5,96000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M1.06.03 :						
		19,45		19,45000				
		M1.06.04 :						
		15,45		15,45000				
		M1.07.01 :						
		3,29		3,29000				
		M1.07.02 :						
		2,60		2,60000				
		M1.07.03 :						
		8,65		8,65000				
		M1.07.04 :						
		11,86		11,86000				
		M1.08.01 :						
		5,15		5,15000				
		M1.08.02 :						
		5,96		5,96000				
		M1.08.03 :						
		21,26		21,26000				
		M1.08.04 :						
		12,51		12,51000				
		M1.09.01 :						
		8,10		8,10000				
		M1.09.02 :						
		5,88		5,88000				
		M1.09.03 :						
		18,72		18,72000				
		M1.09.04 :						
		13,94		13,94000				
		M1.10.01 :						
		7,03		7,03000				
		M1.10.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,69		5,69000				
		M1.10.03 :						
		15,53		15,53000				
		M1.10.04 :						
		15,18		15,18000				
		M1.10.05 :						
		16,48		16,48000				
		štuk na stropy ve stávajících koupelnách s výměnou stoupaček :						
		1.NP :						
		2*(1,575*1,65)		5,19750				
		2.NP :						
		6*(1,575*1,65)		15,59250				
		3.NP :						
		6*(1,575*1,65)		15,59250				
37	602021141RU	Štuk na stěnách, vnitřní, vápenný, tloušťka vrstvy 4 mm, 2x nanášený	m2	1 321,87470	255,00	337 078,05	801-1	RTS 25/ I

výkres D.1.1.04 :

Štuková omítka na stěnách :

1.PP :

M-101 :

(2*6,635+2*2,40)*2,60

46,98200

odpočet otvorů :

-0,80*1,97

-1,57600

-0,90*1,97

-1,77300

M-102 :

(2*32,865+2*2,40)*2,60

183,37800

odpočet otvorů :

-7*(0,80*1,97)

-11,03200

-0,90*1,97

-1,77300

M-109 :

(2*6,50+2*1,50)*2,60

41,60000

odpočet otvorů :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-6*(0,80*1,97)		-9,45600				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,00)*0,35		1,82000				
		M-110 :						
		(2*1,50+2*4,20)*2,60		29,64000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,57600				
		M-111 :						
		(2*2,10+2*2,60)*2,60		24,44000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*0,60		-0,54000				
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						
		(2*0,60+0,90)*0,35		0,73500				
		M-112 :						
		(2*2,10+2*2,60)*2,60		24,44000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,57600				
		M-113 :						
		(2*2,10+2*2,60)*2,60		24,44000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*0,60		-0,54000				
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						
		(2*0,60+0,90)*0,35		0,73500				
		M-114 :						
		(2*1,50+2*4,20)*2,60		29,64000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,57600				
		M-115 :						
		(2*5,85+2*4,20)*2,60		52,26000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,90*0,60)		-1,62000				
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						
		(6*0,60+3*0,90)*0,35		2,20500				
		(2*2,10+1,00)*0,35		1,82000				
		M-125 :						
		(1,932+2,40+1,932)*2,60		16,28640				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,00)*0,20		1,04000				
		výkres D.1.1.05 :						
		Štuková omítka na stěnách :						
		1.NP :						
		M1.00.01+M1.00.02+M1.00.03 :						
		(2*4,035+2*24,44+2*5,175+2*2,40)*2,57		185,29700				
		odpočet otvorů :						
		-6*(0,80*1,97)		-9,45600				
		-1,50*2,10		-3,15000				
		-4*(0,90*1,97)		-7,09200				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,50)*0,20		1,14000				
		M1.00.04 :						
		(2,45+2,45)*2,57		12,59300				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*2,20		-3,30000				
		-1,50*2,10		-3,15000				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,50)*0,20		1,14000				
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M1.05.01 :						
		(2*1,80+2*1,65)*2,57		17,73300				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,80*1,97)		-4,72800				
		-0,70*1,97		-1,37900				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,00)*0,35		1,82000				
		M1.05.02 :						
		(2*1,575+2*1,65)*0,47		3,03150				
		M1.05.03 :						
		(2*3,51+2*2,45)*2,57		30,63440				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.05.04 :						
		(2*3,525+2*4,20)*2,57		39,70650				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,57600				
		-1,50*1,30		-1,95000				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.06.01 :						
		(2*2,00+2*2,30)*2,57		22,10200				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,90*1,97)		-5,31900				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,55)*0,35		2,01250				
		M1.06.02 :						
		(2*2,70+2*2,30)*0,47		4,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M1.06.03 :						
		(2*5,20+2*2,125+2*4,20)*2,57		59,23850				
		odpočet otvorů :						
		-2*(1,50*1,30)		-3,90000				
		-2*(0,90*1,97)		-3,54600				
		přípočet špalet :						
		(4*2,20+2*1,50)*0,35		4,13000				
		M1.06.04 :						
		(2*3,615+2*4,20)*2,57		40,16910				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.07.01 :						
		(2*1,90+2*1,65)*2,57		18,24700				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,80*1,97)		-4,72800				
		-0,70*1,97		-1,37900				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,00)*0,35		1,82000				
		M1.07.02 :						
		(2*1,575+2*1,65)*0,47		3,03150				
		M1.07.03 :						
		(2*3,51+2*2,45)*2,57		30,63440				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.07.04 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2*2,77+2*4,20)*2,57		35,82580				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.08.01 :						
		(2*2,40+2*2,00)*2,57		22,61600				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,90*1,97)		-5,31900				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,55)*0,35		2,01250				
		M1.08.02 :						
		(2*2,70+2*2,30)*0,47		4,70000				
		M1.08.03 :						
		(2*7,80+2*4,20)*2,57		61,68000				
		odpočet otvorů :						
		-2*(1,50*1,30)		-3,90000				
		-2*(0,90*1,97)		-3,54600				
		přípočet špalet :						
		(4*2,20+2*1,50)*0,35		4,13000				
		M1.08.04 :						
		(2*2,925+2*4,20)*2,57		36,62250				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.09.01 :						
		(2*1,50+2*5,40)*2,57		35,46600				
		odpočet otvorů :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3*(0,90*1,97)		-5,31900				
		M1.09.02 :						
		(2*2,50+2*2,35)*0,47		4,55900				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,97		-1,77300				
		M1.09.03 :						
		(2*5,45+2*0,96+2*2,85)*2,57		47,59640				
		odpočet otvorů :						
		-2*(1,50*1,30)		-3,90000				
		-2*(0,90*1,97)		-3,54600				
		přípočet špalet :						
		(4*2,20+2*1,50)*0,35		4,13000				
		M1.09.04 :						
		(2*3,265+2*4,20)*2,57		38,37010				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.10.01 :						
		(2*3,50+2*2,40)*2,57		30,32600				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,90*1,97)		-5,31900				
		M1.10.02 :						
		(2*2,60+2*2,35)*0,47		4,65300				
		M1.10.03 :						
		(2*6,40+2*2,40)*2,57		45,23200				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*2,10		-3,15000				
		-2,42*1,35		-3,26700				
		-2*(0,90*1,97)		-3,54600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,50)*0,45		2,56500				
		(2*1,35+2,42)*0,35		1,79200				
		M1.10.04 :						
		(2*3,52+2*4,20)*2,57		39,68080				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		(2*2,10+1,10)*0,35		1,85500				
		M1.10.05 :						
		(2*3,87+2*4,20)*2,57		41,47980				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*2,10		-3,15000				
		-1,50*1,30		-1,95000				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		štuk na stěny ve stávajících koupelnách s výměnou stoupaček :						
		1.NP :						
		((2*1,575+2*1,65)*0,47)*2		6,06300				
		2.NP :						
		((2*1,575+2*1,65)*0,47)*6		18,18900				
		3.NP :						
		((2*1,575+2*1,65)*0,47)*6		18,18900				
38	610991111R0	Zakrývání vyplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	63,72700	49,50	3 154,49	801-1	RTS 25/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, zakrytí oken a dveří v obvodovém zdivu :						
		1.PP :						
		4*(0,90*0,60)		2,16000				
		1.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		22*(1,50*1,30)		42,90000				
		2*(1,50*2,20)		6,60000				
		2,42*1,35		3,26700				
		2.NP :						
		2,20*2,00		4,40000				
		3.NP :						
		2,20*2,00		4,40000				
39	610991002R0	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm	m	88,92000	37,50	3 334,50	801-1	RTS 25/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		1.PP :						
		2*0,60+0,90		2,10000				
		4*0,60+2*0,90		4,20000				
		1.NP :						
		13*(2*1,30+1,50)		53,30000				
		2*2,20+1,50		5,90000				
		2*2,20+1,50		5,90000				
		2*1,35+2,42		5,12000				
		2.NP :						
		2*2,00+2,20		6,20000				
		3.NP :						
		2*2,00+2,20		6,20000				
40	611421321R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných	m2	504,07000	187,50	94 513,13	801-4	RTS 25/ I
		tvárnícových a kleneb v množství opravované plochy v množství						
		opravované plochy přes 10 do 30 % hladkých						
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		výkres D.1.1.04 :						
		Vyspravení stávajících omítek před natažením lepidla s perlínkou a						
		vrchního štuky :						
		1.PP :						
		M-101 :						
		15,80		15,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M-102 :						
		78,88		78,88000				
		M-109 :						
		10,06		10,06000				
		M-110 :						
		6,30		6,30000				
		M-111 :						
		5,46		5,46000				
		M-112 :						
		5,46		5,46000				
		M-113 :						
		5,46		5,46000				
		M-114 :						
		6,30		6,30000				
		M-115 :						
		24,88		24,88000				
		M-122 :						
		2,64		2,64000				
		M-124 :						
		2,28		2,28000				
		M-125 :						
		10,26		10,26000				
		výkres D.1.1.05 :						
		Vyspravení stávajících omítek před natažením lepidla s perlínkou a						
		vrchního štuku :						
		1.NP :						
		M1.00.01+M1.00.02+M1.00.03 :						
		10,40+58,92+7,76		77,08000				
		M1.00.04 :						
		0,00						
		M1.05.01 :						
		3,29		3,29000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M1.05.02 :						
		2,60		2,60000				
		M1.05.03 :						
		8,65		8,65000				
		M1.05.04 :						
		15,03		15,03000				
		M1.06.01 :						
		4,95		4,95000				
		M1.06.02 :						
		5,96		5,96000				
		M1.06.03 :						
		19,45		19,45000				
		M1.06.04 :						
		15,45		15,45000				
		M1.07.01 :						
		3,29		3,29000				
		M1.07.02 :						
		2,60		2,60000				
		M1.07.03 :						
		8,65		8,65000				
		M1.07.04 :						
		11,86		11,86000				
		M1.08.01 :						
		5,15		5,15000				
		M1.08.02 :						
		5,96		5,96000				
		M1.08.03 :						
		21,26		21,26000				
		M1.08.04 :						
		12,51		12,51000				
		M1.09.01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8,10		8,10000				
		M1.09.02 :						
		5,88		5,88000				
		M1.09.03 :						
		18,72		18,72000				
		M1.09.04 :						
		13,94		13,94000				
		M1.10.01 :						
		7,03		7,03000				
		M1.10.02 :						
		5,69		5,69000				
		M1.10.03 :						
		15,53		15,53000				
		M1.10.04 :						
		15,18		15,18000				
		M1.10.05 :						
		16,48		16,48000				
41	611481211RT	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, výkres D.1.1.04 : Lepidlo s perlínkou na stropy : 1.PP : M-101 : 15,80 M-102 : 78,88 M-109 : 10,06 M-110 : 6,30 M-111 :	m2	540,45250	337,50	182 402,72	801-1	RTS 25/ I
				15,80000				
				78,88000				
				10,06000				
				6,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,46		5,46000				
		M-112 :						
		5,46		5,46000				
		M-113 :						
		5,46		5,46000				
		M-114 :						
		6,30		6,30000				
		M-115 :						
		24,88		24,88000				
		M-122 :						
		2,64		2,64000				
		M-124 :						
		2,28		2,28000				
		M-125 :						
		10,26		10,26000				
		výkres D.1.1.05 :						
		Lepidlo s perlíčkou na stropy :						
		1.NP :						
		M1.00.01+M1.00.02+M1.00.03 :						
		10,40+58,92+7,76		77,08000				
		M1.00.04 :						
		0,00						
		M1.05.01 :						
		3,29		3,29000				
		M1.05.02 :						
		2,60		2,60000				
		M1.05.03 :						
		8,65		8,65000				
		M1.05.04 :						
		15,03		15,03000				
		M1.06.01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,95		4,95000				
		M1.06.02 :						
		5,96		5,96000				
		M1.06.03 :						
		19,45		19,45000				
		M1.06.04 :						
		15,45		15,45000				
		M1.07.01 :						
		3,29		3,29000				
		M1.07.02 :						
		2,60		2,60000				
		M1.07.03 :						
		8,65		8,65000				
		M1.07.04 :						
		11,86		11,86000				
		M1.08.01 :						
		5,15		5,15000				
		M1.08.02 :						
		5,96		5,96000				
		M1.08.03 :						
		21,26		21,26000				
		M1.08.04 :						
		12,51		12,51000				
		M1.09.01 :						
		8,10		8,10000				
		M1.09.02 :						
		5,88		5,88000				
		M1.09.03 :						
		18,72		18,72000				
		M1.09.04 :						
		13,94		13,94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M1.10.01 :						
		7,03		7,03000				
		M1.10.02 :						
		5,69		5,69000				
		M1.10.03 :						
		15,53		15,53000				
		M1.10.04 :						
		15,18		15,18000				
		M1.10.05 :						
		16,48		16,48000				
		lepidlo s perlínkou na stropy ve stávajících koupelnách s výměnou stoupaček :						
		1.NP :						
		2*(1,575*1,65)		5,19750				
		2.NP :						
		6*(1,575*1,65)		15,59250				
		3.NP :						
		6*(1,575*1,65)		15,59250				
42	612403382R0	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	100,00000	90,00	9 000,00	801-4	RTS 25/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						
		rýhy pro profese :						
		100,00		100,00000				
43	612403386R0	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	100,00000	195,00	19 500,00	801-4	RTS 25/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						
		rýhy pro profese :						
		100,00		100,00000				
44	612403388R0	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	50,00000	307,50	15 375,00	801-4	RTS 25/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						
		rýhy pro profese :						
		50,00		50,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	612409991RT	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi výkres D.1.1.04 : 1.PP : zapravení kolem zárubní do stávajícího zdiva : (6*2,10*3*0,90)*2	m	68,04000	105,00	7 144,20	801-4	RTS 25/ I

46	612421615R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené výkres D.1.1.05 : na novém keramickém zdivu : M1.00.01 : 2*(2,05*2,25) M1.00.02 : (1,00+1,00)*2,30 M1.00.03 : 0,30*2,30 M1.05.03 : 2,45*2,57 M1.06.02 : 0,60*2,10 M1.06.04 : 4,20*2,57 1,10*2,30 M1.07.03 : 2,45*2,57 M1.07.04 : 4,20*2,57 M1.08.02 : 0,60*2,30 M1.08.03 : 4,20*2,57 M1.09.01 :	m2	117,01050	255,00	29 837,68	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,50*2,57		3,85500				
		4,65*2,57		11,95050				
		M1.09.03 :						
		0,00						
		M1.09.04 :						
		4,20*2,57		10,79400				
		M1.10.01 :						
		0,60*2,30		1,38000				
		M1.10.03 :						
		(1,10*1,10)*2,30		2,78300				
		M1.10.04 :						
		4,20*2,57		10,79400				
		M1.10.05 :						
		4,20*2,57		10,79400				
47	612421321R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 % hladkých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. výkres D.1.1.04 : Vyspravení stávajících omítek před natažením lepidla s perlínkou a vrchního štuky : 1.PP : M-101 : (6,635+2,40+6,635)*2,60 odpočet otvorů : -1,00*2,10 M-102 : (2*32,865+2,40)*2,60 odpočet otvorů : -7*(0,80*1,97) M-109 : 6,50*2,60 odpočet otvorů :	m2	862,01520	150,00	129 302,28	801-4	RTS 25/ I
				40,74200				
				-2,10000				
				177,13800				
				-11,03200				
				16,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,00)*0,35		1,82000				
		M-110 :						
		(1,50+4,20+1,50)*2,60		18,72000				
		M-111 :						
		2,10*2,60		5,46000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*0,60		-0,54000				
		přípočet špalet :						
		(2*0,60+0,90)*0,35		0,73500				
		M-112 :						
		2,10*2,60		5,46000				
		M-113 :						
		2,10*2,60		5,46000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*0,60		-0,54000				
		přípočet špalet :						
		(2*0,60+0,90)*0,35		0,73500				
		M-114 :						
		(1,50+1,50)*2,60		7,80000				
		M-115 :						
		(5,85+4,20+5,85)*2,60		41,34000				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,90*0,60)		-1,62000				
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						
		(6*0,60+3*0,90)*0,35		2,20500				
		(2*2,10+1,00)*0,35		1,82000				
		výkres D.1.1.05 :						
		Vyspravení stávajících omítek před natažením lepidla s perlínkou a vrchního štku :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :						
		M1.00.01+M1.00.02+M1.00.03 :						
		(24,44+4,035+2,40+4,035+24,44+5,175)*2,57		165,82925				
		odpočet otvorů :						
		-6*(0,80*1,97)		-9,45600				
		-1,50*2,10		-3,15000				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,50)*0,20		1,14000				
		M1.00.04 :						
		(2,45+2,45)*2,57		12,59300				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*2,20		-3,30000				
		-1,50*2,10		-3,15000				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,50)*0,20		1,14000				
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.05.01 :						
		(1,65+1,80+1,65)*2,57		13,10700				
		odpočet otvorů :						
		-2*(0,80*1,97)		-3,15200				
		-0,70*1,97		-1,37900				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,00)*0,35		1,82000				
		M1.05.02 :						
		(1,65+1,575+1,65)*2,57		12,52875				
		odpočet otvorů :						
		-0,70*1,97		-1,37900				
		M1.05.03 :						
		(2,45+3,51)*2,57		15,31720				
		odpočet otvorů :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,50*1,30		-1,95000				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.05.04 :						
		(2*3,525+2*4,20)*2,57		39,70650				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,57600				
		-1,50*1,30		-1,95000				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.06.01 :						
		0,75*2,57		1,92750				
		M1.06.02 :						
		2,45*2,57		6,29650				
		M1.06.03 :						
		(2,125+4,20+2,125+5,20)*2,57		35,08050				
		odpočet otvorů :						
		-2*(1,50*1,30)		-3,90000				
		přípočet špalet :						
		(4*2,20+2*1,50)*0,35		4,13000				
		M1.06.04 :						
		(3,615+3,615)*2,57		18,58110				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.07.01 :						
		(1,65+1,90+1,65)*2,57		13,36400				
		odpočet otvorů :						
		-2*(0,80*1,97)		-3,15200				
		-0,70*1,97		-1,37900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,00)*0,35		1,82000				
		M1.07.02 :						
		(1,65+1,575+1,65)*2,57		12,52875				
		odpočet otvorů :						
		-0,70*1,97		-1,37900				
		M1.07.03 :						
		(3,51+2,45)*2,57		15,31720				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.07.04 :						
		(2,77+4,20+2,77)*2,57		25,03180				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.08.01 :						
		0,65*2,57		1,67050				
		M1.08.02 :						
		2,45*2,57		6,29650				
		M1.08.03 :						
		(2,505+2,505+0,10+5,20)*2,57		26,49670				
		odpočet otvorů :						
		-2*(1,50*1,30)		-3,90000				
		přípočet špalet :						
		(4*2,20+2*1,50)*0,35		4,13000				
		M1.08.04 :						
		(2,925+2,925)*2,57		15,03450				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.09.01 :						
		1,50*2,57		3,85500				
		M1.09.02 :						
		0,00						
		M1.09.03 :						
		6,40*2,57		16,44800				
		odpočet otvorů :						
		-2*(1,50*1,30)		-3,90000				
		přípočet špalet :						
		(4*2,20+2*1,50)*0,35		4,13000				
		M1.09.04 :						
		(3,265+3,265)*2,57		16,78210				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.10.01 :						
		(3,50+1,975)*2,57		14,07075				
		M1.10.02 :						
		0,45*2,57		1,15650				
		M1.10.03 :						
		(6,40+2,40+6,40)*2,57		39,06400				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*2,10		-3,15000				
		-2,42*1,35		-3,26700				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		přípočet špalet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2*2,10+1,50)*0,45		2,56500				
		(2*1,35+2,42)*0,35		1,79200				
		M1.10.04 :						
		(3,52+4,20+3,52)*2,57		28,88680				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		(2*2,10+1,10)*0,35		1,85500				
		M1.10.05 :						
		(3,87+4,20+3,87)*2,57		30,68580				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*2,10		-3,15000				
		-1,50*1,30		-1,95000				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
48	612425931RT	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	3,10000	862,50	2 673,75	801-4	RTS 25/ I
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		výkres D.1.1.06 :						
		omítka špalet kolem nových oken 02/O :						
		2.NP :						
		(2*2,00+2,20)*0,25		1,55000				
		3.NP :						
		(2*2,00+2,20)*0,25		1,55000				
49	612434133RT	Omítkový sanační systém pro vnitřní zdivo sanační podhoz tl. 10 mm,	m2	45,72460	1 125,00	51 440,18	801-4	RTS 25/ I
		sanační omítka tl. 25 mm sanační omítka štuková tl. 3 mm						
		výkres D.1.1.04 :						
		Poznámka 21 :						
		sanační omítka - podrobněji viz PD :						
		1.PP :						
		M-1.22 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2*1,20+2*2,20)*2,60		17,68000				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,80*1,97)		-4,72800				
		M-1.24 :						
		(2*1,20+2*1,90)*2,60		16,12000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,57600				
		M-1.25 :						
		(2,268+2,40+2,268)*2,60		18,03360				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*0,60		-0,54000				
		přípočet špalet :						
		(2*0,60+0,90)*0,35		0,73500				

50	612473186R0	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované	m	120,14000	75,00	9 010,50	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní

souvrství

1.PP :

2*0,60+0,90

2,10000

4*0,60+2*0,90

4,20000

1.NP :

13*(2*1,30+1,50)

53,30000

2*2,20+1,50

5,90000

2*2,20+1,50

5,90000

2*1,35+2,42

5,12000

2.NP :

2*2,00+2,20

6,20000

3.NP :

2*2,00+2,20

6,20000

vnitřní rohy v 1.PP :

2*2,60

5,20000

4*2,10+2*1,10

10,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

vnitřní rohy v 1.NP :

6*2,57

15,42000

51	612481211RT	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	21,58800	262,50	5 666,85	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

výkres D.1.1.05 :

zateplení stěn z minerální vaty tl.80 mm - příplatek za dvojitou sklotextilní

síťovinu :

M1.00.04 :

4,20*2,57

10,79400

4,20*2,57

10,79400

52	612481211RT	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	1 424,04770	262,50	373 812,52	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	-------------	--------	------------	-------	-----------

výkres D.1.1.04 :

Lepidlo s perlínkou na stěny :

1.PP :

M-101 :

(2*6,635+2*2,40)*2,60

46,98200

odpočet otvorů :

-0,80*1,97

-1,57600

-0,90*1,97

-1,77300

M-102 :

(2*32,865+2*2,40)*2,60

183,37800

odpočet otvorů :

-7*(0,80*1,97)

-11,03200

-0,90*1,97

-1,77300

M-109 :

(2*6,50+2*1,50)*2,60

41,60000

odpočet otvorů :

-6*(0,80*1,97)

-9,45600

přípočet špalet :

(2*2,10+1,00)*0,35

1,82000

M-110 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2*1,50+2*4,20)*2,60		29,64000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,57600				
		M-111 :						
		(2*2,10+2*2,60)*2,60		24,44000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*0,60		-0,54000				
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						
		(2*0,60+0,90)*0,35		0,73500				
		M-112 :						
		(2*2,10+2*2,60)*2,60		24,44000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,57600				
		M-113 :						
		(2*2,10+2*2,60)*2,60		24,44000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*0,60		-0,54000				
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						
		(2*0,60+0,90)*0,35		0,73500				
		M-114 :						
		(2*1,50+2*4,20)*2,60		29,64000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,57600				
		M-115 :						
		(2*5,85+2*4,20)*2,60		52,26000				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,90*0,60)		-1,62000				
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(6*0,60+3*0,90)*0,35		2,20500				
		(2*2,10+1,00)*0,35		1,82000				
		M-125 :						
		(1,932+2,40+1,932)*2,60		16,28640				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,00)*0,20		1,04000				
		výkres D.1.1.05 :						
		Lepidlo s perlíčkem na stěny :						
		1.NP :						
		M1.00.01+M1.00.02+M1.00.03 :						
		(2*4,035+2*24,44+2*5,175+2*2,40)*2,57		185,29700				
		odpočet otvorů :						
		-6*(0,80*1,97)		-9,45600				
		-1,50*2,10		-3,15000				
		-4*(0,90*1,97)		-7,09200				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,50)*0,20		1,14000				
		M1.00.04 :						
		(2,45+2,45)*2,57		12,59300				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*2,20		-3,30000				
		-1,50*2,10		-3,15000				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,50)*0,20		1,14000				
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.05.01 :						
		(2*1,80+2*1,65)*2,57		17,73300				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,80*1,97)		-4,72800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,70*1,97		-1,37900				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,00)*0,35		1,82000				
		M1.05.02 :						
		(2*1,575+2*1,65)*2,57		16,57650				
		odpočet otvorů :						
		-0,70*1,97		-1,37900				
		M1.05.03 :						
		(2*3,51+2*2,45)*2,57		30,63440				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.05.04 :						
		(2*3,525+2*4,20)*2,57		39,70650				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,57600				
		-1,50*1,30		-1,95000				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.06.01 :						
		(2*2,00+2*2,30)*2,57		22,10200				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,90*1,97)		-5,31900				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,55)*0,35		2,01250				
		M1.06.02 :						
		(2*2,70+2*2,30)*2,57		25,70000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,97		-1,77300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M1.06.03 :						
		(2*5,20+2*2,125+2*4,20)*2,57		59,23850				
		odpočet otvorů :						
		-2*(1,50*1,30)		-3,90000				
		-2*(0,90*1,97)		-3,54600				
		přípočet špalet :						
		(4*2,20+2*1,50)*0,35		4,13000				
		M1.06.04 :						
		(2*3,615+2*4,20)*2,57		40,16910				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.07.01 :						
		(2*1,90+2*1,65)*2,57		18,24700				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,80*1,97)		-4,72800				
		-0,70*1,97		-1,37900				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,00)*0,35		1,82000				
		M1.07.02 :						
		(2*1,575+2*1,65)*2,57		16,57650				
		odpočet otvorů :						
		-0,70*1,97		-1,37900				
		M1.07.03 :						
		(2*3,51+2*2,45)*2,57		30,63440				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.07.04 :						
		(2*2,77+2*4,20)*2,57		35,82580				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.08.01 :						
		(2*2,40+2*2,00)*2,57		22,61600				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,90*1,97)		-5,31900				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,55)*0,35		2,01250				
		M1.08.02 :						
		(2*2,70+2*2,30)*2,57		25,70000				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,97		-1,77300				
		M1.08.03 :						
		(2*7,80+2*4,20)*2,57		61,68000				
		odpočet otvorů :						
		-2*(1,50*1,30)		-3,90000				
		-2*(0,90*1,97)		-3,54600				
		přípočet špalet :						
		(4*2,20+2*1,50)*0,35		4,13000				
		M1.08.04 :						
		(2*2,925+2*4,20)*2,57		36,62250				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		přípočet špalet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.09.01 :						
		(2*1,50+2*5,40)*2,57		35,46600				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,90*1,97)		-5,31900				
		M1.09.02 :						
		(2*2,50+2*2,35)*2,57		24,92900				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,97		-1,77300				
		M1.09.03 :						
		(2*5,45+2*0,96+2*2,85)*2,57		47,59640				
		odpočet otvorů :						
		-2*(1,50*1,30)		-3,90000				
		-2*(0,90*1,97)		-3,54600				
		přípočet špalet :						
		(4*2,20+2*1,50)*0,35		4,13000				
		M1.09.04 :						
		(2*3,265+2*4,20)*2,57		38,37010				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.10.01 :						
		(2*3,50+2*2,40)*2,57		30,32600				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,90*1,97)		-5,31900				
		M1.10.02 :						
		(2*2,60+2*2,35)*2,57		25,44300				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*1,97		-1,77300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M1.10.03 :						
		(2*6,40+2*2,40)*2,57		45,23200				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*2,10		-3,15000				
		-2,42*1,35		-3,26700				
		-2*(0,90*1,97)		-3,54600				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,50)*0,45		2,56500				
		(2*1,35+2,42)*0,35		1,79200				
		M1.10.04 :						
		(2*3,52+2*4,20)*2,57		39,68080				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		(2*2,10+1,10)*0,35		1,85500				
		M1.10.05 :						
		(2*3,87+2*4,20)*2,57		41,47980				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*2,10		-3,15000				
		-1,50*1,30		-1,95000				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		lepidlo s perlínkou na stěny ve stávajících koupelnách s výměnou stoupaček :						
		1.NP :						
		((2*1,575+2*1,65)*0,47)*2		6,06300				
		2.NP :						
		((2*1,575+2*1,65)*0,47)*6		18,18900				
		3.NP :						
		((2*1,575+2*1,65)*0,47)*6		18,18900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	622311731RV	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou. Hmoždinka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK. výkres D.1.1.05 : zateplení stěn z minerální vaty tl.80 mm : M1.00.04 : 4,20*2,57 4,20*2,57	m2	21,58800	1 200,00	25 905,60	801-1	RTS 25/ I
54	622311732RV	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou. Hmoždinka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,041 W/mK. výkres D.1.1.05 : Poznámka č.11 : Zateplení podhledu z minerální vaty tl.100 mm : M1.00.04 : 2,45*4,20	m2	10,29000	1 290,00	13 274,10	801-1	RTS 25/ I
55	622412312RT	Nátěr vnějších omítek stěn silikátový, složitost 1-2, Penetrace + 2 x krycí nátěr. včetně penetrace podkladu výkres D.1.1.04 : Poznámka 21 : minerální nátěr na bázi vodního sklad na sanační omítku - podrobněji viz PD : 1.PP : M-1.22 :	m2	45,72460	195,00	8 916,30	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2*1,20+2*2,20)*2,60		17,68000				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,80*1,97)		-4,72800				
		M-1.24 :						
		(2*1,20+2*1,90)*2,60		16,12000				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,57600				
		M-1.25 :						
		(2,268+2,40+2,268)*2,60		18,03360				
		odpočet otvorů :						
		-0,90*0,60		-0,54000				
		přípočet špalet :						
		(2*0,60+0,90)*0,35		0,73500				

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce					447 347,95		
56	631312621R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	2,39640	4 110,00	9 849,20	801-1	RTS 25/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

výkres D.1.1.04 a D.1.1.07 :

Skladba PD04 :

Hlazená betonová mazanina tl.60 mm :

Začátek provozního součtu

M-109 :

10,06

10,06000

M-110 :

6,30

6,30000

M-111 :

5,46

5,46000

M-112 :

5,46

5,46000

M-113 :

5,46

5,46000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M-114 :						
		6,30		6,30000				
		Konec provozního součtu						
		39,04*0,06		2,34240				
		Vnitřní betonová mazanina tl.50 mm :						
		M-1.02 :						
		revizní šachta 1 :						
		0,60*0,90*0,05		0,02700				
		revizní šachta 2 :						
		0,60*0,90*0,05		0,02700				
57	631313621R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. výkres D.1.1.04 : Poznámka 20 : Nová podkladní ŽB mazanina tl.100 mm vyztužená : M-1.01 a M-1.02 : (6,635+0,10+32,865)*2,40*0,10 M-1.25 : 2,40*4,20*0,10 1,00*0,20*0,10 výkres D.1.1.04 : Poznámka 20 : Nová betonová mazanina tl.100 mm bez vyztužení : M-1.01 a M-1.02 : (6,635+32,865)*2,40*0,10 M-1.25 : 2,40*4,20*0,10 1,00*0,20*0,10 výkres D.1.1.04 : Poznámka 22 :	m3	21,87427	3 825,00	83 669,08	801-1	RTS 25/ I
				9,50400				
				1,00800				
				0,02000				
				9,48000				
				1,00800				
				0,02000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Nová betonová mazanina tl.100 mm nevyztužená :						
		M-1.22 :						
		1,20*1,215*0,10		0,14580				
		M-1.24 :						
		1,20*1,90*0,10		0,22800				
		výkres D.1.1.04 :						
		Poznámka 23 :						
		Nová betonová mazanina tl.85 mm nevyztužená :						
		M-1.22 :						
		1,20*0,985*0,085		0,10047				
		Podkladní deska revizních šachet :						
		M-1.02 :						
		revizní šachta 1 :						
		1,50*1,20*0,10		0,18000				
		revizní šachta 2 :						
		1,50*1,20*0,10		0,18000				
58	631319153R0	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	10,98227	690,00	7 577,77	801-1	RTS 25/ I

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

výkres D.1.1.04 :

Poznámka 20 :

Nová betonová mazanina tl.100 mm bez vyztužení :

M-1.01 a M-1.02 :

(6,635+32,865)*2,40*0,10

9,48000

M-1.25 :

2,40*4,20*0,10

1,00800

1,00*0,20*0,10

0,02000

výkres D.1.1.04 :

Poznámka 22 :

Nová betonová mazanina tl.100 mm nevyztužená :

M-1.22 :

1,20*1,215*0,10

0,14580

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

M-1.24 :
1,20*1,90*0,10 0,22800

výkres D.1.1.04 :

Poznámka 23 :

Nová betonová mazanina tl.85 mm nevyztužená :

M-1.22 :
1,20*0,985*0,085 0,10047

59	631319161R0	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	2,39640	1 575,00	3 774,33	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

výkres D.1.1.04 a D.1.1.07 :

Skladba PD04 :

Hlazená betonová mazanina tl.60 mm :

Začátek provozního součtu

M-109 :
10,06 10,06000

M-110 :
6,30 6,30000

M-111 :
5,46 5,46000

M-112 :
5,46 5,46000

M-113 :
5,46 5,46000

M-114 :
6,30 6,30000

Konec provozního součtu

39,04*0,06 2,34240

Vnitřní betonová mazanina tl.50 mm :

M-1.02 :
revizní šachta 1 :
0,60*0,90*0,05 0,02700

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

revizní šachta 2 :

0,60*0,90*0,05

0,02700

60	631319163R0	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	10,50800	780,00	8 196,24	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

výkres D.1.1.04 :

Poznámka 20 :

Nová betonová mazanina tl.100 mm bez vyztužení :

M-1.01 a M-1.02 :

(6,635+32,865)*2,40*0,10

9,48000

M-1.25 :

2,40*4,20*0,10

1,00800

1,00*0,20*0,10

0,02000

61	631319171R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	2,39640	420,00	1 006,49	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

výkres D.1.1.04 a D.1.1.07 :

Skladba PD04 :

Hlazená betonová mazanina tl.60 mm :

Začátek provozního součtu

M-109 :

10,06

10,06000

M-110 :

6,30

6,30000

M-111 :

5,46

5,46000

M-112 :

5,46

5,46000

M-113 :

5,46

5,46000

M-114 :

6,30

6,30000

Konec provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

39,04*0,06 2,34240

Vnitřní betonová mazanina tl.50 mm :

M-1.02 :

revizní šachta 1 :

0,60*0,90*0,05

0,02700

revizní šachta 2 :

0,60*0,90*0,05

0,02700

62	631319173R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	10,89200	210,00	2 287,32	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

výkres D.1.1.04 :

Poznámka 20 :

Nová podkladní ŽB mazanina tl.100 mm vyztužená :

M-1.01 a M-1.02 :

(6,635+0,10+32,865)*2,40*0,10

9,50400

M-1.25 :

2,40*4,20*0,10

1,00800

1,00*0,20*0,10

0,02000

Podkladní deska revizních šachet :

M-1.02 :

revizní šachta 1 :

1,50*1,20*0,10

0,18000

revizní šachta 2 :

1,50*1,20*0,10

0,18000

63	631361921RT	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků	t	0,00175	33 750,00	59,06	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	---	---	---------	-----------	-------	-------	-----------

Vnitřní betonová mazanina tl.50 mm :

M-1.02 :

Začátek provozního součtu

revizní šachta 1 :

0,60*0,90

0,54000

revizní šachta 2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

0,60*0,90 0,54000

Konec provozního součtu

1,08*1,35*0,001*1,20 0,00175

64	631361921RT	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm velikost oka 150/150 mm	t	1,66398	32 700,00	54 412,15	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	---------	-----------	-----------	-------	-----------

včetně distančních prvků

výkres D.1.1.04 :

Poznámka 20 :

Nová podkladní ŽB mazanina tl.100 mm vyztužená :

M-1.01 a M-1.02 :

Začátek provozního součtu

(6,635+0,10+32,865)*2,40 95,04000

M-1.25 :

2,40*4,20 10,08000

1,00*0,20 0,20000

Konec provozního součtu

105,32*3,301*0,001*1,20 0,41719

výkres D.1.1.04 a D.1.1.07 :

Skladba PD04 :

Hlazená betonová mazanina tl.60 mm :

Začátek provozního součtu

M-109 :

10,06 10,06000

M-110 :

6,30 6,30000

M-111 :

5,46 5,46000

M-112 :

5,46 5,46000

M-113 :

5,46 5,46000

M-114 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,30		6,30000				
		Konec provozního součtu						
		39,04*3,301*0,001*1,20		0,15465				
		výkres D.1.1.05 a D.1.1.07 :						
		Skladba PD02a :						
		Vyrovnávací betonová mazanina (potěr) tl.48 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		M1.00.03 :						
		7,76		7,76000				
		M1.00.04 :						
		11,14		11,14000				
		Konec provozního součtu						
		18,90*3,301*0,001*1,20		0,07487				
		Skladba PD02b :						
		Vyrovnávací betonová mazanina (potěr) tl.48 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		M1.05.02 :						
		2,60		2,60000				
		M1.06.02 :						
		5,96		5,96000				
		M1.07.02 :						
		2,60		2,60000				
		M1.08.02 :						
		5,96		5,96000				
		M1.09.02 :						
		5,88		5,88000				
		M1.10.02 :						
		5,69		5,69000				
		Konec provozního součtu						
		28,69*3,301*0,001*1,20		0,11365				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres D.1.1.05 a D.1.1.07 :						
		Skladba PD03 :						
		Vyrovnávací betonová mazanina (potěr) tl.45 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		M1.05.01 :						
		3,29		3,29				
		M1.05.03 :						
		8,65		8,65				
		M1.05.04 :						
		15,03		15,03				
		M1.06.01 :						
		4,95		4,95				
		M1.06.03 :						
		19,45		19,45				
		M1.06.04 :						
		15,45		15,45				
		M1.07.01 :						
		3,29		3,29				
		M1.07.03 :						
		8,65		8,65				
		M1.07.04 :						
		11,86		11,86				
		M1.08.01 :						
		5,15		5,15				
		M1.08.03 :						
		21,26		21,26				
		M1.08.04 :						
		12,51		12,51				
		M1.09.01 :						
		8,10		8,10				
		M1.09.03 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		18,72		18,72000				
		M1.09.04 :						
		13,94		13,94000				
		M1.10.01 :						
		7,03		7,03000				
		M1.10.03 :						
		15,53		15,53000				
		M1.10.04 :						
		15,18		15,18000				
		M1.10.05 :						
		16,48		16,48000				
		Konec provozního součtu						
		224,52*3,301*0,001*1,20		0,88937				
		Podkladní deska revizních šachet :						
		M-1.02 :						
		Začátek provozního součtu						
		revizní šachta 1 :						
		1,50*1,20		1,80000				
		revizní šachta 2 :						
		1,50*1,20		1,80000				
		Konec provozního součtu						
		3,60*3,301*0,001*1,20		0,01426				
65	632415120RT	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 20 mm včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením výkres D.1.1.05 a D.1.1.07 : Skladba PD01 : vyrovnávací samonivelační vrstva tl.20 mm : M1.00.02 : 58,92	m2	58,92000	735,00	43 306,20	801-1	RTS 25/ I
66	632451034R0	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	272,11000	292,50	79 592,18	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na stropích z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení. s náležitým zatemováním hutné maltv.						
		výkres D.1.1.05 a D.1.1.07 :						
		Skladba PD02a :						
		Vyrovnávací betonová mazanina (potěr) tl.48 mm :						
		M1.00.03 :						
		7,76			7,76000			
		M1.00.04 :						
		11,14			11,14000			
		Skladba PD02b :						
		Vyrovnávací betonová mazanina (potěr) tl.48 mm :						
		M1.05.02 :						
		2,60			2,60000			
		M1.06.02 :						
		5,96			5,96000			
		M1.07.02 :						
		2,60			2,60000			
		M1.08.02 :						
		5,96			5,96000			
		M1.09.02 :						
		5,88			5,88000			
		M1.10.02 :						
		5,69			5,69000			
		výkres D.1.1.05 a D.1.1.07 :						
		Skladba PD03 :						
		Vyrovnávací betonová mazanina (potěr) tl.45 mm :						
		M1.05.01 :						
		3,29			3,29000			
		M1.05.03 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8,65		8,65000				
		M1.05.04 :						
		15,03		15,03000				
		M1.06.01 :						
		4,95		4,95000				
		M1.06.03 :						
		19,45		19,45000				
		M1.06.04 :						
		15,45		15,45000				
		M1.07.01 :						
		3,29		3,29000				
		M1.07.03 :						
		8,65		8,65000				
		M1.07.04 :						
		11,86		11,86000				
		M1.08.01 :						
		5,15		5,15000				
		M1.08.03 :						
		21,26		21,26000				
		M1.08.04 :						
		12,51		12,51000				
		M1.09.01 :						
		8,10		8,10000				
		M1.09.03 :						
		18,72		18,72000				
		M1.09.04 :						
		13,94		13,94000				
		M1.10.01 :						
		7,03		7,03000				
		M1.10.03 :						
		15,53		15,53000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

M1.10.04 :

15,18

15,18000

M1.10.05 :

16,48

16,48000

67	965048515R0	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	473,15700	322,50	152 593,13	801-3	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

výkres D.1.1.02 :

Poznámka 05 :

přebroušení betonu po odstranění betonové mazaniny :

3,80*4,20

15,96000

2,10*2,20

4,62000

1,00*0,35

0,35000

1,20*1,90

2,28000

1,20*2,20

2,64000

výkres D.1.1.02 :

Poznámka 18 :

přebroušení betonu po odstranění betonové mazaniny :

2,40*4,20

10,08000

35,915*2,40

86,19600

výkres D.1.1.02 :

Poznámka 18 :

přebroušení betonu po odstranění betonové mazaniny :

2,40*4,20

10,08000

35,915*2,40

86,19600

výkres D.1.1.03 :

Poznámka 02 :

přebroušení betonu po odstranění betonové mazaniny :

8*(3,525*4,20)

118,44000

výkres D.1.1.03 :

Poznámka 03 :

přebroušení betonu po odstranění betonové mazaniny :

6*(3,55*2,45)

52,18500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres D.1.1.03 : Poznámka 04 : přebroušení betonu po odstranění betonové mazaniny : 8*(1,80*1,65)		23,76000				
		8*(1,00*0,35)		2,80000				
		15,325*2,40		36,78000				
		výkres D.1.1.03 : Poznámka 05 : přebroušení betonu po odstranění betonové mazaniny : 8*(1,575*1,65)		20,79000				
68	632-001	Očištění podlahy a zbavení prachu	m2	39,04000	26,25	1 024,80		Vlastní
		výkres D.1.1.04 a D.1.1.07 : Skladba PD04 : M-109 : 10,06		10,06000				
		M-110 : 6,30		6,30000				
		M-111 : 5,46		5,46000				
		M-112 : 5,46		5,46000				
		M-113 : 5,46		5,46000				
		M-114 : 6,30		6,30000				
Díl 64		Výplně otvorů				48 750,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	642941111RT	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdiva sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. jednostranné pouzdro z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu	kus	5,00000	9 750,00	48 750,00	801-1	RTS 25/ I

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří_výkres D.1.1.10 :

pro dveře 10/P :

2,00

2,00000

pro dveře 11/P :

3,00

3,00000

Díl 9		Ostatní konstrukce, bourání					50 625,00	
70	900-001	D+M protipožární utěsnění stropu - v úrovni 1.PP a 1.NP, deska pro protipožární prostupy z minerální vlny	ks	8,00000	1 875,00	15 000,00		Vlastní

výkres D.1.1.05 :

Poznámka 17 :

1.PP :

4,00

4,00000

1.NP :

4,00

4,00000

71	900-002	D+M poklop revizní šachty, světlost 600x900 mm, poklop pro zadláždění	ks	2,00000	11 250,00	22 500,00		Vlastní
----	---------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Technický popis:

Nosnost: 3 tuny a 1,5 tuny, při vyplnění betonem kvality C-30/37 o síle 5 cm

Materiál: hliníkový rám i poklop

Provedení: s těsněním

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Obsah dodávky: rám s kotvícími prvky do betonu, poklop včetně armovací sítě a těsnění, sada na otevírání, která obsahuje jeden imbus a dvě vytahovací oka
Rám a poklop jsou vyrobeny z hliníkových profilů, které jsou po celé délce svařované. Rám má na vnější straně kotvící prvky do betonu. Armovací síť je pomocí přichytek připevněna ke konstrukci víka a těsnění je z materiálu odolného vůči některým kyselinám a louhům.

výkres D.1.1.04 :

M-1.02 :

revizní šachta 1 :

1,00

1,00000

revizní šachta 2 :

1,00

1,00000

72	900-003	D+M Zařízení autonomní detekce a signalizace	ks	5,00000	2 625,00	13 125,00		Vlastní
----	---------	--	----	---------	----------	-----------	--	---------

Díl 9.8	Hasicí přístroje					12 450,00		
----------------	-------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

73	953941312R0	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	4,00000	187,50	750,00	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	-----------

viz PBR_strana 11_odstavec k) :

4,00

4,00000

74	953941391R0	Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	4,00000	112,50	450,00	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	-----------

75	953941395R0	Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj	kus	4,00000	187,50	750,00	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	-----------

76	449-001	Přístroj hasicí PHP práškový s hasicí schopností 21A, 6 kg	kus	4,00000	2 625,00	10 500,00		Vlastní
----	---------	--	-----	---------	----------	-----------	--	---------

viz PBR_strana 11_odstavec k) :

4,00

4,00000

Díl 94	Lešení a stavební výtahy					66 800,81		
---------------	---------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

77	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	593,78500	112,50	66 800,81	800-3	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

1.PP :

5,00*4,20

21,00000

40,00*2,40

96,00000

18,00*4,20

75,60000

1.NP :

350,00

350,00000

2.NP :

6*(1,575*1,65)

15,59250

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10,00		10,00000				
		3.NP :						
		6*(1,575*1,65)		15,59250				
		10,00		10,00000				

Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	65 771,73					
78	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	773,78500	85,00	65 771,73	801-1	RTS 25/ I

1.PP :	
5,00*4,20	21,00000
40,00*2,40	96,00000
18,00*4,20	75,60000
1.NP :	
350,00	350,00000
2.NP :	
6*(1,575*1,65)	15,59250
100,00	100,00000
3.NP :	
6*(1,575*1,65)	15,59250
100,00	100,00000

Díl 954		Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	2 221,88					
79	342267111RT	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm, Deska sádkartonová voděodolná: H2- tl = 12,5 mm	m	1,97500	1 125,00	2 221,88	801-1	RTS 25/ I

Tmelení Q2
výkres D.1.1.05 :
Poznámka č.13 :
S03 - SDK kastlík pro trubku odvětrání, ocelová jednoduchá podkonstrukce. desky tl.12.5 mm :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

M1.10.01 :

1,975

1,97500

Díl 96	Bourání konstrukcí					470 496.03		
80	962031113R01	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	241,52900	127,50	30 794,95	801-3	RTS 25/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm

a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

výkres D.1.1.02 :

1.PP :

vybourání příček tl.100 mm :

(2,00+2,10+0,90+1,00)*2,70

16,20000

odpočet otvorů :

-0,70*1,97

-1,37900

výkres D.1.1.03 :

1.NP :

vybourání příček tl.100 mm a 75 mm :

(3,55+0,15+3,65)*2,67

19,62450

(4,20+3,55+0,15+3,55+4,20+4*1,65+3*0,85)*2,67

66,21600

(4,20+3,55+0,15+3,55+4,20+4*1,65+2*0,85)*2,67

63,94650

(4,20+3,55+0,15+3,55+4,20+4*1,65+0,85)*2,67

61,67700

(2,40+2,40+2,40)*2,67

19,22400

odpočet otvorů :

-17*(0,80*1,97)

-26,79200

-6*(0,60*1,97)

-7,09200

výkres D.1.1.03 :

1.NP :

vybourání příček tl.100 mm ve stávajících bytech pro výměnu stoupaček :

2*(0,80*2,67)

4,27200

výkres D.1.1.06 :

2.NP :

vybourání příček tl.100 mm ve stávajících bytech pro výměnu stoupaček :

6*(0,80*2,67)

12,81600

3.NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vybourání příček tl.100 mm ve stávajících bytech pro výměnu stoupaček : 6*(0,80*2,67)		12,81600				
81	962031116R0	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), výkres D.1.1.02 : 1.PP : vybourání příček tl.150 mm : (4,20+1,40+1,40+1,40)*2,70 odpočet otvorů : -0,80*1,97 výkres D.1.1.03 : 1.NP : vybourání příček tl.150 mm : (2,45+4,20+2,45+2,45+4,20+2,45)*2,67	m2	69,69800	172,50	12 022,91	801-3	RTS 25/ I
82	962032231R0	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) výkres D.1.1.03 : 1.NP : vybourání zdiva pro nové místnosti M1.09.01, 1.09.02 a M1.10.02 - viz výkres D.1.1.05 : 6,50*2,67*0,45 odpočet otvorů : -1,00*2,05*0,45	m3	6,88725	862,50	5 940,25	801-3	RTS 25/ I
83	962081131R0	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárníc, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), výkres D.1.1.06 : odstranění skleněných výplní : 2.NP : 2,20*1,60	m2	7,04000	172,50	1 214,40	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

3.NP :

2,20*1,60

3,52000

84	965042141RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu. tloušťky do 100 mm. plochy přes 4 m2	m3	22,44840	4 200,00	94 283,28	801-3	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

výkres D.1.1.02 :

Poznámka 05 :

odstranění ŽB betonové mazaniny tl.80 mm až na stropní panel :

Začátek provozního součtu

3,80*4,20

15,96000

2,10*2,20

4,62000

1,00*0,35

0,35000

1,20*1,90

2,28000

1,20*2,20

2,64000

Konec provozního součtu

25,85*0,08

2,06800

výkres D.1.1.03 :

Poznámka 02 :

odstranění betonové mazaniny tl.80 mm až na stropní konstrukci :

Začátek provozního součtu

8*(3,525*4,20)

118,44000

Konec provozního součtu

118,44*0,08

9,47520

výkres D.1.1.03 :

Poznámka 03 :

odstranění ŽB betonové mazaniny tl.80 mm až na stropní panel :

Začátek provozního součtu

6*(3,55*2,45)

52,18500

Konec provozního součtu

52,185*0,08

4,17480

výkres D.1.1.03 :

Poznámka 04 :

odstranění ŽB betonové mazaniny tl.80 mm až na stropní panel :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		8*(1,80*1,65)		23,76000				
		8*(1,00*0,35)		2,80000				
		15,325*2,40		36,78000				
		Konec provozního součtu						
		63,34*0,08		5,06720				
		výkres D.1.1.03 :						
		Poznámka 05 :						
		odstranění ŽB betonové mazaniny tl.80 mm až na stropní panel :						
		Začátek provozního součtu						
		8*(1,575*1,65)		20,79000				
		Konec provozního součtu						
		20,79*0,08		1,66320				
85	965042141RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu. tloušťky do 100 mm. plochv přes 4 m2	m3	19,25520	4 050,00	77 983,56	801-3	RTS 25/ I
		výkres D.1.1.02 :						
		Poznámka 18 :						
		Odstranění celé skladby podlahy - odstranění betonové mazaniny tl.100 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		2,40*4,20		10,08000				
		35,915*2,40		86,19600				
		Konec provozního součtu						
		96,2760*0,10		9,62760				
		výkres D.1.1.02 :						
		Poznámka 18 :						
		Odstranění celé skladby podlahy - odstranění podkladní ŽB mazaniny tl.100 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		2,40*4,20		10,08000				
		35,915*2,40		86,19600				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		96,2760*0,10		9,62760				
86	965049111RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	22,60080	1 837,50	41 528,97	801-3	RTS 25/ I

výkres D.1.1.02 :

Poznámka 05 :

odstranění ŽB betonové mazaniny tl.80 mm až na stropní panel :

Začátek provozního součtu

3,80*4,20

15,96000

2,10*2,20

4,62000

1,00*0,35

0,35000

1,20*1,90

2,28000

1,20*2,20

2,64000

Konec provozního součtu

25,85*0,08

2,06800

výkres D.1.1.02 :

Poznámka 18 :

Odstranění celé skladby podlahy - odstranění podkladní ŽB mazaniny

tl.100 mm :

Začátek provozního součtu

2,40*4,20

10,08000

35,915*2,40

86,19600

Konec provozního součtu

96,2760*0,10

9,62760

výkres D.1.1.03 :

Poznámka 03 :

odstranění ŽB betonové mazaniny tl.80 mm až na stropní panel :

Začátek provozního součtu

6*(3,55*2,45)

52,18500

Konec provozního součtu

52,185*0,08

4,17480

výkres D.1.1.03 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka 04 : odstranění ŽB betonové mazaniny tl.80 mm až na stropní panel : Začátek provozního součtu 8*(1,80*1,65) 23,76000 8*(1,00*0,35) 2,80000 15,325*2,40 36,78000 Konec provozního součtu 63,34*0,08 5,06720 výkres D.1.1.03 : Poznámka 05 : odstranění ŽB betonové mazaniny tl.80 mm až na stropní panel : Začátek provozního součtu 8*(1,575*1,65) 20,79000 Konec provozního součtu 20,79*0,08 1,66320						
87	965081713RT	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	46,64000	90,00	4 197,60	801-3	RTS 25/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár výkres D.1.1.02 : Poznámka 05 : Odstranění keramické dlažby : 3,80*4,20 15,96000 2,10*2,20 4,62000 1,00*0,35 0,35000 1,20*1,90 2,28000 1,20*2,20 2,64000 výkres D.1.1.03 : Poznámka 05 : Odstranění keramické dlažby : 8*(1,575*1,65) 20,79000						
88	965081813RT	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	121,99600	157,50	19 214,37	801-3	RTS 25/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres D.1.1.03 : Poznámka 04 : Odstranění teracové dlažby : 8*(1,80*1,65) 8*(1,00*0,35) 15,325*2,40 výkres D.1.1.03 : Poznámka 06 : Odstranění teracové dlažby : 24,44*2,40		23,76000 2,80000 36,78000 58,65600				
89	965081702R0	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	214,93000	30,00	6 447,90	801-3	RTS 25/ I
		výkres D.1.1.02 : odstranění keramického soklíku v 1.PP : 4*1,20+2*1,90+2*2,20 2*2,40+2*4,20 2*0,90+2*0,90 2*2,00+2*1,90 4,20 výkres D.1.1.03 : odstranění keramického soklíku v 1.NP : 8*(2*1,80+2*1,65) 4*3,55+4*2,45 2*24,44+2*15,325+6*2,40		13,00000 13,20000 3,60000 7,80000 4,20000 55,20000 24,00000 93,93000				
90	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	42,00000	18,75	787,50	801-3	RTS 25/ I
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, výkres D.1.1.02 : Poznámka 01 : demontáž dveřních křídel : dveře 800x1970 mm : 6,00 dveře 700x1970 mm :		6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,00 výkres D.1.1.03 : Poznámka 01 : demontáž dveřních křídel : dveře 800x1970 mm : 27,00 dveře 600x1970 mm : 8,00		1,00000				
91	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní plochy do 2 m ² výkres D.1.1.02 : Poznámka 01 : demontáž dveřních křídel : zárubně 800x1970 mm : 6*(0,80*1,97) zárubně 700x1970 mm : 1*(0,70*1,97) výkres D.1.1.03 : Poznámka 01 : Demontáž ocelových zárubní dveří : zárubně 800x1970 mm : 27*(0,80*1,97) zárubně 600x1970 mm : 8*(0,60*1,97)	m ²	62,84300	420,00	26 394,06	801-3	RTS 25/ I
		9,45600 1,37900 42,55200 9,45600						
92	968096002R0	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm, výkres D.1.1.05 : Poznámka č.15 : Demontáž vnitřního parapetu : M1.06.03 : 1,50 M1.08.03 :	m	3,00000	52,50	157,50	801-3	RTS 25/ I
		1,50000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

93	970031130R0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm	m	0,40000	2 700,00	1 080,00	801-3	RTS 25/ I
----	-------------	---	---	---------	----------	----------	-------	-----------

1,50000

výkres D.1.1.05 :
 prostup pro odtah z koupelny 1.09.02 a 1.10.02 :
 2*0,20

0,40000

94	971033561R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,79200	2 452,50	1 942,38	801-3	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------

základovém nebo nadzákladovém,
 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

výkres D.1.1.06 :
 ubourání parapetního zdiva po odstranění skleněných výplní :

2.NP :

2,20*0,40*0,45

0,39600

3.NP :

2,20*0,40*0,45

0,39600

95	971033651R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	6,28425	1 575,00	9 897,69	801-3	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------

základovém nebo nadzákladovém,
 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

výkres D.1.1.03 :

1.NP :

vybourání otvoru pro nové dveře do M1.10.04 - viz výkres D.1.1.05 :

1,10*2,10*0,45

1,03950

vybourání otvoru do M1.10.05 - viz výkres D.1.1.05 :

1,50*2,10*0,45

1,41750

vybourání otvoru pro nové dveře do M1.08.01 - viz výkres D.1.1.05 :

1,40*2,10*0,45

1,32300

vybourání otvoru pro nové dveře do M1.00.04 - viz výkres D.1.1.05 :

1,50*2,10*0,45

1,41750

přibourání otvoru pro nové dveře do M1.06.01 - viz výkres D.1.1.05 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,15*2,10*0,45		1,08675				
96	974031122R0	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). rýhy pro profese : 100,00	m	100,00000	93,75	9 375,00	801-3	RTS 25/ I
				100,00000				
97	974031153R0	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). rýhy pro profese : 100,00	m	100,00000	142,50	14 250,00	801-3	RTS 25/ I
				100,00000				
98	974031164R0	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). rýhy pro profese : 50,00	m	50,00000	270,00	13 500,00	801-3	RTS 25/ I
				50,00000				
99	974031165R0	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). výkres D.1.1.05 : vysekání rýh pro nové ocelové překlady nad otvorem : překlad PA01 - IPE 120 : (3*1,40)*3 (3*1,895)*2 překlad PA02 - IPE 120 : (3*1,90)*2	m	35,37000	292,50	10 345,73	801-3	RTS 25/ I
				11,40000				
##	974031167R0	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). výkres D.1.1.05 : vysekání rýh pro nové ocelové překlady nad otvorem : překlad PA03 - IPE 200 : 3*6,90	m	20,70000	322,50	6 675,75	801-3	RTS 25/ I
				20,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č. ##	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	978011141R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár. s očištěním zdiva stropů. v rozsahu do 30 %	m2	504,07000	37,50	18 902,63	801-3	RTS 25/ I

výkres D.1.1.04 :

otlučení omítek pro vyspravení :

1.PP :

M-101 :

15,80

15,80000

M-102 :

78,88

78,88000

M-109 :

10,06

10,06000

M-110 :

6,30

6,30000

M-111 :

5,46

5,46000

M-112 :

5,46

5,46000

M-113 :

5,46

5,46000

M-114 :

6,30

6,30000

M-115 :

24,88

24,88000

M-122 :

2,64

2,64000

M-124 :

2,28

2,28000

M-125 :

10,26

10,26000

výkres D.1.1.05 :

otlučení omítek pro vyspravení :

1.NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M1.00.01+M1.00.02+M1.00.03 :						
		10,40+58,92+7,76		77,08000				
		M1.00.04 :						
		0,00						
		M1.05.01 :						
		3,29		3,29000				
		M1.05.02 :						
		2,60		2,60000				
		M1.05.03 :						
		8,65		8,65000				
		M1.05.04 :						
		15,03		15,03000				
		M1.06.01 :						
		4,95		4,95000				
		M1.06.02 :						
		5,96		5,96000				
		M1.06.03 :						
		19,45		19,45000				
		M1.06.04 :						
		15,45		15,45000				
		M1.07.01 :						
		3,29		3,29000				
		M1.07.02 :						
		2,60		2,60000				
		M1.07.03 :						
		8,65		8,65000				
		M1.07.04 :						
		11,86		11,86000				
		M1.08.01 :						
		5,15		5,15000				
		M1.08.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,96		5,96000				
		M1.08.03 :						
		21,26		21,26000				
		M1.08.04 :						
		12,51		12,51000				
		M1.09.01 :						
		8,10		8,10000				
		M1.09.02 :						
		5,88		5,88000				
		M1.09.03 :						
		18,72		18,72000				
		M1.09.04 :						
		13,94		13,94000				
		M1.10.01 :						
		7,03		7,03000				
		M1.10.02 :						
		5,69		5,69000				
		M1.10.03 :						
		15,53		15,53000				
		M1.10.04 :						
		15,18		15,18000				
		M1.10.05 :						
		16,48		16,48000				
##	978011191R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár s očištěním zdiva stropů v rozsahu do 100 %	m2	8,69750	127,50	1 108,93	801-3	RTS 25/ I

výkres D.1.1.03 :

Poznámka 09 :

kompletní odstranění omítek na stávajících konstrukcích v bývalé kuřárně

s proškrábáním spár zdiva do hloubek 20 mm :

$$3,55 \cdot 2,45$$

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	978013141R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár. s očištěním zdiva stěn. v rozsahu do 30 %	m2	862,01520	30,00	25 860,46	801-3	RTS 25/ I

výkres D.1.1.04 :

Otlučení omítek pro vyspravení :

1.PP :

M-101 :

(6,635+2,40+6,635)*2,60

40,74200

odpočet otvorů :

-1,00*2,10

-2,10000

M-102 :

(2*32,865+2,40)*2,60

177,13800

odpočet otvorů :

-7*(0,80*1,97)

-11,03200

M-109 :

6,50*2,60

16,90000

odpočet otvorů :

-0,80*1,97

-1,57600

přípočet špalet :

(2*2,10+1,00)*0,35

1,82000

M-110 :

(1,50+4,20+1,50)*2,60

18,72000

M-111 :

2,10*2,60

5,46000

odpočet otvorů :

-0,90*0,60

-0,54000

přípočet špalet :

(2*0,60+0,90)*0,35

0,73500

M-112 :

2,10*2,60

5,46000

M-113 :

2,10*2,60

5,46000

odpočet otvorů :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,90*0,60		-0,54000				
		přípočet špalet :						
		(2*0,60+0,90)*0,35		0,73500				
		M-114 :						
		(1,50+1,50)*2,60		7,80000				
		M-115 :						
		(5,85+4,20+5,85)*2,60		41,34000				
		odpočet otvorů :						
		-3*(0,90*0,60)		-1,62000				
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						
		(6*0,60+3*0,90)*0,35		2,20500				
		(2*2,10+1,00)*0,35		1,82000				
		výkres D.1.1.05 :						
		Otlučení omítek pro vyspravení :						
		1.NP :						
		M1.00.01+M1.00.02+M1.00.03 :						
		(24,44+4,035+2,40+4,035+24,44+5,175)*2,57		165,82925				
		odpočet otvorů :						
		-6*(0,80*1,97)		-9,45600				
		-1,50*2,10		-3,15000				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,50)*0,20		1,14000				
		M1.00.04 :						
		(2,45+2,45)*2,57		12,59300				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*2,20		-3,30000				
		-1,50*2,10		-3,15000				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,50)*0,20		1,14000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.05.01 :						
		(1,65+1,80+1,65)*2,57		13,10700				
		odpočet otvorů :						
		-2*(0,80*1,97)		-3,15200				
		-0,70*1,97		-1,37900				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,00)*0,35		1,82000				
		M1.05.02 :						
		(1,65+1,575+1,65)*2,57		12,52875				
		odpočet otvorů :						
		-0,70*1,97		-1,37900				
		M1.05.03 :						
		(2,45+3,51)*2,57		15,31720				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.05.04 :						
		(2*3,525+2*4,20)*2,57		39,70650				
		odpočet otvorů :						
		-0,80*1,97		-1,57600				
		-1,50*1,30		-1,95000				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.06.01 :						
		0,75*2,57		1,92750				
		M1.06.02 :						
		2,45*2,57		6,29650				
		M1.06.03 :						
		(2,125+4,20+2,125+5,20)*2,57		35,08050				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvorů :						
		-2*(1,50*1,30)		-3,90000				
		přípočet špalet :						
		(4*2,20+2*1,50)*0,35		4,13000				
		M1.06.04 :						
		(3,615+3,615)*2,57		18,58110				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.07.01 :						
		(1,65+1,90+1,65)*2,57		13,36400				
		odpočet otvorů :						
		-2*(0,80*1,97)		-3,15200				
		-0,70*1,97		-1,37900				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,00)*0,35		1,82000				
		M1.07.02 :						
		(1,65+1,575+1,65)*2,57		12,52875				
		odpočet otvorů :						
		-0,70*1,97		-1,37900				
		M1.07.03 :						
		(3,51+2,45)*2,57		15,31720				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.07.04 :						
		(2,77+4,20+2,77)*2,57		25,03180				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,80*1,97		-1,57600				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.08.01 :						
		0,65*2,57		1,67050				
		M1.08.02 :						
		2,45*2,57		6,29650				
		M1.08.03 :						
		(2,505+2,505+0,10+5,20)*2,57		26,49670				
		odpočet otvorů :						
		-2*(1,50*1,30)		-3,90000				
		přípočet špalet :						
		(4*2,20+2*1,50)*0,35		4,13000				
		M1.08.04 :						
		(2,925+2,925)*2,57		15,03450				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.09.01 :						
		1,50*2,57		3,85500				
		M1.09.02 :						
		0,00						
		M1.09.03 :						
		6,40*2,57		16,44800				
		odpočet otvorů :						
		-2*(1,50*1,30)		-3,90000				
		přípočet špalet :						
		(4*2,20+2*1,50)*0,35		4,13000				
		M1.09.04 :						
		(3,265+3,265)*2,57		16,78210				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		M1.10.01 :						
		(3,50+1,975)*2,57		14,07075				
		M1.10.02 :						
		0,45*2,57		1,15650				
		M1.10.03 :						
		(6,40+2,40+6,40)*2,57		39,06400				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*2,10		-3,15000				
		-2,42*1,35		-3,26700				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		přípočet špalet :						
		(2*2,10+1,50)*0,45		2,56500				
		(2*1,35+2,42)*0,35		1,79200				
		M1.10.04 :						
		(3,52+4,20+3,52)*2,57		28,88680				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*1,30		-1,95000				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		přípočet špalet :						
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
		(2*2,10+1,10)*0,35		1,85500				
		M1.10.05 :						
		(3,87+4,20+3,87)*2,57		30,68580				
		odpočet otvorů :						
		-1,50*2,10		-3,15000				
		-1,50*1,30		-1,95000				
		přípočet špalet :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2*2,20+1,50)*0,35		2,06500				
##	978013191R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár s očištěním zdiva stěn v rozsahu do 100 % s proškrábáním spár zdiva do hloubky 20 mm výkres D.1.1.02 : Poznámka 19 : Kompletní odstranění omítek a proškrábání spar zdiva do hloubky 20 mm (2*1,20+2*1,90)*2,60 (2*1,20+2*2,20)*2,60 (2,265+2,40+2,268)*2,60 odpočet otvorů : -4*(0,80*1,97) -0,90*0,60 výkres D.1.1.03 : Poznámka 09 : kompletní odstranění omítek na stávajících konstrukcích v bývalé kuřárně s proškrábáním spár zdiva do hloubky 20 mm : 3,55*2,57 odpočet otvorů : -1,50*1,30 přípočet špalet : (2*1,30+1,50)*0,35 (2*0,90)*0,15	m2	53,86030	97,50	5 251,38	801-3	RTS 25/ I
				16,12000				
				17,68000				
				18,02580				
				-6,30400				
				-0,54000				
				9,12350				
				-1,95000				
				1,43500				
				0,27000				
##	978041116R0	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS E tloušťky 160 mm s omítkou výkres D.1.1.05 : Poznámka č.16 : Odstranění části zateplovacího systému : 1,60*0,30	m2	0,48000	150,00	72,00	801-3	RTS 25/ I
				0,48000				
##	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů ploch přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, výkres D.1.1.02 :	m2	245,23000	127,50	31 266,83	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka 08 :						
		odstranění keramického obkladu v 1.PP :						
		(2*5,90+2*4,20+6*1,40)*2,10		60,06000				
		(2,10+2,10)*0,35		1,47000				
		-0,80*2,00		-1,60000				
		výkres D.1.1.03 :						
		Poznámka 08 :						
		odstranění keramického obkladu v bouraných bytech v 1.NP :						
		((2*1,575+2*1,65)*2,10)*2		27,09000				
		((2*1,575+2*1,65+2*0,85)*2,10)*6		102,69000				
		-8*(0,70*2,00)		-11,20000				
		odstranění keramického obkladu ve stávajících bytech v 1.NP kvůli stoupačkám :						
		2*(0,80*2,10)		3,36000				
		výkres D.1.1.06 :						
		Poznámka 08 :						
		odstranění keramického obkladu ve stávajících bytech v 2.NP kvůli stoupačkám :						
		6*(0,80*2,10)		10,08000				
		odstranění keramického obkladu ve stávajících bytech v 3.NP kvůli stoupačkám :						
		6*(0,80*2,10)		10,08000				
		odstranění keramického obkladu za kuchyňskou linkou v bouraných bytech v 1.NP :						
		8*(5,40*1,00)		43,20000				

Díl 99	Staveništní přesun hmot				103 049,07			
##	999281105R01	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů, výškv do 6 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	211,05801	405,00	85 478,49	801-4	RTS 25/ I

Přesuny 1.PP a 1.NP

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,3

5.36.37.38.39.40.41.42.43.44. :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,63,64,65,66,69,73,76,77,7
8.79.80.81.82.83.91.93.94.95. :
96,97,98,99,100, :
Součet: : 211,05801

211,05801

##	999281108R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů - výškv do 12 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	21,10580	832,50	17 570,58	801-4	RTS 25/ I
----	-------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

Přesuny 2.NP a 3.NP

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,3
5.36.37.38.39.40.41.42.43.44. :
45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,59,60,63,64,65,66,69,73,76,77,7
8.79.80.81.82.83.91.93.94.95. :
96,97,98,99,100, :
Součet: : 21,10580

21,10580

Díl 711		Izolace proti vodě	102 951,72					
##	711111011RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem asfaltovou suspenzí, 1 x nátěr, včetně dodávky asfaltové suspenze SA	m2	97,20000	47,25	4 592,70	800-711	RTS 25/ I

výkres D.1.1.04 :

Poznámka 20 :

hydroizolace z asfaltového pásu :

M-1.01 a M-1.02 :

(6,635+0,10+32,865)*2,40

95,04000

výkres D.1.1.04 :

hydroizolace z asfaltového pásu v revizních šachtách :

1,20*0,90

1,08000

1,20*0,90

1,08000

##	711112011RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovou suspenzí, 1x nátěr, včetně dodávky asfaltové suspenze SA	m2	14,13000	57,75	816,01	800-711	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	----------	-------	--------	---------	-----------

výkres D.1.1.04 :

Poznámka 20 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

hydroizolace z asfaltového pásu :

M-1.01 a M-1.02 :

$(2*6,635+2*0,10+2*32,865+4*2,40)*0,10$

8,88000

výkres D.1.1.04 :

hydroizolace z asfaltového pásu kolem revizních šachet :

$(2*1,20+2*0,90)*0,50$

2,10000

$(2*1,20+2*0,90)*0,75$

3,15000

##	711141559RY	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	97,20000	360,00	34 992,00	800-711	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

výkres D.1.1.04 :

Poznámka 20 :

hydroizolace z asfaltového pásu :

M-1.01 a M-1.02 :

$(6,635+0,10+32,865)*2,40$

95,04000

výkres D.1.1.04 :

hydroizolace z asfaltového pásu v revizních šachtách :

$1,20*0,90$

1,08000

$1,20*0,90$

1,08000

##	711142559RY	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	14,13000	390,00	5 510,70	800-711	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

výkres D.1.1.04 :

Poznámka 20 :

hydroizolace z asfaltového pásu :

M-1.01 a M-1.02 :

$(2*6,635+2*0,10+2*32,865+4*2,40)*0,10$

8,88000

výkres D.1.1.04 :

hydroizolace z asfaltového pásu kolem revizních šachet :

$(2*1,20+2*0,90)*0,50$

2,10000

$(2*1,20+2*0,90)*0,75$

3,15000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	711212002RT	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti jednovrstvá Skladba PD02b : Hydroizolační stěrka v koupelnách s WC : M1.05.02 : 2,60 (2*1,575+2*1,65-0,70)*0,30 (1,00+1,00)*1,80 M1.06.02 : 5,96 (2*2,70+2*2,30-0,70)*0,30 (1,00+1,30+0,25)*1,80 M1.07.02 : 2,60 (2*1,575+2*1,65-0,70)*0,30 (1,00+1,00)*1,80 M1.08.02 : 5,96 (2*2,70+2*2,30-0,70)*0,30 (1,00+1,40+0,25)*1,80 M1.09.02 : 5,88 (2*2,50+2*2,35-0,70)*0,30 (1,00+1,00)*1,80 M1.10.02 : 5,69 (2*2,60+2*2,35-0,70)*0,30 (1,00+1,15+0,35)*1,80	m2	67,84000	526,50	35 717,76	800-711	RTS 25/ I
##	711212601RT	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna Skladba PD02b : Hydroizolační stěrka v koupelnách s WC :	m	48,30000	165,00	7 969,50	800-711	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M1.05.02 :						
		2*1,575+2*1,65-0,70		5,75000				
		M1.06.02 :						
		2*2,70+2*2,30-0,70		9,30000				
		M1.07.02 :						
		2*1,575+2*1,65-0,70		5,75000				
		M1.08.02 :						
		2*2,70+2*2,30-0,70		9,30000				
		M1.09.02 :						
		2*2,50+2*2,35-0,70		9,00000				
		M1.10.02 :						
		2*2,60+2*2,35-0,70		9,20000				
##	711212602RT	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	30,00000	225,00	6 750,00	800-711	RTS 25/ I
		Skladba PD02b :						
		Hydroizolační stěrka v koupelnách s WC :						
		M1.05.02 :						
		4,00		4,00000				
		M1.06.02 :						
		6,00		6,00000				
		M1.07.02 :						
		4,00		4,00000				
		M1.08.02 :						
		6,00		6,00000				
		M1.09.02 :						
		4,00		4,00000				
		M1.10.02 :						
		6,00		6,00000				
##	711212611RT	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás šířky 100 mm do svislých koutů	m	30,60000	180,00	5 508,00	800-711	RTS 25/ I
		Skladba PD02b :						
		Hydroizolační stěrka v koupelnách s WC :						
		M1.05.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

3*0,30+2,10
 M1.06.02 :
 3*0,30+3*2,10
 M1.07.02 :
 3*0,30+2,10
 M1.08.02 :
 3*0,30+3*2,10
 M1.09.02 :
 3*0,30+2,10
 M1.10.02 :
 3*0,30+3*2,10

3,00000
 7,20000
 3,00000
 7,20000
 3,00000
 7,20000

##	998711101R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m	t	0,97991	1 117,50	1 095,05	800-711	RTS 25/ I
----	-------------	---	---	---------	----------	----------	---------	-----------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

109,110,111,112,113,114,115,116, :

Součet: : 0,97991

0,97991

Díl 713	Izolace tepelné					67 797,96		
##	713121111RT	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	311,15000	41,25	12 834,94	800-713	RTS 25/ I

výkres D.1.1.04 a D.1.1.07 :

Skladba PD04 :

Vyrovnání výškového rozdílu z EPS 150 S tl.40 mm :

M-109 :

10,06

10,06000

M-110 :

6,30

6,30000

M-111 :

5,46

5,46000

M-112 :

5,46

5,46000

M-113 :

5,46

5,46000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M-114 :						
		6,30		6,30000				
		výkres D.1.1.05 a D.1.1.07 :						
		Skladba PD02a :						
		Vyrovnání výškového rozdílu z EPS 150 S tl.40 mm :						
		M1.00.03 :						
		7,76		7,76000				
		M1.00.04 :						
		11,14		11,14000				
		Skladba PD02b :						
		Vyrovnání výškového rozdílu z EPS 150 S tl.40 mm :						
		M1.05.02 :						
		2,60		2,60000				
		M1.06.02 :						
		5,96		5,96000				
		M1.07.02 :						
		2,60		2,60000				
		M1.08.02 :						
		5,96		5,96000				
		M1.09.02 :						
		5,88		5,88000				
		M1.10.02 :						
		5,69		5,69000				
		výkres D.1.1.05 a D.1.1.07 :						
		Skladba PD03 :						
		Vyrovnání výškového rozdílu z EPS 150 S tl.40 mm :						
		M1.05.01 :						
		3,29		3,29000				
		M1.05.03 :						
		8,65		8,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M1.05.04 :						
		15,03		15,03000				
		M1.06.01 :						
		4,95		4,95000				
		M1.06.03 :						
		19,45		19,45000				
		M1.06.04 :						
		15,45		15,45000				
		M1.07.01 :						
		3,29		3,29000				
		M1.07.03 :						
		8,65		8,65000				
		M1.07.04 :						
		11,86		11,86000				
		M1.08.01 :						
		5,15		5,15000				
		M1.08.03 :						
		21,26		21,26000				
		M1.08.04 :						
		12,51		12,51000				
		M1.09.01 :						
		8,10		8,10000				
		M1.09.03 :						
		18,72		18,72000				
		M1.09.04 :						
		13,94		13,94000				
		M1.10.01 :						
		7,03		7,03000				
		M1.10.03 :						
		15,53		15,53000				
		M1.10.04 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

15,18 15,18000

M1.10.05 :

16,48 16,48000

##	713191100RT	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	311,15000	42,75	13 301,66	800-713	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

výkres D.1.1.04 a D.1.1.07 :

Skladba PD04 :

Separáční PE fólie na polystyren :

M-109 :

10,06 10,06000

M-110 :

6,30 6,30000

M-111 :

5,46 5,46000

M-112 :

5,46 5,46000

M-113 :

5,46 5,46000

M-114 :

6,30 6,30000

výkres D.1.1.05 a D.1.1.07 :

Skladba PD02a :

Separáční PE fólie na polystyren :

M1.00.03 :

7,76 7,76000

M1.00.04 :

11,14 11,14000

Skladba PD02b :

Separáční PE fólie na polystyren :

M1.05.02 :

2,60 2,60000

M1.06.02 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,96		5,96000				
		M1.07.02 :						
		2,60		2,60000				
		M1.08.02 :						
		5,96		5,96000				
		M1.09.02 :						
		5,88		5,88000				
		M1.10.02 :						
		5,69		5,69000				
		výkres D.1.1.05 a D.1.1.07 :						
		Skladba PD03 :						
		Separční PE fólie na polystyren :						
		M1.05.01 :						
		3,29		3,29000				
		M1.05.03 :						
		8,65		8,65000				
		M1.05.04 :						
		15,03		15,03000				
		M1.06.01 :						
		4,95		4,95000				
		M1.06.03 :						
		19,45		19,45000				
		M1.06.04 :						
		15,45		15,45000				
		M1.07.01 :						
		3,29		3,29000				
		M1.07.03 :						
		8,65		8,65000				
		M1.07.04 :						
		11,86		11,86000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M1.08.01 :						
		5,15		5,15000				
		M1.08.03 :						
		21,26		21,26000				
		M1.08.04 :						
		12,51		12,51000				
		M1.09.01 :						
		8,10		8,10000				
		M1.09.03 :						
		18,72		18,72000				
		M1.09.04 :						
		13,94		13,94000				
		M1.10.01 :						
		7,03		7,03000				
		M1.10.03 :						
		15,53		15,53000				
		M1.10.04 :						
		15,18		15,18000				
		M1.10.05 :						
		16,48		16,48000				
##	713191221R0	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávkv materiálu	m	322,44000	27,75	8 947,71	800-713	RTS 25/ I

Dilatační pásek u stěn :

1.PP :

4*4,20+4*1,50

22,80000

2*6,50+2*1,50

16,00000

6*2,10+6*2,60

28,20000

1.NP :

4*3,51+4*2,40

23,64000

8*2,65+2*7,50

36,20000

2*4,20

8,40000

4*6,55+4*4,20+2*6,70+2*1,10+2*1,30

61,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		30*4,20		126,00000				
##	28375327R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	354,68400	1,50	532,03	SPCM	RTS 25/ I

Dilatační pásek u stěn :

Začátek provozního součtu

1.PP :

4*4,20+4*1,50

22,80000

2*6,50+2*1,50

16,00000

6*2,10+6*2,60

28,20000

1.NP :

4*3,51+4*2,40

23,64000

8*2,65+2*7,50

36,20000

2*4,20

8,40000

4*6,55+4*4,20+2*6,70+2*1,10+2*1,30

61,20000

30*4,20

126,00000

Konec provozního součtu

322,44*1,10

354,68400

##	283757114R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 40 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m2	326,70750	97,50	31 853,98	SPCM	RTS 25/ I
----	------------	--	----	-----------	-------	-----------	------	-----------

výkres D.1.1.04 a D.1.1.07 :

Skladba PD04 :

Vyrovnání výškového rozdílu z EPS 150 S tl.40 mm :

Začátek provozního součtu

M-109 :

10,06

10,06000

M-110 :

6,30

6,30000

M-111 :

5,46

5,46000

M-112 :

5,46

5,46000

M-113 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,46		5,46000				
		M-114 :						
		6,30		6,30000				
		Konec provozního součtu						
		39,04*1,05		40,99200				
		výkres D.1.1.05 a D.1.1.07 :						
		Skladba PD02a :						
		Vyrovnání výškového rozdílu z EPS 150 S tl.40 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		M1.00.03 :						
		7,76		7,76000				
		M1.00.04 :						
		11,14		11,14000				
		Konec provozního součtu						
		18,90*1,05		19,84500				
		Skladba PD02b :						
		Vyrovnání výškového rozdílu z EPS 150 S tl.40 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		M1.05.02 :						
		2,60		2,60000				
		M1.06.02 :						
		5,96		5,96000				
		M1.07.02 :						
		2,60		2,60000				
		M1.08.02 :						
		5,96		5,96000				
		M1.09.02 :						
		5,88		5,88000				
		M1.10.02 :						
		5,69		5,69000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

28,69*1,05

30,12450

výkres D.1.1.05 a D.1.1.07 :

Skladba PD03 :

Vyrovnání výškového rozdílu z EPS 150 S tl.40 mm :

Začátek provozního součtu

M1.05.01 :

3,29

3,29000

M1.05.03 :

8,65

8,65000

M1.05.04 :

15,03

15,03000

M1.06.01 :

4,95

4,95000

M1.06.03 :

19,45

19,45000

M1.06.04 :

15,45

15,45000

M1.07.01 :

3,29

3,29000

M1.07.03 :

8,65

8,65000

M1.07.04 :

11,86

11,86000

M1.08.01 :

5,15

5,15000

M1.08.03 :

21,26

21,26000

M1.08.04 :

12,51

12,51000

M1.09.01 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

8,10
M1.09.03 :
18,72
M1.09.04 :
13,94
M1.10.01 :
7,03
M1.10.03 :
15,53
M1.10.04 :
15,18
M1.10.05 :
16,48
Konec provozního součtu
224,52*1,05
235,74600

##	998713101R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,33604	975,00	327,64	800-713	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	---------	--------	--------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

119,122, :

Součet: : 0,33604

0,33604

Díl 714	Izolace akustické a protiotřesové	5 149,48
----------------	--	-----------------

##	711131101RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	7,06500	9,75	68,88	800-711	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	---------	------	-------	---------	-----------

asfaltová izolace u AKU konstrukcí :

výkres D.1.1.05 :

1.NP :

Mezibytová stěna ze sendvičových cihelných akustických tvarovek tl.210

mm :

(2,55+4,20+4,20+4,20+4,20)*0,30

7,06500

##	711132101RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	9,61200	24,00	230,69	800-711	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	---------	-------	--------	---------	-----------

asfaltová izolace u AKU konstrukcí :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

výkres D.1.1.05 :

1.NP :

Mezibytová stěna ze sendvičových cihelných akustických tvarovek tl.210

mm :

12*(2,67*0,30)

9,61200

##	62852251R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální nosný; spodní strana: spalitelná fólie	m2	19,17855	247,50	4 746,69	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	------	-----------

asfaltová izolace u AKU konstrukcí :

výkres D.1.1.05 :

1.NP :

Mezibytová stěna ze sendvičových cihelných akustických tvarovek tl.210

mm :

Začátek provozního součtu

(2,55+4,20+4,20+4,20+4,20+4,20)*0,30

7,06500

Konec provozního součtu

7,065*1,15

8,12475

asfaltová izolace u AKU konstrukcí :

výkres D.1.1.05 :

1.NP :

Mezibytová stěna ze sendvičových cihelných akustických tvarovek tl.210

mm :

Začátek provozního součtu

12*(2,67*0,30)

9,61200

Konec provozního součtu

9,612*1,15

11,05380

##	998714101R0	Přesun hmot v objektech výšky do 6 m	t	0,08602	1 200,00	103,22	800-714	RTS 25/ I
----	-------------	--------------------------------------	---	---------	----------	--------	---------	-----------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

125,126, :

Součet: : 0,08602

0,08602

Díl 725	Žařizovací předměty				18 165,00			
##	725292035R0	Koupelnové doplňky držák na toaletní papír , nerezový	soubor	6,00000	450,00	2 700,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	725292061R0	Koupelnové doplňky WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu,	soubor	6,00000	952,50	5 715,00	800-721	RTS 25/ I
##	725-001	D+M zrcadlo 450x600 mm	ks	2,00000	1 125,00	2 250,00		Vlastní
##	725-002	D+M zrcadlo 450x900 mm	ks	4,00000	1 875,00	7 500,00		Vlastní
Díl 762		Konstrukce tesařské			3 522,49			
##	762521811R0	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	52,18500	67,50	3 522,49	800-762	RTS 25/ I

výkres D.1.1.03 :

Poznámka 03 :

Odstranění podkladní dřevotřísky nebo prken tl.24 mm :

6*(3,55*2,45)

52,18500

Díl 763		Dřevostavby			736,56			
##	763611132R0	Montáž bednění střech, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním	m2	1,80000	172,50	310,50	800-763	RTS 25/ I

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres D.1.1.14 :

prvek 10/T :

bednění stříšky u vstupu z desek tl.12 mm :

1,80

1,80000

##	60726119.AR	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 12,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D	m2	2,16000	187,50	405,00	SPCM	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	---------	--------	--------	------	-----------

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres D.1.1.14 :

prvek 10/T :

bednění stříšky u vstupu z desek tl.12 mm :

Začátek provozního součtu

1,80

1,80000

Konec provozního součtu

1,80*1,20

2,16000

##	998763101R0	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	0,01723	1 222,50	21,06	800-763	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	---------	----------	-------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

133,134, :

Součet: : 0,01723

0,01723

Díl 764	Konstrukce klempířské	1 745,84
1) klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN 733610 vč.změn		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

2) na výrobky je navržen materiál pozinkovaný ocelový lakovaný plech opatřený polyesterovým lakem tl.25 um, odstín hnědý RAL 8012

3) výměry jsou uvedeny bez prořezů a napojování

4) před objednáním zkontrolovat rozměry na stavbě

##	764816420R0	Oplechování okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	2,10000	255,00	535,50	800-764	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	---------	--------	--------	---------	-----------

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.1.1.13 :

klempířský prvek 1/K :

oplechování okapnice r.š.200 mm :

2,10

2,10000

##	764813120R0	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	2,10000	315,00	661,50	800-764	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	---------	--------	--------	---------	-----------

včetně krycí lišty

přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.1.1.13 :

klempířský prvek 1/K :

Horní lemování r.š.200 mm :

2,10

2,10000

##	764814520R0	Závětná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	1,40000	322,50	451,50	800-764	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	---------	--------	--------	---------	-----------

přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.1.1.13 :

klempířský prvek 1/K :

Boční závětná lišta r.š.200 mm :

2*0,70

1,40000

##	764410850R0	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	1,50000	56,25	84,38	800-764	RTS 25/ I
----	-------------	---	---	---------	-------	-------	---------	-----------

výkres D.1.1.05 :

Poznámka č.16 :

Demontáž parapetu :

1,50

1,50000

##	998764101R0	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,00617	2 100,00	12,96	800-764	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	---------	----------	-------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

136,137,138, :

Součet: : 0,00617

0,00617

Díl 766					Konstrukce truhlářské. okna a dveře			15 374.02		
##	766662811R0	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	42.00000	52.50	2 205.00	800-766	RTS 25/ I		

výkres D.1.1.02 :

Poznámka 01 :

demontáž dveřních křídel :

u dveří 800x1970 mm :

6,00

6,00000

u dveří 700x1970 mm :

1,00

1,00000

výkres D.1.1.03 :

Poznámka 01 :

demontáž dveřních prahů :

u dveří 800x1970 mm :

27,00

27,00000

u dveří 600x1970 mm :

8,00

8,00000

##	007/T	D+M dveřní práh bukový _rozměr 90/800/20 mm	ks	6,00000	487,50	2 925,00		Vlastní
----	-------	---	----	---------	--------	----------	--	---------

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres D.1.1.14 :

6,00

6,00000

##	008/T	D+M vnitřní parapet okna, plastový komůrkový bílý, vč.bočních krytek _rozměr 1500x400 mm	ks	2,00000	2 625,00	5 250,00		Vlastní
----	-------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres D.1.1.14 :

2,00

2,00000

##	009/T	D+M pohled stříšky u vstupu _cementotřískové pohledové desky tl.22	m2	1,70000	1 387,50	2 358,75		Vlastní
----	-------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres D.1.1.14 :

1,70

1,70000

##	011/T	D+M purenitový profil u vstupu _rozměr 160/200/1500 mm _kotvený do věnce	ks	1,00000	2 625,00	2 625,00		Vlastní
----	-------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyt.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyt.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres D.1.1.14 :

1,00

1,00000

##	998766101R01	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,01070	960,00	10,27	800-766	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

142,143,144,145, :

Součet: : 0,01070

0,01070

Díl 766.001 Truhlářské konstrukce kuchyňské linky 442 500,00							
##	001/T	D+M kuchyňská linka - atypický výrobek délka 2025+2385 mm	ks	1,00000	93 750,00	93 750,00	Vlastní

Kuchyňská linka - atypický výrobek

- korpusy včetně dvířek - oboustranně laminovaná DTD deska tl. 18 mm, ABS hrana

- pracovní deska - vysokotlaký melaminový laminát tl.28 mm, olišťovaná v dekoru pracovní desky

- úchytky - kartáčovaná nerez

- zásuvky - plnovýsuvy s dotahem

- dveřní panty s tlumičem

- vestavná trouba

- indukční deska

- nerezový dřez

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres D.1.1.14 :

1,00

1,00000

##	002/T	D+M kuchyňská linka - atypický výrobek _délka 2025+2385 mm	ks	1,00000	93 750,00	93 750,00		Vlastní
----	-------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Kuchyňská linka - atypický výrobek

- korpusy včetně dvířek - oboustranně laminovaná DTD deska tl. 18 mm, ABS hrana

- pracovní deska - vysokotlaký melaminový laminát tl.28 mm, olišťovaná v dekoru pracovní desky

- úchytky - kartáčovaná nerez

- zásuvky - plnovýsuvy s dotahem

- dveřní panty s tlumičem

- vestavná trouba

- indukční deska

- nerezový dřez

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres D.1.1.14 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1,00

1,00000

##	003/T	D+M kuchyňská linka - atypický výrobek_délka 1350+3525 mm	ks	1,00000	93 750,00	93 750,00		Vlastní
----	-------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Kuchyňská linka - atypický výrobek

Linka bude uzpůsobena pro užívání osobami pohybujícími se na vozíku.

Část pracovní plochy s dřezem a varnou deskou bude snižena, u spodních skříněk bude zvýšený a uskočený sokl.

Některé horní skřínky budou osazeny níže.

V části linky musí být umožněn podjezd vozíku.

- korpusy včetně dvířek - oboustranně laminovaná DTD deska tl. 18 mm, ABS hrana
- pracovní deska - vysokotlaký melaminový laminát tl.28 mm, olištovaná v dekoru pracovní desky
- úchytky - kartáčovaná nerez
- zásuvky - plnovýsuvy s dotahem
- dveřní panty s tlumičem
- vestavná trouba
- indukční deska
- nerezový dřez
- recirkulační digestoř

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres D.1.1.14 :

1,00

1,00000

##	004/T	D+M kuchyňská linka - atypický výrobek_délka 3100 mm	ks	1,00000	48 750,00	48 750,00		Vlastní
----	-------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Kuchyňská linka - atypický výrobek

Linka bude uzpůsobena pro užívání osobami pohybujícími se na vozíku.

Část pracovní plochy s dřezem a varnou deskou bude snižena, u spodních skříněk bude zvýšený a uskočený sokl.

Některé horní skřínky budou osazeny níže.

V části linky musí být umožněn podjezd vozíku.

- korpusy včetně dvířek - oboustranně laminovaná DTD deska tl. 18 mm, ABS hrana
- pracovní deska - vysokotlaký melaminový laminát tl.28 mm, olištovaná v dekoru pracovní desky
- úchytky - kartáčovaná nerez
- zásuvky - plnovýsuvy s dotahem
- dveřní panty s tlumičem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- vestavná trouba
- indukční deska
- nerezový dřez
- recirkulační digestoř

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres D.1.1.14 :

1,00

1,00000

##	005/T	D+M kuchyňská linka - atypický výrobek_délka 3900 mm	ks	1,00000	56 250,00	56 250,00		Vlastní
----	-------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Kuchyňská linka - atypický výrobek

Linka bude uzpůsobena pro užívání osobami pohybujícími se na vozíku.

Část pracovní plochy s dřezem a varnou deskou bude snižena, u spodních skříněk bude zvýšený a uskočený sokl.

Některé horní skřínky budou osazeny níže.

V části linky musí být umožněn podjezd vozíku.

- korpusy včetně dvířek - oboustranně laminovaná DTD deska tl. 18 mm, ABS hrana
- pracovní deska - vysokotlaký melaminový laminát tl.28 mm, olištovaná v dekoru pracovní desky
- úchytky - kartáčovaná nerez
- zásuvky - plnovýsuvy s dotahem
- dveřní panty s tlumičem
- vestavná trouba
- indukční deska
- nerezový dřez
- recirkulační digestoř

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres D.1.1.14 :

1,00

1,00000

##	006/T	D+M kuchyňská linka - atypický výrobek_délka 3900 mm	ks	1,00000	56 250,00	56 250,00		Vlastní
----	-------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Kuchyňská linka - atypický výrobek

Linka bude uzpůsobena pro užívání osobami pohybujícími se na vozíku.

Část pracovní plochy s dřezem a varnou deskou bude snižena, u spodních skříněk bude zvýšený a uskočený sokl.

Některé horní skřínky budou osazeny níže.

V části linky musí být umožněn podjezd vozíku.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- korpusy včetně dvířek - oboustranně laminovaná DTD deska tl. 18 mm, ABS hrana
- pracovní deska - vysokotlaký melaminový laminát tl.28 mm, olišťovaná v dekoru pracovní desky
- úchytky - kartáčovaná nerez
- zásuvky - plnovýsuvy s dotahem
- dveřní panty s tlumičem
- vestavná trouba
- indukční deska
- nerezový dřez
- recirkulační digestoř

přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků_výkres D.1.1.14 :

1,00

1,00000

Díl 7661	Výplně otvorů vnitřní					310 125,00		
##	001/L	D+M dveře vnitřní dřevěné protipožární_800x1970 mm, EI30 DP1 - SC, vč. ocelové zárubně a kování	ks	1,00000	9 375,00	9 375,00		Vlastní

přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří_výkres D.1.1.10 :

1,00

1,00000

##	002/P	D+M dveře vnitřní dřevěné protipožární_900x1970 mm, EI30 DP1 - SC, vč. ocelové zárubně a kování	ks	1,00000	9 375,00	9 375,00		Vlastní
----	-------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří_výkres D.1.1.10 :

1,00

1,00000

##	003/L	D+M dveře vnitřní dřevěné bez PO_800x1970 mm, vč. ocelové zárubně a kování	ks	4,00000	7 875,00	31 500,00		Vlastní
----	-------	--	----	---------	----------	-----------	--	---------

přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří_výkres D.1.1.10 :

4,00

4,00000

##	003/P	D+M dveře vnitřní dřevěné bez PO_800x1970 mm, vč. ocelové zárubně a kování	ks	5,00000	7 875,00	39 375,00		Vlastní
----	-------	--	----	---------	----------	-----------	--	---------

přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří_výkres D.1.1.10 :

5,00

5,00000

##	004/L	D+M dveře vnitřní dřevěné protipožární_800x1970 mm, EI30 DP3, neprůzvučnost 32 dB, vč. ocelové zárubně a kování	ks	1,00000	10 125,00	10 125,00		Vlastní
----	-------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří_výkres D.1.1.10 :

1,00

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	004/P	D+M dveře vnitřní dřevěné protipožární_800x1970 mm, EI30 DP3, neprůzvučnost 32 dB, vč. ocelové zárubně a kování přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří_výkres D.1.1.10 : 1,00	ks	1,00000	10 125,00	10 125,00		Vlastní
##	005/L	D+M dveře vnitřní dřevěné bez PO_800x1970 mm, neprůzvučnost 27 dB, vč. ocelové zárubně a kování přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří_výkres D.1.1.10 : 2,00	ks	2,00000	9 375,00	18 750,00		Vlastní
##	005/P	D+M dveře vnitřní dřevěné bez PO_800x1970 mm, neprůzvučnost 27 dB, vč. ocelové zárubně a kování přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří_výkres D.1.1.10 : 2,00	ks	2,00000	9 375,00	18 750,00		Vlastní
##	006/L	D+M dveře vnitřní dřevěné bez PO_700x1970 mm, vč. ocelové zárubně a kování přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří_výkres D.1.1.10 : 1,00	ks	1,00000	7 875,00	7 875,00		Vlastní
##	006/P	D+M dveře vnitřní dřevěné bez PO_700x1970 mm, vč. ocelové zárubně a kování přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří_výkres D.1.1.10 : 1,00	ks	1,00000	7 875,00	7 875,00		Vlastní
##	007/L	D+M dveře vnitřní dřevěné protipožární_900x1970 mm, EI30 DP3, neprůzvučnost 32 dB, vč. ocelové zárubně a kování Dveře musí být v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří_výkres D.1.1.10 : 1,00	ks	1,00000	10 125,00	10 125,00		Vlastní
##	007/P	D+M dveře vnitřní dřevěné protipožární_900x1970 mm, EI30 DP3, neprůzvučnost 32 dB, vč. ocelové zárubně a kování Dveře musí být v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří_výkres D.1.1.10 : 3,00	ks	3,00000	10 125,00	30 375,00		Vlastní
##	008/L	D+M dveře vnitřní dřevěné bez PO_900x1970 mm, neprůzvučnost 27 dB, vč. ocelové zárubně a kování Dveře musí být v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří_výkres D.1.1.10 :	ks	3,00000	9 375,00	28 125,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,00		3,00000				
##	008/P	D+M dveře vnitřní dřevěné bez PO_900x1970 mm, neprůzvučnost 27 dB, vč. ocelové zárubně a kování Dveře musí být v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří_výkres D.1.1.10 : 2,00	ks	2,00000	9 375,00	18 750,00		Vlastní
		2,00		2,00000				
##	009/L	D+M dveře vnitřní dřevěné bez PO_900x1970 mm, vč. ocelové zárubně a kování Dveře musí být v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří_výkres D.1.1.10 : 1,00	ks	1,00000	7 875,00	7 875,00		Vlastní
		1,00		1,00000				
##	009/P	D+M dveře vnitřní dřevěné bez PO_900x1970 mm, vč. ocelové zárubně a kování Dveře musí být v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří_výkres D.1.1.10 : 1,00	ks	1,00000	7 875,00	7 875,00		Vlastní
		1,00		1,00000				
##	010/P	D+M dveře vnitřní dřevěné bez PO posuvné do pouzdra_900x1970 mm, vč. zárubně a kování bez pouzdra Dveře musí být v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří_výkres D.1.1.10 : 2,00	ks	2,00000	7 875,00	15 750,00		Vlastní
		2,00		2,00000				
##	011/P	D+M dveře vnitřní dřevěné bez PO posuvné do pouzdra_900x1970 mm, neprůzvučnost 27 dB, vč. zárubně a kování bez pouzdra Dveře musí být v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří_výkres D.1.1.10 : 3,00	ks	3,00000	9 375,00	28 125,00		Vlastní
		3,00		3,00000				
Díl 767		Konstrukce zámečnické				161 541,33		
##	767999803R0	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 100 do 250 kg výkres D.1.1.03 : Poznámka 10 : Demontáž ocelové stěny s dveřmi a schránkami : (2,80*2,55)*15,00	kg	107,10000	37,50	4 016,25	800-767	RTS 25/ I
				107,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	001/Z	D+M poštovní schránka 325x240x60 mm s otvory, odstín šedý RAL 7040 přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.1.1.12 : 34,00	ks	34,00000	1 125,00	38 250,00		Vlastní
##	002/Z	D+M ocelová stříška na vstupem_rozměr 2100x800 mm, povrchová úprava pozinkováním přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.1.1.12 : 1,00	ks	1,00000	26 250,00	26 250,00		Vlastní
##	004/Z	D+M ocelový nosný sloup pod průvlakem přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.1.1.12 : mezi M1.09.02 a M1.10.02 : nosník U100 : (6*2,30)*10,60 ocelový plech 160x360x10 mm : 2*15,00 prořez a sváry : 176,28*0,20	kg	211,53600	90,00	19 038,24		Vlastní
##	005a/Z	D+M protipožární revizní dvířka pod obklad do zdiva_RFS 500x500x25 mm s US tlačným zámkem přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.1.1.12 : 32,00	ks	32,00000	1 387,50	44 400,00		Vlastní
##	005b/Z	D+M protipožární revizní dvířka pod obklad do zdiva_RFS 400x400x25 mm s US tlačným zámkem přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.1.1.12 : 2,00	ks	2,00000	1 125,00	2 250,00		Vlastní
##	006/Z	D+M ochranná síť do oken na schodišti Ocelové lanko opláštěné polypropylenem, oko 60 mm, síla materiálu 1,2/4,75 mm Uchycené po obvodu do ocelového lana tl.6 mm opláštěného polypropylenem Kotvené do zdiva přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.1.1.12 : 2,00	ks	2,00000	4 875,00	9 750,00		Vlastní
##	007/Z	D+M dilatace rampy_vodotěsná dilatace nerezovým krytem_výška 100 mm_délka 1500 mm Použití a funkce	m	1,50000	1 237,50	1 856,25		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Objektová dilatace s pryžovou, bitumenovou membránou, která umožňuje hydroizolaci ploch, jako je terasa nebo parkoviště apod. Při souběhu s tepelnou izolací by měl být systém profilu podložen betonovou patou. Pro ochranu membrány se doporučuje použít geotextilii.

Překryv spáry: 50 mm

Výška: 100 mm

Nosnost: 15 t kolová vozidla, 6 t vysokozdvizné vozíky.

Materiál: horní víčka z nerezové oceli kryjí celý profil, termoplastická boční křídla o šířce 28 cm s detaily svařovanými horkým vzduchem, odolná proti UV záření.

Dilatační rozsah: +/- 20 mm

Délka profilu: 3 m

přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.1.1.12 :

1,50 1,50000

##	008a/Z	D+M sklopné madlo - délka 800 mm, výška 800 mm, přesahující záchodovou mísu 100 mm	ks	1,00000	1 875,00	1 875,00		Vlastní
----	--------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.1.1.12 :

viz legenda prvků - označení 2 :

1,00 1,00000

##	008b/Z	D+M pevné madlo - délka 800 mm, výška 800 mm, přesahující záchodovou mísu 200 mm	ks	1,00000	1 387,50	1 387,50		Vlastní
----	--------	--	----	---------	----------	----------	--	---------

přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.1.1.12 :

viz legenda prvků - označení 3 :

1,00 1,00000

##	008c/Z	D+M pevné svislé madlo - délka min.500 mm	ks	1,00000	1 237,50	1 237,50		Vlastní
----	--------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.1.1.12 :

viz legenda prvků - označení 4 :

1,00 1,00000

##	008d/Z	D+M sklopné sedátko pro sprchování_450x450 mm	ks	1,00000	1 875,00	1 875,00		Vlastní
----	--------	---	----	---------	----------	----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.1.1.12 : viz legenda prvků - označení 6 : 1,00		1,00000				
##	008e/Z	D+M PVC závěs sprchového koutu, zavěšený na madlo pod stropem přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.1.1.12 : viz legenda prvků - označení 8 : 1,00	ks	1,00000	2 625,00	2 625,00		Vlastní
##	008f/Z	D+M zrcadlo pevné ve výšce max.900 mm, horní hrana ve výši max.1800 mm nad podlahou přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.1.1.12 : viz legenda prvků - označení 9 : 1,00	ks	1,00000	1 875,00	1 875,00		Vlastní
##	008g/Z	D+M vodorovné madlo ve výšce 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm dlouhé přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.1.1.12 : viz legenda prvků - označení 10 : 1,00	ks	1,00000	1 087,50	1 087,50		Vlastní
##	008h/Z	D+M svislé madlo nejméně 500 mm dlouhé přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.1.1.12 : viz legenda prvků - označení 10 : 1,00	ks	1,00000	1 087,50	1 087,50		Vlastní
##	008i/Z	D+M vodorovné madlo na dveřích, ve výšce 800-900 mm přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.1.1.12 : viz legenda prvků - označení 12 : 1,00	ks	1,00000	1 087,50	1 087,50		Vlastní
##	998767101R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 171,173,174,175,176,177,178, : Součet: : 1,11796	t	1,11796	1 425,00	1 593,09	800-767	RTS 25/ I
Díl 769		Otvorové prvky z plastu				105 300,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	001/O	D+M plastové vstupní dveře dvoukřídlové do otvoru 1500x2100 mm	ks	1,00000	51 375,00	51 375,00		Vlastní

přesná specifikace dle výpisu oken a vstupních dveří_výkres D.1.1.11 :
z M1.00.04 do M1.00.02 :
1,00

1,00000

##	002/O	D+M plastové okno otevíravé do otvoru 2200x2000 mm_složené ze 3	ks	2,00000	26 962,50	53 925,00		Vlastní
----	-------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

jednokřídlových oken, automatické otevírání krainího okna FV4 R
přesná specifikace dle výpisu oken a vstupních dveří_výkres D.1.1.11 :
viz výkres D.1.1.06 :
2.NP :
1,00
3.NP :
1,00

1,00000

1,00000

Díl 771	Podlahy z dlaždic a obklady					172 284,42		
##	771101101R01	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu	m2	145,55000	7,50	1 091,63	800-771	RTS 25/ I

průmyslovým vysavačem
výkres D.1.1.05 a D.1.1.07 :
Skladba PD01 :
M1.00.02 :
58,92
Skladba PD02a :
M1.00.03 :
7,76
M1.00.04 :
11,14
Skladba PD02b :
M1.05.02 :
2,60
M1.06.02 :
5,96
M1.07.02 :
2,60
M1.08.02 :

58,92000

7,76000

11,14000

2,60000

5,96000

2,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,96		5,96000				
		M1.09.02 :						
		5,88		5,88000				
		M1.10.02 :						
		5,69		5,69000				
		výkres D.1.1.04 a D.1.1.07 :						
		Skladba PD04 :						
		M-109 :						
		10,06		10,06000				
		M-110 :						
		6,30		6,30000				
		M-111 :						
		5,46		5,46000				
		M-112 :						
		5,46		5,46000				
		M-113 :						
		5,46		5,46000				
		M-114 :						
		6,30		6,30000				
##	771475014RU	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele keramický soklík v 1.NP :	m	81,76000	150,00	12 264,00	800-771	RTS 25/ I
		M1.00.02 :						
		24,44+24,77+1,10		50,31000				
		mezipodesta schodiště :						
		2,05+2,40+2,05		6,50000				
		M1.00.03 :						
		5,175+1,30+5,175		11,65000				
		M1.00.04 :						
		2*2,45+2*4,20		13,30000				
##	771475034RU	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	7,00000	225,00	1 575,00	800-771	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

keramický soklík v 1.NP :
kolem schodišťových stupňů :
2,00+2,00+3,00

7,00000

##	771479001R0	Rezání dlaždic pro soklíky	m	88,76000	97,50	8 654,10	800-771	RTS 25/ I
----	-------------	----------------------------	---	----------	-------	----------	---------	-----------

keramický soklík v 1.NP :
M1.00.02 :
24,44+24,77+1,10
mezipodesta schodiště :
2,05+2,40+2,05
M1.00.03 :
5,175+1,30+5,175
M1.00.04 :
2*2,45+2*4,20
keramický soklík v 1.NP :
kolem schodišťových stupňů :
2,00+2,00+3,00

50,31000

6,50000

11,65000

13,30000

7,00000

##	771575109RU	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	107,69200	735,00	79 153,62	800-771	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

výkres D.1.1.04 :
Keramická dlažba 300x300 mm, protiskluznost R10 :
1.PP :
M-1.22 :
1,20*0,985
výkres D.1.1.05 a D.1.1.07 :
Skladba PD01 :
Keramická dlažba 300x300 mm, protiskluznost R10 :
M1.00.02 :
58,92
Skladba PD02a :
Keramická dlažba 300x300 mm, protiskluznost R10 :
M1.00.03 :
7,76

1,18200

58,92000

7,76000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

M1.00.04 :
11,14 11,14000

Skladba PD02b :
Keramická dlažba 300x300 mm, protiskluznost R10 :

M1.05.02 :
2,60 2,60000

M1.06.02 :
5,96 5,96000

M1.07.02 :
2,60 2,60000

M1.08.02 :
5,96 5,96000

M1.09.02 :
5,88 5,88000

M1.10.02 :
5,69 5,69000

##	771577843R0	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily dilatační s bočními díly z tvrdého PVC, horní dilatační zóna je z měkké plastické hmoty a tvoří 10 mm širokou pohledovou plochu, výšky 10 mm	m	50,00000	270,00	13 500,00	800-771	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

výkres D.1.1.05 a D.1.1.07 :
dilatační lišty do roviny dlažby :

50,00 50,00000

##	771578011R0	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	133,00000	67,50	8 977,50	800-771	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	-----------	-------	----------	---------	-----------

vč. dodávky a montáže silikonu.

výkres D.1.1.04 :
Keramická dlažba 300x300 mm, protiskluznost R10 :

1.PP :
M-1.22 :
0,985+1,20+0,985 3,17000

výkres D.1.1.05 a D.1.1.07 :
Skladba PD01 :

Keramická dlažba 300x300 mm, protiskluznost R10 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M1.00.02 :						
		24,44+24,44+2,40+1,10		52,38000				
		Skladba PD02a :						
		Keramická dlažba 300x300 mm, protiskluznost R10 :						
		M1.00.03 :						
		5,175+1,30+5,175		11,65000				
		M1.00.04 :						
		2*2,45+2*4,20		13,30000				
		Skladba PD02b :						
		Keramická dlažba 300x300 mm, protiskluznost R10 :						
		M1.05.02 :						
		2*1,575+2*1,65		6,45000				
		M1.06.02 :						
		2*2,70+2*2,30		10,00000				
		M1.07.02 :						
		2*1,575+2*1,65		6,45000				
		M1.08.02 :						
		2*2,70+2*2,30		10,00000				
		M1.09.02 :						
		2*2,50+2*2,35		9,70000				
		M1.10.02 :						
		2*2,60+2*2,35		9,90000				
##	59764261R	Dlažba keramická typ: čtvercový; bez glazury (UGL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10; barva: dle vzorníku	m2	134,05320	337,50	45 242,96	SPCM	RTS 25/ I
		výkres D.1.1.04 :						
		Keramická dlažba 300x300 mm, protiskluznost R10 :						
		1.PP :						
		Začátek provozního součtu						
		M-1.22 :						
		1,20*0,985		1,18200				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,182*1,15		1,35930				
		výkres D.1.1.05 a D.1.1.07 :						
		Skladba PD01 :						
		Keramická dlažba 300x300 mm, protiskluznost R10 :						
		Začátek provozního součtu						
		M1.00.02 :						
		58,92		58,92000				
		Konec provozního součtu						
		58,92*1,15		67,75800				
		Skladba PD02a :						
		Keramická dlažba 300x300 mm, protiskluznost R10 :						
		Začátek provozního součtu						
		M1.00.03 :						
		7,76		7,76000				
		M1.00.04 :						
		11,14		11,14000				
		Konec provozního součtu						
		18,90*1,15		21,73500				
		Skladba PD02b :						
		Keramická dlažba 300x300 mm, protiskluznost R10 :						
		Začátek provozního součtu						
		M1.05.02 :						
		2,60		2,60000				
		M1.06.02 :						
		5,96		5,96000				
		M1.07.02 :						
		2,60		2,60000				
		M1.08.02 :						
		5,96		5,96000				
		M1.09.02 :						
		5,88		5,88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M1.10.02 :						
		5,69		5,69000				
		Konec provozního součtu						
		28,69*1,15		32,99350				
		keramický soklík v 1.NP :						
		Začátek provozního součtu						
		M1.00.02 :						
		24,44+24,77+1,10		50,31000				
		mezipodesta schodiště :						
		2,05+2,40+2,05		6,50000				
		M1.00.03 :						
		5,175+1,30+5,175		11,65000				
		M1.00.04 :						
		2*2,45+2*4,20		13,30000				
		Konec provozního součtu						
		81,76*0,10*1,15		9,40240				
		keramický soklík v 1.NP :						
		Začátek provozního součtu						
		kolem schodišťových stupňů :						
		2,00+2,00+3,00		7,00000				
		Konec provozního součtu						
		7,00*0,10*1,15		0,80500				
##	998771101R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	2,73500	667,50	1 825,61	800-771	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		192,193,195,196,197,198, :						
		Součet: : 2,73500		2,73500				
Díl 775		Podlahy vlivsové a parketové				60 206,40		
##	775413040R0	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt lepené,, Lepidlo montážní	m	271,22000	90,00	24 409,80	800-775	RTS 25/ I
		bez základního nátěru						
		výkres D.1.1.05 a D.1.1.07 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skladba PD03 :						
		Podlahová lišta k PVC podlaze :						
		M1.05.01 :						
		2*1,80+2*1,65		6,90000				
		M1.05.03 :						
		2*3,51+2*2,45		11,92000				
		M1.05.04 :						
		2*3,525+2*4,20		15,45000				
		M1.06.01 :						
		2*2,30+2*2,35		9,30000				
		M1.06.03 :						
		2*5,20+2*2,125+2*4,20		23,05000				
		M1.06.04 :						
		2*3,615+2*4,20		15,63000				
		M1.07.01 :						
		2*1,90+2*1,65		7,10000				
		M1.07.03 :						
		2*3,51+2*2,40		11,82000				
		M1.07.04 :						
		2*2,77+2*4,20		13,94000				
		M1.08.01 :						
		2*2,40+2*2,35		9,50000				
		M1.08.03 :						
		2*7,80+2*4,20		24,00000				
		M1.08.04 :						
		2*3,00+2*4,20		14,40000				
		M1.09.01 :						
		2*1,50+2*5,40		13,80000				
		M1.09.03 :						
		2*6,40+2*2,85		18,50000				
		M1.09.04 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2*3,265+2*4,20		14,93000				
		M1.10.01 :						
		2*3,50+2*2,40		11,80000				
		M1.10.03 :						
		2*6,40+2*2,40		17,60000				
		M1.10.04 :						
		2*3,52+2*4,20		15,44000				
		M1.10.05 :						
		2*3,87+2*4,20		16,14000				
##	775531800RT	Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt a uložení sutě na hromady	m2	118,44000	75,00	8 883,00	800-775	RTS 25/ I
		výkres D.1.1.03 :						
		Poznámka 02 :						
		Odstranění dřevěných parket tl.24 mm :						
		8*(3,525*4,20)		118,44000				
##	61193681R	Lišta soklová smrková; opláštění: dýha; povrchová úprava: lak; š = 20 mm; v = 40 mm	m	298,34200	90,00	26 850,78	SPCM	RTS 25/ I
		výkres D.1.1.05 a D.1.1.07 :						
		Skladba PD03 :						
		Podlahová lišta k PVC podlaze :						
		271,22*1,10		298,34200				
##	998775101R0	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m	t	0,05235	1 200,00	62,82	800-775	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		200,202, :						
		Součet: : 0,05235		0,05235				
Díl 776		Podlahy povlakové				380 604.97		
##	776101101R0	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	224,52000	7,50	1 683,90	800-775	RTS 25/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		viz montáž PVC :						
		224,52		224,52000				
##	776101115R0	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	224,52000	75,00	16 839,00	800-775	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		položky neobsahují žádný materiál viz montáž PVC : 224,52		224,52000				
##	776101121R0	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál viz montáž PVC : 224,52	m2	224,52000	24,00	5 388,48	800-775	RTS 25/ I
##	776401800RT	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady výkres D.1.1.03 : Poznámka 02 : Odstranění PVC soklíku : 8*(2*3,525+2*4,20) výkres D.1.1.03 : Poznámka 03 : Odstranění PVC soklíku : 6*(2*3,55+2*2,45)	m	195,60000	15,00	2 934,00	800-775	RTS 25/ I
				123,60000				
				72,00000				
##	776511820RT	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 výkres D.1.1.03 : Poznámka 02 : Odstranění PVC a PVC soklíku : 8*(3,525*4,20) výkres D.1.1.03 : Poznámka 03 : Odstranění PVC a PVC soklíku : 6*(3,55*2,45)	m2	170,62500	105,00	17 915,63	800-775	RTS 25/ I
				118,44000				
				52,18500				
##	776521100RT	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž, , Lepidlo montážní výkres D.1.1.05 a D.1.1.07 : Skladba PD03 : Nová PVC podlaha na flexibilní lepidlo :	m2	224,52000	240,00	53 884,80	800-775	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M1.05.01 :						
		3,29		3,29000				
		M1.05.03 :						
		8,65		8,65000				
		M1.05.04 :						
		15,03		15,03000				
		M1.06.01 :						
		4,95		4,95000				
		M1.06.03 :						
		19,45		19,45000				
		M1.06.04 :						
		15,45		15,45000				
		M1.07.01 :						
		3,29		3,29000				
		M1.07.03 :						
		8,65		8,65000				
		M1.07.04 :						
		11,86		11,86000				
		M1.08.01 :						
		5,15		5,15000				
		M1.08.03 :						
		21,26		21,26000				
		M1.08.04 :						
		12,51		12,51000				
		M1.09.01 :						
		8,10		8,10000				
		M1.09.03 :						
		18,72		18,72000				
		M1.09.04 :						
		13,94		13,94000				
		M1.10.01 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,03		7,03000				
		M1.10.03 :						
		15,53		15,53000				
		M1.10.04 :						
		15,18		15,18000				
		M1.10.05 :						
		16,48		16,48000				
##	23521594.AR	vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC k vyrovnání dřevěných podkladů; barevná šedá	kg	3 951,55200	30,00	118 546,56	SPCM	RTS 25/ I
		výkres D.1.1.05 a D.1.1.07 :						
		Skladba PD03 :						
		Vyrovnávací samonivelační stěrka tl.10 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		224,52		224,52000				
		Konec provozního součtu						
		224,52*16,00*1,10		3				
##	24696906.AR	Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	kg	37,04580	90,00	3 334,12	SPCM	RTS 25/ I
		výkres D.1.1.05 a D.1.1.07 :						
		Skladba PD03 :						
		penetrace před Vyrovnávací samonivelační stěrku tl.10 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		224,52		224,52000				
		Konec provozního součtu						
		224,52*0,15*1,10		37,04580				
##	284-001	Podlahovina PVC tl.2 mm	m2	246,97200	637,50	157 444,65		Vlastní
		Šíře role - 200 cm, 300 cm, 400 cm						
		Filcový podklad - NE						
		Nášlapná vrstva - 0,7 mm						
		Celková výška - 2 mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celková váha - 2800 g/m²

Třída zátěže 34, 43

Třída hořlavosti Bfl - s1

Odolnost vůči uklouznutí

Rozměrová stálost

Stálé používání kolečkové židle

Odolnost vůči oděru

Útlum kročejového hluku

Povrchová ochranná vrstva (PUR)

výkres D.1.1.05 a D.1.1.07 :

Skladba PD03 :

Nová PVC podlaha na flexibilní lepidlo :

224,52*1,10

246,97200

##	998776101R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	4,68236	562,50	2 633,83	800-775	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	---------	--------	----------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

209,210,211,212, :

Součet: : 4,68236

4,68236

Díl 781	Obklady keramické	181 345,46
----------------	--------------------------	-------------------

##	781111115R0	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	24,00000	56,25	1 350,00	800-771	RTS 25/ I
----	-------------	--	-----	----------	-------	----------	---------	-----------

6*4,00

24,00000

##	781111116R0	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	24,00000	60,00	1 440,00	800-771	RTS 25/ I
----	-------------	--	-----	----------	-------	----------	---------	-----------

6*4,00

24,00000

##	781419706RT	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m ²	120,40700	37,50	4 515,26	800-771	RTS 25/ I
----	-------------	--	----------------	-----------	-------	----------	---------	-----------

viz montáž obkladu :

120,407

120,40700

##	781419711R0	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m ² jedntl	m ²	120,40700	52,50	6 321,37	800-771	RTS 25/ I
----	-------------	--	----------------	-----------	-------	----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres D.1.1.04 :						
		keramické obklady v 1.PP :						
		M-1.22 :						
		(0,985+1,20+0,985)*2,10		6,65700				
		výkres D.1.1.05 :						
		keramické obklady v 1.NP :						
		M1.05.02 :						
		(2*1,575+2*1,65)*2,10		13,54500				
		-0,80*2,00		-1,60000				
		M1.05.03 :						
		(2,00+2,40)*0,60		2,64000				
		M1.06.02 :						
		(2*2,70+2*2,30)*2,10		21,00000				
		-1,00*2,00		-2,00000				
		M1.06.03 :						
		3,70*0,60		2,22000				
		M1.07.02 :						
		(2*1,575+2*1,65)*2,10		13,54500				
		-0,80*2,00		-1,60000				
		M1.07.03 :						
		(2,00+2,40)*0,60		2,64000				
		M1.08.02 :						
		(2*2,70+2*2,30)*2,10		21,00000				
		-1,00*2,00		-2,00000				
		M1.08.03 :						
		4,00*0,60		2,40000				
		M1.09.02 :						
		(2*2,50+2*2,35)*2,10		20,37000				
		-1,00*2,00		-2,00000				
		M1.09.03 :						
		(3,55+1,35)*0,60		2,94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

M1.10.02 :
 (2*2,60+2*2,35)*2,10 20,79000
 -1,00*2,00 -2,00000
 M1.10.03 :
 3,10*0,60 1,86000

##	781475114RU	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	120,40700	787,50	94 820,51	800-771	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

výkres D.1.1.04 :
 keramické obklady v 1.PP :
 M-1.22 :
 (0,985+1,20+0,985)*2,10 6,65700
 výkres D.1.1.05 :
 keramické obklady v 1.NP :
 M1.05.02 :
 (2*1,575+2*1,65)*2,10 13,54500
 -0,80*2,00 -1,60000
 M1.05.03 :
 (2,00+2,40)*0,60 2,64000
 M1.06.02 :
 (2*2,70+2*2,30)*2,10 21,00000
 -1,00*2,00 -2,00000
 M1.06.03 :
 3,70*0,60 2,22000
 M1.07.02 :
 (2*1,575+2*1,65)*2,10 13,54500
 -0,80*2,00 -1,60000
 M1.07.03 :
 (2,00+2,40)*0,60 2,64000
 M1.08.02 :
 (2*2,70+2*2,30)*2,10 21,00000
 -1,00*2,00 -2,00000
 M1.08.03 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,00*0,60		2,40000				
		M1.09.02 :						
		(2*2,50+2*2,35)*2,10		20,37000				
		-1,00*2,00		-2,00000				
		M1.09.03 :						
		(3,55+1,35)*0,60		2,94000				
		M1.10.02 :						
		(2*2,60+2*2,35)*2,10		20,79000				
		-1,00*2,00		-2,00000				
		M1.10.03 :						
		3,10*0,60		1,86000				
##	781497131RT	Lišty k obkládům profil ukončovací rohové, uložení do tmele, výška profilu 10 mm	m	71,57000	390,00	27 912,30	800-771	RTS 25/ I

výkres D.1.1.04 :
 lišty rohové a ukončovací u keramického obkladu v 1.PP :
 M-1.22 :
 0,985+1,20+0,985
 2*2,10
 výkres D.1.1.05 :
 lišty rohové a ukončovací u keramického obkladu v 1.NP :
 M1.05.02 :
 2*1,575+2*1,65
 M1.05.03 :
 0,60
 M1.06.02 :
 2*2,70+2*2,30
 2,10
 M1.06.03 :
 2*0,60
 M1.07.02 :
 2*1,575+2*1,65
 M1.07.03 :

3,17000
 4,20000
 6,45000
 0,60000
 10,00000
 2,10000
 1,20000
 6,45000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,60		0,60000				
		M1.08.02 :						
		2*2,70+2*2,30		10,00000				
		2,10		2,10000				
		M1.08.03 :						
		2*0,60		1,20000				
		M1.09.02 :						
		2*2,50+2*2,35		9,70000				
		M1.09.03 :						
		2*0,60		1,20000				
		M1.10.02 :						
		2*2,60+2*2,35		9,90000				
		2,10		2,10000				
		M1.10.03 :						
		0,60		0,60000				
##	597813622R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 198 mm; š = 198 mm; tl = 6,5 mm; barva: dle vzorníku viz montáž obkladu :	m2	138,46805	315,00	43 617,44	SPCM	RTS 25/ I
		120,407*1,15		138,46805				
##	998781101R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 215,216,218,219,220, : Součet: : 2,07361	t	2,07361	660,00	1 368,58	800-771	RTS 25/ I
				2,07361				
Díl 783		Nátěry				24 509,03		
##	783-001	D+M nátěr ocelových zárubní - barva šedá, vč.očistění a odmaštění nových zárubní přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří_výkres D.1.1.10 : 1,00+1,00+4,00+5,00+1,00+1,00+1,00+3,00	ks	17,00000	262,50	4 462,50		Vlastní
				17,00000				
##	783-002	D+M nátěr ocelových zárubní - barva bílá, vč.očistění a odmaštění nových zárubní přesná specifikace dle výpisu vnitřních dveří_výkres D.1.1.10 : 2,00+2,00+1,00+1,00+3,00+2,00+1,00+1,00	ks	13,00000	262,50	3 412,50		Vlastní
				13,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	783-003	D+M uzavírací nátěr vč.penetrace	m2	147,85800	112,50	16 634,03		Vlastní

včetně penetrace.

výkres D.1.1.04 :

Poznámka 20 :

Nová betonová mazanina tl.100 mm bez vyztužení :

Penetrace a uzavírací nátěr :

M-1.01 a M-1.02 :

(6,635+32,865)*2,40

94,80000

M-1.25 :

2,40*4,20

10,08000

1,00*0,20

0,20000

výkres D.1.1.04 a D.1.1.07 :

Skladba PD04 :

Penetrace a uzavírací nátěr :

M-109 :

10,06

10,06000

M-110 :

6,30

6,30000

M-111 :

5,46

5,46000

M-112 :

5,46

5,46000

M-113 :

5,46

5,46000

M-114 :

6,30

6,30000

výkres D.1.1.04 :

Poznámka 22 :

Nová betonová mazanina tl.100 mm nevyztužená :

Penetrace a uzavírací nátěr :

M-1.22 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1,20*1,215 1,45800

M-1.24 :

1,20*1,90 2,28000

Díl 784	Malby					257 024,73		
##	784402801R0	Odstanění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1 444,90870	37,50	54 184,08	800-784	RTS 25/ I

oškrábání vyspravovaných stropů :

504,07 504,07000

oškrábání vyspravovaných stěn :

862,0152 862,01520

oškrábání stropů ve stávajících koupelnách s výměnou stoupaček :

1.NP :

2*(1,575*1,65) 5,19750

2.NP :

6*(1,575*1,65) 15,59250

3.NP :

6*(1,575*1,65) 15,59250

oškrábání stěn ve stávajících koupelnách s výměnou stoupaček :

1.NP :

((2*1,575+2*1,65)*0,47)*2 6,06300

2.NP :

((2*1,575+2*1,65)*0,47)*6 18,18900

3.NP :

((2*1,575+2*1,65)*0,47)*6 18,18900

##	784161401R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 875,71720	22,50	42 203,64	800-784	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	-------------	-------	-----------	---------	-----------

stropy :

550,7425 550,74250

stěny :

1321,8747 1

špalety :

výkres D.1.1.06 :

omítka špalet kolem nových oken 02/O :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP :						
		(2*2,00+2,20)*0,25		1,55000				
		3.NP :						
		(2*2,00+2,20)*0,25		1,55000				
##	784165512R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	1 875,71720	71,25	133 644,85	800-784	RTS 25/ I
		stropy :						
		550,7425		550,74250				
		stěny :						
		1321,8747		1				
		špalety :						
		výkres D.1.1.06 :						
		omítka špalet kolem nových oken 02/O :						
		2.NP :						
		(2*2,00+2,20)*0,25		1,55000				
		3.NP :						
		(2*2,00+2,20)*0,25		1,55000				
##	784011111R0	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	1 444,90870	3,75	5 418,41	800-784	RTS 25/ I
		stropy :						
		504,07		504,07000				
		stěny :						
		862,0152		862,01520				
		stropy ve stávajících koupelnách s výměnou stoupaček :						
		1.NP :						
		2*(1,575*1,65)		5,19750				
		2.NP :						
		6*(1,575*1,65)		15,59250				
		3.NP :						
		6*(1,575*1,65)		15,59250				
		stěny ve stávajících koupelnách s výměnou stoupaček :						
		1.NP :						
		((2*1,575+2*1,65)*0,47)*2		6,06300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

2.NP :
 $((2*1,575+2*1,65)*0,47)*6$ 18,18900

3.NP :
 $((2*1,575+2*1,65)*0,47)*6$ 18,18900

##	784-001	D+M olejový nátěr	m2	115,06000	187,50	21 573,75		Vlastní
----	---------	-------------------	----	-----------	--------	-----------	--	---------

výkres D.1.1.04 :
 Olejový nátěr stěn do výšky 1100 mm :
 M-101 :
 $(2*6,635+2*2,40)*1,10$ 19,87700
 M-102 :
 $(2*32,865+2*2,40)*1,10$ 77,58300
 M-109 :
 $(2*6,50+2*1,50)*1,10$ 17,60000

Díl M24	Montáže vzduchotechnických zařízení						33 401,25	
----------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--

##	240-001	D+M potrubí PVC DN110 mm pro odťah vzduchu z koupelen	m	5,90000	487,50	2 876,25		Vlastní
----	---------	---	---	---------	--------	----------	--	---------

výkres D.1.1.05 :
 odťah z koupelny 1.09.02 a 1.10.02 :
 $3,70+2,20$ 5,90000

##	240-002	D+M koleno PVC DN110 mm pro odťah vzduchu z koupelen	m	2,00000	637,50	1 275,00		Vlastní
----	---------	--	---	---------	--------	----------	--	---------

výkres D.1.1.05 :
 odťah z koupelny 1.09.02 a 1.10.02 :
 $2,00$ 2,00000

##	240-003	D+M Radiální ventilátor do stěny 100 m3/hod, 60 Pa, IP44	ks	6,00000	4 875,00	29 250,00		Vlastní
----	---------	--	----	---------	----------	-----------	--	---------

Díl D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot						532 030,70	
----------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

##	979951111R0	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	5,01272	-862,50	-4 323,47	801-3	RTS 25/ I
----	-------------	---	---	---------	---------	-----------	-------	-----------

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka poníží náklad stavby.)
 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 67,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,
 103,104,105,106,132,139,141. :
 171,201,207,208,225, :
 Součet: : 5,01272 5,01272

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	979011221R0	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím sut' v 1.PP Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 67,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, 103,104,105,106,132,139,141. : 171,201,207,208,225, : Součet: : 75,19077	t	75,19077	787,50	59 212,73	801-3	RTS 25/ I
##	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 67,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, 103,104,105,106,132,139,141. : 171,201,207,208,225, : Součet: : 250,63589	t	250,63589	247,50	62 032,38	801-3	RTS 25/ I
##	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 67,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, 103,104,105,106,132,139,141. : 171,201,207,208,225, : Součet: : 4762,08182	t	4 762,08182	22,50	107 146,84	801-3	RTS 25/ I
##	979990107R0	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 67,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, 103,104,105,106,132,139,141. : 171,201,207,208,225, : Součet: : 7,20328	t	7,20328	1 087,50	7 833,57	801-3	RTS 25/ I
##	979990161R0	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů kategorie 17 02 01 dřevo Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 67,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, 103,104,105,106,132,139,141. : Součet: : 3,25827	t	3,25827	637,50	2 077,15	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		171,201,207,208,225, : Součet: : 3,25827		3,25827				
##	979990168R0	Poplatek za likvidaci, skla, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů kategorie 17 02 02 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 67,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, 103,104,105,106,132,139,141. : 171,201,207,208,225, : Součet: : 0,40102	t	0,40102	937,50	375,96	801-3	RTS 25/ I
##	979990181R0	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů kategorie 17 02 03 plasty Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 67,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, 103,104,105,106,132,139,141. : 171,201,207,208,225, : Součet: : 0,62659	t	0,62659	1 162,50	728,41	801-3	RTS 25/ I
##	979990191R0	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů kategorie 17 02 03 plasty Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 67,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, 103,104,105,106,132,139,141. : 171,201,207,208,225, : Součet: : 0,04010	t	0,04010	3 375,00	135,34	801-3	RTS 25/ I
##	97999978R0	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 67,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, 103,104,105,106,132,139,141. : 171,201,207,208,225, : Součet: : 43,36001	t	43,36001	225,00	9 756,00	801-3	RTS 25/ I
##	97999979R0	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	50,62845	300,00	15 188,54	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
67,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,
103,104,105,106,132,139,141. :
171,201,207,208,225, :
Součet: : 50,62845

50,62845

##	979999983R0	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	113,28742	202,50	22 940,70	801-3	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
67,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,
103,104,105,106,132,139,141. :
171,201,207,208,225, :
Součet: : 113,28742

113,28742

##	979999984R0	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	26,81804	240,00	6 436,33	801-3	RTS 25/ I
----	-------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
67,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,
103,104,105,106,132,139,141. :
171,201,207,208,225, :
Součet: : 26,81804

26,81804

##	979087311R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením na vzdálenost 10 m	t	250,63589	300,00	75 190,77	800-2	RTS 25/ I
----	-------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
67,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,
103,104,105,106,132,139,141. :
171,201,207,208,225, :
Součet: : 250,63589

250,63589

##	979087391R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti	t	1 002,54354	142,50	142 862,45	800-2	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	-------------	--------	------------	-------	-----------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

67,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,
103,104,105,106,132,139,141. :
171,201,207,208,225, :
Součet: : 1002,54354

1

##	979088212R0	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	250,63589	97,50	24 437,00	800-2	RTS 25/ I
----	-------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
67,80,81,82,83,84,85,87,88,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,
103,104,105,106,132,139,141. :
171,201,207,208,225, :
Součet: : 250,63589

250,63589

Celkem	6 466 304,03
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce	79 308,30					
1	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	22,96000	1 357,50	31 168,20	800-1	RTS 25/ I
2	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz přebytečné zeminy na skládku :	m3	12,11700	240,00	2 908,08	800-1	RTS 25/ I
		22,96-10,843		12,11700				
3	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz přebytečné zeminy na skládku :	m3	121,17000	18,75	2 271,94	800-1	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		22,96-10,843		12,11700				
		Konec provozního součtu						
		12,1170*10		121,17000				
4	162201203R0	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, vývoz ven z objektu :	m3	33,80300	262,50	8 873,29	800-1	RTS 25/ I
		22,96		22,96000				
		návoz na zpětný zásyp :						
		10,843		10,84300				
5	162201210R0	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, vývoz ven z objektu :	m3	33,80300	232,50	7 859,20	800-1	RTS 25/ I
		22,96		22,96000				
		návoz na zpětný zásyp :						
		10,843		10,84300				
6	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3. z horniny 1 až 4 odvoz přebytečné zeminy na skládku :	m3	12,11700	277,50	3 362,47	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		22,96-10,843		12,11700				
7	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice odvoz přebytečné zeminy na skládku : 22,96-10,843	m3	12,11700	15,00	181,76	800-1	RTS 25/ I
		22,96-10,843		12,11700				
8	174101102R0	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	10,84300	510,00	5 529,93	800-1	RTS 25/ I
9	175101101RT	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,	m3	9,08800	1 222,50	11 110,08	800-1	RTS 25/ I
10	199000005R0	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů odvoz přebytečné zeminy na skládku : Začátek provozního součtu 22,96-10,843 Konec provozního součtu 12,1170*1,90	t	23,02230	262,50	6 043,35	800-1	RTS 25/ I
		12,1170*1,90		23,02230				
Díl 4		Vodorovné konstrukce				3 884,69		
11	451572111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu,	m3	3,02900	1 282,50	3 884,69	827-1	RTS 25/ I
Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 075,00		
12	612100010RA	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou včetně omítky a malby oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačokování 1 m2 jednonásobné s broušením a přesádováním, malba klišová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.	m2	5,00000	1 215,00	6 075,00	AP-HSV	RTS 25/ I
Díl 96		Bourání konstrukcí				14 286,23		
13	971033561R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 0,20*0,45	m3	0,09000	2 452,50	220,73	801-3	RTS 25/ I
		0,20*0,45		0,09000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.2	Zdravotně technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	971042551R0	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 1 m2, jakékoliv tloušťky základových nebo nadzákladových, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 0,40*0,60	m3	0,24000	10 200,00	2 448,00	801-3	RTS 25/ I
15	972054141R0	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm bez odstranění podlahy a násypu,	kus	11,00000	210,00	2 310,00	801-3	RTS 25/ I
16	973031326R0	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 450 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	7,00000	337,50	2 362,50	801-3	RTS 25/ I
17	973031336R0	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 450 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	6,00000	427,50	2 565,00	801-3	RTS 25/ I
18	974049287R0	Vysekání rýh v betonových zdech v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 300 mm šířky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	2,00000	2 190,00	4 380,00	801-3	RTS 25/ I
Díl 99 Staveništní přesun hmot					7 365,92			
19	998011001R0	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,11,13,14,16,17,18, : Součet: : 18,88698	t	18,88698	390,00	7 365,92	801-1	RTS 25/ I
Díl 713 Izolace tepelné					23 100,00			
20	713552151R0	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	6,00000	3 850,00	23 100,00	800-713	RTS 25/ I
Díl 721 Vnitřní kanalizace					244 563,93			
21	721110806R0	Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 100 do DN 200 normálních a kyselinovzdorných,	m	57,00000	160,00	9 120,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.2	Zdravotně technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	721140802R0	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového,	m	113,00000	230,00	25 990,00	800-721	RTS 25/ I
23	721170907R0	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 75 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	28,00000	600,00	16 800,00	800-721	RTS 25/ I
24	721170909R0	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 110, D 114 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	6,00000	800,00	4 800,00	800-721	RTS 25/ I
25	721171808R0	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího,	m	10,00000	46,00	460,00	800-721	RTS 25/ I
26	721176102R0	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	9,00000	300,00	2 700,00	800-721	RTS 25/ I
27	721176103R0	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	26,00000	345,00	8 970,00	800-721	RTS 25/ I
28	721176104R0	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	2,00000	440,00	880,00	800-721	RTS 25/ I
29	721176105R0	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	2,00000	1 090,00	2 180,00	800-721	RTS 25/ I
30	721176114R0	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	18,00000	800,00	14 400,00	800-721	RTS 25/ I
31	721176115R0	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	95,00000	860,00	81 700,00	800-721	RTS 25/ I
32	721176223R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	18,00000	960,00	17 280,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	721176224R0	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm DN 150 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	39,00000	910,00	35 490,00	800-721	RTS 25/ I
34	721194104R0	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	16,00000	110,00	1 760,00	800-721	RTS 25/ I
35	721194105R0	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	14,00000	120,00	1 680,00	800-721	RTS 25/ I
36	721194109R0	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	7,00000	180,00	1 260,00	800-721	RTS 25/ I
37	721290111R0	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	209,00000	35,00	7 315,00	800-721	RTS 25/ I
38	28349010R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 200 mm; výška = 200 mm; materiál: plast; počet křídel: 1	kus	6,00000	160,00	960,00	SPCM	RTS 25/ I
39	28615422.AR	Zátka plastová pro vnitřní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; DN/OD = 75	kus	4,00000	20,00	80,00	SPCM	RTS 25/ I
40	28615442.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 75	kus	4,00000	120,00	480,00	SPCM	RTS 25/ I
41	28615443.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110	kus	11,00000	130,00	1 430,00	SPCM	RTS 25/ I
42	28615445.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 160	kus	2,00000	530,00	1 060,00	SPCM	RTS 25/ I
43	55162545.AR	ventil přívzdušňovací pro splaškové potrubí, pro připojovací potrubí; s dvojitou izol. stěnou, s pryž. membránou, odnímatelná mřížka; DN 50/75/110- PP	kus	1,00000	1 670,00	1 670,00	SPCM	RTS 25/ I
44	721290822R0	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot vnitřní kanalizace v objektech výškv přes 6 - 12 m vodorovně do 100 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,38,39,40,41,42,43, : Součet : 1,89290	t	1,89290	3 020,00	5 716,56	800-721	RTS 25/ I
45	998721101R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,38,39,40,41,42,43, : Součet : 0,37858	t	0,37858	1 010,00	382,37	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 722		Vnitřní vodovod	296 581,06					
46	722130801R0	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	61,00000	90,00	5 490,00	800-721	RTS 25/ I
47	722130802R0	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	61,00000	110,00	6 710,00	800-721	RTS 25/ I
48	722170801R0	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm	m	230,00000	30,00	6 900,00	800-721	RTS 25/ I
49	722170804R0	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm	m	124,00000	46,00	5 704,00	800-721	RTS 25/ I
50	722172912R0	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí D 20 mm	kus	56,00000	120,00	6 720,00	800-721	RTS 25/ I
51	722172914R0	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí D 32 mm	kus	1,00000	160,00	160,00	800-721	RTS 25/ I
52	722172915R0	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí D 40 mm	kus	1,00000	190,00	190,00	800-721	RTS 25/ I
53	722172916R0	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí D 50 mm	kus	2,00000	260,00	520,00	800-721	RTS 25/ I
54	722172742R0	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 20 mm, s 2,3 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	123,00000	300,00	36 900,00	800-721	RTS 25/ I
55	722172743R0	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 25 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	27,00000	370,00	9 990,00	800-721	RTS 25/ I
56	722172744R0	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 32 mm, s 3,6 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	75,00000	480,00	36 000,00	800-721	RTS 25/ I
57	722172745R0	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 40 mm, s 4,5 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	24,00000	760,00	18 240,00	800-721	RTS 25/ I
58	722172746R0	Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 50 mm, s 5,6 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí <i>Potrubí včetně tvarovek a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m	34,00000	1 060,00	36 040,00	800-721	RTS 25/ I
59	722181211RT	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	64,00000	100,00	6 400,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
60	722181211RT	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 25 mm	m	14,00000	100,00	1 400,00	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
61	722181211RU	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 32 mm	m	29,00000	110,00	3 190,00	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
62	722181211RV	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 40 mm	m	16,00000	130,00	2 080,00	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
63	722181212RV	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm	m	34,00000	145,00	4 930,00	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
64	722181214RT	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	59,00000	130,00	7 670,00	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
65	722190401R0	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	36,00000	320,00	11 520,00	800-721	RTS 25/ I
66	722220121R0	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	12,00000	660,00	7 920,00	800-721	RTS 25/ I
67	722260811R0	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	68,00000	30,00	2 040,00	800-721	RTS 25/ I
68	722260921R0	Montáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	68,00000	110,00	7 480,00	800-721	RTS 25/ I
69	722290226R0	Dílčí tlaková zkouška vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	281,00000	60,00	16 860,00	800-721	RTS 25/ I
70	722290234R0	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	281,00000	45,00	12 645,00	800-721	RTS 25/ I
71	734245423R0	Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	830,00	830,00	800-731	RTS 25/ I
72	7221801	Izolace návleková tl. stěny 30 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	13,00000	45,00	585,00		Vlastní
73	7221802	Izolace návleková tl. stěny 40 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	46,00000	65,00	2 990,00		Vlastní
74	7221803	Izolace návleková tl. stěny 40 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	8,00000	85,00	680,00		Vlastní
75	55113524.AR	kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka	kus	74,00000	230,00	17 020,00	SPCM	RTS 25/ I
76	55113526.AR	kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 "; ovládání páčka	kus	14,00000	570,00	7 980,00	SPCM	RTS 25/ I
77	55113527.AR	kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 1/4 "; ovládání páčka	kus	1,00000	800,00	800,00	SPCM	RTS 25/ I
78	55113528.AR	kohout kulový redukovaný nátrubkový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	SPCM	RTS 25/ I
79	551135736R	klapka zpětná PN 12; 2"; pracovní teplota do 110 ° C	kus	1,00000	1 700,00	1 700,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	722290822R0	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot Přesun vybouraných hmot - vodovody H 6 - 12 m vodorovně do 100 m,	t	2,92510	3 020,00	8 833,80	800-721	RTS 25/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,7

9. :

Součet : 2,92510

2,92510

81	998722101R0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,29251	900,00	263,26	800-721	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	---------	--------	--------	---------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,66,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,7

9. :

Součet : 0,29251

0,29251

Díl 725		Zařizovací předměty	524 837,18					
82	725110811R0	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	34,00000	320,00	10 880,00	800-721	RTS 25/ I
83	725013125R0	Klozetové mísy kombinované pro ZTP, bílé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 670 mm, výška 480 mm	soubor	3,00000	10 750,00	32 250,00	800-721	RTS 25/ I
84	725013128R0	Klozetové mísy kombinované pro ZTP, bílé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 670 mm, výška 480 mm	soubor	1,00000	13 500,00	13 500,00	800-721	RTS 25/ I
85	725017153R0	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	soubor	4,00000	4 250,00	17 000,00	800-721	RTS 25/ I
86	725810402R0	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz, rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	34,00000	300,00	10 200,00	800-721	RTS 25/ I
87	725860182RT	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní deska, včetně dodávek materiálu	kus	12,00000	1 900,00	22 800,00	800-721	RTS 25/ I
88	725002 VD	Sprcha "S", termostat.baterie, lin.žlab	kus	4,00000	15 850,00	63 400,00		Vlastní
89	725003	Dřez "D", baterie, zápachová uzávěrka	kus	6,00000	12 500,00	75 000,00		Vlastní
90	725005 VD	Výlevka stojící s plastovou mřížkou, vč.mont., baterie, splach.nádrž, odpad DN100	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00		Vlastní
91	725100001RA	Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky.. Uzávěrka zápachová ZTI	kus	2,00000	7 520,00	15 040,00	AP-PSV	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	725100004RA	Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchového stání, baterie, , podlahové vpusti, Baterie směšovací páková; použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč = 150 mm; příslušenství: sprchová tyč; povrchová úprava: chrom	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00	AP-PSV	RTS 25/ I
93	0011T	Sprchové zalamovací dveře 80/90	kus	4,00000	8 500,00	34 000,00		Vlastní
94	55428097.AR	Zástěna sprchová rohová; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; v = 1850 mm; výplň: plast; rám: hliník	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00	SPCM	RTS 25/ I
95	642328604R	Mísa záchodová keramická kombinační; zabudování: stojící; tvar: hranatý; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	30,00000	6 500,00	195 000,00	SPCM	RTS 25/ I
96	998725101R0	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	1,20684	1 050,00	1 267,18	800-721	RTS 25/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

83,84,85,86,87,89,90,93,94,95, :

Součet : 1,20684

1,20684

Díl D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					24 486,83	
97	979011221R0	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	6,74866	1 050,00	7 086,09	801-3	RTS 25/ I

sut' v 1.PP

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

13,14,15,16,17,18,21,22,25,46,47,48,49,67,82, :

Součet : 6,74866

6,74866

98	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,74866	330,00	2 227,06	801-3	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	---------	--------	----------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

13,14,15,16,17,18,21,22,25,46,47,48,49,67,82, :

Součet : 6,74866

6,74866

99	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	128,22454	30,00	3 846,74	801-3	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

13,14,15,16,17,18,21,22,25,46,47,48,49,67,82, :

Součet : 128,22454

128,22454

##	979990191R0	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,13497	4 500,00	607,37	801-3	RTS 25/ I
----	-------------	---	---	---------	----------	--------	-------	-----------

kategorie 17 02 03 plasty

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.2	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 13,14,15,16,17,18,21,22,25,46,47,48,49,67,82, : Součet: : 0,13497			0,13497			
##	97999978R0	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 13,14,15,16,17,18,21,22,25,46,47,48,49,67,82, : Součet: : 5,12898	t	5,12898	300,00	1 538,69	801-3	RTS 25/ I
##	97999984R0	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 13,14,15,16,17,18,21,22,25,46,47,48,49,67,82, : Součet: : 1,48471	t	1,48471	320,00	475,11	801-3	RTS 25/ I
##	979087311R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 13,14,15,16,17,18,21,22,25,46,47,48,49,67,82, : Součet: : 6,74866	t	6,74866	400,00	2 699,46	800-2	RTS 25/ I
##	979087391R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 13,14,15,16,17,18,21,22,25,46,47,48,49,67,82, : Součet: : 26,99464	t	26,99464	190,00	5 128,98	800-2	RTS 25/ I
##	979088212R0	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 13,14,15,16,17,18,21,22,25,46,47,48,49,67,82, :	t	6,74866	130,00	877,33	800-2	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.2	Zdravotně technické instalace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 6,74866		6,74866				

Celkem	1 224 489,14
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 96	Bourání konstrukcí					2 280,00		
1	974031134R0	do hloubky 50 mm, šířky do 150 mm	m	12,00000	190,00	2 280,00		RTS 25/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Díl 999	Ostatní					35 200,00		
2	OST002	Propláchnutí systému	hod	8,00000	550,00	4 400,00		Vlastní
3	OST003	Napuštění systému	hod	16,00000	550,00	8 800,00		Vlastní
4	ost004	Vypuštění systému	hod	16,00000	550,00	8 800,00		Vlastní
5	Topná zkouška	Topná zkouška	hod	24,00000	550,00	13 200,00		Vlastní

Díl 713	Izolace tepelné					18 346,38		
6	Izolace	Izolace návleková tl.20 mm povrch AL, pro DN15-DN20	m	172,00000	69,00	11 868,00		Vlastní

v podlaže snížena na 15 mm

vč. izolace pro stávající koupelnové stoupačky ve všech patrech

7	VL01	Montáž izolace návlekové, včetně spojek , a AL pásy	m	172,00000	35,00	6 020,00		Vlastní
8	998713101R0	v objektech výšky do 6 m	t	0,35260	1 300,00	458,38		RTS 25/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7, :

Součet: : 0,35260

0,35260

Díl 733	Rozvod potrubí					45 941,40		
9	733110806R0	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	40,00000	40,00	1 600,00		RTS 25/ I
10	733111103R0	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	13,00000	410,00	5 330,00		Vlastní
11	733113113R0	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	4,00000	160,00	640,00		RTS 25/ I
12	733163102R0	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm, lisované vč. tvarovek	m	54,00000	500,00	27 000,00		Vlastní
13	733163103R0	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm, lisované vč. tvarovek	m	10,00000	570,00	5 700,00		Vlastní
14	733190106R0	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	77,00000	13,00	1 001,00		Vlastní
15	733191111R0	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	4,00000	310,00	1 240,00		Vlastní
16	733191913R0	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 15	kus	14,00000	200,00	2 800,00		RTS 25/ I
17	733890801R0	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,16000	2 040,00	326,40		RTS 25/ I
18	998733101R0	v objektech výšky do 6 m	t	0,14902	2 040,00	304,00		RTS 25/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

9,10,12,13,15,16, :

Součet: : 0,14902

0,14902

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 734		Armatury	46 705,28					
19	734200821R0	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	50,00000	140,00	7 000,00		RTS 25/ I
20	734209113R0	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	44,00000	120,00	5 280,00		RTS 25/ I
21	734233141R0	Kohout kulový s vypouštěním vnitř.-vnitř.z.DN 15	kus	4,00000	430,00	1 720,00		Vlastní
22	734890801R0	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,02000	1 540,00	30,80		RTS 25/ I
23	TH	Termostatická hlavice M30x1,5, rozsah nastavení 6 °C – 28 °C s dvěmi zarážkami	ks	20,00000	750,00	15 000,00		Vlastní
24	PAR15	Připojovací armatura Rp 1/2" x 3/4 rohová, pro spodní připojení ot. tělesa VK	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
25	PŠ15	Radiátorové šroubení přímé DN15, Uzavíratelné a regulační	ks	13,00000	320,00	4 160,00		Vlastní
26	PV15	Radiátorový ventil přímý DN15 s přednastavením, kvs=0,860m3/h	ks	13,00000	450,00	5 850,00		Vlastní
27	RŠ15	Radiátorové šroubení rohové DN15, Uzavíratelné a regulační	ks	6,00000	350,00	2 100,00		Vlastní
28	rV15	Radiátorový ventil rohový DN15 s přednastavením, kvs=0,860m3/h	ks	6,00000	850,00	5 100,00		Vlastní
29	998734101R0	v objektech výšky do 6 m	t	0,00940	1 540,00	14,48		RTS 25/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

19,21,24,25,26,27,28, :

Součet: : 0,00940

0,00940

Díl 735		Otopná tělesa	174 882,26					
30	735111810R0	Demontáž těles otopných těles litinových/ocelových	m2	90,00000	50,00	4 500,00		Vlastní
31	73515666v1	Otopná tělesa panelová Klasik 22 550/800, určené pro rekonstrukce rozteč připojení 50 cm určené pro rekonstrukce z bočním připojením G1/2" max. provozní přetlak 1,0 MPa	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
32	73515666v2	Otopná tělesa panelová Klasik 22 550/900, určené pro rekonstrukce rozteč připojení 50 cm určené pro rekonstrukce z bočním připojením G1/2" max. provozní přetlak 1,0 MPa	kus	3,00000	6 850,00	20 550,00		Vlastní
33	73515666v3	Otopná tělesa panelová Klasik 22 550/1000, určené pro rekonstrukce rozteč připojení 50 cm určené pro rekonstrukce z bočním připojením G1/2"	kus	4,00000	7 350,00	29 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		max. provozní přetlak 1,0 MPa						
34	7351566vI4	Otopná tělesa panelová Klasik 22 550/1200, určené pro rekonstrukce rozteč připojení 50 cm určené pro rekonstrukce z bočním připojením G1/2" max. provozní přetlak 1,0 MPa	kus	1,00000	8 050,00	8 050,00		Vlastní
35	73515676vI5	Otopná tělesa panelová Klasik 33 550/1200, určené pro rekonstrukce rozteč připojení 50 cm určené pro rekonstrukce z bočním připojením G1/2" max. provozní přetlak 1,0 MPa	kus	4,00000	11 850,00	47 400,00		Vlastní
36	735156920R0	Tlakové zkoušky otopných těles 20-22	kus	10,00000	400,00	4 000,00		Vlastní
37	735156930R0	Tlakové zkoušky otopných těles 33	kus	4,00000	603,00	2 412,00		Vlastní
38	735157666R0	Otopné těleso panelové VKM, 22, v. 600 mm, dl. 1000 mm	kus	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
		Označení Ventil kompaktní (VK) specifikuje: - ocelové deskové těleso v kompaktním provedení vč. integrovaného ventilu Označení VKM specifikuje - Ventil kompaktní middle - spodní středové napojení ot. tělesa """" s vestavěnou ventilovou vložkou s přednastavením kv=0,05-0,75 m3/h (ventil s termostatickou hlavicí) se středovým spodním připojením G1/2" rozteč 50 mm. max. provozní přetlak 1,0 MPa						
39	735159111R0	bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	14,00000	656,00	9 184,00		RTS 25/ I
40	735171107R0	Těleso trubkové KLT 1220.450	kus	2,00000	3 700,00	7 400,00		Vlastní
41	735171108R0	Těleso trubkové KLT 1220.600	kus	3,00000	3 970,00	11 910,00		Vlastní
42	735171111R0	Těleso trubkové KLT 1500.600	kus	1,00000	4 525,00	4 525,00		Vlastní
43	735179110R0	Montáž otopných těles koupelňových (žebříků)	kus	6,00000	710,00	4 260,00		Vlastní
44	735291800R0	otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	100,00000	20,00	2 000,00		RTS 25/ I
45	735890801R0	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	2,50000	1 820,00	4 550,00		RTS 25/ I
46	998735101R0	v objektech výšky do 6 m	t	0,68201	1 820,00	1 241,26		RTS 25/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

31,32,33,34,35,38,40,41,42,43,44, :

Součet: : 0,68201

0,68201

Díl 783	Nátěry					9 500,00		
47	783424240R0	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x+1x email	m	60,00000	85,00	5 100,00		RTS 25/ I
48	783424740R0	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m	220,00000	20,00	4 400,00		Vlastní

dvojnásobný nátěr stávajících koupelnových stoupaček ve všech patrech

Díl D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					8 933,21		
49	979011221R0	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	2,52350	1 050,00	2 649,68	801-3	RTS 25/ I

sut' v 1.PP

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,9,19,30,44, :

Součet: : 2,52350

2,52350

50	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,52350	330,00	832,76	801-3	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,9,19,30,44, :

Součet: : 2,52350

2,52350

51	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	47,94650	30,00	1 438,40	801-3	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	----------	-------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,9,19,30,44, :

Součet: : 47,94650

47,94650

52	97999978R0	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm ² , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,52350	300,00	757,05	801-3	RTS 25/ I
----	------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,9,19,30,44, :

Součet: : 2,52350

2,52350

53	979087311R0	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením na vzdálenost 10 m	t	2,52350	400,00	1 009,40	800-2	RTS 25/ I
----	-------------	---	---	---------	--------	----------	-------	-----------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,9,19,30,44, :

Součet: : 2,52350

2,52350

54	979087391R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	10,09400	190,00	1 917,86	800-2	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,9,19,30,44, :

Součet: : 10,09400

10,09400

55	979088212R0	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,	t	2,52350	130,00	328,06	800-2	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,9,19,30,44, :

Součet: : 2,52350

2,52350

Celkem						341 788,53		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.4	Sílnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M21.004		ROZVADĚČE	260 800,00					
1	210-001	D+M RB rozvaděč bytu	ks	6,00000	32 500,00	195 000,00		Vlastní
2	210-002	D+M R4 rozvaděč společných prostor	ks	1,00000	65 800,00	65 800,00		Vlastní
Díl M21.007		Materiál	337 430,00					
3	211-001	D+M silový kabel CYKY 3O-1,5	m	580,00000	65,00	37 700,00		Vlastní
4	211-002	D+M silový kabel CYKY 3J-1,5	m	950,00000	65,00	61 750,00		Vlastní
5	211-003	D+M silový kabel CYKY 3J-2,5	m	580,00000	75,00	43 500,00		Vlastní
6	211-004	D+M silový kabel CYKY 5J-2,5	m	100,00000	85,00	8 500,00		Vlastní
7	211-005	D+M silový kabel CYKY 5J-6	m	40,00000	105,00	4 200,00		Vlastní
8	211-006	D+M silový kabel H07RN 5J-2,5	m	30,00000	95,00	2 850,00		Vlastní
9	211-007	D+M vodič izolovaný Cu 6 č	m	210,00000	65,00	13 650,00		Vlastní
10	211-008	D+M vodič izolovaný Cu 6 m	m	70,00000	65,00	4 550,00		Vlastní
11	211-009	D+M vodič izolovaný Cu 6 žž	m	70,00000	65,00	4 550,00		Vlastní
12	211-010	D+M vodič izolovaný Cu 4 žž	m	60,00000	65,00	3 900,00		Vlastní
13	211-011	D+M vodič izolovaný Cu 2,5 žž	m	60,00000	65,00	3 900,00		Vlastní
14	211-012	D+M spínač jednopólový řazení 1 kompl	ks	17,00000	320,00	5 440,00		Vlastní
15	211-013	D+M spínač jednopólový řazení 5 kompl	ks	6,00000	320,00	1 920,00		Vlastní
16	211-014	D+M spínač jednopólový řazení 6 kompl	ks	13,00000	320,00	4 160,00		Vlastní
17	211-015	D+M spínač jednopólový řazení 2x6 kompl	ks	3,00000	380,00	1 140,00		Vlastní
18	211-016	D+M spínač jednopólový řazení 7 kompl	ks	1,00000	380,00	380,00		Vlastní
19	211-017	D+M tlačítkový ovladač s kontrolkou kompl	ks	44,00000	450,00	19 800,00		Vlastní
20	211-018	D+M trojpólový sporákový spínač 16A kompl	ks	6,00000	450,00	2 700,00		Vlastní
21	211-019	D+M pohybové čidlo s detektorem přítomnosti kompl	ks	28,00000	250,00	7 000,00		Vlastní
22	211-020	D+M pohybové čidlo v krytí IP 44 kompl	ks	1,00000	380,00	380,00		Vlastní
23	211-021	D+M přepětová ochrana T2 na stěnu 1pól kompl	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
24	211-022	D+M zásuvka 230V, 16A kompl	ks	103,00000	350,00	36 050,00		Vlastní
25	211-023	D+M krabice přístrojová	ks	199,00000	85,00	16 915,00		Vlastní
26	211-024	D+M krabice rozpojovací	ks	275,00000	95,00	26 125,00		Vlastní
27	211-025	D+M Krabice 100 s průchodkami	ks	6,00000	95,00	570,00		Vlastní
28	211-026	D+M trubka d = 25	m	20,00000	65,00	1 300,00		Vlastní
29	211-027	D+M trubka d = 32	m	80,00000	75,00	6 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.4	Silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	211-028	D+M kabelový žlab drátěný 50x50mm kompl	m	80,00000	150,00	12 000,00		Vlastní
Díl M21.010 SVÍTIDLA viz tabulka svítidel						196 650,00		
31	212-001	D+M svítidla_typ A	ks	10,00000	4 500,00	45 000,00		Vlastní
32	212-002	D+M svítidla_typ B	ks	5,00000	4 500,00	22 500,00		Vlastní
33	212-003	D+M svítidla_typ C	ks	6,00000	4 500,00	27 000,00		Vlastní
34	212-004	D+M svítidla_typ D	ks	4,00000	4 500,00	18 000,00		Vlastní
35	212-005	D+M svítidla_typ E	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
36	212-006	D+M svítidla_typ F	ks	6,00000	3 500,00	21 000,00		Vlastní
37	212-007	D+M svítidla_typ H	ks	7,00000	3 500,00	24 500,00		Vlastní
38	212-008	D+M svítidla_typ N1	ks	3,00000	1 850,00	5 550,00		Vlastní
39	212-009	D+M svítidla_typ N2	ks	12,00000	1 850,00	22 200,00		Vlastní
40	212-010	D+M svítidla_typ N3	ks	4,00000	1 850,00	7 400,00		Vlastní
Díl M21.011 HZS ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUDÉ						69 300,00		
41	213-001	Vyhledání stávajících rozvodů	hod	12,00000	550,00	6 600,00		Vlastní
42	213-002	Částečná demontáž stávajících rozvodů v upravované části	hod	16,00000	550,00	8 800,00		Vlastní
43	213-003	Označení kabelů připojovaných do nového rozvaděče	hod	4,00000	550,00	2 200,00		Vlastní
44	213-004	Demontáž svítidel na chodbách v1PP a1NP (18ks) včetně příp. kabelů	hod	20,00000	550,00	11 000,00		Vlastní
45	213-005	Demontáž stávajících rozvaděčů	hod	20,00000	550,00	11 000,00		Vlastní
46	213-006	Úprava stávajících rozvaděčů měření pro nové vývody	hod	16,00000	550,00	8 800,00		Vlastní
47	213-007	Úprava stáv. rozvodů v prostoru 1PP pro připojení rozvaděčů bytu	hod	16,00000	550,00	8 800,00		Vlastní
48	213-008	Sekací práce včetně zčištění	Soubor	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
49	213-009	Likvidace odpadů	Soubor	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
50	213-010	Revize nových el. rozvodů	hod	20,00000	550,00	11 000,00		Vlastní

Celkem						864 180,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.5	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M22.1		Slaboproud				846 500,00		
1	221-001	D+M domovní videotelefon s kamerou pro 34 úč. 1 vchod kompl	ks	1,00000	148 500,00	148 500,00		Vlastní
2	221-002	D+M domovní videotelefon s tlačítkem	ks	34,00000	6 500,00	221 000,00		Vlastní
3	221-003	D+M dveřní zámek domovního telefonu kompl	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00		Vlastní
4	221-004	D+M bezkontaktní čtečka vč. interface kompl	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
5	221-005	D+M bezkontaktní přívěšek pro vstup do objektu kompl	ks	70,00000	250,00	17 500,00		Vlastní
6	221-006	D+M kamerový systém - 1ks kamery 4mpix + nahrávací zařízení	ks	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
7	221-007	D+M datový kabel FTP cat 5e	m	40,00000	85,00	3 400,00		Vlastní
8	221-008	D+M datový kabel UTP cat 5e	m	880,00000	65,00	57 200,00		Vlastní
9	221-009	D+M sdělovací kabel JYTY 2x0,8	m	880,00000	65,00	57 200,00		Vlastní
10	221-010	D+M sdělovací kabel JYTY 4x1	m	480,00000	65,00	31 200,00		Vlastní
11	221-011	D+M televizní kabel např.Belden H121 Cu PVC	m	380,00000	85,00	32 300,00		Vlastní
12	221-012	D+M tlačítkový ovladač	ks	34,00000	1 500,00	51 000,00		Vlastní
13	221-013	D+M koncová zásuvka televizní	ks	10,00000	420,00	4 200,00		Vlastní
14	221-014	D+M tlačítko zasklené požární	ks	3,00000	650,00	1 950,00		Vlastní
15	221-015	D+M krabice přístrojová	ks	39,00000	350,00	13 650,00		Vlastní
16	221-016	D+M krabice odbočná	ks	92,00000	150,00	13 800,00		Vlastní
17	221-017	D+M Krabice 125	ks	12,00000	150,00	1 800,00		Vlastní
18	221-018	D+M Krabice 100	ks	34,00000	150,00	5 100,00		Vlastní
19	221-019	D+M trubka d = 20	m	320,00000	65,00	20 800,00		Vlastní
20	221-020	D+M trubka d = 25	m	485,00000	75,00	36 375,00		Vlastní
21	221-021	D+M trubka d = 32	m	315,00000	85,00	26 775,00		Vlastní
22	221-022	Vyhledání stávajících rozvodů slaboproudých	hod	16,00000	550,00	8 800,00		Vlastní
23	221-023	Demontáž stávajících rozvodů domácího telefonu včetně zařízení	hod	16,00000	550,00	8 800,00		Vlastní
24	221-024	Úpravy stávajících rozvodů televize	hod	10,00000	550,00	5 500,00		Vlastní
25	221-025	Úpravy ve stávajících rozvaděcích SATT pro připojení televizních okruhů	hod	16,00000	550,00	8 800,00		Vlastní
26	221-026	Vyvážení telefonní sítě a uvedení DT do provozu	hod	24,00000	550,00	13 200,00		Vlastní
27	221-027	Vyvážení a konečné měření televizního signálu v nových bytech	hod	8,00000	550,00	4 400,00		Vlastní
28	221-028	Vypracování předávacích protokolů	hod	8,00000	550,00	4 400,00		Vlastní

Celkem	846 500,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	001	Stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně, změna hlavního vstupu
R:	D.1.5	Slaboproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	002	Zpevněné plochy, parkoviště, rampa
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce	84 012,28					
1	113202111R0	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek výkres C.03 : odstranění starých obrubníků : 15,30+4,50	m	19,80000	93,75	1 856,25	822-1	RTS 25/ I
2	122201101R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odkopávka pro ZP1 - odstavná stání : 15,50*6,30*0,50 odkopávka pro ZP2 - chodník : 17,00*0,30	m3	53,92500	195,00	10 515,38	800-1	RTS 25/ I
3	132201110R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. rýha pro základové pasy : předpoklad - strojní výkop 100% : (3,10+0,55+0,55)*0,50*1,10 předpoklad strojní výkop 50% : Začátek provozního součtu 1,65*0,80*1,40 Konec provozního součtu 1,848*0,50	m3	3,23400	487,50	1 576,58	800-1	RTS 25/ I
4	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek rýha pro základové pasy : předpoklad ruční výkop 50% : Začátek provozního součtu 1,65*0,80*1,40 Konec provozního součtu 1,848*0,50	m3	0,92400	1 361,25	1 257,80	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	002	Zpevněné plochy, parkoviště, rampa
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz přebytečné zeminy na skládku : odkopávka pro ZP1 - odstavná stání : 15,50*6,30*0,50 odkopávka pro ZP2 - chodník : 17,00*0,30 rýha pro základové pasy : předpoklad - strojní výkop 100% : (3,10+0,55+0,55)*0,50*1,10 předpoklad strojní výkop 50% : Začátek provozního součtu 1,65*0,80*1,40 Konec provozního součtu 1,848*0,50 rýha pro základové pasy : předpoklad ruční výkop 50% : Začátek provozního součtu 1,65*0,80*1,40 Konec provozního součtu 1,848*0,50 zásyp hutněný po vrstvách cca 200 mm : Začátek provozního součtu 1,65*0,27*1,40 1,65*0,15*0,15 (2,20*2,00*1,50)/2 (1,70*0,40*1,50)/2 (1,70*0,40*1,50)/2 Konec provozního součtu -4,98083	m3	53,10217	240,00	12 744,52	800-1	RTS 25/ I
					48,82500			
					5,10000			
					2,31000			
					1,84800			
					0,92400			
					1,84800			
					0,92400			
					0,62370			
					0,03713			
					3,30000			
					0,51000			
					0,51000			
					-4,98083			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	002	Zpevněné plochy, parkoviště, rampa
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz přebytečné zeminy na skládku : 53,10217*10	m3	531,02170	18,75	9 956,66	800-1	RTS 25/ I
7	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3 z horniny 1 až 4 odvoz přebytečné zeminy na skládku : 53,10217	m3	53,10217	277,50	14 735,85	800-1	RTS 25/ I
8	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice odvoz přebytečné zeminy na skládku : 53,10217	m3	53,10217	15,00	796,53	800-1	RTS 25/ I
9	174101102R0	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zásyp hutněný po vrstvách cca 200 mm : 1,65*0,27*1,40 1,65*0,15*0,15 (2,20*2,00*1,50)/2 (1,70*0,40*1,50)/2 (1,70*0,40*1,50)/2	m3	4,98083	510,00	2 540,22	800-1	RTS 25/ I
10	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. hutněná zemní pláň : odkopávka pro ZP1 - odstavná stání : 15,50*6,30 odkopávka pro ZP2 - chodník : 17,00	m2	114,65000	13,50	1 547,78	800-1	RTS 25/ I
11	199000005R0	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů odvoz přebytečné zeminy na skládku : 53,10217*1,90	t	100,89412	262,50	26 484,71	800-1	RTS 25/ I

Díl 181	Sadové úprav	9 487,50
----------------	---------------------	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	002	Zpevněné plochy, parkoviště, rampa
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	180400011RA	Založení trávníku s dodáním osiva lučního, ve svahu	m2	50,00000	28,50	1 425,00	AP-HSV	RTS 25/ I

Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

13	181050010RA	Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm	m2	50,00000	161,25	8 062,50	AP-HSV	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	--------	-----------

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením. Úprava pláňe v násypch vyrovnaním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřebu ze vzdálenosti do 30 m v rovině nebo ve svahu do 1 : 5
úprava terénu a osetí kolem parkování a přístupu do objektu :
50,00 50,00000

Díl 2	Základy a zvláštní zakládání	51 329,94
--------------	-------------------------------------	------------------

14	271531113R0	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32	m3	3,42825	1 571,25	5 386,64	800-2	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

výkres C.03 :

lože pod obrubníky tl.150 mm :

Začátek provozního součtu

chodníkový obrubník u plochy ZP2 :

11,50+11,50

23,00000

silniční obrubník u plochy ZP1 :

6,15+15,00+6,15

27,30000

nájezdový obrubník u plochy ZP1 :

15,00

15,00000

Konec provozního součtu

65,30*0,35*0,15

3,42825

15	274272150RT	Zdivo základové z bednicích tvárcí tloušťky 400 mm, výplň betonem C 16/20	m2	9,67500	1 995,00	19 301,63	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

s výplní betonem, bez výztuže,

základové stěny rampy ze ztraceného bednění tl.400 mm :

(0,90+3,00+0,90)*1,50

7,20000

1,65*1,50

2,47500

16	274321311R0	Beton základových pasů železový třídy C 16/20	m3	3,72075	2 726,25	10 143,69	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

základové pasy :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	002	Zpevněné plochy, parkoviště, rampa
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,10+0,55+0,55)*0,50*1,10		2,31000				
		1,65*0,50*1,30		1,07250				
		prolití do základové spáry :						
		3,38250*0,10		0,33825				
17	274351215R0	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	3,44500	645,75	2 224,61	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, základové pasy :						
		(0,50+1,65+0,50)*1,30		3,44500				
18	274351216R0	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	3,44500	135,00	465,08	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
		základové pasy :						
		(0,50+1,65+0,50)*1,30		3,44500				
19	274353121R0	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0.02 do 0.05 m2, hloubky do 0.5 m	kus	2,00000	351,00	702,00	801-5	RTS 25/ I
		včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.						
		prostupy základy :						
		2,00		2,00000				
20	274353151R0	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0.17 do 0.25 m2, hloubky do 1.00 m	kus	1,00000	960,00	960,00	801-5	RTS 25/ I
		včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.						
21	274361821R0	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	t	0,16913	43 500,00	7 357,16	821-1	RTS 25/ I
		základové pasy :						
		Začátek provozního součtu						
		(3,10+0,55+0,55)*0,50*1,10		2,31000				
		1,65*0,50*1,30		1,07250				
		Konec provozního součtu						
		3,38250*50,00*0,001		0,16913				
22	274361022R0	Výztuž zdiva z tvárcí ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr prutů 12 mm	m2	9,67500	495,00	4 789,13	801-1	RTS 25/ I
		základové stěny rampy ze ztraceného bednění tl.400 mm :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	002	Zpevněné plochy, parkoviště, rampa
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,90+3,00+0,90)*1,50		7,20000				
		1,65*1,50		2,47500				

Díl 4										Vodorovné konstrukce		8 747,90	
23	411121254R0	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 330 cm	kus	5,00000	345,03	1 725,15			RTS 25/ I				

výkres D.1.1.05 :

PD05 - rampa :

ŽB stropní deska tl.140 mm :

5,00

5,00000

24	417321313R0	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 16/20	m3	0,08663	3 360,00	291,08	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	---------	----------	--------	-------	-----------

výkres D.1.1.05 :

PD05 - rampa :

dobetonování v přední části ŽB desek :

1,65*0,20*0,15

0,04950

dobetonování v zadní části ŽB desek :

1,65*0,15*0,15

0,03713

25	417351115R0	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	0,35250	435,00	153,34	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------

výkres D.1.1.05 :

PD05 - rampa :

dobetonování v přední části ŽB desek :

(0,20+1,65+0,20)*0,15

0,30750

dobetonování v zadní části ŽB desek :

(0,15+0,15)*0,15

0,04500

26	417351116R0	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	0,35250	150,00	52,88	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	---------	--------	-------	-------	-----------

výkres D.1.1.05 :

PD05 - rampa :

dobetonování v přední části ŽB desek :

(0,20+1,65+0,20)*0,15

0,30750

dobetonování v zadní části ŽB desek :

(0,15+0,15)*0,15

0,04500

27	417361821R0	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,00866	45 000,00	389,70	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	---------	-----------	--------	-------	-----------

Včetně distančních prvků.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	002	Zpevněné plochy, parkoviště, rampa
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

výkres D.1.1.05 :

PD05 - rampa :

Začátek provozního součtu

dobetonování v přední části ŽB desek :

1,65*0,20*0,15

0,04950

dobetonování v zadní části ŽB desek :

1,65*0,15*0,15

0,03713

Konec provozního součtu

0,08662*100,00*0,001

0,00866

28	59341733R	deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 329,0 cm; š = 29,0 cm; h = 14,0 cm; užitné zatížení 5,00 kN/m ²	kus	5,05000	1 215,00	6 135,75	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	------	-----------

výkres D.1.1.05 :

PD05 - rampa :

ŽB stropní deska tl.140 mm :

5,00*1,01

5,05000

Díl 5		Komunikace	131 052,09					
29	564851114RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m ²	87,75000	165,00	14 478,75	822-1	RTS 25/ I

výkres C.03 :

ZP1 - odstavná stání :

štěrkodrt' frakce 0/32 tl.180 mm :

87,75

87,75000

30	564861111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m ²	16,92000	180,00	3 045,60	822-1	RTS 25/ I
----	-------------	---	----------------	----------	--------	----------	-------	-----------

výkres C.03 :

ZP2 - chodník :

štěrkodrt' frakce 0/32 tl.200 mm :

15,68+1,24

16,92000

31	564861111RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m ²	87,75000	195,00	17 111,25	822-1	RTS 25/ I
----	-------------	---	----------------	----------	--------	-----------	-------	-----------

výkres C.03 :

ZP1 - odstavná stání :

štěrkodrt' frakce 0/63 tl.200 mm :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	002	Zpevněné plochy, parkoviště, rampa
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
					87,75000			
32	59121111R0	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici výkres C.03 : ZP2 - chodník : 15,68	m2	15,68000	600,00	9 408,00	822-1	RTS 25/ I
					15,68000			
33	596715021R0	Kladení vodící linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 60 mm, osazené do lože z kamenné drtě, tloušťky 40 mm výkres C.03 : ZP2 - chodník : varovný pás : 1,24	m2	1,24000	300,00	372,00	822-1	RTS 25/ I
					1,24000			
34	596831111RT	Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z vápenné malty komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m výkres D.1.1.05 : PD05 - rampa : betonová dlažba 500x500x50 mm, protiskluzná, odolná proti chemickým rozmrazovacím prostředkům, mrazuvzdorná, barva přírodní : 1,50*3,50	m2	5,25000	802,50	4 213,13	822-1	RTS 25/ I
					5,25000			
35	596921112R0	Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 100 m2 zřízení podkladního lože, položení tvárnic. Lože z drceného kameniva frakce 4/8 tl.40 mm výkres C.03 : ZP1 - odstavňá stání : betonová distanční dlažba tl.80 mm s širokými spárami vyplněnými drceným kamenivem frakce 4/8 mm : 87,75	m2	87,75000	300,00	26 325,00	822-1	RTS 25/ I
					87,75000			
36	596921191R0	Příplatek za výplň otvorů vegetačních tvárnic betonových bez dodávky výplňového materiálu výkres C.03 :	m3	3,00000	1 245,00	3 735,00	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	002	Zpevněné plochy, parkoviště, rampa
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ZP1 - odstavná stání : betonová distanční dlažba tl.80 mm s širokými spárami vyplněnými drceným kamenivem frakce 4/8 mm : 3,00		3,00000				
37	583424862R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 4,0 až 8,0 mm výkres C.03 : ZP1 - odstavná stání : betonová distanční dlažba tl.80 mm s širokými spárami vyplněnými drceným kamenivem frakce 4/8 mm : 3,00*1,90	t	5,70000	450,00	2 565,00	SPCM	RTS 25/ I
38	58380056R	mozaika dlažební štipaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm výkres C.03 : ZP2 - chodník : 15,68*1,05	m2	16,46400	450,00	7 408,80	SPCM	RTS 25/ I
39	592-001	Barevná kontrastní dlažba s výstupky, dle 398/2009 Sb. výkres C.03 : ZP2 - chodník : varovný pás : 1,24*1,05	m2	1,30200	712,50	927,68		Vlastní
40	59248135R	Dlažba betonová typ: čtvercový; dl = 235 mm; š = 235 mm; tl = 80,0 mm; vsakovací s distančníky: barva: šedá výkres C.03 : ZP1 - odstavná stání : betonová distanční dlažba tl.80 mm s širokými spárami vyplněnými drceným kamenivem frakce 4/8 mm : Začátek provozního součtu 87,75 Konec provozního součtu 87,75*1,05	m2	92,13750	450,00	41 461,88	SPCM	RTS 25/ I
Díl 62 Úpravy povrchů vnější						11 287,13		
41	602021189R0	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, , mozaiková, , po jednotlivých vrstvách mozaiková omítka na viditelné plochy ztracené bednění :	m2	11,85000	630,00	7 465,50	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	002	Zpevněné plochy, parkoviště, rampa
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,90+3,00+0,90)*1,40		6,72000				
		(0,40+1,65+0,40)*1,40		3,43000				
		mozaiková omítka na boky rampy :						
		3,40*0,25		0,85000				
		3,40*0,25		0,85000				
42	602021193R0	Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	11,85000	60,00	711,00	801-1	RTS 25/ I
		kontaktní nátěr pod mozaikovou omítku na viditelné plochy ztracené bednění :						
		(0,90+3,00+0,90)*1,40		6,72000				
		(0,40+1,65+0,40)*1,40		3,43000				
		kontaktní nátěr pod mozaikovou omítku na boky rampy :						
		3,40*0,25		0,85000				
		3,40*0,25		0,85000				
43	622481211RT	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	11,85000	262,50	3 110,63	801-1	RTS 25/ I
		lepidlo s perlínkou na viditelné plochy ztracené bednění :						
		(0,90+3,00+0,90)*1,40		6,72000				
		(0,40+1,65+0,40)*1,40		3,43000				
		lepidlo s perlínkou na boky rampy :						
		3,40*0,25		0,85000				
		3,40*0,25		0,85000				
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce					3 884,44			
44	631312611R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	0,26250	3 825,00	1 004,06	801-1	RTS 25/ I
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		výkres D.1.1.05 :						
		PD05 - rampa :						
		betonová mazanina tl.50 mm, vyztužená :						
		1,50*3,50*0,05		0,26250				
45	631319151R0	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	0,26250	1 387,50	364,22	801-1	RTS 25/ I
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem						
		výkres D.1.1.05 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	002	Zpevněné plochy, parkoviště, rampa
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PD05 - rampa : betonová mazanina tl.50 mm, vyztužená : 1,50*3,50*0,05		0,26250				
46	631319171R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením vyztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny výkres D.1.1.05 : PD05 - rampa : betonová mazanina tl.50 mm, vyztužená : 1,50*3,50*0,05	m3	0,26250	420,00	110,25	801-1	RTS 25/ I
47	631351101R0	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení výkres D.1.1.05 : PD05 - rampa : betonová mazanina tl.50 mm, vyztužená : 3,50*0,20 3,50*0,20	m2	1,40000	360,00	504,00	801-1	RTS 25/ I
48	631351102R0	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění výkres D.1.1.05 : PD05 - rampa : betonová mazanina tl.50 mm, vyztužená : 3,50*0,20 3,50*0,20	m2	1,40000	112,50	157,50	801-1	RTS 25/ I
49	631361921RT	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků výkres D.1.1.05 : PD05 - rampa : betonová mazanina tl.50 mm, vyztužená : Začátek provozního součtu 1,50*3,50 Konec provozního součtu 5,25*3,301*0,001*1,20	t	0,02080	32 700,00	680,16	801-1	RTS 25/ I
				5,25000				
				0,02080				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	002	Zpevněné plochy, parkoviště, rampa
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	632451022R0	Vyrovňovací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, vyrovňovací betúněk na ztraceném bednění tl.26 mm : 1,65*0,40	m2	0,66000	262,50	173,25	801-1	RTS 25/ I
51	632451031R0	Vyrovňovací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technoloických zařízení. s náležitým zatemováním hutné maltv. výkres D.1.1.05 : PD05 - rampa : vyrovňovací cementový potěr tl.20 mm : 1,50*3,30	m2	4,95000	180,00	891,00	801-1	RTS 25/ I
Díl 9					Ostatní konstrukce, bourání			
52	900-001	D+M chránička PVC DN75 mm na stávající vedení VO, vč.všech souvisejících prací. (např.zemní práce, lože, obsvov. zásvov. apod.) výkres C.03 : 19,25	m	19,25000	1 087,50	20 934,38		Vlastní
Díl 91					Doplňující práce na komunikaci			
53	917862114R0	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. výkres C.03 : chodníkový obrubník u plochy ZP2 : 11,50+11,50 silniční obrubník u plochy ZP1 : 6,15+15,00+6,15 nájezdový obrubník u plochy ZP1 : 15,00+5,00	m	70,30000	337,50	23 726,25	822-1	RTS 25/ I
54	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	2,32300	150,00	348,45	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	002	Zpevněné plochy, parkoviště, rampa
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres C.03 : chodníkový obrubník u plochy ZP2 : Začátek provozního součtu 11,50+11,50 Konec provozního součtu 2,30*1,01		23,00000				
55	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm: barva šedá výkres C.03 : silniční obrubník u plochy ZP1 : Začátek provozního součtu 6,15+15,00+6,15 Konec provozního součtu 27,30*1,01	kus	27,57300	172,50	4 756,34	SPCM	RTS 25/ I
56	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm: h = 150,0 mm: barva šedá výkres C.03 : nájezdový obrubník u plochy ZP1 : Začátek provozního součtu 15,00+5,00 Konec provozního součtu 20,00*1,01	kus	20,20000	135,00	2 727,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl 99		Staveništní přesun hmot				38 078,56		
57	998223011R0	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,4 0.41.42.43.44.47.49.50.51.53. : 54,55,56, : Součet: : 158,66066	t	158,66066	240,00	38 078,56	822-1	RTS 25/ I
Díl 711		Izolace proti vodě				2 149,82		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	002	Zpevněné plochy, parkoviště, rampa
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	711111131RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem asfaltovým lakem, 1 x nátěr, včetně dodávky laku MOAI	m2	5,25000	42,75	224,44	800-711	RTS 25/ I

Provedení nástřiku vodorovných konstrukcí za studena.

výkres D.1.1.05 :

PD05 - rampa :

izolace proti vodě - penetrační nátěr :

1,50*3,50

5,25000

59	711141559RY	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou s minerálním posvtem	m2	5,25000	360,00	1 890,00	800-711	RTS 25/ I
----	-------------	---	----	---------	--------	----------	---------	-----------

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

výkres D.1.1.05 :

PD05 - rampa :

izolace proti vodě - asfaltový pás :

1,50*3,50

5,25000

60	998711101R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,03166	1 117,50	35,38	800-711	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	---------	----------	-------	---------	-----------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

58,59, :

Součet : 0,03166

0,03166

Díl 764		Konstrukce klempířské	2 297,43					
61	764813125R0	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	6,90000	330,00	2 277,00	800-764	RTS 25/ I

včetně krycí lišty

přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků_výkres D.1.1.13 :

klempířský prvek 2/K :

Krycí plech s napojením na izolaci r.š.230 mm :

6,90

6,90000

62	998764101R0	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	t	0,00973	2 100,00	20,43	800-764	RTS 25/ I
----	-------------	--	---	---------	----------	-------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

61, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3193	Brodská č.p.1905, č.or.33 - svob.č.5, Žďár n.S. - stavební úpravy bytů v 1.NP po azyl.ubytovně
O:	002	Zpevněné plochy, parkoviště, rampa
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Součet : 0,00973

0,00973

Díl 767	Konstrukce zámečnické	53 497,50
63 003/Z	D+M ocelové zábradlí rampy, žárový pozink	ks 2,00000 26 250,00 52 500,00 Vlastní

přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků_výkres D.1.1.12 :

2,00

2,00000

64	998767101R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,70000	1 425,00	997,50	800-767	RTS 25/ I
----	-------------	---	---	---------	----------	--------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

63, :

Součet : 0,70000

0,70000

Celkem	448 317,01
---------------	-------------------