

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1	0,00	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2	0,00	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 2,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		
Základ a hodnota DPH 21%	1 393 492,97	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	
Náklady celkem s DPH		1 686 126,49

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
<i>Svítilno označení A</i>								
LED svítidlo přisazené, 1285x171x55mm, 56W, 8300lm, 4000K, IP40, mikroprisma (výpočet proveden svítidly NARA G2 12 DMPP 8k3 840)	ks	205,00						
<i>Svítilno označení B</i>								
LED svítidlo přisazené, 1285x171x55mm, 21W, 3300lm, 4000K, IP40, mikroprisma (výpočet proveden svítidly NARA G2 12 DMPP 3k3 840)	ks	34,00						
<i>Svítilno označení C</i>								
LED svítidlo přisazené, 725x171x55mm, 25W, 3700lm, 4000K, IP40, optika mikroprisma (výpočet proveden svítidly NARA G2 6 DMPP 3k7 840)	ks	99,00						
<i>Svítilno označení D</i>								
LED svítidlo přisazené, kruhové 400mm, 24W, 1920lm, 4000K, IP20, kovové tělo, optika PMMA (výpočet proveden svítidly SF CIRC 400 V)	ks	23,00						
<i>Svítilno označení E</i>								
LED svítidlo do podhledu, 1200x600x78mm, 42W, 7630lm, 4000K, IP40, optika mikroprisma (výpočet proveden svítidly LAMIA 1200x600 DMPP 8k3 840)	ks	80,00						
<i>Svítilno označení F</i>								
LED svítidlo do podhledu, 1200x300x78mm, 21W, 3000lm, 4000K, IP40, optika mikroprisma (výpočet proveden svítidly LAMIA 1200x300 DMPP 3k3 840)	ks	16,00						
Úprava podhledu pro svítidlo F	ks	16,00						
<i>Svítilno označení G</i>								
LED svítidlo do podhledu, 1200x300x78mm, 14W, 2360lm, 4000K, IP40, optika mikroprisma (výpočet proveden svítidly LAMIA 1200x300 DMPP 2k6 840)	ks	12,00						
Úprava podhledu pro svítidlo G	ks	12,00						
<i>Svítilno označení H</i>								
LED svítidlo do podhledu, 600x600x78mm, 32W, 5560lm, 4000K, IP40, optika mikroprisma (výpočet proveden svítidly LAMIA 600x600 DMPP 6k2 840)	ks	34,00						
<i>Svítilno označení J</i>								

LED svítidlo přisazené, 1577x116x100mm, 42W, 6800lm, 4000K, IP66, optika PC (výpočet proveden svítidly HEFRON PC 15 6k8 840)	ks	90,00	
<i>Svítidlo označení M</i>			
LED svítidlo závěsné, přímo nepřímé, 1195x295x16mm, 49W, 5230lm, 4000K, IP40, mikropřisma (výpočet proveden svítidly ZCLED3GID49L840/LGP-MIKRO-C)	ks	2,00	
<i>Svítidlo označení N</i>			
LED svítidlo závěsné, kruhové 580mm, 46W, 4460lm, 4000K, IP40, eloxované tělo, opál (výpočet proveden svítidly ZCLED3GID46R840/LPGC580-OPAL)	ks	1,00	
<i>Svítidlo označení NO</i>			
LED nouzové svítidlo přisazené 365x120x67mm, 3W, 100lm, 6500K, IP65, difuzor PC (výpočet proveden svítidly DIONE 16 LED)	ks	31,00	
<i>Příspěvek na recyklaci</i>			
Recyklace elektrického zařízení	ks	627,00	
<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>			
Demontaz stavajících svítidel	ks	627,00	
Napojení na stavající zařízení	ks	627,00	
Likvidace a odvoz odpadu	kpl	1,00	
Úprava připojení nových svítidel	ks	627,00	
Úklid stanioviště	kpl	1,00	
Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>			
<i>DLE CSN 331500</i>			
Revizní technik	kpl	1,00	
Podružný materiál			
Elektromontáže - celkem			
		910 985,25	309 450,00
			1 220 435,25

Název
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) %
Přesun dodávek (1) %
PPV (1 nebo 6) %
PPV zemních prací, nátěrů (1) %
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1 %
Roční nárůst cen 2 %
1. sazba DPH %
- i pro přírážky rekapitulace
2. sazba DPH %
Procento PM % 1
Procento PM % 2

Hodnota
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Výměna svítidel v budově Střední průmyslové školy Zlín
Etapa 1, budova A +C
SPŠ Zlín, tř. T. Bati 4187, 760 01 Zlín
2025
Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
3,60
1,00
6,00
0,00
0,00
1,00
5,00
0,00
2,00
0,00
0,952842
0,00
0,00
0,00
0,00
21
15
5
20

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	
Montáž - materiál		
Montáž - práce		
Mezisoučet 1	0,00	
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2	0,00	
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 2,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		
Základ a hodnota DPH 21%	1 476 012,68	
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	
Náklady celkem s DPH		1 785 975,34

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
<i>Svítilno označení A</i>								
LED svítidlo přisazené, 1285x171x55mm, 56W, 8300lm, 4000K, IP40, mikroprisma (výpočet proveden svítidly NARA G2 12 DMPP 8k3 840)	ks	177,00						
<i>Svítilno označení B</i>								
LED svítidlo přisazené, 1285x171x55mm, 21W, 3300lm, 4000K, IP40, mikroprisma (výpočet proveden svítidly NARA G2 12 DMPP 3k3 840)	ks	26,00						
<i>Svítilno označení C</i>								
LED svítidlo přisazené, 725x171x55mm, 25W, 3700lm, 4000K, IP40, optika mikroprisma (výpočet proveden svítidly NARA G2 6 DMPP 3k7 840)	ks	148,00						
<i>Svítilno označení D</i>								
LED svítidlo přisazené, kruhové 400mm, 24W, 1920lm, 4000K, IP20, kovové tělo, optika PMMA (výpočet proveden svítidly SF CIRC 400 V)	ks	22,00						
<i>Svítilno označení E</i>								
LED svítidlo do podhledu, 1200x600x78mm, 42W, 7630lm, 4000K, IP40, optika mikroprisma (výpočet proveden svítidly LAMIA 1200x600 DMPP 8k3 840)	ks	129,00						
<i>Svítilno označení F</i>								
LED svítidlo do podhledu, 1200x300x78mm, 21W, 3000lm, 4000K, IP40, optika mikroprisma (výpočet proveden svítidly LAMIA 1200x300 DMPP 3k3 840)	ks	16,00						
Úprava podhledu pro svítidlo F	ks	16,00						
<i>Svítilno označení G</i>								
LED svítidlo do podhledu, 1200x300x78mm, 14W, 2360lm, 4000K, IP40, optika mikroprisma (výpočet proveden svítidly LAMIA 1200x300 DMPP 2k6 840)	ks	24,00						
Úprava podhledu pro svítidlo G	ks	24,00						
<i>Svítilno označení J</i>								
LED svítidlo přisazené, 1577x116x100mm, 42W, 6800lm, 4000K, IP66, optika PC (výpočet proveden svítidly HEFRON PC 15 6k8 840)	ks	25,00						
<i>Svítilno označení K</i>								
LED svítidlo do podhledu, 1200x300x78mm, 24W, 4200lm, 4000K, IP40, optika mikroprisma (výpočet proveden svítidly LAMIA 1200x300 DMPP 4k6 840)	ks	50,00						
<i>Svítilno označení L</i>								
LED svítidlo do podhledu, 1200x300x78mm, 18W, 3000lm, 4000K, IP40, optika mikroprisma (výpočet proveden svítidly LAMIA 1200x300 DMPP 3k3 840)	ks	30,00						
<i>Svítilno označení NO</i>								
LED nouzové svítidlo přisazené 365x120x67mm, 3W, 100lm, 6500K, IP65, difuzor PC (výpočet proveden svítidly DIONE 16 LED)	ks	63,00						
<i>Příspěvek na recyklaci</i>								
Recyklace elektrického zařízení	ks	710,00						

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY			
Demontaz stavajících svítidel	ks	710,00	
Napojení na stavající zařízení	ks	710,00	
Likvidace a odvoz odpadu	kpl	1,00	
Úprava připojení nových svítidel	ks	710,00	
Úklid stanoviště	kpl	1,00	
Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00	
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK			
DLE ČSN 331500			
Revizní technik	kpl	1,00	
Podružný materiál			
Elektromontáže - celkem			
		947 726,85	
		344 980,00	
			1 292 706,85
		0,00	0,00

Název
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) %
Přesun dodávek (1) %
PPV (1 nebo 6) %
PPV zemních prací, nátěrů (1) %
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1 %
Roční nárůst cen 2 %
1. sazba DPH %
- i pro přírážky rekapitulace
2. sazba DPH %

Procento PM % 1

Procento PM % 2

Hodnota
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Výměna svítidel v budově Střední průmyslové školy Zlín
Etapa 2, budova D+E
SPŠ Zlín, tř. T. Bati 4187, 760 01 Zlín
2025
Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
3,60
1,00
6,00
0,00
0,00
1,00
5,00
0,00
2,00
0,00
0,952842
0,00
0,00
0,00
0,00
21
15
5
20