

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 05.06.2024

uzavřené dle ustanovení [§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník](#),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha-Dolní Měcholupy

sídlo: Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha-Dolní Měcholupy

IČO: 00231347

DIČ: CZ00231347

bankovní spojení: UniCredit Bank, č. účtu: 2111281318/2700

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. A. Jiřím Jindřichem, starostou

zastoupený ve věcech technických: Martinem Kembitzkým, referentem

Zhotovitel: REALM Stav s.r.o.

sídlo: K hájovně 753/9, Praha 4

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze pod spisovou značkou
C, vložka 368771

IČO: 17242398

DIČ: CZ17242398

Bankovní spojení: č.ú.: [REDACTED]

zastoupený ve věcech smluvních: Adamem Krbcem, MBA – jednatelem společnosti

zastoupený ve věcech technických: Lukášem Brodou – jednatelem společnosti

telefon: [REDACTED]

(společně také dále jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo

ze dne **05.06.2024** ve znění dodatku č. 2 ze dne **15.04.2025**

(dále jen „Smlouva“):

ZMĚNA SMLOUVY

1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“) je dohoda Smluvních stran, kterou se mění Smlouva následujícím způsobem:
 - a) Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, které vznikly v průběhu realizace díla a neprovedení prací, které nejsou nutné k dokončení díla a dále rozšíření o práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku Smlouvy.

Dodatečné práce se týkají změny technologií prováděních prací, doplnění, úpravy či změny na základě zpřesnění v průběhu realizace. Všechny provedené více práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Dodatečné práce jsou specifikované změnovými listy č. 08 až č. 10, které tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku. **Hodnota dodatečných prací činí částku 573 230,26 Kč bez DPH.**

Méně práce se týkají změny technologií prováděních prací, doplnění, úpravy či změny na základě zpřesnění v průběhu realizace. Méně práce jsou specifikované změnovými listy č. 08 až č. 10, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku. **Hodnota méně prací činí částku 252 013,00 Kč bez DPH.**

Dodatečné práce specifikované dle tohoto bodu jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a jejich přesné rozčlenění je uvedeno v přílohách č. 1 až 3 tohoto Dodatku - změnových listech č. 08 až č. 10, kde je uveden celkový rozsah a specifikace víceprací a méně prací.

b) Celková cena díla dle bodu a) tohoto článku se navyšuje o celkovou částku 321 217,26 Kč bez DPH

Cena díla bez DPH	13 547 765,68 Kč
DPH	2 845 030,79 Kč
Cena díla včetně DPH	16 392 796,47 Kč

Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, Smluvní strany mění bod 5.1, větu první Smlouvy týkající se ceny díla, která zní nově takto:

*Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku **13 547 765,68 Kč bez DPH** (slovy: třináct milionů pět set čtyřicet sedm tisíc sedm set šedesát pět korun českých a šedesát osm haléřů), **16 392 796,47 Kč včetně DPH** (slovy: šestnáct milionů tři sta devadesát dva tisíc sedm set devadesát šest korun českých a čtyřicet sedm haléřů).*

c) Změna dle tohoto Dodatku nemá dále vliv na termín dokončení části díla za dodatečné práce uvedené v bodě a) tohoto článku. Všechny dodatečné práce byly provedeny před předáním díla, které bylo dodatkem č. 3 stanoveno, že dílo bude dokončeno nejpozději do 05.05.2025.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy výslovně neměněna tímto Dodatkem zůstávají beze změn.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha:
 1. Změnový list č. 08 včetně komentáře a výkazu výměr
 2. Změnový list č. 09 včetně komentáře a výkazu výměr
 3. Změnový list č. 10 včetně komentáře a výkazu výměr
3. Tento Dodatek je podepisován elektronicky.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto Dodatku, a prohlašují, že byl uzavřen na základě vzájemné svobodné vůle obou Smluvních stran, nikoliv v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne 28.5.2025

V Praze dne 28.5.2025



Rekonstrukce kuchyně v MŠ Dolní Měcholupy

ZMĚNOVÝ LIST

č. 8

nepředvídatelná změna podle § 222 odst. 5

Předmět změny:

Popis obsahu změny:

Doplnění vypínačů, kabeláže a čidel elektroinstalace, reálná výměra obkladů a SDK konstrukcí, rozbor vody, zapojení CETIN, požární nátěr krovu na 2.NP

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody...):

Při realizaci bylo zjištěno, že ve VV je nesprávná výměra keramických obkladů a SDK, které bylo nezbytné provést a podhledy byly řešeny štukovou omítkou, která nemohla být provedena a byla nahrazena SDK konstrukcí. V realizační dokumentaci scházela kabeláž pro čidla VZT, CO2, žaluzie, tepelného čerpadla a termostatu včetně ekvitermiho čidla a toto bylo pro funkčnost objektu nutno provést. Dále nebylo řešeno napojení stávajícího datového připojení CETIN, které je také nutné pro provoz objektu. Ve VV rovněž scházela rozbor pitné vody. Ve VV scházela požární nátěr krovu, který je nutno dle požadavku HZS HMP provést.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce budou provedeny zhotovitelem stavby. Oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo nepřijatelnou časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodně řešení z důvodu dělení prací.

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	bez DPH	186 188,00 Kč	vicepráce
			cena: bez DPH	-38 472,00 Kč	méněpráce
				147 716,00	celkem bez DPH
			21% DPH	31 020,36 Kč	
			celkem	178 736,36 Kč	

Vliv na termín dokončení: NE

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení stavby. ANO

Přílohy:

Datum 26-05-2024

26-05-2024

2024

K	763131412	Podhled ze sádrokartonových desek dvourávkově zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD, jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	-24,520	820,00	-20 106,40
K	763131452	SDK podhled deska 1x 12,5 mm do vlhkých prostor s TI PUR pěna tl. 50 mm dvourávkově spodní kce profil CD+UD	m2	16,116	840,00	13 537,44
R	R	Opláštění střešních oken	ks	3,000	3 860,00	11 580,00
	763131431	SDK podhled samostatný požární předěl 1xDF 12,5 mm bez TI, EI 30 dvourávkově spodní kce CD+UD strojovna	m2	8,510	1 019,00	8 671,69
	763121455	Stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2DF 12,5mm bez izolace	m2	13,000	1 010,00	13 130,00
	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5mm profil CW+UW deska 1RB bez TI	m2	11,500	733,00	8 429,50
	R	D+M Revizní dvířka 600x600 pod keramický obklad	ks	1,000	4 200,00	4 200,00
	R	D+M Revizní dvířka 500x500 pod keramický obklad	ks	1,000	3 850,00	3 850,00
K	ISV 40039730026	D+M Isover AKUSTIC SSP2 30mm 600x1250mm, kaširovaná s čermou textilií /12m2/,	m2	80,400	329,00	26 451,60
Celkem bez DPH						86 582,30

Fasáda + vypínače + žaluzie

K	R	Dodávka a montáž krabice fasádní pro vypínač	ks	2,000	850,00	1 700,00
K	R	Krabice univerzální KU68	ks	7,000	58,00	406,00
K	R	Kabel PRAFlaSafe-J 5x1,5	m	80,000	75,00	6 000,00
K	R	Kabel Cyky 5x1,5	m	50,000	62,00	3 100,00
K	R	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
Celkem bez DPH						14 206,00

Kabeláž pro VZT a CO2

K	R	Krabice univerzální KU68	ks	2,000	58,00	116,00
K	R	Kabel JYSTY 2x2x0,8	m	36,000	39,00	1 404,00
K	R	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00
Celkem bez DPH						3 370,00

Montáž kabelového vedení pod střechem CETIN

K	R	Zpětná montáž kabeláže z důvodu napojení CETIN	hod	12,000	450,00	5 400,00
Celkem bez DPH						5 400,00

Zapojení tepelné čerpadla + termostaty

K	R	Krabice univerzální KU68	ks	5,000	58,00	290,00
K	R	Kabel PRAFIaSafe-J 3x2,5	m	65,000	71,00	4 615,00
K	R	Dodávka montáž ekvitemního čidla	ks	1,000	4 800,00	4 800,00
K	R	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

12 705,00

117

K	R	Rozbor pitné vody	ks	1,000	5 400,00	5 400,00
		Celkem bez DPH				5 400,00

Rozdílná výměra obkladu

K	781474154	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	14,800	800,00	11 840,00
A5	KMΔ 7 (2025)	obklad keramika	m2	15,800	500,00	7 900,00

19 740,00

Požární nátěr podkrovní

M	R	Zakrytí stávajících konstrukcí	kpl	1,000	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
M		Odstanění nátěru z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	31,300	109,00 Kč	3 411,70 Kč
M	R	Příplatek za pracnost broušení - malých ploch	m2	31,300	70,00 Kč	2 191,00 Kč
M	R	Provedení protipožárního nátěru truhlářských konstrukcí nátěrem Flangard Transparent vč. příplatku za pracnost a malé plochy	m2	31,300	780,00 Kč	24 414,00 Kč
M	R	Úklid, přesun hmot, likvidace odpadu	kpl	1,000	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
Celkem bez DPH						35 216,70

35 216,70

SOUHRN PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 8

Rekonstrukce a dostavba objektu Dětské skupiny Ke Školce 75

11

Objekt: Dolní Měcholupy, Ke Školce 75, 109 00

Dřívější

Stavba: Městská část Praha – Dolní Měcholupy
REALM Stav s.r.o.

Projektant: Ing. arch. Michal Polák
Zpracovatel:

Měněpráce celkem -38 472,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Cenová soustava

Štuky strop - odpočet

		Omlka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstevně, tloušťky do 10 mm hrubá zařtená vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-109,920	350,00	-38 472,00	
		Celkem bez DPH				-38 472,00	

Rekonstrukce kuchyně v MŠ Dolní Měcholupy

ZMĚNOVÝ LIST

č. 9

nepředvídatelná změna podle § 222 odst. 4

Předmět změny:

Popis obsahu změny:

Úprava přípravný jídel, vstupu do objektu - čtečky, fotovoltaiky, doplnění keramických parapetů a podia z betonových dlaždic u francouzských oken, provedení nátěrů krovu ve 2.NP.

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody...):

V průběhu provádění stavby bylo učiněno rozhodnutí objednatele o provedení úprav kabeláže elektroinstalace a předstěny SDK v přípravně, která vycházela z podmínek dodávky kuchyně, jenž není předmětem plnění zhotovitele. Rozhodl také o doplnění keramických parapetů na vnitřní okna z důvodu údržby a úklidu a také o doplnění podia z betonových tvárníc před francouzská okna, která oddělí trávník od vnitřních povrchů a může být na něm také odstraněna nečistota z venkovních prostor před vstupem do objektu. Bylo také rozhodnuto provést drobnou úpravu na technologii vstupu do objektu. Namísto dvou vstupních videotelefonů bude pouze jeden u venkovního vstupu do objektu a doplní se počet čteček. Na dřevěné prvky krovu, které jsou viditelné a jsou součástí interiéru se provedl dle požadavku objednatele krycí nátěr. V průběhu provádění stavby bylo také učiněno rozhodnutí objednatele neinstalovat FVE panely na šikmou střechu původního objektu a provést intenzifikaci a instalovat výkonnější FVE panely pouze na ploché střeše objektu čímž se také zjednoduší údržba této technologie.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce budou provedeny zhotovitelem stavby. Oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo nepřijatelnou časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	bez DPH	312 649,83 Kč	vicepráce
		cena:	bez DPH	-213 541,00 Kč	méněpráce
				99 108,83	celkem bez DPH
			21% DPH	20 812,85 Kč	
		celkem		119 921,68 Kč	

Vliv na termín dokončení: NE

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení stavby. ANO

Datum 26-05-2024

5-2024

05-2024

SOUPOIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 9

Rekonstrukce a dostavba objektu Dětské skupiny Ke Školce 75

Objekt	Dolní Měcholupy, Ke Školce 75, 109 00	Uživatel	Ing. arch. Michal Polák
Objednatel	Městská část Praha – Dolní Měcholupy	Projekční	
Stavba	REALM Stav s.r.o.	Zpracovatel	

Náklady soupisu celkem

Vícepráce celkem 312 649,83

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Cenová soustava

Keramické parapety

	781673111	Montáž keramických obkladů parapetů š do 100mm lepených standardním lepidlem	m	11,000	118,00	1 298,00 Kč	
M	RMAT0005	obklad keramický	m2	4,000	500,00	2 000,00	

Celkem bez DPH 3 298,00 Kč

Nátěr dřeva podkroví

K	762083111	Impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	9,000	1 021,43	9 192,91	
---	-----------	---	----	-------	----------	----------	--

Celkem bez DPH 9 192,91 Kč

Předstěna Kuchyň - místnost 1.10

K	763121453	SDK stěna představená tl 100mm CW+UW 75 desky 2DS 12,5 bez izolace	m2	8,500		994,00	8 449,00
K	R	Příplatek za provedení niky v prostoru předstěny	ks	1,000		1 100,00	1 100,00
K	R	Provedení výdřevy pro uchycení nábytku	kpl	1,000		3 300,00	3 300,00
K	784211001	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobně, bílé za moka otěruvzdorné vyborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,500		41,17	349,92

Celkem bez DPH**13 198,92****Podium před francouzským oknem**

K	R	Zhotovení zámečnické konstrukce - pásovina vč. svařování	ks	2,000		2 400,00	4 800,00
K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci velkých z kamene, do lože z kameniva těžkého	m2	1,500		480,00	720,00
M	59245032	dlažba žabková profilová 230x110x60mm přírodní	m2	1,500		330,00	495,00
K	R	Zhotovení podkladní vrstvy ze štěrkodřevě	m2	1,500		850,00	1 275,00
K	R	Příplatek za malé plochy	ks	2,000		1 000,00	2 000,00

Celkem bez DPH**9 290,00****Doplnění čtečky + čipy**

K	R	D+M modulu bezkontaktní čtečky Hikvision + čipy	ks	4,000		2 650,00	10 600,00
K	R	SW Instalace - nastavení programu a čipů	hod	5,000		850,00	4 250,00
K	R	Drobný instalační materiál	kpl	1,000		980,00	980,00

Celkem bez DPH**15 830,00****Úprava kuchyně**

K	R	Krabice univerzální KU68	ks	5,000		58,00	290,00
K	R	Kabel PRAFlaSafe-J 3x1,5	m	4,000		58,00	232,00
K	R	Kabel PRAFlaSafe-J 3x2,5	m	8,000		71,00	568,00
K	R	Drobný instalační materiál	kpl	1,000		1 650,00	1 650,00

Celkem bez DPH**2 740,00**

Fotovoltaika - přípočet

	monokrystalický solární panel 460 Wp	ks	34,000	5 600,00	190 400,00	
	Projekční práce, dokumentace pro provedení stavby, konzultační činnost	kpl	1,000	68 700,00	68 700,00	
	Celkem bez DPH				259 100,00	

SOUPIŠ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 9

Objekt: Rekonstrukce a dostavba objektu Dětské skupiny Ke Školce 75

Stavba:

Objekt: Dolní Měcholupy, Ke Školce 75, 109 00

Datum:

Objekt: Městská část Praha – Dolní Měcholupy
IČ: 000 000 000
REALM Stav s.r.o.

Projektant: Ing. arch. Michal Polák
Zpracovatel:

Měněpráce celkem -213 541,00

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Cenová soustava

Domácí videotelefon - odpočet

		Venkovní tablo videotelefonu	ks	-1,000	14 761,00	-14 761,00	
		elektromechanický zámek	ks	-1,000	3 080,00	-3 080,00	
		Celkem bez DPH				-17 841,00	

Fotovoltaika - odpočet

		monokrystalický solární panel 400 Wp	ks	-40,000	4 000,00	-160 000,00	
		optimalizér se schopností rapid shutdown	ks	-6,000	3 200,00	-19 200,00	
		Nosná a kotevní hliníková konstrukce a spojovací materiál	ks	-6,000	2 750,00	-16 500,00	
		Celkem bez DPH				-195 700,00	

Rekonstrukce kuchyně v MŠ Dolní Měcholupy

ZMĚNOVÝ LIST

č. 10

nepředvídatelná změna podle § 222 odst. 6

Předmět změny:

Popis obsahu změny:

Doplnění geotextilie, hasičiho přístroje, oplechování u souseda, opláštění SDK a doplnění ornice

Zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody...):

Při provádění napojení objektu dětské skupiny na objekt souseda bylo zjištěno, že stávající oplechování je nevyhovující a musí být nahrazeno novým. V důsledku úprav technologie FVE bylo dle požadavku HZS HMP nutno doplnit další hasičí přístroj. V rámci vypuštění zelené střechy bylo dle požadavku realizační firmy střešního pláště doplněna pro její funkčnost další vrstva geotextilie pod kačírek. Po provedení rekuperačních jednotek se ukázalo, že přívodní/odvodní potrubí včetně odvodu kondenzátu je viditelné a bude nutno provést jeho kapoláž SDK konstrukci. Stávající vrstva ornice sejmuta před začátkem realizace se ukázala jako nekvalitní a proto bylo nutné na venkovní plochy doplnit vrstvu kvalitní ornice.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce budou provedeny zhotovitelem stavby. Oddělení prací a jejich samostatné zadání by způsobilo nepřijatelnou časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací.

Vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	bez DPH	74 392,43 Kč	vicepráce
		cena:	bez DPH	0,00 Kč	méněpráce
				74 392,43	celkem bez DPH
			21% DPH	15 622,41 Kč	
		celkem		90 014,84 Kč	

Vliv na termín dokončení: NE

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): zakresleno ve skutečném provedení stavby. ANO

Přílohy:

2-6-05-2024

2024

2024

SOUPLIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 10

Rekonstrukce a dostavba objektu Dětské skupiny Ke Školce 75

Objekt
Stavba
Město

Dolní Měcholupy, Ke Školce 75, 109 00

Datum

Objednatel
Městská část Praha – Dolní Měcholupy
REALM Stav s.r.o.

Projektant
Ing. arch. Michal Polák
Zpracovatel

Náklady soupisu celkem

Vícepráce celkem 74 392,43

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Cenová soustava

Doplnění hasicího přístroje

K	963943212	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000	479,93	479,93	
06	44083131	hasič. přístroj páté 21 A 1 1383	kus	1,000	1 304,00	1 304,00	

Celkem bez DPH 1 783,93 Kč

Klempířské práce - soused

K	764208105	Montáž oplechování říms a ozdobných prvků rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm	m	11,000	151,92	1 671,13	
M	137565214	plech ocelový hladký jakost 11321 21 a 0,6mm hrubé	m	14,000	320,00	4 480,00	

K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m ²	40,000	52,19	2 087,57
---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------

Celkem bez DPH

8 238,70 Kč

Doplnění geotextilie

M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m ²	m ²	245,000	27,44	6 722,80
M	21314111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině	m ²	245,000	25,00	6 125,00

Celkem bez DPH

12 847,80 Kč

SDK opláštění rekuperace

K	R	SDK opláštění rozvodu k rekuperaci	ks	3,000	1 930,00	5 790,00
K	59030711R	dvířka revizní jednokřídlá plastová 300x300 mm do SDK	ks	2	150,00	300,00
K	59030711R	dvířka revizní jednokřídlá plastová 200x200 mm do SDK	ks	1	145,00	145,00
K	742111101	montáž revizních dvířek plastových	ks	3	436,00	1 308,00

Celkem bez DPH

7 543,00

Zemní práce - ornice

M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	14,300	368,00 Kč	5 262,40 Kč
M	998231311	Přesun hmot pro sádkovnické úpravy vodorovně do 5000m - doprava ornice	t	14,300	1 170,00 Kč	16 731,00 Kč
M	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200mm pl přes 100 do 500 m ² v rovině nebo ve svahu strojně	m ²	364,000	60,40 Kč	21 985,60 Kč

Celkem bez DPH

43 979,00 Kč