

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále jen „občanský zákoník“ (dále v textu jen „smlouva“, popř. „SoD“)

Most ev. č. 122-003 Jistebnice

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 18/VZ/2025

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
Tel: **387 021 010**
E-mail: **sekretariat@susik.cz**
IČO: **70971641** DIČ: **CZ70971641**
ID datové schránky: **cadk8eb**
Bankovní spojení: **Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100**

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	████████████████████	tel.: ██████████
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	████████████████████	tel.: ██████████
Koordinátor bezpečnosti práce:	████████████████████	tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **MS STAVMONT s.r.o.**
Sídlo: **U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec**
Zastoupený: **Bc. Martinem Schytilem DiS., jednatelem**
tel.: **██████████**
e-mail: **ms.stavmont@seznam.cz**
ID datové schránky: **jimkstx**
IČO: **28160240** DIČ: **CZ28160240**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, Jindřichův Hradec č. účtu: 3065146389/0800**
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21157, datum zápisu 3. 10. 2012.
Zástupce ve věcech smluvních: **Bc. Martin Schytil, DiS.** tel.: **██████████**
Zástupce ve věcech technických: **██████████** tel.: **██████████**
Odpovědný stavbyvedoucí: **██████████** tel.: **██████████** (č. autorizace 0000060)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Most ev. č. 122-003 Jistebnice“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je most ev. č. 122-003 přes potok Cedroň v obci Jistebnice, v ulici Palackého, okres Tábor.

V místě stavby bude probíhat výstavba nové kanalizace pro město Jistebnice. Stavby bude nutné spolu koordinovat.

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 18/VZ/2025, dále projektovou dokumentací „Most ev. č. 122-003 přes potok Cedroň v obci Jistebnice“, ve stupni DUSP/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří Ing. Milan Hojgr, Krčínova 1575/15, 370 11 Č. Budějovice, IČO 73950947 a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.
- 2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Současně musí zhotovitel respektovat jednotlivé požadavky dotčených orgánů státní správy a majitelů dotčených pozemků (viz. dokladová část PD).
- 2.5. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 2.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odeprání souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odeprít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku.

3. Termín plnění

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad červen 2025)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5 kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 150 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 180 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně** (viz bod SoD 3.7.)

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost a staveniště převzít.
- 3.3. Termín předání a převzetí díla dle odst. 3.1. smlouvy může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to:
- vyplyne-li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla,
 - dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran;
- 3.4. Nastane-li případ dle odst. 3.3. smlouvy jsou smluvní strany povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů uvedených v odst. 3.3 smlouvy.
- 3.5. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení prací a předání stavby nebo kompletního dokončení a předání díla včetně dokladové části. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka.
- 3.6. Za nepříznivé klimatické podmínky jsou ve smyslu této smlouvy považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.
- 3.7. Dílo bude kompletně dokončeno **do 180 kalendářních dnů** ode dne předání staveniště včetně. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě (upřesnění viz příloha č. 4), pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu cca 15 ks (počet může být upraven v souvislosti s počtem dotčených pozemků). Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo dle čl. 2 této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH	8 941 407,63 Kč
DPH 21 %	1 877 695,60 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	10 819 103,23 Kč

slovy: desetmilionu osm set devatenáct tisíc jedné stotřicet korun českých dvacet tři haléřů vč. DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých budoucích nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.
- 4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- a) bude-li objednatel požadovat při realizaci díla změny, které souvisejí se skutečnostmi, které se vyskytly při realizaci díla, nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 - b) změní-li se v průběhu realizace díla sazby DPH.
- 4.5. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatel.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných tímto smluvním ujednáním.
 - e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.
- 4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému doзору a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
 - b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s cenovou úrovní aktuální k datu realizace víceprací; pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
 - c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky

- 5.1. Fakturace bude prováděna 1x měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž soupis bude tvořit přílohu faktury. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného měsíce. V případě financování z prostředků SFDI budou faktury označeny logem SFDI dle předepsaných pravidel.
- 5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude uvolněna za řádné provedení díla a splnění dalších závazků uložených zhotoviteli touto smlouvou. Splatnost celé pozastávky nastane za předpokladu předání bezvadného díla po uplynutí 15 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné výzvy zhotovitele odsouhlasené objednatelem. Výzva musí být doručena bez zbytečného odkladu po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce. Splatnost celé pozastávky nastává nejpozději uplynutím 30 kalendářních dnů ode dne převzetí kompletního díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků v termínu sjednaném podle této smlouvy.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.
- 5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 3 kalendářních dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.
- 5.5. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny objednatele, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
- 5.6. Smluvní strany si sjednávají, že jakékoliv splatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné pohledávky zhotovitele, a to včetně pozastávky.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.
- 6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před stanovenou dobou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
- 6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.
- 6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

- 6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
- 6.8. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v přísl. ust. platného stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 5 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.9. S odfrézovaným živičným materiálem bude naloženo v souladu s vyhláškou č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem, v pl. znění, a na základě výsledků zkoušek vyhotovených akreditovanou zkušební laboratoří v souladu s touto vyhláškou.
- 6.10. Realizace díla bude probíhat za úplné uzavírky komunikace v místě stavby. Orientační návrh DIO je obsažen v PD, finální podobu a způsob provedení projedná zhotovitel. Okolo garáže na parcele st. 272 musí zůstat průchod pro pěší. V místě stavby bude probíhat výstavba nové kanalizace pro Město Jistebnice. Stavby bude nutné spolu koordinovat
- 6.11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.12. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby.
- 6.13. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.
- 6.14. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. zjištěných závad.
- 6.15. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.16. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 6.17. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné k uvedení stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu přejímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebrání

užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí. Termín pro jejich odstranění je stanoven nejpozději na den kompletního dokončení díla. (viz bod SoD 3.7.)

- 6.18. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá jak digitálně, tak ve 2 tištěných vyhotoveních závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady ve struktuře dle čl. 3.7 této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 6.19. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.
- 6.20. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby (datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno pověřeným zástupcem objednatele.
- 6.21. Objednatelem je na uvedené stavbě určen koordinátor pro realizaci stavby uvedený v bodě 1.1. SoD. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s tímto určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla v rozsahu uložených povinností daných zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění (§ 16). O určeném koordinátoru a v druhé větě uvedených povinnostech je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu (nejméně 8 dní před jeho nástupem na staveniště) prokazatelně informovat další právnické či fyzické osoby, které budou na staveništi pracovat. V případě nedodržení tohoto ustanovení bude případná pokuta udělená kontrolními orgány (OIP) uplatněna k úhradě u zhotovitele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **60 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí stavby.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků,

stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- 7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí přísl. ustanoveními občanského zákoníku. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.
- 7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků. (viz bod 6.17. této SoD).
- 8.2. V případě, že zhotovitel nepřevzme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **10 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.4. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.17. této SoD) bude **1 000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.5. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), bude **1 000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 000,-Kč** za každé prokázané odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti zhotovitele na úseku BOZP.
- 8.7. Případné sankce udělené třetími osobami, zejména kontrolními orgány (OIP), z důvodu nedodržení podmínek z bodu 6.21 této SoD budou uplatněny k úhradě u zhotovitele.
- 8.8. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami. Smluvní strany si sjednávají, že jakékoliv splatné pohledávky za zhotovitelem představující včasné neuhrazené smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné pohledávky zhotovitele.
- 8.9. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.10. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. V případě spolufinancování stavby z prostředků SFDI je zhotovitel povinen dodržovat pravidla publicity dle aktuálního znění Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního

fondy dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Jde především o uvádění loga a informace o spolufinancování na všechny dokumenty a písemnosti, kde se jedná o použití finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Pravidla i logo včetně manuálu jeho používání jsou ke stažení na www.sfdi.cz.

- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání v souvislosti s bodem 9.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatel. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.
- 9.5. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatel vybraná v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.
- 9.6. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatel a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Jakákoli změna závazku ze smlouvy bude provedena v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. **18/VZ/2025** včetně případných změn a nabídka zhotovitele ze dne 22.4.2025 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
- 10.4. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo a jejich případných dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- 10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy řídily už ode dne jejího uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne nabytí účinnosti smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
- 10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu, a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy
- 10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy plynoucí z této smlouvy se budou řídit českým právním řádem a veškeré spory plynoucí z této smlouvy budou rozhodovány výhradně českými soudy. Místně příslušným soudem prvního stupně je místně příslušný soud objednatele.
- 10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve (4) čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po (2) dvou vyhotoveních včetně příloh.
- 10.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
- příloha č. 1 – Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 22.4.2025
 - příloha č. 2 – Závazný časový harmonogram stavebních prací
 - příloha č. 3 – Kontrolní a zkušební plán
 - příloha č. 4 – Technické požadavky na digitální zaměření skutečného provedení stavby a další
 - příloha č. 5 – ČP o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 26. 05. 2025



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:


Jindřichův Hradec, dne: 23.5.2025



Bc. Martin Schytil, DiS.
jednatel
MS STAVMONT s.r.o

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVAL



Firma: Ing. Milan Hojgr

Rekapitulace ceny

Stavba: 22,111 00 - Most ev. č. 122-003 přes potok Cedroň v obci Jistebnice

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH:

8 941 407,63

Celková cena s DPH:

10 819 103,23

Objekt	Popis	Cena
SO 010	Demolice mostu	
SO 201	Most ev. č. 122-003	
SO 301	Vodovodní shybka	
SO 302	Úprava kanalizačních výústí	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	



Firma: Ing. Milan Hojzr

Soupis prací objektu

Stavba:

22 111 00 Most ev. č. 122-003 přes potok Cedroň v obci Jistebnice

Rozpočet:

SO 010 Demolice mostů

SO 010

Por. číslo	Kod položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Všeobecné konstrukce a práce							430 208,76
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton oňp. -rosy beton dle pol. 113188: 3,065*2,5=7,663 [A] dle pol. 966168: 8,622*2,5=21,555 [B] Celkem: A+B=29,218 [C]	T	29,218		
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina kamen kamenivo dle pol. 113328: 113,488*2,0=226,976 [A] dle pol. 122738: 30,016*2,0=60,032 [B] dle pol. 966138: 138,751*2,6=360,753 [C] Celkem: A+B+C=647,761 [D]	T	647,761		
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU chyt dle pol. 966148: 0,44*2,2=0,968 [A]	T	0,968		
4	014102	NO	POPLATKY ZA SKLÁDKU izolace asfalt dle pol. 113338: 22,328*2,4=53,587 [A] dle pol. 113728: 16,782*2,4=40,277 [B] dle pol. 97817: 76,455*5,0/1000=0,382 [C] Celkem: A+B+C=94,246 [D]	T	94,246		
1 Zemní práce							
5	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na Technické služby Tábor, s.r.o., Tábor, Kpt. Jaroše 2418, provoz Klenovice (35 km) Vybourání zámkové dlažby tl. 60mm: 0,06*32,644+18,446=3,065 [A]	M3	3,065		
6	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTÝ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA přiletek ZKD 1km - 15km dle pol. 113188: 3,065*2,5*15=114,938 [A]	tkm	114,938		
7	113328		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko Českomoravský štěrk, a.s., Štěrkopískovna Planá nad Lužnicí (30 km) odbourání podkladních vrstev vozovky - - mimo most: 227,711*0,41+98,471*0,34=126,842 [A] - u č.p. 2: 0,25*26,585=6,646 [B] Celkem: A+B=133,488 [C]	M3	133,488		
8	113328		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA přiletek ZKD 1km - 10km dle pol. 113328: 133,488*2,0*10=2,669,760 [A]	tkm	2,669,760		
9	113338		ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na trvalou skládku nebezpečného odpadu Rumpold 01- Vodňany, s.r.o., Stožická 1241/3, Vodňany (65 km) odbourání podkladních vrstev vozovky tl. 80mm: (227,711/2+165,244)*0,08=22,328 [A]	M3	22,328		
10	113338		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM ODVOZ DO 20KM přiletek ZKD 1km - 45km dle pol. 113338: 22,328*2,4*45=2,411,424 [A]	tkm	2,411,424		
11	113728		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na trvalou skládku nebezpečného odpadu Rumpold 01- Vodňany, s.r.o., Stožická 1241/3, Vodňany (65 km) fréza vozovky tl. 40mm: 26,585+227,711+165,244*0,04=16,782 [A]	M3	16,782		
12	113728		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA přiletek ZKD 1km - 45km dle pol. 113728: 16,782*2,4*45=1,812,456 [A]	tkm	1,812,456		
13	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECE TŘ. I. ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko Českomoravský štěrk, a.s., Štěrkopískovna Planá nad Lužnicí (30 km) Odkopávky - - chodníku: 0,18*27,569=4,962 [A] - klenby na mostě: 9,76*2,567=25,054 [B] Celkem: A+B=30,016 [C]	M3	30,016		
14	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECE TŘ. I. - DOPRAVA přiletek ZKD 1km - 10km dle pol. 122738: 30,016*10=300,160 [A]	M3KM	300,160		
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYVU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ dle pol. 122738: 30,016=30,016 [A]	M3	30,016		
Ostatní konstrukce a práce							
16	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko Českomoravský štěrk, a.s., Štěrkopískovna Planá nad Lužnicí (30 km) Vybourání konstrukce - - mostu: 10,76*6,363+0,5*2*2,567+0,8*3,157=73,558 [A] - základu plotu: 1*0,4*(1,84+3,9)=2,296 [B] - dlažebních kostek: 0,1*392,955=39,296 [C] - kamenné dlažby koryta: 0,3*74,546=22,364 [D] - kamenných obrub: 0,3*0,2*(8,89+7,54+0,55+1,08+2,55)=1,237 [E] Celkem: A+B+C+D+E=138,751 [F]	M3	138,751		
17	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC - DOPRAVA přiletek ZKD 1km - 10km dle pol. 966138: 138,751*2,6*10=3,607,526 [A]	tkm	3,607,526		
18	966148		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z CIHEL A TVARNIC S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu a uložení na Technické služby Tábor, s.r.o., Tábor, Kpt. Jaroše 2418, provoz Klenovice (35 km) Odstranění zděného sloupku brány: 0,4*0,55*2=0,440 [A]	M3	0,440		
19	966148		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z CIHEL A TVARNIC - DOPRAVA přiletek ZKD 1km - 15km dle pol. 966148: 0,44*2,2*15=14,520 [A]	tkm	14,520		
20	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu a uložení na Technické služby Tábor, s.r.o., Tábor, Kpt. Jaroše 2418, provoz Klenovice (35 km) Vybourání konstrukce - - mostu: 0,46*1*1+0,45*0,45*7,455+9,69*0,629=8,065 [A] - rmysy zdi: 0,1*0,4*(1,89+3,9)=0,232 [B] - základu sloupů brány: 0,5*0,65*1=0,325 [C] Celkem: A+B+C=8,622 [D]	M3	8,622		

21	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ŽE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA příplatek ZKD 1km - 15km dle pol. 966168: $8,622 \cdot 2,5 \cdot 15 = 323,325$ [A]	tkm	323 325	
22	966188	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu a uložení do Sběrných surovin Tábor, Tábor (25 km) Výzisk náleží objednateli! Demontáž - - prvků SO 301: $0,68 = 0,680$ [A] - dopr.značky: $1 \cdot (1+1+2+2 \cdot 4,538) / 1000 = 0,013$ [B] - chráničky 127mm: $15 \cdot 4,5 / 1000 = 0,068$ [C] - zábradlí: $(4,957 \cdot (9,4+0,7+7+1,8) + 2,589 \cdot 2 \cdot (9,4+0,7+7+1,8) + 1,2 \cdot 1 \cdot 12 + 8,37 \cdot 1,1 \cdot 10) / 1000 = 0,298$ [D] Celkem: $A+B+C+D = 1,059$ [E] příplatek ZKD 1km - 5km dle pol. 966188: $1,059 \cdot 5 = 5,295$ [A]	T	1 059	
23	96618B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA příplatek ZKD 1km - 5km dle pol. 966188: $1,059 \cdot 5 = 5,295$ [A]	tkm	5 295	
24	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE vč. odvozu a uložení na trvalou skládku nebezpečného odpadu Rumpold 01- Vodňany, s.r.o., Stožická 1241/3, Vodňany (65 km) POZN.: Zahnuje dopravu v plném rozsahu. Odstranění stáv. mostní izolace: $76,455 = 76,455$ [A]	M2	76 455	



Firma: Ing. Milan Holgr

Soupis prací objektu

Stavba: 22 111 00 Most ev. č. 122-003 přes potok Cedroň v obci Jistebnice
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 122-003

SO 201

Per. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamen, kamenivo dle pol. 131738: 174,857*2,0=349,714 [A] dle pol. 26174-26194: (14,0+133,5+62,5)*0,0314*2,0=13,188 [B] Celkem: A+B=362,902 [C]	T	362,902		
2	02930		OSTATNÍ POŽADAVKY - UMELECKÁ DÍLA Socha bude na nový sokl připravená v souladu s požadavky objednatele / obce. Dodávka a doprava sochy zajišťuje obec. Položka bude čerpána pouze se souhlasem objednatele. Osazení sochy sv. Jana Nepomuckého: 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
3	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Letopočet stavby vlysem do betonu římsy	KUS	1,000		
1 Zemní práce							
4	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE příprava drážky pro závluku, vč. likvidace odpadu (rozměry min. 12/25 mm) Napojení vozovky na stávající stav: 5,92+8,095+1+5,35+7,94+7,55+3,51=39,365 [A]	M	39,365		
5	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE příprava drážky pro závluku, vč. likvidace odpadu (rozměry 15/40 mm) Trvale pružná závluka: 0,5+0,7+1,2+0,55+0,7=3,650 [A] Těsnící závluka vozovka-římsa: 7,5+2+1,2+8,31+0,5=19,510 [B] Celkem: A+B=23,160 [C]	M	23,160		
6	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN POZN.: Položka je vykazována nad rámec položek zemních prací a bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele!	HOD	500,000		
7	11527		PŘEVOD VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M potrubí ocel / plast / beton; vč. přesunu potrubí v průběhu realizace provedení z materiálů dle dispozic zhotovitele, konstrukce zajištění prostoru pod mostem bude odsouhlasena TDI	M	52,000		
8	12110		Převodní vod. potrubím (min.) DN 900mm: 25,5+26,5=52,000 [A] SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY s ponecháním ornice v místě (pozemek sousedící se stavbou) Odhumusování tl. 150mm: 6,515*0,15=0,977 [A]	M3	0,977		
9	12473		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I odvoz na skládku s poplatkem zahrnutý již v rámci položek výkopů SO 010, příp. SO 201.	M3	11,138		
10	131738		Odstanění zemních hrázek: 1,19*(4,94+4,42)=11,138 [A] HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko Českomoravský štěr, a.s., Štěrkopískovna Planá nad Lužnicí (30 km)	M3	174,857		
11	131738		výkop pro most: 6,61*12,32+5,105*18,3=174,857 [A] HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. I - DOPRAVA příplatek ZKD 1 km - 10 km	M3KM	1 748,570		
12	17120		dle pol. 131738: 174,857*10=1 748,570 [A] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	181,451		
13	17180		dle pol. 131738: 174,857=174,857 [A] dle pol. 26174-26194: (14,0+133,5+62,5)*0,0314=6,594 [B] Celkem: A+B=181,451 [C] ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ nakupovaná zemina vhodná pro zásep / násyp Násyp okolo mostu mimo vozovku: 1,823/2*7,369=6,717 [A] Hutněný násyp pod komunikací: 2,6*6,061=15,759 [B] Celkem: A+B=22,476 [C]	M3	22,476		
14	17481		ZÁSEP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ nakupovaná zemina vhodná pro zásep / násyp Hutněný zásep základu: 0,088*(12,44+14,9)+2,535*(14,51+11,54)=68,439 [A]	M3	68,439		
15	17710		ZEMNÍ HRAZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM z vhodného vykopaného materiálu Zřízení zemních hrázek: 1,19*(4,94+4,42)=11,138 [A]	M3	11,138		
16	18110		UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I Obnova chodníku a vozovky dle pol. vrstev ŠD: 27 251+355 571=382 822 [A]	M2	382,822		
17	18130		UPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	6,515		
18	18232		dle pol. 18232: 6,515=6,515 [A] ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	6,515		
19	18241		Zpevněné ohumusování tl. 150mm: 6,515=6,515 [A] ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VYSEVEM	M2	6,515		
20	21341		dle pol. 18232: 6,515=6,515 [A] Základy DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) Drenážní polymerbeton - - pod obrubníky: 0,008*(7,32+7,2)=0,116 [A] - ve vozovce: 0,15*0,06*(7,32+7,2)=0,131 [B] Celkem: A+B=0,247 [C]	M3	0,247		
21	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ s obsypem ve výrtech, s následným vytvářením a likvidací pažení Záporové pažení z HEB 140 hl. 5m, s rezervou 20% na provedení převážek, kotvení: (5+2)*5*0,33 7/1000*1,2=1,415 [A]	T	1,415		
22	22695A		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) zřízení, údržba, likvidace Záporové pažení - výdřeva: (5+2)*1,5=10,500 [A]	M2	10,500		
23	227841		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU vystrojení trubkou TR108/16 s proinjektováním kofene mikropilot Založení NK na mikropilotech dl. 5,5m (s uvažovaným přebetonováním do 0,5 m): (5,5+0,5)*25=150,000 [A]	M	150,000		
24	23999		OCHRANNÝ PĚŠÍK PODZEM STĚN Z FÓLIE Z PLASTIC HMOT Těsnící fólie: 3,75*14,5+3,85*11,55=98,843 [A]	M2	98,843		
25	26174		VRTY PRO KOTV. INJEKT. MIKROPIL NA POVR TR. I A II D DO 200MM	M	14,000		

		vč. odvozu vývrtnu na recyklační středisko Českomoravský štěr, a.s., Štěrkopiskovna Planá nad Lužnicí (30 km) POZN.: Zahnuje dopravu v plném rozsahu. Vrty DN 200mm pro provedení záporového pažení dl. 5+2m celk. hl. 5m (2m v tř. I. a II.); 7*2,0=14,000 [A]		
26	26184	VRTY PRO KOTV. INJEKT, MIKROPIL NA POVR. TR III A IV D DO 200MM vč. odvozu vývrtnu na recyklační středisko Českomoravský štěr, a.s., Štěrkopiskovna Planá nad Lužnicí (30 km) POZN.: Zahnuje dopravu v plném rozsahu. Vrty DN 200mm pro provedení - - záporového pažení dl. 5+2m celk. hl. 5m (3m v tř. III. a IV.); 7*3,0=21,000 [A] - mikropilot dl. 5,5m + hl. vrtání 1,5m (4,5m v tř. III. a IV.); 25*4,5=112,500 [B] Celkem: A+B=133,500 [C]	M	133,500
27	26194	VRTY PRO KOTV. INJEKT, MIKROPIL NA POVR. TR V A VI D DO 200MM vč. odvozu vývrtnu na recyklační středisko Českomoravský štěr, a.s., Štěrkopiskovna Planá nad Lužnicí (30 km) POZN.: Zahnuje dopravu v plném rozsahu. Vrty DN 200mm pro provedení mikropilot dl. 5,5m + hl. vrtání 1,5m (2,5m v tř. III. a IV.); 25*2,5=62,500 [A]	M	62,500
28	272212	ZAKLADY Z LOMOVÉHO KAMENE ZDĚNÉ NA MC	M3	1,213
29	27231A	Kamenná zdvo. podezdívky plotu: 0,4*0,4*3,9+1,84*0,4*0,8=1,213 [A] ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 beton C 20/25 n XF3 včetně ošetření spár a nátěru proti zemní vlhkosti Základ - - sloupy brány: 0,5*0,65*1=0,325 [A] - plotu: 1*0,4*(1,84+3,9)=2,296 [B] Celkem: A+B=2,621 [C]	M3	2,621
30	281612	INJEKTOVÁNÍ NIZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV V PODZEMÍ Injektáž pod základem domu: 1,5*3*5=22,500 [A]	M3	22,500
3 Světlé konstrukce				
31	311312	ZDI A STĚNY PODP. A VOL. Z PROST. BET. DO C12/15 beton C 12/15 X0 Podkladní beton pod drenáž: 0,3*1,6*(14,5+11,54)=12,499 [A]	M3	12,499
32	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY hmotn. 5,65 kg/ks Kotva římsy ve vývrtu: 15*5,65=84,750 [A]	KG	84,750
33	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) beton C 30/37 XF4 vč. příp. provedení izolačního nátěru (ALP + 2x ALN) na plochách v místech styku se zeminou / kamenivem a vč. výplně a ošetření dilatačních / pracovních spár jednotlivých dílčích celků vč. směřovací spáry římsy (6,4m) Římsy: 0,4*0,5*1,1+0,1*0,5*0,7+0,469*7,5+10,575*0,768=11,894 [A]	M3	11,894
34	317365	VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10S05, B500B B500B, cca 150 kg/m3 dle pol. 317325: 11,894*0,15=1,784 [A]	T	1,784
35	327215	PRĚZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA Rozebrání a zpětné dozdění kam. nábrže zdi: 0,5*(2,8+2,6)*1=2,700 [A]	M3	2,700
36	33823	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z CIHEL PALENÝCH Cihečné zdvo. sloupů plotu (neomítnuté, dle stávacího): 0,4*0,55*1,9=0,418 [A]	M3	0,418
37	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 beton C 30/37 XF2 vč. provedení izolačního nátěru (ALP + 2x ALN) na plochách v místech styku se zeminou / kamenivem a vč. výplně a ošetření dilatačních / pracovních spár jednotlivých dílčích celků POZN.: Celkem izolační nátěr (ALP + 2x ALN) na betonových konstrukcích mostu 21,8m2. Rám - NK: 14,352*0,75*2,799+11,695*0,75*2,561+5,758*5,6+0,1*(12,479+14,195)*1,5=88,838 [A]	M3	88,838
38	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10S05, B500B B500B, cca 180 kg/m3 dle pol. 389325: 88,838*0,18=15,991 [A]	T	15,991
4 Vodotěsné konstrukce				
39	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 beton C 12/15 X0 +5% rezerva na nerovnost podkladu, ztráté Podkladní betony - - most: 0,2*(23,262+19,013)=8,455 [A] - šablony MP: 0,1*(12,06+14,8)*1=2,686 [B] - pod římsu: 0,1*(3,197+2,001+0,571+0,42)=0,619 [C] Celkem: (A+B+C)*1,05=12,348 [D]	M3	12,348
40	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 beton C 20/25 XF3; tl. 100mm +5% rezerva na nerovnost podkladu, ztráté Podkladní beton pod dlažbu z LK: 0,1*(97,062+1,5*(3,72+6,392))*1,05=11,784 [A]	M3	11,784
41	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	47,745
42	45157	Přechodový klín ŠD: 1,053*11,54+2,453*14,51=47,745 [A] PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO SP - tl. 150mm +5% rezerva na nerovnost podkladu, ztráté	M3	14,451
43	465512	Štěrkopiskové lože folie: 0,15*3,5*14,5+3,55*11,55)*1,05=14,451 [A] DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba z LK tl. 0,2m s vyspárováním MC; na betonové lože (vykázáno zvlášť) Kamenná dlažba pod mostem, s napojením na stáv. dlažbu: (97,062+1,5*(3,72+6,392))*0,2=22,446 [A]	M3	22,446
5 Komunikace				
44	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI SDA, tl. (min.) 150mm, (prům. 170mm) Obnova vozovky: 0,17*317,424=53,962 [A]	M3	53,962
45	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM SDA, tl. 150mm Obnova chodníku: 12,233+12,58+2,438=27,251 [A]	M2	27,251
46	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM SDA; tl. 200mm Obnova vozovky: 321,375+34,196=355,571 [A]	M2	355,571
47	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 50MM R-mat, tl. 50mm Obnova vozovky: 35,705=35,705 [A]	M2	35,705
48	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik PI C 0,60 kg/m2 Obnova vozovky: 311,22+35,705=346,925 [A]	M2	346,925

49	572214 a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík PS, PMB 0,4 kg/m2 Obnova vozovky: 382,856+39,009=421,865 [A]	M2	421,865
50	572214 b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík PS, PMB 0,5 kg/m2 Obnova vozovky: 316,292=316,292 [A]	M2	316,292
51	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ : tl. 40mm Obnova vozovky: 382,856=382,856 [A]	M2	382,856
52	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ : tl. 60mm Obnova vozovky: 316,292=316,292 [A]	M2	316,292
53	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM ACP 22+ : tl. 90mm Obnova vozovky: 311,22=311,220 [A]	M2	311,220
54	575C03	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 MA 11 IV : tl. 40-72mm Vozovka - ochrana izolace: 0,06*62,642=3,759 [A]	M3	3,759
55	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba tvarově dle stávající Nová část chodníku z DL tl. 60mm vč. lože tl. 30mm: 2,438=2,438 [A]	M2	2,438
56	587206	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTŮ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Předlaždění / výšková úprava stáv. dlažby s doplněním lože: 12,88+12,53=25,410 [A]	M2	25,410
6				
57	62592	ÚPRAVA POVRCHŮ BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCI - STRIAŽ Provedení striáže na pochozích plochách říms, s provedením rámečku: 6,562+18,127=24,689 [A]	M2	24,689
7				
58	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY vč. přípravy podkladu Izolace NAIP: 92,467+2,803*14,509+2,581*11,538+2,809+2,43=168,154 [A]	M2	168,154
59	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY Ochrana izolace pod římsou: 12,238+19,764=32,002 [A]	M2	32,002
60	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII Drenážní geotextilie 600g/m2: (1,75*14,5+1,55*11,55)*1,15=49,769 [A]	M2	49,769
61	742F27.R	VÝMĚNA STAVAJÍCÍHO VEDENÍ VO kompletní provedení vč. spojování lože, obsypu přerušení a nový kabel VO: 25=25,000 [A]	M	25,000
62	76793.R	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OPLOCENÍ A BRÁNY vč. příp. uskladnění Pol. zahrnuje - - Demontáž a montáž brány - 1 kus - Demontáž a montáž plotu - 1,84+3,9 m	KPL	1,000
63	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B) Ochranný nátěr typ S2: 0,95*(5,65+5,77)+0,5*(2,25+0,76*2+2,11)+0,15*1,5*2=14,239 [A]	M2	14,239
8				
64	87433.R	PŘÍPOJKA Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM Kompletní provedení vč. výkopu rýhy, dodávky a ukladky potrubí vč. všech tvarovek, napojení lože, obsypu a zpětného zasypu rýhy se ztuhnutím trubka DN150 napojené vpusti na kanalizaci: 2*2,0=4,000 [A]	M	4,000
65	87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM Prostup pro kanalizaci - PVC trubka DN 450: 1,3=1,300 [A]	M	1,300
66	875332	POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH částečně perforovaná drenážní trubka DN 150 Odvodnění za opěrou vč. přílo. prostupů (součást bet. kci) : 16,1+12,2=28,300 [A]	M	28,300
67	87633	CHRAŇÁČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM Chráníčka typu KOPOFLEX 110: 2*12,5=25,000 [A]	M	25,000
68	89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ kompletní provedení vč. příp. zemních prací Nová UV: 2=2,000 [A]	KUS	2,000
69	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ výšková úprava uličních vpustí: 2=2,000 [A]	KUS	2,000
70	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU drenážní beton Obetonování drenáže za opěrou: 0,3*0,3*(14,5+11,54)=2,344 [A]	M3	2,344
9				
71	9112A1.R	ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR. MADLY - VÝŠKOVÁ A DÉLKOVÁ ÚPRAVA s obnovou PKO Úprava stávajícího zábradlí: 2,0=2,000 [A]	M	2,000
72	9112B1	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ Zábradlí vč. kotvení do říms a PKO: 0,9+3,3+2,9+10,1=17,200 [A]	M	17,200
73	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ Obnova nivelačních značek na mostě: 1=1,000 [A]	KUS	1,000
74	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU vč. sloupku "122-003": 2=2,000 [A]	KUS	2,000
75	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ nové DZ - (S15 (název toku) na sloupek ev. č. mostu: 2=2,000 [A]	KUS	2,000
76	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1. fáze VDZ, vč. předznačení Nové VDZ - vodící proužky: 0,25*(22,5+16,75+11,45+17,75)=17,113 [A]	M2	17,113
77	915221	VODOR. DOPRAV. ZNAČ. PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD. A POKLÁDKA 2. fáze VDZ, vč. zametení (malá výměra) Nové VDZ - vodící proužky: 0,25*(22,5+16,75+11,45+17,75)=17,113 [A]	M2	17,113
78	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 150MM obrubníky zkosené 150/200mm, tvarově shodné s novými obrubami na mostě Nové kamenné obruby mimo most vč. bet. lože s opěrou: 2,54+1,206+0,783+2+1,633+1,655+0,732=10,549 [A]	M	10,549
79	917424.R	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 150MM KOTVENÉ	M	14,520

		obrubníky zkosené 150/200mm vč. vsazených kotev pro fixaci do betonu římsy ; lože vykázano zvlášť			
		Nové kamenné obruby na mostě: 7.32+7.2=14,520 [A]			
80	91782	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	12,000	
		Výšková úprava stáv. ležatých kamenných obrub vč. nového bet lože s opěrou: 6+6=12,000 [A]			
81	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	39,365	
		tl. 40mm			
		Napojení vozovky na stávající stav: 5.92+8.095+1+5.35+7.94+7.55+3.51=39,365 [A]			
82	919124	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	2,450	
		Zřiznutí spáry v římsě: 0.5+0.7+0.55+0.7=2,450 [A]			
83	931182	VYPLN DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	1,575	
		Separace polystyren 20 mm mezi starou a novou římsou: 0.5*0.7+1.2*0.7+0.55*0.7=1,575 [A]			
84	931314	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	M	39,365	
		zálivka spáry za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací zálivky (rozměry min. 12/25 mm)			
		Napojení vozovky na stávající stav: 5.92+8.095+1+5.35+7.94+7.55+3.51=39,365 [A]			
85	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	23,160	
		zálivka spáry za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací zálivky (rozměry 15/40 mm)			
		Trvale pružná zálivka: 0.5+0.7+1.2+0.55+0.7=3,650 [A]			
		Těsnící zálivka vozovka-římsa: 7.5+2+1.2+8.31+0.5=19,510 [B]			
		Celkem: A+B=23,160 [C]			
86	931334	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2	M	17,510	
		Těsnící tmel u kamenného obrubníku: 7.5+1.2+8.31+0.5=17,510 [A]			
87	9352A2	PRIKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM	M	8,050	
		Betonové žlabovky do b. lože: 2.35+5.7=8,050 [A]			
88	936315	DROBNÉ DOPLNK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37	M3	0,263	
		beton C 30/37-XF4			
		Stříška -			
		- sloupů brány: 0.1*0.5*0.65=0,033 [A]			
		- plotu: 0.1*0.4*(1.84+3.9)=0,230 [B]			
		Celkem: A+B=0,263 [C]			
89	936541	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	2,000	
		vč. detailů osazení, drenážního plastbetonu			
		Odvodňovací trubička povrchu izolace: 2=2,000 [A]			
90	94890	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	156,800	
		Skruž NK: 14,0*5,6*2,0=156,800 [A]			
91	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	5,000	
		vč. odvozu a uložení na Technické služby Tábor, s.r.o., Tábor, Kpt. Jaroše 2418, provoz Klenovice (35 km)			
		Odbourání betonu po iniektáži pod základem domu: 0.5*4*2.5=5,000 [A]			
92	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	187,500	
		dle pol. 966158: 5,0*2,5*15=187,500 [A]			



Firma: Ing. Milan Hojgr

Soupis prací objektu

Stavba: 22 111 00 Most ev. č. 122-003 přes potok Cedroň v obci Jistebnice
Rozpočet: SO 301 Vodovodní sítivka

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celková
1	2	3	4	5	6	7	8

Všeobecné konstrukce a práce

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

KPL

1,000

Provedení SO 301 dle přiložené dokumentace a soupisu prací

Ocenění dle přílohy "SO 301 _ příloha SP.xls"

Celková cena k doplnění do rozpočtu - pole z listu "zadání" celkem cena bez DPH - H114



Firma: Ing. Milan Hojgr

Soupis prací objektu

Stavba: 22 111 00 Most ev. č. 122-003 přes potok Cedroň v obci Jistebnice

Rozpočet: SO 302 Úprava kanalizačních výustí

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecná konstrukce a práce -				
1	02730		POMOC PRACE ZŘÍZ NEBO ZAJISTĚ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ Provedení SO 302 dle přiložené dokumentace a soupisu prací Ocenění dle přílohy "SO 302 _ příloha SP.xls" Celková cena k doplnění do rozpočtu - pole z listu "rekapitulace" celkem cena bez DPH H94	KPL	1,300		



Firma: Ing. Milan Holý

Soupis prací objektu

Stavba: 22 111 00 Most ev. č. 122-003 přes potoček Cedron v obci Jistebnice
Rozpočet: VON Vedlejší a ostatní náklady

VON

Por. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6		
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO - projednání s DO a zajištění DIR Pol. zahrnuje i příp. úpravu DIO během stavby a dočasné zneplatnění stáv. DZ	KPL	1,000		
2	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU - účast geotechnika na stavbě - geotechnický monitoring - geologický průzkum	KUS	1,000		
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - vytyčení - měření během stavby	KUS	1,000		
4	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY - zaměření skutečného stavu - geometrický plán - vytvoření geodetického podkladu pro vedení DTM (digitální technické mapy) dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, v platném znění a vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě, v plném znění	KUS	1,000		
5	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000		
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KUS	1,000		
7	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ v tištěné a elektronické podobě	KUS	1,000		
8	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE zdokumentování realizace stavby, pasportizace závad na okolních objektech (před realizací, po realizaci, vyhodnocení)	KUS	1,000		
9	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ PROHLIDKA 1.HMP	KUS	1,000		
10	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ PROVOZ, DEMONTÁŽ Kompletní zařízení staveniště dle potřeb zhotovitele, vč. veškerých opatření k zajištění BOZP na staveništi (vč. mobilního oplocení stavby 38+42m) Po dokončení stavby demontáž a uvedení pozemku do původního stavu	KPL	1,000		
9 Ostatní konstrukce a práce							
11	91601.R		PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL. - ZŘÍZENÍ POTISKŮ DZ DLE DIO dle přílohy F5 (projednáno s DI PCR) DZ s atypickým potiskem vč. textů, označení vzdáleností ap.	KUS	31,000		
12	91602.R		PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM - ZŘÍZENÍ POTISKŮ DZ DLE DIO dle přílohy F5 (projednáno s DI PCR) DZ s atypickým potiskem vč. textů, označení vzdáleností ap.	KUS	9,000		
13	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM dle přílohy E.3 (projednáno s DI PCR)	KUS	5,000		
14	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	5,000		
15	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNĚ dle ZOV 22 týdnů (154 KD) 5*154=770,000 [A]	KSDEN	770,000		
16	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	5,000		
17	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	5,000		
18	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NAJEMNĚ dle ZOV 22 týdnů (154 KD) 5*154=770,000 [A]	KSDEN	770,000		
19	916712		UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM dle počtu sloupků DZ + rezerva min. 50% na zdvojení desek	KUS	110,000		
20	916713		UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	110,000		
21	916719		UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NAJEMNĚ dle ZOV 22 týdnů (154 KD) 110*154=16 940,000 [A]	KSDEN	16 940,000		
22	916G32		PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM dle přílohy E.3 (projednáno s DI PCR)	KUS	45,000		
23	916G33		PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	45,000		
24	916G39		PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - NAJEMNĚ dle ZOV 22 týdnů (154 KD) 45*154=6 930,000 [A]	KSDEN	6 930,000		
25	916I32		PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM dle přílohy E.3 (projednáno s DI PCR)	KUS	9,000		
26	916I33		PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	9,000		

27	916I39	PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČ 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ dle ZOV 22 1/2dnů (154 KD) $9*154=1\,386,000$ [A]	KSDEN	1 386 000	
28	916K52	SLOUPKY PŘENOSNYCH DZ Z JÁKL PROFILŮ - MONTÁŽ S PŘESUNEM dle přílohy E.3 (projednáno s DI PCR) $45*1+9*2+5*2=73,000$ [A]	KUS	73 000	
29	916K53	SLOUPKY PŘENOSNYCH DZ Z JÁKL PROFILŮ - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	73,000	
30	916K59	SLOUPKY PŘENOSNYCH DZ Z JÁKL PROFILŮ - NÁJEMNÉ dle ZOV 22 1/2dnů (154 KD) $73*154=11\,242,000$ [A]	KSDEN	11 242,000	
31	93767	DOČASNÉ ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY 1x provizorní zastávka u autobusu (označník zastávky a panely (3x3,0x1,5m) na pískovém podkladu) - zřízení, údržba, odstranění Pol. zahrnuje i dočasné zrušení stáv. zastávky autobusu a osazení informační tabule pro cestující	KUS	1 000	

Stavba: Most ev. č. 122-003 Jistebnice
HMG prací Červen 2025 - Říjen 2025 (SoD max. 150 dnů)

MS STAVAJÍCÍ
S.R.O.

HARMONOGRAM PRACÍ	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen
Předání staveniště					
Provedení DIO, zařízení staveniště, kácení křovin					
Odstranění asfaltových směsí a mostního svršku a zemní práce					
Demontáž zádržného systému					
Demolice stávajícího mostu					
Zemní práce, založení mostu - mikropiloty, pažení					
Základy mostu (bednění, výztuž, betonáž)					
Nosná konstrukce ŽLB (bednění, výztuž, betonáž)					
Provedení izolace NK a nátěrů ALP+ALN					
Zpětné zasypy + drenáže + přechodové oblasti					
Římsy (bednění, výztuž, betonáž)					
Provedení odláždění a opevnění břehů					
Provedení podkl. Vrstev Komunikace					
Provedení asfaltových vrstev ACP 16 + ACO 11					
Dodávka a montáž zádržného systému, zábradlí					
Přeložky, úpravy vodov a kanalizace					
Dokončovací práce					
Předání staveniště					

V Jindřichově Hradci dne: 27.4. 2025
Vypracoval: [redacted]

Příloha Plán kontroly a zkoušek Most ev. č. 122-003 Jistebnice

Název činnosti	Předmět kontroly	Kontrolu, zkoušku provádí, zajišťuje	Přizván ke kontrole účastník kontrol	Způsob kontroly	Rozsah kontroly, zkoušky	Výstupní doklad kontroly	Podpis a datum kontroly
Vytýčení stavby	Kontrola v souladu dle PD	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Doklad o geodeta, záznam ve SD	
Vytýčení ostatních inženýrských sítí	Kontrola souladu dle PD, kontrola křížení	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Záznam ve SD, zápis příslušného správce	
Dopravní značení, zajištění BPS	Kontrola souladu s kompetencemi v souladu dle ZÚK	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Záznam ve SD	
Odférování krytu vozovky	Kontrola v souladu dle PD	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Záznam ve SD	
Demolice mostní konstrukce	Kontrola v souladu dle PD	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Záznam ve SD	
Zajištění stávajícího objektu přelivu	Kontrola v souladu dle PD	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Záznam ve SD	
Výkopové a Zemní práce, Mikroploty	Zemní práce Srovnání výškových zemí Návrhové a výškové odpady Zhotovitel	Zhotovitel Zhotovitel Zhotovitel Zhotovitel	Zhotovitel, TDI Zhotovitel, TDI Zhotovitel, TDI Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola Vizuální kontrola Vizuální kontrola Vizuální kontrola, Odběry vzorků dodavatel betonů, Odběry vzorku nezávislá zkušební laboratoř	průběžně průběžně průběžně průběžně	Záznam ve SD Záznam ve SD Doklad o uložení Záznam ve SD, atest	
Železobetonové konstrukce vodorovné, svislé, římsy	Kontrola správnosti provedení bednění v souladu s PD Kontrola správnosti provedení betonářské oceli Kontrola uložení betonových směsí a ošetřování betonu	Zhotovitel, Dodavatel betonových směsí, Akreditovaná laboratoř	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola, Odběry vzorků dodavatel betonů, Odběry vzorku nezávislá zkušební laboratoř	Průběžně před provedením betonáže	Záznam ve SD, Protokol zkušebna betonových směsí dle TKP kap 18, Hufní atesty betonářská ocel, prohlášení o shodě betonářská ocel, beton, distanční podložky	
Izolace NK a nátěry	Kontrola správnosti provedení v souladu s PD	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola	průběžně	Prohlášení o shodě izolace včetně příslušenství	
Zásypy hutné	Kontrola správnosti provedení v souladu s PD	Zhotovitel, Akreditovaná laboratoř	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola hutných vrstev	minimálně 2ks těžká statická zatěžovací zkouška, Rozsah lze upřesnit po dohodě s TDI, ČSN 72 1007	samostatný protokol	
Dlažby a terénní úpravy	Kontrola správnosti provedení v souladu s PD	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola, rovinnost, provedení spárování	průběžně	Záznam ve SD	
Svodidla zádržný systém	Kontrola správnosti provedení v souladu s PD	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola, geometrické zaměření	průběžně	Záznam ve SD, protokol prohlášení o vlastnostech	
Dodržování BOZP	Kontrola osazení šachtových desek, spojů trub se šachtou, osazení a svislosti skruží, umístění stupadel, osazení poklopu	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI, provozovatel	vizuální kontrola	průběžně	Záznam ve SD	
Dodržování technologických postupů	Kontrola Technologických postupů	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI, Koordinátor BOZP	vizuální kontrola	průběžně	Záznam ve SD, Zápis z Kontrolních dnů stavby, Zápis dodržování BOZP	
Komunikace	Zkoušky únosnosti povrchu pláně, zkoušky rovinnosti pláně (před zahájením stavby konstrukčních vrstev)	Zhotovitel, viz pozn.	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola, provedení zkoušky	minimálně 2ks těžká statická zatěžovací zkouška, Rozsah lze upřesnit po dohodě s TDI, ČSN 72 1007	samostatný protokol	
	Kontrola skladby komunikace	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Kontrola skladby a tloušťky konstrukčních vrstev komunikace, měření metrem	průběžně	Záznam ve SD	
	Kontrola teploty vzduchu a teploty dovožené směsí při pokládce živních vrstev	Zhotovitel	Zhotovitel	Vizuální kontrola, kontrola dokladů	průběžně	Písemný doklad	
	Kontrola tloušťky krytu	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI	Vizuální kontrola provedení správnosti tloušťky krytu	průběžně	Záznam ve SD	
Geodetické zaměření	Provedení polohového a výškového a směrového zaměření provedené stavby	Zhotovitel, geodet	Zhotovitel	Zaměření polohy a výškového provedení odborným geodetem	Po dokončení prací	Geodetický protokol, Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí	
	Kontrola geodetického zaměření	Zhotovitel	Zhotovitel, TDI, Objednatel	Zjištění souladu se směrnicí objednatele, případně provozovatele			



Datum: 2025.04.25
15:27:45 +02'00'

Příloha č. 4 smlouvy - Technické požadavky na digitální zaměření skutečného provedení stavby a další

Zhotovitel předá objednateli v rámci lhůty pro kompletní dokončení díla zaměření skutečného provedení stavby ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI). Součástí zaměření skutečného provedení stavby bude:

- výkres ve formátech DGN a PDF
- technická zpráva ve formátu DOCX
- seznam souřadnic ve formátu TXT
- tabulka s výměrami nově vzniklých zpevněných ploch členěná dle druhu a materiálu

Prostřednictvím AZI (typ oprávnění C – dle § 16f, odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů) provede zhotovitel posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v Digitální technické mapě Jihočeského kraje (DTM JK). Za změnu je považováno též doplnění objektů v DTM JK. V případě, že se změnila situace oproti ZPS vedené v DTM JK, AZI vyhotoví a předá podklad pro aktualizaci DTM (geodetickou aktualizací dokumentaci, tzv. GAD). GAD:

- Bude ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na Informačním systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) / Informačním systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM).
- Bude zpracována v souladu s § 5, dle obsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě, v pl. znění (vyhláška DTM).
- Bude obsahovat části dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM
- Se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy formou tzv. změnových vět.

Předáním podkladu pro aktualizaci DTM se zde rozumí vložení GAD do Portálu DMVS a předání protokolu o zpracovatelnosti objednateli.

Dále zhotovitel předá objednateli samostatný soubor změnové dokumentace s vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (obvod a osa komunikace, silniční uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.

Zhotovitel předá objednateli rovněž samostatné soubory změnové dokumentace se zpracovanými prvky technické infrastruktury. Soubory budou členěny jednotlivě dle příslušných skupin prvků dle přílohy č. 1 vyhlášky DTM (rDTI v portálu IS DMVS), a to v členění dle dotčených subjektů (SÚBJ). Soubor bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 vyhlášky DTM ve verzi výměnného formátu aktuálně nasazené na IS DMVS/IS DTM.

Zhotovitel předá objednateli také objekty, které nejsou součástí DTM, ale jsou součástí pasportu komunikací, v samostatném výkresu passport.dgn, v němž bude každý z jevů zpracován jako samostatná vrstva. Objekty, které jsou součástí pasportů, budou upřesněny zástupcem objednatele před předáním stavby.

Dále zhotovitel předá objednateli po dokončení stavby krom dvou (2) paré tištěné závěrečné zprávy i oddělené digitální soubory v následující podobě:

- Technická zpráva - PDF
- Doklady o výsledcích zkoušek a měření - PDF
- Doklady prokazující shodu - PDF
- Stavební deník - PDF
- Prohlášení o nakládání s odpady, včetně příloh (povolení skládkování, vážní listky apod.) - PDF
- Zaměření skutečného provedení - ZIP
- Digitálně autorizované výkresy obsahující provedené nepodstatné odchylky od projektové dokumentace povolení stavby (pakliže byly provedeny) - PDF
- Ostatní dokumenty (např. protokoly předání staveniště/stavby, geodetické doklady, zápisy z KD, archeologie, fotodokumentace apod.) - ZIP

Pokud se stavba týká mostu, budou povinnou součástí Ostatních dokumentů i tyto:

- Mostní list - PDF
- 1. hlavní mostní prohlídka – PDF.

