


SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	A17140012	Předpoklad - Chodby, kromě WC d	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
001	Chodby		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
A1714	REVITALIZACE CHODEB SPŠ STAV. CB		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Zdeněk Horkel		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Zdeněk Horkel			
Objednatel	SPŠ STAVEBNÍ, RESSLOVA 2, Č. BUDĚJOVICE, 372 11			
Dodavatel	STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 495 588	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	3 437 078	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	835 586	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	5 768 252	Zařízení staveniště	126 902
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		5 768 252	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		5 895 153	Ostatní náklady celkem	126 902

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	HORKEL	Jméno :	4.8.2017 	Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN, s.r.o. Vltavská 1010, Hluboká n/Vlt. IČO: 48201952 DIČ: CZ48201952			
Základ pro DPH	21,0 %				5 895 153 Kč
DPH	21,0 %				1 237 982 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	7 133 135 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Stavba :	A1714 REVITALIZACE CHODEB SPŠ STAV. CB	Rozpočet : A17140012
Objekt :	001 Chodby	Předpoklad - Chodby, kromě WC dívka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 432	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	8 170	0	0	0	0
5 Komunikace	4 758	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	288 929	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	25 146	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	319 790	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	56 060	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	13 536	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	35 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	364 926	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	157	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	62 202	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	23 160	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	600	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	29 070	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 288	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	1 405 837	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	92 006	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	1 659 710	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	1 925	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	64 697	0	0	0
783 Nátěry	0	34 005	0	0	0
784 Malby	0	123 779	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	835 586	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	315 482	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 495 588	3 437 078	0	835 586	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			4 932 666	0
Oborová přírážka			4 932 666	0
Přesun stavebních kapacit			4 932 666	0
Mimostaveništní doprava			4 932 666	0
Zařízení staveniště		2,2	5 768 252	126 902
Provoz investora			5 768 252	0
Kompletační činnost (IČD)			5 768 252	0
Rezerva rozpočtu			5 768 252	0
CELKEM VRN				126 902

Slepý rozpočet

Stavba :	A1714 REVITALIZACE CHODEB SPŠ STAV. CB	Rozpočet: A17140012
Objekt :	001 Chodby	Předpoklad - Chodby, kromě WC dívka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	120901112R00	Bourání konstrukcí kamenných na maltu nastavovanou	m2	4,00	358,00	1 432,00
	Celkem za	1 Zemní práce				1 432,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
2	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.10	t	0,31	26 700,00	8 170,20
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				8 170,20
Díl: 5		Komunikace				
3	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm Fermacell	m2	36,32	131,00	4 757,92
	Celkem za	5 Komunikace				4 757,92
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	50,00	33,80	1 690,00
5	611325411U00	Oprav VC omítka hladká strop do 10%	m2	554,49	72,80	40 366,87
6	612325121U00	VC štuk omítka rýha stěna -150 mm	m2	78,05	401,00	31 298,05
7	612335421U00	Oprav C omítka štuk stěna do 10%	m2	1 924,96	78,20	150 531,87
8	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	294,31	221,00	65 042,51
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				288 929,30
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
9	622300152R00	Montáž dilatační lišty	m	90,00	48,40	4 356,00
10	553420180	Lišta dilatační průběžná AL 504101	m	99,00	210,00	20 790,00
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				25 146,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
11	631311115U00	Mazanina -8cm C20/25	m3	42,36	3 260,00	138 101,42
12	631342521R00	Mazanina z betonu keramzitového C -/7,5 tl. 8 cm	m3	24,71	3 914,00	96 720,42
13	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	2,82	23 400,00	66 086,28
14	634111114U00	Obvod dilatace v10cm stěna/mazanina	m	414,08	45,60	18 882,05
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				319 790,17
Díl: 64		Výplně otvorů				
15	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	43,00	1 240,00	53 320,00
16	642942111RT7	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 125 x 197 x 11 cm	kus	2,00	1 370,00	2 740,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				56 060,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
17	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m pro dmtž stěn	m2	120,00	45,80	5 496,00
18	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	120,00	35,00	4 200,00
19	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	120,00	32,00	3 840,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				13 536,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
20	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	1 000,00	35,00	35 000,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				35 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
21	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	5,00	97,50	487,50
22	963053936R00	Bourání dlažeb a podkladu schodišťových podest	m2	17,56	790,00	13 872,08
23	965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	84,72	2 214,00	187 580,71
24	965081222U00	Bour dlažd keram tl 10 mm- 1m2	m2	736,04	119,00	87 588,76
25	965081713RT3	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 na stěnách	m2	244,31	115,00	28 095,65
26	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	5,29	280,00	1 481,45
27	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	44,00	9,00	396,00
28	968062746R00	Vybourání dřevěných stěn plochy do 4 m2	m2	16,09	150,20	2 416,72

Slepý rozpočet

Stavba :	A1714 REVITALIZACE CHODEB SPŠ STAV. CB	Rozpočet: A17140012
Objekt :	001 Chodby	Předpoklad - Chodby, kromě WC dívka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	79,39	250,30	19 871,57
30	968072745R00	Vybourání kovových stěn prosklenných	m2	77,02	300,40	23 135,31
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				364 925,74
Díl:	97	Prorážení otvorů				
31	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	1,44	108,90	156,82
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				156,82
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
32	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	168,11	370,00	62 202,24
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				62 202,24
Díl:	711	Izolace proti vodě				
33	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	36,32	230,10	8 357,23
34	711212001RX1	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou Saniflex (fa Schömburg) 3 kg/m2 proti vlhkosti	m2	36,32	400,30	14 538,90
35	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,29	900,00	263,79
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				23 159,92
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
36	72001	Dmtž umyvadla	ks	1,00	600,00	600,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				600,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				
37	730002	Zpětná montáž radiátorů	ks	19,00	980,00	18 620,00
38	73001	Demontáž radiátorů	ks	19,00	550,00	10 450,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				29 070,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
39	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm	m2	36,32	63,00	2 288,16
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				2 288,16
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
40	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	229,66	95,00	21 817,70
41	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	229,66	61,50	14 124,09
42	766421821R00	Demontáž obložení stropů 60/60 , ocel rošt Verzalit	m2	504,49	178,00	89 799,22
43	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.nad 0,8 m	kus	43,00	607,00	26 101,00
44	766661132R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 2kř.do 1,45 m	kus	2,00	902,00	1 804,00
45	766001	Dřevěné madlo na zábradlí 50/ 50 mm	m	32,00	457,00	14 624,00
46	766002	Repase dřevěného madla na stěnách	m	259,20	108,00	27 993,60
47	766003	Prosklenné dřevěné stěny	m2	79,47	11 320,00	899 544,93
48	766004	D+M kopie dřevěného madla (v místě oken)	m	20,00	341,00	6 820,00
49	61160186	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 80-90x197 lak A model M 60 (sklo)	kus	36,00	6 840,00	246 240,00
50	61160216	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. do 90x197 lak A model M 10	kus	7,00	4 820,00	33 740,00
51	61168501.A	Dveře dřevěné vnitřní hladké dvoukřídle	kus	2,00	11 300,00	22 600,00
52	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,75	840,00	628,74
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				1 405 837,28
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
53	767162240R00	Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 60 kg úprava zábradlí	m	40,55	350,00	14 192,50
54	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	3,84	370,00	1 420,80
55	767003	Podchycení skříněk stojících na dlažbě	Kompl	12,00	2 230,00	26 760,00
56	12710106	Plech nerez 3,0 x 1000 x 2000	m2	0,16	4 460,00	713,60
57	55399991	Ocelové výrobky do 1 kg kotvení schodiště	kg	34,00	180,00	6 120,00
58	55399992	Ocelové výrobky do 10 kg	kg	378,00	112,00	42 336,00
59	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,42	1 100,00	463,17
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				92 006,07

Slepý rozpočet

Stavba :	A1714 REVITALIZACE CHODEB SPŠ STAV. CB	Rozpočet: A17140012
Objekt :	001 Chodby	Předpoklad - Chodby, kromě WC dívka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
60	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm silikon	m	500,94	159,00	79 649,46
61	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm	m2	721,04	774,00	558 084,96
62	771275206RV4	Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele 20x20 Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m2	4,00	745,00	2 980,00
63	771471830U00	Dmž sokl keram malta schod	m	52,20	38,00	1 983,60
64	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	78,50	301,00	23 628,50
65	592479526	Dlažba Caprice - základ 200x200	m2	809,98	1 089,00	882 062,78
66	592479527	Dlažba reliéfní Caprice Provence 200x200	m2	79,35	1 260,00	99 981,00
67	592479529	Dlažba Caprice - Corner 200x200	ks	84,00	135,00	11 340,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				1 659 710,30
Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					
68	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	36,32	53,00	1 924,96
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				1 924,96
Díl: 782	Konstrukce z přírodního kamene					
69	782001	Pískování schodiště	m2	99,72	440,00	43 876,80
70	782002	Protiskluzná drážka + korundová pasta	m	34,70	600,00	20 820,00
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				64 696,80
Díl: 783	Nátěry					
71	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí tryskáním	m2	28,52	128,00	3 650,56
72	783215100R00	Nátěr olejový kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	32,55	168,00	5 468,40
73	783324240R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email články	ks	276,00	38,00	10 488,00
74	783414240R00	Nátěr olejový potrubí do DN 50 mm Z +1x +1x email	m	148,50	43,00	6 385,50
75	783905812U00	Odst. nátěru z kanenných stupňů odstraň+kartáč	m2	26,10	307,00	8 012,70
	Celkem za	783 Nátěry				34 005,16
Díl: 784	Malby					
76	784195412R00	Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x	m2	2 947,12	42,00	123 779,06
	Celkem za	784 Malby				123 779,06
Díl: M21	Elektromontáže					
77	21001	Elektroinstalace	kompl	1,00	835 585,81	835 585,81
	Celkem za	M21 Elektromontáže				835 585,81
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
78	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	224,00	258,00	57 792,00
79	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	224,00	108,00	24 192,00
80	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	224,00	278,00	62 272,00
81	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 240,00	12,90	28 896,00
82	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	224,00	146,00	32 704,00
83	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	224,00	184,00	41 216,00
84	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	448,00	60,20	26 969,60
85	979098111U00	Skládkovné beton -příměs	t	224,00	185,00	41 440,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				315 481,60

REKAPITULACE	
1. Elektroinstalace	241 237,53
2. Svítidla	318 594,70
3. Stavební připomoci	196 243,58
4. HZS	79 510,00
Součet bez DPH	835 585,81

p.č.	Popis 1. Elektroinstalace	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
1	Vodič CY4 žl.zel.	m	80	14,80	1 184,00	10,00	800,00
2	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	1900	15,70	29 830,00	11,00	20 900,00
3	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	750	17,70	13 275,00	17,10	12 825,00
4	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	320	17,70	5 664,00	16,10	5 152,00
5	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost	m	550	20,20	11 110,00	7,70	4 235,00
6	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	320	20,20	6 464,00	9,60	3 072,00
7	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost	m	80	30,60	2 448,00	16,00	1 280,00
8	Krabice přístrojová KP68	ks	49	50,40	2 469,60	6,40	313,60
9	Krabice rozvodná KR 68	ks	45	95,60	4 302,00	20,20	909,00
10	Krabice KO 68	ks	20	54,60	1 092,00	8,80	176,00
11	spínač č.1, bílý, IP20	ks	2	68,30	136,60	114,50	229,00
12	spínač č.5, bílý, IP20	ks	3	73,50	220,50	148,00	444,00
13	tlačítko se signálkou, bílé, IP20	ks	24	74,60	1 790,40	170,00	4 080,00
14	zásuvka 230V/16A bílá, IP20	ks	20	89,30	1 786,00	125,00	2 500,00
15	Infrapasivní čidlo	ks	1	149,00	149,00	1098,00	1 098,00
16	Doplnění rozvaděče R1.1 dle schéma E8	ks	1	1530,00	1 530,00	3315,00	3 315,00
17	Doplnění rozvaděče R1.3 dle schéma E9	ks	1	2835,00	2 835,00	11458,00	11 458,00
18	Doplnění rozvaděče R2.1 dle schéma E11	ks	1	1900,00	1 900,00	8190,00	8 190,00
19	Doplnění rozvaděče R2.2 dle schéma E12	ks	1	3050,00	3 050,00	15475,00	15 475,00
20	Doplnění rozvaděče R2 dle schéma E10	ks	1	945,00	945,00	4145,00	4 145,00
21	Doplnění rozvaděče R7 dle schéma E7	ks	1	945,00	945,00	3905,00	3 905,00
22	Doplnění rozvaděče R4 dle schéma E6	ks	1	3330,00	3 330,00	17720,00	17 720,00
23	Doplnění rozvaděče IPP dle schéma E13	ks	1	892,50	892,50	2540,00	2 540,00
24	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBRS	m2	2	966,00	1 932,00	3340,00	6 680,00
	Mezisoučet				99 280,60		131 441,60
	Podružný materiál, PPV	8%					10 515,33
	Celkem						241 237,53

2. Svítidla							
25	A - LED svítidlo 41W, 101.6lm/W, IP40, 4000K, 3761lm, přisazené, včetně příslušenství	ks	84	245,00	20 580,00	2 290,00	192 360,00
26	B - LED svítidlo 151,9W, 10310lm, 133,7lm/W, IP65, 4000K, zavěšené, včetně zavěšení, příslušenství TĚLOCVIČNA - NEREALIZUJE SE	ks					
27	C - svítidlo LED do 80W, přisazené, IP40, včetně zdrojů a příslušenství	ks	20	194,50	3 890,00	1705,00	34 100,00
28	D - svítidlo LED do 80W, přisazené, IP40, včetně zdrojů a příslušenství	ks	2	194,50	389,00	1585,00	3 170,00
29	E - kruhové LED svítidlo do 60W, IP40, přisazené, včetně příslušenství a zdrojů	ks	2	194,50	389,00	1335,00	2 670,00
30	NO - nouzové svítidlo LED 3W/1hod včetně příslušenství a piktogramu	ks	45	173,50	7 807,50	665,00	29 925,00
31	F - Led pásek 3m - 14,4W/m, včetně AL lišty, trať 70W, krabice, napojení z TR do led	ks	1	430,00	430,00	1765,00	1 765,00
Mezisoučet					33 485,50		263 990,00
Podružný materiál, PPV				8%			21 119,20
Celkem							318 594,70

3. Stavební připomoci							
32	Drážkování 150x60mm včetně odvozu suti	m	200	290,00	58 000,00		
33	Drážkování 4x4cm včetně odvozu suti	m	480	99,00	47 520,00		
34	Drážkování 2x2cm včetně odvozu suti	m	750	76,00	57 000,00		
35	Zazdění prostupů	ks	15	302,00	4 530,00		
36	Zhotovení průrazu do 10x10cm	ks	3	179,00	537,00		
37	Dílčí výmalba nových částí	m2	429	42,00	18 018,00		
38	Omítka malých ploch	ks	10	358,00	3 580,00		
39	Zapravení drážek do 2x4	m2	4	335,00	1 340,00		
40	Zařízení staveniště	%	2,50%	110,00	2,75		
Mezisoučet					190 527,75		0,00
Podružný materiál, PPV				3%			5 715,83
Celkem							196 243,58

4. HZS							
32	Demontáže stáv instalace včetně likvidace starých svítidel a kabelů	hod	60	232,00	13 920,00		
33	Úprava stávajících rozvaděčů, požární utěsnění	hod	16	265,00	4 240,00		
34	Osazení stáv.povrchových el. instalací pod omítku (do drážek) dle místních podmínek (dodržení souběhu silnoproud-slaboproud)	hod	42	255,00	10 710,00		
35	Autorizované měření umělého osvětlení a nouzového osvětlení (chodby, schodiště, tělocvična, šatny lpp)	hod	33	680,00	22 440,00		
36	Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště	hod	20	205,00	4 100,00		

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	1. Elektroinstalace						
37	Doprava a mimostaveništní přesuny	hod	25	210,00	5 250,00		
38	Projektová dokumentace skutečného provedení	hod	20	290,00	5 800,00		
39	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	45	290,00	13 050,00		
	Mezisoučet				79 510,00		

Poznámka:

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,

kteřé se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.