

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Lipová Lázně – Mikulovice st. hr.“

Číslo smlouvy Objednatele: E635-S-5557/2024

Číslo smlouvy Zhotovitele: 24 060 031

Číslo PA: 635240077

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě

pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): xxx

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

xxx

Oprávněná osoba v věcech technických:

xxx, ÚNPI/vedoucí odboru provozu infrastruktury

e-mail: xxx, mob.: xxx

Technický dozor stavebníka za ST OLC:

xxx, přednosta ST Olomouc

e-mail: xxx, mob.: xxx

xxx, vedoucí provozu infrastruktury – vrchní traťmistr

e-mail: xxx, mob.: xxx

xxx, vedoucí provozního střediska ST Olomouc, TO Jeseník

e-mail: xxx, mob.: xxx

Technický dozor stavebníka za SMT:

xxx, přednosta SMT

e-mail: xxx, mob.: xxx

xxx, vedoucí provozního oddělení Olomouc

e-mail: xxx, mob.: xxx

xxx, IŽD – místní správce obvodu Jeseník

e-mail: xxx, mob.: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Že-Stav, s.r.o.

se sídlem: č.ev. 13, 798 26 Víceměřice
IČO: 27697347, DIČ: CZ27697347
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 52810
bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx/xxx
zastoupena: Ing. Hynek Schilberger, jednatel

Korespondenční adresa:

Že-Stav, s.r.o., Víceměřice č.ev. 13, 798 26 Víceměřice

Korespondenční e-mail: xxx

Oprávněná osoba ve věcech technických:

xxx, ředitel společnosti
e-mail: xxx, mob.: xxx

Stavbyvedoucí:

xxx,
e-mail: xxx, mob.: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 1. 10. 2024 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 8, odst. 8.4 dohoda Smluvních stran o **změně předmětu plnění**, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy **z důvodu schválení změnového listu č. 1 a č. 2** (dále jen „ZL_1“ a „ZL_2“), **jehož obsahem jsou dodatečné stavební práce (vícepráce), které nebyly zahrnuty v původním závazku.**

V důsledku výše uvedeného dochází k níže uvedeným úpravám nákladů Zhotovitele následovně:

zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (vícepráce)	+ 1 565 560,39 Kč
zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (vícepráce)	+ 4 404 988,54 Kč
snížení nákladů Zhotovitele dle ZL_1 (méněpráce)	0,00 Kč
snížení nákladů Zhotovitele dle ZL_2 (méněpráce)	0,00 Kč
celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL_1-2	+ 5 970 548,93 Kč

- 1.2 Na základě uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy: Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy, projeví následovně:

*3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou **Cenu***

Díla, jejíž určení je dáno rozpočtem dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, a která činí se zaokrouhlením na dvě desetinná místa:

Cena Díla bez DPH: **26 431 181,52 Kč**

Slovy: dvacet šest milionů čtyři sta třicet jedna tisíc jedno sto osmdesát jedna korun českých padesát dva haléřů.

- 1.3 Rozpis Ceny Díla v členění na vícepráce dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, přičemž tato Příloha č. 1 Dodatku společně s Přílohou č. 4 Smlouvy tvoří Rozpis ceny Díla dle jednotlivých položek.
- 1.4 Vícepráce dle ZL_2 řešené tímto Dodatkem současně vyvolaly potřebu prodloužení konečného realizačního termínu stavebních prací a Díla tak, jak je stanoveno níže.

Smluvní strany se tak současně vzájemně dohodly v důsledku vyvolaných víceprací **na změně lhůt pro dokončení stavebních prací a Díla** uvedených v čl. 3. Předmět, cena a harmonogram postupu prací, bodu 3.7. Smlouvy, a to takto:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v těchto termínech:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště, tj. nejpozději do 1 dne od účinnosti smlouvy

Lhůta pro zahájení (obnovení) provozu v úseku Lipová Lázně - Jeseník:

nejpozději do 30. 11. 2024, přičemž zahájením provozu se rozumí ukončení zastaveného provozu, případně ukončení výluky v předmětném traťovém úseku.

Lhůta pro zahájení (obnovení) provozu v úseku Jeseník – Písečná:

nejpozději do 14. 12. 2024, přičemž zahájením provozu se rozumí ukončení zastaveného provozu, případně ukončení výluky v předmětném traťovém úseku.

Lhůta pro dokončení veškerých stavebních prací bez zohlednění víceprací dle ZL_2: nejpozději do 31. 5. 2025 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). V rámci lhůty dle předchozí věty bude provedena následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje, pro kterou se Objednatel zavazuje zajistit výluky a jejich termín sdělit Zhotoviteli ve lhůtě nejpozději dva měsíce před jejich zahájením.

Lhůta pro dokončení víceprací dle ZL_2: nejpozději do 31. 10. 2025 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla). V rámci lhůty dle předchozí věty bude provedena následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje, pro kterou se Objednatel zavazuje zajistit výluky a jejich termín sdělit Zhotoviteli ve lhůtě nejpozději dva měsíce před jejich zahájením.

Lhůta pro zahájení (obnovení) provozu v úseku Písečná - Mikulovice:

nejpozději do 31. 10. 2025, přičemž zahájením provozu se rozumí ukončení zastaveného provozu, případně ukončení výluky v předmětném traťovém úseku.

Celková lhůta pro dokončení Díla: nejpozději do 31. 10. 2025 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

- 1.5 Ke změně termínu dochází z důvodů vyvolaných víceprací spojených s obnovením provozu na železniční trati Lipová Lázně – Mikulovice st. hr. v předmětném traťovém úseku, kdy v průběhu realizace stavby bylo zjištěno závažné narušení spodní stavby pod podemletými obetonávkami podpěr, v důsledku čehož byl povolán statik, který navrhl jiný způsob obnovy, a to kompletní odbourání stávající obetonávky opěr, nové podbetonování včetně statického zajištění injektáží a zřízení betonových prahů kotvených do položí na vtoku a výtoku a současně proinjektování a sešití podélných

trhlin klenby. Výše popsané a ohodnocen vícepráce nejsou podstatnou změnu závazku z této Smlouvy, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a byly vyvolány v důsledku okolností, které Objednatel nemohl v rámci zadání předmětu plnění dle této Smlouvy předvídat, a současně tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění.

Změna termínu souvisí pouze s vyvolanými vícepracemi dle ZL_2, všechny ostatní stavební práce, dodávky a činnosti s výše uvedeným nesouvisející budou či byly rovněž dokončeny v původně sjednaném termínu dle Smlouvy.

- 1.6 Nově sjednané prodloužení termínu je adekvátní nezbytně nutnému časovému rozsahu pro dokončení výše specifikovaných stavebních prací a Díla.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

„elektronicky podepsáno“
Ing. Jiří Macho
29.5.2025 09:36

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

„elektronicky podepsáno“
Ing. Hynek Schilberger
28.5.2025 16:32

.....
Zhotovitel
Ing. Hynek SCHILBERGER
jednatel společnosti
Že-Stav, s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1
POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ K ZL_1

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:		Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Lipová-lázně - Mikulovice st. hr.						CELKEM					
Název SO/PS:		SO 03 Jeseník - Písečná											
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 1 - SO 03 Jeseník - Písečná											
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			vícepráce	méněpráce	Cena po změně
						změna	po změně	Jednotková	Celkem				
Díl:		HSV	Práce a dodávky HSV										
		Nové položky											
X1	5964115005	ZPS.TZM20319	Příkopový žlab J-velký	ks	0,000	54,000	54,000						
X2	5964117005	CSB.0077603.URS	Poklop příkopového žlabu J-velký-v	m2	0,000	432,000	432,000						
X3	5914035110	Sborník ÚOŽI 2024	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové zídky monolitická betonová	m	0,000	135,000	135,000						
X4	711111001	CS ÚRS 2024/II	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	0,000	270,000	270,000						
X5	11163152	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,000	0,021	0,021						
X6		FRK.55110100	Strabusil DN/ID 100 LP, SN4, částečně perforovaná drenážní trubka z PE,tyče 6 m	m	0,000	135,000	135,000						
Součet										0,00 Kč	915 197,19 Kč	0,00 Kč	915 197,19 Kč

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:		Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku						CELKEM					
Název SO/PS:		SO 04 Písečná - Mikulovice											
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 2 - SO 04 Písečná - Mikulovice											
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			vícepráce	méněpráce	Cena po změně
						změna	po změně	Jednotková	Celkem				
Díl:		HSV	Práce a dodávky HSV										
		Nové položky											
X1	5964115005	ZPS.TZM20319	Příkopový žlab J-velký	ks	0,000	9,000	9,000						
X2	5964117005	CSB.0077603.URS	Poklop příkopového žlabu J-velký-v	m2	0,000	30,000	30,000						
X3	5914035110	Sborník ÚOŽI 2024	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové zídky monolitická betonová	m	0,000	154,500	154,500						
X4	711111001	CS ÚRS 2024/II	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	0,000	309,000	309,000						
X5	11163152	11163152	Lak hydroizolační asfaltový	t	0,000	0,024	0,024						
X6	5914005040	Sborník ÚOŽI 2024	Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL ŽŽ použitými železobetonovými pražci	m2	0,000	39,663	39,663						
X7	9902900200	Sborník ÚOŽI 2024	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	0,000	29,680	29,680						
Součet										0,00 Kč	650 363,20 Kč	0,00 Kč	650 363,20 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET VÍCEPRACÍ K ZL_2

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu v km 46,087 na trati Hanušovice – Mikulovice

Objekt:

SO 116 - Most v km 46,087

Místo:

Mikulovice u Jeseníka [694410]

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

25. 4. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 149 988,54	
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 2 Zakládání								
1	K	224211116	Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 56 do 93 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. V a VI	m	252,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/224211116				
VV				"Zemní kotvy dle D2.1.1.04:" 6*(21+21)				
VV				Součet				
xxx	2	K	274311127	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	m3	8,112	xxx	xxx
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274311127				
VV				"Betonové prahy dle D2.1.1.04-06 (podkladní beton):" ((2*0,5*0,1*2)+(2*1*0,1*4,5))*1,2				
VV				"Obetonování stávajících základů dle D2.1.1.04-06:" 2*1*0,1*28,3*1,2				
VV				Součet				
3	K	274311128	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	m3	95,900	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274311128				
VV				"Betonové prahy dle D2.1.1.04-06:" (2*0,5*1*2)+(2*1*1*4,5)				
VV				"Obetonování stávajících základů dle D2.1.1.04-06:" 2*1*1,5*28,3				
VV				Součet				
3	K	274354111	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení	m2	110,900	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274354111				
VV				"Betonové prahy dle D2.1.1.04-06:" (2*2*1*2)+(2*2*1*4,5)				
VV				"Obetonování stávajících základů dle D2.1.1.04-06:" 2*1,5*28,3				
VV				Součet				
5	K	274354211	Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění	m2	110,900	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274354211				
6	K	282601112	Injektování s jednoduchým obturátorem nebo bez obturátoru vzestupné, tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa	hod	168,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/282601112				
VV				"Předpokládaná doba injektování a spotřeba materiálů."				
VV				"Zemní kotvy dle D2.1.1.04:" 4*(21+21)				
VV				Součet				

2/8

PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

Zhotovení stavby

VS 63524198

7	M	08211320	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	21,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Předpokládaná doba injektování a spotřeba materiálu."					
	VV		"Zemní kotvy dle D2.1.1.04:" 0,5*(21+21)		21,000			
	VV		Součet		21,000			
8	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	42,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Předpokládaná doba injektování a spotřeba materiálu."					
	VV		"Zemní kotvy dle D2.1.1.04:" 1*(21+21)		42,000			
	VV		Součet		42,000			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				xxx	
9	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	34,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317171126					
	VV		"Římsy Ř1, Ř2 dle D2.1.1.07:"					
	VV		"Ř1:" 19		19,000			
	VV		"Ř2:" 15		15,000			
	VV		Součet		34,000			
10	M	13021017	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 20mm	t	0,036	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Římsy Ř1, Ř2 dle D2.1.1.07:"					
	VV		"Ř1:" 19*0,4*(2,47/1000)*1,08		0,020			
	VV		"Ř2:" 15*0,4*(2,47/1000)*1,08		0,016			
	VV		Součet		0,036			
11	K	317321118	Římsy ze železového betonu C 30/37	m3	4,483	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317321118					
	VV		"Římsy Ř1, Ř2 dle D2.1.1.07, použit beton C30/37 XC4 XF4 XD3 (S4):"					
	VV		"Ř1:" 9,4*0,5*0,55		2,585			
	VV		"Ř2:" 6,9*0,5*0,55		1,898			
	VV		Součet		4,483			
12	K	317321191	Římsy ze železového betonu Příplatek k cenám za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	4,483	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317321191					
13	K	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	m2	21,516	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317353121					
	VV		"Římsy Ř1, Ř2 dle D2.1.1.07, použit beton C30/37 XC4 XF4 XD3 (S4):"					
	VV		"Ř1:" 9,4*2*0,55*1,2		12,408			
	VV		"Ř2:" 6,9*2*0,55*1,2		9,108			
	VV		Součet		21,516			
14	K	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	m2	21,514	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317353221					
15	K	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,460	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317361116					
	VV		"Římsy Ř1, Ř2 dle D2.1.1.07:"					
	VV		"Ř1:" 0,24249*1,08		0,262			
	VV		"Ř2:" 0,18357*1,08		0,198			
	VV		Součet		0,460			
16	K	317661131	Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým, spára šířky do 15 mm	m	34,600	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/317661131					
	VV		"Římsy Ř1, Ř2 dle D2.1.1.07, použit beton C30/37 XC4 XF4 XD3 (S4):"					
	VV		"Ř1:" (9,4*2)+0,5+0,5		19,800			
	VV		"Ř2:" (6,9*2)+0,5+0,5		14,800			
	VV		Součet		34,600			
17	K	348185121	Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné s dvojmadlem výroba	m	20,300	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348185121					

VV			"Zábradlí Z1, Z2 dle D2.1.1.08,09 (provizorium):"						
VV			"Z1:" 1+9,4+1			11,400			
VV			"Z2:" 1+6,9+1			8,900			
VV			Součet			20,300			
18	K	348185131	Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné s dvojmadlem montáž	m	48,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348185131									
19	K	348185211	Zábradlí mostní ze dřeva měkkého hoblovaného výšky do 1,1 m, osová vzdálenost sloupků do 2 m dočasné s dvojmadlem odstranění	m	48,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348185211									
D 4			Vodorovné konstrukce					xxx	
VV			Součet			92,781			
20	K	465513127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	122,475	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513127									
VV			"Odláždění dna pod mostem dle D2.1.1.04-06:" (1,85*28,5)+(5,5*4,5)+(5,5*7)			115,975			
VV			"Úprava odvodnění dle D2.1.1.05:" 1*6,5			6,500			
VV			Součet			122,475			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					=	
21	K	628613511	Ochranný nátěrový systém ocelových konstrukcí mostů základní a podkladní epoxidový, vrchní polyuretanový tl. min 280 µm	m2	27,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628613511									
VV			"Stávající rozpěry (výztuhy):" (1+5)*4,5*1			27,000			
VV			Součet			27,000			
22	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg	kg	611,790	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628613611									
VV			"Zábradlí Z1, Z2 dle D2.1.1.08,09:"						
VV			"Z1:" 336,52			336,520			
VV			"Z2:" 275,27			275,270			
VV			Součet			611,790			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					xxx	
23	K	911121211	Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného výroba	m	16,300	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/911121211									
VV			"Zábradlí Z1, Z2 dle D2.1.1.08,09:"						
VV			"Z1:" 9,4			9,400			
VV			"Z2:" 6,9			6,900			
VV			Součet			16,300			
24	K	911121311	Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo šroubovaného montáž	m	16,300	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/911121311									
25	M	13010434	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm	t	0,395	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01	
VV "Zábradlí Z1, Z2 dle D2.1.1.08,09:"									
VV			"Z1:" 0,20655			0,207			
VV			"Z2:" 0,07883+0,07267			0,152			
VV			Součet			0,359			
VV			0,359*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			0,395			
26	M	13010814	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80	t	0,108	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01	
VV "Zábradlí Z1, Z2 dle D2.1.1.08,09:"									
VV			"Z1:" 0,05521			0,055			
VV			"Z2:" 0,0432			0,043			
VV			Součet			0,098			
VV			0,098*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			0,108			

27	M	13611248	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule	t	0,095	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Zábradlí Z1, Z2 dle D2.1.1.08,09:"					
	VV		"Z1:" 0,0471		0,047			
	VV		"Z2:" 0,03925		0,039			
	VV		Součet		0,086			
	VV		0,086*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,095			
28	M	13010204	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x6mm	t	0,008	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
	VV		"Zábradlí Z1, Z2 dle D2.1.1.08,09:"					
	VV		"Z1:" 0,00565		0,006			
	VV		"Z2:" 0,00113		0,001			
	VV		Součet		0,007			
	VV		0,007*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,008			
	VV		Součet		1 800,000			
29	K	943211111	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž	m3	243,225	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211111					
	VV		"Stavební práce na římse a zábradlí D2.1.1.08,09:"					
	VV		"Z1:" (2+9,4+2)*1,5*6		120,600			
	VV		"Z2:" (2+6,9+2)*1,5*7,5		122,625			
	VV		Součet		243,225			
30	K	943211211	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m3	14 593,500	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211211					
	VV		"Předpokládaná doba používání lešení."					
	VV		"Stavební práce na římse a zábradlí D2.1.1.08,09:"					
	VV		"Z1:" (2+9,4+2)*1,5*6		120,600			
	VV		"Z2:" (2+6,9+2)*1,5*7,5		122,625			
	VV		Součet		243,225			
	VV		243,225*60 'Přepočtené koeficientem množství		14 593,500			
31	K	943211811	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž	m3	243,225	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/943211811					
32	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	160,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112					
	VV		"Sanace vnitřní mostní konstrukce D2.1.1.04, 05:" 40*4		160,000			
	VV		Součet		160,000			
33	K	953961215	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm	kus	44,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961215					
	VV		"Zábradlí Z1, Z2 dle D2.1.1.08,09:"					
	VV		"Z1:" 24		24,000			
	VV		"Z2:" 20		20,000			
	VV		Součet		44,000			
34	K	953991413	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru do betonu průměru přes 14 do 18 mm	kus	44,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953991413					
	VV		"Zábradlí Z1, Z2 dle D2.1.1.08,09:"					
	VV		"Z1:" 24		24,000			
	VV		"Z2:" 20		20,000			
	VV		Součet		44,000			
35	M	R548001	šroub kotevní nerezový pro chemickou kotvu M16x200mm	kus	44,000	xxx	xxx	
36	M	R548002	krytka klobouková pro šestihran M16 PVC černá s=24 mm	kus	44,000	xxx	xxx	
37	M	R548003	matice nerezová šestihranná M16	100kus	0,880	xxx	xxx	

38	M	R548004	podložka nerezová M16	100kus	0,440	xxx	xxx	
39	K	961041211	Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu	m3	14,250	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/961041211					
VV			"Odláždění dna pod mostem dle D2.1.1.04-06:" 2*28,5*0,25		14,250			
VV			Součet		14,250			
40	K	962051111	Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu	m3	4,075	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962051111					
VV			"Bourání stávající římsy dle D2.1.1.6:" 0,5*0,5*(9,4+6,9)		4,075			
VV			Součet		4,075			
41	K	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem	m2	282,500	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985131411					
VV			"Očištění kamenných konstrukcí mostu:" 2*2,5*28,5		142,500			
VV			"Čela mostu:" 2*10		20,000			
VV			"Křídla mostu:" (4*15)+(4*2*7,5)		120,000			
VV			Součet		282,500			
42	K	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	179,071	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985132111					
VV			"Očištění kamenných konstrukcí mostu:" Pl*4*0,5*28,5		179,071			
VV			Součet		179,071			
43	K	985141111	Vyčištění trhlín nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm	m	190,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985141111					
VV			"Předpokládané množství."					
VV			"Očištění kamenných konstrukcí mostu:" 10*15		150,000			
VV			"Čela mostu:" 2*5		10,000			
VV			"Křídla mostu:" 15+15		30,000			
VV			Součet		190,000			
44	K	985142113	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m	m2	461,571	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985142113					
VV			"Kamenné konstrukce mostu, stěny:" 2*2,5*28,5		142,500			
VV			"Čela mostu:" 2*10		20,000			
VV			"Křídla mostu:" (4*15)+(4*2*7,5)		120,000			
VV			Mezisosčet		282,500			
VV			"Kamenné konstrukce mostu, klenba:" Pl*4*0,5*28,5		179,071			
VV			Mezisosčet		179,071			
VV			Součet		461,571			
45	K	985221011	Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu do 1 m3	m3	47,500	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985221011					
VV			"Předpokládané množství."					
VV			"Očištění kamenných konstrukcí mostu:" 10*15*0,25		37,500			
VV			"Čela mostu:" 2*5*0,25		2,500			
VV			"Křídla mostu:" (15+15)*0,25		7,500			
VV			Součet		47,500			
46	K	985221113	Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m	m3	30,875	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985221113					
47	K	985231113	Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m	m2	300,021	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985231113					
48	K	985233131	Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m uhlazením	m2	300,021	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985233131					
49	K	985323111	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	5,298	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985323111						
VV		"Římsy Ř1, Ř2 dle D2.1.1.07, použit beton C30/37 XC4 XF4 XD3 (S4):"						
VV		"Ř1:" 9,4*0,5				4,700		
VV		"Ř2:" 6,9*0,5				3,450		
VV		Součet				8,150		
50	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-A)	m2	26,080	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985324111						
VV		"Římsy Ř1, Ř2 dle D2.1.1.07, použit beton C30/37 XC4 XF4 XD3 (S4):"						
VV		"Ř1:" 9,4*(0,55+0,5+0,55)				15,040		
VV		"Ř2:" 6,9*(0,55+0,5+0,55)				11,040		
VV		Součet				26,080		
51	K	985411111	Beztlakové zalití trhlín a dutin aktivovanou maltou	m3	0,095	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985411111						
VV		"Předpokládané množství."						
VV		"Očištění kamenných konstrukcí mostu:" 10*15*0,05*0,01				0,075		
VV		"Čela mostu:" 2*5*0,05*0,01				0,005		
VV		"Křídla mostu:" (15+15)*0,05*0,01				0,015		
VV		Součet				0,095		
52	K	985411912	Beztlakové zalití trhlín a dutin Příplatek k ceně za objem do 1 m3 jednotlivě	m3	0,095	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985411912						
D PSV		Práce a dodávky PSV						xxx
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						xxx
53	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	12,225	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001						
VV		"Římsy Ř1, Ř2 dle D2.1.1.07, použit beton C30/37 XC4 XF4 XD3 (S4):"						
VV		"Ř1:" 9,4*0,75				7,050		
VV		"Ř2:" 6,9*0,75				5,175		
VV		Součet				12,225		
54	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
VV		12,225*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství				0,004		
55	K	998711111	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,004	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711111						
D 782		Dokončovací práce - obklady z kamene						xxx
57	K	782994922	Obklady z kamene oprava - ostatní práce nátěr impregnační a zpevňující	m2	461,571	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/782994922						
VV		"Transparentní hydrofobním nátěr."						
VV		"Očištění kamenných konstrukcí mostu:" 2*2,5*28,5				142,500		
VV		"Čela mostu:" 2*10				20,000		
VV		"Křídla mostu:" (4*15)+(4*2*7,5)				120,000		
VV		Mezisoučet				282,500		
VV		"Očištění kamenných konstrukcí mostu:" Pl*4*0,5*28,5				179,071		
VV		Mezisoučet				179,071		
VV		Součet				461,571		
58	K	998782111	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,115	xxx	xxx	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998782111						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostu v km 46,087 na trati Hanušovice – Mikulovice

Objekt: **OVN - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo: Mikulovice u Jeseníka [694410] Datum: 25. 4. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **xxx**

D		OST,VRN	Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady	xxx					
1	K	900001	Vybudování zařízení staveniště, včetně vybudování a zabezpečení deponií a mezideponií a staveništního zázemí	soubor	1,000	xxx	xxx		
2	K	900003	Odstranění zařízení staveniště včetně uvedení ploch deponií a mezideponií do původního stavu	soubor	1,000	xxx	xxx		
3	K	900004	Předání a převzetí zařízení staveniště	soubor	1,000	xxx	xxx		
4	K	900005	Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	xxx	xxx		
5	K	900006	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zpracování geometrického plánu	soubor	1,000	xxx	xxx		
6	K	900007	Vytýčení jednotlivých částí stavby akreditovaným geodetem	soubor	1,000	xxx	xxx		
7	K	900008	Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	xxx	xxx		
8	K	900009	Užívání veřejných prostranství a ploch, poplatky spojené se zábořem komunikací místních a komunikací II a III třídy, či tříd vyšších	soubor	1,000	xxx	xxx		
9	K	900013	Náklady spojené se zhotovením realizační a dílenské dokumentace	soubor	1,000	xxx	xxx		
10	K	900016	Kompletační a koordinační a inženýrská činnost	soubor	1,000	xxx	xxx		
11	K	900023	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby, uvedení dotčených ploch do původního stavu	soubor	1,000	xxx	xxx		