

SMLOUVA O DÍLO

č. 0383/2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
V zastoupení: Petr Soukup, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat [REDACTED]
IČ: 00240079
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>
Datová schránka: c5hb7xy

(dále jen „objednatel“)

a

AKANT ART, v.o.s.

Sídlo: č.p. Celníční 238/3, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
V zastoupení: Miroslav Hlava, společník (obchodní vedoucí)
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: [REDACTED]
IČ: 25686763
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Webové stránky: www.akantart.cz
Datová schránka: 3zej7af

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

1. Preambule

- 1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod názvem „**Světice-úprava pramene**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), zadávané v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) a Směrnicí k zadávání veřejných zakázek města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav č. 2/2025.
- 1.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy, jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 2, čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod.
- 1.3. Vymezení některých pojmů:

- 1.3.1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.3.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.3.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.3.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- 1.3.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované zhotovitelem ve smyslu přílohy 13 oddílu D.1.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro konstrukce a zařízení.
- 1.3.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 1.3.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy.
- 1.3.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započítáním stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
- 1.3.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
- 1.3.10. Předáním a převzetím díla se rozumí činnost smluvních stran, v rámci, které zhotovitel předá a objednatel převezme dílo v termínu dle této smlouvy.
- 1.3.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost v délce dle této smlouvy.
- 1.4. Objednatel je vlastníkem pozemku parc. č. st. 742, katastrální území Brandýs nad Labem; Rejstříkové číslo památky: 26214/2-2005.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 3. této smlouvy.
- 2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla – úprava pramene Svěťice a souvisejících staveb.
- 2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
 - 2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne 16. 04. 2025, jejíž krycí list je jako Příloha č. 01 nedílnou přílohou této smlouvy (dále jen „**nabídka zhotovitele**“),
 - 2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako „**rozpočet**“),
 - 2.3.3. Výzvou ze dne 08. 04. 2025, vč. vysvětlení či doplnění zadávacích podmínek, poskytované v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku (dále jen „**Výzva**“), která je jako Příloha č. 03 volnou přílohou této smlouvy,
 - 2.3.4. dokumentací „Brandýs nad Labem, Svěťice, úprava pramene a souvisejících staveb“, kterou zpracoval Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol.s.r.o., Bělehradská 199/70, Praha 2, Ing. arch. Šantavý, která je jako Příloha č. 04 volnou přílohou této smlouvy.

- 2.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele (je-li relevantní ve vztahu k plnění),
 - 2.3.6. platnými ČSN, případně jinými normami vztahujícími se k dílu,
 - 2.3.7. Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru - Rozhodnutí sp.zn. Výst. 52457/2023/JS pod č.j. MÚBNLSB.OSÚÚPPP-11057/2024-SLOJA ze dne 24.1.2024
 - 2.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,
- 2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
- 2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, dle příslušného stavebního povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy, Výzvou a dokumentací pro provedení stavby (dále jen „DPS“), výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.
- 2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými ve Výzvě.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených ve Výzvě a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 02.
- 3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla bez DPH	3 199 914,60 Kč
DPH	671 982,07 Kč
Cena díla včetně DPH	3 871 896,67 Kč

- 3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: **3 199 914,60 Kč bez DPH** (slovy: třímilionystodevadesátdevěttisícdevětsetčtrnáct korun českých šedesát haléřů); (dále jen „cena za dílo“).
- 3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
- 3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora, v čl. 2.4 této smlouvy, uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také:
- 3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,
 - 3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,

- 3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,
 - 3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,
 - 3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky,
 - 3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,
 - 3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.),
 - 3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,
 - 3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení (je-li ve vztahu k plnění relevantní),
 - 3.5.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace,
 - 3.5.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným zábohem veřejného prostranství (je-li ve vztahu k plnění relevantní),
 - 3.5.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla.
- 3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 OZ. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy.
- 3.8. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit jednostranně.
- 3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy.
- 3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve 100 % aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O dokladování přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie

správná a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.

- 3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného dodržení podmínek vymezených zákonem.
- 3.12. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **jedenkrát měsíčně** dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 3.13. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací potvrzený a podepsaný technickým dozorem stavebníka. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky na adresu: epodatelna@brandysko.cz a zároveň na emailovou adresu zástupce objednatele, určeného při předání staveniště.
- 3.14. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.
- 3.15. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje v délce **30 dnů** od data jejich doručení do datových schránek města: c5hb7xy nebo na adresu: epodatelna@brandysko.cz. Soupis prací bude odsouhlasen zástupcem TDS, bez tohoto nebude možná fakturace.
- 3.16. Objednatel prohlašuje, že na dílo nebude aplikována přenesená daňová povinnost.

4. Doba plnění a provedení díla

- 4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění:
 - 4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: bude zahájeno na výzvu zadavatele, s termínem zahájení plnění (předání a převzetí staveniště) do 50 kalendářních dnů od okamžiku doručení písemné výzvy dodavateli; Výzva bude odeslána nejpozději do 210 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, přičemž uzavření smlouvy je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení;
 - 4.1.2. termín zahájení stavebních prací: v den předání staveniště zhotoviteli;
termín dokončení prací (díla): do 12 měsíců od převzetí staveniště.
 - 4.1.3. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
 - 4.1.4. zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků;
 - 4.1.5. termín předání a převzetí díla: nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.3. této smlouvy;
 - 4.1.6. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této smlouvy.
- 4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové dokumentace pro provedení stavby a 1 komplet projektové dokumentace pro provedení stavby v elektronické podobě na CD/DVD, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí (je-li ve vztahu k plnění relevantní), aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné

pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.16., 8.9. a 10.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam.

- 4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí (je-li ve vztahu k plnění relevantní) a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.
- 4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky objednatele.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení realizace plnění dle této smlouvy. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována.
- 4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer.
- 4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); (dále jen „SZ“) stavbyvedoucího ~~...~~ (dále jen „stavbyvedoucí“).
- 4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9:00 hodin v místě provádění díla.
- 4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři (3) pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.
- 4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 4.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno, předáno a převzato, přičemž předání a převzetí díla si smluvní strany potvrdí v předávacím protokolu. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy,

doklady o likvidaci odpadů a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit od Přílohy č. 04 této smlouvy.

- 4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušeno prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušování provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.3. této smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušování provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích sedmi (7) kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují.
- 4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.
- 4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.
- 4.16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při převzetí staveniště s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, když tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.
- 4.17. Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20% ceny za dílo nebude prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 20% ceny plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých poddodavatelů.
- 5.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k dílu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.

- 5.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací díla, minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.
- 5.4. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.
- 5.5. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na zhotovitele.
- 5.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis.
- 5.7. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč, jejíž výše je, s ohledem na cenu díla, oběma smluvními stranami považována za přiměřenou.
- 5.8. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelům předané příslušné dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započítáním konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci a zpracovat případné připomínky objednatele.
- 5.9. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS.
- 6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady díla přiznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

- 6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do patnácti (15) dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je třicet (30) dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“, pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem.
- 6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je patnáct (15) dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeučtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do patnácti (15) dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně sedm (7) kalendářních dnů předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do deseti (10) dnů.
- 7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy.
- 7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 7.5. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl.4.1.3. této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.6. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění díla.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se zadávacími podmínkami a DPS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba odpovědná za BOZP a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém rozpočtu.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo díla dotýkají.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí místa plnění.
- 8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykazání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele
 - 8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy.
 - 8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo
 - 8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo
 - 8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo
 - 8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět, a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky

uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku.

- 8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků v registru smluv.
- 8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.
- 8.12. Změna poddodavatele, který je uveden v předmětném seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci ve výběrovém řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží objednateli nejpozději do deseti (10) pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem.
- 8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do deseti (10) pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji nového poddodavatele. Objednatel takové změny poddodavatelů odsouhlasí zápisem do stavebního deníku nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení nového poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se změnou poddodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli písemně zdůvodnit.
- 8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
- 8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.
- 8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

- 8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:
- 8.24.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do deseti (10) pracovních dnů od obdržení platby od objednatele;
 - 8.24.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;
 - 8.24.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;
 - 8.24.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení díla.

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

- 9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.
- 9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí jako poddodavatelé.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Pojištění zhotovitele, součinnost při vzniku pojistné události

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „**pojištění odpovědnosti**“), kryjící škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činnostmi včetně možných škod způsobených

jeho pracovníky, a to v minimální výši 1.000.000 Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění díla.

- 10.2. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy. O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku.
- 10.3. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10 této smlouvy, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.
- 10.4. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.

11. Sankce

- 11.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.
- 11.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 4.1.1. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.
- 11.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevzme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy.
- 11.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.
- 11.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.
- 11.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladu prokazujících existenci pojištění dle čl. 10.2. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětného dokladu.
- 11.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.
- 11.8. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
- 11.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.

- 11.10. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:
- 11.10.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním,
 - 11.10.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 11.11. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.
- 11.12. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletních zadávacích podmínkách (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění díla a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.
- 11.13. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.24.1. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 11.14. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.24.2. a čl. 8.24.3. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 11.15. V případě porušení povinnosti zhotovitele použít zdravotně nezávadné stavební materiály dle čl. 8.24.4. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 11.16. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.
- 11.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.
- 11.18. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžitě pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.
- 11.19. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3.3. této smlouvy.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany

v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.

- 12.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla, prodlení objednatele s její splatností bude delší, než třicet (30) kalendářních dnů a nenapravit toto prodlení ani v přiměřené lhůtě k tomu určené zhotovitelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než patnáct (15) kalendářních dní.
- 12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
- 12.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravit takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než patnáct (15) kalendářních dní; nebo
 - 12.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více jak třicet (30) kalendářních dnů; nebo
 - 12.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo
 - 12.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy, specifikované nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.
- 12.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.
- 12.5. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně doporučenou poštou nebo do datové schránky.
- 12.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 12.6.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 12.6.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).
 - 12.6.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
 - 12.6.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 12.6.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

13. Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran

- 13.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti díla vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 13.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy ve stádiu rozpracovanosti díla, stanovení podmínek ukončení díla, stanovení vzájemných práv a povinností z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. Čl. 12.6. této smlouvy se použije obdobně.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tuto smlouvu není možné vypovědět. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1998 a násl. OZ.
- 14.2. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.
- 14.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 14.4. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 14.5. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.
- 14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 14.7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 14.8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 14.9. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).
- 14.10. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.
- 14.11. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.12. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla Rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na svém jednání dne 07. 05. 2025 číslo usnesení RM/2025/125/11.
- 14.13. Přílohami této smlouvy jsou:

01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla (krycí list) ze dne 16. 04. 2025 předložená ve výběrovém řízení– v listinné podobě
02. Příloha č. 02 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený ve výběrovém řízení – v listinné podobě
03. Příloha č. 03 – Výzva ze dne 08. 04. 2025 – v elektronické podobě na CD/DVD
04. Příloha č. 04 – Projektová dokumentace - v elektronické podobě na CD/DVD

ZHOTOVITEL

V Praze dne
dne



.....
AKANT ART, v.o.s.
Miroslav Hlava,
společník (obchodní vedoucí)

OBJEDNATEL

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi
dne



.....
Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
Petr Soukup,
starosta města

KRYCÍ LIST NABÍDKY		
veřejná zakázka malého rozsahu		
Název:	„Světice-úprava pramene“	
Základní identifikační údaje		
Zadavatel		
Název:	Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav	
Sídlo:	Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	
IČ:	00240079	
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Petr Soukup	
Kontaktní osoba:		
Tel./fax/E-mail:		
Uchazeč		
Název:	AKANT ART, v.o.s.	
Sídlo/místo podnikání:	Celníční 238, 198 00 Praha 9	
Tel.:		
E-mail:		
IČ:	25686763	
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	Miroslav Hlava, společník (obchodní vedoucí)	
Kontaktní osoba:	Miroslav Hlava, společník (obchodní vedoucí)	
Tel./E-mail:		
Nabídka uchazeče:		
Celková nabídková cena	v Kč bez DPH	v Kč včetně DPH
	3 199 914,60	3 871 896,67
Referenční zakázky mimo rámec kvalifikačních kritérií (tzn. třetí a další)	1.-3. v samostatném seznamu (800 000,-Kč bez DPH)	
	1.	
	„719 – České Budějovice – nádraží“ hl. budova vlakového nádraží Objednatel: AVERS spol. s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4, Vytvoření nových kamenných soch dle historických podkladů, montáž a ukotvení 1 650 000,-Kč bez DPH. 12/2020 – 03/2023 USKP 106799	
- název objednatele - specifikace zakázky - cena zakázky v Kč bez DPH - dobu plnění zakázky - kontaktní údaje osoby objednatele, u které je možné plnění zakázky ověřit	2. „Restaurátorské opravy sochařské výzdoby vrchní části objektu Nové radnice“ Objednatel: Hlavní město Praha, Odbor služeb Magistrátu hl.m. Prahy, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 Restaurátorské opravy sochařské výzdoby 12 nadživotních soch a 2 orlic. 4 643 500,-Kč bez DPH. 02/2024 – 10/2024 USKP 40877/1-1741	

	3. „Restaurátorská oprava soch v zahradě Muzea Antonína Dvořáka“ Objednatel: Národní muzeum, Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1 Restaurování kamenných soch a sousoší – Léto, Podzim, zima a jaro, 2 vázy s putti a bustu včetně podstavců. 744 300,-Kč bez DPH, 05/2023 – 10/2024 [REDACTED] USKP 40146/1-1254
	4. „ND – Generální oprava fasád Stavovského divadla“ Objednatel: Národní divadlo, ostrovní 1, 112 30 Praha 1 Restaurování a oprava fasád se štukovou a kamennou (sochařskou) výzdobou, restaurátorské práce kamenické, truhlářské, štukatérské, kovářské. Klempířské a pokrývačské práce, elektroinstalační práce. 53 185 647,-Kč bez DPH, 01/2021 – 09/2023 [REDACTED] USKP 11733/1-201, NKP 101
	5. „Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea -stavební část“ Objednatel: PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38/1810, 160 00 Praha 6 Restaurování a obnova štukové a kamenné výzdoby (sochy) na fasádách, restaurování omítek a sgrafitové omítky, pozlacovačské práce, v interiéru malířské výzdoby a prvků z umělého mramoru, štukatérské práce a pozlacovačské práce. 41 891 651,-Kč bez DPH, 08/2015 – 07/2019 [REDACTED] USKP 11727/1-1198, NKP 112

Využití poddodavatele

NE

(pokud ano, napište název firmy)

Prohlášení účastníka zadávacího řízení

Prohlašujeme, že jsme se před podáním nabídky podrobně seznámili se všemi zadávacími podmínkami, že jsme těmto podmínkám porozuměli, že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímáme, že jsme neshledali důvod k podání námitek proti zadávacím podmínkám a že jsme nabídku zpracovali zcela v souladu s těmito podmínkami.

Dodavatel tímto v souladu se zadávacími podmínkami k výše uvedené veřejné zakázce čestně prohlašuje, že fyzickou osobou (fyzickými osobami), která (které) vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti je (jsou):

Jméno	Příjmení	Datum narození
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Dodavatel dále prohlašuje, že fyzickou osobou (fyzickými osobami), která (které) vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti osoby, kterou prokazoval část kvalifikace, je (jsou):

Jméno	Příjmení	Datum narození
[VYPLNÍ DODAVATEL]	[VYPLNÍ DODAVATEL]	[VYPLNÍ DODAVATEL]
[VYPLNÍ DODAVATEL]	[VYPLNÍ DODAVATEL]	[VYPLNÍ DODAVATEL]

* Pokud taková osoba (osoby) neexistuje, dodavatel ponechá tabulku (tabulky) nevyplněnou, příp. ji proškrtne.

Dále níže předkládáme čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů:

- prohlašujeme, že účastník zadávacího řízení není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- prohlašujeme, že poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje účastník zadávacího řízení kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního

správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Prohlašuji, že jako dodavatel veřejné zakázky nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem:

- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
- c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

Dále prohlašuji, že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch².

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Osoba oprávněná za uchazeče jednat	
Podpis oprávněné osoby, razítko	
Titul, jméno, příjmení	Miroslav Hlava
Funkce	Společník (obchodní vedoucí)
Datum	16.4. 2025

² Pokud účastník zadávacího řízení nemůže toto čestné prohlášení pravdivě vyplnit, tj. pokud je obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti nebo má takového poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci, uvede tyto skutečnosti v nabídce.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	TS-2023-018R03	Brandýs nad Labem, Světlce, úprava pramene a souvisejících staveb	
Objekt:	01	Brandýs nad Labem, Světlce, úprava pramene a souvisejících staveb	
Rozpočet:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	
Zadavatel	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Masarykovo náměstí 1/6 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav-Brandýs nad Labem		IČO: 00240079 DIČ: CZ00240079
Zhotovitel:	AKANT ART, v.o.s. Celniční 238 19800 Praha 9-Hloubětín		IČO: 25686763 DIČ: CZ25686763
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 258 515,67
PSV			811 948,93
MON			0,00
Vedlejší náklady			75 050,00
Ostatní náklady			54 400,00
Celkem			3 199 914,60
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 199 914,60 CZK
Základní DPH	21 %		671 982,07 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			3 871 896,67 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preamble

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny hmot, přesuny a likvidaci vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd. potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Ostatní podmínky

Do jednotkových cen položek soupisu je třeba promítnout i veškeré náklady na činnosti a dodávky vepsané formou poznámek, nebo doplnění k jednotlivým položkám - zejména popisy typu: "analogicky dle popisu v PD....."

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

U soupisů fasád i dalších povrchů je množství u položek týkajících se restaurování i stavebních prací vykázáno jako průmět bez výstupů. Do jednotkových cen je nutné uvažovat s rozvinem, přesahy a ztratným a veškerými v této souvislosti zvýšenými náklady.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 01 - Brandýs nad Labem, Světice, úprava pramene a souvisejících staveb

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			379 378,82	11,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			196 679,57	6,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			390 494,00	12,2
43	Schodiště	HSV			132 430,00	4,1
5	Komunikace	HSV			51 432,44	1,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			526 550,65	16,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			8 200,00	0,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			47 842,38	1,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			11 736,92	0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			109 168,42	3,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			213 882,90	6,7
711	Izolace proti vodě	PSV			79 931,99	2,5
764	Konstrukce klempířské	PSV			38 841,77	1,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			318 668,00	10,0
772	Kamenné dlažby	PSV			125 607,17	3,9
798	Restaurování	PSV			248 900,00	7,8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			190 719,57	6,0
VN	Vedlejší náklady	VN			75 050,00	2,3
ON	Ostatní náklady	ON			54 400,00	1,7

Cena celkem					3 199 914,60	100,0
-------------	--	--	--	--	--------------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2023-018R Brandýs nad Labem, Světlá, úprava pramene a souvisejících staveb	
O:	01	Brandýs nad Labem, Světlá, úprava pramene a souvisejících staveb
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	379 378,82					
1	113106122R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Skladba SKL/1 - Terasa pod sochou sv. Jana Nepomuckého - pdf odečet : 17,694 Mezisoučet	m2	17,69400	89,00	1 574,77	822-1	RTS 24/ II
2	114203301R00	Třídění kamene nebo tvárnice podle druhu, velikosti nebo tvaru získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředovacích staveb. Uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnice na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Skladba SKL/1 - Terasa pod sochou sv. Jana Nepomuckého - pdf odečet : 17,694*0,15 Mezisoučet základy : Opěrné zdi po obvodě š 0,5m, v=cca 1m : 0,5*1*(4,207*2+3,681*1,15*2+4,839+5,584+2,43+2,27) Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí š 0,5m, v=cca 1m : 0,5*1*(1,213+0,7+0,92+0,856) Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí - lemy schodiště š 0,3m, v=cca 0,6m : 0,5*1*3,6*2 Mezisoučet zdi : Opěrné zdi po obvodě š 0,5m, v=cca 1m : 0,5*1*(4,207*2+3,681*1,15*2+4,839+5,584+2,43+2,27) Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí š 0,5m, v=cca 1m : 0,5*1*(1,213+0,7+0,92+0,856) Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí - lemy schodiště š 0,3m, v=cca 0,6m : 0,3*0,6*(3,6*2) Mezisoučet	m3	43,24240	532,00	23 004,96	800-1	RTS 24/ II
3	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Skladba SKL/2 - Úprava ploch s odseky - uvažováno odkop 50% bez použ. mechanizace : (23,564+(7,2+13,73+13,04)*0,9)*0,3*0,5 Mezisoučet	m3	8,12055	249,00	2 022,02	800-1	RTS 24/ II
4	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlo horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, uvažováno 30% : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,12057*0,3	m3	2,43617	49,00	119,37	800-1	RTS 24/ II
5	130901122R00	Bourání konstrukcí v hloubených výkopkách z betonu, prokládaného kamenem, pneumatickým kladivem s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 42,52980*0,15	m3	6,37947	7 800,00	49 759,87	800-1	RTS 24/ II
6	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek Skladba SKL/2 - Úprava ploch s odseky - uvažováno odkop 50% bez použ. mechanizace : (23,564+(7,2+13,73+13,04)*0,9)*0,3*0,5 Mezisoučet Opěrné zdi po obvodě š 0,5m, v=cca 1m : 0,8*1,1*(4,207*2+3,681*1,15*2+4,839+5,584+2,43+2,27) Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí š 0,5m, v=cca 1m : 0,8*1,1*(1,213+0,7+0,92+0,856) Mezisoučet kopané sondy pro zjištění hloubky a způsobu založení kaple : 2*1,5 Mezisoučet	m3	42,52977	2 375,00	101 008,20	800-1	RTS 24/ II
7	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, Opěrné zdi po obvodě š 0,5m, v=cca 1m : 2*1,1*(4,207*2+3,681*1,15*2+4,839+5,584+2,43+2,27) Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí š 0,5m, v=cca 1m : 2*1,1*(1,213+0,7+0,92+0,856) Mezisoučet	m2	78,52306	169,00	13 270,40	800-1	RTS 24/ II
8	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 78,52306	m2	78,52306	37,40	2 936,76	800-1	RTS 24/ II
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 8,12055 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 42,52977 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 5,88923*-1	m3	44,76109	305,00	13 652,13	800-1	RTS 24/ II
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 44,76109*20	m3	895,22189	24,50	21 932,94	800-1	RTS 24/ II
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 44,76109	m3	44,76109	20,00	895,22	800-1	RTS 24/ II
12	174101102R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zasypu s ručním ztuhnutím	m3	3,00000	645,00	1 935,00	800-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2023-018R Brandýs nad Labem, Světlce, úprava pramene a souvisejících staveb		
O:	01	Brandýs nad Labem, Světlce, úprava pramene a souvisejících staveb	
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, kopané sondy pro zjištění hloubky a způsobu založení kaple : 2*1,5 <i>Mezisoučet</i>			3,00000 3,00000			
13	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, vrstva hlíny cca 150mm : Opěrné zdi po obvodě š 0,5m, v=cca 1m : 0,15*1,1*(4,207*2+3,681*1,15*2+4,839+5,584+2,43+2,27) Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí š 0,5m, v=cca 1m : 0,15*1,1*(1,213+0,7+0,92+0,856) <i>Mezisoučet</i>	m3	5,88923	1 170,00	6 890,40	800-1	RTS 24/ II
14	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, vrstva hlíny cca 150mm : Opěrné zdi po obvodě š 0,5m, v=cca 1m : 0,15*1,1*(4,207*2+3,681*1,15*2+4,839+5,584+2,43+2,27) Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí š 0,5m, v=cca 1m : 0,15*1,1*(1,213+0,7+0,92+0,856) <i>Mezisoučet</i>	m3	5,88923	502,00	2 956,39	800-1	RTS 24/ II
15	180401213R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, Opěrné zdi po obvodě š 0,5m, v=cca 1m : 2*(4,207*2+3,681*1,15*2+4,839+5,584+2,43+2,27) kolem koryta : 20*2	m2	104,00660	38,00	3 952,25	823-1	RTS 24/ II
16	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Skladba SKL/2 - Úprava ploch s odseky : 23,564+(7,2+13,73+13,04)*0,9 <i>Mezisoučet</i>	m2	54,13700	71,30	3 859,97	800-1	RTS 24/ II
17	182301121R00	Rozprostření a urovnání omice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, Opěrné zdi po obvodě š 0,5m, v=cca 1m : 2*(4,207*2+3,681*1,15*2+4,839+5,584+2,43+2,27) kolem koryta : 20*2	m2	104,00660	96,00	9 984,63	800-1	RTS 24/ II
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 44,76109	m3	44,76109	536,00	23 991,94	800-1	RTS 24/ II
19	11310RP1	Příplatek k položce rozebrání dlažeb z kamenných desek, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: šetrné rozebrání pro další použití pro SKI/1 - Terasa pod sochou sv. Jana Nepomuckého ? Stávající skladba: - rozlámané a betonové desky - podkladní nesoudržná vápenná a cementová malta Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Skladba SKL/1 - Terasa pod sochou sv. Jana Nepomuckého - pdf odečet : 17,694 <i>Mezisoučet</i>	m2	17,69400	2 700,00	47 773,80		Vlastní
20	18201RP1	Příplatek za ztlížení zemních prací - kořeny , stromy v blízkosti Opěrné zdi po obvodě š 0,5m, v=cca 1m : 0,8*1,1*(4,207*2+3,681*1,15*2+4,839+5,584+2,43+2,27)	m3	28,16290	618,00	17 404,67		Vlastní
21	00572472R	směs travní luční, dlouhodobá Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 104,00667*0,03	kg	3,12020	360,00	1 123,27	SPCM	RTS 24/ II
22	5832011R	zemina zahradní; netříděná Opěrné zdi po obvodě š 0,5m, v=cca 1m : 2*(4,207*2+3,681*1,15*2+4,839+5,584+2,43+2,27)*0,1*2 kolem koryta : 20*2*0,1*2 <i>Mezisoučet</i>	t	20,80132	1 410,00	29 329,86	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				196 679,57		
23	211531111R00	Výplň odvodňovacích Zeber kamenivem hrubým drceným frakce 16 - 63 mm do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene analogicky dle popisu v PD: štěrk frakce 54-72 Opěrné zdi po obvodě š 0,5m, v=cca 1m : 0,6*0,9*(4,207*2+3,681*1,15*2+4,839+5,584+2,43+2,27) Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí š 0,5m, v=cca 1m : 0,6*0,9*(1,213+0,7+0,92+0,856) <i>Mezisoučet</i>	m3	19,27384	1 410,00	27 176,11	800-2	RTS 24/ II
24	212753115R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 125, bez lože	m	35,69230	40,00	1 427,69	827-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2023-018R	Brandýs nad Labem, Světlá, úprava pramene a souvisejících staveb
O:	01	Brandýs nad Labem, Světlá, úprava pramene a souvisejících staveb
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Opěrné zdi po obvodě š 0,5m, v=cca 1m : 4,207*2+3,681*1,15*2+4,839+5,584+2,43+2,27		32,00330				
		Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí š 0,5m, v=cca 1m : 1,213+0,7+0,92+0,856		3,68900				
		Mezisoučet		35,69230				
25	235681111R00	Těsnění hradičích stěn nepropustnou hrázkou dodání jílu ze zhuťné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhuťné sypaniny mezi stěnami, analogicky dle popisu v PD: Jílové lože 200 pod drenáží Opěrné zdi po obvodě š 0,5m, v=cca 1m : 0,5*0,25*(4,207*2+3,681*1,15*2+4,839+5,584+2,43+2,27) Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí š 0,5m, v=cca 1m : 0,5*0,25*(1,213+0,7+0,92+0,856)	m3	4,46154	3 650,00	16 284,62	800-2	RTS 24/ II
		Mezisoučet		4,00041				
26	274211311R00	Zdivo základových pasů z lomového kamene MVC 2,5 nelicované Opěrné zdi po obvodě š 0,5m, v=cca 1m : 0,5*1*(4,207*2+3,681*1,15*2+4,839+5,584+2,43+2,27) Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí š 0,5m, v=cca 1m : 0,5*1*(1,213+0,7+0,92+0,856) Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí - lemy schodiště š 0,3m, v=cca 0,6m : 0,5*1*3,6*2	m3	21,44615	4 750,00	101 869,21	801-1	RTS 24/ II
		Mezisoučet		16,00165				
27	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 Skladba SKL/3 - Úprava dna nádrže - pdf odečet : 5,655*1,25 Mezisoučet kolem drenáže : Opěrné zdi po obvodě š 0,5m, v=cca 1m : (0,6*2+0,8+0,9)*(4,207*2+3,681*1,15*2+4,839+5,584+2,43+2,27)*1,2 Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí š 0,5m, v=cca 1m : (0,6*2+0,8+0,9)*(1,213+0,7+0,92+0,856)*1,2	m2	131,27795	143,00	18 772,75	800-2	RTS 24/ II
		Mezisoučet		7,06875				
28	21275RP	Vyústění drenáže nad terén analogicky dle popisu v PD: Vyústění drenáže nad terén Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	2,00000	532,00	1 064,00		Vlastní
29	27421RP1	Příplatek k položce - zdivo základových pasů z lomového kamene, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: Základy nové vyzdění z původních kamenů na hydr. maltu Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	m3	21,44615	817,00	17 521,50		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 21,44615		21,44615				
30	28611224.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 125; vsakovací plocha = 52,0 cm2/m Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 35,69230*1,1	m	39,26153	320,00	12 563,69	SPCM	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 35,69230*1,1		39,26153				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce		390 494,00				
31	316911112R00	Osazení kamenných desek tloušťka přes 180 do 300 mm na jakoukoliv cementovou maltu s vyspárováním a vypálením spár KAM04 : 45*0,45	m2	20,25000	830,00	16 807,50	832-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 35,69230*1,1		20,25000				
32	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, Skladba SKL/4 - Zastřešení výklenkové kapličky - pdf odečet : (0,34+1,247)*4,52 Mezisoučet	m2	7,17324	282,00	2 022,85	801-4	RTS 24/ II
		Mezisoučet		7,17324				
33	319202321R00	Vyrovnání nerovného povrchu přizdění o tloušťce přes 30 do 80 mm, Prvek zdici pálený funkce: cihla plná; tvar: základní; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm2; barva: cihlově červená vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, analogicky dle popisu v PD: dozdít kaverny a upravit spády Skladba SKL/4 - Zastřešení výklenkové kapličky - pdf odečet předpoklad 50% : (0,34+1,247)*4,52*0,5 Mezisoučet Skladba SKL/5 - Štukové plochy - členitost IV (spodní stavba - pramen) předpoklad na 25% : 1/ spodní část - pramen : průčelí : (0,909+1,462+1,052)*(4,065-0,72)*0,25 odpočet otvoru : -1*0,8*1,1*0,25	m2	26,20519	476,00	12 473,67	801-4	RTS 24/ II
		Mezisoučet		3,58662				
		Mezisoučet		3,58662				
		Mezisoučet		2,86248				
		Mezisoučet		-0,22000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2023-018R	Brandýs nad Labem, Světlá, úprava pramene a souvisejících staveb
O:	01	Brandýs nad Labem, Světlá, úprava pramene a souvisejících staveb
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípočet členitost povrchu výklenků a říms v průčelí : 1,15*10,56994*0,25		3,03886				
		boční stěna podél schodiště levá (při pohledu zespodu od řeky) : (3,77*(3,8-1,43)*1/2+3,77*(1,43-0,58))*0,25		1,91799				
		zadní stěny parapetní zdi vyhlídky : 0,58*(0,408+3,425+2,622+0,405*2+3,336+0,384)*0,25		1,59283				
		boční stěna podél schodiště pravá (při pohledu zespodu od řeky) : (3,77*(3,8-1,43)*1/2+3,77*(1,43-0,58))*0,25		1,93684				
		Mezisoučet		11,12899				
		Skladba SKL/5 - Štukové plochy - členitost V (výklenková kaple) předpokad na 25% : 10,657*(4,17-0,42)*0,25		9,99094				
		členitost koef 15% : 0,15*39,96375*0,25		1,49864				
		Mezisoučet		11,48958				
34	32621131R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC rezné, objem nad 3 m3,	m3	19,14215	9 690,00	185 487,43	831-2	RTS 24/ II
		upraveného, na maltu MC 10 s vyspárováním maltou MCs, s vypracováním líc						
		Opěrné zdi po obvodě š 0,5m, v=cca 1m : 0,5*1*(4,207*2+3,681*1,15*2+4,839+5,584+2,43+2,27)		16,00165				
		Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí š 0,5m, v=cca 1m : 0,5*1*(1,213+0,7+0,92+0,856)		1,84450				
		Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí - lemy schodiště š 0,3m, v=cca 0,6m : 0,3*0,6*(3,6*2)		1,29600				
		Mezisoučet		19,14215				
35	326211901R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene , , příplatek za lícování rubu zdiva	m3	19,14215	428,00	8 192,84	831-2	RTS 24/ II
		upraveného, na maltu MC 10 s vyspárováním maltou MCs, s vypracováním líc						
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 19,14215		19,14215				
36	31691RP1	Příplatek k položce - osazení kamen. krycích desek, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	20,25000	1 425,00	28 856,25		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD:						
		Provedení v souladu s veškerými požadavky na materiál, prodynost, způsob provedení atd., sestavení podle očíslování atd.						
		Osadit do malty s hydraulickým vápnem.						
		Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).						
		Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,						
		restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 20,25000		20,25000				
37	31920RP1	Příplatek k položce - vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	7,17324	608,00	4 361,33		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD:						
		povrch vyrovnat maltou s hydraulickým vápnem						
		Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).						
		Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,						
		restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
		Skladba SKL/4 - Zastřešení výklenkové kapličky - pdf odečet : (0,34+1,247)*4,52		7,17324				
		Mezisoučet		7,17324				
38	32621RP1	Příplatek k položce - zdivo nadzákl. z lom. kam., za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m3	19,14215	219,00	4 192,13		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD:						
		Zídky budou vyzděny z původního materiálu jako kopie.						
		Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).						
		Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,						
		restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 19,14215		19,14215				
39	KAM01	Prvek KM01 - čučky ve tvaru koule, průměr koule: 180 mm	ks	2,00000	14 250,00	28 500,00		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD:						
		Čučky ve tvaru koule						
		Zachovat stávající podnož a na trn O16 mm z nerezové oceli nasadit kopie koulí se dřikem.						
		Materiál: Pískovec (arkóza), lokalita: Kocbeř						
		povrchová úprava: broušeno						
		viz detail: „5“						
		Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).						
		Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,						
		restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
40	KAM04.01	Prvek KAM04 - kamenné krycí desky madlových zídek - oprava, průřez: v 450/200	m	30,00000	1 800,00	54 000,00		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD:						
		Kamenné krycí desky madlových zídek						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2023-018R Brandýs nad Labem, Světlá, úprava pramene a souvisejících staveb	
O:	01	Brandýs nad Labem, Světlá, úprava pramene a souvisejících staveb
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Materiál: Pískovec průřez: v 450/200 Demontáž původních. Očistit tlakovou vodou a odstranit betonové plomby. Doplnit novým kamenem (pískovec) Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
41	KAM04.02	Dodávka prvku KAM04 - kamenné krycí desky madlových zídek - nové - doplnění - pískovec, průřez: v 450/200	m	15,00000	3 040,00	45 600,00		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD: Kamenné krycí desky madlových zídek Materiál: Pískovec průřez: v 450/200 Demontáž původních. Doplnění novým kamenem (pískovec) - předpoklad 15,0m. Kompletní dodávka dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Dodávka je včetně přesunu hmot, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
Díl: 43		Schodiště				132 430,00		
42	KAM03a	Prvek KAM03a - nášlapné plochy stávajících schodišťových stupňů, š = 380 mm, l = 1400 mm	ks	7,00000	3 990,00	27 930,00		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD: Nášlapné plochy stávajících schodišťových stupňů. Stávající schodišťové stupně jsou výrazně prošlapané a odlámané. Nášlapná plocha bude vyrovnána, na kamenický tmel se nalepí deska s oblounem nové nášlapné plochy z kocbešského pískovce (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení). Izolační vrstva i dlažba budou spádovány do odtoků. Tvary stupňů nutno ověřit na místě po očištění. Stávající schodiště jsou prošlapaná natolik, že u jednotlivých stupňů zmizely oblouny ze svislé plochy. U každého schoditě vyzvednout jeden stupeň a zkontrolovat stav nosné konstrukce. viz. detail 4. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
43	KAM03b	Prvek KAM03b - nášlapné plochy stávajících schodišťových stupňů, š = 300 mm, l = 800 mm	ks	11,00000	4 940,00	54 340,00		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD: Nášlapné plochy stávajících schodišťových stupňů. Stávající schodišťové stupně jsou výrazně prošlapané a odlámané. Nášlapná plocha bude vyrovnána, na kamenický tmel se nalepí deska s oblounem nové nášlapné plochy z kocbešského pískovce (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení). Izolační vrstva i dlažba budou spádovány do odtoků. Stávající schodišťové stupně jsou výrazně prošlapané a odlámané. Nášlapná plocha bude vyrovnána, na kamenický tmel se nalepí deska s oblounem nové nášlapné plochy. Tvary stupňů nutno ověřit na místě po očištění. viz. detail 4. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
44	KAM03c	Prvek KAM03c - nášlapné plochy stávajících schodišťových stupňů, š = 300 mm, l = 700 mm	ks	11,00000	4 560,00	50 160,00		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD: Nášlapné plochy stávajících schodišťových stupňů. Stávající schodišťové stupně jsou výrazně prošlapané a odlámané. Nášlapná plocha bude vyrovnána, na kamenický tmel se nalepí deska s oblounem nové nášlapné plochy z kocbešského pískovce (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení). Izolační vrstva i dlažba budou spádovány do odtoků. Stávající schodišťové stupně jsou výrazně prošlapané a odlámané. Nášlapná plocha bude vyrovnána, na kamenický tmel se nalepí deska s oblounem nové nášlapné plochy. Tvary stupňů nutno ověřit na místě po očištění. viz. detail 4. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
Díl: 5		Komunikace				51 432,44		
45	564811112R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	54,13700	85,80	4 644,95	822-1	RTS 24/ II
		analogicky dle popisu v PD:						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2023-018R Brandýs nad Labem, Světlá, úprava pramene a souvisejících staveb	
O:	01	Brandýs nad Labem, Světlá, úprava pramene a souvisejících staveb
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		šterkodří, frakce 0/16 mm 60 mm ČSN 73 6126-1						
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 54,13700			54,13700			
46	564861111RT2	Podklad ze šterkodří s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	54,13700	231,00	12 505,65	822-1	RTS 24/ II
		Skladba SKL/2 - Úprava ploch s odseky - uvažováno odkop 50% bez použ. mechanizace : 23,564+(7,2+13,73+13,04)*0,9			54,13700			
		Mezisoučet			54,13700			
47	564922104RT1	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 40 mm,	m2	54,13700	45,00	2 436,17	822-1	RTS 24/ II
		s rozprostřením a zhutněním						
		Skladba SKL/2 - Úprava ploch s odseky - uvažováno odkop 50% bez použ. mechanizace : 23,564+(7,2+13,73+13,04)*0,9			54,13700			
		Mezisoučet			54,13700			
48	5649221RP01	Příplatek k položce Mlatový kryt tl. 4 cm, za obsah dle požadavků PD nad rámcem obsahu položek cenové soustavy	m2	54,13700	61,80	3 345,67		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD: Jedná se o konstrukci mlatových ploch zpevněnou kamennými odseky. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 54,13700			54,13700			
49	574-001	Úprava koryta pro odtok vody	m	20,00000	1 425,00	28 500,00		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD: V délce cca 20m se upraví koryto pro odtok vody. odláždění, podklad bet., č. lože ze zhutněného jílu. viz. popis v TZ: Odtok vody směrem k Labi bude vydlážděn plochými kameny a v profilu potoka se vytvoří místo pro brodění. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
		Úprava koryta pro odtok vody cca 20m : 20			20,00000			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				526 550,65		
50	602016195R00	Jádrová omítka hloubková penetrace stěn silikátová, Hmota nátěrová typ: penetrace	m2	90,47428	80,30	7 265,08	801-1	RTS 24/ II
		analogicky dle popisu v PD: Hloubkovou penetrací GTM (silikátová báze, částečně sjednocení nasákavosti podkladu), neomezí paropropustnost zpevňovaných vrstev. Skladba SKL/5 - Štukové plochy - členitost IV (spodní stavba - pramen) : 1/ spodní část - pramen : průčelí : (0,909+1,462+1,052)*(4,065-0,72) odpočet otvoru : -1*0,8*1,1 přípočet členitost povrchu výklenků a říms v průčelí : 1,15*10,56994 boční stěna podél schodiště levá (při pohledu zespodu od řeky) : 3,77*(3,8-1,43)*1/2+3,77*(1,43-0,58) zadní stěny parapetní zdi vyhlídky : 0,58*(0,408+3,425+2,622+0,405*2+3,336+0,384) boční stěna podél schodiště pravá (při pohledu zespodu od řeky) : 3,77*(3,8-1,43)*1/2+3,77*(1,43-0,56) Mezisoučet Skladba SKL/5 - Štukové plochy - členitost V (výklenková kaple) : 10,657*(4,17-0,42) členitost koef 15% : 0,15*39,96375 Mezisoučet			11,44994 -0,88000 12,15543 7,67195 6,37130 7,74735 44,51597 39,96375 5,99456 45,95831			
51	622412525RT2	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 3-4, odstín II, na opravovanou omítku, Hmota nátěrová vápenná; typ: fasádní; funkce: dekorační; barva: dle vzorníku; pigment: oxid titaničitý	m2	44,51597	348,70	15 522,72	801-1	RTS 24/ II
		Penetrace + 2 x krycí nátěr. Skladba SKL/5 - Štukové plochy - členitost IV (spodní stavba - pramen) : 1/ spodní část - pramen : průčelí : (0,909+1,462+1,052)*(4,065-0,72) odpočet otvoru : -1*0,8*1,1 přípočet členitost povrchu výklenků a říms v průčelí : 1,15*10,56994 boční stěna podél schodiště levá (při pohledu zespodu od řeky) : 3,77*(3,8-1,43)*1/2+3,77*(1,43-0,58) zadní stěny parapetní zdi vyhlídky : 0,58*(0,408+3,425+2,622+0,405*2+3,336+0,384) boční stěna podél schodiště pravá (při pohledu zespodu od řeky) : 3,77*(3,8-1,43)*1/2+3,77*(1,43-0,56) Mezisoučet			11,44994 -0,88000 12,15543 7,67195 6,37130 7,74735 44,51597			
52	622412535RT2	Nátěr vnějších omítek stěn vápenný, složitost 5, odstín II, na opravovanou omítku, Hmota nátěrová vápenná; typ: fasádní; funkce: dekorační; barva: dle vzorníku; pigment: oxid titaničitý	m2	45,95831	407,00	18 705,03	801-1	RTS 24/ II
		Penetrace + 2 x krycí nátěr. Skladba SKL/5 - Štukové plochy - členitost V (výklenková kaple) : 10,657*(4,17-0,42)			39,96375			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2023-018R Brandýs nad Labem, Svěťice, úprava pramene a souvisejících staveb	
O:	01	Brandýs nad Labem, Svěťice, úprava pramene a souvisejících staveb
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		členitost koef 15% : 0,15*39,96375			5,99456			
		Mezisoučet			45,95831			
53	622421748R00	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stупeň členitosti 4, v množství opravované plochy přes 65 do 80 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a aplikované na fasádu	m2	44,51597	2 375,00	105 725,43	801-4	RTS 24/ II
		bez otlučení vadných míst						
		analogicky dle popisu v PD:						
		cca 85% plochy						
		Skladba SKL/5 - Štukové plochy - členitost IV (spodní stavba - pramen) :						
		1/ spodní část - pramen :						
		průčelí : (0,909+1,462+1,052)*(4,065-0,72)			11,44994			
		odpočet otvoru : -1*0,8*1,1			-0,88000			
		přípočet členitost povrchu výklenků a říms v průčelí : 1,15*10,56994			12,15543			
		boční stěna podél schodiště levá (při pohledu zespodu od řeky) : 3,77*(3,8-1,43)*1/2+3,77*(1,43-0,58)			7,67195			
		zadní stěny parapetní zdi vyhlídky : 0,58*(0,408+3,425+2,622+0,405*2+3,336+0,384)			6,37130			
		boční stěna podél schodiště pravá (při pohledu zespodu od řeky) : 3,77*(3,8-1,43)*1/2+3,77*(1,43-0,56)			7,74735			
		Mezisoučet			44,51597			
54	622421758R00	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stупeň členitosti 5, v množství opravované plochy přes 65 do 80 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a aplikované na fasádu	m2	45,95831	2 850,00	130 981,18	801-4	RTS 24/ II
		bez otlučení vadných míst						
		analogicky dle popisu v PD:						
		cca 85% plochy						
		Skladba SKL/5 - Štukové plochy - členitost V (výklenková kaple) : 10,657*(4,17-0,42)			39,96375			
		členitost koef 15% : 0,15*39,96375			5,99456			
		Mezisoučet			45,95831			
55	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	97,64752	129,20	12 616,06	801-1	RTS 24/ II
		Skladba SKL/4 - Zastřešení výklenkové kapličky - pdf odečet : (0,34+1,247)*4,52			7,17324			
		Mezisoučet			7,17324			
		Skladba SKL/5 - Štukové plochy - členitost IV (spodní stavba - pramen) :						
		1/ spodní část - pramen :						
		průčelí : (0,909+1,462+1,052)*(4,065-0,72)			11,44994			
		odpočet otvoru : -1*0,8*1,1			-0,88000			
		přípočet členitost povrchu výklenků a říms v průčelí : 1,15*10,56994			12,15543			
		boční stěna podél schodiště levá (při pohledu zespodu od řeky) : 3,77*(3,8-1,43)*1/2+3,77*(1,43-0,58)			7,67195			
		zadní stěny parapetní zdi vyhlídky : 0,58*(0,408+3,425+2,622+0,405*2+3,336+0,384)			6,37130			
		boční stěna podél schodiště pravá (při pohledu zespodu od řeky) : 3,77*(3,8-1,43)*1/2+3,77*(1,43-0,56)			7,74735			
		Mezisoučet			44,51597			
		Skladba SKL/5 - Štukové plochy - členitost V (výklenková kaple) : 10,657*(4,17-0,42)			39,96375			
		členitost koef 15% : 0,15*39,96375			5,99456			
		Mezisoučet			45,95831			
56	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	18,09486	38,60	698,46	800-783	RTS 24/ II
		analogicky dle popisu v PD:						
		Z celé plochy odstranit barvy.						
		uvažováno pro 15-20% zachovaných ploch :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 44,51595*0,2			8,90319			
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 45,95830*0,2			9,19166			
57	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	97,64752	4,60	449,18	800-784	RTS 24/ II
		analogicky dle popisu v PD:						
		Před nanášením omítek podklad odprášit (fasáda např. Omytí tlakovou vodou, následné ometení hrubou metlou, koštětem).						
		Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).						
		Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,						
		restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
		Skladba SKL/4 - Zastřešení výklenkové kapličky - pdf odečet : (0,34+1,247)*4,52			7,17324			
		Mezisoučet			7,17324			
		Skladba SKL/5 - Štukové plochy - členitost IV (spodní stavba - pramen) :						
		1/ spodní část - pramen :						
		průčelí : (0,909+1,462+1,052)*(4,065-0,72)			11,44994			
		odpočet otvoru : -1*0,8*1,1			-0,88000			
		přípočet členitost povrchu výklenků a říms v průčelí : 1,15*10,56994			12,15543			
		boční stěna podél schodiště levá (při pohledu zespodu od řeky) : 3,77*(3,8-1,43)*1/2+3,77*(1,43-0,58)			7,67195			
		zadní stěny parapetní zdi vyhlídky : 0,58*(0,408+3,425+2,622+0,405*2+3,336+0,384)			6,37130			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2023-018R	Brandýs nad Labem, Světlá, úprava pramene a souvisejících staveb
O:	01	Brandýs nad Labem, Světlá, úprava pramene a souvisejících staveb
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		boční stěna podél schodiště pravá (při pohledu zespodu od řeky) : 3,77*(3,8-1,43)*1/2+3,77*(1,43-0,56)		7,74735				
		Mezisoučet		44,51597				
		Skladba SKL/5 - Štukové plochy - členitost V (výklenková kaple) : 10,657*(4,17-0,42)		39,96375				
		členitost koef 15% : 0,15*39,96375		5,99456				
		Mezisoučet		45,95831				
58	62045RP1	Omitka zdiva kamenného jednovrstvá s hydr. vápnm analogicky dle popisu v PD: Omitka zdiva kamenného jednovrstvá s hydr. vápnm Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. rubová plocha na vnější straně s drenáží : Opěrné zdi po obvodě š 0,5m, v=cca 1m : 1*(4,207*2+3,681*1,15*2+4,839+5,584+2,43+2,27)	m2	40,01230	1 482,00	59 298,23		Vlastní
		Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí š 0,5m, v=cca 1m : 1*(1,213+0,7+0,92+0,856)		3,68900				
		Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí - lemy schodiště š 0,3m, v=cca 0,6m : 0,6*(3,6*2)		4,32000				
		Mezisoučet		40,01230				
59	62241RP1	Příplatek k položce nátěr stěn vněj., slož. 3-4 vápenný, oprav. omit., za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: Konečné povrchové úpravy – fasádní nátěry: Pro konečné povrchové úpravy - nátěry fasád, prováděné na omítkách se zvýšenou paropropustností (trasvápenné omítky, omítky WTA) je nutno použít materiály, splňující následující podmínky: Difúzní vlastnosti odpovídající rd < 0,2m (ekvivalentní difúzní tloušťka). Koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2n0,5 Tyto vlastnosti splňují: Vápenný nátěr LV 300 (modifikovaný výhradně fermeží, bez moderních přísad). Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Silikátový nátěr Antika F v kombinaci se silikátovou penetrací MTG. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Je vhodné provést výběr příslušného odstínu/příslušných odstínů dle barevnic, následně pro konečné odsouhlasení vhodného odstínu vynesť vzorky. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 44,51597	m2	44,51597	142,50	6 343,53		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 44,51597		44,51597				
60	62241RP2	Příplatek k položce nátěr stěn vněj., slož. 5-7 vápenný, oprav. omit., za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: Konečné povrchové úpravy – fasádní nátěry: Pro konečné povrchové úpravy - nátěry fasád, prováděné na omítkách se zvýšenou paropropustností (trasvápenné omítky, omítky WTA) je nutno použít materiály, splňující následující podmínky: Difúzní vlastnosti odpovídající rd < 0,2m (ekvivalentní difúzní tloušťka). Koeficient nasákavosti w < 0,2 kg/m2n0,5 Tyto vlastnosti splňují: Vápenný nátěr LV 300 (modifikovaný výhradně fermeží, bez moderních přísad). Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Silikátový nátěr Antika F v kombinaci se silikátovou penetrací MTG. Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. Je vhodné provést výběr příslušného odstínu/příslušných odstínů dle barevnic, následně pro konečné odsouhlasení vhodného odstínu vynesť vzorky. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 45,95831	m2	45,95831	200,00	9 191,66		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 45,95831		45,95831				
61	62242RP1	Příplatek k položce - oprava vněj. om. vápenné štuk. stěn, sl. IV, do 80%, za obsah dle požadavků PD PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: rozsah opravy 85% Nová štuková vrstva 100%: Pro oblasti zdiva, nezasazené působením vlhkosti a vodorozpuštěných solí užití následujících materiálů: Místní doplnění jádrových omítek, odstraněných z důvodu nedostatečné přídržnosti k podkladu, nebo nedostatečné soudržnosti trasvápennou omítkou TKP (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení), přednástřík bude nahrazen předchozím nanášením omítky způsobem bradavic, mlynkováním. Sjednocení vzhledu:	m2	44,51597	171,00	7 612,23		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2023-018R	Brandýs nad Labem, Světlá, úprava pramene a souvisejících staveb
O:	01	Brandýs nad Labem, Světlá, úprava pramene a souvisejících staveb
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava	platnost
		Na kapli a hranolové stavbě nad pramenem bude proveden stratigrafický průzkum (řešen samostatnou položkou), na základě jeho výsledků bude zpracován grafický návrh barevnosti, který bude posouzen v samostatném správním řízení. Doplňované omítky budou svou strukturou a barevností odpovídat dochovaným omítkám. Spáry šibrovat, vyplnit rozpínavou maltou, povrch omítky utáhnout s hydr. vápnem. Nové osazení kamenů užit trasvápennou maltu tkf/m m5 (pevnost tlaku 5 mpa, zrno 2 mm, určená pro opravy, úpravy korun zdíva, 9 barevných odstínů – výběr dle vzorníku + následné vzorkování na místě), dle možnosti zvětšit přesah kamenů přes líc omítek. Do ceny zohlednit vyrovnání a příplatky za tloušťku omítek vzhledem k členitosti a charakteru objektu. Do ceny zohlednit opravy štukových prvků šambrán, říms atd. Do ceny zohlednit vyspravení trhlin v rozsahu a způsobem předepsaným dle PD. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 44,51597		44,51597					
62	62242RP2	Příplatek k položce - omítka vnější vápenná štuková složitost V, do 80%, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	45,95831	190,00	8 732,08		Vlastní	
		analogicky dle popisu v PD: rozsah opravy 85% Nová štuková vrstva 100%: Pro oblasti zdíva, nezašlezené působením vlhkosti a vodorozpuštěných solí užití následujících materiálů: Doplnění jádrových omítek, odstraněných z důvodu nedostatečné přidržitosti k podkladu, nebo nedostatečné soudržnosti trasvápennou omítkou TKP (zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení), přednástřík bude nahrazen předchozím nanášením omítky způsobem bradavic, mlynkováním. Sjednocení vzhledu: Na kapli a hranolové stavbě nad pramenem bude proveden stratigrafický průzkum (řešen samostatnou položkou), na základě jeho výsledků bude zpracován grafický návrh barevnosti, který bude posouzen v samostatném správním řízení. Doplňované omítky budou svou strukturou a barevností odpovídat dochovaným omítkám. Spáry šibrovat, vyplnit rozpínavou maltou, povrch omítky utáhnout s hydr. vápnem. Nové osazení kamenů užit trasvápennou maltu tkf/m m5 (pevnost tlaku 5 mpa, zrno 2 mm, určená pro opravy, úpravy korun zdíva, 9 barevných odstínů – výběr dle vzorníku + následné vzorkování na místě), dle možnosti zvětšit přesah kamenů přes líc omítek. Do ceny zohlednit vyrovnání a příplatky za tloušťku omítek vzhledem k členitosti a charakteru objektu. Do ceny zohlednit opravy štukových prvků šambrán, říms atd. Do ceny zohlednit vyspravení trhlin v rozsahu a způsobem předepsaným dle PD. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 45,95831		45,95831					
63	SKL/4.1	Skladba SKL/4 - Zastřešení výklenkové kapličky - odstranění poškozené omítky, očištění a příprava povrchu	m2	7,17324	428,00	3 070,15		Vlastní	
		analogicky dle popisu v PD: odstranění poškozené omítky, očištění a příprava povrchu Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Skladba SKL/4 - Zastřešení výklenkové kapličky - pdf odečet : (0,34+1,247)*4,52 Mezisoučet		7,17324					
64	SKL/4.2	Skladba SKL/4 - Zastřešení výklenkové kapličky - Vyplombování chybějících profilací	m2	7,17324	11 400,00	81 774,94		Vlastní	
		analogicky dle popisu v PD: Skladba SKL/4 - Zastřešení výklenkové kapličky - Vyplombování chybějících profilací. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Skladba SKL/4 - Zastřešení výklenkové kapličky - pdf odečet : (0,34+1,247)*4,52 Mezisoučet		7,17324					
65	SKL/6	Skladba SKL/6 - Komora pramene	m2	17,69326	3 310,00	58 564,69		Vlastní	
		analogicky dle popisu v PD: STL/6 - Komora pramene - odvést vodu - odstranit uvolněné omítky - Pro nové osazení chybějících kamenů užit trasvápennou maltu tkf/m m5 (pevnost tlaku 5 mpa, zrno 2 mm, určená pro opravy, úpravy korun zdíva, 9 barevných odstínů – výběr dle vzorníku + následné vzorkování na místě), dle možnosti zvětšit přesah kamenů přes líc omítek. - spáry zatíť maltou s hydraulickým vápnem							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2023-018R Brandýs nad Labem, Světlce, úprava pramene a souvisejících staveb	
O:	01	Brandýs nad Labem, Světlce, úprava pramene a souvisejících staveb
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. popis v TZ: Zděná komora světlického pramene i madlové zídky se zbaví dodatečných vysrávek, omítkových vrstev i uvolněných ploch. Nově budou opatřeny dvouvrstvou vápennou omítkou odolnou proti vlhkosti. Závěrečná povrchová úprava bude dvojnásobný vápenný nátěr. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Skladba SKL/6 - Komora pramene : přední stěna : 2,21*1,53-0,8*1,1 2,50130 boční stěny : 2*3,313 6,62600 zadní stěna : 2,21*0,48 1,06080 strop (vč.šikmin) : 2,21*3,396 7,50516 Mezisoučet 17,69326						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
66	631571010R00	Násyp bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	0,33930	1 004,00	340,66	801-1	RTS 24/ II
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		Skladba SKL/3 - Úprava dna nádrže - pdf odečet - čistý křemičitý písek tl.60mm : 5,655*0,06		0,33930				
		Mezisoučet		0,33930				
67	63157RP	Násyp valouny frakce 60 – 120 mm	m3	0,84825	7 600,00	6 446,70		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD:						
		Násyp valouny frakce 60 – 120 mm						
		Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.).						
		Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů,						
		restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
		Skladba SKL/3 - Úprava dna nádrže - pdf odečet : 5,655*0,15		0,84825				
		Mezisoučet		0,84825				
68	58153670R	písek filtrační křemičitý; frakce 1,0 až 2,0 mm; vlhký	t	0,87200	1 620,00	1 412,64	SPCM	RTS 24/ II
		Skladba SKL/3 - Úprava dna nádrže - pdf odečet - čistý křemičitý písek tl.60mm :		0,87200				
		5,655*0,06*2,57						
		Mezisoučet		0,87200				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						
69	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	78,59079	105,00	8 252,03	800-3	RTS 24/ II
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.						
		1/ budova pramene :						
		průčelí : (0,909+1,462+1,052)*(4,065-0,72)		11,44994				
		boční stěna podél schodiště levá (při pohledu zespodu od řeky) - lešení uvažováno pro 50% :		6,06970				
		3,77*(3,8-1,43)*1/2+3,77*(1,43-0,58)*0,5						
		boční stěna podél schodiště pravá (při pohledu zespodu od řeky) - lešení uvažováno pro 50% :		6,10740				
		3,77*(3,8-1,43)*1/2+3,77*(1,43-0,56)*0,5						
		Mezisoučet		23,62704				
		výklenková kaple : (10,657+4)*(4,17-0,42)		54,96375				
		Mezisoučet		54,96375				
70	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	471,54471	43,00	20 276,42	800-3	RTS 24/ II
		včetně kotvení						
		s ohledem na vysychání uvažováno 6.měs. :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 78,59079*6		471,54471				
71	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	78,59079	80,00	6 287,26	800-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 78,59079		78,59079				
72	944944013R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	78,59079	17,10	1 343,90	800-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 78,59079		78,59079				
73	944944033R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	471,54471	5,70	2 687,80	800-3	RTS 24/ II
		s ohledem na vysychání uvažováno 6.měs. :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 78,59079*6		471,54471				
74	944944083R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	78,59079	8,60	675,88	800-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 78,59079		78,59079				
75	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	15,46300	171,00	2 644,17	800-3	RTS 24/ II
		1/ budova pramene :						
		průčelí : (0,909+1,462+1,052)		3,42300				
		boční stěna podél schodiště levá (při pohledu zespodu od řeky) - lešení uvažováno pro 50% :		3,77000				
		3,77						
		boční stěna podél schodiště pravá (při pohledu zespodu od řeky) - lešení uvažováno pro 50% :		3,77000				
		3,77						
		Mezisoučet		10,96300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2023-018R Brandýs nad Labem, Světlá, úprava pramene a souvisejících staveb		
O:	01	Brandýs nad Labem, Světlá, úprava pramene a souvisejících staveb	
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výklenková kaple : 4,5		4,50000				
		Mezisoučet		4,50000				
76	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	92,77800	46,00	4 267,79	800-3	RTS 24/ II
		s ohledem na vysychání uvažováno 6.měs. :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 15,46300*6		92,77800				
77	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	15,46300	91,00	1 407,13	800-3	RTS 24/ II
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 15,46300		15,46300				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						11 736,92		
78	Z-001	Zahradní a sadové úpravy - záhonek s tulipány (hustota výsadby 49ks/m2)	m2	3,52990	3 325,00	11 736,92		Vlastní
		1,69*1,1+1,55*1,078		3,52990				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						109 168,42		
79	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného a smíšeného ze zdiva kamenného	m3	21,44615	1 290,00	27 665,53	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
		Opěrné zdi po obvodě š 0,5m, v=cca 1m :		16,00165				
		0,5*1*(4,207*2+3,681*1,15*2+4,839+5,584+2,43+2,27)						
		Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí š 0,5m, v=cca 1m : 0,5*1*(1,213+0,7+0,92+0,856)		1,84450				
		Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí - lemy schodiště š 0,3m, v=cca 0,6m : 0,5*1*3,6*2		3,60000				
		Mezisoučet		21,44615				
80	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	19,14215	1 260,00	24 119,11	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Opěrné zdi po obvodě š 0,5m, v=cca 1m :		16,00165				
		0,5*1*(4,207*2+3,681*1,15*2+4,839+5,584+2,43+2,27)						
		Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí š 0,5m, v=cca 1m : 0,5*1*(1,213+0,7+0,92+0,856)		1,84450				
		Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí - lemy schodiště š 0,3m, v=cca 0,6m : 0,3*0,6*(3,6*2)		1,29600				
		Mezisoučet		19,14215				
81	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,84825	3 290,00	2 790,74	801-3	RTS 24/ II
		Skladba SKL/3 - Úprava dna nádrže - pdf odečet : 5,655*0,15		0,84825				
		Mezisoučet		0,84825				
82	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,76940	4 140,00	7 325,32	801-3	RTS 24/ II
		analogicky dle popisu v PD:						
		SKL/1 odstranit nesoudržnou podkladní maltu						
		Skladba SKL/1 - Terasa pod sochou sv. Jana Nepomuckého - pdf odečet : 17,694*0,1		1,76940				
		Mezisoučet		1,76940				
83	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vytlužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	0,84825	1 950,00	1 654,09	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 0,84825		0,84825				
84	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	44,51597	144,90	6 450,36	801-3	RTS 24/ II
		analogicky dle popisu v PD:						
		odstranit dodatečné opravy cementovou maltou cca 85 % plochy						
		Odstranění poškozených omítek provést co nejdříve/s předstihem alespoň 3 měsíců před nanášením nových paropropustných omítek – umožní se alespoň částečné „vydýchání“ vlhkosti ze zvlhčeného zdiva, případné mrazové škody na otlučeném zdivu u fasád jsou i při několikaletém obnažení zdiva minimální ve srovnání s možností vydýchání vlhkosti ze zdiv						
		Skladba SKL/5 - Štukové plochy - členitost IV (spodní stavba - pramen) :						
		1/ spodní část - pramen :						
		průčelí : (0,909+1,462+1,052)*(4,065-0,72)		11,44994				
		odpočet otvoru : -1*0,8*1,1		-0,88000				
		přípočet členitosti povrchu výklenků a říms v průčelí : 1,15*10,56994		12,15543				
		boční stěna podél schodiště levá (při pohledu zespodu od řeky) : 3,77*(3,8-1,43)*1/2+3,77*(1,43-0,58)		7,67195				
		zadní stěny parapetní zdi vyhlídky : 0,58*(0,408+3,425+2,622+0,405*2+3,336+0,384)		6,37130				
		boční stěna podél schodiště pravá (při pohledu zespodu od řeky) : 3,77*(3,8-1,43)*1/2+3,77*(1,43-0,56)		7,74735				
		Mezisoučet		44,51597				
85	978015391R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	45,95831	188,60	8 667,74	801-3	RTS 24/ II
		analogicky dle popisu v PD:						
		odstranit dodatečné opravy cementovou maltou cca 85 % plochy						
		Odstranění poškozených omítek provést co nejdříve/s předstihem alespoň 3 měsíců před nanášením nových paropropustných omítek – umožní se alespoň částečné „vydýchání“ vlhkosti ze zvlhčeného zdiva, případné mrazové škody na otlučeném zdivu u fasád jsou i při několikaletém obnažení zdiva minimální ve srovnání s možností vydýchání vlhkosti ze zdiv						
		Skladba SKL/5 - Štukové plochy - členitost V (výklenková kaple) : 10,657*(4,17-0,42)		39,96375				
		členitost koef 15% : 0,15*39,96375		5,99456				
		Mezisoučet		45,95831				
86	96102RP1	Příplatek k položce - bourání základů ze zdiva kamenného, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m3	21,44615	513,00	11 001,87		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD:						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2023-018R	Brandýs nad Labem, Světlá, úprava pramene a souvisejících staveb
O:	01	Brandýs nad Labem, Světlá, úprava pramene a souvisejících staveb
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		šetrné rozebrání pro další použití, očíslování atd. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 21,44615 21,44615						
87	96202RP1	Příplatek k položce - bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m3	19,14215	513,00	9 819,92		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD: šetrné rozebrání pro další použití, očíslování atd. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 19,14215 19,14215						
88	978015RP1	Příplatek k položce - otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	44,51597	80,00	3 561,28		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD: Omítky zasažené působením vlhkosti a vodorozpuštěných solí s cementovou omítkou: Omítky poškozené působením vlhkosti a vodorozpuštěných solí odstranit s přesahem nejméně +50cm přes hranici viditelného poškození (svisle i vodorovně). Spáry proskrábnout na hloubku cca 20mm Odstanění poškozených omítek provést co nejdříve/s předstihem alespoň 3 měsíců před nanášením nových paropropustných omítek - umožní se alespoň částečně „vydýchání“ vlhkosti ze zvlhčeného zdiva, případné mrazové škody na otlučném zdivu u fasád, i při několikaletém obnažení zdiva jsou minimální ve srovnání s možností vydýchání vlhkosti ze zdiva. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 44,51597 44,51597						
89	978016RP1	Příplatek k položce - otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 100 %, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy	m2	45,95831	133,00	6 112,46		Vlastní
		analogicky dle popisu v PD: Omítky zasažené působením vlhkosti a vodorozpuštěných solí s cementovou omítkou: Omítky poškozené působením vlhkosti a vodorozpuštěných solí odstranit s přesahem nejméně +50cm přes hranici viditelného poškození (svisle i vodorovně). Spáry proskrábnout na hloubku cca 20mm Odstanění poškozených omítek provést co nejdříve/s předstihem alespoň 3 měsíců před nanášením nových paropropustných omítek - umožní se alespoň částečně „vydýchání“ vlhkosti ze zvlhčeného zdiva, případné mrazové škody na otlučném zdivu u fasád, i při několikaletém obnažení zdiva jsou minimální ve srovnání s možností vydýchání vlhkosti ze zdiva. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 45,95831 45,95831						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				213 882,90		
90	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	225,13989	950,00	213 882,90	801-4	RTS 24/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,21,22,23,25,26,27,30,31,32,33,34,37,45,46,47,50,51,52,53,54,55,56,58,67,68,69,70,73,75,76, 80, : Součet : 225,13989 225,13989						
Díl: 711		Izolace proti vodě				79 931,99		
91	711111001RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovně natěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M	m2	40,01230	41,00	1 640,50	800-711	RTS 24/ II
		Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu. Opěrné zdi po obvodě š 0,5m, v=cca 1m : 32,00330 2*0,5*(4,207*2+3,681*1,15*2+4,839+5,584+2,43+2,27) Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí š 0,5m, v=cca 1m : 2*0,5*(1,213+0,7+0,92+0,856) 3,68900 Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí - lemy schodiště š 0,3m, v=cca 0,6m : 2*0,3*(3,6*2) 4,32000 Mezisoučet 40,01230						
92	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. natěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	40,01230	75,30	3 012,93	800-711	RTS 24/ II
		Opěrné zdi po obvodě š 0,5m, v=cca 1m : 1*(4,207*2+3,681*1,15*2+4,839+5,584+2,43+2,27) 32,00330 Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí š 0,5m, v=cca 1m : 1*(1,213+0,7+0,92+0,856) 3,68900 Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí - lemy schodiště š 0,3m, v=cca 0,6m : 0,6*(3,6*2) 4,32000 Mezisoučet 40,01230						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2023-018R	Brandýs nad Labem, Světlá, úprava pramene a souvisejících staveb
O:	01	Brandýs nad Labem, Světlá, úprava pramene a souvisejících staveb
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
93	711151111RU1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy vodorovně, včetně dodávky pásu	m2	40,01230	376,20	15 052,63	800-711	RTS 24/ II
				Opěrné zdi po obvodě š 0,5m, v=cca 1m : 2*0,5*(4,207*2+3,681*1,15*2+4,839+5,584+2,43+2,27)	32,00330			
				Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí š 0,5m, v=cca 1m : 2*0,5*(1,213+0,7+0,92+0,856)	3,68900			
				Opěrné zdi pod výklenkovou kaplí - lemy schodiště š 0,3m, v=cca 0,6m : 2*0,3*(3,6*2)	4,32000			
				Mezisoučet	40,01230			
94	711152111RU1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy svisle, včetně dodávky pásu	m2	40,01230	412,30	16 497,07	800-711	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 40,01230	40,01230			
95	711212005R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace	m2	17,69400	881,00	15 588,41	800-711	RTS 24/ II
				dvouvrstvá analogicky dle popisu v PD: stěrka s hydraulickým pojivem - vodovzdorná Skladba SKL/1 - Terasa pod sochou sv. Jana Nepomuckého - pdf odečet : 17,694	17,69400			
				Mezisoučet	17,69400			
96	SKL/3	Vodotěsné ošetření dna komory pramene	m2	10,23500	2 470,00	25 280,45		Vlastní
				analogicky dle popisu v PD: Po zpřístupnění komory pramene je nutné zkontrolovat výtok a dno komory vodotěsně ošetřit. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Skladba SKL/3 - Úprava dna nádrže - pdf odečet : 5,655 po obvodě cca 500mm : 0,5*(2,21*2+2,37*2)	5,65500 4,58000 10,23500			
97	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	2,00000	1 430,00	2 860,00	800-711	RTS 24/ II
				50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				38 841,77		
98	764291210R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu dodávka a montáž závětrné lišty, rš 250 mm, Výrobek	m	12,00000	1 137,00	13 644,00	800-764	RTS 24/ II
				plochy měděný - plech; tl = 0,60 mm včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci. analogicky dle popisu v PD: Po obvodu ztužující lišta z měděného plechu RŠ = 180, l = 12 bm KL01 : 12	12,00000			
99	KL01	Prvek KL01 - montáž oplechování olověným plechem, bez dodávky olověného plechu	m2	6,50000	810,00	5 265,00		Vlastní
				analogicky dle popisu v PD: Prvek KL01 - montáž oplechování olověným plechem, bez dodávky olověného plechu (řešen v samostatné specifikaci). Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. KL01 : 6,5	6,50000			
100	191600020000R	pás z měkkého olova (Pb99,97); tl = 1,00 mm; š = 1 000 mm	kg	81,51000	227,00	18 502,77	SPCM	RTS 24/ II
				KL01 : 6,5*11,4*1,1	81,51000			
				Mezisoučet	81,51000			
101	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	1 430,00	1 430,00	800-764	RTS 24/ II
				50 m vodorovně				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				318 668,00		
102	Z01	Prvek Z01 - Madlo podél zdi u horního schodiště na stojkách	ks	1,00000	39 900,00	39 900,00		Vlastní
				analogicky dle popisu v PD: Madlo podél zdi u horního schodiště na stojkách délka madla: 3500 mm výška zábradlí: 900 mm počet stojek: 5 povrchová úprava: žárově zinkováno 1x reaktivní barva 2x grafitová olejová viz detail: „1“ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.				
103	Z02	Prvek Z02 - Madlo podél schodiště	ks	1,00000	34 200,00	34 200,00		Vlastní
				analogicky dle popisu v PD:				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2023-018R	Brandýs nad Labem, Světlce, úprava pramene a souvisejících staveb
O:	01	Brandýs nad Labem, Světlce, úprava pramene a souvisejících staveb
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Madlo podél schodiště povrchová úprava: žárově zinkováno 1x reaktivní barva 2x grafitová olejová viz detail: „1“ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
104	Z03	Prvek Z03 - Madlo podél schodiště analogicky dle popisu v PD: Madlo podél schodiště povrchová úprava: žárově zinkováno 1x reaktivní barva 2x grafitová olejová viz detail: „1“ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1,00000	34 200,00	34 200,00		Vlastní
105	Z04	Prvek Z04 - Historická jednokřídlavá mříž provlékaná, Rozměry: 1407 x 760 mm analogicky dle popisu v PD: Historická jednokřídlavá mříž provlékaná. pracovní postup: - opatrně demontovat - ověřit stav ukotvení - ocelové prvky zbavit vrstvy starších nátěrů a korozních produktů - pomocí mechanického čištění. Povrch k natření musí být čistý, suchý, - zbavený všech znečišťujících látek. - bude aplikován: 1x pasivace taninem - 1x mezivrstva Interseal 670 HS (RAL 6003) - 1x vrchní nátěr Interhale 990 (RAL 6009 - grafitová) - opravit zámek - instalovat zpět Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1,00000	32 800,00	32 800,00		Vlastní
106	Z05	Prvek Z05 - Lem chodníku analogicky dle popisu v PD: Lem chodníku. - plochá ocelová tyč 60/8 opatřená trny - 4 x l = 10 bm Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	m	80,00000	770,00	61 600,00		Vlastní
107	Z06	Prvek Z06 - chrlič, délka 900mm analogicky dle popisu v PD: Chrlič. - výtok pramene - litinová roura 30/50 se stylizovaným ledňáčkem poznámka: Doporučujeme pro vzor odlišit zadat restaurátorovi vybranému pro obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého. Jeden kus bude odlišit jako rezerva a vzor. U dna vnitřní nádrže bude instalována litinová trubka 30/50 opatřená zátkou pro případné vypouštění vnitřní nádrže. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dilenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	2,00000	56 300,00	112 600,00		Vlastní
108	Z08	Prvek Z08 - Odtokové roury terasy, l = 600mm analogicky dle popisu v PD:	ks	4,00000	367,00	1 468,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2023-018R	Brandýs nad Labem, Světlá, úprava pramene a souvisejících staveb
O:	01	Brandýs nad Labem, Světlá, úprava pramene a souvisejících staveb
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odtokové roury terasy měř 24/3 l = 600 mm - zkrátit dle skutečnosti Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.						
109	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 900,00	1 900,00	800-767	RTS 24/ II
Díl: 772		Kamenné dlažby				125 607,17		
110	596491113R00	Řezání kamenné dlažby tloušťky 80 mm SK/1 : 25	m	25,00000	447,00	11 175,00	822-1	RTS 24/ II
111	772501160R00	Kladení dlažby z kamene do malty z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky 60 a 70 mm analogicky dle popisu v PD: doplňené kamenné desky kladené ve spádu - tl. desek 60 mm, vč. spár Skladba SKL/1 - Terasa pod sochou sv. Jana Nepomuckého - pdf odečet : 17,694 Mezisoučet	m2	17,69400	522,00	9 236,27	800-782	RTS 24/ II
112	63242D0D1	Podkladní rovina (zlomky kamene pojené s hydraulickým vápnem) analogicky dle popisu v PD: Vytvořit vyspádanou podkladní rovinu (zlomky kamene pojené s hydraulickým vápnem) Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb. Skladba SKL/1 - Terasa pod sochou sv. Jana Nepomuckého - pdf odečet : 17,694 Mezisoučet	m2	17,69400	399,00	7 059,91		Vlastní
113	772501RP1	Příplatek k položce - dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prosta tl.6-7 cm, za obsah dle požadavků PD nad rámec obsahu položek cenové soustavy analogicky dle popisu v PD: desky kladené ve spádu do maltového lože z hydr. malty Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 17,69400	m2	17,69400	304,00	5 378,98		Vlastní
114	5838R	Kamenné desky (Kocbeř 60 mm) Skladba SKL/1 - Terasa pod sochou sv. Jana Nepomuckého - pdf odečet : 17,694*1,1 Mezisoučet	m2	19,46340	4 180,00	81 357,01		Vlastní
115	998772201R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	11 400,00	11 400,00	800-782	RTS 24/ II
Díl: 798		Restaurování				248 900,00		
116	798.01	Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, viz. předběžný restaurátorský průzkum a restaurátorský záměr analogicky dle popisu v PD: Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého. Vlastní restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a opravy jednotlivých nápisů zajistí restaurátor s příslušnou licencí MK ČR. K chybějícím částem sochy (sádra, hlín, atd.), které budou posouzeny v samostatném správním řízení. Rekonstrukce povrchové barevné úpravy sochy bude řešena po realizaci stratigrafického průzkumu v rámci doplňujícího restaurátorského průzkumu, jehož závěry budou posouzeny v rámci samostatného správního řízení. Restaurátorská zpráva bude předána Národnímu památkovému ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech do 14 dnů od ukončení prací. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	soubor	1,00000	237 500,00	237 500,00		Vlastní
117	Z07	Prvek Z07 - Věčné světlo na konzole analogicky dle popisu v PD: Věčné světlo na konzole. Po původním držáku věčného světla zbyl ve zdivu odlomený tm, na totožné místo bude instalovaná konzola buď kovaná, nebo odlitá z litiny se skleněným válcem s matovým povrchem. Lze zakoupit i starší artefakt. Nákup i instalaci zajistí vybraný restaurátor obnovy sochy sv. Jana Nepomuckého. viz detail: „3“ Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže původních konstrukcí, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace suti, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.	ks	1,00000	11 400,00	11 400,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				190 719,57		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2023-018R	Brandýs nad Labem, Světlá, úprava pramene a souvisejících staveb
O:	01	Brandýs nad Labem, Světlá, úprava pramene a souvisejících staveb
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
118	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,79,80,81,82,84,85, : Součet : 118,33075	t	118,33075	230,00	27 216,07	832-1	RTS 24/ II
119	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,79,80,81,82,84,85, : Součet : 29,58269	t	29,58269	314,00	9 288,96	801-3	RTS 24/ II
120	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,79,80,81,82,84,85, : Součet : 857,89791	t	857,89791	27,00	23 163,24	801-3	RTS 24/ II
121	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,79,80,81,82,84,85, : Součet : 118,33075	t	118,33075	455,00	53 840,49	801-3	RTS 24/ II
122	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,79,80,81,82,84,85, : Součet : 1183,30747	t	1 183,30747	51,00	60 348,68	801-3	RTS 24/ II
123	979999999R00	Poplatek za recyklaci, sutí s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,79,80,81,82,84,85, : Součet : 29,58269	t	29,58269	570,00	16 862,13	801-3	RTS 24/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				75 050,00		
124	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		RTS 24/ II
125	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Pozn. V rámci staveniště řešit také oplocení a záборы.	Soubor	1,00000	28 500,00	28 500,00		RTS 24/ II
126	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000	4 750,00	4 750,00		RTS 24/ II
127	005123 R	Územní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.	Soubor	1,00000	4 750,00	4 750,00		RTS 24/ II
128	005124010R	Koordinace činnosti Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		RTS 24/ II
129	ARCH-001	Archeologický průzkum a archeologický dohled analogický dle popisu v PD: Součástí výkopových prací bude záchranný archeologický výzkum. Dle §22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. je nutné s dostatečným předstihem oznámit termín zahájení prací na příslušné archeologické pracoviště.	soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
130	STRAT-001	Stratigrafický průzkum barevnosti	soubor	1,00000	8 550,00	8 550,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				54 400,00		
131	004111020R1	Výrobní a dílenské dokumentace potřebné ke zhotovení díla, záměry, statika atd. Rozsah viz. popis v PD.	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
132	004111010R	Průzkumné práce Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod.	Soubor	1,00000	11 400,00	11 400,00		RTS 24/ II
133	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbami i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	Soubor	1,00000	4 750,00	4 750,00		RTS 24/ II
134	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).	Soubor	1,00000	3 800,00	3 800,00		RTS 24/ II
135	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	1 900,00	1 900,00		RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	TS-2023-018R Brandýs nad Labem, Světlce, úprava pramene a souvisejících staveb	
O:	01	Brandýs nad Labem, Světlce, úprava pramene a souvisejících staveb
R:	D.1.1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
136	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	9 310,00	9 310,00		RTS 24/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
137	ON-001	Ochrana nedemontovatelných prvků	soubor	1,00000	10 540,00	10 540,00		Vlastní
analogicky dle popisu v PD: Před zahájením oprav budou architektonické a řemeslné prvky, které nepůjde demontovat, chráněny bezpečnostní konstrukcí. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.								
138	ON-002	Informace ke kvalitě vody	soubor	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní
analogicky dle popisu v PD: V závěrečné úpravě se pramen zkompletuje o informaci ke kvalitě vody. Před zahájením oprav budou architektonické a řemeslné prvky, které nepůjde demontovat, chráněny bezpečnostní konstrukcí. Kompletní provedení dle veškerých informací obsažených v PD (textová i výkresová část, technologické postupy, restaurátorské záměry atd.). Provedení je včetně montáže, demontáže, dodávky, přesunu hmot, přesunu a likvidace sutí, povrchové úpravy, repasí, restaurátorských záměrů, restaurátorských závěrečných zpráv, dílenských dokumentací, vzorkování a veškerých dalších nutných souvisejících plnění a dodávek potřeb.								
Celkem						3 199 914,60		