

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lubina v km 0,000-0,280 - nánosy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Jiří Merta

IČ: 4077016

DIČ: CZ8608035777

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál				0,00
Montáž				280 000,00
Cena bez DPH				280 000,00
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	280 000,00	21,00%		58 800,00
snížená	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		338 800,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lubina v km 0,000-0,280 - nánosy

Místo:

Datum: 9.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jiří Merta

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								280 000,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					264 000,00
D	1		Zemní práce					264 000,00
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	30,000		1 000,00	30 000,00
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
2	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	600,000		180,00	108 000,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3					
3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	630,000		130,00	81 900,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	630,000		40,00	25 200,00
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	630,000		20,00	12 600,00
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
6	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	630,000		10,00	6 300,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					16 000,00
D	VRN9		Ostatní náklady					16 000,00
7	K	R6-094002000	Průběžné čištění příjezdových komunikací, uvedení všech povrchů a komunikací do původního stavu včetně protokolárního předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům	kpl	1,000		6 000,00	6 000,00
	PP		Průběžné čištění příjezdových komunikací, uvedení všech povrchů a komunikací do původního stavu včetně protokolárního předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům					
	P		<i>Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - včetně případné opravy asfaltových komunikací a ostatních komunikací (doplnění šterkových vrstev, apod.), - uvedení pozemků do řádného stavu včetně dodávky vhodné zeminy pro terénní úpravy a ostatního materiálu. - včetně travního osetí zelených ploch.</i>					
8	K	021203000	Slovení rybí obsádky	soubor	1,000		10 000,00	10 000,00
	PP		Stěhování přírodních hodnot - oznámení místní organizaci ČRS zahájení prací, slovení a transfer rybí obsádky, vč. vyhotovení protokolu o slovených druzích a počtech jedinců					