

CENOVÝ NÁVRH

Renovace a izolace bazénu v teráriu pro varany v Zoo Plzeň.

Na základě požadavku vedení ZOO PLZEŇ, osobní prohlídky a poskytnutých informací jsem vypracoval cenový návrh na renovaci terária pro varany, včetně nové izolace bazénu, částečné nové dekorace a vytvoření umělého kmene.

Postup prací:

1. Přípravné práce, doprava materiálu a strojů. 3x Šatov - Plzeň cca 1900 km.
2. Bourací práce části dekorace, včetně odstranění umělého stromu.
3. Napojení stávajícího bazénu na nové zasklení pomocí nerezové konstrukce.
4. Ukotvení nerezové konstrukce do dna bazénu a překrytí bet. směsí ROCKMORTAR H.
5. Několikanásobná izolace nátěrem BOTAMENT RD2 včetně opravy odpadu.
6. Výroba nového umělého stromu.
7. Provedení vícenásobného nástřiku bazénu betonovou směsí ROCKMORTAR H a následné dekorační ztvárnění a vytvarování umělých skal, včetně umístění a ukotvení umělého stromu do bazénu.
8. Konečné dekorační práce včetně barvení umělých skal a umělého stromu.

Nacenění:

1. Přípravné práce a doprava	30.500,- Kč
2. Bourací práce a odstranění suti.	3.000,- Kč
3. Napojení nového zasklení na bazén.	4.500,- Kč
4. Kompletní nová izolace bazénu.	10.300,- Kč
5. Renovace nových skal v bazénu.	6.000,- Kč
6. Výroba umělého stromu a jeho osazení.	10.500,-Kč
7. Vytvarování bazénu, včetně opravy odpadu.	9.000,- Kč
8. VRN-0%	0,- Kč
Celková cena všech prací vč. VRN a bez DPH	73.800,- Kč

Zhotovitel poskytne na výše uvedené práce záruku v délce 24 měsíců od řádného předání a převzetí díla. Zhotovitel akceptuje včasné korekce designu od vedení zoo Plzeň na vzhled díla.

V Šatově 5/2025

Ing. Jiří Gábriš