

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky
Zakázka

Biotechnologické a biomedicínské centrum- úprava myček v 1. NP
m. č. 124 mycí linka, m. č. 124a technická místnost úklidu

Verze

Popis
Komentář

Firma

Bohemik s.r.o.
Pražská 636, 263 01 Dobříš

Rekapitulace

Popis	Cena	Cena bez DPH
Vzduchotechnika		682 642 Kč
Cena bez DPH (Kč)		682 642 Kč
Cena s DPH (Kč)		825 996 Kč

Biotechnologické a biomedicínské centrum- úprava myček v 1. NP

Část : VZDUCHOTECHNIKA - V Ý K A Z V Ý M Ě R

podrobný popis viz část SPECIFIKACE

Zkratka prof.	Značení objektu	Položka č.	URS PSV	Popis položky	Poznámka	Odkaz na specifikace	Jednotka	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Vzduchotechnická jednotka						
VZT				Stávající VZT jednotka Fläkt Woods - přenastavení pracovního bodu			kpl			
				Regulační komponenty						
VZT				regulační klapka kruhová Ø 200- materiál pozink			ks			
VZT				regulační klapka čtyřhranná, těsná 160x 200mm- materiál pozink			ks			
VZT				regulační klapka čtyřhranná, těsná 600x 200mm- materiál nerez			ks			
VZT				regulační klapka čtyřhranná, těsná 315x 250mm- materiál nerez			ks			
VZT				regulační klapka čtyřhranná, těsná 630x 315mm- materiál nerez			ks			
				Distribuční elementy						
VZT				Čtyřhranná výústka 600 x 200mm s upínacím rámečkem - materiál nerez 304			ks			
VZT				čtyřhranný anemostat 400x 400mm, vč. plenum boxu; průtok 250 m3/h; materiál pozink			ks			
				Čtyřhranné VZT potrubí						
VZT				VZT potrubí čtyřhranné sk. I třída těsnosti C, celotmelené potrubí- materiál nerez 304			m2			
				VZT potrubí čtyřhranné sk. I třída těsnosti B, materiál pozink			m2			
				Kruhové VZT potrubí SPIRO						
VZT				Kruhové potrubí SPIRO s dvojřádkovým těsněním ø 200 vč. 30% tvarovek			bm			
				Flexibilní hadice						
VZT				Flexibilní potrubí s hlukovým útlumem ø 200			bm			
				Demontáže						
VZT				Demontáž stávajícího pozinkového tmeleného potrubí vš. závěsů			kpl			
				Ostatní náklady						
VZT				Montáž			kpl			
VZT				Kotevní, závěsové a montážní materiál			kpl			
VZT				Uvedení do provozu, zaregulování			kpl			
VZT				Příplatek za postupné fázování realizace, práce mimo pracovní dobu (14:00-7:00 + víkendy)			kpl			
VZT				Mimostaveništní doprava			kpl			
VZT				staveništní přesun hmot			kpl			
VZT				Koordinace, inženýrská činnost			kpl			
VZT				Skutečné provedení			kpl			

Celkem Kč bez DPH: 682 642 Kč