

Dodatek č. 5
Smlouvy o dílo
na akci
„Nemocnice Třebíč – Parkovací dům“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem kraje
k podpisu pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, náměstek hejtmána kraje
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Kalina
Tel:	+420 564 602 419
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
číslo účtu:	123-6403810267/0100
	217 829 143/0300

a

Zhotovitel:	PORR a.s.
se sídlem:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
zastoupený:	Ing. Dušanem Čížkem, MBA – předsedou představenstva
	Ing. Petrem Suchým – členem představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Milan Polášek
zástupce pro věci technické:	Ing. Jan Škrhák
osoba pověřená vedením stavby (č. autorizace):	Ing. Marek Ambroz, č. aut. 1301847
tel.:	267 226 111
IČO:	43005560
DIČ:	CZ43005560
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:	1091107720/5500
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1006

2. Předmět díla

Předmětem tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 2. 2024, Dodatku č. 2 ze dne 3. 5. 2024, Dodatku č. 3 ze dne 3. 9. 2024 a Dodatku č. 4 ze dne 4. 4. 2025 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu č. 24 až 44 jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla, a které jsou nezbytné pro dokončení díla. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. Zároveň doplněna smluvní podmínka související s požadavky poskytovatele dotace.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku č. 5, kterým se doplňuje uvedené ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených ve Změnovém listu č. 24 – 44, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH:

130 996 117,49 Kč

slovy: sto třicet milionů devět set devadesát šest tisíc sto sedmnáct korun českých čtyřicet devět haléřů

Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.“

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 5 bez DPH:

129 334 340,96 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH:

1 935 252,01 Kč

Cena méněprací bez DPH:

- 273 475,48 Kč

Cena více-méněprací bez DPH:

1 661 776,53 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

3) Do Čl. 8 Ostatní podmínky smlouvy se doplňuje odst. 8.19, který zní:

„8.19. S ohledem na skutečnost, že dílo bude spolufinancováno EU, se Zhotovitel zavazuje umožnit kontrolu osobám určeným objednatelem a spolupůsobit v rámci případných kontrol těchto osob.“

3. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

za zhotovitele:

za objednatele:

.....
Ing. Dušan Čížek
předseda představenstva

.....
Ing. Otto Vopěnka
náměstek hejtmana Kraje Vysočina

.....
Ing. Peter Suchý
člen představenstva

Celkem Dodatek č.4			
	Celkem cena díla dle SoD bez DPH (vč. dodatku č.3)	-2 380 434,08	2 633 824,81 Kč
	Cena celkem dodatku č.4 bez DPH		129 080 950,23 Kč
	Cena dodatku č. 4 méněprací bez DPH		253 390,73 Kč
	Cena víceprací bez DPH		-2 380 434,08 Kč
	Nová cena díla dle dodatku č.4 bez DPH		2 633 824,81 Kč
Dodatek č.5			
			129 334 340,96 Kč

Ozn	Popis	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Celkem bez DPH	§ 222
ZL 24	Obklad navýšení děr	0,00 Kč	4 840,20 Kč	4 840,20 Kč	odst. 4
ZL 25	Ostrůvek	0,00 Kč	25 081,26 Kč	25 081,26 Kč	odst. 4
ZL 26	Navýšení množství potrubí PP-R	0,00 Kč	41 468,24 Kč	41 468,24 Kč	odst. 4
ZL 27	Požární strop - doplnění kotvení dle požadavků PBŘ	0,00 Kč	6 108,00 Kč	6 108,00 Kč	odst. 4
ZL 28	VZT, nahrazení vyústku za přívodní anemostat	-5 720,92 Kč	16 180,84 Kč	10 459,92 Kč	odst. 4
ZL 29	Zábradlí ZV02.30	-37 615,90 Kč	107 076,24 Kč	69 460,34 Kč	odst. 4
ZL 30	Přenos tlisňové zprávy od zařízení pro tělesně postižené	0,00 Kč	23 431,74 Kč	23 431,74 Kč	odst. 4
ZL 31	Skála	-230 138,66 Kč	1 088 700,36 Kč	858 561,70 Kč	odst. 4
ZL 32	Doplnění kamer pro vjezdový a odjezdový terminál	0,00 Kč	39 836,40 Kč	39 836,40 Kč	odst. 4
ZL 33	Doplnění kabeláže pro odečet vodoměrů v nájemních jednotkách	0,00 Kč	16 726,36 Kč	16 726,36 Kč	odst. 4
ZL 34	Doplnění svítidel	0,00 Kč	93 346,35 Kč	93 346,35 Kč	odst. 4
ZL 35	Doplnění monitorovacích relé pro CBS	0,00 Kč	16 037,29 Kč	16 037,29 Kč	odst. 4
ZL 36	Dozbrojení nabíjecích stanic	0,00 Kč	71 720,64 Kč	71 720,64 Kč	odst. 4
ZL 37	Přesun stávajícího stožáru VO	0,00 Kč	22 114,24 Kč	22 114,24 Kč	odst. 4
ZL 38	Výměna izolace potrubí	0,00 Kč	28 250,00 Kč	28 250,00 Kč	odst. 4
ZL 39	Příprava pro TTS	0,00 Kč	18 205,68 Kč	18 205,68 Kč	odst. 4
ZL 40	Izolované svody č. 1,7,8	0,00 Kč	40 113,85 Kč	40 113,85 Kč	odst. 4
ZL 41	Příprava trasy hlavního přívodu v Energocentru	0,00 Kč	23 663,23 Kč	23 663,23 Kč	odst. 4
ZL 42	Doplnění požární trasy	0,00 Kč	206 465,59 Kč	206 465,59 Kč	odst. 4
ZL 43	Úprava přívodů pro výtahy	0,00 Kč	7 888,68 Kč	7 888,68 Kč	odst. 4
ZL 44	Staveništní příprava pro světlíky	0,00 Kč	37 996,82 Kč	37 996,82 Kč	odst. 4
Celkem Dodatek č.5		-273 475,48 Kč	1 935 252,01 Kč	1 661 776,53 Kč	
	Celkem cena díla dle SoD bez DPH (vč. dodatku č.4)			129 334 340,96 Kč	
	Cena celkem dodatku č.5 bez DPH			1 661 776,53 Kč	
	Cena dodatku č. 5 méněprací bez DPH			-273 475,48 Kč	
	Cena víceprací bez DPH			1 935 252,01 Kč	
	Nová cena díla dle dodatku č.5 bez DPH			130 996 117,49 Kč	

Wubur

for

of

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům	Číslo změny stavby: 24
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 27.09.2023 ID : 164812	
Obklad navýšení děr	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PORR a.s.

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny



Nesoulad VV se skutečností.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	4 840,20 Kč	4 840,20 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum	Podpis 
-----	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. et. Ing. Dušan Řezanina	datum	podpis 
Uživatel	František Kalina	datum	podpis 
Zhotovitel	PORR a.s.	datum	podpis 

SOUPIS PRACÍ**ZL 24 - Obklad navýšení děr**

Stavba:

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

Objekt:

SO01 - Parkovací dům

Soupis:

D.1.1. - Architektonicko - konstrukční řešení

Místo:

Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov

Datum:

22.05.2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Řezanina & Bartoň,
s.r.o.

Uchazeč:

PORR a.s.

Žpracovatel:

PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 840,20	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 840,20	
D	781		Dokončovací práce - obklady				4 840,20	
1	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	46,000	53,78	2 473,88	SoD
	VV		"VV"					
	VV		-14		-14,000			
	VV		Mezisoučet		-14,000			
	VV		"Dia IN-SITU					
	VV		60		60,000			
	VV		Mezisoučet		60,000			
	VV		Součet		-46,000			
2	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	44,000	53,78	2 366,32	SoD
	VV		"VV"					
	VV		-7		-7,000			
	VV		Mezisoučet		-7,000			
	VV		"Dia IN-SITU					
	VV		51		51,000			
	VV		Mezisoučet		51,000			
	VV		Součet		44,000			

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům	Číslo změny stavby: 25
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 27.09.2023 ID : 164812	
Ostrůvek	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PORR a.s.

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny



Nesoulad VV a realizační projektové dokumentace neobsahuje položky potřebné k provedení díla.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	25 081,26 Kč	25 081,26 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikoion	Datum	Podpis 
-----	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. et. Ing. Dušan Řezanina	datum	podpis 
Uživatel	František Kalina	datum	podpis 
Zhotovitel	PORR a.s.	datum	podpis 

SOUPIS PRACÍ**ZL 25 - Ostrůvek**

Stavba: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

Objekt:

SO01 - Parkovací dům

Soupis:

D.1.1. - Architektonicko - konstrukční řešení

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov

Datum: 22.05.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Řezanina & Bartoň,
s.r.o.

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 081,26	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 081,26	
D	2		Zakládání				17 809,94	
21	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	3,312	4 150,00	13 744,80	SoD
	W		"Die IN-SITU					
	W		"Základ pod ostrůvek		2,736			
	W		(0,4*0,9*7,6)		2,736			
	W		Mezisoučet					
	W		"Sloupky		0,576			
	W		(0,4*0,4*0,6)*6		0,576			
	W		Mezisoučet		3,312			
	W		Součet					
22	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	6,640	527,45	3 502,27	SoD
	W		"Die IN-SITU					
	W		(0,4*7,6)*2+(0,4*0,7)*2		6,640			
	W		Součet		6,640			
23	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	6,640	84,77	562,87	SoD
D	R95		Osazení obrub a linek				7 271,32	
1	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	322,69	3 872,28	SoD
	W		"Die IN-SITU - ostrůvek					
	W		"obrubník silniční" 8		8,000			
	W		"obrubník betonový obloukový" 4		4,000			
	W		Součet		12,000			
2	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	8,000	155,97	1 247,76	SoD
	W		"Die IN-SITU					
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
3	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	4,000	537,82	2 151,28	SoD
	W		"Die IN-SITU					
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům	Číslo změny stavby: 26
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 27.09.2023 ID : 164812	
Navýšení množství potrubí PP-R	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PORR a.s.

Obsah (seznam příloh):	Paré č. 1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐		
Dopad do termínu		☐ ANO ☒ NE

Popis a zdůvodnění změny

Nesoulad VV s projektovou dokumentací.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	41 468,24 Kč	41 468,24 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum	Podpis
-----	---------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Ing. et. Ing. Dušan Řezanina	datum	podpis
Uživatel	František Kalina	datum	podpis
Zhotovitel	PORR a.s.	datum	podpis

SOUPIS PRACÍ

ZL 26 - Navýšení množství potrubí PP-R

Stavba:

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

Objekt:

SO01 - Parkovací dům

Soupis:

D 1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4a - Zdravotně technické instalace

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov

Datum: 22.05.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Karel Dovrtěl

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							41 468,24	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				41 468,24	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				41 468,24	
43	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	104,000	255,40	26 561,60	SoD
	VV		*Zadávací VV					
	VV		-141 "PO01.01, připojovací vodovod ve stěnách, předstěnných, pod stropem		-141,000			
	VV		Mezisoučet		-141,000			
	VV		*Die IN-SITU					
	VV		141+104		245,000			
	VV		Mezisoučet		245,000			
	VV		Součet		104,000			
6	M	722175004R	Spojovací a kotvicí materiál	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	Vlastní
47	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	104,000	51,08	5 312,32	SoD
	VV		*Die IN-SITU					
	VV		104		104,000			
	VV		Součet		104,000			
68	K	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100	m	104,000	10,22	1 062,88	SoD
	VV		*Die IN-SITU					
	VV		104		104,000			
	VV		Součet		104,000			
69	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	104,000	5,11	531,44	SoD
	VV		*Die IN-SITU					
	VV		104		104,000			
	VV		Součet		104,000			

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům	Číslo změny stavby: 27
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 27.09.2023 ID : 164812	
Požární strop - doplnění kotvení dle požadavků PBŘ	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PORR a.s.

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny



Na základě upřesnění AD - způsob kotvení vnitřní tepelné izolace (multipor), doplnění kovových kotev.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	6 108,00 Kč	6 108,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum	Podpis 
-----	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. et. Ing. Dušan Řezanina	datum	podpis 
Uživatel	František Kalina	datum	podpis 
Zhotovitel	PORR a.s.	datum	podpis 

SOUPIS PRACÍ**ZL 27 - Požární strop - doplnění kotvení dle požadavků PBŘ**

Stavba:

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

Objekt:

SO01 - Parkovací dům

Soupis:

D.1.1. - Architektonicko - konstrukční řešení

Místo:

Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov

Datum:

22.05.2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Řezanina & Bartoň,
s.r.o.

Úchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 108,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 108,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 108,00	
1	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	15,000	184,00	2 760,00	CS ÚRS 2025 01
			Práce PSC					
			Práce dle požadavků na zdivo dle SÚRS 2025 01/012/11110					
			"Dle IN-SITU, požadavek na protipožární talířový kovový držák izolace, d= 250 mm, počet ks 60					
			60*0.25		15,000			
			Součet		15,000			
2	K	953991311R	Osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva ze ŽB	kus	60,000	20,00	1 200,00	Vlastní
3	M	56284111R	Talíř. držák izolace kovový DMH 8x250	bal	1,000	2 148,00	2 148,00	Vlastní
			"Dle IN-SITU potřebných 80 ks, 1 balení 200 ks					
			"1 balení" 1		1,000			
			Součet		1,000			

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům	Číslo změny stavby: 28
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 27.09.2023 ID : 164812	28
VZT, nahrazení výústku za přívodní anemostat	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PORR a.s.


Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny




Dle PD je potrubí vedeno rovnoběžně s LOP, (kolíže s rastroem podhledu). Jako nejvhodnější řešení bylo odsouhlaseno záměna výústku za přívodní anemostat.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-5 720,92 Kč	16 180,84 Kč	10 459,92 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum	Podpis 
-----	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. et. Ing. Dušan Řezanina	datum	podpis 
Uživatel	František Kalina	datum	podpis 
Zhotovitel	PORR a.s.	datum	podpis 

SOUPIS PRACÍ

ZL 28 - VZT, nahrazení výústku za přívodní anemostat

Stavba:

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

Objekt:

SO01 - Parkovací dům

Soubor:

D.1.4 - Technika prostředí stavby

Úroveň 3:

D.1.4.b - Vzduchotechnika a vytápění

Místo:

Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov

Datum:

22.05.2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Ondřej Zikán

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 459,92	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 459,92	
D		751.02	Vzduchotechnika - zařízení č.2				10 459,92	
1	K	02.R1	D+M Čelní deska 600x600	kus	4,000	1 575,00	6 300,00	Vlastní
2	K	02.R2	D+M Plenum Box 300/160	kus	4,000	1 355,72	5 422,88	Vlastní
3	K	02.R3	D+M Nástavec na hranaté DN 160, včetně navrtání	kus	4,000	539,81	2 159,24	Vlastní
4	K	02.R4	D+M Sonohadice DN 160	kus	4,000	369,68	1 478,72	Vlastní
5	M	02.R5	Montážní, spoj. a těsnící materiál	kpl	1,000	820,00	820,00	Vlastní
58	K	02.751311091.01	Montáž výusti čtyřhranné do čtyřhranného potrubí do 0,040 m2	kus	-4,000	306,48	-1 225,92	SoD
	VV		*Die IN-SITU, odečet 4 ks			-4,000		
	VV		-4 *označení VV01.02			-4,000		
			Součet					
60	M	02.72709	výustka komfortní dvouřadá AI 400x100mm	kus	-4,000	1 123,75	-4 495,00	SoD
	VV		*Die IN-SITU, odečet 4 ks			-4,000		
	VV		-4 *označení VV01.02			-4,000		
			Součet					

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům	Číslo změny stavby: 29
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 27.09.2023 ID : 164812	
Zábradlí ZV02.30	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PORR a.s.

Obsah (seznam příloh):		Paré č. 1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny




Oprava tunáže materiál potřebného pro zhotovení zábradlí ZV02.30.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-37 615,90 Kč	107 076,24 Kč	69 460,34 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Píkolon	Datum	Podpis 
-----	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. et. Ing. Dušan Řezanina	datum	podpis 
Uživatel	František Kalina	datum	podpis 
Zhotovitel	PORR a.s.	datum	podpis

SOUPIS PRACÍ**ZL 29 - Zábradlí ZV02.30**

Stavba:

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

Objekt:

SO01 - Parkovací dům

Soupis:

D.1.1. - Architektonicko - konstrukční řešení

Místo:

Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov

Datum:

22.05.2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Řezanina & Bartoň,
s.r.o.

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							69 460,34	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				69 460,34	
D	767		Konstrukce zámečnické				69 460,34	
400	M	55342_ZV02.33	<i>zábradlí proti vstupu osob kolem oblastí vjezdové rampy parkovacího domu. Tvořeno z jacket 50, pozinková úprava, výška min 750 mm, děleno na tři příče. Sloupky zabetonovány. Umístění nejbliže 250 mm k obrubníku.</i>	kg	663,617	161,35	107 074,60	SoD
VV			Zadávací VV					
VV			D.1.1. Technická zpráva					
VV			D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků					
VV			"ZV02.33" 1233,07			1 233,070		
VV			Součet			1 233,070		
VV			-1233,07 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství			-1 294,724		
VV			Mzisoučet			-1 294,724		
VV			"Die IN-SITU, dokument kusovník zábradlí C, jeden díl 3 m, celkem: dílu 29 ks, obj. hmotnost na 1m = 53,08 kg			1 539,320		
VV			29*53,08			1 539,320		
VV			Mzisoučet			1 539,320		
VV			"Die IN-SITU, dokument kusovník zábradlí C krátke, jeden díl 1 m, celkem: dílu 14 ks, obj. hmotnost na 1m = 29,93 kg			419,020		
VV			14*29,93			419,020		
VV			Mzisoučet			663,617		
1	M	55342_ZV02.30R1	<i>Odpočet 1 ks dubového madla</i>	m	-53,737	700,00	-37 615,90	SoD
VV			"Z důvodu montáže 1 ks madla nerezového, je odpočteno 1 ks spodního dubového madla					
VV			D.1.1. Technická zpráva					
VV			D.1.1.3.08.09 Výpis zámečnických výrobků					
VV			"ZV02.30" -53,737			-53,737		
VV			Součet			-53,737		
444	K	998767103	<i>Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m</i>	t	0,664	2,47	1,64	SoD

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům	Číslo změny stavby: 30
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 27.09.2023 ID : 164812	
Přenos tišňové zprávy od zařízení pro tělesně postižené	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PORR a.s.


Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny


Doplnění ovládacích zařízení invalidního WC na základě platné legislativy, nad rámec PD.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	23 431,74 Kč	23 431,74 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum	Podpis 
-----	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. et. Ing. Dušan Řezanina	datum	podpis 
Uživatel	František Kalina	datum	podpis 
Zhotovitel	PORR a.s.	datum	podpis 

SOUPIS PRACÍ**ZL 30 - Přenos tiskové zprávy od zařízení pro tělesně postižené**

Stavba:

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

Objekt:

S001 - Parkovací dům

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.e - Slaboproudé rozvody

Místo:

Purkyňovo nám. 133/2, 674 01, Třebíč-Jejkov

Datum:

22.05.2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Jiří Škop, Duhová 269,
547 01 Náchod

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 431,74	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				21 583,55	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				21 583,55	
1	K	XR1	Montáž GSM brány VT - 10	kus	1,000	290,00	290,00	Vlastní
2	M	XR2	GSM brána VT - 10	kus	1,000	5 326,44	5 326,44	Vlastní
3	K	XR3	Montáž hlasového modulu VT - 04	kus	1,000	345,10	345,10	Vlastní
4	M	XR4	Hlasový modul VT - 04	kus	1,000	1 669,57	1 669,57	Vlastní
9	M	742210031	Montáž napájecího zdroje	kus	1,000	645,39	645,39	SoD
10	M	40463110	zdroj spínaný 27,6V/1,8A, certifikovaný dle EN54-4, v krytu, max. přípojitelné Aku2x18 Ah	kus	1,000	5 878,18	5 878,18	SoD
11	M	742210041	Montáž akumulátorů 2x12V pro zdroj	kus	1,000	516,31	516,31	SoD
12	M	EP00.4	Akumulátor 12V/12Ah, životnost až 5 let, VdS	kus	2,000	1 369,51	2 739,02	SoD
68	M	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně	m	45,000	25,82	1 161,90	SoD
69	M	34111324	Kabel silový oheň retardující bez halogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 2x1,5mm2	m	45,000	30,08	1 353,60	SoD
63	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	25,000	25,82	645,50	SoD
64	M	34121132	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložitým CuSn drátem s funkcí při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 1x2x0,8mm2	m	25,000	16,39	409,75	SoD
12	M	23170003	pěna montážní PUR protipožární jednostránková	litr	1,000	602,79	602,79	SoD
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				1 613,45	
51	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	5,000	322,69	1 613,45	SoD
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				234,74	
D	VRN9		Ostatní náklady				234,74	
53	K	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž - zdvihací plošina	kus	0,010	23 474,03	234,74	SoD

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Třebíč - Parkovací dům	31
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 27.09.2023 ID : 164812	
Skála	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PORR a.s.


Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny



Při realizaci prací bylo zjištěno, že skutečné podloží neodpovídá třídě těžitelnosti uvedené v projektové dokumentaci. Vykopaný materiál nebylo možné z technických důvodů využít pro zpětný zásyp, a proto bylo nutné doplnit a použít vhodný materiál odpovídající požadovaným parametrům. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v předloženém změnovém listu.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-230 138,66 Kč	1 088 700,36 Kč	858 561,70 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum	Podpis 
-----	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. et. Ing. Dušan Řezanina	datum	podpis
Uživatel	František Kalina	datum	podpis 
Zhotovitel	PORR a.s.	datum	podpis 

SOUPIS PRACÍ

ZL 31 - Skála

Stavba:

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

Objekt:

IO03, IO04

Místo:

Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov

Datum:

19.05.2025

Souřad:

Zadavatel:

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

Projektant:

Řezanina & Bartoň,
s.r.o.

Uchazeč:

PORR a.s.

Žpracovatel:

PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							858 561,70	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				858 561,70	
D	IO03		areálová kanalizace				230 230,58	
D	1		Zemní práce				230 230,58	
9	K	132354204	Hloubení zapážených rýh 5 do 2000 mm v horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3	m3	-147,780	430,26	-63 583,82	SoD
	VV		"Die PD					
	VV		(98"1,2"(2.05-1.5)) "splásková kanalizace			135,240		
	VV		(35"1,2"(2.50-1.5)) "jednotná kanalizace			42,000		
	VV		(70"1,2"(2.0-1.9)) "kanalizace ručních			42,000		
	VV		Součet			219,240		
	VV		"Die IN-SITU					
	VV		"die IN-SITU, stavební deník					
	VV		"29.08.24" 6,58			6,580		
	VV		"04.09.24" 26,00			26,000		
	VV		"18.09.24" 38,40			38,400		
	VV		"03.10.24" 76,80			76,800		
	VV		Součet			147,780		
	VV		"Odpočet skály" -147,78			-147,780		
	VV		Součet			-147,780		
12	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	-147,780	48,40	-7 152,33	SoD
	VV		"die PD					
	VV		43 008+219,240 "hloubené výkopavky			262,248		
	VV		Součet			262,248		
	VV		"Die IN-SITU, odpočet skála" -147,78			-147,780		
	VV		Součet			-147,780		
1	K	131551104	Hloubení jam nezapažených v horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojné	m3	147,780	856,00	126 499,68	CS ÚRS 2024 02
	VV		"die PD					
	VV		"die IN-SITU, stavební deník					
	VV		"29.08.24" 6,58			6,580		
	VV		"04.09.24" 26,00			26,000		
	VV		"18.09.24" 38,40			38,400		
	VV		"03.10.24" 76,80			76,800		
	VV		Součet			147,780		
19	K	161151123	Svislé přemístění výkopku z horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	147,780	203,00	29 999,34	CS ÚRS 2025 01
39	K	162551128	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horní třídě těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-4,746	258,15	-1 225,18	SoD
	VV		"Die PD					
	VV		7"1,13"(2,1-1,5) "objekty			4,746		
	VV		Součet			4,746		
	VV		"Die IN-SITU, zemina nebude odvozena					
	VV		-4,746			-4,746		
	VV		Součet			-4,746		
2	K	162551148	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horní třídě těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	147,780	188,00	27 782,64	SoD
15	K	171251201.2	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady	m3	143,034	10,76	1 539,05	SoD
	VV		"Die PD					
	VV		209,055+4,746 "přesun hmot			213,801		
	VV		Součet			213,801		
	VV		"Die IN-SITU, skála která se musí uložit navíc					
	VV		147,78-4,746			143,034		
	VV		Součet			143,034		
16	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	306,229	161,35	49 410,05	SoD
	VV		"Die PD					
	VV		1,8"213,804			384,847		
	VV		Součet			384,847		
	VV		"Die IN-SITU, skála koeficient 2,13,					
	VV		-1,8"4,746+2,13"147,78			306,229		
	VV		Mezisoučet			306,229		
	VV		Součet			306,229		
13	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	143,034	258,15	36 924,23	SoD
	VV		"Die PD odvoz zeminy					
	VV		16,960+1,575 "lože			17,536		
	VV		95,655+78,477 "obsypy			174,132		
	VV		35"0,071+98"0,031+7"1,13"1,5 "objekty			17,388		
	VV		Součet			209,055		
	VV		"Die IN-SITU, použito na dovoz zeminy					
	VV		147,78-4,746			143,034		
	VV		Součet			143,034		
20	M	58337331R	Zásypová zemina	m3	143,034	210,00	30 037,14	Vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			*Zásypová zemina - dovezeno					
VV			147,78-4,746		143,034			
VV			Součet		143,034			
D	IO04		areálová dešťová kanalizace+retence				628 331,12	
D	1		Zemní práce				628 331,12	
21	K	131351205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	-426,250	322,69	-137 546,61	SoD
VV			*Dle PD					
VV			10*(3,2*3,2*(2,1-1,5)) "revizní šachty		61,440			
VV			(1,6*1,6*(2,0-1,5)) "vstup		1,280			
VV			(4,2*4,2*(4,5-1,5)) "ort		52,920			
VV			(29,8*5,3*(3,9-1,5)) "retenční nádrž		379,056			
VV			(10,3*5,3*(4,0-1,5)) "akumulační nádrž		136,475			
VV			Součet		631,171			
VV			*Dle IN-SITU, stavební deník					
VV			"Zápis ze dne 05.12.24"					
VV			"Realizováno - 04.12.24" 56,00		56,000			
VV			"Zápis ze dne 06.12.24"					
VV			"Realizováno - 05.12.24" 96		96,000			
VV			"Realizováno - 06.12.24" 40		40,000			
VV			"16.12.24" 3		3,000			
VV			"28.04.25" 231,25		231,250			
VV			Součet		426,250			
VV			"Odečet skála" -426,25		-426,250			
VV			Součet		-426,250			
22	K	161151113.1	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	-426,250	48,40	-20 630,50	SoD
VV			*Dle PD					
VV			831,17+34,680 "hloubené výkopávky		665,851			
VV			Součet		665,851			
VV			"Odečet, skála" - 426,25		-426,250			
VV			Součet		-426,250			
24	K	131551104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 500 m3 strojně	m3	426,250	856,00	364 870,00	CS ÚRS 2024 02
VV			*Dle PD					
VV			*Dle IN-SITU, stavební deník					
VV			"Zápis ze dne 05.12.24"					
VV			"Realizováno - 04.12.24" 56,00		56,000			
VV			"Zápis ze dne 06.12.24"					
VV			"Realizováno - 05.12.24" 96		96,000			
VV			"Realizováno - 06.12.24" 40		40,000			
VV			"16.12.24" 3		3,000			
VV			"28.04.25" 231,25		231,250			
VV			Součet		426,250			
36	K	161151123	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	426,250	203,00	86 528,75	CS ÚRS 2025 01
VV			*Dle PD					
VV			*Dle IN-SITU, stavební deník, p.č. 24" 426,25		426,250			
VV			Součet		426,250			
25	K	162551148	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	426,250	188,00	80 135,00	CS ÚRS 2025 01
VV			*Odvoz skály na skládku					
VV			426,25		426,250			
VV			Součet		426,250			
40	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	340,310	10,76	3 661,74	SoD
VV			*Dle PD					
VV			437,177+85,940 "přesun hmot		523,117			
VV			Součet		523,117			
VV			*Dle IN-SITU					
VV			-85,94+-426,25		340,310			
VV			Součet		340,310			
35	K	171201221.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	570,168	161,35	91 996,61	SoD
VV			*Dle PD					
VV			1,8*523,117		941,611			
VV			Součet		941,611			
VV			*Dle IN-SITU					
VV			-1,8*85,94+340,31*2,13		570,168			
VV			Součet		570,168			
33	K	162551128.2	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	340,310	258,15	87 851,03	SoD
VV			*Dle PD					
VV			10*1,13*(2,2-1,5)+5*(6,3*2,3*(2,22-1,5))+(3,2*(3,8-1,5))*18,506		85,940			
VV			*objekty					
VV			Součet		85,940			
VV			*Dle IN-SITU, nebude odvezena, dovezena potřebná					
VV			-85,94+426,25		340,310			
VV			Součet		340,310			
38	M	58337331R	Zásypová zemina	m3	340,310	210,00	71 465,10	Vlastní
VV			*Zásypová zemina - dovezeno					
VV			340,31		340,310			
VV			Součet		340,310			

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům	Číslo změny stavby: 32
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 27.09.2023 ID : 164812	
Doplnění kamer pro vjezdový a odjezdový terminál	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PORR a.s.

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐		
	Dopad do termínu	☐ ANO ☒ NE

Popis a zdůvodnění změny

Požadavek uživatele. Rozšíření kamerového systému pro vjezdový a odjezdový terminál.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	39 836,40 Kč	39 836,40 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum	Podpis
------------	---------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Ing. et. Ing. Dušan Řezanina	datum	podpis
Uživatel	František Kalina	datum	podpis
Zhotovitel	PORR a.s.	datum	podpis

SOUPIS PRACÍ**ZL 32 - Doplnění kamer pro vjezdový a odjezdový terminál**

Stavba: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

Objekt: SO01 - Parkovací dům

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.e - Slaboproudé rozvody

Místo: Purkyňovo nám. 133/2, 674 01, Třebíč-Jejkov

Datum: 22.05.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Jiří Škop, Duhová 269,

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: Jiří Škop

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							39 836,40	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				37 988,21	
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				37 988,21	
5	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	198,000	23,82	4 716,36	SoD
Online PSC: https://podklady.mst.cz/term/5_185_2025_02/742124003					198,000			
VV: "Die IN-SITU, navýšení" 198					198,000			
Vv: Součet					198,000			
6	M	RMAT0009	kabel datový 1xS/FTP4x2x0,5CAT.6ALSZH, ohnivzdorný-b2ca-s1a.d1.a1	m	198,000	26,62	5 270,76	
7	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,000	58,08	116,16	SoD
Online PSC: https://podklady.mst.cz/term/5_185_2025_02/742124005								
8	M	37459020	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný	kus	2,000	63,25	126,50	SoD
9	K	742190001	kotevni a upevňovací materiál	kus	1,000	1 936,16	1 936,16	SoD
Online PSC: https://podklady.mst.cz/term/5_185_2025_02/742190001								
13	K	742230003	Montáž kamerového systému venkovní kamery	kus	2,000	451,77	903,54	SoD
Online PSC: https://podklady.mst.cz/term/5_185_2025_02/742230003								
14	M	RMAT0001	ES02.04 IP kamera venkovní, s nočním viděním	kus	2,000	8 528,89	17 057,78	SoD
VV: "Die IN-SITU, navýšení na žádost investora" 2					2,000			
Vv: Součet					2,000			
17	K	742230009	Montáž kamerového systému samolepky "Střeženo kamerovým systémem"	kus	2,000	38,72	77,44	SoD
Online PSC: https://podklady.mst.cz/term/5_185_2025_02/742230009								
18	M	73558003	samolepka "Střeženo kamerovým systémem" A5 červený text a piktogram v červeném rámu	kus	2,000	25,82	51,64	SoD
19	K	742230101	Montáž kamerového systému nastavení a instalace licence k připojení jedné kamery k SW	kus	2,000	1 936,16	3 872,32	SoD
Online PSC: https://podklady.mst.cz/term/5_185_2025_02/742230101								
20	M	95321002	licence pro připojení jedné kamery	kus	2,000	1 090,77	2 181,54	SoD
27	K	742330004	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového do 30U	kus	1,000	1 548,93	1 548,93	SoD
Online PSC: https://podklady.mst.cz/term/5_185_2025_02/742330004								
47	K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,100	1 290,77	129,08	SoD
Online PSC: https://podklady.mst.cz/term/5_185_2025_02/998742103								
D	HZS		Hodinové zučtovací sazby				1 613,45	
51	K	HZS2232	Hodinové zučtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	5,000	322,69	1 613,45	SoD
Online PSC: https://podklady.mst.cz/term/5_185_2025_02/HZS2232								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				234,74	
D	VRN9		Ostatní náklady				234,74	
53	K	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž - zdvihací plošina	kus	0,010	23 474,03	234,74	SoD
Online PSC: https://podklady.mst.cz/term/5_185_2025_02/091104000								

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům	Číslo změny stavby: 33
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 27.09.2023 ID : 164812	
Doplnění kabeláže pro odečet vodoměrů v nájemních jednotkách	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PORR a.s.

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐		
Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE		

Popis a zdůvodnění změny

Nesoulad VV a PD. V PD chybí kabeláž pro napojení vodoměru v nájemních jednotkách.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	16 726,36 Kč	16 726,36 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum	Podpis
------------	---------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis
Projektant	Ing. et. Ing. Dušan Řezanina	datum	podpis
Uživatel	František Kalina	datum	podpis
Zhotovitel	PORR a.s.	datum	podpis

SOUPIS PRACÍ

ZL 33 - Doplnění kabeláže pro odečet vodoměrů v nájemních jednotkách

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

Objekt: SO01 - Parkovací dům

Soupis:

D.1.4.e - Slaboproudé rozvody

Místo: Purkyňovo nám. 133/2, 674 01, Třebíč-Jelkov

Datum: 22.05.2025

Zadavateľ: Kraj Vysočina

Projektant JIŘÍ ŠKOP, Duřická 269,
547 01 Náchod

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 726,36	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				14 555,48	
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				14 555,48	
5	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevné	m	209,000	23,82	4 978,38	SoD
Ověření PSV: http://zpracovany-uri.cz/ovr/PSV_2023_01/742124003								
6	M	RMAT0009	kabel datový 1xS/FTP4x2x0,5CAT.6ALSZH, ohnivzdorný-b2ca-s1a.d1.a1	m	209,000	26,62	5 563,58	SoD
7	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	2,000	58,08	116,16	SoD
Ověření PSV: http://zpracovany-uri.cz/ovr/PSV_2023_01/742124005								
8	M	37459020	konektor na drátěnko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný	kus	2,000	63,25	126,50	SoD
9	K	742190001	kotevní a upevňovací materiál	kus	0,500	1 936,16	968,08	SoD
Ověření PSV: http://zpracovany-uri.cz/ovr/PSV_2023_01/742190001								
35	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozváděcím patch panelu 24 portů	kus	1,000	451,77	451,77	SoD
Ověření PSV: http://zpracovany-uri.cz/ovr/PSV_2023_01/742330024								
36	M	37451110	patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP	kus	1,000	1 561,84	1 561,84	SoD
37	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítkou, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	2,000	154,89	309,78	SoD
Ověření PSV: http://zpracovany-uri.cz/ovr/PSV_2023_01/742330044								
39	M	RMAT0007	ES06.01 datová zásuvka 1xRJ45 včetně instalačního rámečku	kus	2,000	181,61	363,22	SoD
47	K	998742103	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,090	1 290,77	116,17	SoD
Ověření PSV: http://zpracovany-uri.cz/ovr/PSV_2023_01/998742103								
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 936,14	
51	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	6,000	322,69	1 936,14	SoD
Ověření PSV: http://zpracovany-uri.cz/ovr/PSV_2023_01/HZS2232								
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				234,74	
D		VRN9	Ostatní náklady				234,74	
53	K	091104000	Stroje a zařízení nevyžadující montáž - zdvihací plošina	kus	0,010	23 474,03	234,74	SoD
Ověření PSV: http://zpracovany-uri.cz/ovr/PSV_2023_01/091104000								

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům	Číslo změny stavby: 34
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 27.09.2023 ID : 164812	
Doplnění svítidel	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PORR a.s.

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny



Doplnění svítidel EN05.03 a EN05.02 dle návrhu vypracovaném na základě nového výpočtu osvětlení.

Cena navrhovaných měněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	93 346,35 Kč	93 346,35 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum	Podpis 
-----	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. et. Ing. Dušan Řezanina	datum	podpis 
Uživatel	František Kalina	datum	podpis 
Zhotovitel	PORR a.s.	datum	podpis 

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Třebíč - Parkovací dům	35
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 27.09.2023 ID : 164812	
Doplnění monitorovacích relé pro CBS	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PORR a.s.


Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny



Vzhledem k tomu, že bez relé monitorující stav napájecí sítě by stanice CBS nebyla schopna vyhodnotit výpadek a tím by nebyla zajištěna funkce CBS při výpadku. Z tohoto důvodu bylo zapotřebí monitorující relé dodat.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	16 037,29 Kč	16 037,29 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum	Podpis 
-----	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. et. Ing. Dušan Řezanina	datum	podpis 
Uživatel	František Kalina	datum	podpis 
Zhotovitel	PORR a.s.	datum	podpis 

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům	Číslo změny stavby: 36
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 27.09.2023 ID : 164812	
Dozbrojení nabíjecích stanic	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PORR a.s.


Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny


Doplnění nabíjecích stanic o platební terminál a omezení při čtvrtročním maximu. Požadavek investora.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	71 720,64 Kč	71 720,64 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum	Podpis 
-----	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. et. Ing. Dušan Řezanina	datum	podpis 
Uživatel	František Kalina	datum	podpis 
Zhotovitel	PORR a.s.	datum	podpis 

SOUPIS PRACÍ**ZL 36 - Dozbrojení nabíjecích stanic**

Stavba: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

Objekt: SO01 - Parkovací dům

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí stavby

Úroveň: 3:

D.1.4.c - Silnoproudé rozvody

Místo: Purkyňovo nám. 133/2, 674 01, Třebíč-Jejkov

Datum: 22.05.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Jiří Škop, Duhová 269,
547 01 Náchod

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							71 720,64	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				71 720,64	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				44 670,00	
0	K	Pol1	montáž OCPP/DLM - správa RFID a omezení výkonu, zdroj 12V, převodníky	kus	3,000	590,00	1 770,00	Vlastní
0	M	Pol2	OCPP/DLM - správa RFID a omezení výkonu, zdroj 12V, převodníky	kus	3,000	14 300,00	42 900,00	Vlastní
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				27 050,64	
0	K	Pol3	Parametrizace řízení ModBus TCP (zprovoznění s MaR)	kpl	1,000	4 100,00	4 100,00	Vlastní
5	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevné	m	350,000	23,82	8 337,00	SoD
Celková PSV								
6	M	RMAT0009	kabel datový 1xS/FTP4x2x0,5CAT.6ALSZH, ohnivzdorný-bžca-s1a.d1.a1	m	349,000	26,62	9 290,38	SoD
7	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	3,000	58,08	174,24	SoD
Celková PSV								
8	M	37459020	konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný	kus	3,000	63,25	189,75	SoD
9	K	742190001	kotevní a upevňovací materiál	kus	1,000	1 936,16	1 936,16	SoD
Celková PSV								
35	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozváděčům patch panelu 24 portů	kus	1,000	451,77	451,77	SoD
Celková PSV								
36	M	37451110	patch panel Cat6 PCB 1U 24 portů 19" UTP	kus	1,000	1 561,84	1 561,84	SoD
37	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	3,000	154,89	464,67	SoD
Celková PSV								
39	M	RMAT0007	ES06.01 datová zásuvka 1xRJ45 včetně instalačního rámečku	kus	3,000	181,61	544,83	SoD

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům	Číslo změny stavby: 37
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 27.09.2023 ID : 164812	
Přesun stávajícího stožáru VO	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PORR a.s.

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny




Došlo k přesunu stávajícího sloupu VO, který se nacházel v místě výstavby nových ohrub a betonové dlažby.

Cena navrhovaných měněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	22 114,24 Kč	22 114,24 Kč	cený jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum	Podpis 
-----	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. et. Ing. Dušan Řezanina	datum	podpis 
Uživatel	František Kalina	datum	podpis 
Zhotovitel	PORR a.s.	datum	podpis 

SOUPIS PRACÍ

ZL 37 - Přesun stávajícího stožáru VO

Slavba:

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

Objekt:

SO01 - Parkovací dům

Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.c - Silnoproudé rozvody

Místo:

Purkyňovo nám. 133/2, 674 01, Třebíč-Jejkov

Datum:

22.05.2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Jiří Škop, Duhová 269,
547 01 Náchod

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 114,24	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 809,55	
D	2		Zakládání				1 809,55	
107	K	273321611	Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí lt. C 30/37	m3	0,200	4 150,00	830,00	SoD
	VW		"Dle IN-SITU					
	VW		"Základ pod stožár					
	VW		(0,5*0,6*0,5)		0,200			
	VW		Součet		0,200			
108	K	273351121	Bednění základů desek zařízení	m2	1,600	527,45	843,92	SoD
	VW		"Dle IN-SITU					
	VW		(0,5*0,5)*4		1,600			
	VW		Součet		1,600			
109	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	1,600	84,77	135,63	SoD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 377,83	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				1 377,83	
105	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	1,000	108,86	108,86	SoD
	PMSC		https://podminky.porr.cz/ukazky/05_085_2021_04/231220022					
106	M	RMAT0051	EN09.01 svorka SR01 pásek-drát	kus	1,000	20,91	20,91	SoD
0	K	Pol4	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plyných nebo lanových katalých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m	6,000	25,01	150,06	Vlastní
	PMSC		https://podminky.porr.cz/ukazky/06_2002_04/231220022					
0	M	Pol5	CYKY 4x10	m	6,000	183,00	1 098,00	Vlastní
D	M		Práce a dodávky M				17 313,40	
D	21-M		Elektromontáže				14 522,21	
27	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	1,000	2 102,88	2 102,88	SoD
	PMSC		https://podminky.porr.cz/ukazky/05_085_2021_04/2104011					
27	K	210204011R	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	1,000	3 324,00	3 324,00	Vlastní
	PMSC		https://podminky.porr.cz/ukazky/05_085_2021_04/2104011R					
29	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	11,000	346,36	3 809,96	SoD
	PMSC		https://podminky.porr.cz/ukazky/05_085_2021_04/2104201					
30	M	31674130	výzbroj stožárová SV 6.10.4	kus	11,000	408,21	4 490,31	SoD
33	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spoju vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě	m	8,000	84,12	672,96	SoD
	PMSC		https://podminky.porr.cz/ukazky/05_085_2021_04/210220022					
34	M	8500038044	Drát zemnicí FeZn 10 mm	kg	3,000	40,70	122,10	SoD
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				2 791,19	
38	K	460171171	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m	8,000	118,32	946,56	SoD
	PMSC		https://podminky.porr.cz/ukazky/05_085_2021_04/460171171					
40	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	1,000	258,15	258,15	SoD
	PMSC		https://podminky.porr.cz/ukazky/05_085_2021_04/460341113					
42	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,000	69,92	69,92	SoD
	PMSC		https://podminky.porr.cz/ukazky/05_085_2021_04/460371121					
43	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m	8,000	91,43	731,44	SoD
	PMSC		https://podminky.porr.cz/ukazky/05_085_2021_04/460661111					
45	K	460671111	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm	m	8,000	26,89	215,12	SoD
	PMSC		https://podminky.porr.cz/ukazky/05_085_2021_04/460671111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Článek FSC https://prod.maly.cz/c/brand/CS_UK_2013_01/brand71111								
50	K	460791213	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	6,000	51,95	311,70	SoD
Článek FSC https://prod.maly.cz/c/brand/CS_UK_2013_01/brand711213								
51	M	34571354	trubka elektroinstalční ohebná dvouplášťová konrogovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	6,000	43,05	258,30	SoD
Článek FSC https://prod.maly.cz/c/brand/CS_UK_2013_01/brand711212								
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	1 613,46				
58	K	HZS4212	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	3,000	537,82	1 613,46	SoD
Článek FSC https://prod.maly.cz/c/brand/CS_UK_2013_01/brand711212								

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům	Číslo změny stavby: 38
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 27.09.2023 ID : 164812	
výměna izolace potrubí	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PORR a.s.


Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny



Z důvodu účinnější ochrany kondenzace vodních par, byla provedena záměna tepelné izolace kanalizačního potrubí v prodejnách.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	28 250,00 Kč	28 250,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum	Podpis 
-----	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. et. Ing. Dušan Řezanina	datum	podpis
Uživatel	František Kalina	datum	podpis 
Zhotovitel	PORR a.s.	datum	podpis 

SOUPIS PRACÍ**ZL 38 - výměna izolace potrubí**

Stavba: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

Objekt: SO01 - Parkovací dům

Soupis: B.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: **D.1.4a - Zdravotně technické instalace**

Místo: Purkyňovo nám.133/2, 674 01 Třebíč - Jejkov

Datum: 22.05.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Ing. Karel Dovrtěl

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 250,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				28 250,00	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				28 250,00	
1	K	722181235R	Demontáž stávající izolace	h	25,000	250,00	6 250,00	
2	K	7221014R	Dodávka a montáž kaučkové izolace s AL vrstvou samolepicí 10 mm, včetně instalačního materiálu	m2	20,000	1 100,00	22 000,00	

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům	Číslo změny stavby: 39
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 27.09.2023 ID : 164812	
Příprava pro TTS	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PORR a.s.


Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny



Pro spuštění teplovodu TTS bylo zapotřebí doplnit přívodní kabel CYKY 5x6mm² do rozvodnice RM-VS v technické místnosti č.124. Dále bylo zapotřebí vytrasovat teplotní čidlo do 3NP/B. Pro rozvodnice RM-VS vznikl nový vývod v rozvodnici RH jako okruh 180.1. Pro spuštění technologie TTS bylo dále zapotřebí předčasně zajistit díleč revizi hl. přívodu pro parkovací dům a revizi přívodu pro RM-VS.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	18 205,68 Kč	18 205,68 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum	Podpis 
-----	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. et. Ing. Dušan Řezanina	datum	podpis
Uživatel	František Kalina	datum	podpis 
Zhotovitel	PORR a.s.	datum	podpis

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům	Číslo změny stavby: 40
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 27.09.2023 ID : 164812	
Izolované svody č. 1,7,8	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PORR a.s.


Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny




Na základě požadavku projektantů p. Řezaniny a p. Škopa, byli doplněny svody č. 1,7,8 o izolační návleky dle návrhu p. Škopa.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	40 113,85 Kč	40 113,85 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum	Podpis 
-----	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. et. Ing. Dušan Řezanina	datum	podpis 
Uživatel	František Kalina	datum	podpis 
Zhotovitel	PORR a.s.	datum	podpis 

SOUPIS PRACÍ**ZL 40 - Izolované svody č. 1,7,8**

Stavba: Nepoecnice Třebíč - Parkovací dům

Objekt: SO01 - Parkovací dům

Soupis: D.1.4 - Technická prostředí staveb

Úroveň 3: **D.1.4.c - Silnoproudé rozvody**

Místo: Purkyňovo nám. 133/2, 674 01, Třebíč-Jejkov

Datum: 22.05.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Jiří Škop, Duhová 269,
547 01 Náchod

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 113,85	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 160,88	
D	2		Zakládání				1 160,88	
141	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,216	4 150,00	896,40	SoD
	VV		*Die IN-SITU					
	VV		*Základ pod jeřky					
	VV		(0,3*0,3*0,8)*3		0,216			
	VV		Součet		0,216			
142	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	0,432	527,45	227,86	SoD
	VV		*Die IN-SITU					
	VV		(0,3*0,3*0,8)*3*2		0,432			
	VV		Součet		0,432			
143	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	0,432	84,77	36,62	SoD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				38 952,97	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				26 894,97	
1	K	Pol27R	Montáž izolační tyče GFK/PE	m	9,000	1 430,00	12 870,00	Vlastní
2	M	Pol28R	Izolační tyč GFK/PE	m	9,000	280,00	2 520,00	Vlastní
3	K	Pol29R	Montáž držáku izolační tyče GFK/PE do zdiva	kus	12,000	114,00	1 368,00	Vlastní
4	M	Pol30R	Držák izolační tyče GFK/PE do zdiva	kus	12,000	210,00	2 520,00	Vlastní
5	K	Pol31R	Montáž krabice pro zkušební svorky	kus	3,000	540,00	1 620,00	Vlastní
6	M	Pol32R	Krabice pro montáž zkušební svorky do země (dlažby).	kus	3,000	762,00	2 286,00	Vlastní
128	K	741910511	Kotevní a upevňovací materiál	kus	0,200	18 554,87	3 710,97	SoD
	VV		*Die IN-SITU					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	767		Konstrukce zámečnické				12 058,00	
144	K	767995114R	Dodávka a montáž sloupů pro hromosvod, tvořeno z jeřků povrchová úprava: zinek, RAL 7016, dodávka včetně platí a spojovacího materiálu	kpl	1,000	12 058,00	12 058,00	Vlastní
	VV		*Die IN-SITU					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům	Číslo změny stavby: 41
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 27.09.2023 ID : 164812	
Příprava trasy hlavního přívodu v Energocentru	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PORR a.s.


Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐		
Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE		

Popis a zdůvodnění změny



Doplnění kabelové trasy pod rozvodnou pro vytrasování hl. přívodu pro Parkovací dům. Stávající kabelová lávka byla již přepínána a nové přívody by nebylo možné do trasy navést.

Cena navrhovaných měněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	23 663,23 Kč	23 663,23 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum	Podpis 
-----	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. et. Ing. Dušan Řezanina	datum	podpis
Uživatel	František Kalina	datum	podpis 
Zhotovitel	PORR a.s.	datum	podpis

SOUPIS PRACÍ**ZL 41 - Příprava trasy hlavního přívodu v Energocentru**

Stavba:

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

Objekt:

S001 - Parkovací dům

Soubor:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.c - Silnoproudé rozvody

Místo:

Purkyňovo nám. 133/2, 674 01, Třebíč-Jejkov

Datum:

14.05.2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Jiří Škop, Duhová 269,
547 01 Náchod

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 663,23	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				23 663,23	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				23 663,23	
1	K	Pol8R	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez vika, šířky do 400 mm	m	18,000	400,00	7 200,00	Vlastní
2	M	Pol9R	kovový kabelová lávka 60x400mm, včetně konzolí	m	18,000	760,00	13 680,00	Vlastní
128	K	741910511	Kotevní a upevňovací materiál	kus	0,150	18 554,87	2 783,23	SoD

Ověřil: PSD

Inženýr Zdeněk Hájek, inženýrka Ing. Lenka Čížková

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům	Číslo změny stavby: 42
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 27.09.2023 ID : 164812	
Doplnění požární trasy	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PORR a.s.


Obsah (seznam příloh):	Paré č. 1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐		
Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE		

Popis a zdůvodnění změny


Pro splnění požadavku zachování funkčnosti kabeláže pro konkrétní zařízení dle PBR, bylo zapotřebí doplnit požárně odolné trasy pro funkční kabeláž. Chyba PD, návrh řešení projektant elektro.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	206 465,59 Kč	206 465,59 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum	Podpis 
-----	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. et. Ing. Dušan Řezanina	datum	podpis
Uživatel	František Kalina	datum	podpis 
Zhotovitel	PORR a.s.	datum	podpis 

SOUPIS PRACÍ

ZL 42 - Doplnění požární trasy

Stavba: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

Objekt: SO01 - Parkovací dům

Soutěž: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.c - Silnoproudé rozvody

Místo: Purkyňovo nám. 133/2, 674 01, Třebíč-Jejkov

Datum: 14.05.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Jiří Škop, Duhová 269,
547 01 Náchod

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							206 465,59	
0	PSV		Práce a dodávky PSV				206 465,59	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				206 465,59	
1	K	741110142	Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových tuhých závitových, uložených pevně, Ø přes 16 do 29 mm	m	6,000	44,53	267,18	SoD
<i>Odsun PSV</i>								
2	M	34571122	trubka elektroinstalační ocelová lakovaná závitová P16 D 20,3/22,5mm	m	6,000	206,00	1 236,00	SoD
3	K	Pol10R	Montáž krabic elektroinstalačních s krytím IP 66 protipožární PO bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	50,000	143,00	7 150,00	Vlastní
4	M	Pol11R	Krabice elektroinstalačních s krytím IP 66 protipožární PO	kus	50,000	860,00	43 000,00	Vlastní
5	K	Pol12R	Montáž příchytka kabelová Sonap	kus	131,000	54,00	7 074,00	Vlastní
6	M	Pol13R	Příchytka kabelová Sonap	kus	131,000	65,00	8 515,00	Vlastní
7	K	Pol14R	Montáž protipožární příchytka pro 1 kabel, včetně šroubu do betonu k příchytce (alt. příchytka pro uchycení na OK)	kus	265,000	54,00	14 310,00	Vlastní
8	K	Pol15R	Protipožární příchytka pro 1 kabel, včetně šroubu do betonu k příchytce (alt. příchytka pro uchycení na OK)	kus	265,000	24,00	6 360,00	Vlastní
9	K	Pol16R	Montáž protipožární příchytka pro 2 kabely, včetně šroubu do betonu k příchytce (alt. příchytka pro uchycení na OK)	kus	256,000	54,00	13 824,00	Vlastní
10	K	Pol17R	Protipožární příchytka pro 2 kabely, včetně šroubu do betonu k příchytce (alt. příchytka pro uchycení na OK)	kus	256,000	36,00	9 216,00	Vlastní
11	K	741910413	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 125 mm	m	132,000	220,00	29 040,00	Vlastní
12	M	Pol18R	Drátěný kabelový žlab Merkur E90 50x50mm, včetně konzolí	m	12,000	246,00	2 952,00	Vlastní
13	M	Pol19R	Drátěný kabelový žlab Merkur E90 50x100mm, včetně konzolí	m	120,000	320,00	38 400,00	Vlastní
14	K	Pol20R	Montáž kabelové lávky bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm	m	12,000	370,00	4 440,00	Vlastní
15	M	Pol21R	Kabelová lávka E90 60x250mm, včetně konzolí	m	12,000	538,00	6 456,00	Vlastní
128	K	741910511	Kotevní a upevňovací materiál	kus	0,500	18 554,87	9 277,44	SoD
<i>Odsun PSV</i>								
129	M	RMAT0056	kotevní a upevňovací materiál		0,500	9 895,93	4 947,97	SoD

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
Nemocnice Třebíč - Parkovací dům	43
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 27.09.2023 ID : 164812	
Úprava přívodů pro výtahy	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: PORR a.s.


Obsah (seznam příloh):		Paré č. 1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
☐		Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	
☐			

Popis a zdůvodnění změny




Zakrytí kabelů, požadavek PŘŘ, nesoulad PD a VV.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	7 888,68 Kč	7 888,68 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum	Podpis 
-----	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. et. Ing. Dušan Řezanina	datum	podpis 
Uživatel	František Kalina	datum	podpis 
Zhotovitel	PORR a.s.	datum	podpis 

SOUPIS PRACÍ**ZL 43 - Úprava přívodů pro výtahy**

Stavba: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

Objekt: SO01 - Parkovací dům

Soupis: D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3: **D.1.4.c - Silnoproudé rozvody**

Místo: Purkyňovo nám. 133/2, 674 01, Třebíč-Jejkov

Datum: 22.05.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: Jiří Škop, Duhová 269,
547 01 Náchod

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 888,68	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 888,68	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				7 888,68	
7	K	741112113	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø 10 mm2	kus	1,000	160,56	160,56	SoD
<i>Úroveň PSV: https://podminky.mps.cz/obecn5_ufb_2021_02/741112113</i>								
8	M	RMAT0055	krabice elektroinstalační plastová nástěnná se svorkovnicí	kus	1,000	76,94	76,94	SoD
9	K	741120201	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žily 1,5 až 16 mm2	m	20,000	19,42	388,40	SoD
<i>Úroveň PSV: https://podminky.mps.cz/obecn5_ufb_2021_02/741120201</i>								
10	M	34141028	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x10mm2	m	20,000	33,77	675,40	SoD
30	K	741122232	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	35,000	27,34	956,90	SoD
<i>Úroveň PSV: https://podminky.mps.cz/obecn5_ufb_2021_02/741122232</i>								
31	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	20,000	62,08	1 241,60	SoD
32	M	34111586	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkcí při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 5x4mm2	m	15,000	102,92	1 543,80	SoD
128	K	741910511	Kolevní a upevňovací materiál	kus	0,100	18 554,87	1 855,49	SoD
<i>Úroveň PSV: https://podminky.mps.cz/obecn5_ufb_2021_02/741910511</i>								
129	M	RMAT0056	kolevní a upevňovací materiál		0,100	9 895,93	989,59	SoD

Evidenční list změny stavby

Název stavby: Nemocnice Třebíč - Parkovací dům	Číslo změny stavby: 44
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 27.09.2023 ID : 164812	
Staveništní příprava pro světlíky	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.5.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Ihlava, 586 01

Zhotovitel: PORR a.s.


Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
☐		
☐	Dopad do termínu ☐ ANO ☒ NE	

Popis a zdůvodnění změny


Na základě blokového schématu dodavatele světlíku, byla dodána kabeláž pro jednotlivé koncové prvky, které nebyli součástí VV.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	37 996,82 Kč	37 996,82 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. Zdeněk Pikolon	Datum	Podpis 
-----	---------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum	podpis 
Projektant	Ing. et. Ing. Dušan Řezanina	datum	podpis
Uživatel	František Kalina	datum	podpis 
Zhotovitel	PORR a.s.	datum	podpis 

SOUPIS PRACÍ**ZL 44 - Staveništní příprava pro světlíky**

Stavba:

Nemocnice Třebíč - Parkovací dům

Objekt:

SO01 - Parkovací dům

Soupis:

D 1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.c - Silnoproudé rozvody

Místo:

Purkyňovo nám. 133/2, 674 01, Třebíč-Jejkov

Datum:

22.05.2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Jiří Škop, Duhová 269,
547 01 Náchod

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

PORR a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 996,82	
D PSV Práce a dodávky PSV							37 996,82	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							37 996,82	
1	K	Pol10R	Montáž krabic elektroinstalacních s krytím IP 66 protipožární PO bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	2,000	143,00	286,00	Vlastní
2	M	Pol11R	Krabice elektroinstalacních s krytím IP 66 protipožární PO	kus	2,000	775,80	1 551,60	Vlastní
63	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	176,000	25,82	4 544,32	SoD - EPS
64	M	34121132	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 4x2x0,8mm2	m	118,000	53,00	6 254,00	SoD - EPS
65	M	34121134	Kabel sdělovací oheň retardující bez halogenový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým CuSn drátem s funkčností při požáru 180min a P90-R/PH120-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SSKFH-V) 2x2x0,8mm2	m	58,000	27,75	1 609,50	SoD - EPS
17	K	741122211	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	79,000	22,48	1 775,92	SoD
Online PSK			https://psk.jirisky.cz/cz/tema/52_125_201_212/111/12311					
19	M	34111036R	kabel instalační jádro Cu PRAFlaDur-J 5x2,5	m	79,000	101,08	7 985,32	Vlastní
25	K	741122223	Demontáž Kabeláže CXXH-V-J 3x2,5	m	40,000	45,00	1 800,00	SoD
Online PSK			https://psk.jirisky.cz/cz/tema/52_125_201_212/111/12311					
3	K	Pol14R	Montáž protipožární příchytka pro 1 kabel, včetně šroubu do betonu k příchytce (alt. příchytka pro uchycení na OK)	kus	100,000	45,00	4 500,00	Vlastní
4	K	Pol15R	Protipožární příchytka pro 1 kabel, včetně šroubu do betonu k příchytce (alt. příchytka pro uchycení na OK)	kus	100,000	20,00	2 000,00	Vlastní
Poznámka k položce: Montáž protipožární příchytka pro 2 kabely, včetně šroubu do betonu k příchytce (alt. příchytka pro uchycení na OK) Protipožární příchytka pro 2 kabely, včetně šroubu do betonu k příchytce (alt. příchytka pro uchycení na OK) Montáž šroubu bez stojky a výškových stavebních a pospíkaním a přizpůsobením bez vína, délky do 125 mm Dráždění kabelový žlab Ulerkur ES2 50x50mm, včetně rozsoch Dráždění kabelový žlab Ulerkur B60 50x100mm, včetně rozsoch Montáž kabelové lišty bez stojky a výškových stavebních a pospíkaním a přizpůsobením bez vína, délky do 250 mm Kabelový žlab ES2 60x250mm, včetně rozsoch								
128	K	741910511	Kotevní a upevňovací materiál	kus	0,200	18 554,87	3 710,97	SoD
Online PSK			https://psk.jirisky.cz/cz/tema/52_125_201_212/111/12311					
129	M	RMAT0056	kotevní a upevňovací materiál		0,200	9 895,93	1 979,19	SoD

Kalina Jan Ing.

Od: Skrhak Jan <jan.skrhak@porr.cz>
Odesláno: čtvrtek 22. května 2025 6:47
Komu: Kalina Jan Ing.
Kopie: Zelenay Simon; Polasek Milan; Ambroz Marek
Předmět: Oznámení o změně podpisujícího

Dobrý den,
Oznamujeme že dodatek na stavbu Nemocnice Třebíč -Parkovací dům bude podepisovat místo pana Ing. Řípy :
Člen představenstva:

Ing. PETER SUCHÝ ,
Den vzniku členství: 10. prosince 2024

Pan Dušan Čížek zůstává

Ing. Jan Škrhák
Vedoucí projektu
Oblast Morava



PORR a.s.
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Kancelář: AZ Tower, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno
M +420 739 504 401
jan.skrhak@porr.cz
porr.cz