

DODATEK Č. 9 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce KD Slávie v Českých Budějovicích“

číslo smlouvy objednatele: 2023000783

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 22125

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐

spolufinancováno z ESI fondu: ☒ dotační program: Národní plán obnovy a IROP.

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:

ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel: „Společnost Metrostav DIZ – Geosan Group – Auböck – KD Slávie“

Vedoucí společnosti:
název: **Metrostav DIZ s. r. o.**
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 93177
zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
Ing. Martinem Staškem, oblastním ředitelem pro Jihočeský kraj
ve věcech technických: Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu
IČO: 250 21 915
DIČ: CZ25021915
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:

ID: 355y79n

a

Druhý společník:

název: **GEOSAN GROUP a. s.**

sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12459

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12459

zastoupený: Ing. Kamilem Vykydalem, výkonným ředitelem, na základě plné moci
Ing. Františkem Skalou, ředitelem Závodu pozemních staveb Plzeň,
na základě plné moci

ve věcech technických: Ing. Františkem Skalou, ředitelem závodu pozemní stavby

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní údaje:

ID: i7vcy29

a

Třetí společník:

název: **Auböck s. r. o.**

sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C
vložka 13372

zastoupený: Ing. Janem Vilánkem, jednatelem

ve věcech technických: Janem Babůrkem, výrobním ředitelem

IČO: 260 89 785

DIČ: CZ26089785

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní údaje:

ID: 2x9n6mw

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 24.5.2023. Smlouva o dílo č. 2023000783, včetně Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č.5, č. 6, č.7, č.8 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☒

ceny díla ☒doby plnění ☐**4. Důvody změny závazku:****Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ**

V průběhu provádění stavby vznikla potřeba povrchově sjednotit obrubníky, navazující na chodník podél ulice Lidická, se stávající navazující kamennou dlažbou. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora. *(specifikace změnového listu č. 113)*

Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že ve skladbách konstrukcí v architektonicko stavebním řešení v DPS i v soupisu prací je uvedena chybná skladba podlahy v prostorách trafostanice.. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba ve skladbách podlah v PD a chyby v soupisu prací SoD. *(specifikace změnového listu č. 62a, 62b)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že změna dělicích konstrukcí v trafostanici, provedená v průběhu zadávacího řízení stavby, nebyla zohledněna v soupisu prací SoD. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v soupisu prací SoD. *(specifikace změnového listu č. 62c)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že ve skladbách konstrukcí v architektonicko stavebním řešení v DPS i v soupisu prací jsou chyby ve skladbách podlah v prostorách trafostanice. Konkrétně se jedná o to, že soupis prací SoD neobsahoval ocelovou roštovou podlahu v části trafostanice. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba ve skladbách podlah v DPS a chyby v soupisu prací SoD. *(specifikace změnového listu č. 62d)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v soupisu prací je chyba ve výměře tepelné izolace stěn i v technologii provedení úpravy povrchu stěn a stropu. Dále v soupisu prací chyběly položky a výměry pro provedení zateplení stropu. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby v DPS a v soupisu prací SoD. *(specifikace změnového listu č. 62e, 62f)*

V průběhu stavby bylo zjištěno, že v DPS jsou chybně specifikované tloušťky vnější dlažby okolo objektu a dále, že jsou i chyby v soupisu prací, kde v případě pokládky kamenné dlažby je zdvojená montážní položka a nesouhlasí další položky a výměry spojené s pokládkou dlažeb. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS a chyby v soupisu prací SoD. *(specifikace změnového listu č. 70a, 70b)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že stávají nosná stěna, která měla být v ose 6 v úrovni 1NP a 2NP z části ponechána, není dostatečně soudržná. I přes šetrné bourání stěny ve 2NP došlo k rozvolnění částí stěny v 1NP. Zdivo této části bylo evidentně v minulosti oslabeno neodbornými zásahy pro vedení instalací. Vzhledem k tomu, že v této linii je v návrhu nového stavu poměrně velké zatížení od nových železobetonových stěn v úrovni 2NP a 3NP, bylo rozhodnuto o

jejím odstranění včetně základu a provedení nové stěny, která má nosnou část provedenou ze železobetonu a do původní tloušťky je doplněna obezdívkou z cihelného zdiva – viz. vyjádření statika ze dne 3.11.2023 - příloha k zápisu z KD č. 22 ze dne 8.11.2023. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nosné zdivo, porušené předchozími stavebními úpravami – vedením rozvodů ZTI. (*specifikace změnového listu č. 82*)

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v DPS chybí upřesnění stavebních úprav nábrežní opěrné kamenné zdi, zejména pak řezy v místě změny koruny zdi. Nepřesnosti a nedostatečné řešení této konstrukce v rámci PD se propisují i do soupisu prací v SoD – chybný rozsah výměr bouracích prací a dozdívek nábrežní zdi. Nad rámec prací uvedených v soupisu prací SoD bylo nutné provést řezání stávajícího zdiva ve spádu a ubourání svislých monolit stěn, které tvořily nosný systém kamenné nábrežní zdi, bourání této konstrukce nebylo v DPS zohledněno. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nedostatečné technické řešení v DPS a chyby v soupisu prací SoD. (*specifikace změnového listu č. 87*)

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v DPS ve výkresu podélného řezu objektem nástupní stupeň hlavního schodiště graficky splynul s ostatními konstrukcemi. V podélném řezu je v místě původního stupně nakreslena nová skladba podlahy. Pokud by stavební práce měly proběhnout dle toho, co je v předmětném výkresu podélného řezu objektem, stupeň by musel být vybourán. Řešení uvedené v DPS nebylo dostatečně projednáno s NPÚ a OPP. Úpravou výšky stávajícího hlavního nástupního schodiště je v rámci DPS řešena změna výškové úrovně ve druhém nadzemním podlaží. Pokud by šlo pouze o kresličskou chybu a stupeň by měl být v souladu s požadavky NPÚ a OPP zachován, tak by vzhledem ke změně výšky podlahových vrstev, muselo dojít k zapuštění 1. stupně schodiště do podlahy (vytvoření jalového stupně). Tímto řešením by však vznikl nevhodný technický i uživatelský detail, a to jak v napojení na nové vrstvy broušené betonové podlahy, tak na oblou hranu čelní hranu původního historického schodišťového stupně, a i vzhledem k opotřebení stupně (ošlapání) ke špatné návaznosti podlahy v potřebné rovinosti. Tento detail však v rámci DPS chybí a není obsažen ani v soupisu prací SoD. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS a nedostatečné technické řešení. (*specifikace změnového listu č. 88*)

V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že v soupisu prací chybí jeden stupeň hlavního nástupního schodiště. V DPS je navržena změna výšky podlahy v chodbě mezi nástupním schodištěm a hlavním schodištěm, díky tomu došlo ke změně výšky nástupního schodiště, kde je v rámci DPS nově navrženo 9 stupňů (původní schodiště mělo pouze 8 stupňů). V soupisu prací SoD však tento stupeň chybí. V rámci kontrolních dnů stavby bylo na základě doporučení NPÚ a OPP rozhodnuto, že nástupní schodiště bude doplněno upraveným historickým kamenným stupněm. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v soupisu prací SoD. (*specifikace změnového listu č. 89*)

V průběhu provádění bouracích byly nalezeny pozice a pozůstatky původních schodišťových nik na mezipodestě hlavního nástupního schodiště. Jedná se o významnou nálezovou situaci a v souladu s požadavky NPÚ a OPP bylo rozhodnuto o obnově a prezentaci historických nik na mezipodestě viz ZL 36d-02. Následně, spolu s rozhodnutím o provedení posunu stupňů historického schodiště, bylo rozhodnuto také to, že podlaha nik na mezipodestě bude doplněna upravenými historickými kamennými deskami, shodnými se schodišťovými stupni a podlahou mezipodesty. Jedná se o změnu

vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Historický nález v průběhu stavby. *(specifikace změnového listu č. 90)*

Investor upozornil generálního projektanta na požadavek správců sítí (majetkový a technický správce sítě), který je obsažen v jejich vyjádření ke stupni DSP, a to o předložení DPS k jejich vyjádření. Generální projektant tak neučinil a na základě toho došlo k zapracování požadavku správců sítě až v průběhu realizace díla. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS. *(specifikace změnového listu č. 93a, 93b)*

V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že DPS neobsahuje dostatečné podklady k realizaci umyvadlových skříněk na všech WC v objektu. Tyto skřínky, nejsou uvedeny v soupisu truhlářských výrobků a chybí i v soupisu prací SoD. Generální projektant na základě výzvy v rámci kontrolního dne stavby doplnil chybějící podklady, které generální dodavatel stavby následně ocenil. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby v DPS a v soupisu prací SoD. *(specifikace změnového listu č. 94a, 94b)*

V průběhu stavby bylo zjištěno, že v některých železobetonových konstrukcích nebo skleněných příčkách není v rámci PD technicky vyřešeno nebo s ohledem na charakter konstrukce (např. skleněné příčky) není technicky proveditelné vedení kabeláže k jednotlivým dveřím pro systém přístupů do místností. Na základě předloženého variantního řešení přístupového systému bylo investorem rozhodnuto použít kombinovaný systém kabelový a bezdrátový, tak aby bylo možné splnit uživatelské požadavky kladené na systém. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Neplně a nedostatečné řešení v rámci DPS. *(specifikace změnového listu č. 96a, 96b)*

V průběhu stavby bylo zjištěno, že vedle velkých trhlin, které nebyly v rámci DPS řešeny, se především v severním a západním průčelí nachází i množství dalších trhlin, které se objevily v průběhu provádění odstraňování nánosů novodobých nátěrů. Rozsah trhlin byl lokalizován po důkladném očištění povrchu fasády z lešení. Hloubky a šířky trhlin především v severním a západním průčelí si vyžádaly posouzení statikem. Sanace trhlin v římse i mezi otvory tedy proběhne dle návrhu statika doplněním helikálních výztuží a doplněním ocelových překladů nad otvory. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nedostatečné technické řešení v DPS. *(specifikace změnového listu č. 105)*

V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že v DPS není řešen detail napojení okenní konstrukce na zdivo ostění okenního otvoru a nikde nejsou uvedeny ani technické požadavky na připojovací APU lišty u jednotlivých výplní otvorů. Dle provedení vzorků napojení okenní konstrukce na zděné ostění bylo, na základě souhlasu zástupců NpÚ a OPP, rozhodnuto o použití připojovací APU lišty. V soupisu prací je uvedena sice položka pro APU lišty, ale u této položky je napsáno, že se jedná o položku popisovou, z výkazu výměr položky není patrné, ke kterým otvorům se požadavek na APU lišty vztahuje a u položky je uvedena nulová výměra. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nedostatečné technické řešení v DPS, chyba v soupisu prací. *(specifikace změnového listu č. 114)*

V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že v DPS není dostatečně vyřešena antivibrační izolace. Chyby byly i ve výkazu výměr v soupisu prací SoD. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nedostatečné technické řešení v DPS, chyba v soupisu prací. (*specifikace změnového listu č. 116*)

Všechny tyto změny bylo nutné provést, aby bylo možné pokračovat v dalších pracích a bylo dosaženo účelu veřejné zakázky a díla samotného.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2023, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení. Změny, které upravuje tento dodatek, si zadavatel vyhradil již v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo, tedy postup je v souladu se smlouvou.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 3 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒

§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 6 ZZVZ ☒

§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. VI odst. 1 smlouvy, a to v souladu s čl. VIII podčl. A odst. 3 písm. b, f, h a i smlouvy.

Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

VI. Cena díla

1. **Cena díla po provedení změn dle Dodatku č. 9 (tzn. dle změnových listů č. ZL 62a, ZL 62b, ZL 62c, ZL 62d, ZL 62e, ZL 62f, ZL 70a, ZL 70b, ZL 82, ZL 87, ZL 88, ZL 89, ZL 90, ZL 93a, ZL 93b, ZL 94a, ZL 94b, ZL 96a, ZL 96b, ZL 105, ZL 113, ZL 114, ZL 116) činí 555 414 743,46 Kč bez DPH.**

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	497 672 620,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	2 316 496,26 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	8 906 236,31 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo	4 527 795,93 Kč
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo	12 220 755,38 Kč
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo	8 854 920,42 Kč
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo	4 423 991,81 Kč

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo	6 517 059,49 Kč
Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo	6 024 958,62 Kč
Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo	3 949 909,24 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	92 400,00 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	7 933 367,42 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	-4 075 858,18 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	555 414 743,46 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy č. ZL 62a, ZL 62b, ZL 62c, ZL 62d, ZL 62e, ZL 62f, ZL 70a, ZL 70b, ZL 82, ZL 87, ZL 88, ZL 89, ZL 90, ZL 93a, ZL 93b, ZL 94a, ZL 94b, ZL 96a, ZL 96b, ZL 105, ZL 113, ZL 114, ZL 116.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 14.4.2025, č. 554/2025.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Ing. Karel Volf
Digitální podpis:
28.05.2025 08:49:04

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o

Ing. Tomáš Erhard
Digitální podpis:
28.05.2025 12:12:37

Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav DIZ s. r. o.



Ing. Kamil Vykydal
Digitální podpis:
26.05.2025 22:18:05

Ing. Kamil Vykydal
výkonný ředitel, na základě plné moci
GEOSAN GROUP a. s.



Ing. František Skala
Digitální podpis:
26.05.2025
15:33:56

Ing. František Skala
ředitel Závodu pozemních staveb Plzeň,
na základě plné moci
GEOSAN GROUP a. s.

**Ing. Jan
Vilánek**

Digitálně
podepsal Ing.
Jan Vilánek
Datum:
2025.05.19
19:35:26 +02'00'

Ing. Jan Vilánek
jednatel
Auböck s. r. o.

Rekapitulace změnových listů pro dodatek SoD č.9

č. ZL	název ZL	popis ZL	odpočet	přípočet	odst. §222
62a,b	Trafostanice - méně/vícepráce - změna skladby podlahy	Změna skladby podlah v trafostnici.	-31 311,49 Kč	12 767,35 Kč	6
62c	Trafostanice - dělicí příčky z příčekovek CD	Zděné dělicí příčky v trafostanici.		29 948,78 Kč	6
62d	Trafostanice - vícepráce - ocelová dvojité podlaha	Ocelová roštová podlaha v části trafostanice, se kterou nebylo v rámci DPS uvažováno.		170 939,58 Kč	6
62e,f	Trafostanice - vícepráce - tepelná izolace stěn a stropu	Úpravy a doplnění tepelná izolace stěn a stropů trafostanice vč. změny úpravy povrchů nepřesnosti V DPS chyby v soupisu prací.	-12 091,33 Kč	71 235,47 Kč	6
70a,b	Vnější kamenná dlažba	Změnový list řeší chybné výměry jednotlivých druhů (tl. dlažeb) v DPS a dále i chyby v soupisu prací SoD.	-2 323 763,06 Kč	2 083 822,97 Kč	6
82	Změny na ose 6 a na osách D-F v 1. a 2.NP - stěna ST137 a 232	Náhrada staticky porušeného stávajícího zdiva.		592 032,69 Kč	6
87	Úprava koruny stávající náběžní zdi	Nedostatečné řešení v DPS.		552 442,30 Kč	6
88	Posun hlavního kamenného schodiště	Chyba v bouracím výkresu a ve výkresu nového stavu v podélném řezu objektem v místě nástupu na hlavní schodiště.		477 869,31 Kč	6
89	Doplnění 9. stupně schodiště	Chybné množství stupňů v soupisu prací.		38 932,15 Kč	6
90	Doplnění kamenné dlažby v nikách hl.schodiště	Provedení kamenné podlahy v nikách, navazujících na kamennou mezipodestu hlavního schodiště.		34 407,80 Kč	6
93a,b	Změna přívodního kabelu VO	Změna technických parametrů pro připojení VO.	-25 202,16 Kč	37 892,84 Kč	
94a	Odpočet zrcadel	Chybějící podklady v DPS a nepřesnost v soupisu prací.	-244 800,00 Kč		6
94b	Umyvadlové skříňky			563 290,00 Kč	6
96a	Přístupový systém - odpočet	Na základě variantního řešení, zejména v prosklených příčkách bylo rozhodnuto o kombinaci systému kabelového a bezdrátového, investor se přiklonil k tomuto řešení z důvodů variability. Systém lze v budoucnu rozšiřovat bez nutnosti stavebních úprav. Původní řešení v DPS (kabelové) bylo odečteno.	-1 438 690,14 Kč		6
96b	Přístupový bezdrátový systém - přípočet			2 833 340,16 Kč	6
105	Statické zajištění helikální výztuží - sever a západ	Stávající fasády historického objektu - především v severním a západním průčelí, vykazují množství trhlin, a to zejména mezi okenními otvory a v hlavní kordónové římse.		308 761,98 Kč	6
113	Sjednocení povrchu kamenných prvků	Sjednocení povrchu kamenných obrubníků pemrlováním.		92 400,00 Kč	4
114	APU lišty a zakrytí výplní otvorů	U okenních výplní bude provedeno napojení omítkových vrstev na konstrukci okna/dveří přes systémovou APU lištu.		86 061,35 Kč	5
116	Skutečné provedení skladby P45a,b	Změna na základě nedostatečné specifikace technických parametrů pro antivibrační izolace, doplnění skutečné výměry.		39 622,69 Kč	6

Celkem odpočty a přípočty

-4 075 858,18 Kč 8 025 767,43 Kč bez DPH

Celková cena dodatku č.9 SoD

3 949 909,25 Kč bez DPH

Metros s.r.o.
 Koželužská 2 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (021)

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.62a

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Trafostanice - změna skladby podlahy - odpočet	-31 311,49
Celkem (bez DPH)	-31 311,49

Investor:			Investor, datum a podpis: [redacted]
Zhotovitel: Změna skladby podlah v trafostnici. Odpočet původního technického řešení skladby podlahy.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted]
TDS:			TDS, datum a podpis: [redacted]

4.4.2021

Metrostav DIZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 021915, DIČ CZ25021915
 (021)

04/04/2021

Položkový rozpočet

S:	DOD č.9	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst. 6 - místnost č.139 - Trafostanice - ZL č.62
R:	ZL č.62a	Trafostanice - změna skladby podlahy - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D049		P04_004: 1NP: Backstage/sklad, technické místnosti				-31 311,49						
1	631311R02	Broušená betonová mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	-1,66400	5 200,00	-8 652,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 171

broušený betonový potěr tl. 80 mm včetně dilatačního pásku - viz TZ ve styku s pohledovým betonem spáru zatmelit

výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP :

skladba podlahy P04 :

místnost č.139 : -0,08*20,8

-1,66400

2	631342R01	Mazanina tl 50 mm z betonu lehčeného, nebo granulát z izolačního materiálu s pojivem	m3	-1,04000	5 610,00	-5 834,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 177
---	-----------	--	----	----------	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----	------------

výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP :

skladba podlahy P04 :

místnost č.139 : -0,05*20,8

-1,04000

3	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,04061	43 950,00	-1 784,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 172
---	-----------	--	---	----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----	------------

výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP :

skladba podlahy P04 :

místnost č.139 : -0,08*20,8*80/1000

-0,13312

Mezisoučet

-0,13312

nová skladba podlahy - 2x KARI síť pr.6/100x100 mm :

místnost č.139 - Transformátor :

0,09251

(3,2*2,3+0,25*1,445+0,8*1,2)*4,44*2*1,2/1000

Mezisoučet

0,09251

4	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	-12,75875	11,44	-145,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 176
---	-----------	----------------------------	----	-----------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	-----	------------

výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP :

skladba podlahy P04 :

místnost č.139 - odpočet plochy z SoD : -20,8

-20,80000

Položkový rozpočet

S:	DOD č.9	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst. 6 - místnost č.139 - Trafostanice - ZL č.62
R:	ZL č.62a	Trafostanice - změna skladby podlahy - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		-20,80000								
		nová skladba :										
		místnost č.139 - Transformátor :		8,04125								
		3,2*2,3+0,25*1,445+0,4*0,8										
		Mezisoučet		8,04125								
5	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	-12,75875	11,44	-145,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 173
		výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP :										
		skladba podlahy P04 :										
		místnost č.139 - odpočet plochy z SoD : -20,8		-20,80000								
		Mezisoučet		-20,80000								
		nová skladba podlahy :										
		místnost č.139 - Transformátor :		8,04125								
		3,2*2,3+0,25*1,445+0,4*0,8										
		Mezisoučet		8,04125								
6	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-4,71750	34,32	-161,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 174
		výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP :										
		skladba podlahy P04 :										
		místnost č.139 : -20,8		-20,80000								
		Mezisoučet		-20,80000								
		nová skladba podlahy - TI - 2x XPS tl. 50mm na kříž :										
		místnost č.139 - Transformátor :		16,08250								
		(3,2*2,3+0,25*1,445+0,4*0,8)*2										
		Mezisoučet		16,08250								
7	783900R03	Nátěr betonové podlahy - matný lak	m2	-11,67325	205,90	-2 403,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 170
		včetně soklu										
		výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP :										
		skladba podlahy P04 :										
		místnost č.139 : -20,8		-20,80000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.9	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst. 6 - místnost č.139 - Trafostanice - ZL č.62
R:	ZL č.62a	Trafostanice - změna skladby podlahy - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		-20,80000								
		nová skladba :										
		místnost č.139 : 3,2*2,3+0,25*1,445+0,4*0,8		8,04125								
		vytažení na stěny : 0,1*(2,3*2+3,2*2+0,25*2+0,4*4-(1,445+0,8))		1,08550								
8	28372319	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ? = 0,037 tl 160mm	m2	-20,80000	585,68	-12 182,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 175
		výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP :										
		skladba podlahy P04 :										
		místnost č.139 : -20,8		-20,80000								

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.62b

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Trafostanice - změna skladby podlahy - plus	12 767,35
Celkem (bez DPH)	12 767,35

Investor:			Investor, datum a podpis:
Zhotovitel: Změna skladby podlah v trafostnici.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis:
TDS:			TDS, datum a podpis:

4.4.2025

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (021)

04/04/2025

Položkový rozpočet

S:	DOD č.9	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst. 6 - místnost č.139 - Trafostanice - ZL č.62
R:	ZL č.62b	Trafostanice - změna skladby podlahy - připočet

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce	6 986,18									
1	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP : místnost č.139 - Transformátor : 0,15*(3,2*2,3+0,25*1,445+0,8*1,2)	m3	1,30219	5 120,00	6 667,21	2,52500	3,28803	0,00000	0,00000	URS	2024/II
2	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP : místnost č.139 - Transformátor : 0,15*(3,2*2,3+0,25*1,445+0,8*1,2)	m3	1,30219	100,00	130,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	2024/II
3	631351101R0	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP : místnost č.139 - Transformátor : 0,15*(1,445+0,8)	m2	0,33675	427,00	143,79	0,01408	0,00474	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
4	631351102R0	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,33675	m2	0,33675	133,50	44,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
Díl 99		Staveništní přesun hmot	1 623,34									
6	998011003R0	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m cena URS 2024/I	t	3,29277	493,00	1 623,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.41	pol.č. 2
Díl 713		Izolace tepelné	4 157,83									
7	283754621R	Deska izolační XPS Austrotherm TOP P GK, tl. 50 výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP : místnost č.139 - Transformátor : (3,2*2,3+0,25*1,445+0,8*1,2)*2*1,05	m2	18,23062	226,00	4 120,12	0,00175	0,03190	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
8	998713101R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,03190	1 182,00	37,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.39	pol.č. 23

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.62c

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Trafostanice - dělicí příčky	29 948,78
Celkem (bez DPH)	29 948,78

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: [redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Zděné dělicí příčky v trafostanici.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted]
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: [redacted]

4.4.2021

Metrostav DIZ s.r.o.

Čeruzská 2450/4, 180 00 Praha 8
DIČ CZ25021915
(021)

10/04/2021

Položkový rozpočet

S:	DOD č.9	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst. 6 - místnost č.139 - Trafostanice - ZL č.62
R:	ZL č.62c	Trafostanice - dělicí příčky z příčekovek CD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				13 837,66						
1	342244111.WNR	Příčka z cihel Porotherm 11,5 P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	14,37500	962,62	13 837,66	0,11556	1,66118	0,00000	0,00000	URS	2024/II
		výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP :										
		místnost č.139a - Rozvodna VN, místnost č.139b - Rozvodna NN : 3,45*2,3		7,93500								
		místnost č.139b - Rozvodna NN, místnost č.139 - Transformátor : 2,8*2,3		6,44000								
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				13 154,85						
2	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	28,75000	457,56	13 154,85	0,01700	0,48875	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 132
		včetně impregnace										
		výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP :										
		místnost č.139a - Rozvodna VN, místnost č.139b - Rozvodna NN : 3,45*2,3*2		15,87000								
		místnost č.139b - Rozvodna NN, místnost č.139 - Transformátor : 2,8*2,3*2		12,88000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 059,92						
3	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	2,14993	493,00	1 059,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.41	pol.č. 2
		cena URS 2024/I										
Díl: 784		Malby				1 896,35						
4	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	28,75000	20,20	580,75	0,00015	0,00431	0,00000	0,00000	URS	2024/II
		výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP :										
		místnost č.139a - Rozvodna VN, místnost č.139b - Rozvodna NN : 3,45*2,3*2		15,87000								
		místnost č.139b - Rozvodna NN, místnost č.139 - Transformátor : 2,8*2,3*2		12,88000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.9	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst. 6 - místnost č.139 - Trafostanice - ZL č.62
R:	ZL č.62c	Trafostanice - dělicí příčky z příčekovek CD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	784211113	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5, 00 m	m2	28,75000	45,76	1 315,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.160

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 28,75000

28,75000

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.62d

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“ Trafostanice - celová dvojitá podlaha	170 939,58
Celkem (bez DPH)	170 939,58

Investor:			Investor, datum a podpis: [redacted] 4.4.2025
Popis: Ocelová roštová podlaha v části trafostanice, se kterou nebylo v rámci DPS uvažováno.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted] Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČ 25021915, DIČ CZ25021915 (021)
TDS:			TDS, datum a podpis: [redacted]

104/04/2025

Položkový rozpočet

S:	DOD č.9	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst. 6 - místnost č.139 - Trafostanice - ZL č.62
R:	ZL č.62d	Trafostanice - vícepráce - ocelová dvojité podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				145 966,97						
1	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg výkres VTD č. 991 : výpis materiálů : tyč ocelová plochá PL40x8 mm : 0,91*2,51 TRCTV 60x3 mm : 0,15*18*5,343 plech tl.8 mm : kolvení K1 : 0,08*0,16*10*64 kolvení K2 : 0,12*0,12*8*64 tyč ocelová rovnoramenná L 50x5 mm - dl.660 mm : 0,66*3*3,77 tyč ocelová rovnoramenná L 50x5 mm - dl.635 mm : 0,635*2*3,77 tyč ocelová rovnoramenná L 50x5 mm - dl.195 mm : 0,195*3*3,77 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný P 230 velikost oka 33x33mm tl. plechu 3mm : rozměr 635x350 mm : 0,635*0,35*20 rozměr 773x195 mm : 0,773*0,195*20 rozměr 823x195 mm : 0,823*0,195*20	kg	57,40235	276,50	15 871,75	0,00006	0,00344	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
2	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg výkres VTD č. 991 : výpis materiálů : tyč ocelová IPE 140 dl.650 mm : 2,96*4*12,9	kg	152,73600	200,00	30 547,20	0,00006	0,00916	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
3	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg výkres VTD č. 991 : výpis materiálů : slizčkový plech tl.5 mm : (0,171*0,66*3)*41,3 (0,903*0,29+1,22*0,245+0,708*0,29)*41,3	kg	45,62287	148,50	6 775,00	0,00006	0,00274	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
4	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	675,77136	73,00	49 331,31	0,00005	0,03379	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	DOD č.9	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst. 6 - místnost č.139 - Trafostanice - ZL č.62
R:	ZL č.62d	Trafostanice - vícepráce - ocelová dvojité podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkres VTD č. 991 :										
		výpis materiálů :										
		tyč ocelová IPE 140 dl.2960 mm : 2,96*2*12,9		76,36800								
		tyč ocelová IPE 140 dl.3060 mm : 3,06*7*12,9		276,31800								
		výpis materiálů :										
		slizčkový plech tl.5 mm : (3,06*1,85-0,6865*3,06)*41,3		147,04080								
		3,06*1,393*41,3		176,04455								
5	953961211	Kotva chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	ks	36,00000	78,10	2 811,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	2024/II
		36 :										
		36		36,00000								
6	13010206	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x8mm	t	0,00263	30 600,00	80,48	1,00000	0,00263	0,00000	0,00000	URS	2024/II
		výkres VTD č.991 - výkres tvaru OK podlahy v rozvodně VN a NN :										
		tyč ocelová plochá 40x8 mm - dl. 910 mm :		0,00263								
		0,91*2,51*1,15/1000										
7	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,01663	33 200,00	552,12	1,00000	0,01663	0,00000	0,00000	URS	2024/II
		výkres VTD č. 991 :										
		výpis materiálů :										
		tyč ocelová rovnoramenná L 50x5 mm - dl.660 mm :		0,00858								
		0,66*3*3,77*1,15/1000										
		tyč ocelová rovnoramenná L 50x5 mm - dl.635 mm :		0,00551								
		0,635*2*3,77*1,15/1000										
		tyč ocelová rovnoramenná L 50x5 mm - dl.195 mm :		0,00254								
		0,195*3*3,77*1,15/1000										
8	13010746	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140	t	0,58124	32 500,00	18 890,30	1,00000	0,58124	0,00000	0,00000	URS	2024/II
		výkres VTD č. 991 :										
		výpis materiálů :										
		tyč ocelová IPE 140 dl.2960 mm : 2,96*2*12,9*1,15/1000		0,08782								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.9	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst. 6 - místnost č.139 - Trafostanice - ZL č.62
R:	ZL č.62d	Trafostanice - vícepráce - ocelová dvojité podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		tyč ocelová IPE 140 dl.3060 mm : 3,06*7*12,9*1,15/1000		0,31777								
		tyč ocelová IPE 140 dl.650 mm : 2,96*4*12,9*1,15/1000		0,17565								
9	13611224R	Plech hladký S235JR 8,00 x 1000 x 2000 mm	t	0,01790	34 260,00	613,25	1,00000	0,01790	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
		výkres VTD č. 991 :										
		výpis materiálů :										
		plech tl.8 mm :										
		kotvení K1 : 0,08*0,16*10*64*1,15/1000		0,00942								
		kotvení K2 : 0,12*0,12*8*64*1,15/1000		0,00848								
10	13611306	plech ocelový černý žebrovaný S235JR slza tl 5mm tabule	t	0,42401	36 600,00	15 518,77	1,00000	0,42401	0,00000	0,00000	URS	2024/II
		výkres VTD č. 991 :										
		výpis materiálů :										
		slizčkový plech tl.5 mm : (3,06*1,85-0,6865*3,06+0,171*0,66*3)*41,3*1,15/1000		0,18518								
		(3,06*1,393+0,903*0,29+1,22*0,245+0,708*0,29)*41,3*1,15/1000		0,23884								
11	14550254	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x3mm	t	0,01659	35 500,00	588,95	1,00000	0,01659	0,00000	0,00000	URS	2024/II
		výkres VTD č. 991 :										
		výpis materiálů :										
		TRCTV 60x3 mm : 0,15*18*5,343*1,15/1000		0,01659								
12	31171-01	Šroub upevňovací HUS4-HF 8 x 100 mm cena internet - webové stránky HILTI - výrobek se prodává v nejmenším balení po 50 ks	bal50	1,00000	2 153,00	2 153,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	2024/II
13	55347011	rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný P 230 velikost oka 33x33mm tl. plechu 3mm, 1000x1000mm cena internet - plech Lichtgitter	ks	1,00000	1 566,00	1 566,00	0,02000	0,02000	0,00000	0,00000	URS	2024/II
		1 :										
		1		1,00000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.9	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst. 6 - místnost č.139 - Trafostanice - ZL č.62
R:	ZL č.62d	Trafostanice - vícepráce - ocelová dvojité podlaha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	1,12813	591,46	667,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.54b	pol.č. 3
Díl: 789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				24 972,61						
15	789421233	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy III Zn 100 µm	m2	42,25484	591,00	24 972,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	2024/II

výkres VTD č.991 - výkres tvaru OK podlahy v rozvodně VN a NN :

tyč ocelová plochá 40x8 mm - dl. 910 mm : 0,91*0,096 0,08736

tyč ocelová rovnoramenná L 50x5 mm - dl.660 mm : 0,66*3*0,2 0,39600

tyč ocelová rovnoramenná L 50x5 mm - dl.635 mm : 0,635*2*0,2 0,25400

tyč ocelová rovnoramenná L 50x5 mm - dl.195 mm : 0,195*3*0,2 0,11700

tyč ocelová IPE 140 dl.2960 mm : 2,96*2*0,572 3,38624

tyč ocelová IPE 140 dl.3060 mm : 3,06*7*0,572 12,25224

tyč ocelová IPE 140 dl.650 mm : 2,96*4*0,572 6,77248

plech tl.8 mm :

kotvení K1 : 0,08*0,16*10*2 0,25600

kotvení K2 : 0,12*0,12*8*2 0,23040

výpis materiálů :

slizčkový plech tl.5 mm : (3,06*1,85-0,6865*3,06+0,171*0,66*3)*2 7,79778

(3,06*1,393+0,903*0,29+1,22*0,245+0,708*0,29)*2 10,05734

TRCTV 60x3 mm : 0,15*18*0,24 0,64800

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.62e

Popis

Cena


„Rekonstrukce KD Slávie“

Trafostanice - povrchová úprava stěn vč. úprav na TI - odpočet

-12 091,33

Celkem (bez DPH)

-12 091,33

Investor:			Investor, datum a podpis: 
Zhotovitel: Úpravy a doplnění tepelná izolace stěn a stropů trafostanice vč. změny úpravy povrchů nepřesnosti V DPS chyby v soupisu prací.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis:  4.4.2021
TDS:			TDS, datum a podpis: 

Metrostav DIZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (021)

04/04/2025

Položkový rozpočet

S:	DOD č.9	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst. 6 - místnost č.139 - Trafostanice - ZL č.62
R:	ZL č.62e	Trafostanice - povrchová úprava stěn vč. úprav na TI - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-12 091,33						
1	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP : odpočet množství z SoD : -19,068	m2	-19,06800	133,84	-2 552,06	0,00361	-0,06884	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 142
2	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn F včetně impregnace místnost č. 139 : -(2,8*16,82-(0,9*2,1+0,985*2,2*2)+2,79)	m2	-43,66200	218,48	-9 539,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 136

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.62f

Popis

Cena

„Rekonstrukce KD Slávie“

Trafostanice - tepelné izolace stěn a stropu, povrchová úprava - připočet

71 235,47

Celkem (bez DPH)

71 235,47

Investor:			Investor, datum a podpis: [redacted]
Zhotovitel: Úpravy a doplnění tepelná izolace stěn a stropů trafostanice vč. změny úpravy povrchů nepřesnosti V DPS chyby v soupisu prací.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted]
TDS:			TDS, datum a podpis: [redacted]

4.4.2025

Metrostav DIZ s.r.o.
 Žitná 2450/4, 180 00 Praha 8
 25021915, DIČ CZ25021915
 (021)

04/04/25

Položkový rozpočet

S:	DOD č.9	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst. 6 - místnost č.139 - Trafostanice - ZL č.62
R:	ZL č.62f	Trafostanice - tepelné izolace stěn a stropu, povrchová úprava - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				33 339,21						
1	601011141RT3	Omítka na stropěch/podhledech štuková vápenná, vnitřní, Cemix, ručně tloušťka vrstvy 4 mm Včetně pomocného lešení. výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP : místnost č.139 - Transformátor : 3,2*2,3 místnost č.139a - Rozvodna VN : 2,01*3,2 místnost č.139b - Rozvodna NN : 3,2*2,3	m2	21,15200	245,50	5 192,82	0,00759	0,16054	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
2	602011141RT3	Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní Cemix, ručně tloušťka vrstvy 4 mm výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP : místnost č.139 - Transformátor : 2,8*2,3 místnost č.139a - Rozvodna VN : 2,8*(2,01+3,2+1)-1,115*2,175 místnost č.139b - Rozvodna NN : 2,8*2,3	m2	27,84288	190,50	5 304,07	0,00690	0,19212	0,00000	0,00000	RTS 24/ II	RTS 24/ II
3	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP : penetrace podkladu - ŽB stropní deska : místnost č.139 - Transformátor : 3,2*2,3 místnost č.139a - Rozvodna VN : 2,01*3,2 místnost č.139b - Rozvodna NN : 3,2*2,3 Mezisoučet penetrace podkladu pod štukovou vrstvou : místnost č.139 - Transformátor : 3,2*2,3 místnost č.139a - Rozvodna VN : 2,01*3,2 místnost č.139b - Rozvodna NN : 3,2*2,3 Mezisoučet	m2	42,30400	92,00	3 891,97	0,00013	0,00550	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
4	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně Mezisoučet	m2	55,68575	71,70	3 992,67	0,00013	0,00724	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II

Položkový rozpočet

S:	DOD č.9	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst. 6 - místnost č.139 - Trafostanice - ZL č.62
R:	ZL č.62f	Trafostanice - tepelné izolace stěn a stropu, povrchová úprava - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP :										
		doplnění skladby s TI :										
		penetrace podkladu - ŽB stěna :										
		místnost č.139 - Transformátor : 2,8*2,3		6,44000								
		místnost č.139a - Rozvodna VN : 2,8*(2,01+3,2+1)-1,115*2,175		14,96288								
		místnost č.139b - Rozvodna NN : 2,8*2,3		6,44000								
		Mezisoučet		27,84288								
		penetrace podkladu pod štukovou vrstvu :										
		místnost č.139 - Transformátor : 2,8*2,3		6,44000								
		místnost č.139a - Rozvodna VN : 2,8*(2,01+3,2+1)-1,115*2,175		14,96288								
		místnost č.139b - Rozvodna NN : 2,8*2,3		6,44000								
		Mezisoučet		27,84288								
5	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	21,15200	332,00	7 022,46	0,00406	0,08588	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP :										
		místnost č.139 - Transformátor : 3,2*2,3		7,36000								
		místnost č.139a - Rozvodna VN : 2,01*3,2		6,43200								
		místnost č.139b - Rozvodna NN : 3,2*2,3		7,36000								
6	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	27,84287	285,00	7 935,22	0,00367	0,10218	0,00000	0,00000	ÚRS	2024/II
		výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP :										
		místnost č.139 - Transformátor : 2,8*2,3		6,44000								
		místnost č.139a - Rozvodna VN : 2,8*(2,01+3,2+1)-1,115*2,175		14,96288								
		místnost č.139b - Rozvodna NN : 2,8*2,3		6,44000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				272,86						
7	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,55346	493,00	272,86	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.41	pol.č. 2
		cena ÚRS 2024/I										
Díl: 713		Izolace tepelné				36 938,97						

Položkový rozpočet

S:	DOD č.9	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst. 6 - místnost č.139 - Trafostanice - ZL č.62
R:	ZL č.62f	Trafostanice - tepelné izolace stěn a stropu, povrchová úprava - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP : místnost č.139 - Transformátor : 3,2*2,3 místnost č.139a - Rozvodna VN : 2,01*3,2 místnost č.139b - Rozvodna NN : 3,2*2,3	m2	21,15200	236,00	4 991,87	0,00083	0,01756	0,00000	0,00000	URS	2024/II
9	71313117.R	Montáž izolace stěn uvnitř objektu výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP : výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP : místnost č.139a - Rozvodna VN : 2,8*(1+3,2) odpočet otvoru : -1,115*2,175	m2	9,33488	249,37	2 327,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 145
10	631481.R01	deska tepelně izolační minerální univerzální tl. 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 9,33488*1,05	m2	9,80162	681,08	6 675,69	0,00400	0,03921	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.148
11	ISV..85922480475	Isover TOP V 140mm, $\lambda_D = 0,040$ (W·m-1·K-1), 1000x333x140mm, pevnost v tahu TR 30kPa, Fasádní minerální izolace s kolmým vláknem. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 21,15200*1,05	m2	22,20960	1 015,68	22 557,85	0,00910	0,20211	0,00000	0,00000	URS	2024/II
12	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m cena URS 2024/I	t	0,25887	1 490,00	385,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	2024/I
Díl: 783		Nátěry				684,43						
13	7838000R02	Uzavírací nátěr pohledového betonu - vnitřních stěn výkres č.D.1.1.b.1.3.1 - půdorys 1.NP : místnost č.139 - Transformátor : 2,8*2,3-1,44*2,28+0,25*(1,445+2,228*2) místnost č.139a - Rozvodna VN : 2,8*2,3-1,105*2,28+0,25*(1,105+2,228*2) místnost č.139b - Rozvodna NN : 2,8*1,01+0,4*(1,115+2,175*2)	m2	14,95690	45,76	684,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č.159

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.70a

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Vnější kamenná dlažba - odpočet	-2 323 763,06
Celkem (bez DPH)	-2 323 763,06

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: [redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší chybné výměry jednotlivých druhů (tl. dlažeb) v DPS a dále i chyby v soupisu prací SoD.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: možné nesrovnalosti ve výměrách po geodetickém zaměření.	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted]
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: [redacted]

4. 4. 2025

Metrostav DIZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 25021915, DIČ CZ25021915
 (021)

104/04/2025

4013	596811111R00		Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	upravena výměra	m2	- 584,500	2 516,58	-1 470 941,01
Výkaz výměr:			Výkaz výměr: chodníky a pochůzi plochy : pochůzí dlažební plocha (30x60 /žul. kostka) : položení velkoformátové dlažby 30x60cm, tl. 60 mm : 270,42 Mezisoučet					
			270,420					
4014	451579977R00		Příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 10 cm	upravena výměra	m2	- 584,500	57,20	-33 433,40
4015	596215021R00		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	položka ZRUŠENA !	m2	- 12,270	514,76	-6 316,11
Výkaz výměr:			Výkaz výměr: chodníky a pochůzi plochy : pochůzí dlažební plocha (30x60 /žul. kostka) : tloušťka : 12,27 prvky pro nevidomé :					
			12,270					
4016	596111111R00		Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	upravena výměra	m2	- 1,220	1 143,90	-1 395,56
Výkaz výměr:			Výkaz výměr: provedení prvku pro nevidomé z mozaiky získané při demolicih : 12,20					
			12,200					
4017	564861111RT2		Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm šterkodrti frakce 0-32 mm	upravena výměra	m2	- 45,190	251,66	-11 372,52
Výkaz výměr:			Výkaz výměr: chodníky a pochůzi plochy : podkladní vrstvy ŠDA 0/32, tl. 200 mm : 270,42+12,20 Mezisoučet pochůzí dlažební plocha (základní rozměr 40x80) : podkladní vrstvy ŠDA 0/32, tl. 200 mm : zásobování : 8,05 východní str. : 389,93 severní str. : 171,66 Mezisoučet					
			282,700					
			8,050					
			389,930					
			171,660					
			569,640					
4024	594111111RX6		D+M dlažba z kamene 800x400 mm tl. 100 mm,lože vč.pomocné práce, doplňky	upravena výměra	m2	- 82,650	9 608,76	-794 164,01
Výkaz výměr:			Výkaz výměr: typ 7 = 1724,12					
			1 724,120					
4027	594111111RX9		D+M dlažba z kamene 900x400 mm tl. 100 mm,lože vč.pomocné práce, doplňky	upravena výměra	m2	- 0,610	10 066,32	-6 140,46
Výkaz výměr:			Výkaz výměr: typ 20 = 83,39					
			83,390					

-2 323 763,06

0,00

ROZDÍL

-2 323 763,06

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.70b

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Vnější kamenná dlažba - přípočet	2 083 822,97
Celkem (bez DPH)	2 083 822,97

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: [redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší chybné výměry jednotlivých druhů (tl. dlažeb) v DPS a dále i chyby v soupisu prací SoD.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: možné nesrovnalosti ve výměrách po geodetickém zaměření.	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted]
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: [redacted]

4.4.2025

Metrostav DIZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 021915, DIČ CZ25021915
 (021)

04/04/25

4021	594111111RX2		D+M dlažba z kamene 800x400 mm tl. 60 mm,lože vč.pomocné práce, doplňky	upravena výměra	m2	311,670	6 291,45	1 960 856,22
Výkaz výměr: Výkaz výměr: typ 1 = 669,04						569,640		
4025	594111111RX7		D+M dlažba z kamene 900x400 mm tl. 100 mm,lože vč.pomocné práce, doplňky	upravena výměra	m2	0,560	10 066,32	5 637,14
Výkaz výměr: Výkaz výměr: typ 16 = 26,56						26,560		
4026	594111111RX8		D+M dlažba z kamene 800x400 mm tl. 160 mm,lože vč.pomocné práce, doplňky	upravena výměra	m2	2,670	18 759,96	50 089,09
Výkaz výměr: Výkaz výměr: typ 19 = 34,91						34,910		
4029	564851111RT2		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	upravena výměra	m2	356,260	188,74	67 240,51
Výkaz výměr: Výkaz výměr: vozovky a pojízdné plochy : položení dlažby z kostky velké : šterkodrt' šDA 0/32, tl. 300 mm : Dukelská : 30,65*2 obratník Jiráskova : 89,05*2 Mezísoučet položení kamenné dlažby : šterkodrt' šDA 0/32, tl. 300 mm : zásebování : (242,97+204,24)*2 hlavní vstup : (820,44+169,61+3,32)*2 náplavka: 165,54 * 2 Mezísoučet						61,300 179,900 241,200 894,420 2 189,740 367,080 3 448,240		

ROZDÍL

2 083 822,97

2 083 822,97

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.82

Popis	Cena
-------	------

„Rekonstrukce KD Slávie“

změny na ose 6 a na osách D-F v 1. a 2.NP - stěna ST137 a 2. 592 032,69

Celkem (bez DPH) 592 032,69

Investor:			Investor, datum a podpis: [redacted]
Zhotovitel: Náhrada staticky porušeného stávajícího zdiva.	Dopad do času: 21 dní.	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted]
TDS:			TDS, datum a podpis: [redacted]

4.4. 2025

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
25021915, DIČ CZ25021915
(021)

104/04/2025

Položkový rozpočet

S:	DOD č.9	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst. 6 - monolitické kce - ZL č.81 a 82
R:	ZL č.82	Změny konstrukcí na ose 6 na osách D-F v 1.a 2.NP - stěna ST137, 232

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	t / MJ	t celk.(t)	hmotnos	hmotnos	soustava	úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				452 005,80						
1	311231.R01	Zdivo z CP	m3	19,23360	12 525,71	240 914,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 119
		1.NP - přízdívky ke zdi č.137 :		12,54975								
		odpočet otvorů : -0,3*0,3*0,415		-0,03735								
		-0,3*0,1*0,1		-0,00300								
		Mezisoučet		12,50940								
		2.NP - přízdívka zdi 232 : 0,3*3,74*6,27		7,03494								
		-0,3*0,1*0,3		-0,00900								
		-0,3*0,94*1,07		-0,30174								
		Mezisoučet		6,72420								
2	311321411	Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	14,74459	4 095,16	60 381,46	2,50200	36,89096	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 68
		Jedná se pouze o beton.										
		VTD 23-14-11 - Z2 osa 6/D-E :										
		stěna ST137 : 0,3*2,9*8,775		7,63425								
		odpočet otvorů : -0,3*0,3*0,415		-0,03735								
		-0,3*0,1*0,1		-0,00300								
		Mezisoučet		7,59390								
		stěna ST232 - změna na ose 6 : 0,3*3,74*6,52		7,31544								
		-0,3*0,1*0,3		-0,00900								
		-0,3*0,94*1,07		-0,30174								
		Mezisoučet		7,00470								
		ztrátne, nepřesnosti zaměření, apod. 1% :		0,14599								
3	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	100,66125	674,90	67 936,28	0,00275	0,27682	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 69

bednění včetně prostupů

VTD 23-14-11 - Z2 osa 6/D-E :

stěna ST137 : 2*2,9*8,775

50,89500

Mezisoučet

50,89500

stěna ST232 - změna na ose 6 : 2*3,74*6,52

48,76960

Mezisoučet

48,76960

nepřesnosti v zaměření, přesahy bednění 1% :

0,99665

4	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	100,66125	223,06	22 453,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 70
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 100,66125

100,66125

5	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	1,37247	43 950,00	60 320,06	1,04632	1,43604	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 73
---	-----------	--------------------------------------	---	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----	-----------

stěna ST137 : 0,59941

0,59941

Mezisoučet

0,59941

stěna ST232 - změna na ose 6 : 0,64829

0,64829

Mezisoučet

0,64829

prořez, ztrátne 10% : 1,24770*0,1

0,12477

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19 031,69						
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

6	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	38,60383	493,00	19 031,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.41	pol.č.2
---	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Díl: D6		0096: Bourání konstrukcí				26 205,05						
----------------	--	---------------------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

7	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	26,73985	980,00	26 205,05	0,00000	0,00000	1,80000	48,13173	SOD	pol.č. 9
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	----------	-----	----------

F

1.NP : 0,856*3,35*8,775

25,16319

-0,68*2,67*2,1

-3,81276

-0,176*1,98*1,09

-0,37984

Mezisoučet

20,97059

2.NP : 0,153*3,7*6,17

3,49284

0,535*3,7*1,15

2,27643

Mezisoučet

5,76926

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				94 790,15						
-----------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	962,63460	17,16	16 518,81	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 4128
---	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----	-------------

cena SoD

9	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	48,13173	183,02	8 809,07	0,00000	0,00000	1,00000	48,13173	SOD	pol.č. 15
---	-----------	---	---	----------	--------	----------	---------	---------	---------	----------	-----	-----------

cena SoD

10	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace	t	48,13173	1 100,00	52 944,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.5b	pol.č. 17a
cena SoD												
11	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	48,13173	343,17	16 517,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	SOD	pol.č. 18

F

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.87

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Úprava kamenné nábřežní zdi	552 442,30
Celkem (bez DPH)	552 442,30

Investor:			Investor, datum a podpis: [redacted]
Zhotovitel: Nedostatečné řešení v DPS.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted]
TDS:			TDS, datum a podpis: [redacted]

4.4. 2025

Metrostav DIZ s.r.o.

Želuzská 2450/4, 180 00 Praha 8

IC 25021915, DIČ CZ25021915

(021)

10/04/2025

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.87 - Úprava kamenné nábřežní zdi

Místo:

Datum: 10.10.2024

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							552 442,30	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				552 442,30	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				43 797,60	
1	K	321222111	Zdění obkladního zdíva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého s vyspárováním na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm	m3	5,544	7 900,00	43 797,60	ÚRS 2024/II
	W		"Úprava koruny nábřežní zdi - vyrovnání pod vápencovou dlažbou"					
	W		70*0,44*0,18		5,544			
	W		Součet		5,544			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				487 780,13	
2	K	977211132	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka řezu přes 200 do 350 mm	m	70,000	3 320,00	232 400,00	ÚRS 2024/II
	W		"formátování stávajících kamenů na požadovanou výškovou úroveň"					
	W		70		70,000			
	W		Součet		70,000			
3	K	985331213	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	m	35,000	1 510,00	52 850,00	ZL č.21, pol.č.2
	W		"kotvy pro zajištění kamenů"					
	W		2*70*0,25		35,000			
	W		Součet		35,000			
4	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,032	43 950,00	1 406,40	SOD, pol.č.73
	W		35*0,00091 Přepočtené koeficientem množství		0,032			
5	K	985331912	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě	m	35,000	128,00	4 480,00	ZL č.21, pol.č.3
3	K	962022491R00	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na MC	m3	14,306	1 715,85	24 546,40	SOD, pol.č.4122
	W		"Odbourání nábřežní zdi koryta řeky"					
	W		"DPS: stěna z lomového kamene na maltu, tl. 0,35m, dl. 70 m :"					
	W		0,35*(11,6*0,42+(0,42+1,17)/2*11,2+(1,17+1,49)/2*21,9+(1,49+1,57)/2*16,8+1,57*8,5)		-28,683			
	W		"skutečnost: stěna z lomového kamene na maltu, tl. 0,44m, dl. 70 m :"					
	W		0,44*(11,6*0,42+(0,42+1,17)/2*11,2+(1,17+1,49)/2*21,9+(1,49+1,57)/2*16,8+1,57*8,5)+(45*0,35*0,44)		42,989			
	W		Součet		14,306			
3	K	962052211R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového	m3	21,743	5 605,11	121 870,79	SOD, pol.č.4123
	W		"Odbourání nábřežní zdi koryta řeky"					
	W		"DPS: betonová opěrná stěna, tl. 0,45 m, dl. 70 m, výška proměnná :"					
	W		0,45*(11,6*0,42+(0,42+1,17)/2*11,2+(1,17+1,49)/2*21,9+(1,49+1,57)/2*16,8+1,57*8,5)		-36,878			
	W		"skutečnost: betonová opěrná stěna, tl. 0,6 m, dl. 70 m, výška proměnná :"					
	W		0,6*(11,6*0,42+(0,42+1,17)/2*11,2+(1,17+1,49)/2*21,9+(1,49+1,57)/2*16,8+1,57*8,5)+(45*0,35*0,6)		58,621			
	W		Součet		21,743			
3	K	979081111R00	Odvoz suli a vybour, hmot na skládku do 1 km	t	60,228	171,59	10 334,52	SOD, pol.č.4127
	W		"rozdíl mezi ponechaným kamenem pro zpětné využití a odvozem na skládku"					
	W		87,948-27,72		60,228			
	W		Součet		60,228			
3	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 144,332	17,16	19 636,74	SOD, pol.č.4128
3	K	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu, kameniva (skup.170101)	t	60,228	336,31	20 255,28	SOD, pol.č.4130
D	998		Přesun hmot				20 864,57	
6	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	27,720	752,69	20 864,57	SOD, pol.č. 4063
	W		"2x přesun: odvoz na formátování + osazení na pozici"					
	W		2*5,544*2,5		27,720			
	W		Součet		27,720			

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.88

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Posun hlavního kamenného schodiště	477 869,31
Celkem (bez DPH)	477 869,31

Investor:			Investor, datum a podpis: 
Zhotovitel: Chyba v bouracím výkresu a ve výkresu nového stavu v podélném řezu objektem v místě nástupu na hlavní schodiště.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis:  4.4.2021
TDS:			TDS, datum a podpis: 

Metrostav DIZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (021)

104/04/2020

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD SLAVIE
Objekt: ZL č.88 - Posun hlavního kamenného schodiště
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							477 869,31	
D HSV Práce a dodávky HSV							33 125,31	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							8 482,88	
1	K	346244371	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	7,574	1 120,00	8 482,88	ÚRS 2024/II
	W		"zazdění kamenných stupňů"					
	W		2*10,82*0,35		7,574			
	W		Součet		7,574			
D 5 Komunikace pozemní							7 198,44	
2	K	596991115	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 150 do 200 mm	m	10,760	669,00	7 198,44	ÚRS 2024/II
	W		"řezání podesty a kamenného stupně"					
	W		2*5,38		10,760			
	W		Součet		10,760			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							10 538,68	
3	K	974031668	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 350 mm	m	21,640	487,00	10 538,68	ÚRS 2024/II
	W		"položka odpovídá pracem pro posun kamenného schodiště"					
	W		2*10,82		21,640			
	W		Součet		21,640			
D 997 Přesun sutě							4 097,73	
4	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	2,099	183,02	384,16	SOD, pol.č. 15
5		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	39,881	17,16	684,36	SOD, pol.č. 4128
6	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	2,099	1 100,00	2 308,90	ZL č. 5b, pol.č. 17a
7	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,099	343,17	720,31	SOD, pol.č. 18
D 998 Přesun hmot							2 807,58	
8	K	998011010	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,923	1 460,00	2 807,58	ÚRS 2024/II
D PSV Práce a dodávky PSV							444 744,00	
D 772 Podlahy z kamene							444 744,00	
9	K	772991441	Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu použití od malty	m2	21,600	190,00	4 104,00	ÚRS 2024/II
	W		16*3*0,45		21,600			
	W		Součet		21,600			
10	K	R1	Ruční demontáž kamenných schodnic pro zpětné použití	m	48,000	4 105,00	197 040,00	CN GD
	W		16*3		48,000			
	W		Součet		48,000			
11	K	R2	Ruční montáž kamenných schodnic	m	48,000	4 760,00	228 480,00	CN GD
	W		"do maltového lože a vyspárování"					
	W		16*3		48,000			
	W		Součet		48,000			
12	K	998772111	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	14,400	1 050,00	15 120,00	ÚRS 2024/II
	W		"přesun hmot pro kamenné stupně"					
	W		2*16*(3*0,3*0,2)*2,5		14,400			
	W		Součet		14,400			



CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: „Rekonstrukce KD Slávie“

Vypracoval: Hazuka, v Českých Budějovicích dne 9.10.2024

Předmět: posun hlavního kamenného schodiště

Popis	MJ	MN	JC	Cena
Ruční demontáž kamenných schodů pro zpětné použití	mb	48,00	4 105,00	197 040,00
Zpětná ruční montáž montáž kamenných schodů <i>vč. podmaltování a spárování</i>	mb	48,00	4 760,00	228 480,00
CELKEM				425 520,00



Datum: 27.9.2024

Způsob dopravy:
Způsob úhrady: převodním příkazem
HS-č.objednávký: KD Slávie
Akce:

stránka 1 z 1

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.89

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Doplnění 9. stupně kamenného schodiště v zádveři	38 932,15
Celkem (bez DPH)	38 932,15

Investor:			Investor, datum a podpis: [redacted]
Zhotovitel: Chybné množství stupňů v soupisu prací.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted]
TDS:			TDS, datum a podpis: [redacted]

4.4. 2025

Metrostav DIZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (021)

104/04/2025

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD SLAVIE
Objekt: ZL č.89 - Doplnění 9. stupně kamenného schodiště v zádveři

Místo: Datum: 30.10.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							38 932,15	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				38 932,15	
D	772		Podlahy z kamene				38 932,15	
9	K	772991441	Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu použití od malty	m2	2,646	190,00	502,82	ÚRS 2024/II
	W		8,27*0,32		2,646			
	W		Součet		2,646			
10	K	R1	Formátování a montáž 9. stupně kamenného schodiště	m	8,270	4 504,00	37 248,08	CN GD
	W		"zpětné použití dříve nevyužitých kamenných stupňů"		8,270			
	W		8,27		8,270			
	W		Součet		8,270			
12	K	998772111	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	1,125	1 050,00	1 181,25	ÚRS 2024/II
	W		"přesun hmot pro kamenné stupně"		1,125			
	W		8,27*0,32*0,17*2,5		1,125			
	W		Součet		1,125			



CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: „Rekonstrukce KD Slávie“
Vypracoval: Hazuka, v Českých Budějovicích dne 30.10.2024

Předmět: doplnění 9. stupně kamenného schodiště zádveří

Popis	MJ	MN	JC	Cena
Formátování a montáž 9. stupně kamenného schodiště	mb	8,27	4 504,00	37 248,08
<i>použití nevyužitých kamenných stupňů</i>				37 248,08
CELKEM				



„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.90

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Doplnění kamenné dlažby v nikách hl.schodiště	34 407,80
Celkem (bez DPH)	34 407,80

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: [redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Provedení kamenné podlahy v nikách, navazujících na kamennou mezipodestu hlavního schodiště.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted]
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: [redacted]

4,4, do 15

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(021)

104/04/2025

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.90 - Doplnění kamenné dkažby v nikách hl.schodiště

Místo:

Datum: 30.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 407,80	
D PSV Práce a dodávky PSV							34 407,80	
D 772 Podlahy z kamene							34 407,80	
9	K	772991441	Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu použití od malty	m2	1,520	190,00	288,80	ÚRS 2024/II
	W		2*1,9*0,4		1,520			
	W		Součet		1,520			
10	K	R1	Formátování a montáž kamenné dlažby v prostoru nik hl.schodiště	ks	2,000	16 860,00	33 720,00	CN GD
	W		"zpětné použití vybourané kamenné dlažby z nábreží - majetek města uskladněný u f. KM"		2,000			
	W		2ks		2,000			
	W		Součet		2,000			
12	K	998772111	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,380	1 050,00	399,00	ÚRS 2024/II
	W		"přesun hmot pro kamenné stupně"		0,380			
	W		2*1,9*0,4*0,1*2,5		0,380			
	W		Součet		0,380			

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: „Rekonstrukce KD Slávie“

Vypracoval: Hazuka, v Českých Budějovicích dne 30.10.2024

Předmět: Doplnění kamenné dkažby v nikách hl.schodiště

Popis	MJ	MN	JC	Cena
Formátování a montáž kamenné dlažby v prostoru nik hl.schodiště	ks	2,00	16 860,00	33 720,00

*použití vybourané kamenné dlažby z prostoru
nábřeží uložené na skladu (mezideponii) města
u f. KM*

CELKEM**33 720,00**

**TESERA****Cenová nabídka: CN25/30008****Datum: 27.9.2024****Tesera CB s.r.o.****Vidov 99****37007 České Budějovice 7**

IČO: 28132769

DIČ: CZ28132769

Telefon: 724 218 807

Fax: 386467076

E-mail: ucetni@tesera.cz

www: www.tesera.cz

Zpracoval: Jaroslava Salivar

Středisko: 108

Odběratel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Bc. J. Hazuka - 776 139 428

Koželužská 2450/4

18000 Praha

CZ

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

Tel.:

Mob.:

Způsob dopravy:**Způsob úhrady:** převodním příkazem**HS-č.objednávky:** KD Slávie**Akce:**

Zasíláme Vám zpracovanou cenovou nabídku na demontáž a montáž masivních schodů akci:
"Rekonstrukce KD Slávie v Českých Budějovicích".

Název	Množství	Cena/jednotku	Celkem bez DPH
> Ruční demontáž kamenných schodnic pro zpětné použití	48 bm	3 489,25	167 484,00
> Ruční montáž kamenných schodnic	48 bm	4 046,00	194 208,00
> Formátování a montáž 9. stupně kammeného schodiště	8,27 bm	3 828,40	31 660,87
> Formátování a montáž kamenné dlažby v prostoru nik hl.schodiště	2 ks	14 331,00	28 662,00
CELKEM CENA bez DPH:			422 014,87 Kč

Cena je uvedena včetně zaměření, dopravy a montáže.

V cenové nabídce je počítáno s max 5 mm vrstvou lepidla nebo 5cm vrstvou betonu.

Jednotkové ceny jsou pevné, fakturace dle skutečně dodaného množství.

Naše firma má certifikovaný systém kvality podle normy EN ISO 9001.

Věříme, že budete s naší cenovou nabídkou spokojeni a těšíme se na další spolupráci.

Tesera CB s.r.o.

370 [redacted] vice

Tel. 386 467 074-5, fax 386 467 076

Zpracoval: Jaroslava Salivar

Telefon: 603 450 572

obchod@tesera.cz



Cenová nabídka: CN25/30008

Datum: 27.9.2024

Tesera CB s.r.o.
Vidov 99
37007 České Budějovice 7

IČO: 28132769
DIČ: CZ28132769

Telefon: 724 218 807
Fax: 386467076
E-mail: ucetni@tesera.cz
www: www.tesera.cz

Zpracoval: Jaroslava Salivar
Středisko: 108

Odběratel:
Metrostav DIZ s.r.o.
Bc. J. Hazuka - 776 139 428
Koželužská 2450/4
18000 Praha
CZ
IČO: 25021915 DIČ: CZ25021915
Tel.: Mob.:

Způsob dopravy:
Způsob úhrady: převodním příkazem
HS-č.objednávky: KD Slávie
Akce:

Zasíláme Vám zpracovanou cenovou nabídku na demontáž a montáž masivních schodů akci:
"Rekonstrukce KD Slávie v Českých Budějovicích".

Název	Množství	Cena/jednotku	Celkem bez DPH
> Ruční demontáž kamenných schodnic pro zpětné použití	48 bm	3 489,25	167 484,00
> Ruční montáž kamenných schodnic	48 bm	4 046,00	194 208,00
> Formátování a montáž 9. stupně kamenného schodiště	8,27 bm	3 828,40	31 660,87
> Formátování a montáž kamenné dlažby v prostoru nik hl.schodiště	2 ks	14 331,00	28 662,00

CELKEM CENA bez DPH:

422 014,87 Kč

Cena je uvedena včetně zaměření, dopravy a montáže.

V cenové nabídce je počítáno s max 5 mm vrstvou lepidla nebo 5cm vrstvou betonu.

Jednotkové ceny jsou pevné, fakturace dle skutečně dodaného množství.

Naše firma má certifikovaný systém kvality podle normy EN ISO 9001.

Věříme, že budete s naší cenovou nabídkou spokojeni a těšíme se na další spolupráci.

Tesera CB s.r.o.

370 000 0000 ovice
9
Tel. 386 467 074-5, fax 386 467 076

Zpracoval: Jaroslava Salivar
Telefon: 603 450 572
obchod@tesera.cz

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č. 93a - Změna přívodního kabelu VO

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
IO_21: Přeložka VO - mínus	-25 202,16
Celkem (bez DPH)	-25 202,16

Investor:			Investor, datum a podpis: [redacted] 4.4.2025
Popis: Změna technických parametrů pro připojení VO.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted] Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČ 25021915, DIČ CZ25021915 (021)
TDS:			TDS, datum a podpis: [redacted] 10.4.2025

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD SLAVIE
Objekt: 9060 - ZL č.96a - Změna VO

Místo: Datum: 03.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-25 202,16	
D PSV Práce a dodávky PSV							-25 202,16	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							-25 202,16	
4480	K	PREL_VO_008	Kabel CYKY 4Jx10	m	-136,000	185,31	-25 202,16	SOD, pol.č. 4480

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č. 93b - Změna přívodního kabelu VO

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
IO_21: Přeložka VO - plus	37 892,84
Celkem (bez DPH)	37 892,84

Investor:			Investor, datum a podpis: [redacted] 4.4.2025
Popis: Změna technických parametrů pro připojení VO.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted] Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČ 25021915, DIČ CZ25021915 (021)
TDS:			TDS, datum a podpis: [redacted]

104/04/2025

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD SLAVIE
Objekt: 9060 - ZL č.93b - Změna VO

Místo: Datum: 03.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 892,84	
D PSV Práce a dodávky PSV							37 892,84	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							37 892,84	
2	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	156,400	239,00	37 379,60	ÚRS 2024/II
VV 136*1,15 *Přepočtené koeficientem množství					156,400			
3	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,141	3 640,00	513,24	ÚRS 2024/II

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č. 94a - Odpočet zrcadel

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
SO_01_033: Výrobky - minus	-244 800,00
Celkem (bez DPH)	-244 800,00

Investor:			Investor, datum a podpis: [redacted] 4.4.2025
Popis: Chybějící podklady v DPS a nepřesnost v soupisu prací.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted] Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČ 25021915, DIČ CZ25021915 (021)
TDS:			TDS, datum a podpis: [redacted]

104/04/2028

Rekonstrukce a revitalizace KD Slavie ČB, doplnění skříněk u hygienických zařízení

Položka	Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
17	ZP_0011.1	Zrcadlo	kompletní dodávka a motáž	ks	-24,00	10 200,00	-244 800,00
CELKEM							-244 800,00

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č. 94b - Umyvadlové skříňky

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
SO_01_033: Výrobky - plus	563 290,00
Celkem (bez DPH)	563 290,00

Investor:			Investor, datum a podpis:  4.4.2025
Popis: Chybějící podklady v DPS a nepřesnost v soupisu prací.	Dopad do času: 5dní.	Rizika: nerovnosti stávajících stěn na truhlářské výrobky.	Zhotovitel, datum a podpis:  Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČ 25021915 DIČ CZ25021915 (021)
TDS:			TDS, datum a podpis: 

04/04/2025

Rekonstrukce a revitalizace KD Slavie ČB, doplnění skříněk u hygienických zařízení

[illegible]

Příloha č.1 - cenová nabídka GD

metrostav DIZ



CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: „Renovace KD Štávo“

Vypracováno: 12.12.2024

Podmínky: D+M s upřesňujícími

Poloha	Kód	Popis	Komentář	Mt	Výměra	Jedn. cena	Cena
1	R1	skříňka 2250x460 mm - 1.NP, místnost 120	viz DET D.1.1.c.07.01 Hygienické zařízení 1NP ideální: classis HPL, antistrich Kronospan Q164 PE	ks	1,00	28 847,00	28 847,00
2	R2	prádlová skříň 2250x200 mm	viz DET D.1.1.c.07.01 Hygienické zařízení 1NP	ks	1,00	30 299,00	30 299,00
3	R3	skříňka 2410x400 mm - 1.NP, místnost 124, 2.NP místnost 222 a 224 v 2.NP	viz DET D.1.1.c.07.01 Hygienické zařízení 1NP, D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP ideální: HPL, antistrich Kronospan Q164 PE	ks	3,00	30 680,00	92 040,00
4	R4	prádlová skříň 2410x200 mm - 1.NP, místnost 124, 2.NP místnost 222 a 224 v 3.NP	viz DET D.1.1.c.07.01 Hygienické zařízení 1NP, D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP	ks	3,00	32 407,00	97 221,00
5	R5	skříňka 1150x460 mm - 2.NP, místnost 220 a 221 v 2.NP	viz DET D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP ideální: classis HPL, antistrich Kronospan Q164 PE	ks	2,00	14 179,00	28 340,00
6	R6	prádlová skříň 1150x200 mm - 2.NP, místnost 220 a 221 v 2.NP	viz DET D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP	ks	2,00	15 405,00	30 810,00
7	R7	skříňka 990x460 mm - 2.NP, místnost 206	viz DET D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP ideální: classis HPL, antistrich Kronospan Q164 PE	ks	1,00	12 987,00	12 987,00
8	R8	prádlová skříň 990x200 mm - 2.NP, místnost 206	viz DET D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP	ks	1,00	12 987,00	12 987,00
9	R9	skříňka 1040x460 mm - 2.NP, místnost 209	viz DET D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP ideální: classis HPL, antistrich Kronospan Q164 PE	ks	1,00	14 040,00	14 040,00
10	R10	prádlová skříň 1040x200 mm - 2.NP, místnost 209	viz DET D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP	ks	1,00	14 040,00	14 040,00
11	R11	skříňka 1690x460 mm - 3.NP, místnost 303 a 305 v 3.NP	viz DET D.1.1.c.07.01 Hygienické zařízení 1NP, D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP ideální: classis HPL, antistrich Kronospan Q164 PE	ks	2,00	27 950,00	55 900,00
12	R12	prádlová skříň 1690x200 mm - 3.NP, místnost 303 a 305 v 2.NP	viz DET D.1.1.c.07.01 Hygienické zařízení 1NP, D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP	ks	2,00	29 289,00	58 578,00
13	R13	skříňka 990x460 mm - 3.NP, místnost 306	viz DET D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP ideální: classis HPL, antistrich Kronospan Q164 PE	ks	1,00	14 040,00	14 040,00
14	R14	prádlová skříň 990x200 mm - 3.NP, místnost 306	viz DET D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP	ks	1,00	14 040,00	14 040,00
15	R15	skříňka 1040x460 mm - 4.NP, místnost 401 a 402	viz DET D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP ideální: classis HPL, antistrich Kronospan Q164 PE	ks	2,00	14 040,00	28 080,00
16	R16	prádlová skříň 1040x200 mm - 4.NP, místnost 401 a 402	viz DET D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP	ks	2,00	15 405,00	30 810,00
CELKEM							563 290,00

* CN dle obdržené revize DPS a VV, nepočítáme případné odchylky v rozměrech. Kolem a pro viditelné prvky v běžném standardu pro umývadlové skříňky

* Platnost CN do 31.12.2024.

Metrostav DIZ s.r.o.
Kobylitzká 2460M, 180 00 Praha 8
IČ: 26021916, DIČ: CZ26021916
(067)

Rekonstrukce a revitalizace KD Slávie ČB, doplnění skříněk u hygienických zařízení

Příloha č. 1 - cenová nabídka SUB


Položka	Kód	Popis	Komentář	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1	R1	skříňka 2250x460 mm - 1.NP, místnost 126	viz DET D.1.1.c.07.01 Hygienické zařízení 1NP (dekor: classic HPL antracit Kronospan 0164 PE)	ks	1,00	25 084,35	25 084,35
2	R2	zrcadlová skříň 2250x200 mm	viz DET D.1.1.c.07.01 Hygienické zařízení 1NP	ks	1,00	26 339,13	26 339,13
3	R3	skříňka 2410x460 mm - 1.NP, místnost 124, 2.NP místnosti 222 a 224 v 2.NP	viz DET D.1.1.c.07.01 Hygienické zařízení 1NP, D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP (dekor: classic HPL antracit Kronospan 0164 PE)	ks	3,00	26 675,26	80 034,78
4	R4	zrcadlová skříň 2410x200 mm - 1.NP, místnost 124, 2.NP místnosti 222 a 224 v 2.NP	viz DET D.1.1.c.07.01 Hygienické zařízení 1NP, D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP	ks	3,00	28 249,57	84 748,70
5	R5	skříňka 1150x460 mm - 2.NP, místnost 220 a 221 v 2.NP	viz DET D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP (dekor: classic HPL antracit Kronospan 0164 PE)	ks	2,00	12 321,74	24 643,48
6	R6	zrcadlová skříň 1150x200 mm - 2.NP, místnost 220 a 221 v 2.NP	viz DET D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP	ks	2,00	13 395,65	26 791,30
7	R7	skříňka 990x460 mm - 2.NP, místnost 208	viz DET D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP (dekor: classic HPL antracit Kronospan 0164 PE)	ks	1,00	11 293,04	11 293,04
8	R8	zrcadlová skříň 990x200 mm - 2.NP, místnost 208	viz DET D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP	ks	1,00	11 293,04	11 293,04
9	R9	skříňka 1040x460 mm - 2.NP, místnost 209	viz DET D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP (dekor: classic HPL antracit Kronospan 0164 PE)	ks	1,00	12 208,70	12 208,70
10	R10	zrcadlová skříň 1040x200 mm - 2.NP, místnost 209	viz DET D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP	ks	1,00	12 208,70	12 208,70
11	R11	skříňka 1890x460 mm - 3.NP, místnost 303 a 305 v 3.NP	viz DET D.1.1.c.07.01 Hygienické zařízení 1NP, D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP (dekor: classic HPL antracit Kronospan 0164 PE)	ks	2,00	24 304,35	48 608,70
12	R12	zrcadlová skříň 1890x200 mm - 3.NP, místnost 303 a 305 v 3.NP	viz DET D.1.1.c.07.01 Hygienické zařízení 1NP, D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP	ks	2,00	26 458,70	52 917,39
13	R13	skříňka 990x460 mm - 3.NP, místnost 306	viz DET D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP (dekor: classic HPL antracit Kronospan 0164 PE)	ks	1,00	12 208,70	12 208,70
14	R14	zrcadlová skříň 990x200 mm - 3.NP, místnost 306	viz DET D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP	ks	1,00	12 208,70	12 208,70
15	R15	skříňka 1040x460 mm - 4.NP - místnost 401 a 402	viz DET D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP (dekor: classic HPL antracit Kronospan 0164 PE)	ks	2,00	12 208,70	24 417,39
16	R16	zrcadlová skříň 1040x200 mm - 4.NP - místnost 401 a 402	viz DET D.1.1.c.07.02 Hygienické zařízení 2NP	ks	2,00	13 395,65	26 791,30
CELKEM							489 817,39

ADI Interiér
Výstavní 407
OIC: CZ255

10.12.2024

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.96a

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Přístupový systém - odpočet	-1 438 690,14
Celkem (bez DPH)	-1 438 690,14

Investor:			Investor, datum a podpis: 
Zhotovitel: Na základě variantního řešení, zejména v prosklených příčkách bylo rozhodnuto o kombinaci systému kabelového a bezdrátového, investor se přiklonil k tomuto řešení z důvodů variability. Systém lze v budoucnu rozšiřovat bez nutnosti stavebních úprav. Původní řešení v DPS (kabelové) bylo odečteno.	Dopad do času:ano.	Rizika:nejsou.	Zhotovitel, datum a podpis: Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  1915, DIČ CZ25021915 (021)
TDS:			TDS, datum a podpis: 

4.4.2025

104/04/2025

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD SLAVIE

Objekt: ZL č.96a

Místo:

Datum: 21.01.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 438 690,14

SLP_01: Slaboproud

-1 438 690,14

SLP_03: 2. Přístupový systém


D 3

-1 438 690,14

1	K	SLP_0012	Čtečka karet, IP, včetně přístrojové krabice	ks	- 92,000	1 726,15	-158 805,80	SOD, pol.č. 2894
2	K	SLP_0013	Řídící jednotka pro 3 čtečky, včetně krabice pod omítkou	ks	- 33,000	1 659,80	-54 773,40	SOD, pol.č. 2895
3	K	SLP_0014	Elektrický zámek	ks	- 66,000	14 954,20	-986 977,20	SOD, pol.č. 2896
4	K	SLP_0015	Kartová čtečka	ks	- 100,000	105,24	-10 524,00	SOD, pol.č. 2897
5	K	SLP_0016	Licence pro 100 přístupů	ks	- 1,000	13 542,63	-13 542,63	SOD, pol.č. 2898
6	K	SLP_0017	Hlavní řídící jednotka přístupového systému, baterie, zdroj	ks	- 1,000	18 960,14	-18 960,14	SOD, pol.č. 2899
7	K	SLP_0018	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	- 340,000	49,19	-16 724,60	SOD, pol.č. 2900
8	K	SLP_0019	Napájecí zdroj řídící jednotky	ks	- 33,000	2 008,69	-66 286,77	SOD, pol.č. 2901
9	K	SLP_0020	Kabel SYKFY 2x2x0,8	m	- 340,000	50,33	-17 112,20	SOD, pol.č. 2902
10	K	SLP_0021	Kabel 2x0,8	m	- 290,000	42,32	-12 272,80	SOD, pol.č. 2903
11	K	SLP_0022	Kabel FTP drát CAT6a, LSZH	m	- 1 290,000	40,04	-51 651,60	SOD, pol.č. 2904
12	K	SLP_0023	Trubka ohebná PVC FX 16	m	- 300,000	26,31	-7 893,00	SOD, pol.č. 2905
13	K	SLP_0024	Trubka ohebná PVC FX 25	m	- 450,000	51,48	-23 166,00	SOD, pol.č. 2906

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.96b

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Přístupový bezdrátový systém - připočet	2 833 340,16
Celkem (bez DPH)	2 833 340,16

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: 
<u>Zhotovitel:</u> Na základě variantního řešení, zejména v prosklených příčkách bylo rozhodnuto o kombinaci systému kabelového a bezdrátového, investor se přiklonil k tomuto řešení z důvodů variability. Systém lze v budoucnu rozšiřovat bez nutnosti stavebních úprav.	Dopad do času:ano.	Rizika:nejsou.	Zhotovitel, datum a podpis: 
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: 

4.4.2025

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 25021915, DIČ CZ25021915

(021)

104/04/2025

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD SLAVIE

Objekt: ZL č.96b

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 21.01.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 833 340,16

SLP_01: Slaboproud

2 833 340,16

SLP_03: 2. Přístupový systém

2 833 340,16

D 3

1	K	SLP_0020	Kabel SYKFY 2x2x0,8	m	950,000	50,33	47 813,50	SOD, pol.č. 2902
2	K	SLP_0021	Kabel 2x0,8	m	290,000	42,32	12 272,80	SOD, pol.č. 2903
3	K	SLP_0022	Kabel FTP drát CAT6a, LSZH	m	350,000	40,04	14 014,00	SOD, pol.č. 2904
4	K	SLP_0023	Trubka ohebná PVC FX 16	m	300,000	26,31	7 893,00	SOD, pol.č. 2905
5	K	SLP_0024	Trubka ohebná PVC FX 25	m	450,000	51,48	23 166,00	SOD, pol.č. 2906
6	K	CN1	čtečka karet integrovaná v kování	ks	26,000	27 937,80	726 382,80	CN GD č.1
7	K	CN2	Příplatek za řešení Mercury	ks	26,000	1 328,18	34 532,78	CN GD č.2
8	K	CN3	Zadlabací mechanický zámek Heavy Duty s nízkým třením	ks	26,000	1 147,61	29 837,81	CN GD č.3
9	K	CN4	Lišta k zámku GL1105KF	ks	26,000	232,85	6 054,05	CN GD č.4
10	K	CN5	čtečka karet e-reader bez klávesnice venkovní	ks	4,000	20 033,64	80 134,56	CN GD č.5
11	K	CN6	čtečka karet e-reader bez klávesnice vnitřní	ks	54,000	17 379,65	938 500,99	CN GD č.6
12	K	CN7	gateway	ks	5,000	31 251,53	156 257,64	CN GD č.7

13	K	CN8	repeater	ks	12,000	14 695,56	176 346,72	CN GD č.8
14	K	CN9	I/O modul pro spínání zámků	ks	12,000	13 745,16	164 941,92	CN GD č.9
15	K	CN10	I/O modul pro ovládání výtahů	ks	3,000	36 623,66	109 870,99	CN GD č.10
16	K	CN11	přívěšek	ks	100,00	536,40	53 640,00	CN GD č.11
17	K	CN12	Zdroj pro napájení zámků	ks	12,00	12 331,80	147 981,60	CN GD č.12
18	K	CN13	AKU Baterie 12V/17 Ah	ks	12,00	3 042,00	36 504,00	CN GD č.13
19	K	SILNO_0040	Trubka tuhá PVC ø25 včetně příchytěk, bezhalogenové	m	890,00	75,50	67 195,00	SOD, pol.č. 2702



CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: „Rekonstrukce KD Slávie“

Vypracoval: Hazuka, v Českých Budějovicích dne 21.1.2025

Předmět: Dodávka a montáž přístupového systému

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 660 985,86
SLP_01: Slaboproud							2 660 985,86
SLP_03: 2. Přístupový systém							2 660 985,86
6	K	CN1	čtečka karet integrovaná v kování	ks	26,000	27 937,80	726 382,80
7	K	CN2	Příplatek za řešení Mercury	ks	26,000	1 328,18	34 532,78
8	K	CN3	Zadlabací mechanický zámek Heavy Duty s nízkým třením	ks	26,000	1 147,61	29 837,81
9	K	CN4	Lišta k zámku GL1105KF	ks	26,000	232,85	6 054,05
10	K	CN5	čtečka karet e-reader bez klávesnice venkovní	ks	4,000	20 033,64	80 134,56
11	K	CN6	čtečka karet e-reader bez klávesnice vnitřní	ks	54,000	17 379,65	938 500,99
12	K	CN7	gateway	ks	5,000	31 251,53	156 257,54
13	K	CN8	repeater	ks	12,000	14 895,58	178 346,72
14	K	CN9	I/O modul pro spínání zámků	ks	12,000	13 745,16	164 941,92
15	K	CN10	I/O modul pro ovládání výtahů	ks	3,000	36 623,65	109 870,99
16	K	CN11	přívěšek	ks	100,00	536,40	53 640,00
17	K	CN12	Zdroj pro napájení zámků	ks	12,00	12 331,80	147 981,60
18	K	CN13	AKU Baterie 12V/17 Ah	ks	12,00	3 042,00	36 504,00

* Platnost CN 1 měsíc od doručení.



Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(067)

CENOVÁ NABÍDKA - bezdrátový systém

Stavba: KD SLAVIE

Objekt: SLP_01: Slaboproud

Místo: Jiráskova 243/2, 37001 České Budějovice

Datum: 21.01.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Fořt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 313 900,76
SLP_01: Slaboproud							2 313 900,76
SLP_03: 2. Přístupový systém							2 313 900,76
D 3							2 313 900,76
1	K	0001	čtečka karet integrovaná v kování	ks	26,000	24 293,74	631 637,22
2	K	0002	Příplatek za řešení Mercury	ks	26,000	1 154,94	30 028,51
3	K	0003	Zadílabací mechanický zámek Heavy Duty s nízkým třením	ks	26,000	997,92	25 945,92
4	K	0004	Lišta k zámku GL1105KF	ks	26,000	202,48	5 264,39
5	K	0005	čtečka karet e-reader bez klávesnice venkovní	ks	4,000	17 420,56	69 682,23
6	K	0006	čtečka karet e-reader bez klávesnice vnitřní	ks	54,000	15 112,74	816 087,82
7	K	0007	gateway	ks	5,000	27 175,24	135 876,21
8	K	0008	repeater	ks	12,000	12 778,75	153 344,97
9	K	0009	I/O modul pro spínání zámků	ks	12,000	11 952,31	143 427,76
10	K	0010	I/O modul pro ovládání výtahů	ks	3,000	31 846,66	95 539,99
11	K	0011	přívěšek	ks	100,00	466,43	46 643,48
12	K	0012	Zdroj pro napájení zámků	ks	12,00	10 723,30	128 679,65
13	K	0013	AKU Baterie 12V/17 Ah	ks	12,00	2 645,22	31 742,61



„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.105

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Statické zajištění helikální výztuží - sever a západ	308 761,98
Celkem (bez DPH)	308 761,98

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: [redacted]
<u>Zhotovitel:</u> Stávající fasády historického objektu - především v severním a západním průčelí, vykazují množství trhlin, a to zejména mezi okenními otvory a v hlavní kordónové římse.	Dopad do času: není.	Rizika: vznik možných trhlin.	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted]
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: [redacted]

4.4.2025

Metrostav DiZ s.r.o.
 Koželuhská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (021)

7/04/25

Položkový rozpočet


S:	DOD č.9	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01 - odst.6	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.105	Statické zajištění helikální výztuží - sever a západ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	soustava /	úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				308 761,98		
1	380 94-1115.R00	Výztuž helikální 1x d 12 mm, drážka, cihelné zdivo	m	129,87600	2 355,00	305 857,98	RTS	2025/I
		Dodatečné vlepení helikální výztuže do trhlin ve zdivu severní fasády rozsah dle výkresu trhlin sever: 109,8 + 10% ztratiné západ: 8,269 + 10% ztratiné Mezisoučet		120,78000 9,09600 129,87600				
2	985442292	Příplatek k cenám přidavné šroubovitě nerezové výztuže za délku do 1 m jednotlivě	m	24,00000	121,00	2 904,00	URS	2025/I
		Dodatečné vlepení helikální výztuže do trhlin ve zdivu severní fasády rozsah dle výkresu trhlin sever: 1+1+6+2+1+6+1 západ: 4+1+1 Mezisoučet		18,00000 6,00000 24,00000				

ELIKÁLNÍ VÝZTUŽ TRHLIN VE ZDIVU SEVERNÍ FASÁDY
JLTURNÍ DŮM SLÁVIE

- VYZNAČENÍ TRHLIN
- HELIKÁLNÍ VÝZTUŽ HELICAL VAH 12 mm DO MALTY MPC 60
- HV V HORNÍ HRANĚ ŘÍMSY
- L 80x80x10 - VLOŽKA PRO ZESÍLENÍ NADPRAŽÍ

ZAKRESLIL: Ing. arch. Jakub Jenšovský,
KONTOLOVAL: Ing. Kryštof Toman
28.1.2025




HELIKÁLNÍ VÝZTUŽ TRHLIN VE ZDIVU ZÁPADNÍ FASÁDY
KULTURNÍ DŮM SLÁVIE

VÝZTUŽ VE SPODNÍ HRANĚ KORDONOVÉ RÍMSY

— VYZNAČENÍ TRHLIN
— HELIKÁLNÍ VÝZTUŽ HELICAL VAH 12 mm DO MALTY MPC 60
— HV V HORNÍ HRANĚ RÍMSY

ZAKRESLIL: Ing. arch. Jakub Jenšovský,
KONTROLOVAL: Ing. Kryštof Toman
15.2.2025



„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.113

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Sjednocení povrchu kamenných prvků	92 400,00
Celkem (bez DPH)	92 400,00

Investor:			Investor, datum a podpis: [redacted]
Zhotovitel: Sjednocení povrchu kamenných obrubníků pemrlováním.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted]
TDS:			TDS, datum a podpis: [redacted]

07/04/2021

4.4.2021

Vetrostav DIZ s.r.o.
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
 IČ 25021915, DIČ CZ25021915
 (021)

SOUPIS PRACÍ



Stavba: KD SLAVIE
Objekt: ZL č.113 - Sjednocení povrchu kamenných prvků

Místo: Datum: 11.02.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							92 400,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							92 400,00	
D 772 Podlahy z kamene							92 400,00	
1	K	772991511	Dlažby z kamene - ostatní práce kamenické opracování pemrlováním povrchu tvrdého kamene	m2	60,000	1 540,00	92 400,00	ÚRS 2025/I
VV			"silniční obrubníky ke Krumlovskému mostu"					
VV			"sjednocení povrchu s okolními obrubami"					
VV			60			60,000		
VV			Součet			60,000		

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.114

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
APU lišty a zakrývání výplní otvorů	86 061,35
Celkem (bez DPH)	86 061,35

Investor:			Investor, datum a podpis: 
Zhotovitel: U okenních výplní bude provedeno napojení omítkových vrstev na konstrukci okna/dveří přes systémovou APU lištu.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis:  Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 IČ 25021915, DIČ CZ25021915 (021)
TDS:			TDS, datum a podpis: 

4.4.2025

10/04/2025

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Slavie

ZL č.114 - APU lišty a zakrývání výplní otvorů

Místo:

Datum: 11. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							86 061,35	
D HSV Práce a dodávky HSV							86 061,35	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							85 906,59	
1	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem	m	951,700	50,30	47 870,51	ÚRS 2025/I
	W		"Pohled západní"					
	W		"vnější strana:"					
	W		$((1,33*2)+1,51)*7+((2,4*2)+1,5)*2+((2,14*2)+(0,7*2))*7+((1,9*2)+(0,5*2))*2+((1,9*2)+(0,5*2))*4+((4*2)+(0,5*2))*3$		137,750			
	W		"vnitřní strana:"					
	W		137,75		137,750			
	W		Mezisoučet		275,500			
	W		"Pohled jižní"					
	W		"vnější strana:"					
	W		$((1,33*2)+1,51)*6+((1,95*2)+(0,7*2))*1+((2,4*2)+1,2)*9+((1,7*2)+(0,6*2))*9+((2,09*2)+(1,05*2))*1$		132,000			
	W		"vnitřní strana:"					
	W		132		132,000			
	W		Mezisoučet		264,000			
	W		"Pohled severní"					
	W		"vnější strana:"					
	W		$((1,33*2)+1,51)*6+((2,4*2)+1,2)*9+((1,9*2)+(0,7*2))*1+((1,7*2)+(0,7*2))*9+((2,09*2)+(1,06*2))*1$		133,720			
	W		"vnější strana:"					
	W		133,720		133,720			
	W		Mezisoučet		267,440			
	W		"Dveře"					
	W		$((2,8*2)+1,5)*2+((2,7*2)+1,34)*9+((2,83*2)+1,34)*9+((2,2*2)+2,5)*1$		144,760			
	W		Mezisoučet		144,760			
	W		Součet		951,700			
2	M	28342200	profil začišťovací PVC 6mm	m	999,285	30,10	30 078,48	ÚRS 2025/I
3	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	322,170	24,70	7 957,60	ÚRS 2025/I
	W		"pohled západní"					
	W		14,08+7,2+28,9+6,64+15,6+22,5+8,4		103,320			
	W		Mezisoučet		103,320			
	W		"pohled jižní"					
	W		8,4+3,2+26,1+24,2+34,5+7,3+5,5		109,200			
	W		Mezisoučet		109,200			
	W		"Pohled severní"					
	W		8,4+25,9+3,13+24,75+34,74+7,23+5,5		109,650			
	W		Mezisoučet		109,650			
	W		Součet		322,170			
D 998 Přesun hmot							154,76	
4	K	998011010	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,106	1 460,00	154,76	ZL č.33, pol.č.16

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.116

Popis

Cena

„Rekonstrukce KD Slávie“

Skutečné provedení skladby P45a,b

39 622,69

Celkem (bez DPH)

39 622,69

Investor:			Investor, datum a podpis: [redacted]
Zhotovitel: Změna na základě nedostatečné specifikace technických parametrů pro antivibrační izolace, doplnění skutečné výměry.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: [redacted]
TDS:			TDS, datum a podpis: [redacted]

4.4.2025

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Č 25021915, DIČ CZ25021915

(021)

104/04/20

Položkový rozpočet

S:	DOD č.09	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby a vícepráce
O:	SO 01	
R:	ZL č.116	Skutečné provedení P45a,b

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	soustava	úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				22 107,07		
1	631311234	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,62800	6 200,00	3 893,60	SOD	pol.č. 335
		DPS:						
		19,16*0,21		-4,02400				
		skutečnost:						
		(1,6*5,2*0,21)+(2,45*1,3*0,21)+(4,84*2,2*0,21)		4,65200				
		Mezisoučet		0,62800				
2	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,05000	43 950,00	2 197,50	SOD	pol.č. 336
		DPS:						
		4,024*0,08		-0,32200				
		skutečnost:						
		4,656*0,08		0,37200				
		Mezisoučet		0,05000				
3	714451R.08	Montáž antivibračních desek	m2	3,15300	171,59	541,02	SOD	pol.č. 337
		DPS:						
		410, P45a; 9,76		-9,76000				
		429, P45b; 9,4		-9,40000				
		skutečnost:						
		(5,2*1,6)+(1,3*2,45)+(4,84*2,2)+(0,8*0,2)		22,31300				
		Mezisoučet		3,15300				
4	27244000.R06	deska akustická tl. 25 mm	m2	3,15300	2 630,97	8 295,45	SOD	pol.č. 338
		viz položka č.3						
5	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	7,47180	817,89	6 111,11	SOD	pol.č. 36
		(13,6*0,21)+(7,5*0,21)+(14,48*0,21)		7,47180				
		Mezisoučet		7,47180				
6	273351122	Zřízení bednění základových desek	m2	7,47180	142,99	1 068,39	SOD	pol.č. 37
		viz pol.č.5		7,47180				
		Mezisoučet		7,47180				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 515,62		
5	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	11,99700	1 460,00	17 515,62	ZL č. 36d	pol.č. 10
		DPS+skutečnost, chybělo ve smluvním výkazu viz položka č.1+2		11,99700				